




LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Vanstads dikningsföretag år 1953

I *Vanstaads* SOCKEN(-NAR) AV *Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 { I
UTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

SYN. Nr 001

Erk. Abström
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

~~KOPIA~~

A

4-1051

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4... KUNGL. LANDBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

4742-1












Antal rikt. st. 4 Arkivnummer 46325




Ca C

5/100


Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 28"






Ågäbro mellan 4+63 och 4+66
Sektion 4+63






Ågäbro mellan 6+79 och 6+82
Sektion 6+79





Ågäbro mellan 6+84 och 6+87
Sektion 6+84








Ågäbro mellan 10+84 och 10+88
Sektion 10+84




Trumma för allm. vägen nr 1025
Vanstad - Villshög
mellan 12+50 och 12+57
Sektion 12+50
2.6 m. stentrumma, resten av 24" betonggräs.



Ågäbro mellan 14+38 och 14+42
Sektion 14+38



Längdskala 1:100



Höjd- och sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


Förslag till
Vanstads dikningsföretag år 1953
Vanstads socken (par) av Malmöhus län
upprättat år (en) 1953 { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopie
M 4-1051
Antal ritn. st. 4 Arkivnummer
4742-3

Staten Reproduktionsanstalt 1951


Förslag till ammurning av rörutlopp vid 6+76

Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till 32" brunn

Skala 1:50




Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Vanstads dikningsföretag år 1953

Vanstads socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1953 {uten} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

VIN. Nr 004

Erik Almqvist
(Namn)

M

4*1051

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 4

Arkivnummer

4742-4

4742-4

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

M

4*1051

Handlingar

till

VANSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Vanstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

VANSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

i Vanstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1953 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-10
Bilagor 1 - 13		" 11-27
Värderingslängd	Bil. A.	" 28-38
Kostnadsförslag	" B.	" 39-42
Jordersättningslängd	" Ba.	" 43
Arbetsbeskrivning	" C.	" 44-48
Utlåtande	" D.	" 49-61
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 62-63
Fördelningslängd för framtida underhållet	" Db.	" 64

Till akten hör 4 ritningar.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syn-
neförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Vanstad nr 2 m.fl.
fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län

År 1953 den 14 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Nils Nilsson och Nils Mauritz Nilsson i Kommunalsamfundet i Van-
stad för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga
synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Vanstad nr 2
m.fl. fastigheter i Vanstads socken. Kungörelse angående förrättningsens företa-
gande denna dag hade av förrättningsmannen den 18 mars 1953 överlämnats till pas-
torsämbetet i Vanstads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma
tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 22 mars 1953,
(bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Ystads Allehanda den 20 mars
1953. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 mars 1953 överlämnat un-
derrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrät-
telser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt:

Sökande till förrättningen:

Arthur Magnusson, äg. 53/2048 mtl. Vanstad 2³, 31/2048 mtl. Vanstad 2⁶, 53/2048
mtl. Vanstad 9²⁴ och 5/256 mtl. Vanstad 9²⁹ enl. lagf. den
16 januari 1935 § 8.

Nils Olof Ek, äg. 13/136 mtl. Vanstad 20⁴

Nils Olsson, äg. 3/128 mtl. Vanstad 2⁴, 5/256 mtl. Vanstad 9²⁵ och 61/1536 mtl.
Vanstad 10⁷ samt 43/1536 mtl. Vanstad 10⁹ enl. lagf. den 25 febr.
1953 nr 39.

Ivar Nilsson, Äg. 97/1024 mtl. av Vanstad 20² och 11/128 mtl. Vanstad 33⁵
enl. lagfart den 1 november 1933 § 327.

Anders Nilsson, Äg. 484697/4883569 mtl. Vanstad 14⁴ enl. lagfart den 4 febr.
1942 nr 38 och 39 samt den 7 mars 1951 nr 83.

Anton Persson, Äg. 43/1344 mtl. av Vanstad 10²⁴ enl. skattsedel

Ernst Sövgren, Äg. 3/32 mtl. Vanstad 33³ och 3/32 mtl. Vanstad 33⁴ enl. lagf.
den 8 maj 1935 § 149.

Emil Nilsson, Äg. 286/10752 mtl. av Vanstad 10²⁴ enl. lagf. den 6 mars 1935 § 63.

Gösta O. Erlandsson, Äg. 25/1536 mtl. Vanstad 10⁸ enl. lagf. den 3 juli 1946
nr 321

Emil Sandell, Äg. 5/64 mtl. Vanstad 16³ och 9/64 mtl. Vanstad 33⁶ enl. lagf.
den 23 mars 1938 § 111.

Övriga skälgare och ombud:

August Sjögren, Äg. 27/8048 mtl. Vanstad 9³⁰ och 53/1024 mtl. Vanstad 13⁶

Birger Nilsson, Äg. 15/256 mtl. Vanstad 5⁶ enl. lagf. den 15/9 1948 nr 384.

Albert Lenander, Äg. 15/384 av Vanstad 5⁷ och 15/768 av Vanstad 5⁸ enl. lagf.
den 3 september 1931 § 40.

~~Amel-Hädder~~, Äg. 7/160 mtl. Vanstad 8⁶ och 3/160 mtl. Vanstad 8⁷ enl. lagf. den
12/11 1952 nr 316

O. Pärss kommun, Äg. 7/32 mtl. Vanstad 17⁷, genom Karl Nilsson enl. fullm. bil. 4.

Carl Bertoft, Äg. 49/1024 mtl. av Vanstad 5⁹ och 14/128 mtl. av Vanstad 5²
enl. skattsedelgn Arvid Bertoft enl. fullm., bil. 5.

Arvid Bertoft, arr. 49/1024 mtl. av Vanstad 5⁹ och 14/128 mtl. av Vanstad 5²

Hans Markborn, Äg. hälften av 1 mtl. Vanstatoryp 6¹ enl. lagf. den 4/2 1948 nr 43
gn inspektör Hugo Persson enl. fullmakt, bil. 6.

Gerhard Andersson Äger tillsammans med

Irma Svedinger och gn Gerhard Andersson, enl. fullmakt, bil. 7.

Ingrid
Björter/Andersson hälften av 1 mtl. Vanstatoryp 6¹ enl. lagf. den 4/2 1948 nr 44.
gn Gerhard Andersson, enl. fullmakt, bil. 8.

~~John Jönsson, arr. Ö.Färs kommun tillhöriga fastigheten Vanstad 17⁷~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm~~

Dr Vanstad nr 2 m.fl. hemman av år 1896 gm ordföranden
Arthur Magnusson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller
stå i jävförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de av-
lagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade före-
tagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli va be-
rörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas
upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

August Sjögren, Birger Nilsson och Albert Lemander förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas, att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, bil. 9.

§ 6.

Emil Sandell, Ivar Nilsson, Nils Olof Ek, Anton Persson, Emil Nilsson och Ernst Sjögren återkallade sin ansökan om laga syneförrättning, bil. 10

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe torsdagen den 4 juni 1953 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Vanstad den 14 april 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsen

Nils Nilsen

År 1953 den 4 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Nilsson och Nils Mauritz Nilsson i kommunalrummet i Vanstad för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Arthur Magnusson

Nils Olof Ek

Nils Olsson

~~Ivar Nilsson~~

Anders Nilsson

Anton Persson

Ernst Sövgren

Emil Nilsson

Gösta O. Erlandsson

Emil Sandell

August Sjögren

Birger Nilsson

Albert Lenander

~~Asel Liden~~

Ö. Färs kommun genom Karl Månsson enl. fullmakt, bil. 4.

Carl Bertoft genom Arvid Bertoft enl. fullmakt, bil. 5.

Arvid Bertoft

Hans Markborn genom Hugo Persson enl. fullmakt, bil. 6.

~~Gerhard Andersson~~

~~Irm Svedinger~~

~~Ingrid Andersson~~

~~John Jönsson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus-län~~

De Vanstad nr 2 n.fl. hemman av år 1896 gm ordföranden A. Magnusson

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B,
jorderättningslängden	" " Bn och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av terränggningsföretag.

§ 12.

En del av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

- De uppdrogo åt Arthur Magnusson, Vanstad nr 2, Åsperöd
- att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län eller vederbörande myndighet insända ansökan om statsbidrag;
- att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;
- att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt
- att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 220:- kronor, vilka förakotterats av Arthur Magnusson. Annonskostnaden för syneförrättningsmanträde hade förakotterats av Arthur Magnusson med 38:- kr. Godemännens räkningar uppgingo till 72:- kronor, vilket betalades av Arthur Magnusson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bilagorna 11-13.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Olof Ek	10 ha
O. Pärn komman	20 "
Anders Nilsson	12 "
Anton Persson	5 "
Emil Nilsson	7 "
Gösta O. Erlandsson	26 "
Nils Olsson	14,5"
Arthur Magnusson	14 "
August Sjögren	12,5"
Carl Bertoft	20 "
Birger Nilsson	8 "
Albert Lenander	5 "

§ 16.

Avgavs syrnemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagorna Da och Db -

med tillkännagivande, att den med utlåtandet misandöjde ägde detta ännu kända
genom besvär till Södertygens vattendomstol, Stockholm.

§ 17.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo

härtil: Arthur Magnusson tillika ordförande och verkställande ledamot

samt Nils Olsson och Olof Ek

Till styrelsesuppleant valdes Anders Nilsson

Till revisorer utsågos Emil Sandell och Arvid Bertoft

Till revisorssuppleant utsågo Anton Persson

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom trettio dagar översändas till Arthur Magnusson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 19.

Antecknades till protokollet, att handlingarna och ritningarna rörande Bf Vanstad nr 2 m.fl. hemman av år 1896 återlämnats till Arthur Magnusson.

§ 20.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företagets utförande under hösten, under förutsättning att lämplig entreprenör erhålles. Vidare uppdrogs åt styrelsen att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Vanstad den 4 juni 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. 6.11.1.

Nils M. Nilsson Nils Nilsson

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L/ME

13
nr 726 år 1947
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
25. JULI 1947
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogad ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o. lantbruksingenjören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Vanstads socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Vanstad nr 2 m.fl. fastigheter.

Malmö den 18 juli 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Kjennan Vismy

Benarant

13 MAJ 1947

- 13 -

28.

Ek.D. nr ¹³/₇₂₆ år 1947.

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 12 maj 1947.

På tjänstens vägnar:

Schlosser

13
726 42
Länstyrelsen i Malmöhus län.
12. MAJ 1947
Landskansliet.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Underseende för hemmet vidrörande an-
budet om förordnande för betöring förvaltningarna
att fristaga egneförvaltning enligt villkoren för
anläggning av marker till Väststad nr 2, 10 och 20
i Västads socken av Malmöhus län. Villen fristig-
het i öfrigt, som kunna komma att bevisas av
fristaget kan endast angivas vid närmare under-
sökningar.

Närmare upplysningar angående förvaltningen
lämnas av underseende landshövdingen Sten Magnusson,
Väststad nr 2, Åsperöd; tel. Väststad 35.

Väststad den 17 december 1946.

Peter Magnusson Väststad nr 2.

Anders Olsson	Väststad nr 10
Mikl. Olaf 8 1/2.	Väststad nr 20
Ivar Nilsson	Väststad nr 20
Anders Nilsson	Väststad nr 14
Antons Persson	Väststad 10
Ernst Löfgren	Väststad 33
Emil Nilsson	Väststad 10
Gösta O. Eklundsson	Väststad 2
Emil Lundell	Väststad 33

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 14 april 1953 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vanstad nr 2 m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunälrummet i Vanstad tisdagen den 14 april 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Vanstad nr 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20 och 33 samt Vanstatorp nr 6 och 8, dels allmänna vägen nr 1025 Vanstad - Villshög.

Malmö den 18 mars 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vanstads församling den

22/3 53

intygas av

Martin Lindström
p. l.

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad nr 2 m.fl. fastigheter i Van-
stads socken av Malmöhus län

	Adressat	Adress	Avsändningsdag
	Pastorsämbetet i Vanstads församling	Äsperöd	18/3 1953
	Skiftesgodemannen Nils Nilsson, Vanstad nr 32	"	23/3 1953
	" Nils Mauritz Nilsson Vanstad nr 23	"	" "
S	Lantbrukare Nils Olsson, Vanstad nr 10,	"	" "
S	" Anders Nilsson, " " 14,	"	" "
S	" Nils Olof Ek, " " 20,	"	" "
S	" Ivar Nilsson, " " 20,	"	" "
S	" Emil Sandell, " " 33,	"	" "
S	" Anton Persson, " " 10,	"	" "
S	" Arthur Magnusson, " " 2,	"	" "
	" August Sjögren, " " 13,	"	" "
	" Birger Nilsson, " " 5,	"	" "
S	" Gösta O. Erlandsson, Vanstad nr 2	"	" "
S	" Emil Nilsson, " " 18,	"	" "
S	" Ernst Sövgren, " " 33,	"	" "
	" Albert Lenander, " " 5,	"	" "
	" Axel Lidén, Vanstatorp	"	" "
	Ordf. i Ö. Färs kommuns fastighetsförvaltningsnämnd:		
	Nämndeman Karl Månsson, Granhagen,	Lövestad,	" "
	Tandläkare Carl Bertoft, Kungsholmskyrkoplan 5, Stockholm		" "

Lantbrukare	Arvid Bertoft, Vanstad nr 5,	Äsperöd	23/3 1953
Ordförande i dikningsföretaget Vanstad nr 2 m.fl. hemman av år 1896:			
Lantbrukare	Arthur Magnusson, Vanstad nr 2,	Äsperöd,	" "
Disponent	Hans Markborn,	Skivarp,	" "
Lantbrukare	Gerhard Andersson, Hörtegården,	"	" "
Fr.	Ester I.M. Andersson, "	"	" "
Fru	Irma Svedinger, Hässlöholms gård,	Långås,	" "
Lantbrukare	John Jönsson, Vanstad nr 17,	Äsperöd,	" "
Vägförvaltningen i	Malmöhus län,	Malmö,	" "

Malmö den 23 mars 1953

Erik Alström

/Erik Alström/

Utdrag ur protokoll vid kommunalfullmäktigesammanträde med Ö.Färs kommun den 22 dec.1952.

Närvarande voro samtliga ledamöter med undantag för herrar Nils A.Svensson och Gerhard Olsson.

§1.

Att justera dagens protokoll valdes lantbr.Ola Johansson Ledåsa och snickare John Mattsson Vanstad.

§9.

Till kommunens ombud vid lantmäteriförrättningar valdes enhälligt nämndeman Karl Månsson Lövestad och skiftesgodemannen lantbr.Nils Nilsson Ängdala Äsperöd.Som suppleant valdes nämndeman Curt Andersson Heinge 19 Lövestad.

Som ovan

Curt Andersson
ordf.

Justerat:

Ola Johansson

John Mattsson

Justeringen kungjord i Lövestads kyrka sönd.den ^{4/12} - 53
intygar:

Gustav Hemmingsson

Justeringen kungjord i Vanstads och Tolånga kyrkor sönd.den ^{4/12} - 53

Intygar:

Martin Lindström

Justeringen kungjord i Röddinge kyrka sönd den ^{4/12} - 53
intygar:

Gösta Lilienberg

Rätt utdraget intygar
Heinge den 13/4 1953

.....*Curt Andersson*.....

STOCKHOLM

Fullmakt

För min bröder Arvid Bertoft
att vid sammanträde ang.
syneförrättning angående
förvärfvning av marken till
Vårstad nr 2, 5, 9, 10 m. fl.
fastigheter i Vårstads socken
än Malmslövs län tidigen 14/4
1953 kl. 10⁰⁰ föra min talan.

Stockholm den 28/3⁵³.

Carl Bertoft

namnteckningar bevisas.

Seija Mämmistö
Kungsholms Kyrkogatan 5
Stockholm.

Fullmakt för inspektor Hugo Persson, Vanstatorp att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 14/4 1953, angående dike samt att därvid för min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Skiöarp den 2/4 1953

Hausekerboree

Bevittnas av :

Paul Ningshammar

Anders Lundberg

Fullmakt för Herr Gerhard
Andersson att föra min saken vid samman-
trädet för synföraktning i Vanda tidningen
den 14 april 1953

Hälsöholm den 13 april 1953
Emma Lovdunge

Egenhändig namnteckning av Emma
Gunnar Johansson
Kerstin Lundmark

Fullmakt för lantbrukare Gerhard Andersson, Hörtegården att å
mina vägnar vid syneförrättning den 14 april 1953 angående torrläggning
av marker till Vanstad nr.2 m.fl. fastigheter i Vanstads socken min talan
föra och bevaka min rätt,ävensom att å mina vägnar ingå förning i frågor,
som vid förrättningen förekomma,hållande jag för gillt vad ombudet lag-
ligen gör och låter.

Hörte gård den 12/4 1953

Ingvald Andersson.

Bevittnas av :

Ingvald Larsson.

Ewa-B. Andersson

Förening

Underkastad för hvar sin fram sig med
med skänkarna till den förtäring som
avser kosttagning av andra till Vardst
m 2 : Vardstas skänk och gäster till fö-
rtäringar skänkarna till jämväl omfatta
mina fastigheter Vardst 9³⁰ och 13¹⁶

Vardst den 14 april 1953

August Gjögen

Björn Nilsson

Albert Lennander

Vårdstas:

Erik Alström

Nils M. Nilsson Nils Nilsson

Län Värmlands län Emil Alster,

Alster

Underkastade, som den 17 december 1946
stille sig för förtäring för konfiskering av mer
vill Värmland nr 2 - H. Järstaden i Värmland
och av Alsterhusen till, för hänsed till
halla vår ansökan.

Värmland för 14 april 1953.

Emil Landolf

Ivar Nilsson

Värmland nr 20

Stils Öst 8h.

Värmland nr 20

Anton Persson

Värmland 10

Emil Nilsson

Värmland 10

Ernst Sörgeren

Värmland 33

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Vanstads dikningsföretag år 1953 i Vanstads socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detta att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 4 juni 1953 kl. 10.00 på Vanstads kommunalrum, Vanstad. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1025, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängande skriftligt yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 20 maj 1953

I tjänsten:


/Erik Alström/

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet
vid symförrättning angående Vanstads diknings-
företag år 1953.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1025. I korsningspunkten skall en ny trumma utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 700 mm (28") betongrör med 500 mm alamrus, grundläggas på fast underlag samt omkallas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 12+50 och 12+57 korsas allmänna vägen nr 1025. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma, som på uppströmsidan är förlängd med betongrör. Då den närvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (15") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +81.02 m. och vid uppströmsidan på höjden +81.04 m.

Den nya trumman jämte brunnar skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 20 maj 1953

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 3664-43/53

Till

Lantbruksingenjör Erik Ahlström,

Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Vanstads dikningsföretag år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 maj 1953 får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran att dikningsföretaget bör utföra och bekosta anslutningsbrunnen vid trummans uppströmsända.

Malmö den 1 juni 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman/
S.B. Ryman.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
VANSTADS SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Vanstad 20⁴, 13/136 mtl.</u>							
<u>Nils Olof Ek</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.07		3500	4000	500	35:-
"	2	0.08		2800	"	1200	96:-
"	3	0.08		"	"	"	96:-
"	4	0.07		3500	"	500	35:-
<u>Summa</u>		0.30					262:-
<u>Vanstad 17⁷, 7/32 mtl.</u>							
<u>Ö. Färs kommun</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	5	0.13		3500	4000	500	65:-
<u>Summa</u>		0.13					65:-
<u>Vanstad 14⁴, 484697/4883560 mtl.</u>							
<u>Anders Nilsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	7	0.20		3500	4000	500	100:-
"	8	0.14		2500	"	1500	210:-
"	9	0.13		"	"	"	195:-
"	10	0.30		3500	"	500	150:-
<u>A-Summa</u>		0.77					655:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	6-11	1.66				900	1494:-
<u>B-Summa</u>		1.66					1494:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2149:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Venstad av 10²⁴, 43/1344 ntl.							
Anton Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Äker	12 a	0.09		3500	4000	500	40:-
"	13	0.06		2500	"	1500	90:-
"	14	0.13		3500	"	500	65:-
"	15	0.14		2500	"	1500	210:-
"	16	0.20		"	"	"	300:-
"	17	0.10		2000	"	2000	200:-
A-Summa		0.71					905:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	12a-17, 77-81	1.04				300	312:-
B-Summa		1.04					312:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1217:-
Venstad av 10²⁴, 286/10752 ntl.							
Egil Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Äker	18	0.02		2000	4000	2000	40:-
"	19	0.18		2500	"	1500	270:-
"	20	0.15		3500	"	500	75:-
A-Summa		0.35					385:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	18-20	0.35				300	105:-
B-Summa		0.35					105:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							490:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vanstad 10⁸, 25/1536 mtl.							
Gösta O. Erlandsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	21	0.07		3500	4000	500	351:-
"	22	0.07		2500	"	1500	1051:-
"	23	0.09		1500	"	2500	2251:-
A-Summa		0.23					3651:-
B. Brukningsbåtnad							
Ägofigurerna	21-23	0.23				300	691:-
B-Summa		0.23					691:-
Totalsumma Kronor							4341:-
Vanstad 10⁷, 61/1536 mtl.							
Nils Olsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	24	0.06		1500	4000	2500	1501:-
"	25	0.07		2500	"	1500	1051:-
"	26	0.06		3500	"	500	301:-
A-Summa		0.19					2851:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	24-26	0.19				300	571:-
B-Summa		0.19					571:-
Totalsumma Kronor							3421:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vanstad 10⁹, 43/1536 mtl.</u>							
Nils Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	28	0.08		3500	4000	500	40:-
"	29	0.20		2500	"	1500	300:-
"	30	0.20		"	"	"	300:-
"	31	0.09		3500	"	500	45:-
A-Summa		0.57					685:-
<u>B. Brukingsbåtnad</u>							
Ägofigurerna	27-32	1.64				500	820:-
B-Summa		1.64					820:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1505:-
<u>Vanstad 2³, 53/2048 mtl.</u>							
Arthur Magnusson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	34	0.08		3500	4000	500	40:-
"	35	0.19		2500	"	1500	285:-
"	36	0.20		"	"	"	300:-
"	37	0.09		3500	"	500	45:-
A-Summa		0.56					670:-
<u>B. Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	33-38	1.10				800	880:-
B-Summa		1.10					880:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1550:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vanstad 9²⁴, 53/2048 mtl.</u> Arthur Magnusson <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	40	0.02		3500	4000	500	10:-
"	41	0.03		2500	"	1500	45:-
"	42	0.02		"	"	"	30:-
"	43	0.01		3500	"	500	5:-
A-Summa		0.08					90:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	39-44	0.44				400	176:-
B-Summa		0.44					176:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							266:-
<u>Vanstad 9²⁹, 5/256 mtl.</u> Arthur Magnusson <u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	46	0.50		3500	4000	500	250:-
"	47	0.24		2500	"	1500	360:-
A-Summa		0.74					610:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	45-47	2.28				100	228:-
B-Summa		2.28					228:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							838:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vansted 9³⁰, 27/2048 mtl.</u>							
August Sjögren							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	48	0.21		2500	4000	1500	315:-
"	49	0.17		3500	"	500	85:-
A-Summa		0.38					400:-
<u>B. Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	48-50	2.70				100	270:-
B-Summa		2.70					270:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							670:-
<u>Vansted 13⁶, 53/1024 mtl.</u>							
August Sjögren							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	52	0.10		3500	4000	500	50:-
"	53	0.14		"	"	"	70:-
A-Summa		0.24					120:-
<u>B. Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	51-54	2.50				500	1250:-
B-Summa		2.50					1250:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1370:-
<u>Vansted av 5⁹, 49/1024 mtl.</u>							
Carl Bertoft							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	58	0.09		3500	4000	500	45:-
Överföres		0.09					45:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.09					45:-
åker	59	0.02		2500	4000	1500	30:-
odlingsmark	60	0.05		2600	3000	400	20:-
"	61	0.36		1900	"	1100	396:-
"	62	0.17		1100	"	1900	323:-
"	63	0.08		"	"	"	152:-
"	64	0.10		2600	"	400	40:-
åker	65	0.08		1500	4000	2500	200:-
"	66	0.21		2500	"	1500	315:-
"	67	0.18		3500	"	500	90:-
A-Summa		1.34					1611:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerne	55-68	3.00				500	1500:-
B-Summa		3.00					1500:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							3111:-
Vanstad av 5 ⁶ , 15/256 stl.							
Birger Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	70	0.13		3400	4000	600	78:-
"	71	0.12		"	"	"	72:-
A-Summa		0.25					150:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerne	69-72	1.34				200	268:-
B-Summa		1.34					268:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							418:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Venstad av 5⁸, 15/768 mtl.</u>							
Albert Lenander							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	74	0.12		3500	4000	500	60:-
"	75	0.14		2500	"	1500	210:-
A-Summa		0.26					270:-
<u>B. Brukingsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	75-76	1.34				150	201:-
B-Summa		1.34					201:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							471:-
<u>Dikningsföretaget Venstad nr 2</u>							
<u>n.ä. hemman av år 1896</u>							3000:-
<u>Summa Kronor</u>							3000:-
<u>Sammandrag för avdelning 1</u>							
<u>Venstad 20⁴, 13/136 mtl.</u>							
Nils Olof Ek	1-4	0.30					262:-
<u>Venstad 17⁷, 7/32 mtl.</u>							
O. Pärss komman	5	0.13					65:-
<u>Venstad 14⁴, 484627/4883560 mtl.</u>							
Anders Nilsson	6-11	0.77					2149:-
<u>Venstad av 10²⁴, 43/1344 mtl.</u>							
Anten Persson	12-17	0.71					1217:-
Överföres		1.91					3093:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.91					3693:-
<u>Vanstad av 10²⁴, 286/10752 mtl.</u>							
Emil Nilsson	18-20	0.35					490:-
<u>Vanstad 10⁸, 25/1536 mtl.</u>							
Gösta O. Erlandsson	21-23	0.23					434:-
<u>Vanstad 10⁷, 61/1536 mtl.</u>							
Nils Olsson	24-26	0.19					342:-
<u>Vanstad 10⁹, 43/1536 mtl.</u>							
Nils Olsson	27-32	0.57					1505:-
<u>Vanstad 2³, 53/2048 mtl.</u>							
Arthur Magnusson	33-38	0.56					1550:-
<u>Vanstad 9²⁴, 53/2048 mtl.</u>							
Arthur Magnusson	39-44	0.08					266:-
<u>Vanstad 9²⁹, 5/256 mtl.</u>							
Arthur Magnusson	45-47	0.74					838:-
<u>Vanstad 9³⁰, 27/2048 mtl.</u>							
August Sjögren	48-50	0.38					670:-
<u>Vanstad 13⁶, 53/1024 mtl.</u>							
August Sjögren	51-54	0.24					1370:-
<u>Vanstad av 5⁹, 49/1024 mtl.</u>							
Carl Bertoft	55-68	1.34					3111:-
<u>Vanstad av 5⁶, 15/256 mtl.</u>							
Birger Nilsson	69-72	0.25					418:-
<u>Vanstad av 5⁸, 15/768 mtl.</u>							
Albert Lander	73-76	0.26					471:-
De Vanstad nr 2 m.fl. hemman av år 1896							5000:-
Summa		7.10					20158:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 2.							
Varstad av 10²⁴, 43/1344 mtl.							
Anten Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	77	0.07		2500	4000	1500	105:-
"	78	0.05		"	"	"	75:-
"	79	0.05		"	"	"	75:-
"	80	0.10		"	"	"	150:-
"	81	0.06		3500	"	500	30:-
B-somma		0.33					435:-
Varstad 14⁴, 484697/4883560 mtl.							
Anders Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	82	0.11		3500	4000	500	55:-
"	83	0.10		2500	"	1500	150:-
"	84	0.07		1500	"	2500	175:-
"	85	0.13		1000	"	3000	390:-
"	86	0.08		1500	"	2500	200:-
"	87	0.12		2500	"	1500	180:-
"	88	0.13		3500	"	500	65:-
A-somma		0.74					1215:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	82-89	2.18				100	218:-
B-somma		2.18					218:-
Totalsumma Kronor							1433:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 2</u>							
<u>Vanstad av 10²⁴, 43/1344 mtl.</u>							
Anton Persson	77-81	0.33					4351:-
<u>Vanstad 14⁴, 484697/4883560 mtl.</u>							
Anders Nilsson	82-89	0.74					1433:-
<u>Summa</u>		1.07					1868:-
<u>Sammandrag för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-76	7.10					20158:-
" 2	77-89	1.07					1868:-
<u>Summa</u>		8.17					22026:-
Vanstad den 4 juni 1953 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>del. d. 1/8</i> <i>Nils M. Nilsson</i> <i>Nils Nilsson</i>							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
1 - 3	200	Upprensning av öppna avloppet m	200	0,50	100:-	
3 - 5+72	272	Schaktn. av sand- och kalkblandad lera och torvjord m ³	220	2:-	440:-	
5+72 - 6+76	104	Schaktn. av lerbl.sand med något sten m ³	160	2,25	360:-	900:-
<u>Tills.</u>	<u>576</u>	<u>meter</u>				
<u>Ersättning för bortgrävd mark enl. bil. B.</u>					98:-	
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag, fördelas efter företagets utförande m³</u>					190:-	288:-
<u>Förstärkning av bron vid 4+63-4+66 samt sättning av stenglaciä vid densamma</u>					100:-	100:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						162:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>1450:-</u>
<u>Dikessträckan B - C</u>						
6+76 - 8	124	Betongrör 20" m	124	13:-	1612:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	124	3,75	465:-	
8 - 9+16	116	Betongrör 20" m	116	13:-	1508:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	116	5:-	580	4165:-
<u>Tills.</u>	<u>240</u>	<u>meter</u>				
<u>Tillägg för arbetsvärighet:</u>						
vid genomgång av ägobroar vid 6+79-6+82 och 6+84-6+87 st.					25:-	50:-
<u>Omsurning av rörutlopp vid 6+76</u> st.					150:-	150:-
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+63 och 9+16</u> st.					140:-	280:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %</u>						955:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>5600:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Riksgärde C - D - E.</u>				
9+16 - 10	84	Betongrör 15" =	84	9:-	756:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	84	3.75	315:-	
10 - 10+84	84	Betongrör 15" =	84	9:-	756:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	84	3.25	273:-	
10+84-12+50	166	Betongrör 15" =	166	9:-	1494:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	166	3.50	581:-	
12+50-12+57	7	Trumma av 375 mm (15") vägrör för allmänna vägen nr 1023 Vanstad- -Villshög skall utföras och bekes- tas av Vägrörvaltningen i Malmö- hus län			-	
12+57-12+74	17	Betongrör 15" =	17	9:-	153:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	17	3.50	59:50	
12+74-14+42	168	Betongrör 12" =	168	6.50	1092:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	168	3.50	588:-	
14+42-15+56	114	Betongrör 12" =	114	6.50	741:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	114	3.25	370:50	
15+56-17	144	Betongrör 12" =	144	6.50	936:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	144	3:-	432:-	
17-17+35	35	Betongrör 5" =	35	2.25	78:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning =	35	2:-	70:-	
Överföres	819	Överföres			8695:75	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	819	Överfört			8695:75	
17+35-17+41	6	Betongrör 5" m	6	2.25	13:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	6	10:-	60:-	
17+41-18+12	71	Betongrör 5" m	71	2.25	159:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	71	4:-	284:-	9213:-
<u>Tills. 896 meter</u>						
<u>Bottenförstärkning</u> av 2" x 6" plank mellan 10 och 10+65 m			65	6:-	390:-	
<u>Borttagning</u> av buskar					25:-	
<u>Tillägg</u> för arbetsavårighet vid genombång av ägobroar vid 10+84-10+88 och 14+38-14+42					100:-	515:-
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+95, 10+14 och 12+57 st.			3	110:-	330:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+84, 11+63, 12+74, 13+69, 14+38, 15+56, 16+38, 17, 17+41 och 18+12 st.			10	90:-	900:-	1230:-
<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. till den nya vägtrumman vid 12+50, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län st.			1	-	-	-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> o:a 20 %						1942:-
<u>Summa Kronor</u>						12900:-

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
VANSTADS SOCKEN							
<u>Vanstad 33⁴, 3/32 mtl.</u>							
Ernst Sövgren	55	40	22:-				
<u>Vanstad 33⁶, 9/64 mtl.</u>							
Emil Sandell	25	40	10:-				
<u>Vanstad 33⁵, 11/128 mtl.</u>							
Ivar Nilsson	30	40	12:-				
<u>Vanstad av 20², 97/1024 mtl.</u>							
Ivar Nilsson	40	40	16:-				
<u>Vanstad 20⁴, 13/136 mtl.</u>							
Nils Olof Ek	95	40	38:-				98:-
							<u>Summa</u> 98:-
Vanstad den 4 juni 1953 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>6.4.4.7</i> <i>Nils M. Nilsson</i> <i>Nils Nilsson</i>							

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppehaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.00 m. frikant. Jordvallarna skola genongrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i skräkilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Stenglacié skall utföras vid 4+65 och 4+66, befintlig bre mellan dessa punkter skall rensas och förstärkas.
- 5/ Omurningen vid 6+76 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 6/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 11/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom marschaktning från sidorna.
- 12/ Santliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträng-
en samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för
hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,
och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet
påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgra-
ven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet sko-
la återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven
än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Raskilda rörrännor, som utrymma intill en brunn, skola av entreprenören kost-
nadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhanda-
håller för sådan koppling erforderliga rör.

- 17/ Kopplingen av sådana rörränner, som utnyttjas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör, eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 20/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 26/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppånnas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets skadanslösa utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppånnas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenkrist uppkommer nedanför uppånnningen. Efter uppånnning skall vattenståndet nedsättas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

28/ För grundfästärkning skall användas minst 2" x 6" plank. Vederbörande lantbrukningenjör lägger meddela de skräkilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att fästärka grunden för vissa täckta dikensträckor med till den hörande brunns. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbrukningenjör för den händelse grundfästärkning erfordras.

29/ Fästärktabeskrivning.

Fixp. =+ 72.20 m.

Vertikal järnstubb och kors i jordfast sten i imp. å fastigheten Vanstad 8³, enk. 2 m. S om sektion 0.

Fixp. =+ 81.77 m.

Vertikal järnstubb och kors i jordfast sten i V hanten av stengårde, som utgör gräns mellan Vanstad 33⁴ och 20², enk. 10 m. S om diket vid sektion 4+63.

Fixp. =+ 83.63 m.

Vertikal järnstubb och kors i jordfast sten i N sidan av stengårde, som utgör gräns mellan Vanstad 14⁴ och 17⁷, belägen enk. 7 m. V om Ö gränshörnet och enk. 16 m. S sektion 8+50.

Fixp. = +83.44 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i stengärde, som utgör gräns mellan Vanstad 9²⁴ och 9³⁰, omkr. 10 m. N om sektion 12+74.

Fixp. = + 84.29 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i stengärde, som utgör gräns mellan Vanstad 5⁹ och 13⁶, omkr. 25 m. S om sektion 15+56.

Fixp. = + 85.27 m.

Vertikal järndubb och kors i jordfast sten i stengärde, som utgör gräns mellan Vanstad 5⁶ och 5⁸, omkr. 10 m. N om sektion 18+12.

Vanstad den 4 juni 1953

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Van-
stad nr 2 m.fl. fastigheter i Vanstads
socken av Malmöhus län.

Mem. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 1 augusti 1947 förordnades underseend, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vanstad nr 2 m.fl. fastigheter i Vanstads socken av Malmöhus län. Inga hinder har ej anmälts mot förrättningsmans handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemånen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vanstad nr: 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20 och 33 i Vanstads socken.

Mem. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger ca 5 km SV om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Balöv-Ystad. På hitörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa marker ha torrlagts efter ett förslag, upprätt-

tat vid synförrättning år 1896. På grund av marksköttningar och bristande underhåll är terrällägningen ej lägre tillfredsställande. Förrättningsmannen har därför på sköndens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E och C - Ca) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällägning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikeföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för cunnar och brunnar, som skola utföras. För sist nämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för tvärs avlopp och med dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detta som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenslag, som skall kunna avböras, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synskattningen sålkt beredas bitnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nom. 3. Broar och trummer.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1025. I korsningspunkten skall en ny trumma utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 700 mm (28") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omkolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 12+50 och 12+57 korsas allmänna vägen nr 1025. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma, som upå uppströmsidan är förlängd med betongrör. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (15") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +81.02 m. och vid uppströmsidan på höjden +81.04 m.

Den nya trumman jämte brunnen på nedströmsidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen på uppströmsidan skall utföras och bekostas av företaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ågsvägar och bruksingsvägar. Då de nya dikesträckorna på de flesta av dessa platser skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. På den öppna dikesträckan skall befintlig trumma rensas och förstärkas.

Mem. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommas därem ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättning för bortgrävd mark genom dikets utvidgning skall utgå enl. ersättningsallmänna, Bil. Bn. Då företagets utförande troligen kommer att ske med grävmaskin, anse styrelsen det vara lämpligt att ersättningarna för intrång genom jordupplag bestämmas efter företagets utförande, enär det är svårt att förut säga på vilken sida en diket jordvallarna komma att läggas. Entreprenören skall i samråd med styrelsen bestämma på vilken sida dessa jordvallar skola läggas. Till de sakägare, som få vallar på sin mark, skall ersättning utbetalas med de belopp, som finnas angivna i kostnadsföreläget. Dessa ersättningar skola fastställas av den lantbruksingenjör, vilken är kontrollant för företaget. Dessa

äger även ensam att alita alla de tvistefrågor, som kunna uppstå beträffande ovan angivna ersättningar.

Beträffande sådan genom dikeingsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikeingsföretaget, till 21.100:- kronor, Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bilaga B).

Mom. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikeingsansfälligheten ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen

ästerfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikeingsansfulligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer vid detta terrällggningsföretag. Genom att ca 2/3 av de öppna dikesträckorna igenläggas med rör minskas underhållskostnaderna för 1896 års företag. 1896 års företag tarvar i första hand en grundlig uprensning, vilken kostnadsberäknats till ca 2.900:- kr. för den del, som nu igenläggas med rör. Årskostnaden för rensning av den del, som skall igenläggas, uppgår till ca 200:- kr., vilket kapitaliserat efter 4 % ränta utgör 5000:- kr. Den kapitaliserade rensningskostnaden inklusive den första fullständiga rensningen uppgår alltså till $5000 - 200 + 2900 = 7.700:-$ kr. för den del, som försläggas. Synemännen anse dock att denna båtnad för säkerhets skull ej skall upptagas till mer än 5.000:- kr. I gengäld skall det gamla företaget för framtiden rensa företagets samtliga brunnar.

På de i dikeingsansfulligheten ingående markerna avvattnas till olika dikesträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikeingsansfulligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågefigurerna 1 - 76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.158:- kronor, skall kunna terrällggnas, måste dikesträckan A - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrällggning ha beräknats till 19950:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 77 - 89 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1868:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C - Ca, B - C och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.450:- (1150 + 5600 + 700) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	20158:-	A - E	19950:-	0,989682
2	1868:-	C - Ca	1150:-	0,615632

Fördelas kostnaderna för dikningsansamlingens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
22026:-	21100:-	0,957959

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	20158:-	19950:-	0,989682
2	1868:-	7450:-	3,988223

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföres gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,957959.

Särskild kostnadsfördelningsskema har upprättats och bifogats detta utlåtande,

Bilaga Da. I kolumn 5 av skemat angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställda, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkommande båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskemat med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som emförhållas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Hov. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgitt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönsamt, finna synehusmannen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltid, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat föreläggande och

med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det att synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdammas, dock icke så att utvande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka utmärkas

i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupciffrer.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han däremot göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar skidas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrifna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Men. 8. Dikningsföretagets avstyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detta ämnas jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avstyngas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avstyngningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detta.

Men. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas enligt särskild

fördelningskängd, Bilaga Db. Eftersom det nuvarande öppna diket underhålles enligt 1896 års synförrättning ha synmännen ansett skäligt, att underhållet sker efter denna (1896 års) förrättning. På grund av att vissa ändringar skett av fastigheterna har 1896 års fördelningskängd justerats, Bilaga Db, vilken alltså skall ligga till grund för rensningskostnadernas fördelning. (Den öppna dikessträckan A - B jämte slambunnarna). Skulle däremot rör i framtiden behöva utbytas skall kostnaderna härför åvila 1953 års företag. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträcker, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Beskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad rensat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförmig, då två ledamöter äro närvarande och en beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig personen;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utskrivningar på skott närmare stadgas i 3 kap. 60 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som anförklras i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden fömprotokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikeingsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikeingsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Vansta dikeingsföretag år 1953, Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 33:04 kronor. Avgiften skall av sökanden förakottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synskämmens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Varstad den 4 juni 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. *s.u.s.f.*

Nils M. Nilsson *Nils Nilsson*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
VANSTADS SOCKEN						
<u>Vanstad 20⁴, 13/136 mtl.</u>						
Nils Olof Ek		262:-		250:98	1,189	-
<u>Vanstad 17⁷, 7/32 mtl.</u>						
Ö. Pirs kommun		65:-		62:27	0,295	-
<u>Vanstad 14⁴, 484697/4883560 mtl.</u>						
Anders Nilsson	8	3582:-		3431:41	16,263	-
<u>Vanstad av 10²⁴, 43/1344 mtl.</u>						
Anton Persson		1652:-		1582:55	7,500	40%
<u>Vanstad av 10²⁴, 286/10752 mtl.</u>						
Egil Nilsson		490:-		469:40	2,225	40%
<u>Vanstad 10⁸, 25/1536 mtl.</u>						
Gösta O. Erlandsson	8	434:-		415:75	1,970	-
<u>Vanstad 10⁷, 61/1536 mtl.</u>						
Nils Olsson	8	342:-		327:62	1,553	40%
<u>Vanstad 10⁹, 43/1536 mtl.</u>						
Nils Olsson	8	1505:-		1441:73	6,833	40%
<u>Vanstad 2³, 53/2048 mtl.</u>						
Arthur Magnusson	8	1550:-		1484:84	7,037	-
<u>Vanstad 9²⁴, 53/2048 mtl.</u>						
Arthur Magnusson	8	266:-		254:82	1,208	-
Överföres		10148:-		9721:37	46,073	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		10148:-		9721:37	46,073	
<u>Vansted 9²⁹, 5/256 mtl.</u>						
Arthur Magnusson	8	838:-		802:77	3,805	
<u>Vansted 9³⁰, 27/2048 mtl.</u>						
August Sjögren	8	670:-		641:83	3,042	40%
<u>Vansted 13⁶, 53/1024 mtl.</u>						
August Sjögren	8	1370:-		1312:40	6,220	40%
<u>Vansted av 5⁹, 49/1024 mtl.</u>						
Carl Hertoft		311:-		2980:21	14,124	
<u>Vansted av 5⁶, 15/256 mtl.</u>						
Ringer Nilsson	8	418:-		400:43	1,898	40% -
<u>Vansted av 5⁸, 15/768 mtl.</u>						
Albert Lenander	8	471:-		451:20	2,138	
De Vansted nr 2 m.fl. hemman av år 1896		5000:-		4789:79	22,700	
Summa		22026:-		21100:-	100,000	

Vansted den 4 juni 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson

Nils Nilsson

Fördelningsskild
för framtida underhållet (rensningar).

Fastighet	Ägare	Repartitionstal i 1896 års för- rättning.	Repartitionstal anskränt till %
1	2	3	4
VANSTADS SOCKEN			
Vanstad 33 ⁶ , 9/64 mtl.	Emil Sandell	20	1,171
Vanstad 33 ⁵ , 11/128 mtl.	Ivar Nilsson	43	2,518
" 33 ⁴ , 3/32 mtl.	Ernst Sövgren	61	3,572
" av 20 ² , 97/1024 mtl.	Ivar Nilsson	81	4,742
" 20 ⁴ , 13/136 mtl.	Nils Olof Ek	92	5,386
" 17 ⁷ , 7/32 mtl.	Ö.Färs kommun	15	0,878
" 14 ⁴ $\frac{484697}{4883560}$ mtl.	Anders Nilsson	198	11,593
" av 10 ²⁴ , 43/1344 mtl.	Anton Persson	161	9,426
" av 10 ²⁴ , $\frac{886}{10752}$ mtl.	Emil Nilsson	53	3,103
" 10 ⁸ , 25/1536 mtl.	Gösta O. Erlandsson	55	3,220
" 10 ⁷ , 61/1536 mtl.	Nils Olsson	38	2,225
" 10 ⁹ , 43/1536 mtl.	Densamme	185	10,831
" 2 ³ , 53/2048 mtl.	Arthur Magnusson	129	7,553
" 9 ²⁴ , 53/2048 mtl.	Densamme	25	1,464
" 9 ²⁹ , 5/256 mtl.	Densamme	134	7,845
" 9 ³⁰ , 27/2048 mtl.	August Sjögren	72	4,216
" 13 ⁶ , 53/1024 mtl.	Densamme	75	4,391
" av 5 ⁹ , 49/1024 mtl.	Carl Bertoft	247	14,461
" av 5 ⁶ , 15/256 mtl.	Birger Nilsson	15	0,878
" av 5 ⁸ , 15/768 mtl.	Albert Lenander	9	0,527
Summa		1708	100,000

Vanstad den 4 juni 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Nils M. Nilsson Landbruksingenjör. *Nils Nilsson*