





MUS 19/1952



Skala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
S. Rörums dikningsföretag år 1952
1 S. Rörums SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1952 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
M 9-1056 Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 9 4785-2



Blad 1/152



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

S. Rörums dikningsföretag år 1952

I S. Rörums SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


AN.N. 003 Erik Alström (NAMN)

ORIGINAL Kopia Lantbruksingenjör (TITEL)

M 9*1056

ANTAL RIT. ST. 9 YUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARBET. Nr 4785-3

BUD 19/195



Höjdskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

5 Rörums dikningsföretag år 1952

i S. Rörums socken-(par) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1952 | utan | samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

STN.Nr 004

Original
~~Kopia~~

Erik Ahlstrom
(Name)

4

9-1056

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 9


KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV

Nr


4785




BUD 19/1952
BB



Höjdskala 1:100



Längdskala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC 1953
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till

5. Rörums dikningsföretag år 1952

i S. Rörums socken-(när) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1952 { 1 } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

KITL.Nr 005

Original
Kopia

M

9-1056

(Titel)

Antal ritn. st. 9


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4785-5



Blad 9/1952




LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
S. Rörums dikningsföretag år 1952
i S. Rörums socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopie
RITN. Nr 006
M 9-1056
Antal ritn. st. 9
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4785-6
Lantbruksingenjör
Erik Alster
(Namn)
(Titel)




Bl. D 19/1952



Sektionsskala 1:100



Allm. vägen nr 1340 S. Rörum - Ludvigsborg
Sekt. 13+43 - 13+47



Förslag till

S. Rörums dikningsföretag år 1952.

i S. Rörums socken (namn) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RITN. Nr 007

Erik Alster
(Namn)

M

9-1056

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9








KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


















4785-7



BUD 7/1952



Allm. vägen nr 1347 S. Rörum-Kvesarum
Sekt. 27+1-27+9



Sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
S. Rörums dikningsföretag år 1952
i S. Rörums socken-(~~ass~~) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 (~~utan~~) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopier
M 9-1056
Antal ritn. st. 9

STYV.Nr 008
Erik Almqvist
(Namn)
Lantbruksingenjör.
(Titel)
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4785-8
Statens Reproduktionsanstalt 1947




Bild 17/1952


Förslag till ågöbro vid 7+12 - 7+16

Skala 1:50


Sektion




Plan




45+44 - 45+50




42+30




46




43




46+50




43+50




44




47




44+6 - 44+9




47+50




44+50



47+91



45



Sektionskala 1:100



Skala 1:50



Förslag till

S. Rörums dikningsföretag år 1952

I S. Rörums socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (år) 1952 (år) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RITN. Nr 009

Erik Alström
(Namn)

M 9-1056

Lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 9

Arkivnummer

4785-9


Lå

de

M


9*1056

4785-9



BUD 19/1952

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Handlingar

till

SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Södra Rörums socken av Malmöhus Län.

Upprättade vid laga synesförrättning år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 12
Bilagor 1 - 18		" 13 - 40
Värderingslängd	Bil. A	" 41 - 55
Kostnadsförslag	" B	" 56 - 59
Jordersättningslängd	" Ba	" 60 - 62
Arbetsbeskrivning	" C	" 63 - 65
Utlåtande	" D	" 66 - 78
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 79 - 82

Till akten hör 9 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

-Skala 1:50000


$$9.15 = 175 \text{ cm}^2 = 34 \text{ km}^2$$

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syn-
förrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Håggens nr 7 m.fl.
fastigheter i Fulltofta och S. Rörums sock-
nar av Malmöhus län.

År 1952 den 7 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skif-
tesgodemännen Henning Nilsson och Assar Andersson hos lantbrukare Ivar Krist-
offersson, S. Rörum, för att jämlikt av Länsstyrelsen utfärdat förordnande
(bil. 1) handlägga synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mar-
ker till Håggens nr 7 m.fl. fastigheter i Fulltofta och S. Rörums socknar.
Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättnings-
mannen den 11 januari 1952 översänts till pastorsämbetena i Fulltofta och S.
Rörums församlingar och hade denna kungörelse enligt å desamma tecknade bevis
anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 13 o. 20 jan 1952 (bil. 2-3)
Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 14 januari 1952.
Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 11 och 18 januari 1952 över-
sänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och
underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 4)

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommit:

Sökande till förrättningen:

Carl Ohlsson, äg. 1/14 mtl. S. Rörum 5⁷ och 1/35 mtl. S. Rörum 5⁵ enl. lagf.
den 29/5 1928 § 237.

Ivar Kristoffersson, äg. avst. Kvesarum 10⁵ enl. lagf. 6/5 1942 nr 256, samt
1/8 mtl. S. Rörum 16¹ enl. lagf. den 23/8 1950

Övriga sakkägare och ombud:

~~Gottfrid Olsson, äg. 3/32 mtl. S. Rörum av 4⁵, 1/64 mtl. S. Rörum av 4⁶,~~

~~1/64 mtl. S. Rörum av 4⁷, 1/36 mtl. S. Rörum 3⁴ enl. lagf.~~

~~den 9/5 1934~~

~~Einar Olsson, äg. 1/12 mtl. S. Rörum 7⁵ enl. lagf. den 12/9 1945 samt 1/32~~

~~mtl. S. Rörum av 5¹⁰ enl. lagf.~~

~~Nils Persson, äg. 4/117 mtl. S. Rörum av 4²⁺⁴⁻⁷~~

~~Otto Olsson, äg. 27/144 mtl. S. Rörum 3² enl. lagf. den 2/5 1946~~

~~Teodor Jönsson, äg. 33/400 mtl. S. Rörum 9²¹ och 37/800 mtl. S. Rörum 9²⁴~~

~~enl. lagf. den 16/1 1906, 5/10 1909 och 29/11 1909.~~

~~Bertil Månsson, äg. 1/32 mtl. S. Rörum av 5¹⁰ enl. lagf. den 23/1 1946~~

~~Harald Olsson, äg. 1/16 mtl. S. Rörum 5⁹, och 7/44 mtl. av S. Rörum 10⁶~~

~~enl. lagf. den 20/4 1938~~

~~Per Nilssons sterbhus, äg. 7/64 mtl. S. Rörum 10¹⁰ enl. lagf. den 13/12 1939.
genom Birger Nilsson,~~

~~Georg Månsson, äg. 5/32 mtl. S. Rörum 10⁵ enl. lagf. den 17/11 1937~~

~~A. Moltke-Huitfeldt, äg. 3/64 mtl. S. Rörum 6³ enl. lagf. den 20/10 1895~~

~~Artur Persson, äg. 13/63 mtl. S. Rörum 7²³ enl. lagf. den 10/1 1945 och 31/7 1946~~

~~Hilma Landgren, 23/512 mtl. S. Rörum av 7¹⁵ enl. lagf. den 4/8 1948
genom Ernst Landgren enl. fullmakt Bil. 5,~~

~~Vilhelm Svensson, äg. 39/256 mtl. S. Rörum 7¹³ enl. lagf. den 30/5 1917~~

~~Martin Åkerberg, äg. 1/12 mtl. S. Rörum 7⁶, enl. lagf. den 18/1 1950~~

~~Torleif Paus, äg. 7/96 mtl. S. Rörum 7¹⁹ och 1/96 mtl. Trulstorp 1³³/
enl. lagf. den 17/8 1938
genom Bengt Ahlgren,~~

~~Per Nilsson, äg. 3/64 mtl. S. Rörum av 7⁹ enl. lagf. den 23/5 1934~~

~~Karl Nordahl, äg. 3/64 mtl. S. Rörum av 7⁹ enl. lagf. den 10/9 1941~~

Ivar Persson, äg. 31/96 mtl. S. Rörum 14¹ enl. lagf. den 16/1 och 13/11 1946.

Peter Rasmussen, äg. 1/40 mtl. S. Rörum 5³ enl. lagf. den 8/4 1929 samt 3/32
genom Gunnar Nilsson enl. fullmakt, Bil. 6,
mtl. S. Rörum 9¹⁰ enl. lagf. den 15/8 1926

~~Annie Svensson, äg. 7/48 mtl. S. Rörum 9¹⁴ enl. lagf. den 24/3 1931~~

~~Nils Nilsson, äg. 1/32 mtl. S. Rörum 9⁶ enl. lagf. den 17/12 1947~~

~~Iars Andersson, äg. 1/16 mtl. S. Rörum 10⁷, 5/176 mtl. S. Rörum av 10⁶ enl.~~

lagf. den 12/3 1895.

Reinhold Hermansson, äg. 1/32 mtl. S. Rörum 11⁹ enl. lagf. den 15/11 1950

August Andersson, äg. 7/192 mtl. Trulstorp 1¹⁴ enl. lagf. den 16/1 1935

Olof Göransson, äg. avs. Håggstorp 1¹ enl. lagf. den 26/7 1944

Erik Andersson, äg. 1/6 mtl. Kvesarum 7³ enl. lagf. den 6/4 1949

Iars Eks sterbhus, äg. 1/6 mtl. Kvesarum 7² enl. lagf. den 3/6 1907
genom Hilding Nilsson enl. fullmakt, Bil. 7,

Hilding Andersson, äg. 176/1000 mtl. Kvesarum 9⁴, 1/12 mtl. Kvesarum 4¹⁰ samt

10/48 mtl. Kvesarum 11² och Kvesarum 10² 1/4 mtl. enl. lagf.

Nils Ahlgren, äg. avs. Ahlgrenstorp 1¹ enl. lagf.

V.N. Ahlgren, äg. avst. Ahlgrenstorp 1³ enl. lagf.

August Jönsson, äg. avs. Gruskärret 1¹, enl. lagf. den 21/11 1927
genom Hilding Nilsson enl. fullmakt, Bil. 8,

Frøde Lund, äg. 1/96 mtl. S. Rörum 7²⁰, 1/4 mtl. Kvesarum 10⁴, 5/96 mtl. Truls-

torp 1⁷ samt 1/32 mtl. Trulstorp 1³² enl. lagf. den 31/1 1951

~~Yngve Persson, äg. 1/8 mtl. S. Rörum 11² och 3/128 mtl. S. Rörum 11⁴, 5/256 mtl.~~

S. Rörum 11⁵, 3/128 mtl. S. Rörum 11⁶ och 5/128 mtl. S. Rörum

11⁷ enl. lagf. den 21/11 1951.

~~Ewald Åkesson, äg. 1/16 mtl. S. Rörum 11¹⁰ enl. lagf. den 15/6 1948~~

~~Albert Nilsson, äg. 1/32 mtl. S. Rörum 9⁷ enl. lagf. den 3/6 1913~~

~~Gunnar Olsson, äg. 3/64 mtl. S. Rörum 7¹⁰ och 3/64 mtl. S. Rörum 7¹¹ enl.~~

lagf. den 12/2 1929 och 23/9 1930.

Sigfrid Larsson, äg. 797/7483 mtl. S. Rörum av 4²⁺⁴⁻⁷ enl. lagf. den 3/5 1906

~~Lennart Olsson, äg. 1/24 mtl. S. Rörum av 4²⁺⁴⁻⁷ och 1/36 mtl. S. Rörum 3⁵ enl. lagf. den 19/11 1947.~~

~~Åxel Olofsson, äg. 11/64 mtl. S. Rörum av 4²⁺⁴⁻⁷ enl. lagf. den 31/5 1926~~

~~Sven Haskel, äg. 1/30 mtl. Håggensås 7¹⁶ enl. lagf. den 16/12 1942~~

Malmöhus läns landsting, äg. 9/256 mtl. S. Rörum 11⁸, enl. lagf. den 12/2 1947,

1/16 mtl. S. Rörum 9³¹ enl. lagf. den 30/1 1946,

17/1024 mtl. S. Rörum 9²⁰ enl. lagf. den 23/1 1946,

23/512 mtl. S. Rörum av 7¹⁵ o. 9/128 mtl. S. Rörum 7¹⁴ enl. lagf. den 29/12 1943

samt 1 mtl. Bjärfveröd 1¹ enl. lagf. den 7/4 1924 genom

forstmästare G. Bogren, enl. fullmakt Bil. 9,

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör S. Danielsson, enl. fullmakt Bil. 10,

S. Rörums pastorat, äg. 7/8 mtl. S. Rörum 1¹ genom Sigfrid Larsson enl. fullmakt Bil. 11,

Lunds stiftsnämnd genom domänintendent E. Hagberth enl. fullmakt Bil. 12.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkäro. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Igen hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Av den efterföljande diskussionen framgick, att något större intresse för att sjöns h.v.y. skulle sänkas mer än 0,1 m. som förrättningsmannen föreslagit, icke förefanns. Olof Göransson yrkade att sjön icke måtte sänkas för mycket. Frode Lund ansåg, att hölls bara diket rent i fortsättningen, så vore avrinningen tillräcklig. Han sade sig icke ha något intresse av ytterligare fördjupning.

V.N. Ahlgren yrkade på företagets genomförande enligt det framlagda förslaget.

Ett flertal intressenter framhöll nödvändigheten av att ån fördjupades.

Förrättningsmannen föreslog. att han till ett kommande sammanträde skulle framlägga ett alternativt grundare förslag med större bottenbredd. Till detta sammanträde skulle kallelser ut-sändas endast till intressenter nedanför landsvägen.

§ 6

Upplästes och godkändes protokollet från dagens sammanträde och förklarades detsamma avslutat.

S, Rörum den 7 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Assar Andersson

Henning Nilsson

År 1952 den 10 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Henning Nilsson och Assar Andersson hos lantbrukare Ivar Kristoffersson, S. Rörum, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 18 juni 1952 översänts till pastorsämbetet i S. Rörums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för vederbörande församling söndagen den 22 juni 1952 (Bil.13). Kungörelsen hade där-

jämte varit införd i Skånska Dagbladet den 20 juni 1952. Till hände sak-
ägare hade förrättningsmännen den 27 juni 1952 översänt underrättelser om
förrättningen. Över avsälda kungörelser, kallelser och underrättelser hade
en särskild förteckning upprättats, (Bil. 14).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Carl Ohlsson,

Ivar Kristoffersson,

Einar Olsson,

Harald Olsson,

Per Nilssons storbhus genom Birger Nilsson

Georg Månsson,

~~Hilma Landgren,~~

Gerda Åkerberg, genom Martin Åkerberg,

Ivar Persson,

Peter Rasmussen, genom Gunnar Nilsson enl. fullmakt Bil. 6,

Annie Svensson, genom Gilbert Svensson

Bertil Månsson,

Hilding Andersson,

Nils Ahlgren,

V. N. Ahlgren, genom Nils Ahlgren

~~Malmöhus läns landsting genom förstämstar G. Bogren enl. fullmakt Bil.~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom~~

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förrättningsmannen sammanträtt med delägarna den 26 mars 1952 och diskuterat ett alternativt förslag samt en lösning av överenssämningarna från S. Rörumsbäcken. Vidare ha kompletterande mätningar utförts å ovannämnda bäck.

§ 8.

Georg Månsson, Bertil Månsson, Ivar Persson, Per Nilssons sterbhus genom Birger Nilsson, Hilding Andersson, Nils Ahlgren, Gerda Åkerberg genom Martin Åkerberg, Peter Rasmussen genom Gunnar Nilsson samt Harald Olsson hade den 26 mars 1952 förenat sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av syneminnen, sedan den av dem prövats lämplig, (Bil. 15).

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkägar nas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B

jordersättningslängden såsom Bilaga Ba och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ivar Kristoffersson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län

ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 565:- kronor, för telefonsamtal till 3,80 och för annonser till synoförrättningssemansträderna till 79,80 kronor, vilka kostnader förakotterats betalats genom lån i Höörs sparbank. av gamla kanalbolaget. Godemånnens räkningar å 104:- kronor betalades av Ivar Kristoffersson.

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo enligt de närvarandes uppgifter till:

Malmöhus läns landsting	circa 25	har
Hilding Andersson	75	"
Ivar Kristoffersson	11	"
Ivar Persson	20	"
Annie Svensson	15	"
Peter Rasmussen	12	"
Georg Månsson	12	"
Per Nilssons sterbhus	12,5	"
Bertil Månsson	6	"
Einar Olsson	7	"
Harald Olsson	10	"
Carl Olsson	9	"
Gösta Åkerberg	6	"
Nils Ahlgren	7	"
V. N. Ahlgren	0,15	"

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo
härtil Ivar Kristoffersson tillika ordförande och verk-
ställande ledamot och Carl Ohlsson, Einar Ohlsson, Ivar Persson och Nils
Ahlgren.

Till styrelsesuppleanter utsågos: Hilding Andersson och Georg Månsson.

Till revisorer valdes: Birger Nilsson och Gunnar Nilsson.

Till revisorsuppleant valdes: Martin Åkerberg.

§ 16.

Förrättningsmännen meddelade, att avskrifter och kopior av de till
företaget hörande handlingarna och ritningarna skulld förvaras av ordföran-
den i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till
Ivar Kristoffersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som
önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (Bil. 16-18).

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen att utannonsera företaget under år 1953 och att
då igångsätta företaget. Uppdrogs även åt styrelsen att upplåna erforderliga
medel för företagets utförande.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

S. Rörum den 10 juli 1952.

I tjänsten

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Arvid Andersson

Stenning Nilsson

Ek.D. nr

26/728 år 1946.

R E S O L U T I O N.


Översändes till e.o. landbokningsinspektör Erik Al-
ström, som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den

25 juli

1946

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


E. Wessman

ME

26

728

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Södra Rörums socken, som av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Häggenäs m.fl.

Malmö den 15 juli 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Olle W. Nilsson

Bengt Lantz

Ek.D. nr 26/728 år 1946.

55


R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
Åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den

13 juni 1946.

I å tjänstens vägnar:



5.11

26
788 18 046
Länstyrelsen i Malmöhus län
12.2.1946
Länslänstullst.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

Härigenom anhålles värdant om förordnande för vederbärlig lantbruksingenjör att handlägga synförrättning enligt vattenlagen i fråga om terrällgning av mark inom Södra Rörums, Lversarums och Byevröds byar uti Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Förrättningens omfattning kan fullständigt angivas först efter av förrättningsmannen föranställd undersökning.

Södra Rörum 27-5-1946

Carl Ohlsson

Ordförande

Bl. 110

Ivar Kristofferson


Sekreterare

127 S. Rörum

Bifogas protokollsutdrag.

Handboken

1889



Till

Länsskyrkan

Återgående Edert telefonsamtal av den
4/6 översänder jag härmed en avskrift av
förteckningen över delägarna i Rönneå, Södra
Rönneå och Björnsö kanalkolag.

Södra Rönneå 10-6-1946
Iver Kristoffersson

Arealluträkning i de vattenziuka ägor som gemensamt skola deltaga i upprensningen av bäcken från Kreserums gö till Bjerröds säg och från Södra Rörums by, med början vid lönestället gräns till förstnämnda vattens avlopp.

	Ämn- land	Kopp- land	
<u>Sliggenäs</u>			
Sven Haskel	4		
<u>Bjerröd</u>			
Malmöhus läns landsting	26	6.9	
Södra Rörum. Lönestället Pastorat	18	23.1	
Nr 4 Gottfrid Olsson		11.7	
" 3-4 Johan Olssons Stbh.		21.2	
" 4 Nils Persson		15.5	
" 5 Einar Olsson	3	-	se även nr 7
" 3 Otto Olsson		14.2	
" 9 Teoder Jönsson		14.-	
" 5 Carl Olsson	10	23.4	
" 5 Ivar Kristoffersson	9	10.2	se även Kreserum
" 5 Bertil Månsson	2	1.3	
" 5-10 Harald Olsson	5	0.7	
" 5-10 Per Nilssons Stbh.	19	31.7	
" 6-10 Georg Månsson	11	20.5	
" 6 Moltke Huitfeldt, Misseröd	1	4.-	
" 7 Artur Persson		25.5	
" 7 Malmöhus läns landsting	1	30.9	
" 7 Nils Jönsson. Ernst Lundgren Krör	2	3.1	
" 7 E. W. Persson		7.4	
" 7 Vilhelm Svensson		4.3	
" 7 Einar Olsson	3	21.1	
" 7 Jöns Nilssons Stbh. Martin Österberg	10	26.1	
" 7 Torleif Paus, Kreserum, Linatal, Asby	8	27.1	se även Kreserum
" 7 Per Nilsson, Ekastorps, C. R.		10.7	
" 7 Karl Nordahl		10.7	

	Sum-land	Lapp-land	
<u>Sara Rörum</u>			
Gunnar Olsson		21.4	
Ivar Persson	12	5.3	se även nr 9
Peter Rasmussen	8	28.4	
Annie Svensson	11	3.9	
Ivar Persson	13	28.8	
Gerda Nilsson		3.4	
Emma Nilsson		3.4	
Lars Andersson	2	10.6	
Einar Månsson	1	15.5	
Herman Nilsson Trullstorp		28.2	Ragnar Nilsson
Per Olsson Stbh.		2.2	Rensbo Lennart
August Andersson Trullstorp	8	12.	
<u>Resarum</u>			
Olof Göransson	10	5.1	
Göns Larsson Erik Andersson	4	3.2	
Lars Eke Stbh.	8	16.2	
Frits Alder Helén Andersson	72	4.3	
V. N. Algren Nil. Algren	10	-	
August Jönsson	6		
Perleif Paus Hode Lund	20		
Per Holmkvist Jönsson Andersson	3		
Sven Hillbom Tunderet	4		
Ivar Kristofferson S. Rörum	8		

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammansäte med "Kvesarums,
Södra Rörums och Bjerröds
kanalbolag" torsdagen den 25-5
1946 hos Carl Olsson Södra Rörum

§ 1

Närvarande delägare voro för Södra Rörum:
Harald Olsson, Georg Månsson, Anders Månsson,
Ivar Persson, Birger Nilsson, Carl Olsson
och Ivar Kristoffersson. För Kvesarum:
Frits Aldén, Olof Göransson och Walfrid
Algren, samt underhållsskyldig arrendator
Hilding Nilsson, dock utan fullmakt.

§ 3

Till stämmans ordförande utsågs Carl
Olsson S. Rörum och till sekreterare under-
tecknad Ivar Kristoffersson S. Rörum, samt
till justeringsmän Ivar Persson S. Rörum
och Frits Aldén Kvesarum.

§ 9

Delägarna beslutade enhälligt att ingå till
länsstyrelsen med en ansökan om kanalens
reglering, till att underteckna ansökan ut-
sågs ordförande och sekreteraren.


Södra Rörum som ovan
Ivar Kristoffersson
vid protokollet

Justerat

Frits Aldén

Ivar Persson

Rätt avskrivet intygar:
Ivar Kristoffersson



Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Höggenäs nr 7 m.fl. fastigheter i Fulltofta och S. Rörums socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ivar Kristofferseon, S. Rörum, torsdagen den 7 februari 1952 kl. 10.00. Syneförrättningen avser torrläggning av marker till Höggenäs nr 7 i Fulltofta socken samt Björvöd nr 1, S. Rörums nr:ris 1, 3-11 och 14, Kvesarum nr:ris 1-9 och Trulstorp nr 1 i S. Rörums socken. Allmänna vägarna nr 1340 Indvigsberg - S. Rörum och nr 1347 Rör - S. Rörum beröres även av syneförrättningen.

Malmö den 11 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för S. Rörums församling söndagen den 13 januari 1952 betygar: *Erik Alström p.l.*

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av marker till Höggenäs nr 7 m.fl. fastigheter i Fulltofta och S. Rörums socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ivar Kristoffersson, S. Rörum, torsdagen den 7 februari 1952 kl. 10.o. Syneförrättningen avser terrällgning av marker till Höggenäs nr 7 i Fulltofta socken samt Bjävröd nr 1, S. Rörums nr:ris 1, 3-11 och 14, Kvesarum nr:ris 1-9 och Trulstorp nr 1 i S. Rörums socken. Allmänna vägarna nr 1340 Ludvigsborg - S. Rörum och nr 1347 Höggr - S. Rörum beröres även av syneförrättningen.

Malmö den 11 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fulltofta församling söndagen den 20 januari 1952 betygar:

Pent Larsson
Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Häggenäs m. fl. fastigheter i Fulltofta och S. Rörums socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Fulltofta församling	Fulltofta	11/1 1952
" " S. Rörums "	S. Rörum	" "
Skiftesgodemannen Henning Nilsson,	Hörby	" "
" Assar Andersson, Åkarp	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Malmöhus läns landsting, G. Adolfstorg 8 B	"	" "
Lantbrukare Gottfrid Olsson,	S. Rörum	18/1 "
Johan Olssons sterbhus,	" "	" "
Lantbrukare Nils Persson,	" "	" "
" Einar Olsson,	" "	" "
" Otto Olsson,	" "	" "
" Teodor Jönsson,	" "	" "
" Carl Olsson,	" "	" "
" Ivar Kristoffersson,	" "	" "
" Bertil Månsson,	" "	" "
" Harald Olsson, Bertilstorp,	" "	" "
Per Nilssons sterbhus,	" "	" "
Lantbrukare Georg Månsson,	" "	" "
Greve A. Moltke-Huitfeldt, Misseröd	Höör	" "

Lantbrukare Artur Persson,	S. Rörum	18/1 1952
Kantor Ernst Landgren,	Höör	" "
Lantbrukare E. W. Persson,	S. Rörum	" "
✓ " Vilhelm Svensson, Villeshall,	" "	" "
✓ " Martin Åkerberg,	" "	" "
Konsul Torleif Paus, Ejratäl,	Osby	" "
Lantbrukare Per Nilsson, Ekastorp,	S. Rörum	" "
" Karl Nordahl,	" "	" "
" Karl Andersson, Östenstorp	" "	" "
" Ivar Persson,	" "	" "
" Peter Rasmusson,	" "	" "
Fru Annie Svensson,	" "	" "
" Gerda Nilsson,	" "	" "
Lantbrukare Nils Nilsson, Nissebo,	" "	" "
" Lars Andersson,	" "	" "
" Einar Månsson	" "	" "
" Reinhold Hermansson, Trulstorp,	" "	" "
Per Olssons sterbhus,	" "	" "
Lantbrukare August Andersson, Trulstorp,	" "	" "
" Olof Göransson, Kvesarum,	" "	" "
✓ " Erik Andersson, "	" "	" "
Lars Eks sterbhus, "	" "	" "
Lantbrukare Hilding Andersson, Kvesarums gård	" "	" "
" Nils Ahlgren, Kvesarum,	" "	" "
" V.N. Ahlgren, "	" "	" "

Lantbrukare August Jönsson,	Kvesarum	S. Rörum	18/1	1952
Direktör Frode Lund,	Kvesarums slott,	" "	"	"
Lantbrukare Jonsson,	Antonsbo, Kvesarum,	" "	"	"
"	Sven Hillbur, Funderset,	" "	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		Malmö	"	"
Lantbrukare Yngve Persson,		S. Rörum	"	"
"	Albert Nilsson,	" "	"	"
"	Gunnar Olsson,	" "	"	"
"	Sigfrid Larsson,	" "	"	"
"	Lennart Olsson,	" "	"	"
"	Axel Olofsson,	" "	"	"
"	Sven Haskel, Häggenäs,	Ludvigsborg	"	"
"	Evald Åkesson,	S. Rörum	"	"

Malmö den 18 januari 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Härmed befullmäktigar jag min make kantor E. Landgren i Höör att vid sammanträde för syneförrättning angående tørrläggning av marker till Häggenäs n:r 7 m.fl. fastigheter i Fulltofta och S.Rörums socknar min talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Höör den 7 februari 1952.

Hilma Landgren

Fru Hilma Landgrens egenhändiga namnteckning bevittnas:

Lars Hallenborg

Carl Roosberg

Tullmakt

Tullmakt för Perenn Nilsen, att å mina vägnar vara vid samtliga perenns händer gällande föreläggning om marken till Höggenäs m. fl. fastighet i Tullstapla och i Rönne och när av Skattemåttens förs. Samt att därvid föra min talan och beakta min rätt, även om att å mina vägnar ingå förhandling i frågor, som vid förhandlingar före komma, hållande sig för giltigt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Södra Rönne den 26 mars 1907
 Peter Rönne

Bevittnas.

Ivar Persson Anna Persson

Tullmakt för Landbrukare
Hilding Nilsson, Hossarum pr. Södra Rörum
att vid sammanträde för synföraktning angående
förläggning av marker till fastigheter i Södra-
Rörums försam., den 7 februari 1952 hos Land-
brukaren Ivar Kristoffersson, Södra Rörum,
föra min talan och min rätt bevaka och
godkänna jag vad mitt ombud lagligen
gör och låter.

Hossarum 6 februari 1952

Hilma Ek.

Bevitnas:


Kristina Andersson
Landbr.
Hossarum S. Rörum

Erika Olsson
Fsk.
Södra Rörum

Hälsnadt för Lantbrukaren
 Gilding Nilsson, Kresarum pr. Låda Rönne,
 att för påminnande för syne för rättsning
 angående förklaring av markens till
 fastighet i Låda Rönne socker, den
 7 februari 1952, hos lantbrukaren Carl
 Kjellström i Låda Rönne. För min talan
 och min rätt beraka och godkänner jag
 vad mitt ombud lagligen gör och låter.
 Kresarum den 3 februari 1952
 August Jönsson

Bevitnas:

Carl Nilsson	August Nilsson
E. Jönsson	E. Jönsson
Låda Rönne	Låda Rönne



LANDSTINGSDIREKTÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ 4

— CE/SP

Rikstelefon: *601 211*

Tjänsterummet . . . 227 08

Bostaden 298 44

Herr Forstmästaren Gösta Bogren,

Fulltofta.

./.

Sedan från lantbruksingenjören Erik Alström inkommit i avskrift närslutna handlingar rörande syneförrättning angående torrläggning av vissa marker, får jag härmed anmoda Eder, att Ni ville närvara vid förrättningen.

Malmö i landstingets expedition den 18 januari 1952.

Walter Merwun
Walter Merwun

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 369-43/52


F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Häggenäs nr 7 m.fl. fastigheter i Fulltofta och S.Rörums socknar inom Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 februari 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.


W. Mannerfelt.

SD/BH

Utdrag ur protokoll vid ~~lyststämman~~ ^{stämma} med

J. Rasmus och Håglund församling

gen. uppläsning.

den

3 februari

1952

§ 1

Nu gästas detta protokoll utöfver Nu äro Årman
och Nils G. Nilsson.

§ 2

Nu tala och svara för tjänstestället i J. Rasmus
vid lyshovärdning ang. Tulläggring av huset
i u. h. J. Rasmus socken den 7 feb. 1952 kl. 10
Valdes lyshovärden Ljffrid Larsson och som ar-
sätare för honom lyshovärden Johan Andersson
i Hagfors.

Sann avan Erik Sandberg, avg.

Justeras:

Årman Nils G. Nilsson

Rätt utdraget betygar

Erik Sandberg

Ordförande.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr ⁶⁵ S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström genom länsstyrelsen i
Malmö har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att ~~lantbruksingenjören Erik Alström~~ syneförrättning ang. torrläggning av
marker till Hägenäs nr 7 m.fl. fastigheter i Fulltofta och S.
Rörums socknar
.....
kommer att äga rum hos lantbr. Ivar Kristoffersson, Södra Rörum,
torsdagen den 7 febr. 1952 kl. 10

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet nämligen
länobostället 7/8 mtl. Södra Rörum nr 1 i Södra Rörums socken
.....

Det tillkommer Södra Rörums pastorat
att vid förrättningen tala och svara för länobostället ifråga.
.....
.....
.....

Domänintendenten E. Hagberth, Klinta pr Snogeröd,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 29 januari 1952.

Enligt uppdrag:

Gerda Kurlén
Gerda Kurlén

Lantbruksingenjören E. Alström

.....

.....

.....

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bjevröd nr 1 m. fl. fastigheter i S. Rörums socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ivar Kristoffersson, S. Rörum, torsdagen den 10 juli 1952 kl. 10.00. Syneförrättningen avser torrläggning av marker till Bjevröd nr 1, S. Rörum n:ris 5, 7, 9, 10, 14 och 16, Kvesarum n:ris 4 och 9-11 samt Ahlgrenstorpet nr 1 i S. Rörums socken. Allmänna vägen nr 1340 Ludvigsborg - S. Rörum beröres även av syneförrättningen.

Malmö den 18 juni 1952.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för S. Rörums församling söndagen den *22 juni* 1952 betygar: *Erik Alström*
pt.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Bjevröd nr 1 m. fl. fastigheter i S. Rörums socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i S. Rörums församling,	S. Rörum	18 juni 1952
Skiftesgodemannen Henning Nilsson,	Hörby	- " -
" Assar Andersson, Åkarp,	"	- " -
Malmöhus läns landsting, Gustav Adolf torg 8 B,	Malmö	27 juni 1952
Lantbrukare Einar Olsson,	S. Rörum	- " -
" Carl Olsson,	" "	- " -
" Ivar Kristoffersson,	" "	- " -
" Bertil Månsson,	" "	- " -
" Harald Olsson, Bertilstorp,	" "	" " "
" Per Nilssons sterbhus,	" "	- " -
" Georg Månsson,	" "	- " -
Fru Hilma Landgren,	Höör	- " -
Fru Gerda Åkerberg,	S. Rörum	- " -
Lantbrukare Ivar Persson,	" "	- " -
" Peter Rasmusson,	" "	- " -
Fru Annie Svensson	" "	- " -
Lantbrukare Hilding Andersson, Kvesarum	" "	- " -
" Nils Ahlgren,	" "	- " -
" V. N. Ahlgren,	" "	- " -

Adressat

Adress Avsändningsdag

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Malmö

18 juni 1952

Malmö den 27 juni 1952

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena oss härmed med Carl Ohlsson och Ivar Kristoffersson i deras ansökan om laga syneförrättning och yrka att den utsträcket så att möjlighet till ändamålsenlig dränering beredes jämväl våra marker.

Södra Rörum den 26 mars 1952

Georg Månsson

Bertil Månsson

Tove Persson

Pia Vilander stb. gn. Birger Vilsson

Hilding Andersson

Wiko Ahlgren

Gerda Åkerberg
gen.

Martin Åkerberg

Peter Rasmussen wd. fullm. Lennart Nilsson

Harald Olsson

Vibrandas:

Erik Olsson Lennart Andersson Hilding Nilsson

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. S. Rörums dikningsföretag år 1952.

Åberopande tidigare skriftväxling (min skrivelse den 17/6 -52 och
Vägförvaltningens den 27/6 -52) får jag härmed översända utdrag av förslag
till utlåtande angående ombyggnad av broar för landsvägen nr 1340 Ludvigs-
borg - S. Rörum.

Malmö den 5 juli 1952.



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 13+43 - 13+47 av dikesträckan B - C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1340 Ludvigsborg - S. Rörum. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stenvalvbro. Vägbanan ligger på höjden +6.80 m och lägsta marken uppströms på höjden +4.55 m. Då den nuvarande bron ej utförts med erforderligt djup måste den sänkas. Enligt skrivelse från Vägförvaltningen i Malmöhus län är denna villig att mot en ersättning av ettusen /1000:-/ kronor utföra ombyggnad av bron med betongrör med 2.0 m inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 13+43 ligga på höjden +2.76 m och vid uppströmssidan eller sektion 13+47 på höjden +2.78 m.

Mellan sektionerna 45+44 och 45+50 av dikesträckan Ba - Bb korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1340 Ludvigsborg - S. Rörum. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stenvalvbro. Då den nuvarande bron ej grundlagts till erforderligt djup måste den ersättas med en ny bro med minst 3.4 m spännvidd, mått vinkelrätt mot strömfäran. Bron skall grundläggas så djupt, att dikebottnen kan läggas på höjden +6.4 m i företagets höjdsystem. Bron skall ombyggas senast år 1954 och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 5 juli 1952.

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4497-43/52

Till

Lantbruksingenjör

Erik Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. S.Rörums dikningsföretag år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 juli 1952 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 8 juli 1952.



W. Mannerfelt.

SD/AP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Södra Rörums socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Södra Rörum 14¹, 31/96 mtl.</u>							
Ivar Persson							
Åker,	1	0,43		1600	1800	200	86
"	2	0,33		1300	"	500	165
"	3	0,07		1600	"	200	14
"	4	0,14		1000	(1800) 1600	600	84
"	5	0,14		800	(1800) 1400	600	84
"	6	0,33		800	(1800) 1400	600	198
"	7	0,44		1000	(1800) 1600	600	264
"	8	0 20		1600	1800	200	40
"	32	0,75		1000	(2400) 2000	1000	750
"	33	0,78		1400	(2400) 2200	800	624
"	34	0,47		2100	2400	300	141
Summa		4,08					2450
<u>Bjevred 1¹, 1 mtl.</u>							
Malmöhus läns landsting							
Åker	9	0,64		1600	1800	200	128
"	10	1,00		1000	(1800) 1600	600	618
"	11	0,95		800	(1800) 1400	600	570
"	12	0,51		800	(1800) 1400	600	306
Överföres		3,10					1622

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,10					1622
Åker	13	0,99		1000	(1800) 1600	600	594
"	14	0,22		1600	1800	200	44
"	15	0,11		1600	"	200	22
"	16	0,16		1000	(1800) 1600	600	96
Betesvall	17	0,03		1600	1800	200	6
"	18	0,06		"	"	200	12
"	19	0,81		1000	(1800) 1600	600	486
"	20	0,07		1600	1800	200	14
"	29	0,35		800	(1800) 1400	600	210
"	30	1,25		1000	(1800) 1600	600	750
"	31	0,37		1600	1800	200	74
<u>Summa</u>		7,55					3930
S. Rörum 9 ¹⁴ , 7/48 mtl. Annie Svensson							
Åker	21	0,62		1300	(2400) 2100	800	496
"	22	0,55		2100	2400	300	165
"	23	0,17		1600	1800	200	34
"	24	0,19		1000	(1800) 1600	600	114
"	25	0,09		800	(1800) 1400	600	54
"	26	0,10		2100	2400	300	30
"	27	0,94		1300	(2400) 2100	800	752
"	28	0,27		1000	(2400) 1800	800	216
<u>Summa</u>		2,93					186

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl.</u>							
Peter Rasmusson							
Åker,	35	0,44		2100	2400	300	132
"	36	0,06		1400	(2400) 2200	800	48
"	37	0,38		1000	(2400) 2000	1000	380
Summa		0,88					560
<u>S. Rörum 10⁵, 5/32 mtl.</u>							
Georg Månsson							
Åker	38	1,05		1000	(2400) 2000	1000	1050
"	39	0,11		1400	(2400) 2200	800	88
"	40	0,21		2100	2400	300	63
Summa		1,37					1201
<u>S. Rörum 10¹⁰, 7/64 mtl.</u>							
Per Nilssons sterbhus							
Åker	41	0,39		2100	2400	300	117
"	42	1,09		1400	(2400) 2200	800	872
"	43	1,10		1000	(2400) 2000	1000	1100
Summa		2,58					2089
<u>Kvesarum 11², 10/48 mtl.</u>							
Hilding Andersson							
Betesvall	44	0,22		1000	(2400) 2000	1000	220
"	45	0,22		1400	(2400) 2200	800	176
"	46	0,67		2100	2400	300	201
"	47	0,29		1400	(2400) 2200	800	232
"	48	0,88		1000	(2400) 2000	1000	880
Summa		2,28					1709

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kvesarum 4¹⁰, 1/12 mtl.							
Hilding Andersson							
Betesvall	49	1,57		1000	(2400) 2000	1000	1370
"	50	0,08		2100	2400	300	24
"	51	4,07		1400	(2400) 2200	800	3256
"	52	1,23		2100	2400	300	369
Åker	53	0,03		3700	4000	300	9
Summa		6,78					5028
S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl.							
Bertil Månsson							
Åker	54	0,25		1000	(2400) 2000	1000	250
"	55	0,55		1400	(2400) 2200	800	280
"	56	0,05		2100	2400	300	15
"	57	0,21		1800	(2400) 2200	400	84
Summa		0,86					629
S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl.							
Einar Olsson							
Åker	58	0,51		1800	(2400) 2200	400	124
"	59	0,19		2000	(2400) 2200	200	38
Summa		0,50					162
S. Rörum 5⁹, 1/16 mtl.							
Harald Olsson							
Åker	62	0,25		2000	(2400) 2200	200	50
"	63	0,56		1800	(2400) 2200	400	224
"	64	0,55		1400	(2400) 2200	800	440
"	65	0,39		1400	(2400) 2200	800	312
"	66	0,19		1000	(2400) 2000	1000	190
Summa		1,94					1216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S. Rörum 5⁷, 1/14 mtl.</u>							
Carl Olsson							
Åker	67	1,48		1000	(2400) 2000	1000	1480
"	68	0,15		1400	(2400) 2200	800	120
"	69	0,09		1800	(2400) 2200	400	36
Summa		1,72					1636
<u>S. Rörum 16¹, 1/8 mtl.</u>							
Ivar Kristoffersson							
Åker	70	0,02		1400	(2400) 2200	800	16
"	71	0,95		1800	(2400) 2200	400	380
"	72	0,68		2000	(2400) 2200	200	136
"	74	0,22		1400	(2400) 2200	800	176
Summa		1,87					708
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl.</u>							
Einar Olsson							
Åker	75	0,05		1800	(2400) 2100	300	15
"	76	0,06		1600	(2400) 2200	600	36
"	77	0,74		1000	(2400) 2000	1000	740
"	78	0,44		800	(2400) 1800	1000	440
"	90	0,22		2200	2400	200	44
Summa		1,51					1275
<u>Kvesarum 9⁴, 176/1000 mtl.</u>							
Hilding Andersson							
Betesvall	79	1,93		1400	(2400) 2200	800	1544
"	80	0,20		2100	2400	300	60
"	81	0,27		"	"	300	81
Summa		2,40					1685

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S. Rörum 7⁶, 1/12 mtl.</u>							
Gerda Elisabeth Åkerberg							
Åker	82	0,12		2000	(2400) 2300	300	36
"	83	0,43		1600	(2400) 2200	600	258
"	84	1,66		1400	(2400) 2200	800	1328
"	85	0,16		2000	(2400) 2300	300	48
"	86	0,04		"	(2400) 2300	300	12
"	87	0,06		1500	(2400) 2300	800	48
"	88	1,14		1000	(2400) 2000	1000	1140
Betesvall	89	0,09		2100	2400	300	27
<u>Summa</u>		<u>3,70</u>					<u>2897</u>
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl.</u>							
Einar Olsson							
Betesvall	90	0,22		2200	2400	200	44
<u>Summa</u>		<u>0,22</u>					<u>44</u>
<u>S. Rörum 5⁵, 1/35 mtl.</u>							
Carl Olsson							
Betesvall	91	0,20		2200	2400	200	40
<u>Summa</u>		<u>0,20</u>					<u>40</u>
<u>Ahlgrenstorpet 1¹ avs.</u>							
Nils Ahlgren							
Åker	92	1,88		1400	(2400) 2200	800	1504
"	93	0,81		2100	2400	300	243
"	94	1,66		2100	"	300	498
<u>Summa</u>		<u>4,35</u>					<u>2245</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ahlgrenstorpet 1³, avst.</u>							
V.N. Ahlgren							
tomt	95	0,07		3000	6000	3000	210
Summa		0,07					210
<u>Kvesarum 10², 1/4 mtl.</u>							
Hilding Andersson							
Åker	96	2,87		2100	(2300) 2400	200	574
Summa		2,87					574
<u>Kvesarum 10⁵, avst.</u>							
Ivar Kristoffersson							
Åker	97	0,30		2100	(2400) 2300	200	60
"	98	2,10		1500	(2400) 2000	500	1050
"	99	0,24		1700	(2400) 2300	600	144
"	100	0,33		2100	(2400) 2300	200	66
Summa		2,97					1320

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för avdelning 1.</u>							
<u>Södra Rörums socken</u>							
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl</u>							
Ivar Persson	1-8, 32-34	4,08					2450
<u>Brevröd 1¹, 1 mtl.</u>							
<u>Malmöhus läns landsting</u>							
<u>S. Rörum 9¹⁴, 7/48 mtl</u>							
Annie Svensson	21-28	2,93					1861
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl</u>							
Peter Rasmussen	35-37	0,88					560
<u>S. Rörum 10⁵, 5/32 mtl</u>							
Georg Månsson	38-40	1,37					1201
<u>S. Rörum 10¹⁰, 7/64 mtl</u>							
Per Nilssons sterbhus	41-43	2,58					2089
<u>Kyesarum 11², 10/48 mtl</u>							
Hilding Andersson	44-48	2,28					1709
<u>Kyesarum 4¹⁰, 1/12 mtl</u>							
Hilding Andersson	49-53	6,78					5028
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl</u>							
Bertil Månsson	54-57	0,86					629
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl</u>							
Binar Olsson	58-59	0,50					162
<u>S. Rörum 5⁹, 1/16 mtl</u>							
Harald Olsson	62-66	1,94					1216
<u>S. Rörum 5⁷, 1/14 mtl</u>							
Carl Olsson	67-69	1,72					1636
<u>S. Rörum 16¹, 1/8 mtl</u>							
Ivar Kristoffersen	70-72, 74	1,87					708
Överföres		35,34					23179

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		35,34					23179
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl</u>							
Einar Olsson	75-78,90	1,51					1275
<u>Kvesarum 9⁴, 176/1000 mtl</u>							
Hilding Andersson	79-81	2,40					1685
<u>S. Rörum 7⁶, 1/12 mtl</u>							
Gerda Åkerberg	82-89	3,70					2897
<u>S. Rörum 5⁵, 1/35 mtl</u>							
Carl Olsson	91	0,20					40
<u>Ahlgrenstorpet 1¹, avst.</u>							
Nils Ahlgren	92-94	4,35					2245
<u>Ahlgrenstorpet 1³, avst.</u>							
V.N. Ahlgren	95	0,07					210
<u>Kvesarum 10², 1/4 mtl</u>							
Hilding Andersson	96	2,87					574
<u>Kvesarum 10⁵, avst.</u>							
Ivar Kristoffersson	97-100	2,97					1320
<u>Summa för avdelning 1</u>		53,41					33425
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Södra Rörums socken.</u>							
<u>S. Rörum 10¹⁰, 7/64 mtl</u>							
Per Nilssons sterbhus							
Åker	42	1,09		2200	(2400) 2300	100	109
"	43	1,10		2000	(2400) 2100	100	110
"	101	0,91		3800	4000	200	182
"	102	0,02		"	"	200	4
<u>Summa</u>		3,12					405

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kvesarum 4¹⁰, 1/12 mtl							
Hilding Andersson							
Åker	49	1,37		2000	(2400) 2100	100	137
"	51	4,07		2200	(2400) 2300	100	407
Summa		5,44					544
S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl							
Bertil Månsson							
Åker	54	0,25		2000	(2400) 2100	100	25
"	55	0,35		2200	(2400) 2300	100	35
"	57	0,21		"	2400	200	42
Summa		0,81					102
S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl							
Einar Olsson							
Åker	58	0,31		2200	2400	200	62
"	59	0,19		"	"	200	38
"	60	0,16		2300	"	100	16
Summa		0,66					116
S. Rörum 5⁹, 1/16 mtl							
Harald Olsson							
Åker	61	0,23		2300	2400	100	23
"	62	0,23		2200	"	200	50
"	63	0,56		2200	"	200	112
"	64	0,55		2200	"	200	110
"	65	0,39		2200	(2400) 2300	100	39
"	66	0,19		2000	(2400) 2100	100	19
Summa		2,17					353

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S. Rörum 5⁷, 1/14 mtl</u>							
Carl Olsson					(2400)		
Åker	67	1,48		2000	2200	200	296
"	68	0,15		2200	2400	200	30
"	69	0,09		2200	"	200	18
<u>Summa</u>		<u>1,72</u>					<u>344</u>
<u>S. Rörum 16¹, 1/8 mtl</u>							
Ivar Kristoffersson							
Åker	70	0,02		2200	2400	200	4
"	71	0,95		"	"	200	190
"	72	0,68		"	"	200	136
"	73	0,33		"	"	200	66
"	74	0,22		"	"	200	44
<u>Summa</u>		<u>2,20</u>					<u>440</u>
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl</u>							
Einar Olsson							
Åker	75	0,05		2100	(2400) 2300	200	10
"	76	0,06		2200	2400	200	12
"	77	0,74		2000	(2400) 2200	200	148
"	78	0,44		1800	(2400) 2000	200	88
<u>Summa</u>		<u>1,29</u>					<u>258</u>
<u>Kvesarum 9⁴, 176/1000 mtl</u>							
Hilding Andersson							
Åker	79	1,93		2200	(2400) 2300	100	193
<u>Summa</u>		<u>1,93</u>					<u>193</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S. Rörum 7⁶, 1/12 mtl</u>							
Gerda Elisabeth Åkerberg							
Åker	82	0,12		2300	2400	100	12
"	83	0,43		2200	"	200	86
"	84	1,66		"	"	200	332
"	85	0,16		2300	"	100	16
"	86	0,04		"	"	100	4
"	87	0,06		"	"	100	6
"	88	1,14		2000	(2400) 2200	200	228
Summa		3,61					684
<u>Ahlgrenstorpet 1¹, avs.</u>							
Nils Ahlgren							
Åker	92	1,88		2200	2400	200	376
Summa		1,88					376
<u>Kvesarum 10⁵, avst.</u>							
Ivar Kristofferseon							
Åker	98	2,10		2000	(2400) 2100	100	210
"	99	0,24		2300	2400	100	24
Summa		2,34					234
<u>S. Rörum 10⁵, 5/32 mtl</u>							
Georg Månsson							
Åker	103	0,04		3700	4000	300	12
"	104	0,94		"	"	300	282
"	105	0,23		3500	"	500	125
"	106	0,22		2500	"	1500	330
"	107	0,22		1500	"	2500	550
"	108	0,17		2500	"	1500	255
"	109	0,13		3500	"	500	65
Summa		1,97					1619

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl</u>							
Peter Rasmussen							
Åker	110	0,02		3000	4000	1000	20
"	111	0,28		2000	"	2000	560
"	112	0,21		"	"	2000	420
"	113	1,30		3700	"	300	390
"	114	0,11		3500	"	500	55
"	115	0,05		2400	"	1600	80
<u>Summa</u>		<u>1,97</u>					<u>1525</u>
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl</u>							
Ivar Persson							
Åker	116	0,07		2500	4000	1500	105
"	117	0,18		3500	"	500	90
"	118	0,04		2000	"	2000	80
"	119	0,14		2400	"	1600	224
"	120	0,18		3500	"	500	90
<u>Summa</u>		<u>0,61</u>					<u>589</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sannställning för avdelning 2</u>							
<u>Rörs Rörums socken</u>							
<u>S. Rörum 10¹⁰, 7/64 mtl</u>							
Per Nilssons storbäms	42-43	3,12					405
<u>Kvesarum 4¹⁰, 1/12 mtl</u>							
Hilding Andersson	49,51	5,44					544
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl</u>							
Bertil Månsson	54,55,57	0,81					108
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl</u>							
Einar Olsson	58-60	0,66					116
<u>S. Rörum 5⁹, 1/16 mtl</u>							
Harald Olsson	61-66	2,17					353
<u>S. Rörum 5⁷, 1/14 mtl</u>							
Carl Olsson	67-69	1,72					344
<u>S. Rörum 16¹, 1/8 mtl</u>							
Ivar Kristofferseon	70-74	2,20					440
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl</u>							
Einar Olsson	75-78	1,29					258
<u>Kvesarum 9⁴, 176/100 mtl</u>							
Hilding Andersson	79	1,93					193
<u>S. Rörum 7⁶, 1/12 mtl</u>							
Gerda Elisabeth Åkerberg	82-88	3,61					684
<u>Ahlgrenstorp 1¹, avs.</u>							
Hils Ahlgren	92	1,88					376
<u>Kvesarum 10⁵, avst.</u>							
Ivar Kristofferseon	98-99	2,34					234
<u>S. Rörum 10⁵, 5/32 mtl</u>							
Georg Månsson	103-109	1,97					1619
Överföres		29,14					5668

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		29,14					5668
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl</u>							
Peter Rasmusson	110-115	1,97					1525
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl</u>							
Ivar Persson	116-120	0,61					589
<u>Summa för avdelning 2</u>		31,72					7782
<u>Avgår areal som redovisats i</u>							
<u>avdeln. 1</u>		25,52					
<u>Summa areal för avd. 2</u>		6,20					
<u>Sammandrag för hela företaget.</u>							
Avdelning 1		53,41					33425
" 2		6,20					7782
<u>Summa</u>		59,61					41207
S. Rörum den 10 juli 1952							
I tjänsten:							
<i>Erik Alström</i>							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
<i>Ass. Andersson</i>							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
4-7+12	312	<u>Schaktning</u> av sten o. grovt grus	890	8:-	7320:-	
		<u>Schaktning</u> av sand med något sten				
7+12-12+34	522	och grus m ³	1410	3:-	4230:-	11550:-
<u>Tills. 834 meter.</u>						
<u>Ärobro</u> av trä vid 7+12-7+15 enl. ritning		st.	1	700:-	700:-	700:-
<u>Borttagning</u> av träd					400:-	400:-
<u>Erolettning</u> för bortgrävd mark genom dikets vidgning						
enl. särskild längd Bil. B.					34320	
<u>Erolettning</u> för intrång genom jordupplag, fördelas						
efter företagets utförande		m ³	2300	0:25	575:-	918:20
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges						
ca 20 %						2431:80
					<u>Summa kronor</u>	<u>16000:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
12+34-13+43	109	<u>Schaktning</u> av sand med något sten				
		och grus m ³	250	3:-	750:-	
		<u>Träffa</u> av 2.0 m betongrör för all-				
		måna vägen nr 1340 Ludvigsborg -				
		- S. Rörum, utföres av Vägförvalt-				
		ningen i Malmöhus län mot en or-				
	109	Överföres			750:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	109	Överfört			750:-	
		sättning av stinsen /1000:-/ kro- nor. Vägförvaltningen äger därvid beakta, att trummans inre under- kant vid nedströmsidan skall lig- ga på höjden + 2.76 m och vid upp- strömsidan på höjden +2.78 m.			1000:-	
13+47-17	353	Schaktning av sand med sten och grus m ³	970	3:-	2910:-	
17-20	300	Schaktning av sand med sten och grus m ³	415	3:-	1245:-	
20-23+50	350	Schaktning av sand med sten och grus m ³	440	3:-	1320:-	
23+50-27+9	359	Schaktning av sand med sten och grus m ³	560	3:-	1680:-	8905:-
	Tills. 1475 meter.		2635			
		Betongmur vid sektion 27+9 enl. ritning.			400:-	400:-
		Avslutning för bortgrävd mark genom dikts vidgning enl. särskild längd Bil. Bc			447:60	
		Avslutning för intrång genom jordupplag, fördelas efter företagets utförande m ³	2635	0:25	658:75	1106:35
		För oförutsedda fall, arbetaledning m. m. tillägges en 20 %				1888:65
				Summa kronor	12300:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan Ba - Bb.</u>				
42+75-45+44	269	<u>Schaktning</u> av sand, sten och grus m ³	740	3:-	2220:-	
45+44-45+50	6	<u>Vägbro</u> med 3.4 m fri spännvidd, utföres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län, som därvid äger beakta, att dikesbotten skall kunna läggas på höjden +6.4 m		—	—	
45+50-47+91	241	<u>Schaktning</u> av sand och grus med något sten m ³	525	2:50	1312:50	3532:50
<u>Tills.</u>	<u>516 meter.</u>					
		<u>Borttagning</u> av träd			50:-	
		<u>Förstärkning</u> av ägobro mellan 44+6-44+9			400:-	450:-
		<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark genom dikets vidgning enligt särskild längd Bil. Ba			394:-	
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag, fördelas efter företagets utförande m ³	1265	0.40	506:-	900:-
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %				817:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>5700:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sagmanställning.</u>				
	834	Dikessträckan A - B				16000:-
	1466	" B - C				12300:-
	526	" Ba - Bb				5700:-
<u>Tills.</u>	<u>2766 meter.</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>34000:-</u>

S. Hören den 10 juli 1952.

Erik Alström

/Erik Alström/

Landbruksingenjör.

JORDERSÄTTNINGSLANGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Dikessträckan A - B.</u>							
<u>S. Rörum av 7¹⁵, 23/512 mtl.</u>							
Malmöhus läns landsting	125	24	30:-				30:-
<u>S. Rörum av 7¹⁵, 23/512 mtl.</u>							
Hilma Landgren,	205	24	49:20				49:20
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl.</u>							
Ivar Persson	250	24	60:-				60:-
<u>Bievred 1¹, 1 mtl.</u>							
Malmöhus läns landsting	850	24	204:-				204:-
				<u>Summa kronor</u>			<u>343:20</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>							
<u>Bievred 1¹, 1 mtl.</u>							
Malmöhus läns landsting	325	24	78:-				78:-
<u>S. Rörum 9¹⁴, 7/48 mtl.</u>							
Annie Svensson	540	24	129:60				129:60
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl.</u>							
Ivar Persson	80	24	19:20				19:20
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl.</u>							
Peter Rasmussen	25	24	6:-				6:-
<u>S. Rörum 10⁵, 5+32 mtl.</u>							
Georg Månsson	20	24	4:80				4:80
Transport							237 60

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Transport							237:60
<u>S. Rörum 10¹⁰, 7/64 mtl.</u>							
Per Nilssons sterbhus	45	24	10:80				10:80
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl.</u>							
Bertil Månsson	30	24	7:20				7:20
<u>S. Rörum 5⁹, 1/16 mtl.</u>							
Harald Olsson	45	24	10:80				10:80
<u>S. Rörum 5⁷, 1/14 mtl.</u>							
Carl Olsson	95	24	22:80				22:80
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl.</u>							
Einar Olsson	30	24	7:20				7:20
<u>S. Rörum 7⁶, 1/12 mtl.</u>							
Gerda Elisabeth Åkerberg	150	24	36:--				36:--
<u>Kvessrum 11², 10/48 mtl.</u>							
Hilding Andersson	70	24	16:80				16:80
<u>Kvessrum 4¹⁰, 1/12 mtl.</u>							
Hilding Andersson	160	24	38:40				38:40
<u>Kvessrum 9⁴, 176/1000 mtl.</u>							
Hilding Andersson	80	24	19:20				19:20
<u>Ahlgrénstorp 1¹, avs.</u>							
Nils Ahlgren	170	24	40:80				40:80
						Summa kronor	447:60

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Dikesströcken Ba - Bb.</u>							
<u>S. Rörum 9¹⁴, 7/48 mtl.</u>							
Annie Svensson	275	40	110:--				110:--
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl.</u>							
Ivar Persson	350	40	140:--				140:--
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl.</u>							
Peter Rasmussen	185	40	74:--				74:--
<u>S. Rörum 10⁵, 5/32 mtl.</u>							
Georg Månsson	175	40	70:--				70:--
						<u>Summa kronor</u>	<u>394:--</u>
S. Rörum den 10 juni 1952.							
Erik Alström /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.							
Nils Andersen Henning Nilsson							

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl. a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e m.

På sträckan 45+50 - 47+20 skall dock vall läggas på avloppets norra sida och denna får ej utplaneras till lägre höjd än +8.75 m. Denna vall får ej heller genomgrävas för eventuella sidodiken.

- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 5/ Stensättningen vid de nya broarna och trummorna skall grundläggas minst 0.20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medels cementbruk. Stensätt-

ningen får ej utföras av sten med mindre dimension än $0.20 \times 0.35 \times 0.45$.

Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.

- 6/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

7/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = +3.23 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten c:a 39 m NV sektion 0 och c:a 20 m S om vägen till Bjevröds kvarn.

Fixp. = +4.00 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten i S kanton av granplantering å Bjevröd 1¹, c:a 40 m V om sektion 5.

Fixp. = +4.82 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten c:a 17 m N diket vid sektion 9+63.

Fixp. = +5.40 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten c:a 30 m V diket i krök vid sektion 15+85 och c:a 45 m Ö hörn på grusbacke.

Fixp. = +5.63 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten c:a 30 m V diket vid sektion 22+50.

Fixp. = +6.64 m.

Vertikal järndubb i en jordfast sten i S. kanten av den gamla vägbanan, c:a 66 m Ö diket och c:a 96 m SO om den nya landsvägsbron.

Fixp. = +4.87 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten i kanten av sjön, alldeles där diket börjar vid sjön.

Fixp. = +8.98 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten i en åkerren c:a 1 m Ö gräns i stengärde mellan S. Rörum 14¹, (Ivar Persson) och S. Rörum 9¹⁰, (Peter Rasmussen), c:a 36 m N sektion 45+50.

S. Rörum den 10 juli 1952.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Bjevröd
nr 1 m.fl. fastigheter i S. Rörums socken av
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 25 juli 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Häggenäs m.fl. fastigheter i S. Rörums socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bjevröd nr 1, S. Rörum nr:ris 5, 7, 9, 10, 14 och 16, Kvesarum nr:ris 4 och 9-11 samt Ahlgrenstorpet nr 1 i S. Rörums socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger c:a 8 km Ö om Höörs järnvägsstation på järnvägen Malmö C-Hälsåleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken. De i företaget ingående

markerna har på 1870-talet varit föremål för förrättning. Den gamla förrättningens bottenlinje har ej kunnat inläggas, när profilritning saknas. Markerna bestå till större delen av torvmarker, varför dessa "sjunkit", så att de ej längre äro fullständigt torrlagda. Före den gamla förrättningens utförande avleddes vattnet från S. Rörums by från ungefär sektion 46+50 ned genom en kvern fram till ungefär sektion 24+50 på avloppet från Kvesarumssjön. Genom att avloppet från sektion 40 uppgrävdes till S. Rörums by kom dock de mesta vattenmängderna att avledas direkt i denna nygrävda kanal. Vid större flöden är den dock ej tillräckligt stor utan c:a hälften av vattenmängderna över-
svämma markerna utmed det tidigare avloppet. Markägarna har därför yrkat, att dikessträckorna A-B-C och Ba-Bb skola fördjupas till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:
A-B-C och Ba-Bb.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av dubbla röda, heldragna linjer. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda

undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 13+43 - 13+47 av dikesträckan B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1340 Ludvigsborg - S. Rörum. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stenvalvbro. Vägbanan ligger på höjden +6.80 m och lägsta marken uppströms på höjden +4.55 m. Då den nuvarande bron ej utförts med erforderligt djup måste den sänkas. Enligt skrivelse från Vägförvaltningen i Malmöhus län är denna villig att mot en ersättning av ettusen (1000:-) kronor utföra ombyggnad av bron med betongrör med 2.0 m inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan eller sektion 13+43 ligga på höjden +2.76 m och vid uppströmssidan eller sektion 13+47 på höjden +2.78 m.

Mellan sektionerna 45+44 och 45+50 av dikesträckan Ba-Bb korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1340 Ludvigsborg - S. Rörum. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre stenvalvbro. Då den nuvarande bron ej grundlagts till erforderligt djup måste den ersättas med en ny bro med minst 3.4 m spännvidd, mitt vinkelrätt

mot strömfåran. Bron skall grundläggas så djupt, att dikesbotten kan ligga på höjden +6,4 m i företagets höjdsystem. Bron skall ombyggas senast år 1954 och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus Län.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den han i sitt ställe förordnar.

Ersättning för bortgrävd mark genom dikets vidgning skall utbetalas efter företagets färdigställande enligt särskild längd Bil. Ba. Ersättning för intrång genom jordupplag skall såsom framgår av kostnadsförslaget utgå, varvid dessa ersättningar slutgiltigt skola fastställas av lantbruksingenjören efter företagets färdigställande.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikestäckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 34000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfällig-

heten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-100 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33425:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 28300:- (16000+12300) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 42-43, 49-51, 54-55, 57-79, 82-88, 92, 98-99, 101-120 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7782:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Ba-Bb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5700:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	33425:-	A-B-C	28300:-	0,846672
2	7782:-	Ba-Bb	5700:-	0,732460

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
41207:-	34000:-	0,825103

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	33425:-	28300:-	0,846672
2.	7782:-	5700:-	0,732460

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 33425:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 28300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,846672.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 7782:- kronor påföres kostnaden för sin torrläggning eller 5700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad uppgår alltså till 0,732460.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angivas varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag ock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till

utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft, varvid Vägförvaltningen dock ej äger skyldighet att ombygga landsvägsbron vid sektion 45+44 förrän senast år 1954. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare

som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 6/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 7/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statamedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap.

i § vattenlagen avsynas av sakkunnig person. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som leder men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få ej använda bäcken som vattningställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid bäcken av vederbörande markägare.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställ-

lande ledamot. Styrelsen är beslutför, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet
ense. Styrelsen åligger;

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån
så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja
rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 §
vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda
räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för del-
ägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till
sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt
senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ända-
målsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser,
som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ord-
föranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar,

som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas S. Rörums dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra före-

taget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och

Esölvs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med

61,81 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så

snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall

avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och

ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller

som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter

till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären

kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd

för ändringsökandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer

detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom

är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mon. 11 här

ovan angivna tiden.

S. Rörum den 10 juli 1952.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Hemming Widen

Assar Andersson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
<u>S. Rörums socken</u>						
<u>Bjervärd 1¹, 1 mtl</u>						
Möröhus läns landsting						
avd. 1, Ägofig. 9-20, 29-31		3930	3327:42	3928 3327:42	9786	-
<u>Kvesarum 11², 10/48 mtl</u>						
Hilding Andersson	S					
avd. 1, Ägofig. 44-48		1709	1446:96	1446:96	4256	lv
<u>Kvesarum 4¹⁰, 1/12 mtl</u>						
Hilding Andersson	S					
avd. 1, Ägofig 49-53		5028	4257:07			
avd. 2, " 49,51		544	398:46	5496 4655:53	13693	lv
<u>Kvesarum 9⁴, 176/1000 mtl</u>						
Hilding Andersson	S					
avd. 1, Ägofig. 79-81		1685	1426:64			
avd. 2, " 79		193	141:36	1568:--	4612	lv
<u>Kvesarum 10², 1/4 mtl</u>						
Hilding Andersson	S					
avd. 1, Ägofig. 96		574	485:99	485:99	1429	lv
<u>Kvesarum 10⁵, avst.</u>						
Ivar Kristoffersson	S					
avd. 1, Ägofig. 97-100		1320	1117:61			
avd. 2, " 98-99		234	171:40	1289:01	3791	-
<u>S. Rörum 14¹, 31/96 mtl</u>						
Ivar Persson	S					
avd. 1, Ägofig. 1-8, 32-34		2450	2074:34			
avd. 2, " 116-120		589	431:42	2505:76	7370	-
Överföres		18256	15278:67	15278:67	44937	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lita. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		18256	15278:67	15278:67	44,937	
<u>S. Rörum 9¹⁴, 7/48 mtl</u>						
Annie Svensson						
avd. 1, ägofig. 21-28		1861	1575:66	1575:66	4,634	
<u>S. Rörum 9¹⁰, 3/32 mtl</u>						
Peter Rasmusson	S					
avd. 1, ägofig. 35-37		560	474:13			
avd. 2, " 110-115		1525	1117:--	1591:13	4,680	
<u>S. Rörum 10⁵, 5/32 mtl</u>						
Georg Månsson	S					
avd. 1, ägofig. 38-40		1201	1016:85			
avd. 2, ägofig. 103-109		1619	1185:85	2202:70	6,478	
<u>S. Rörum 10¹⁰, 7/64 mtl</u>						
Per Nilssons sterbhus	S					
avd. 1, ägofig. 41-43		2089	1768:70			
avd. 2, " 42-43, 101-102		405	296:65	2065:35	6,075	
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl</u>						
Bertil Månsson	S					
avd. 1, ägofig. 54-57		629	532:56			
avd. 2, " 54, 55, 57		102	74:71	607:27	1,786	
<u>S. Rörum av 5¹⁰, 1/32 mtl</u>						
Einar Olsson						
avd. 1, ägofig. 58-59		162	137:16			
avd. 2, " 58-60		116	84:97	222:13	0,633	
Överföres		28525	23542:91	23542:91	69,243	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		28525	23542:91	23542:91	69,243	
<u>S. Rörum 5⁹, 1/16 mtl</u>						
Harald Olsson	S					
avd. 1, Ägofig. 62-66		1216	1029:55			
avd. 2, " 61-66		353	258:56	1288:11	3,789	—
<u>S. Rörum 5⁷, 1/14 mtl</u>						
Carl Olsson	S					
avd. 1, Ägofig. 67-69		1636	1385:15			
avd. 2, " 67-69		344	251:97	1637:12	4,815	X (ituk)
<u>S. Rörum 16¹, 1/8 mtl</u>						
Ivar Kristoffersson	S					
avd. 1, Ägofig. 70-72, 74		708	599:44			
avd. 2, " 70-74		440	322:28	921:72	2,711	—
<u>S. Rörum 7⁵, 1/12 mtl</u>						
Einar Olsson						
avd. 1, Ägofig. 75-78, 90		1275	1079:51			
avd. 2, " 75-78		258	188:97	1268:48	3,731	✓
<u>S. Rörum 7⁶, 1/12 mtl</u>						
Gerda Åkerberg	S					
avd. 1, Ägofig. 82-89		2897	2452:81			
avd. 2, " 82-88		684	501:—	2.953:81	8,688	✓
<u>S. Rörum 5⁵, 1/35 mtl</u>						
Carl Olsson	S					
avd. 1, Ägofig. 91		40	33:87	33:87	0,100	X
Överföres		38376	31646:02	31646:02	93,077	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		38376	31646:02	31646:02	93,077	
<u>Ahlgrenstorpet 1¹, avs.</u>						
Nils Ahlgren	S					
avd. 1, ägofig. 92-94		2245	1900:78			
avd. 2, " 92		376	275:40	2176:18	6,400	lv
<u>Ahlgrenstorpet 1³, avst.</u>						
V.N. Ahlgren						
avd. 1, ägofig. 95		210	177:80	177:80	0,523	- 7/1
<u>Summa</u>		41207	34000:--	34000:--	100,000	

S. Rörum den 10 juli 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Arnar Andersson

Therese Nilsson

4785-9

Dom B 15/1953

BUD 19/1952

Södra Rörum

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 1 oktober 1953.

Klagande: Kvarnägaren Oskar Hansson,
Bjevröd, Södra Rörum.

Målet: Besvär över ett av synemän den
10 juli 1952 avgivet utlåtande angående
S. Rörums dikningsföretag år 1952 i Södra
Rörums socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Erik Alström har med biträde
av gode män handlagt och den 10 juli 1952 avslutat
en syneförrättning angående torrläggning av marker
till Bjevröd nr 1 m.fl. fastigheter i Södra Rörums
socken, Malmöhus län. I det vid syneförrättningen
avgivna utlåtandet har medgivande lämnats till ut-
förande av ett företag, benämnt S. Rörums dikningsföre-
tag år 1952. Av utlåtandet rörande dikningsföretaget
inhämtas bl.a. följande: De i företaget ingående
markerna avvattnas för närvarande genom öppna floddiken.
Markerna ha på 1870-talet varit föremål för laga syn.

Utan avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen, Stockholm.

De bestå till större delen av torvmarker, vilka "sjunkit" och därför ej längre äro tillfredsställande torrlagda. Markerna äro belägna dels längs Kvesarumssjöns avloppså från sjön och söderut till en punkt omkring 500 meter nedströms bron för allmänna landsvägen Ludvigsborg-Södra Rörum, dels vid Södra Rörums by, omkring 500 meter öster om sagda bro. Före den på 1870-talet verkställda torrläggningen avleddes vattnet från byn norrut för att anslutas till Kvesarumssjöns avlopp omkring 500 meter nedströms utloppet ur sjön. Sedan genom den äldre syneförrättningen ett särskilt avlopp upptagits från Södra Rörums by i västlig riktning med anslutning till Kvesarumsavloppet strax nedströms ovannämnda landsvägsbro kom den största delen av vattenföringen att avledas direkt i denna nygrävda kanal. Vid större flöden är kanalen för närvarande otillräcklig, varför omkring hälften av vattenföringen söker sig väg längs det norrgående avloppet och översvämarmarkerna i anslutning till detta. Genom den förevarande syneförrättningen undanröjas de rådande olägenheterna genom att Kvesarumsavloppet och den på 1870-talet grävda kanalen från

Södra Rörums by - Södra Rörumsdiket - upptagas till det djup och med de dimensioner i övrigt som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna.

Mot utlåtandet har Oskar Hansson såsom ägare av en nedströms företaget belägen kvarn - Bjevröds kvarn - anfört besvär, varvid han framhållit bl.a. följande: Redan under nu rådande förhållanden kunde kvarndammen vid vissa tillfällen endast med svårighet avbörda tillrinningen i Kvesarumssjöns avloppså. Det vore ostridigt, att större vattenmängder komme att tillföras kvarndammen efter företagets genomförande. På grund härav bleve Hansson nödsakad att vidtaga nya anordningar vid dammen för att öka dennas avbördningsförmåga. Hansson yrkade, att torrlägningsföretaget skulle svara för kostnaderna härför, vilka beräknats till 2.350 kronor, ävensom för de kostnader som kunde uppkomma för Hansson i samband med igenslamning av dammbassängen på grund av arbetena med företagets utförande. Hansson har under målets handläggning ändrat sin talan såtillvida, att han icke velat yrka någon omedelbar penningersättning av företaget utan endast förbehållit sig rätt till dylik ersättning, därest hans farhågor rörande kvarndammens möj-

ligheter att avbörda den blivande vattenmängden skulle komma att besannas.

Ivar Kristoffersson i Södra Rörum - sökande till för-
rättningen och tillika ordförande i den under syneförrätt-
ningen utsedda styrelsen för företaget - har bestritt Hans-
sons yrkanden och har hemställt, att vattendomstolen måtte
slutgiltigt avgöra frågan om företagets inverkan på avbörd-
ningen vid Bjevröds kvarn. Kristoffersson har vidare upp-
givit, att företagets styrelse för att undvika rättegång
tidigare erbjudit Hansson ett belopp av 1.000 kronor för
de av Hansson befarade skadeverkningarna, vilket erbjudande
dock icke godtagits. Kristoffersson har yrkat ersättning
för rättegångskostnader.

Vattendomstolen har vid sin prövning av målet funnit
följande,

Genom företagets utförande uppkommer ingen förändring
av de i Rörumsdiket framrinnande vattenmängderna. Däremot
torde företaget medföra en viss avsänkning av Kvesarums-
sjöns vattenyta med åtföljande minskning av vattenmaga-
sinet i sjön. Detta innebär i sin tur, att avrinningen

från sjön vid högvatten - dock knappast vid exceptionell högvattenföring. - kommer att ökas i någon mån, vilket dock enligt vattendomstolens mening saknar betydelse för avbördningsförhållandena vid Bjevröds kvarn.

Vattendomstolen har uppskattat den högsta högvattenföringen vid Bjevröds kvarn till mellan fem och sex kubikmeter i sekunden. Med ledning av de under synegången gjorda iakttagelserna och av uppmättningsritningar över dammanläggningen vid kvarnen, upprättade av lantbruksingenjören Alström efter domstolens sammanträde i målet (aktsid. 12-13), har domstolen funnit, att kvarndammen - därest dess utskovsanordningar hållas i sådant skick att de effektivt kunna utnyttjas - förmår avbörda nyssnämnda vattenföring.

Av det anförda framgår, att de av Hansson uttalade farhågorna sakna grund. - Härvid förutsättes emellertid att Hansson iståndsätter kvarndammens utskovsanordningar, vilka för närvarande äro delvis igenslammade, och att anordningarna för framtiden bliva föremål för nödiga underhållsarbeten. - Anledning saknas sålunda att bibehålla Hansson vid rätten att framdeles föra talan i anledning av de av honom nu befarade olägenheterna.

Vattendomstolen ogillar de av Hansson anförda besvären i vad dessa avse företagets inverkan på kvarndammens avbördningsförmåga.

Därest skada tillfogas Hanssons dammanläggning på grund av arbetena med företagets utförande eller därest annan skada uppkommer, som icke förutsetts i det av synemännen avgivna utlåtandet eller av vattendomstolen i denna dom, äger Hansson i anledning därav föra talan i enlighet med vad som stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Hansson förpliktas att till Kristoffersson i dennes egenskap av sökande till förrättningen och ordförande i företags styrelse utgiva ersättning för rättegångskostnader med yrkade och skäliga ansedda tvåhundra kronor.


Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:


(K.-G. Cars)

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 november 1953.

Ex officio:


(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 15 oktober 1953 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 29 oktober 1953 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.


Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.




BUD 19/1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


Intag
Skala 1:50
Plan




Sektion A-A




Sektion B-B




Utskov 1
Skala 1:50
Plan




Sektion A-A




Sektion B-B




Sektion C-C




Utskov 2
Skala 1:50




Sektion A-A




Sektion B-B




Sektion C-C




Utskov 3
Skala 1:50




Sektion A-A




Sektion B-B




Sektion C-C




Profil över utskov 1




Profil över utskov 2




Profil över utskov 3



Längdskala 1:100



Höjd- och sektionsskala 1:50



Höjderna å denna ritning äro angivna i rikets höjdsystem, medan företagens höjdsystem ligger 100,00 m under rikets.

S. Rörums dikningsföretag år 1952
i S. Rörums socken.


Uppmättningsritning av damm vid
Bjevröds kvarn.

Erik Holm
Lantbruksingenjör



B211/19
1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr



Höjderna på denna ritning är angivna i rikets höjdsystem, medan företags höjdsystem ligger 100,00 m under rikets.

S. Rörums dikningsföretag år 1952
i S. Rörums socken.

Uppmåtningsritning av damm vid
Bjerröds kvarn.

Erik Alström
Lantbruksingenjör

Skala 1:400

