






LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JULI 1954
DIARIE NR
SAK NR

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 21/7 1954
NÄMNDEN ☒ Län
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☒ Län
Arbetets utförande godkänt
den / 19.... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)



Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL
df. Pårp-Kulla av år 1954
I Västerstads o. Högseröds socken, NÄR AV Malmöhus LXX
UPPRÄTTAT ÅR 1954 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTERLAGEN AV
JULI 1954 001
ORIGINAL
KOPIA M 8*1068 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 8 KUNGL. LANTBRUKS- Nr 5202-1
STYRELSENS ARKIV




LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 JULI 1954
 DIARIENr.
 SAK Nr.

Förslag till
df. Påarp-Kulla av år 1954
 i Västerstads o. Högseräds socken(-nar) av Malmöhus län
 upprättat år(-en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 N.T.N. N: 002
 Original
 Kopie
 M 8-1088
 Antal ritn. st. 8 Arkivnummer
 5202-2
 Statens lantbruksingenjör.
 (Titel)
 5202-2
 Statens Reproduktionsanstalt 1951
 274251 L




LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 JULI 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr


Förslag till
df. Påarp-Kulla av år 1954
 i Västerstads o. Högseröds socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopia M 8-1088
 6.8. Malmö.
 (Namn)
 Statens lantbruksingenjör
 (Titel)
 Antal ritn. st. 8 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr 5202-3




Typritningar för brunnar med inre diameter av:



Typritning för ommurning vid 66+65=11+67
Skala 1:50.




Typritning för ommurning vid 90+00=62+50
Skala 1:50.




LANDBRUKSSTYRELSEN
24 JULI 1954
DIARIEN N°
SAX N°

Förslag till	
df. Påarp-Kulla av år 1954	
i Västerstads o. Högseröds socken(nar) av Malmöhus	
upprättat år(en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	8-1088
Kopia	8-1088
Antal ritn. st.	8
Arkivnummer	5202-4

Typritning för ommurning vid 2+34=100+00
skala 1:50





Typritning för intag vid 63+35
skala 1:50
Uppströmsvy



Sektion A-A.

Sektion B-B.



Skala 1:50.



STATENS LANTBRUKSINGENJÖRSSTYRELSEN
24 JULI 1954
DIARIET N°
SAK N°

Förslag till

df. Påarp-Kulla av år 1954

Västerstads o. Högseröds socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (år) 1954 (år) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

ITN.Nr 005

b. S. Haller
(Namn)

M

8*1088


Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5202-5



LANTBRUKSSTYRELSE
24 JULI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Pöarp-Kulla av år 1954

i *Västerstads o. Högseröds* socken-(nar) av *Malmöhus* län

upprättat år(-en) 1954 { i } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

C. S. Name

10

8-1088

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV

N

5202-0



Bro för ensk. väg mellan 2+87-2+89.

Höjd- och sektionsskala 1:100.
1 050 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JULI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Pärarp-Kulla av år 1954

i Västerstads o. Högseröds socken (när) av Malmöhus län
upprättat år (-en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M

8*1089

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 8


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5202-2

M 8*1088

Profil-och sektionsritningar över den
nuvarande vattenvägen.



5202-8

M

8*1088

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JULI 1954

DIARIE Nr

SAX Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Påarp-Kulla av år 1954"

i Västerstads och Högseröds s:r,

Malmöhus län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 21/7 1954.
NÄMNDEN ☐ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å be o på ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Påarp-Kulla av år 1954"
i Västerstads och Högseröds s:r,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 103 skrivna sidor.

Härtill hör 8 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen angående torrläggning av marker
till Påarp nr 2 m.fl. hemman i Väster-
stads och Högseröds socknar, Malmöhus
län.

År 1954 den 2 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Olof Bengtsson, Korsholm, Hörby, och Nils August Nilsson, Dala, Askeröd, hos lantbrukaren Nils E. Nilsson, Kulla gård, Askeröd, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Påarp nr 2 m.fl. hemman i Västerstads och Högseröds socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträde, som förrättningsmannen den 9 januari 1954 översänt till pastorsämbetena i Västerstads och Högseröds församlingar, hade anslagits för Västerstads församling den 17 januari 1954 (bil. 2) och för Högseröds församling likaledes den 17 januari 1954 (bil. 3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 12 januari 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 januari 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 4).

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Köpmannen Harald Magnusson, Skärhus, Önnköping; äg. 1/16 mtl. Påarp 2², del av 1/64

mtl. Påarp 2⁶ (utan lgf), 29/3024/^{mtl.}av Påarp 2⁸, 3/256 mtl. av Påarp 2¹⁰,

5/7552 mtl. av Påarp 2¹¹, 5/3072 mtl. av Påarp 2¹², 2¹³ samt 39/2048 mtl. Påarp

2²² (lgf. 1946 30/1 nr 45) i Västerstads s:n, företrädd av sonen, köpmannen

Stig Haraldsson i Brösarp utan fullmakt.

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Assar Arnoldsson, Påarp, Askeröd; arr. de Harald Magnusson tillhöriga

fastigheterna i Påarp nr 2.

Lantbrukaren Per Olof Persson, Påarp, Askeröd; äg. 3/32 mtl. Påarp 1² (lgf. 1950,

19/4 nr 135) i Västerstads s:n.

Lantbrukaren Fritz Nilsson, Påarp, Askeröd; äg. 3/32 mtl. Påarp 1³ (lgf. 1947, 29/1

nr 43) i Västerstads s:n.

Lantbrukaren Nils Nilsson, Påarp, Askeröd; äg. 3/32 mtl. Påarp 1⁴ (lgf. 1949, 30/3

nr 107) i Västerstads s:n.

Lantbrukaren Ola Isaksson, fröken Hanna Isaksson, fröken Karolina Isaksson och

lantbr. Nils Isakssons dödsbo, Påarp, Askeröd; äg. 3/32 mtl. Påarp 1⁵ (lgf. 1931

10/4, § 88 å 3/64 mtl. och § 89 å 3/64 mtl) i Västerstads s:n genom Fritz Nils-

son i Påarp nr 1 enligt av Isak Nilssons sterbhus utfärdad fullmakt (bil. 5). Se

vidare härom § 4.

Lantbrukaren Nils E. Nilsson, Kulla gård, Askeröd; äg. 21/128 mtl. Kulla 1³ och 11/128 mtl. Kulla 1⁵ (lgf. 1930, 25/9 § 55 respektive 1922, 9/2 § 63 och 1923 8/2 § 48) i Västerstads s:n.

Lantbrukaren Viktor Andreasson, Stavshults gård; äg. tillsammans med sin svärfader Olof Kristensson 241/512 mtl. av Stavshult 1¹ i Västerstads s:n.

Lantbrukaren Albert Nilsson, Stavshult, Löberöd; äg. 23/256 mtl. av Stavshult 1¹ (lgf. 1948, 22/12 nr 545) i Västerstads s:n.

~~Lantbrukaren Albert Nilsson, Stavshult, Löberöd; äg. 23/256 mtl. av Stavshult 1¹ (lgf. 1948, 22/12 nr 545) i Västerstads s:n.~~

Lantbrukaren Mauritz Johansson, V. Vedåkra; äg. 1/128 mtl. V. Vedåkra av 2⁴ (lgf. 1934, 16/5 § 193).

Lantbrukaren Sigfrid Jeppsson, Sebbarp, Löberöd; äg. 23/256 mtl. av Stavshult 1¹ (utan lgf) i Västerstads s:n samt 1/16 mtl. Sebbarp 1⁵ (lgf. 1935, 29/5 § 355) i Högseröds s:n.

Lantbrukaren Erik Persson, Granhem, Löberöd; äg. 3/32 mtl. Sebbarp 2⁶ (lgf. 1947, 25/6 nr 608) i Högseröds s:n.

Lantbrukaren Gunnar Persson, Sebbarp, Löberöd; äg. 39/768 mtl. av Sebbarp 6⁵ i Högseröds s:n.

Torrlägningsföretaget "Nr 2 Påarp av år 1914" genom ledamoten i företagets sty-

relse, lantbrukaren Fritz Nilsson, Påarp nr 1.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Laga hinder motförrättningen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 4.

Förrättningsmannen framhöll, att lagfart å 3/32 mtl. Påarp 1⁵ meddelats för Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo. I anledning härav upplystes, att Ola, Hanna, Karolina och Nils Isaksson voro syskon och barn till Isak Nilsson, att Nils Isaksson avlidit ogift och som arvingar efterlämnat sina syskon Ola, Hanna och Karolina Isaksson samt att "Isak Nilssons sterbhus" tecknats å fullmakten bil. 5 av Ola Isaksson.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar

över de avlopp, vilka avvägs och sektionerats vid förundersökningarna.

§ 6.

Förrättningsmannen erinrade om det förberedande sammanträde, som han hållit med jordägarne inom det aktuella torrlägningsområdet tisdagen den 26 augusti 1952 å Dala Café, då sökanden Harald Magnusson förklarade, att han ej vore benägen att fullfölja syneförrättningen, därest han ej med säkerhet kunde påräkna statsbidrag till sina kostnader för ett nytt dikningsföretag. Sedan förrättningsmannen i anledning härav meddelat, att frågan om statsunderstöd ej kunde behandlas förrän ett fullständigt torrlägningsförslag utarbetats, hade ett flertal jordägare, vilka voro intresserade av att ett dikningsföretag komme till stånd, beslutat att stödja Magnusson och förklarat sig villiga att deltaga i kostnaderna för upprättandet av ett fullständigt förslag. Särskild överenskommelse härom hade därefter undertecknats av flertalet vid sammanträdet närvarande och godtagits av Magnusson. Förrättningsmannen hade därför under åren 1952-1953 fortsatt de påbörjade undersökningarna och utredningarna och efter olika jordägareshörande upprättat ett fullständigt förslag, om vilket vederbörande förut informerats genom förste assistenten C.Edv. Bjurfjell.

Enligt förslaget skulle ett nytt täckt avlopp av 28" rör upptagas från punkten D vid gränsdiket mellan Högsröds och Västerstads socknar rakt över Per Olof Perssons fastighet Påarp 1² till punkten F i gränsen mellan fastigheterna

Påarp 1² å ena sidan samt fastigheterna /

/Påarp 1³ och 1⁵ å den andra. Det nya avloppet hade å förslagsritningarna betecknats D-E-F.

Från punkten F skulle det nuvarande gränsdikedet mellan Påarp 1³ och Påarp 1⁵ uppgrävas fram till västra gränsen för Harald Magnussons egendom vid punkten H. Det nya avloppet hade å förslagsritningarna betecknats F-G-H.

De nya dikessträckorna D-E-F och F-G-H skulle alltså enligt förslaget ej följa den nuvarande vattenvägen mellan D och H, utan upptagas i helt nya sträckningar.

Från punkten H skulle det nuvarande floddikedet genom Magnussons egendom uppgrävas fram till punkten I, dikessträckan H-I, varefter ett nytt täckt avlopp av 15" rör skulle byggas från punkten I åt öster över Magnussons egendom till och genom enskilda vägen i gränsen mellan Påarp och Kulla vid punkten K. Från K skulle vidare ett nytt täckt avlopp, likaledes av 15" rör, byggas utmed omnämnda väg fram till punkten L. Sistnämnda båda dikessträckor hade å förslagsritningarna betecknats I-K-L.

Slutligen skulle 4 täckta och 1 öppet sidodike upptagas.

Enligt det nu upprättade förslaget skulle alltså det planerade torrlägningsföretaget omfatta utförandet av följande avlopp:

Huvudavlopp.

Dikessträckan D-E-F,

Dikessträckan F-G-H,

" H-I och

" I-K-L.

Sidoavlopp.

Dikessträckan E-Ea,

" F-Fa,

" G-Ga,

" H-Ha och

" I-Ia.

Vidare skulle gränsdiket mellan Högseröds och Västerstads socknar uppgrävas nerströms punkten D på en sträcka av c:a 250 m, dikessträckan C-D.

§ 7.

Förrättningsmannen erinrade, att lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering besökt torrlägningsområdet den 1 december 1953 samt meddelade, att delegationen vid sammanträde den 10 december 1953 gjort följande uttalande: "Då delegationen ansåg, det vara av stor betydelse för orten, att det tillämnade dikingningsföretaget kommer till stånd, beslöt delegationen göra det uttalandet, att bidrag borde beviljas till kostnaderna för företagets utförande".

§ 8.

Diskuterades det av förrättningsmannen utarbetade förslaget.

§ 9.

Inställde sig köpmannen Harald Magnusson.

§ 10.

Harald Magnusson förklarade, att han ville, att förrättningen skulle fullföljas och fortast möjligt avslutas.

§ 11.

Herrar Per Olof Persson, Friz Nilsson, Nils Nilsson, Sigfrid Jeppsson, Albert Nilsson, Viktor Andreasson, Nils E. Nilsson och Erik Persson förklarade, att de som sökande biträdde förrättningen, samt undertecknade därom särskild föreningshandling (bil. 6). Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varefter föreningshandlingen vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 12.

Gunnar Persson, Per Olof Persson, Edvin Nilsson för egen del och som ombud för Isak Nilssons sterbhus, Nils Nilsson och Harald Magnusson förklarade, att de ej fordrade ersättning för jord, som gräves bort vid upptagning av de öppna dikessträckorna, ej heller för intrång och skada genom jordupplag.

§ 13.

Samtliga närvarande sakägare förklarade, att de på egen bekostnad och i god tid innan företaget påbörjades skulle borttaga de träd och buskar, som stå hindrande i vägen för de nya avloppen.

§ 14.

Lämnades följande upplysningar beträffande inägojorden vid de bruksningsdelar, som beröras av företaget.

	Åker	Äng
Erik Persson	20.-	-
Per Olof Persson	19.-	9.-
Fritz Nilsson	19.-	2,5
Nils Nilsson	18.-	4,5
Ola Isaksson m.fl.	22.-	7.-
Sigfrid Jeppsson	20.-	-
Harald Magnusson	22.-	13,5
Henning Johansson	7.-	-
Olof Kristensson och		
Viktor Andreasson	39.-	6,5
Albert Nilsson	9.-	-
Mauritz Johansson	15,5	-
Nils E. Nilsson	38.-	8.-

§ 15.

Harald Magnusson meddelade, att han förskotterat kostnaderna för hantlanging m.m. vid förundersökningarna med 468,23 kr. Vidare hade Magnusson förskotterat

kostnaderna för den i Skånska Dagbladet införda kungörelsen ang. dagens sammanträde med 42 kr.

§ 16.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utföras i enlighet med det av förrättningsmannen utarbetade förslaget. Företaget skulle alltså omfatta de i § 6 här ovan omnämnda dikessträckorna.

§ 17.

Per Olof Persson medgav, att samtliga schaktmassor från dikessträckan C-D finge uppläggas på hans mark.

§ 18.

Fritz Nilsson förklarade, att han såsom talesman för dikningsföretaget "nr 2 Påarp av år 1914" ej hade något att erinra mot att det nu planerade torrläggingsföretaget komme till stånd.

§ 19.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils B. Nilsson i Kulla fredagen den 26 februari 1954 kl. 10,00.

§ 20.

Föredrogs och godkändes det i koncept föreliggande protokollet, varefter sammanträdet avslutades.

Kulla den 2 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Olof Bengtsson


Olof Bengtsson

Nils Aug. Nilsson

Nils Aug. Nilsson

Gode män.

*coll
PM H.*



År 1954 den 26 februari inställde sig syne-
männen även hos lantbrukaren Nils E. Nilsson
i Kulla gård till fortsatt brandläggnings av för-
rätningen.

Följande sakägare hade tillståndsbeslut.

g ~~Röpmannens Kenneth Magnusson.~~

y Lantbr. Per Olof Persson, Tåarp

y Lantbr. Fida Nilsson, Tåarp,

y Lantbr. Nils Nilsson, Tåarp,

y Lantbr. Ola Isaksson, Tåarp, friande salar för egen
del samt för sina syster, Hanna och Karoline
Isaksson ännom för Nils Isakssons dödsbo.

y Lantbr. Arvid Andersson, Tåarp,

y Lantbr. Nils E. Nilsson, Kulla gård,

e ~~Lantbr. Vilho Andersson, Skarvults gård,~~

e ~~Lantbr. Albert Nilsson, Skarvult,~~

e ~~Lantbr. Mauritz Johansson, O. Vedåker,~~

y Lantbr. Sigfrid Jansson, Lebbarp,

e ~~Lantbr. Eile Persson, Granten,~~

e ~~Lantbr. Hemming Johansson, Tåarp.~~

821.

Protokollet för sammankädet den 2 februari
1954 uppläses och godkänns.

§ 22.

Föräldringarnas redogörelse för förslaget
sitt delningsföreläggande. Förslagshand-
lingarna förklarades och bilades protokoll, nämligen;

vårdningelängden	bil. A
hushållsförslaget	bil. Ba-Bb
allmänna förslaget	bil. C.

§ 23.

Avsatta synemännens utlåtande (bil. D). I
samband därmed redogjorde föräldringarna
för fördelningelängderna (bil. D och E).

§ 24.

De delägarna följande sig beredda att om-
delbart utse förhållanden, följande del.

Förslags:

Kantor. Nils E. Nilsson, Kulla gård, Åkersöd, ord-
förande och verkställande ledamot - sty-
resman,

Köpmannen Harald Magnusson, Skärhus, Önningsö,

Kantor. Fritz Nilsson, Påarp 1, Åkersöd,

Kantor. Nils Nilsson, Påarp 1, Åkersöd,

Kantor. Per Olof Persson, Påarp, Åkersöd.

Revisorer:

Köpmannen Sig Haraldsson, Påarp,

Kantor. Sigrid Jansson, Lebbarp, Åkersöd.

Revisorsuppleant:

Kantor. Olof Isaksson, Påarp 1, Åkersöd.

§ 25.

Delägarna beslöto att hos Lantbruksnämnden
ansöka om ståt-bidrag till ^{sina} ~~för~~ kostnader
i förelagt och uppdrags åt styresmannen,
lantbrukaren Nils E. Nilsson, Kulla gård, Adelsö,
att, om bidrag beviljades, med Lantbruks-
nämnden teckna kontrakt rörande dikningsfö-
retags utförande samt rekvirera och mottaga
bidraget.

§ 26.

Utfärdades prövetningen till skiftsgode-
männen sålunda:

Olof Bengtsson	75 kr.
Nils Aug. Nilsson	56 "
Summa	131 kr.

Förvärfande belopp utbetalades av styres-
mannen Nils E. Nilsson.

§ 27.

Meddelade förädlingsmannen, att dikningsfö-
retags exemplar av förslagshandlingarna och
ritningarna komma att tillställas styres-
mannen Nils E. Nilsson senast inom 30
dagar. Handlingarna och ritningarna skulle
hos styresmannen hållas tillgängliga för envar,
som vill granska dem eller taga avskrift
och kopior.

§ 28.

Då intet ytteligare förklaring, upplästes och
godkändes protokollet för dagens samman-
träde, varefter styrelseförutgången förkla-
rades avslutad och sammanträdet upp-
lösas.

Kulla den 26 februari 1954.

A. Hjinstens vägnar:


L. J. Mäkelä

Statens landbruksingenjör.

Christenstam

Kode m. m.

Andersson



B:1.112

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 5 / 5 19 50.

Dnr LI 42/1950.

Fast.d. 21/21 19450.
~~REKORD~~

Par 914 ls.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér
_____ som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 maj 194 50

A. Thomson

B. Svanström

Beaktat d. 7/5 - 50

Fast.d.21/21-1950.



13

Dnr F73 194/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ant. d. 29 APR 1950

R e s o l u t i o n .

Beslut den _____

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 28 april 1950.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Länshuset 66, Malmö

Tel. 72600 (växel)

Post. 21/21-1950.
 Länsstyrelsen i Malmöhus län
 Ink. - 3 MA. I 1950
 Lantekansliet


Dnr AD 197/50
 Vid besvarande av denna
 skrivelse torde detta nr
 åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå
 lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för
 handläggning av den av Harald Magnusson, Skärhus, Önneköp
 begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 2 maj 1950.


 Wilhelm Ohlsson


 Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

15
Fast. 23/29 - 1950
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28 APR. 1950
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av min fastighet Påarp nr 2 i Västerstads socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer även att beröras marker tillhörande Fritz ~~Andersson~~ ^{Nilsson} och Isak Nilssons sterbhus i Påarp samt möjligen andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Min adress blir fr.o.m. 1951 Påarp per Askeröd.

Skärhult per Önnköping den april 1950.

Harald Magnusson

Harald Magnusson.

Bil. 2. 16

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

Kungörelse.

den 23/1 1954.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Pårp nr 2 m.fl. hemman i Västerstads och Högseröds socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils E. Nilsson, Kulla par Askeröd, tisdagen den 2 februari 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Pårp nr 1 och 2, Kulla nr 1, V. Vedåkra nr 2 samt Stavshult nr 1 i Västerstads s:n ävensom Sebbarp nr 1, 2 och 6 i Högseröds s:n, dels torrlägningsföretaget "nr 2 Pårp av år 1914".

Malmö den 8 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

G.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse anslagits för Västerstads församling
söndagen den 17 januari 1954 Betygar:

R. B. B. B.



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Västerstads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återlämnas till förrättningsmannen under adress lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

coll:
H/124



Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 23 /1 1954.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Påarp nr 2 m.fl. hemman i Västerstads och Högseröds socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils E. Nilsson, Kulla per Askeröd, tisdagen den 2 februari 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Påarp nr 1 och 2, Kulla nr 1, V. Vedåkra nr 2 samt Stavshult nr 1 i Västerstads s:n ävensom Sebbarp nr 1, 2 och 6 i Högseröds s:n, dels torrlägningsföretaget "nr 2 Påarp av år 1914".

Malmö den 8 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Högseröds församling
söndagen den 17 januari 1954 betygar:

*Edvin Persson,
Hyreshöherde.*



Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Högseröds församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

*all.
H. 1/1954*

Bil. 4/

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.	
1.	2.	3.	
Pastorsämbetet i Högseröds församling, (kungörelse)	Löberöd	9/1	1954
Pastorsämbetet i Västerstads församling, (kungörelse)	Askeröd	"	"
Lantbr. Olof Bengtsson (god man), Korsholm,	Hörby	"	"
Lantbr. Nils Aug. Nilsson (god man), Dala,	Askeröd	"	"
Köpmän Harald Magnusson, Skärhus,	Önneköp	16/1	"
Lantbr. Assar Arnoldsson, Påarp,	Askeröd	"	"
" Henning Johansson, Påarp,	"	"	"
" Nils Nilsson, Påarp,	"	"	"
" Nils Isakssons dödsbo, Påarp,	"	"	"
" Ola Isaksson, Påarp,	"	"	"
Fröken Hanna Isaksson, Påarp,	"	"	"
" Karolina Isaksson, Påarp,	"	"	"
Lantbr. Fritz Nilsson, Påarp,	"	"	"
" Per Olof Persson, Påarp,	"	"	"
" Nils E. Nilsson, Kulla gård,	"	"	"
" Olof Kristensson, Stavshults gård, Löberöd,	"	"	"
" Viktor Andreasson, Stavshults gård,	"	"	"
" Albert Nilsson, Stavshult,	"	"	"
" Sigfrid Jeppsson, Sebbarp,	"	"	"
" Erik Persson, Granhem,	"	"	"
" Gunnar Persson, Sebbarp,	"	"	"
" Ivan Persson, Sebbarp,	"	"	"
" Mauritz Johansson, V. Vedåkra,	Askeröd	"	"

1.

2.

3.

Sysslomannen för torrlägnings-

företaget "nr 2 Påarp av år 1914"

lantbr. Ola Isaksson, Påarp,

Askeröd

16/1 1954.

Malmö den 16 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll.
H/42

Bel. 5.

Fullmakt


Bel. 5.

Fullmakt för Frits Nilsson
att i sammanträdet på
Kulla gård angående
diket i Pårups mosse
föra vår talan.

Pårup den 2 feb 1954.
Hake Nilssons Herdhus

Bevitnas

Frits Nilsson
Eris Jansson



Förklaring.

Undertecknade förklarar härmed, att vi som
 påhanda tecknade den av Harald Magnusson
 begärda angrepsmåttningen för förklaring av
 skaden till påsop en 2. kl. fortifikations i
 Västerås och öfverenskommitte, Måttningen
 till. Vi öfverenskommitte härmed den av öf-
 flykten, vilken enligt den öfverenskommitte
 den angrepsmåttningen enligt 10 kap. beteckningen.

Gjorda den 2 februari 1954.


Nils Nilsson Erik Nilsson P. G. Persson
 Sigfrid Jansson Albert Nilsson Olof Nilsson
 Viktor Andersson Anders Nilsson

Förklaring:

Gjorda den 2 februari 1954.

O. G. Nilsson

Nils Nilsson Olof Nilsson
 Nils Aug. Nilsson.



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Högseröds s:n.</u>							
<u>Sebbarp 2⁶, 3/32 mtl.</u>							
Erik Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på grusbl. lera	1	0,31		3200	3600	400	124
" " "	2	0,40		3200	3600	400	160
<u>A - summa</u>		0,71					284
<u>Totalsumma kronor</u>							284
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Västerstads s:n.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	3			-	-	-	-
" "	4			-	-	-	-
" "	5			-	-	-	-
" "	6			-	-	-	-
<u>A - summa</u>				-	-	-	-
<u>Totalsumma kronor</u>							-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på grus	7	0,26		1500	3000	1500	390
" "	8	0,48		1500	3000	1500	720
" "	9	0,09		1500	3000	1500	135
" "	10	0,35		1500	3000	1500	525
" "	11	0,92		2400	3000	600	552
A - summa		2,10					2322
Totalsumma kronor							2322
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på grus	12	0,90		2200	3200	1000	900
" "	13	0,59		2200	3200	1000	590
" "	14	0,13		2200	3000	1000	130
A - summa							1620
Totalsumma kronor							1620

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Påarp 1³, 3/32 mtl.</u>							
Fritz Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	15	-	0,35	500	1800	1300	455
<u>A - summa</u>			0,35				455
<u>Totalsumma kronor</u>							455
<u>Påarp 1⁵, 3/32 mtl.</u>							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson,							
Karolina Isaksson och Nils							
Isakssons dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	16	-	0,10	200	800	600	60
<u>A - summa</u>			0,10				60
<u>Totalsumma kronor</u>							60
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	24		0,21	800	1600	800	168
" "	25		0,05	200	800	600	30
A - summa			0,26				198
Totalsumma kronor							198
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Påarp 1³, 3/32 mtl.</u>							
Fritz Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	26		0,43	700	1800	1100	473
" , " " mjäla	27		0,88	700	1800	1100	968
" , " " "	28		1,10	600	1600	1000	1100
A - summa			2,41				2541
Totalsumma kronor							2541
<u>Påarp 1⁵, 3/32 mtl.</u>							
Olaf Isaksson x Maria Isaksson,							
Karlina Isaksson och Nils							
Isaksson och Isaksson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Påarp 1⁵, 3/32 mtl.</u>							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo.							
<u>1. Alstringebåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	29		1,10	400	1400	1000	1100
" " "	30		1,02	500	1600	1100	1122
<u>A - summa</u>			2,12				2222
<u>Totalsumma kronor</u>							2222
<u>Påarp 1⁴, 3/32 mtl.</u>							
Nils Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på mjäla	31	0,06		800	2800	2000	120
Äng, dyjord på mjäla	32		0,63	400	1400	1000	630
" " "	33		0,18	400	1400	1000	180
<u>A - summa</u>		0,06	0,81				930
<u>Totalsumma kronor</u>							930
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Per Olof Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	34		0,34	1200	1800	600	204
" "	35		0,63	1200	1800	600	378
" "	36		0,22	600	900	300	66
" "	37		0,14	700	1800	1100	154
" "	38		1,19	700	1800	1100	1309
" "	39		0,20	700	1800	1100	220
" "	40		0,65	400	900	500	325
" "	41		0,28	200	400	200	56
" "	42		0,71	600	900	300	213
A - summa			4,36				2925
Totalsumma kronor							2925
Stavshult av 1 ¹ , 23/256 mtl.							
Sigfrid Jeppsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	51		0,54	1300	3200	1900	1026
" " "	52		0,61	1800	3200	1400	854
" " "	53		0,73	1800	3200	1400	1022
Överföres			1,88				2902

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,88					2902
Åker, dyjord på sand	54	1,12		1800	3200	1400	1568
<u>A - summa</u>		3,00					4470
<u>Totalsumma kronor</u>							4470
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark, dyjord på sand	43		0,09	500	1800	1300	117
<u>A - summa</u>			0,09				117
<u>Totalsumma kronor</u>							117
<u>Påarp av 2⁸, 29/3024 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark, dyjord på sand	44		0,44	500	1800	1300	572
<u>A - summa</u>			0,44				572
<u>Totalsumma kronor</u>							572

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Påarp 2²²</u> , 39/2048 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	45	0,03		700	2200	1500	45
Odlingsmark, "	46		0,18	-	200 ~~500~~	200	36
Åker, dyjord på mjäla	47	0,39		700	2200	1500	585
" " "	48	1,51		200	2600	2400	3624
" " "	49	0,03		1000	2800	1800	54
<u>A - summa</u>		1,96	0,18				4344
<u>Totalsumma kronor</u>							4344
<u>Påarp av 2⁶</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	50	0,18		1400	2800	1400	252
<u>A - summa</u>		0,18					252
<u>Totalsumma kronor</u>							252

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 9.</u>							
<u>Påarp 1⁵, 3/32 mtl.</u>							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på mjäla	55		0,06	400	1400	1000	60
" "	56		0,22	500	1600	1100	242
<u>A - summa</u>			0,28				302
<u>Totalsumma kronor</u>							302
<u>Påarp 1⁴, 3/32 mtl.</u>							
Nils Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på mjäla	57		0,55	300	1400	1100	605
" "	58		0,77	300	1400	1100	847
<u>A - summa</u>			1,32				1452
<u>Totalsumma kronor</u>							1452

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Påarp 2², 1/16 mtl.</u>							
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson.							
<u>1. Als tringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	59		0,29	400	2000	1600	464
Åker, dyjord på sand	60	0,23		1600	3000	1400	322
" "	61	0,22		2000	2800	800	176
" "	62	1,74		1400	2800	1400	2436
" "	63	0,19		2700	3000	300	57
" "	64	0,04		2700	3000	300	12
" "	65	1,09		800	2800	2000	2180
Äng, "	66		0,42	-	~~200~~ 500	200	84
Åker, "	67			800	2800	2000	200
A - summa		3,66	0,71				6031
Totalsumma kronor							6031
<u>Påarp 2⁷, 1/64 mtl.</u>							
Henning Johansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, dyjord på sand	68	0,62		800	2800	2000	1240
Äng, "	69		0,22	600	2000	1400	308
A - summa		0,62	0,22				1548
<u>Totalsumma kronor</u>							1548
<u>Påarp av 2¹¹, 5/7552 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på mjäla	70		0,11	500	2000	1500	165
" "	71		0,10	600	2000	1400	140
" dyjord på sand	72		0,05	500	1600	1100	55
A - summa			0,26				360
<u>Totalsumma kronor</u>							360
<u>Påarp av 2¹²⁻¹³, 5/3072 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	73		0,03	600	2000	1400	42
Överföres			0,03				42

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0,03				42
Äng, dyjord på mjäla	74		0,15	600	2000	1400	210
" "	75		0,11	600	2000	1400	154
" "	76		0,06	-	~~500~~ 200	200	12
" "	77		0,12	-	~~500~~ 200	200	24
" "	78		0,17	500	2000	1500	255
A - summa			0,64				697
Totalsumma kronor							697
Påarp av 2 ¹⁰ , 3/256 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, dyjord på sand	79		0,26	-	~~500~~ 200	200	52
" "	80		0,17	100	500	400	68
" "	81		0,53	400	1800	1400	742
A - summa			0,96				862
Totalsumma kronor							862

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Påarp av 2⁸</u> , 29/3024 mtl. Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark, dyjord på sand	82		0,17	500	1800	1300	221
<u>A - summa</u>			0,17				221
<u>Totalsumma kronor</u>							221
<u>Avdelning 10.</u>							
<u>Påarp av 2¹¹</u> , 5/7552mtl. Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	83		0,06	500	1600	1100	66
<u>A - summa</u>			0,06				66
<u>Totalsumma kronor</u>							66
<u>Påarp av 2¹²⁻¹³</u> , 5/3072 mtl. Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	84		0,13	500	1600	1100	143
" " "	85		0,16	600	1600	1000	160
Åker, " "	86	0,04		600	1600	1000	40
Äng, " "	87		0,01	600	2000	1400	14
A - summa		0,04	0,30				357
<u>Totalsumma kronor</u>							357
<u>Påarp 2², 1/16 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	88	0,11		2400	3000	600	66
" " "	89	0,01		2400	3000	600	6
A - summa		0,12					72
<u>Totalsumma kronor</u>							72
<u>Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vinner ej båtnad	90	-	-				
Åker, dyjord på mjäla	91	0,94		1500	3000	1500	1410
Äng, dyjord på sand	92		0,41	500	1800	1300	533
" "	93		0,51	500	1800	1300	663
A - summa		0,94	0,92				2606
Totalsumma kronor							2606
Pårarp av 2 ⁸ , 29/3024 mtl. Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, dyjord på sand	94 a		0,38	500	1800	1300	494
" " "	94 b		0,26	500	1800	1300	338
Åker, " "	95	0,30		900	3000	2100	630
A - summa		0,30	0,64				1462
Totalsumma kronor							1462
Pårarp 2 ²² , 39/2048 mtl. Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson. <u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, dyjord på sand	96 a	0,60		700	2200	1500	900
" "	96 b	0,19		800	2800	2000	380
<u>A - summa</u>		0,79					1280
<u>Totalsumma kronor</u>							1280
<u>Avdelning 11.</u>							
<u>Påarp 2²², 39/2048 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	97	0,08		800	2800	2000	160
" "	98	0,17		800	2800	2000	340
" "	99	0,37		800	2800	2000	740
" "	100	0,20		800	2800	2000	400
" "	101	0,15		800	2800	2000	300
" "	102	0,04		900	3000	2100	84
" "	103	0,01		900	3000	2100	21
" "	104	0,73		800	2800	2000	1460
" "	105	0,44		800	2800	2000	880
" "	106	0,17		800	2800	2000	340
<u>A - summa</u>		2,36					4725
<u>Totalsumma kronor</u>							4725

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 45-47		0,60					
" 96 a - 96 b		0,79					
" 97 - 106		2,36					
<u>B - summa</u>		3,75				220	825
<u>Totalsumma kronor</u>							5550
<u>Påarp av 2⁶,</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	107	0,54		1200	2800	1600	864
" "	108	0,12		1700	2800	1100	132
" "	109	0,07		1700	2800	1100	77
" "	110	0,07		1700	2800	1100	77
" "	111	0,05		1700	2800	1100	55
" "	112	0,05		1900	3000	1100	55
<u>A - summa</u>		0,90					1260

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 107-112		0,90					
" 50		0,18					
" 116		0,02					
B - summa		1,10				175	192
Totalsumma kronor							1452
<u>Stavshult av 1¹, 241/512 mtl.</u>							
Olof Kristensson och Viktor Andreasson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på grus	113	0,28		2900	3400	500	140
A - summa		0,28					140
Totalsumma kronor							140
<u>Stavshult av 1¹, 23/256 mtl.</u>							
Albert Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sand	114	0,54		2400	3400	1000	540
" "	115	0,40		2500	3400	900	360
A - summa		0,94					900
Totalsumma kronor							900

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 12.</u>							
<u>Påarp av 2⁶,</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	116	0,02		2100	3000	900	18
<u>A - summa</u>		0,02					18
<u>Totalsumma kronor</u>							18
<u>Påarp 2²², 39/2048 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sand	117	0,01		800	2800	2000	20
" " "	118	0,08		800	2800	2000	160
" " "	119	0,17		800	2800	2000	340
" " "	120	0,16		900	3000	2100	336
" " "	121	0,50		1200	3000	1800	900
" " "	122	0,63		1100	2800	1700	1071
<u>A - summa</u>		1,55					2827

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna 117-122		1,55				240	372
<u>B - summa</u>		1,55					372
<u>Totalsumma kronor</u>							3199
<u>Påarp av 2⁸, 29/3024 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, dyjord på sand	123	0,44		800	2800	2000	880
<u>A - summa</u>		0,44					880
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofiguren 95		0,30					
" 123		0,44					
<u>B - summa</u>		0,74				500	370
<u>Totalsumma kronor</u>							1250
<u>~~Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.~~</u>							
~~Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson.~~							
<u>~~1. Alstringsbåtnad.~~</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	124	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-
<u>Totalsumma kronor</u>		-	-	-	-	-	-
<u>Påarp 2², 1/16 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sand	125	0,09		1500	3000	1500	135
" "	126	0,14		1500	3000	1500	210
" "	127	0,18		1200	3000	1800	324
" mylla på grus	128	0,89		1500	3000	1500	1335
A - summa		1,30					2004
<u>Totalsumma kronor</u>							2004

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>V. Vedåkra av 2⁴, 1/128 mtl.</u>							
Mauritz Johansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lerbl. grus	129	0,30		3200	3600	400	120
A - summa		0,30					120
<u>Totalsumma kronor</u>							120
<u>Kulla 1³, 21/128 mtl.</u>							
Nils Emanuel Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på grusbl. lera	130	0,98		1600	3600	2000	1960
" - mylla på lerbl. grus	131	0,84		1600	3600	2000	1680
A - summa		1,82					3640
<u>Totalsumma kronor</u>							3640
<u>Kulla 1⁵, 11/128 mtl.</u>							
Nils Emanuel Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på grusbl. lera	132	0,39		1600	3600	2000	780
A - summa		0,39					780
<u>Totalsumma kronor</u>							780

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Högseröds s:n.</u>							
<u>Sebbarp 2⁶, 3/32 mtl.</u>							
Erik Persson <i>ej</i>	1,2	0,71		<i>ej</i>			284
<u>Summa för avd. 1</u>		0,71					284
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Västerstads s:n.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson	3-6	-	-	-	-	-	-
<u>Summa för avd. 2.</u>		-	-	-	-	-	-
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson	7-11	2,10					2322
<u>Summa för avd. 3</u>		2,10					2322
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson	12-14	1,62					1620
Överföres		1,62					1620

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,62					1620
<u>Påarp 1³</u> , 3/32 mtl.							
Fritz Nilsson	15		0,35				455
<u>Påarp 1⁵</u> , 3/32 mtl.							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo	16		0,10				60
<u>Summa för avd. 4</u>		1,62	0,45				2135
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Påarp 1²</u> , 3/32 mtl.							
Per Olof Persson	17-21	2,25					2685
<u>Påarp 1⁴</u> , 3/32 mtl.							
Nils Nilsson	22,23	0,68	0,06				1426
<u>Påarp 1⁵</u> , 3/32 mtl.							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo	24,25		0,26				198
<u>Summa för avd. 5.</u>		2,93	0,32				4309

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Påarp 1³, 3/32 mtl.</u>							
Fritz Nilsson	26-28		2,41				2541
<u>Påarp 1⁵, 3/32 mtl.</u>							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo	29,30		2,12				2222
<u>Påarp 1⁴, 3/32 mtl.</u>							
Nils Nilsson	31-33	0,06	0,81				930
<u>Summa för avd. 6</u>		0,06	5,34				5693
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>							
Per Olof Persson	34-42		4,36				2925
<u>Stavshult av 1¹, 23/256 mtl.</u>							
Sigfrid Jeppsson <i>ej</i>	51-54	3,00		<i>ej</i>			4470
<u>Summa för avd. 7</u>		3,00	4,36				7395
<u>Avdelning 8.</u>							
<u>Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson	43		0,09				117
Överföres			0,09				117

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0,09				117
<u>Påarp av 2⁸</u> , 29/3024 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	44		0,44				572
<u>Påarp 2²²</u> , 39/2048 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	45-49	1,96	0,18				4344
<u>Påarp av 2⁶</u> , ej							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	50	0,18		ej			252
<u>Summa för avd. 8.</u>		2,14	0,71				5285
<u>Avdelning 9.</u>							
<u>Påarp 1⁵</u> , 3/32 mtl.							
Ola Isaksson, Hanna Isaksson,							
Karolina Isaksson och Nils							
Isakssons dödsbo	55,56		0,28				302
<u>Påarp 1⁴</u> , 3/32 mtl.							
Nils Nilsson	57,58		1,32				1452
<u>Påarp 2²</u> , 1/16 mtl.							
Överföres			1,60				1754

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			1,60				1754
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson	59-67	3,66	0,71				6031
<u>Påarp 2⁷</u> , 1/64 mtl.							
Henning Johansson	68,69	0,62	0,22				1548
<u>Påarp av 2¹¹</u> , 5/7552 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson	70-72		0,26	ef			360
<u>Påarp av 2¹²⁻¹³</u> , 5/3072 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson	73-78		0,64				697
<u>Påarp av 2¹⁰</u> , 3/256 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson	79-81		0,96				862
<u>Påarp av 2⁸</u> , 29/3024 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar Arnoldsson	82		0,17				221
<u>Summa för avd. 9</u>		4,28	4,56				11473

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 10.</u>							
<u>Påarp av 2¹¹, 5/7552 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	83		0,06	2			66
<u>Påarp av 2¹²⁻¹³, 5/3072 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	84-87	0,04	0,30				357
<u>Påarp 2², 1/16 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	88,89	0,12					72
<u>Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	91-93	0,94	0,92				2606
<u>Påarp av 2⁸, 29/3024 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	94a-95	0,30	0,64				1462
<u>Påarp 2²², 39/2048 mtl.</u>							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	96a, b	0,79					1280
<u>Summa för avd. 10</u>		2,19	1,92				5843

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 11.</u>							
<u>Påarp 2²²</u> , 39/2048 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar Ar-							
noldsson	97-106	2,36					5550
<u>Påarp av 2⁶</u> ,							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	107-112	0,90		ej			1452
<u>Stavshult av 1¹</u> , 241/512 mtl.							
Olof Kristensson och Viktor							
Andreasson	113	0,28		ej			140
<u>Stavshult av 1¹</u> , 23/256 mtl.							
Albert Nilsson	114,115	0,94					900
<u>Summa för avd. 11</u>		4,48					8042
<u>Avdelning 12.</u>							
<u>Påarp av 2⁶</u> ,							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	116	0,02	ej				18
<u>Påarp 2²²</u> , 39/2048 mtl.							
Överföres		0,02					18

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,02					18
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	117-122	1,55					3199
<u>Påarp av 2⁸</u> , 29/3024 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	123	0,44					1250
<u>Påarp av 2¹⁰</u> , 3/256 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	124	-	-	-	-	-	-
<u>Påarp 2²</u> , 1/16 mtl.							
Harald Magnusson; arr. Assar							
Arnoldsson	125-128	1,30					2004
<u>V. Vedåkra av 2⁴</u> , 1/128 mtl.							
Mauritz Johansson	129	0,30		ej			120
<u>Kulla 1³</u> , 21/128 mtl.							
Nils Emanuel Nilsson	130,131	1,82		ej			3640
<u>Kulla 1⁵</u> , 11/128 mtl.							
Nils Emanuel Nilsson	132	0,39		ej			780
<u>Summa för avd. 12</u>		5,82					11011
<u>Summa för hela företaget</u>		29,33	17,66				63792

Call # 77-1074

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>- Dikessträckan A-B-C-D.</u>				
18+18-14+20	398	<u>Avloppet</u> ingår i torrlägnings- företaget nr 2 Påarp av år 1914 och skall bibehållas oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av detta företag	m 398	-	-	
14+20-12+88	132	<u>Upprensning</u> av det nuvarande öpp- na avloppet	m 132	1.-	132.-	
12+88-11+67= =66+65	121	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande avloppet	m ³ 320	5.-	1600.-	1732.-
<u>Tills.</u>	651 m.	<u>Tills.</u>	320 m ³			
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning c:a 20 %						368.-
						<u>Summa</u> 2100.-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
66+65-66+00	65	<u>Cementrör</u> ; 28" m	65	24.-	1560.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, drevning				
Övf.	65	Överföres			1560.-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	65	Överföres			1560.-	
		rörläggning, höljning m	65	20.-	1300.-	
66+00-65+11= =70+00	89	<u>Cementrör; 28"</u> m	89	24.-	2136.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u> rörläggning, höljning m	89	33.-	2937.-	7933.-
<u>Tills.</u>	154 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 66+65=11+67 samt						
stensättning av det öppna avloppets botten och slän-						
ter		st	1	500	500.-	
<u>Brunn 60"</u> med kopplingar vid 65+11=70+00		st	1	430	430.-	930.-
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1837.-
					<u>Summa</u>	10700.-
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
70+00=65+11- -64+50	61	<u>Cementrör; 28"</u> m	61	24.-	1464.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u> rörläggning, höljning m	61	42,50	2593.-	
64+50-63+45= =51+03	105	<u>Cementrör; 28"</u> m	105	24.-	2520.-	
Övf.	166	Överföres			6577.-	

Läge	Längd m	Arbete, material. o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	166	Överfört			6577.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, drevning, rörläggning, höljning	m	105 32,50	3413.-	9990.-
<u>Tills.</u>	166 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 60"</u> med kopplingar vid 63+45=51+03	st.	1 430	430.-	430.-
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				2080.-
					<u>Summa</u>	12500.-
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
63+45-63+35	10	<u>Cementrör</u> ; 28"	m	10 24.-	240.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, drevning, rörläggning, höljning	m	10 19,50	195.-	
63+35-62+50= =90+00	85	<u>Schaktning</u> , dy, mo och mjäla	m ³	710 2,50	1775.-	2210.-
<u>Tills.</u>	95 m.	<u>Tills.</u>	710 m ³			
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Intag</u> av armerad betong; vid 63+35. Utföres en- ligt typritning	st.	1 800.-	800.-	800.-
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				590.-
					<u>Summa</u>	3600.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
90+00=62+50- -60+00=4+66= =20+00	250	<u>Schaktning</u> , dy, mo och mjäla m ³	1500	2,50	3750.-	3750.-
<u>Tills.</u>	250 m.	<u>Tills.</u>	1500 m ³ .			
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						750.-
					Summa	4500.-
<u>Dikessträckan H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
60+00=20+00= =4+66-2+34= =100+00	232	<u>Schaktning</u> , dy, mo och mjäla m ³	1190	2,50	2975.-	2975.-
<u>Tills.</u>	232 m.	<u>Tills.</u>	1190 m ³ .			
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Trumma</u> av 40" kulvertrör vid 4+63 utföres enl. typ- ritning. Enligt spec. kostnadsförslag					2250.-	2250.-
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1075.-
					Summa	6300.-
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+34=100+00- -101+50	150	<u>Cementrör</u> ; 15" m	150	9.-	1350.-	
Övf.	150	Överföres			1350.-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	150	Överfört			1350.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning	m 150	6,25	938.-	
101+50-101+83	33	<u>Cementrör; 15"</u>	m 33	9.-	297.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning	m 33	6,50	215.-	2800.-
<u>Tills.</u>	<u>183 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppen vid 2+34=100+00 samt						
stensättning av det öppna avloppets botten och slänter.						
Utföres enligt typritning. Hälften av kostnaden				300.-	300.-	
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 101+50		st	1	135.-	135.-	
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid						
101+83		st	1	270.-	270.-	705.-
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						695.-
					<u>Summa</u>	<u>4200.-</u>
<u>Dikessträckan K-L.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
101+83-102+33= =0+00	50	<u>Cementrör; 15"</u>	m 50	9.-	450.-	
Övf.	50	Överföres			450.-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	50	Överfört			450.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m	50 5,75	288.-	
102+33-103+05	72	<u>Cementrör</u> ; 15"	m	72.- 9.-	648.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning	m	72.- 5.-	360.-	1746.-
<u>Tills.</u>	<u>122 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar vid 102+33	st.	1	135.-	
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid 103+05	st.	1 175.-	175.-	310.-
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				394.-
					<u>Summa</u>	<u>2450.-</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan E-Ea.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
65+11=70+00- -71+40	140	<u>Cementrör</u> ; 6"	m	140 2,50	350.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, drevning,				
Övf.	140	Överföres			350.-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	140	Överfört			350.-	
		rörläggning, höljning	m 140	4.-	560.-	910.-
<u>Tills.</u>	<u>140 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 71+40	st. 1	100.-	100.-	100.-
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				190.-
					<u>Summa</u>	<u>1200.-</u>
<u>Dikessträckan F-Fa.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
63+45=51+03- -51+68	65	<u>Cementrör; 8"</u>	m 65	4.-	260.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning	m 65	4,25	276.-	
51+68-53+45	177	<u>Cementrör: 8"</u>	m 177	4.-	708.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning	m 177	3,75	664.-	1908.-
<u>Tills.</u>	<u>242 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 51+68 och 53+45	st. 2	100.-	200.-	200.-
		Överföres				2108.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2108.-
Oförutsett och		arbetsledning m.m. c:a 20 %				442.-
					<u>Summa</u>	<u>2550.-</u>
		<u>Dikessträckan G-Ga.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
62+50=90+00- -90+81	81	<u>Cementrör; 10"</u> m	81	5.-	405.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning m	81	4.-	324.-	
90+81-91+93	112	<u>Cementrör; 9"</u> m	112	4,50	504.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning m	112	4,00	448.-	
91+93-93+50	157	<u>Cementrör; 9"</u> m	157	4,50	707.-	
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning m	157	5,00	785.-	3173.-
<u>Tills.</u>	<u>350 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Ommurning av rörutloppet vid 90+00=62+50 samt</u>				
stensättning av det öppna avloppets botten och slänt st			1	250.-	250.-	
		<u>Brunnar 24" med kopplingar och dagvattenintag</u>				
vid 90+81 och 93+50 = 82+60		st.	2	140.-	280.-	
		Överföres			530.-	3173.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			530.-	3173.-
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar vid 91+93	st. 1	135.-	135.-	
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar vid 92+79	st. 1	100.-	100.-	765.-
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				662.-
					<u>Summa</u>	<u>4600.-</u>
		<u>Dikessträckan H-Ha.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
		4+66=60+00=201 <u>Schaktning, dy, mo och mjäla</u> m ³	900	2,50	2250.-	2250.-
		=20+00-22+01				
		<u>Tills. 201 m.</u>	<u>Tills. 900 m³</u>			
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				450.-
					<u>Summa</u>	<u>2700.-</u>
		<u>Dikessträckan I-Ia.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
		100+00=2+34-54 <u>Cementrör; 15"</u> m	54	9.-	486.-	
		-1+80=30+00				
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning m	54	5.-	270.-	
		1+80=30+00-140 <u>Cementrör; 15"</u> m	140	9.-	1260.-	
		-31+40				
		<u>Schaktning, stämpling, drevning,</u>				
		rörläggning, höljning m	140	6.00	840.-	
		Övf. 194				2856.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	194	Överfört			2856.-	
31+40-31+99	59	Cementrör; 9" m	59	4,50	266.-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
		ning m	59	4,50	266.-	3388.-
<u>Tills.</u>	<u>253 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppen vid 2+34=100+00 samt						
stensättning av det öppna avloppets botten och slänter.						
Utföres enligt typritning. Hälften av kostnaden						
					300.-	
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar och dagvattenintag;						
vid 1+80=30+00 och 31+40		st.	2	175.-	350.-	
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar och dagvattenintag; vid						
31+99		st.	1	140.-	140.-	790.-
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						822.-
<u>Sammandrag.</u>					<u>Summa</u>	<u>5000.-</u>
<u>Huvudavlopp.</u>						
651		Dikessträckan A-B-C-D			2100	
154		" D-E			10700	
166		" E-F			12500	
Övf. 971		Överföres			25300	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 971		Överfört			25300.-	
95		Dikessträckan F-G			3600.-	
250		" G-H			4500.-	
232		" H-I			6300.-	
183		" I-K			4200.-	
122	1853	" K-L			2450.-	46350.-
		<u>Sidoavlopp.</u>				
140		Dikessträckan E-Ea			1200.-	
242		" F-Fa			2550.-	
350		" G-Ga			4600.-	
201		" H-Ha			2700.-	
253	1186	" I-Ia			5000.-	16050.-
<u>Tills.</u>	<u>3039 m.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>62400.-</u>

Kulla den 26 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Ägovägstrumma vid 4+63.</u>				
		<u>Rivning</u> av nuvarande trumma			35.-	
		<u>Schaktning</u> utöver dikessektionen			20.-	
		<u>Inspåntning</u> av arbetsplatsen, länshållning m.m.			150.-	
		<u>Betong</u> (Btg 350 E, Tb 28 $\geq$ 200 kg l cm ²) 6,5 m ³		80.-	520.-	
		<u>Försättning</u> , arbete m.m. 44 m ² à 12.-			528.-	
		<u>Pålning</u> och grundförstärkning, arbete och material			400.-	
		<u>Cementrör</u> ; 40" med fot 4 m. à 70.-			280.-	
		<u>Armering</u> , arbete m.m., 41 m ² à 2,20			91.-	
		<u>Släntförstärkning</u> av avloppets slänter, uppströms- och nerströms trumman; 28 m ² à 5.-			140.-	
		<u>Återfyllning</u> , vägbanans iordningställande m.m.			86.-	
				<u>Kostnad kronor</u>	2250.-	
		Kulla den 26 februari 1954.				
		Å tjänstens vägnar:				
		<i>C.H. Waller</i> C.H. Waller				
		Statens lantbruksingenjör.				

coll.
H. / R.

[illegible]

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,

därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen, för så vitt det ej för viss dikessträcka lämnas särskilda föreskrifter här nedan. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

Mellan avvägningspunkten $4+66 = 20+00 = H$ och $H_a = 22+01$ skall avloppet utvidgas åt västra sidan.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor. Från förestående allmänna regler beträffande massornas fördelning göras följande undantag.

- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.

Mellan avvägningpunkterna $4+66 = 20+00 = H$ och $H_a = 22+01$ uppläggas massorna på avloppets västra sida. Mellan avvägningpunkterna $14+20$ och $11+67$ uppläggas massorna på avloppets södra sida.

- 4/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,5 m.

- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.

- 6/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena är sådana att genomstick erfordras, för att ytvatten obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,5 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

- 8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart

avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

- 9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 10/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar.
- 11/ Den täckta dikessträckan mellan avvägningspunkterna 91+93-93+50 = Ga skall förläggas c:a 1 m. norr om rågången mellan fastigheterna Påarp 1² och Stavs- hult av 1¹.

Den täckta dikessträckan mellan avvägningspunkterna 101+83 = K-L = 103+05 skall förläggas c:a 1 m. öster om rågången mellan fastigheterna Påarp 2²² och Kulla 1³.
- 12/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 13/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören

eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 15/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 16/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 17/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 18/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 19/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 20/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 21/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 22/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola,

om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 23/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 24/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.
- 25/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 26/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".


- 27/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 28/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 29/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunneväggen med cementbruk.
- 30/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas av vederbörande jordägare. Blivande entreprenör skall därför i god tid meddela respektive jordägare, då sådana arbeten kommer att utföras, som

berör träd och buskar.

- 31/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 32/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 33/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Kulla den 26 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

all.
#/H

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Påarp nr 2 m.fl. hemman i Västerstads och Högseröds socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 maj 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Påarp nr 2 m.fl. hemman i Västerstads och Högseröds socknar, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 2,7 km NNO om Askeröds station vid järnvägen Eslöv-Ystad och 2 km VNV om Västerstads kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Påarp 1 och 2, Kulla 1, V. Vedåkra 2 och /Stavshult 1 i Västerstads socken samt Högseröd 2 och 6 i Högseröds socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torr-

läggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Torrlägningsområdet avvattnas nu till ett mindre floddike, som från öster avleder vattnet väster ut till ett öppet avlopp för dikningsföretaget "nr 2 Påarp av år 1914". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten i mycket hög grad. Sålunda äro vissa områden nu så försumpade, att de ej längre kunna brukas som åker, och inom vissa andra områden är brukningen mycket försvårad. Då försumpningen ökas för varje år, är det därför nödvändigt, att det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, om jordbruksdriften inom området skall kunna upprätthållas i önskvärd omfattning.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritningen blad 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, som föreslås till utförande (ritningarna blad 2-4 och 7).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Högseröds socken (kartbladet Västerstad) beskrives sålunda: "Anders Gross gård Granhem i Sebbarps by vid vägen Sebbarp-Fräns-hult. Sluttande stenyta i nordöstra vägvinkeln till gårdens uppfartsväg; kst. + 131,93 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp genom och från torrläggingsområdet, för vilket en närmare redogörelse lämnas i förrättningsprotokollets § 6. Då vederbörande sakägare ej haft något att erinra mot förslaget, föreskriva synmännen, att det avsedda dikningsföretaget skall omfatta utförandet av följande avlopp.

Huvudavlopp:

- Dikessträckan A-B-C-D,

" D-E-F,

" F-G-H,

" H-I och

" I-K-L.

Sidoavlopp.

- Dikessträckan E-Ea,

" F-Fa,

" G-Ga,

" H-Ha och

" I-Ia.

Profil- och sektionsritningar över de nya avloppen återfinnas på blad 2-4 och 7. Profil- och sektionsritningar över den nuvarande vattenvägen återfinnes på blad 8.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar, intag och brunnar återfinnas på ritningarna blad 4 och 5. På plankartan (ritning blad 1) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för ommurningar, intag och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong. -

Mon. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsbe-

räkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Beröras ej av företaget.

Enskilda vägar.

Den nuvarande trumman för enskilda vägen vid 4+63 kommer att rivas i samband med företagets utförande, varför den måste ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av dikningsföretaget i enlighet med ritningarna på blad 6 men för framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera densamma.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas enligt eget åtagande fällas/ (förrättningsprotokollets § 13)/och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i god tid så att torrlägningsarbetet icke hindras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1. Jord och upplag.

Samtliga ägare av de fastigheter, som beröras av öppna avlopp, hava förklarat

(förrättningsprotokollets § 12), att de ej yrkade ersättning vare sig för jord, som gräves bort vid uppgrävning av de nya öppna avloppen, eller för skada och intrång genom upplag och vallar. Ersättning skall alltså ej utgå för jord och upplag. Vid framtida rensningar av de öppna avloppen skall vederbörande fastigheters ägare också utan ersättning tåla, att rensningsmassor uppläggas på hans jord.

2. Skador å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

3. Skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättning.

7

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 62400 kr. Specificerat kostnadsförslag har upprättats (bil. B).

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaflenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter även att få en ej obetydlig

brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avlopp, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 5 och 6 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förelaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 59 § vattenlagen.

9

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skall följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skall gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd; 28" 30 kg, 15" 18 kg, 10", 9", 8" och 6" 16 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda

eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

7/ Uppdämd vattenytan skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

8/ - Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 12 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 284 kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100 kr.

Avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 3-6, erhåller ej någon båtnad genom företagets utförande.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 7-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2322 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-Ea upptagas och dess-

utom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300 (1200+1100) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofiguerna 12-16 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2135 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 12800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 25300 (12500+12800) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofiguerna 17-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4309 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-Fa upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 11600 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14150 (2550+11600) kr.

För att avdelning 6, som omfattar ägofiguerna 26-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5693 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 25300 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 28900 (3600+25300) kr.

För att avdelning 7, som omfattar ägofiguerna 34-42 ^{och} 51-54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7395 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-Ga upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kost-

naderna beräknats till 28900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning
hava beräknats till 33500 (4600+28900) kr.

För att avdelning 8, som omfattar ägofigurerna 43-50 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 5285 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H upptagas och
dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till
28900 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 33400
(4500+28900) kr.

För att avdelning 9, som omfattar ägofigurerna 55-82 med ett sammanlagt båt-
nadsvärde av 11473 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-Ha upptagas
och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats
till 33400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till
36100 (2700+33400) kr.

För att avdelning 10, som omfattar ägofigurerna 83-96 b, med ett samman-
lagt båtnadsvärde av 5843 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upp-
tagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna be-
räknats till 33400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräk-
nats till 39700 (6300+33400) kr.

För att avdelning 11, som omfattar ägofigurerna 97-115, med ett sammanlagt
båtnadsvärde av 8042 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-Ia upptagas
och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats

13

till 39700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 44700 (5000+39700) kr.

För att avdelning 12, som omfattar ägofigurerna 116-132, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11011 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I-K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 39700 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 46350 (6650+39700) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	284.-	A-B-C-D	2100.-	7,394366
2.	-	D-E	10700.-	-
3.	2322.-	E-Ea	1200.-	0,516796
4.	2135.-	E-F	12500.-	5,854800
5.	4309.-	F-Fa	2550.-	0,591785
6.	5693.-	F-G	3600.-	0,632356
7.	7395.-	G-Ga	4600.-	0,622042
8.	5285.-	G-H	4500.-	0,851466
9.	11473.-	H-Ha	2700.-	0,235335
10.	5843.-	H-I	6300.-	1,078213

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11.	8042.-	I-Ia	5000.-	0,621736
12.	11011.-	I-K-L	6650.-	0,603942

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
63792.-	62400.-	0,978179

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	284.-	2100.-	7,394366
2.	-	12800.-	-
3.	2322.-	2300.-	0,990525
4.	2135.-	25300.-	11,850117
5.	4309.-	14150.-	3,283824
6.	5693.-	28900.-	5,076409
7.	7395.-	33500.-	4,530087
8.	5285.-	33400.-	6,319772
9.	11473.-	36100.-	3,146518
10.	5843.-	39700.-	6,794454

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
11.	8042.-	44700.-	5,558318
12.	11011.-	46350.-	4,209427

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	284.-	12800.-	45,070420
1-3	2606.-	14000.-	5,372217
1-4	4741.-	26500.-	5,589538
1-5	9050.-	29050.-	3,209944
1-6	14743.-	32650.-	2,214610
1-7	22138.-	37250.-	1,682627
1-8	27423.-	41750.-	1,522445
1-9	38896.-	44450.-	1,142791
1-10	44739.-	50750.-	1,134357
1-11	52781.-	55750.-	1,056251
7-12	49049.-	58650.-	1,195743
8-12	41654.-	54050.-	1,297594
9-12	36369.-	54050.-	1,486156

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
10-12	24896.-	51350.-	2,062580
11-12	19053.-	51350.-	2,695114

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhåller den lägsta relativa kostnaden, om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för dikningssamfällighetens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, har i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap- 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

17
79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de olika dikessträckorna skola fördelas efter de andelstal, som finnas angivna i särskild längd (bil. F). Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin marks torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas de täckta avloppen endast i de

brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillägnas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 5 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten c:a 28 m öster om avvägningpunkten 66+65 = 11+67, be-

lägen vid södra sidan av gränsdiket mellan Västerstads och Högseröds socknar. Utmärkt med järndubb i kors 0,05 m. över marken; jst + 128,155 m.

Fixpunkt 2. I jordfast, ster sten c:a 151 m. norr om avvägningpunkten 63+35, belägen

vid södra sidan av gränsdiket mellan Västerstads och Högseröds socknar. Utmärkt med järndubb i kors 0,60 m. över marken; jst. + 129,80 m.

Fixpunkt 3. I jordfast sten c:a 6 m. söder om avvägningpunkten 2+34=100+00, be-

lägen i västra sidan av stengärde. Utmärkt med järndubb i kors 0,10 m. över marken; jst. + 128,41 m.

Fixpunkt 4. I jordfast sten c:a 66 m. SSV om avvägningpunkten 101+50, belägen på

f.d. tomtplats. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 129,705 m.

Fixpunkt 5. I jordfast sten c:a 36 m. söder om avvägningpunkten 22+01, belägen i

betesmark mellan enskild väg och förutvarande lertag. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 128,43 m.

19

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då fyra ledamöter är närvarande ^{varav tre} ~~så~~ om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll.

Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Västerstads och Högseröds kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 95,69 kr. Avgiften skall av sökandena till företaget förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Har företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Påarp-Kulla av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar här-
efter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Kulla den 26 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Olof Bengtsson

Olof Bengtsson

Nils Aug. Nilsson

Nils Aug. Nilsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad. kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Högseröds socken.</u>						
<u>Sebbarp 2⁶, 3/32 mtl.</u>						
Erik Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-2		284.-		277,80	0,445	ejl.
<u>Västerstads socken.</u>						
<u>Påarp 1², 3/32 mtl.</u>						
Per Olof Persson	S					
Avd. 2. Ägofig. 3-6		-				
Avd. 3. " 7-11		2322.-	2271,33			
Avd. 4. " 12-14		1620.-	1584,65			
Avd. 5. " 17-21		2685.-	2626,41			
Avd. 7. " 34-42		2925.-	2861,17	9343,56	14,974	
<u>Påarp 1³, 3/32 mtl.</u>						
Fritz Nilsson	S					
Avd. 4. Ägofig. 15		455.-	445,07			
Avd. 6. " 26-28		2541.-	2485,55	2930,62	4,697	
<u>Påarp 1⁴, 3/32 mtl.</u>						
Nils Nilsson	S					
Överföres		12832.-		12551,98	20,116	

Fästighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		12832.-		12551,98	20,116	
Avd. 5. Ägofig. 22-23		1426.-	1394,88			
Avd. 6. " 31-33		930.-	909,71			
Avd. 9. " 57-58		1452.-	1420,32	3724,91	5,969	L.
<u>Påarp 1⁵, 3/32 mtl.</u>						
Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karo- lina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo.						
Avd. 4. Ägofig. 16		60.-	58,69			
Avd. 5. " 24-25		198.-	193,68			
Avd. 6. " 29-30		2222.-	2173,52			
Avd. 9. " 55-56		302.-	295,41	2721,30	4,361	L.
<u>Stavshult av 1¹, 23/256 mtl.</u>						
Sigfrid Jeppsson	S					
Avd. 7. Ägofig. 51-54		4470.-		4372,46	7,007	27 200
<u>Påarp av 2¹⁰, 3/256 mtl.</u>						
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	S					
Överföres		23892.-		23370,65	37,453	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. lfsj. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		23 892.-		23370,65	37,453	
Avd. 8. Ägofig. 43		117.-	114,45			
Avd. 9. " 79-81		862.-	843,19			
Avd. 10. " 90-93		2606.-	2549,13			
Avd. 12. " 124		-	-	3506,77	5,620	
<u>Påarp av 2⁸, 29/3024 mtl.</u>						
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson.	S					
Avd. 8. Ägofig. 44		572.-	559,52			
Avd. 9. " 82		221.-	216,18			
Avd. 10. " 94 a - 95		1462.-	1430,10			
Avd. 12. " 123		1250.-	1222,72	3428,52	5,494	
<u>Påarp 2²², 39/2048 mtl.</u>						
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	S					
Avd. 8. Ägofig. 45-49		4344.-	4249,21			
Avd. 10. " 96 a, 96 b		1280.-	1252,07			
Avd. 11. " 97-106		5550.-	5428,89			
Överfört		42156.-	10930,17	30305,94	48,567	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		42156.-	10930,17	30305,94	48,567	
Avd. 12. Ägofig. 117-122		3199.-	<u>3129,20</u>	14059,37	22,531	<i>lv.</i>
<u>Påarp av 2⁶.</u>						
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson.	S					
Avd. 8. Ägofig. 50		252.-	246,50			
Avd. 11. " 107-112		1452.-	1420,32			
Avd. 12. " 116		18.-	<u>17,61</u>	1684,43	2,699	<i>efter (avgift)</i>
<u>Påarp 2², 1/16 mtl.</u>						
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson.	S					
Avd. 9. Ägofig. 59-67		6031.-	5899,40			
Avd. 10. " 88-89		72.-	70,43			
Avd. 12. " 125-128		2004.-	<u>1960,27</u>	7930,10	12,708	<i>lv.</i>
<u>Påarp 2⁷, 1/64 mtl.</u>						
Henning Johansson.						
Avd. 9. Ägofig. 68-69		1548.-		1514,22	2,427	
<u>Påarp av 2¹¹, 5/7552 mtl.</u>						
Överföres		56732.-		55494,06	88,932	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		56732.-		55494,06	88,932	
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	S					
Avd. 9. Ägofig. 70-72		360.-	352,14			
Avd. 10. " 83		66.-	64,56	416,70	0,668	
<u>Påarp av 2¹²⁻¹³, 5/3072 mtl.</u>						
Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	S					
Avd. 9. Ägofig. 73-78		697.-	681,79			
Avd. 10. " 84-87		357.-	349,21	1031.-	1,652	
<u>Stavshult av 1¹, 241/512 mtl.</u>						
Olof Kristensson och Viktor Andreasson	S					
Avd. 11. Ägofig. 113		140.-		136,95	0,220	
<u>Stavshult av 1¹, 23/256 mtl.</u>						
Albert Nilsson	S					
Avd. 11. Ägofig. 114-115		900.-		880,36	1,411	
<u>V. Vedåkra av 2⁴, 1/128 mtl.</u>						
Överföres		59252.-		57959,07	92,883	

Bil. F.

Längd för fördelning av kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll.

Andelstal i %

Dikessträckan A-B-C-D-E-F.

Sebbarp 2 ⁶ , Erik Persson	0,655
Påarp 1 ² , Per Olof Persson	14,922
D:o 1 ³ , Fritz Nilsson	6,912
D:o 1 ⁴ , Nils Nilsson	6,795
D:o 1 ⁵ , Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo	6,142
D:o av 2 ¹⁰ , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	8,271
D:o av 2 ⁸ , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	7,921
D:o 2 ²² , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	26,694
D:o av 2 ⁶ , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	0,623
D:o 2 ² , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	14,080
D:o 2 ⁷ , Henning Johansson	3,571
D:o av 2 ¹¹ , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	0,983
D:o av 2 ¹²⁻¹³ , Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	<u>2,431</u>
Summa	<u>100. -</u>

Dikessträckorna F-G-H-I och H-Ha.

Påarp 1 ²	, Per Olof Persson	6,853
D:o 1 ³	, Fritz Nilsson	7,626
D:o 1 ⁴	, Nils Nilsson	7,497
D:o 1 ⁵	, Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson och Nils Isakssons dödsbo	6,777
D:o av 2 ¹⁰	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	9,125
D:o av 2 ⁸	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	8,740
D:o 2 ²²	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	29,452
D:o av 2 ⁶	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	0,687
D:o 2 ²	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	15,535
D:o 2 ⁷	, Henning Johansson	3,941
D:o av 2 ¹¹	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	1,084
D:o av 2 ¹²⁻¹³	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	<u>2,683</u>
Summa		<u>100.-</u>

Dikessträckan E-Ea.

Påarp 1 ²	, Per Olof Persson	<u>100.-</u>
Summa		<u>100.-</u>

Dikessträckan F-Fa.

Påarp 1 ²	, Per Olof Persson	<u>62,311.</u>
----------------------	--------------------	----------------

Överföres

62,311

Överfört 62,311

Påarp 1⁴, Nils Nilsson 33,094

D:o 1⁵, Ola Isaksson, Hanna Isaksson, Karolina Isaksson

och Nils Isakssons dödsbo 4,595

Summa 100.-

Dikessträckan G-Ga.

Stavshult av 1¹, Sigfrid Jeppsson 95,053

Påarp 1², Per Olof Persson 4,947

Summa 100.-

Dikessträckan I-Ia.

Stavshult av 1¹, Olof Kristensson och Viktor Andreasson 2,739

D:o av 1¹, Albert Nilsson 17,607

Påarp av 2⁶, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson 28,406

D:o 2²², Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson 51,248

Summa 100.-

Dikessträckan I-K-L.

V. Vedåkra av 2⁴, Mauritz Johansson 1,765

Kulla 1³, Nils Emanuel Nilsson 53,542

Kulla 1⁵, Dens. 11,473

Överföres 66,780

	Överfört	66,780
Påarp 2 ²	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	29,478
D:o 2 ²²	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	2,690
D:o av 2 ⁸	, Harald Magnusson, arr. Assar Arnoldsson	<u>1,052</u>
	<u>Summa</u>	<u>100.-</u>

Påarp den 26 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Olof Bengtsson

Olof Bengtsson

Nils Aug. Nilsson

Nils Aug. Nilsson

Gode män.

Ht
Ar