

Skala 1:4000

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Hässleberga dikningsföretag år 1954

I *Lingby* SOCKEN (NAR) AV *Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
UTAN


ETHN. N. 001 *E. L. Ashburn*


ORIGINAL
KORNA

1089 Lantbruksingenjör

5 KUNGL. LANDSBRUKS- 5209-1


ITAL. PEN. ST. ... STYRELSENS ARKIV






Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1:35

Skala 1:50
Sektion B-B




Sektion A-A




Förslag till 40" brunn

Skala 1:50




Förslag till 32" brunn

Skala 1:50




Förslag till 28" brunn

Skala 1:50



Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hässelberga dikningsföretag år 1954

Lyngby socker kommun av Malmöhus län

upprättat år 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

ANT.Nr 805

Original

Kopia

M

5-1089

Lantbruksingenjör

Antal
rifn. st.

5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

5209-5

5209

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 AUG. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

M

5*1089

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

HÄSSLEBERGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953-1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 21/7 1954.

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19.....

{utan
med

Ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å beöda ritningar

Arbetsplaning)

Handlingar

till

HÄSSLEBERGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1953-1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1 - 6		" 8-16
Värderingslängd	Bil. A.	" 17-26
Kostnadsförslag	" B.	" 27-32
Arbetsbeskrivning	" C.	" 33-36
Utlåtande	" D.	" 37-49
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 50-51

Till akten hör 5 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Häsleberga nr 1 m.fl.
hemman i Lyngby socken av Malmöhus län.

År 1953 den 11 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Axel Persson och Birger Persson hos Otto Mauritzson, Häsleberga, Kongemarken, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Häsleberga nr 1 m.fl. hemman i Lyngby socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 13 november 1953 översänts till pastorsämbetet i Lyngby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 15 november 1953. Kungörelsen hade därjämte den 14 november 1953 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 och 23 november 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukare Otto Mauritzson, äg. 11/20 mtl. av Häsleberga 1² enl. lagfart
den 10/5 1933 § 261.

" Fredrik Holmberg, äg. 25/108 mtl. av Häsleberga 2² enl. lagfart
den 17/1 1951 nr 42.

Lantbr. Gustav Fr. Hlad, Mg. 697/5000 mtl. Håssleberga 3⁴ enl. lagfart den
26/4 1933 § 224, 1/3 mtl. av Lyngby 4¹ d. 23/1 1946 nr 72.

Jöns Nordin's sterbhus, Mg. 123/2500 mtl. av Håssleberga 3⁵ enl. lagfart den
15/5 1940 nr 249. genom Tage Nordin.

Lantbr. Folke Nilsson, Mg. 3/8 mtl. av Lyngby nr 6 (bl.a. 351/1892 mtl. Lyng-
by 6² och 29/473 mtl. Lyngby 6³), 13795/820000 mtl.
av Håssleberga 3⁵ och 465/32800 mtl. av Håssleberga
3⁶ enl. lagfart

Jöns Nilssons sterbhus, Mg. 283539704/786432000 mtl. av Lyngby 11¹ enl. lagfart.

den 25/9 1937 § 556. genom Gösta Nilsson

Övriga sakkägare och ombud:

Håssleberga df nr 4 av År 1934 gm Gunnar Carlsson

Televerket, Malmö gm linjeförman Bror E. Anell enl. fullmakt, bil. 4.

Vägförvaltningen, Malmö, gm ing. Simon Danielsson enl. fullmakt, bil. 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades pro-
tokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller
stå i jävsförhållande till nu kända sakkägare. Godemännen förklarade, att de avlagt
föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftegodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget Ävenson profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 18 januari 1954 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Hälsleberga, Kongsmarken den 11 december 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Pringert Persson

M. Persson

År 1954 den 18 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Axel Persson och Birger Persson hos lantbrukare Otto Mauritsen Håaleberga, Kongenmarken, för att åter handlägga synesförrättningen.

Förutom synsmännen hade följande tillståndsakt:

Otto Mauritsen

Fredrik Holmberg

Gustav Fr. Hlad

Jöns Nordin's storbhus genom Tage Nordin

Folke Nilsson

Jöns Nilssons storbhus gm Gösta Nilsson

~~Håaleberga af nr 4 av år 1934~~

~~Televerket, Malmö~~

~~Vägförvaltningen, Malmö~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden

såsom bilaga A,

kostnadsförslaget

" " B och

arbetsbeskrivningen

" " C.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Otto Mauritson

Lantbrukensämnden
att till ~~Kungälvslantbrukensämnden~~ ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 319:25 kronor, vilka förskotterats av G.Pr. Elad med 150:25 kronor och av O. Mauritson med 169:- kronor. Annonaskostnaden för synförrättningssammanträdet hade förskotterats av Otto Mauritson med 48:25 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 65:- kronor, vilket betalades av O. Mauritson.

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Otto Mauritson

55 ha

Fredrik Holmberg

36 "

Gustav Fr. Hlad	40 ha
Jöns Nordin's sterbhus	8 "
Folke Nilsson	27 "
Jöns Nilssons sterbhus	21 "

§ 13.

Avgavs styrelsernas utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Otto Mauritzson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Gustav Hlad och Fredrik Holmberg

Till styrelsesuppleant valdes Folke Nilsson

Till revisorer utsågos Tage Nordin och Gösta Nilsson

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Otto Mauritzson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (Bl. 6).

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att utannonsera företaget under våren samt att
upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt för-
klarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Hälsleberga, Kongsmarken den 18 januari 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



Ek.D. nr 9/726 1948.


R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 juni 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


Ernst Lundblad

9
726
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 19 JUNI 1948
Landskansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o. lantbruksingenjören Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Lyngby socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Hässleberga nr 1 m.fl. fastigheter.

Malmö den 3 juni 1948.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

W. J. J. J. J.

Denarran

- 2 MRS. 1948
20


Ek.D. nr 9/726 År 1948.

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggingsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggingsnämnder.

Malmö i landskansliet den 6 mars 1948.

På tjänstens vägnar:



Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

9
Ek. D. nr 726 av 1948

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 6. MRS. 1948

Landskansliet.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till våra egendomar i Hässleberga nr 1, 2 och 3 samt Lyngby nr 4 och 11, Lyngby socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer möjligen att beröras andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Otto Mauritzson, Hässleberga nr 1 per Kongsmarken, telefon Kongsmarken 11.

Hässleberga och Lyngby per Kongsmarken den 28 februari 1948.

Otto Mauritzson.
Hässleberga 1.²

Jönas Holmberg.
Hässleberga

Jönas Nilssons stb.
Gösta Nilsson.
Lyngby 11

Gustav J. Blad.
Hässleberga 3

Nils Nilsson.....

Hässleberga 3
gm. Folke Nilsson.

Jönas Nordström
Hässleberga

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 11 december 1953 kl. 9.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hässleberga nr 1 m.fl. hemman i Lyngby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Otto Mauritzon, Hässleberga, Kongsmarken, fredagen den 11 december 1953 kl. 09.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hässleberga n:ris 1 - 3 och Lyngby n:ris 4, 6 och 11 i Lyngby socken, dels allmänna vägen nr 823 Kongsmarken - Lyngby, dels df Hässleberga nr 4 av år 1934.

Malmö den 13 november 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lyngby församling den 15 november 1953
intygas av Erik Alström
p.l.

Anhållas att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hässleberga nr 1 m.fl. hemman i Lyngby socken av Malmöhus län.

	Adressat	Adress	Avsändningsdag
	Pastorsämbetet i Lyngby församling,	Kongsmarken	13/11 1953
	Skiftesgodemannen Axel Persson, Genarp 9	Genarp	" "
	" Birger Persson, Lyngby nr 3, Kongsmarken		" "
S	Lantbrukare Otto Mauritzon, Hässleberga,	"	" "
S	" Fredrik Holmberg,	"	" "
S	" Gustav Fredr. Blad, Piltofta,	"	" "
S	Jöns Nordins sterbhus, Hässleberga nr 3, Kongsmarken		" "
S	Lantbrukare Folke Nilsson, Lyngby nr 6,	"	" "
S	Jöns Nilssons sterbhus, Lyngby nr 11,	"	" "
	Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
	Ordf. i df Hässleberga nr 4 av år 1934:		
	Godsäg. Gunnar Carlsson, Hässleberga nr 4,	Kongsmarken	" "
	Televerket,	Malmö	23/11 "

Malmö den 23 november 1953



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



TELEGRAFVERKET

Stadssektionen
Värmlandsgatan 7
MALMÖ

F U L L M A K T

för linjeförmannen Bror E. Anell att vid
sammanträde den 11 dec. 1953 i Hässleberga,
Kongsmarken, beträffande torrläggning av
marker tillhörande Hässleberga nr 1 m.fl.
hemman föra televerkets talan och dess
rätt bevaka.

Malmö den 7 dec. 1953

Harwe
F.ilding G. Garne
Förste sektionsingenjör

Bevittnas:

A. Luntaffersan Enstaf, G. G. G.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 7589-43/53


F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hässleberga nr 1 m.fl. hemman i Lyngby socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 december 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 8880-43/53

Till

Statens Lantbruksingenjör


Erik Alström,

M a l m ö.

Ang. Hässleberga dikningsföretag år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 30 december 1953 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 7 januari 1954.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to W. Mannerfelt, is written over the typed name.

W. Mannerfelt.

EE/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
LYNGBY SOOKEN							
<u>351/1892 mtl. Lyngby 6²</u>							
Folke Nilsson							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-2	0.58			500	800	464:-
<u>Summa</u>		0.58					464:-
<u>29/475 mtl. Lyngby 6³</u>							
Folke Nilsson							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	3-4	1.37			500	500	685:-
<u>Summa</u>		1.37					685:-
<u>1/3 mtl. Lyngby av 4¹</u>							
Gustav F. Blad							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	5-6	0.90			800	800	720:-
<u>Summa</u>		0.90					720:-
<u>697/5000 mtl. Hågleberga 3⁴</u>							
Gustav F. Blad							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	8	0.24		3000	4000	1000	240:-
"	9	0.01		2500	"	1500	15:-
Bötesvall	10	0.42		1000	"	3000	1260:-
" "	11	0.21		"	"	"	630:-
Åker	12	0.41		3000	"	1000	410:-
"	13	0.06		1500	"	2500	150:-
<u>Överföres</u>		1.35					2705:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.35					2705:-
Åker	16	0.25		3000	4000	1000	250:-
"	17	0.85		1000	"	3000	2550:-
"	18	0.08		3000	"	1000	80:-
"	19	0.40		"	"	"	400:-
"	20	0.11		"	"	"	110:-
"	22	0.10		2500	"	1500	150:-
"	29	0.02		3000	"	1000	20:-
"	30	0.02		"	"	"	20:-
"	31	0.01		1000	"	3000	30:-
"	32	0.12		"	"	"	360:-
"	33	0.03		3000	"	1000	30:-
"	34	0.12		"	"	"	120:-
"	35	0.06		1000	"	3000	180:-
A-Summa		3.52					7005:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	7-35	12.99				500	6495:-
B-Summa		12.99					6495:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							13500:-
<u>Sammanställning för avdelning 1</u>							
<u>351/1892 mtl. Lysby 6²</u>							
Folke Nilsson	1-2						464:-
<u>29/475 mtl. Lysby 6³</u>							
Folke Nilsson	3-4						685:-
Överföres							1149:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							1149:-
<u>1/3 mtl. Lyngby av 4¹</u>							
Gustav F. Blad	5-6						720:-
<u>697/5000 mtl. Håsaleberga 3⁴</u>							
Gustav F. Blad	7-35	3.52					13500:-
<u>Summa</u>		3.52					15369:-
							<u>Summa alstringsbåtnad</u> 7005:-
							<u>Summa brukningsbåtnad</u> 8364:-
<u>Avdelning 2</u>							
<u>283539704 mtl. Lyngby av 11¹</u>							
<u>786432000</u>							
Jöns Nilssons sterbhus							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0.55		2200	3000	800	440:-
<u>Summa</u>		0.55					440:-
<u>11/20 mtl. Håsaleberga av 1²</u>							
Otto Mauritson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	37	0.65		2200	3000	800	520:-
"	38	0.67		800	"	2200	1474:-
"	40	0.55		"	"	"	1210:-
Åker	41	0.25		1500	4000	2500	625:-
"	42	0.73		3000	"	1000	730:-
"	43	0.11		"	"	"	110:-
"	44	0.19		"	"	"	190:-
"	45	0.45		"	"	"	450:-
"	46	0.26		1500	"	2500	650:-
<u>Överföres A-Summa</u>		3.86					5959:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		3.86					5959:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	37-48, 84-86	7.99			500	500	3995:-
B-Summa		7.99					3995:-
Totalsumma kronor							9954:-
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
<u>285539704 mtl. Lyngby av 11¹</u>							
<u>786432000</u>							
Jöns Nilssons sterbhus	36	0.55					440:-
<u>11/20 mtl. Håslöberga av 1²</u>							
Otto Mauritzson	37-38, 40-46	3.86					9954:-
Summa		4.41					10394:-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							
<u>6399:-</u>							
<u>Summa brukningsbåtnad</u>							
<u>3995:-</u>							
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>997/5000 mtl. Håslöberga 3⁴</u>							
Gustav P. Blad							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	50	0.16		3000	4000	1000	160:-
Betesvall	51	0.17		1000	"	3000	510:-
"	52	0.02		"	"	"	60:-
"	53	0.04		3000	"	1000	40:-
A-Summa		0.39					770:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	49-53	1.01			500	500	505:-
B-Summa		1.01					505:-
Totalsumma kronor							1275:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/200 mtl. Hälsleberga 3⁶</u>							
Folke Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Äker	54	0.07		3000	4000	1000	70:-
A-Summa		0.07					70:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	54	0.07			500	500	35:-
B-Summa		0.07					35:-
<u>Totalsumma kronor</u>							105:-
<u>123/2500 mtl. Hälsleberga av 3⁵</u>							
Jöns Nordin's sterbhus							
A. Alstringsbåtnad.							
Betesmark	55	0.03		800	3000	2200	66:-
"	56	0.31		1000	4000	3000	930:-
Betesvall	57	0.08		"	"	"	240:-
Äker	58	0.14		1500	"	2500	350:-
"	59	0.19		"	"	"	475:-
"	60	0.25		3000	"	1000	250:-
"	62	0.16		"	"	"	160:-
"	63	0.10		1500	"	2500	250:-
Betesmark	64	0.06		800	3000	2200	132:-
Äker	65	0.05		1500	4000	2500	125:-
"	66	0.37		3000	"	1000	370:-
A-Summa		1.74					3348:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	55-67	3.51			800	800	2808:-
B-Summa		3.51					2808:-
<u>Totalsumma kronor</u>							6156:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>25/108 mtl. Hågeleberga av 2²</u>							
Fredrik Holmberg							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	68	0.14		3000	4000	1000	140:-
"	70	0.02		"	"	"	20:-
"	71	0.07		1500	"	2500	175:-
A-Summa		0.23					335:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	68-71	1.70			500	500	850:-
B-Summa		1.70					850:-
<u>Totalsumma kronor</u>							1185:-
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u>							
<u>697/5000 mtl. Hågeleberga 3⁴</u>							
Gustav P. Hlad	50-53	0.39					1275:-
<u>3/200 mtl. Hågeleberga 3⁶</u>							
Folke Nilsson	54	0.07					105:-
<u>123/2500 mtl. Hågeleberga av 3⁵</u>							
Jöns Nordins sterbhus	55-60, 62-66	1.74					6156:-
<u>25/108 mtl. Hågeleberga av 2²</u>							
Fredrik Holmberg	68, 70-71	0.23					1185:-
Summa		2.43					8721:-
							<u>Summa alstringsbåtnad</u>
							4523:-
							<u>Summa brukningsbåtnad</u>
							4198:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 4.							
11/20 mtl. Håssleberga av 1²							
Otto Mauritson							
A. Alstringsbåtnad.							
Betesmark	72	0.56		800	3000	2200	1232:-
Betesvall	73	0.42		1000	4000	3000	1260:-
"	74	0.03		3000	"	1000	30:-
Åker	75	0.08		1500	"	2500	200:-
"	76	0.40		3000	"	1000	400:-
Betesvall	78	0.01		"	"	"	10:-
Åker	79	0.80		"	"	"	800:-
"	81	0.52		1500	"	2500	1300:-
"	82	0.39		3000	"	1000	390:-
"	85	0.70		"	"	"	700:-
"	86	0.13		1500	"	2500	325:-
"	85 a	0.06		3000	"	1000	60:-
"	86 a	0.04		"	"	"	40:-
"	87	0.56		"	"	"	560:-
"	88	0.32		1500	"	2500	800:-
"	90	0.45		3000	"	1000	450:-
"	91	0.04		1500	"	2500	100:-
"	92	0.06		"	"	"	150:-
"	93	0.46		"	"	"	1150:-
"	94	1.28		3000	"	1000	1280:-
Betesmark	95	0.48		2200	3000	800	384:-
"	97	0.28		1100	"	1900	532:-
"	98	0.38		500	(2000) (1500)	1000	380:-
"	99	0.19		1100	3000	1900	361:-
Överföres		8.64					12894:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		8.64					12894:-
Betesmark	100	0.03		2200	3000	800	24:-
"	101	0.07		800	(2000) 1800	1000	70:-
A-Summa		8.74					12988:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	72-83, 84a 85a, 86a, 87-101	24.86				200	4972:-
B-Summa		24.86					4972:-
Totalsumma kronor							17960:-
25/108 mtl. Hånsleberga av 2²							
Fredrik Holmberg							
A. Alstringsbåtnad.							
Betesmark	102	0.54		800	3000	2200	1188:-
"	103	0.12		500	2000	1500	180:-
"	104	0.49		2200	3000	800	392:-
"	105	1.08		800	"	2200	2376:-
"	106	0.21		2200	"	800	168:-
"	107	0.02		1100	"	1900	38:-
Äker	108	0.26		3000	4000	1000	260:-
Betesmark	109	0.10		2200	3000	800	80:-
"	110	0.22		1100	"	1900	418:-
"	111	0.39		500	2000	1500	585:-
"	112	0.02		2200	3000	800	16:-
A-Summa		3.45					5701:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	102-114	9.03				200	1806:-
B-Summa		9.03					1806:-
Totalsumma kronor							7507:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1		3.52					15369:-
" 2		4.41					10394:-
" 3		2.43					8721:-
" 4		12.33					26314:-
Summa		22.69					60798:-
				Summa alstringsbåtnad			36787:-
				Summa bruksingsbåtnad			24011:-
Hälsöberga, Kongsmarken den 18 januari 1954 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Mingus Persson</i> <i>Helt Persson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0+82-1+35	53	Schaktning av lera m ³	30	3:-	90:-	
1+35-2+44	109	Betongrör 28" m	109	24:-	2616:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	109	10:-	1090:-	
2+44-3+35	91	Betongrör 28" m	91	24:-	2184:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	91	11:-	1001:-	
3+35-3+41	6	Vägrör 32" för trumman till allm. vägen nr 823 Kongemarken-Lyngby bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	20:-	120:-	
		Iordningställande av vägbanan utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			-	
3+41-4+50	109	Betongrör 28" m	109	24:-	2616:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	109	7:-	763:-	10480:-
<u>Tills. 368 meter</u>						
<u>Omsurning av rörutlopp vid 1+35.</u>					200:-	
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+50</u> st.					1 200:-	200:-
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+35 och 3+41, arbetskostnad</u> st.					2 75:-	150:-
Material till brunnarna bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län st.					2 -	- 550:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 10 %</u>						1170:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>12200:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Måsesträckan B - C</u>						
4+50-5+50	100	Betongrör 28" m	100	24:-	2400:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	7:-	700:-	3100:-
<u>Tills.</u>	<u>100</u>	<u>meter</u>				
Tillägges för borttagning av ågobro mellan 5+30 och 5+34					25:-	25:-
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+50 st.			1	200:-	200:-	200:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						375:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>3700:-</u>
<u>Måsesträckan C - D.</u>						
5+50-6+34= =6+45	84	Betongrör 28" m	84	24:-	2016:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	84	14:-	1176:-	
6+45-8+27	182	Betongrör 28" m	182	24:-	4368:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	182	9:-	1638:-	
8+27-8+31	4	Betongrör 28" m	4	24:-	96:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	20:-	80:-	
8+31-9	69	Betongrör 28" m	69	24:-	1656:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	69	8:-	552:-	11582:-
<u>Tills.</u>	<u>339</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+34=6+45, 7+81 och 9 st.			3	200:-	600:-	600:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning, m.m. tillägges c:a 10 %						1218:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>13400:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbets, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
9-9+50	50	Betongrör 24" m	50	18:50	925:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	7:50	375:-	
9+50-10+76	126	Betongrör 24" m	126	18:50	2331:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	6:-	756:-	4387:-
<u>Tills. 176 meter</u>						
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		10+76 st.	1	140:-	140:-	140:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 10 %				473:-
<u>Summa Kronor</u>						5000:-
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
10+76-11+47	71	Betongrör 20" m	71	14:-	994:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	6:-	426:-	
11+47-12	53	Betongrör 20" m	53	14:-	742:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	53	5:-	265:-	2427:-
<u>Tills. 124 meter</u>						
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		11+47 och 12 st.	2	110:-	220:-	220:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 10 %				253:-
<u>Summa Kronor</u>						2900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
12-12+58	58	Betongrör 20" m	58	14:-	812:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	5:-	290:-	1102:-
<u>Tills.</u>	<u>58</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 12+58		st.	1	140:-	140:-	140:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 10 %						138:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>1400:-</u>
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>						
30-31+21	121	Betongrör 12" m	121	6.50	786:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	121	4.50	544:50	
31+21-32+53	132	Betongrör 10" m	132	5:-	660:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	132	4:-	528:-	
32+53-33+44	91	Betongrör 9" m	91	4.50	409:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	91	4.50	409:50	3338:-
<u>Tills.</u>	<u>344</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 31+21, 32+53 och 33+44		st.	3	90:-	270:-	270:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 10 %						392:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4000:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan D - Da.</u>				
20-21+9	109	Betongrör 18" m	109	11:-	1199:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	109	4:-	436:-	
21+9-22+49	140	Betongrör 18" m	140	11:-	1540:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	140	4:-	560:-	
22+49-23+93	144	Betongrör 18" m	144	11:-	1584:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	144	7:-	1008:-	
23+93-26	207	Betongrör 15" m	207	8.50	1759:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	207	8:-	1656:-	
26-27+9	109	Betongrör 15" m	109	8:50	926:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	109	4.50	490:50	
27+9-27+96	87	Betongrör 10" m	87	5:-	435:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	3:-	261:-	11855:50
<u>Tills.</u>	<u>796</u>	<u>meter</u>				
<u>Bottenförstärkning</u> vid 20 - 22+20		m	220	2:50	550:-	550:-
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+8, 22+49, 23+18 och 23+93		st.	4	110:-	440:-	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 25+40, 27+9 och 27+96		st.	3	90:-	270:-	710:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 10 %						1284:50
				<u>Summa Kronor</u>		<u>14400:-</u>

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 5/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen rör rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14/ Omsurningen vid 1+35 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Beskilda rörledningar, som utrymna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utrymna på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola förseas 0,5 m. räknat från utlepparörets underkant, samt förseas med hållbart lock av armerad betong.

- 19/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 20/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 21/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvat-
ten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täck-
diken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3
st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande för-
hållanden.
- 22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten
av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-
sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byg-
gande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunns-
ringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3"
plank.
- 25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade
rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 26/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 20 - 22+20. Skulle det visa sig
att förstärkning på denna sträcka ej erfordras, skall entreprenören kun-
na åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan
särskild ersättning.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör åger meddela de särskilda föreskrifter,
som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt
att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den höran-
de brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta
vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning er-
fordras.

28. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 30.02 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i N landsvägskanten i gräns Lyngby 6³ (Folke Nilsson) och Lyngby 4¹ (Gustaf F. Blad), c:a 58 m NV sektion 3+35.

Fixp. =+ 30.53 m.

Vertikal järndubb i utakjutande sten i NÖ kanten av loglänga å Håssleberga 3⁴ (Gustaf F. Blad), c:a 125 m S sektion 6.

Fixp. =+ 32.01 (12.04 i gamla df)

Vertikal järndubb i gräns Håssleberga 4 (Gunnar Carlsson) och Håssleberga av 1² (Lyngby kammaren) c:a 13 m V om df Håssleberga nr 4 av år 1934 och c:a 150 m SO om sektion 12+58.

Fixp. =+ 31.40 m.

Vertikal järndubb i utakjutande sten i stenfoten till uthusbyggnad å Håssleberga av 3⁵ (Nordin's sterbhus), c:a 0,1 m Ö om SV knuten och c:a 60 m N sektion 33+44.

Fixp. =+ 27.85 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns Håssleberga 3⁴ (Gustaf Blad) och Håssleberga av 1² (O. Mauritzson), c:a 92 m SV sektion 21+9 i och c:a 7 m NO där åker börjar å Mauritzsons fastighet.

Fixp. =+ 29.52 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten på backe c:a 88 m SV sektion 27+9, c:a 24 m SV kant av torvgrav och c:a 22 m NV stängsel och kant av åker.

Håssleberga, Kongsmarken den 18 januari 1954



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Håsa-
leberga nr 1 m.fl. fastigheter i Lyngby
socken av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 juni 1948 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Håsaleberga nr 1 m.fl. fastigheter i Lyngby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Håsaleberga nr:ris 1-3 och Lyngby nr:ris 4, 6 och 11 i Lyngby socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90 ligger c:a 4 km ö om Klågerups järnvägsstation på järnvägalinjen Lund-Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna

floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin terrälläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har på sköndenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G^{B-Ba/} och D - Da) till det djup och med de dimensioner i öfrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrälläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikeingsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och samningar, som skola utföras. För brunnarna och samningarna ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdet storlek och topografi samt avrinningen från detta som också till sådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vatten-

mängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsrådet omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till minst 1,0 liter per sekund och hektar för rördimensioner upp till 24". Den föreslagna 28^a ledningen är dimensionerad för endast 0,65 liter per sekund och hektar. Sakägarna ha nämligen ansett sig vilja taga risken av några dagars tillfällig översvämning per år på de lågt liggande markerna, varigenom vinnes en avsevärd minskning av anläggningskostnaden.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 823 Kongsmarken-Lyngby mellan sektionerna 3+35 och 3+41.

I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stenrumma, som i båda ändarna är förlängd med betong. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +24.47 m. och vid uppströmsidan på höjden +24.48 m. För till trumman jämte material till brunnarna skola levereras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget i enlighet med de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Vid trummans ändpunkter skola sålunda anordnas kopplings- och anslutnings-

brunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör med 500 mm alarum, grundläggas på fast underlag samt omslutas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägenvägar och bruksvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åläggas dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Men. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därem ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av samskånen förutsätts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 57.000;- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingalängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikesträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt be-

stämmeleserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har diknings-samfälligheten uppdelats i 4 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingsskizsen (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1 - 35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15.369:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A - B - C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 29.300:- (12200 + 3700 + 13400) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 36 - 48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.394:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna D - E - F - G och delvis A - B - C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 21.300:- (5000 + 2900 + 1400 + 12000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 49 - 71 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.721:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan B - Ba och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 12.000:- (4000 + 8000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 72 - 119 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26.314:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan D - Da och delvis A - B - C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 26.400:- (14400 + 12000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlepp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	15.369:-	A - B - C - D	29.300:-	1,906435
2	10.394:-	D - E - F - G	9.300:-	0,894747
3	8.721:-	B - Ba	4.000:-	0,458663
4	26.314:-	D - Da	14.400:-	0,547237

Fördelas kostnaderna för dikebyggsamfundighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
60.798:-	57.000:-	0,937531

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	15.369:-	29.300:-	1,906435
2	10.394:-	21.300:-	2,049259
3	8.721:-	12.000:-	1,375989
4	26.314:-	26.400:-	1,003268

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1+2	25.763:-	38.600:-	1,498273
1+3	24.090:-	33.300:-	1,382316

Sammansförda avdelningar	Biträd	Kostnad	Rel. kostnad.
1+4	41.683:-	43.700:-	1,048389
1-3	34.484:-	42.600:-	1,235356
1+2+4	52.077:-	53.000:-	1,017724

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erbjuda den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,93753.

Särskild kostnadsfördelningsskema har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bl. Dn). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synesförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varen stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade bättnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskemat med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som emförelisas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna synesförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen det skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honas anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt

allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagaritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den församlige. Betande djur få ej använda bäcken som vattningställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid bäcken av vederbörande markägare.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Skellefteå dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Terna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 91:20 kronor. Avgiften skall av sådana företagsvis inbetalas till Läns-

styrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vara och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiwa sina bevär i tre exemplar. I bevärerna skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid bevärerna kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mom. 12. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för såvitt icke bevär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hälsöleberga, Kongemärken den 18 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Perger P. P.

Hultén

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
LYNGBY SOCKEN						
<u>351/1892 mtl. Lyngby 6²</u>						
Folke Nilsson	S	464:-		435:01	0,763	40%
avd. 1-4, ägofig. 1-2						
<u>29/475 mtl. Lyngby 6³</u>						
Folke Nilsson	S	685:-		642:21	1,126	40%
avd. 1-4, ägofig. 3-4						
<u>1/3 mtl. Lyngby av 4¹</u>						
Gustav F. Blad	S	720:-		675:02	1,184	40%
avd. 1-4, ägofig. 5-6						
<u>697/5000 mtl. Hälsaleberga 3⁴</u>						
Gustav F. Blad	S	15622:-		14646:11	25,695	40%
avd. 1-4, ägofig. 7, 35, 49-53 o. 115-119						
<u>283539704 mtl. Lyngby av 11¹</u> <u>786432000</u>						
Jöns Nilssons sterbhus	S	440:-		412:51	0,724	
avd. 1-4, ägofig. 36						
<u>11/20 mtl. Hälsaleberga av 1²</u>						
Otto Mauritzon	S	27914:-		26170:24	45,913	40%
avd. 1-4, ägofig. 37-48, 72-101						
<u>3/200 mtl. Hälsaleberga 3⁶</u>						
Folke Nilsson	S	105:-		98:44	0,173	40%
avd. 1-4, ägofig. 54						
Överföres		45950:-		43079:54	75,578	

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. lita. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild öv- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		45950:-		43079:54	75,578	
<u>123/2500 mtl. Håslöberga av 3⁵</u>						
Jöns Nordins sterbhus	8	6156:-		5771:44	10,125	40%
avd. 1-4, Ågofig. 55-67						
<u>25/108 mtl. Håslöberga av 2²</u>						
Fredrik Holmberg	8	8692:-		8149:02	14,297	40%
avd. 1-4, Ågofig 68-71, 102-114						
<u>Summa</u>		<u>60798:-</u>		<u>57000:-</u>	<u>100,000</u>	

Håslöberga, Kongsmarken den 18 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Minget Jansson

Alström