

Kopia

STOCKHOLM, 10 Mars 1905.
BYGGMÄSTYRELSENS
BIBLIOTHEK

Blad 1.

Förslag
i 2 blad till reglering af
Tägarpsån

för anläggning af vattenskadad mark
till flere egendomar inom
Färköpings socken af Rönnebergs härad
och Malmösunds län,
upprättadt vid lagas synföretning
år 1903 af:

Edvin Nilsson
Statens landbruksingenjör.


Vidmaras, ex officio
Edvin Nilsson

Genom Lantf. Majfs rådliga beslut af den 31 December
1904 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 Mars 1905.

Edvin Nilsson

Officiant

Vidmaras, ex officio
Edvin Nilsson
Färköpings.



Belagd med 50 öre stämpel.

1000001

M 20013

Ar 14 Malmösunds län

KONGL. VAB. OCH VATTEN-
BYGGNADSTYVELESEN
RITNINGSSAMMEL

Tåggräns-lin.







Ljennan Lennaf. Majf. rådiga beslut af den 31 December 1904
fastställt till efteråtelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 Mars 1905.

Friderik Winbladh.

Vitmaras & afficio
Thunberg

g m m.
dotarbror
grommogen för
Nr 14 best 5.

Offdahl.



Längdskala 1/1000.
Stigp. och sektionsskala 1/100.
1 2 3 4 5 6 7 8 meter.

RITN. Nr 002

M 2*0013 2

Nr 14 Malmöhus 2 ritn.

2011
057
Afskrift

M

2*0013

Del I.

Tillhör den af Kongl. Majt. den 31 December 1904 nädigt fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 10 Mars 1905.

Fridolf Wijnblad.

O. Ekedahl.

Förslag
till reglering af
Jägarsån
för anläggning af vattenskadad
mark till egendomarie
Kläringe, Norraby,
Jägarf och Rågård
uti Lierhöpings socken, Rönnebergs härad
och Malmöhus län.


Kan.

Vidmar, affär

[Signature]



Generalbanta.



Skala 1/100.000

Afskrift.

Alldenstund egare af vattenskadad mark tillhörande hemman inom Kläringe, Noraby, Jägarps och Rågårdss byar, Liseköpings socken, Rönnebergs härad och Malmöhus län önska komma i åtnjutande af lön ur odlingslönfonden för sagda markers bortläggning genom reglering af den s. k. Jägarpsån, för undertecknad, statens landtbruksingenjör i Malmöhus län, efter år 1903 verkställd laga synföreläggning och på grund af Kongl. Landtbruksstyrelsens förordnande afgifva följande af plankarta och profilritningar åtföljda förslag och

Beträffande.

Afdelnings-
områdets
beskaffen-
het m. m.

Afdelningsområdet, som är beläget kring Jägarpsån, utgöres dels af åker, dels af äng, som omsluter den slingrande årströmmen på båda sidor. Jordmärken utgöres af mylla på svåmlera, i sin ordning brukande på skiffer. Dess vattenskadade skick beror på årens slingrande löpp och otillräckliga dimensioner.

Åf egobeskrifningen i laga synhandlingarne och af Tab. I bil. till. Å framgår, att hela företaget omfattar:

Åker
Äng

har: 11.86.3

" 13.60.

Summa hektar 25.46.3

Det område, som afbördar sitt vat- Vattensam-
ten i Jägarpsån uppgräv vid platsen för lingsområ-
torläggningsföretaget till en areal af ca det, faller af
4375 hektar. Med en beräknad maxi- ledningen
meföring af 0.8 liter pr. sekund och m. an.
hektar skulle vid flod framman 3.5
kubikmeter i sekunden. I förhållande
härill ha kanaldimensionerna be-
stämdts och framgå dessa jemte lättnings-
förhållandena af profil- och sektionsait-
tingarne.

Högvattensytan före och efter regle-
ningen samt arealvattensytan efter den-
samma finnas angifna på profilrit-
ningen. Medelvattensytans läge är be-
räknad efter en afripping af 0.1 liter
pr. sekund och hektar. Lättningsanlaget
har föreslagits till 1:1.5.

Förskilda förslag till föreskrifna Brobygg-
brobyggnadsarbeten hafva upprättats nader.
och hänvisas angående dessa till pro-
fil- och sektionsaittingarne samt till
kostnadsförslaget bil. litt B.

All i företaget ingående, lämnas - Den torlag-
kande tillhörig ängsmark skall ef- da marken
ter torläggnings genom flöjning od- framtida be-
las till åker, hvarefter densamma til- handling.
lägges närliggande skifte af respektive
hermans cirkulatish.

Afdelning III skall först uppta- Arbetsplan.

gas, därefter afdelning II och slutligen afdelning I, och skolas samtliga afdelningar jämte därtill hörande byggnadsarbeten vara färdiga före den 1 juli 1906, därpå följer djupflöjningen af ångmarken under hösten 1906 och våren 1907 och skolas odlingsarbetena vara fullbordade före den 1 juni 1907.

Diverse uppgifter.

Något med statsmedel eller med lån m. odlingslånefonden understödt företag finnes ej i trakten.

Gifver från det allmännas sida för företagets utförande förefinnes ej, emär företaget ej berör sådana vattenverk eller andra inrättningar, som i Kongl. kung. angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m. m. den 31 dec. 1879 utförts.

Arbetsstyrelsen består af Landtbrukarne Sven Olsson, Noraby, Sven Persson, Kläringe och Olof Svensson, Rågård, enligt förenings Bil. litt. E.

Kostnad för och utfärd af företaget.

Åf här lifogade beskrifning och värderingslängd bil. litt. B. framgår, att jordförbättringens värde genom torrläggningen och odlingsarbetena för odlingslånesökandena utgör kronor 8961:40. Odlingplånesökandenas andel i kostnaderna utgör enligt kostnadsförslaget, bil. litt. C. och kostnadsfördelningplängden, bil. litt. D. kr. 7.200.-

Betydelsen för delegarne af detta fö-

afsetts utförande inses lätt vid granskning af profil och plankarta. Af sitt anmärkande skick en ängsmark, visserligen ganska gifvande, men hvars skändande merthelst omöjliggöres af öfversvämningar, som i värsta fall behöfva det slagat gräset; och hvars rationella skötsel dessutom omöjliggöres af äns slingrande lopp. Huru mycket lönlaggningen och genom äns rättning att vinna en mark med regelbundna gränser och som genom sin beskaffenhet är särdeles lämplig för odling.

På grund häraf tillstyrkes för företags utförande lån i odningplånsfonden af så stort belopp som möjligt eller af 16270.00 kronor utgörande ca 70% af det för odningplånsfonderas mark beräknade förbättringsvärdet.

Lön för
fört. genom
odlingen.

Lön i augusti 1904.

Otto Nilsson,
Statens landbruksingenjör.

		Hela afdikningsområdet		Länestkondensens andel.	
		Areal hektar	Värde kr.	Areal hektar	Värde kr.
I sitt vid undersökningen befunnliga skick utgöres dikeområdet af:					
Åker		11 86.3		11 45.8	
Äng		13. 60.-		11 46.-	
Summa		25 46.3	1627375	22 91.8	14529.60
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:					
Åker, förbättrad genom tröskläggningen		11 86.3		11 45.8	
Åker, frukt äng		11. 46.-		11 46.-	
Äng, förbättrad genom tröskläggningen		2. 14.			
Summa		25 46.3	25463 -	22 91.8	22918. -
+ förb. genom odl.			573 -		573 -
			26036 -		23491. -

Slön i augusti 1904.

Otto Nilsson,

Statens Landbruksingeniör.

Tab. II.

Beskrifning och värderingslängd af
stående, läneståndena tillhörande hemman

Hemmans			
antal.	mark.	Hemmans och lägenhetens samt inre m. m.	
1/64	1	Bläsinge	Måns Bergström ✓
5/192	1	d°	Sven Persson ✓
5/16	2	d°	d° d° ✓
~~25~~ 5/192	1	Noraby	Nils Johansson ✓
9/64	1	d°	Jens Andersson (föut G. von Essen) ✓
5/32	1	d°	Kommunalordföranden Sven ✓
1/2	7	Jägarp	Oluf Svensson i Rågård: ✓
1/2	5	d°	J. A. Eklövsson, Attelberg ✓
5/6	103	Rågård	Oluf Svensson. ✓

Kostnadsförslag till Jägarps-års reglering
 för anläggning af vattenskadad mark till fläke
 skendomar inom Långköpings socken af Rönne-
 becks härad och Malmöhus län; uppteckadt
 vid laga synföretag, år 1903.
 Dagverkespris kr. 2.75

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris	Kostnad		Summa		Totalt	
					kr.	fr.	kr.	fr.	kr.	fr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<u>Afdelning I, sträckan n:o 2-7-19a</u>										
2-7	480	800	Lera med något sten	0.45	360.	-				
		590	Skiffer	1.50	885.	-				
7-13	600	2060	Lera med något sten	0.45	927.	-				
		240	Skiffer	1.50	360.	-				
13-19a	334	1820	Lera med något sten	0.45	819.	-	3351	-		
			Byvägsbro vid n:o enligt ritning							
		45	Grundgräpning	0.80	36.	-				
		4.8	Stenarbete: undergrund	5.00	24.	-				
		14	— " — : front i sidomurar	8.00	112.	-				
		8	— " — : bakmur	4.00	32.	-				
			Järnarbete: 4 st. bärbalkar och 2 un- : brodäck $4 \times 3.8 \times 0.662 = 0.98$: räck och stolpar $= 0.32$							
			Spik och diverse	2.24	50.	-	67.20			
			För arbetets ledning, sliting af redskap m. m. tillägges omkr. 10%				8.80	280.	-	2631.-
			<u>Summa kronor</u>							359.-
			<u>Afdelning II, sträckan 19a-30</u>							3990.-
19a-30	466	2645	Lera med något sten	0.45	1190.	25				
	466		Öfverföras		1190.	25				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	466		Överfördt		1190.25					
		150	Skiffer	1.50	225.-		1415.25			
			För arbetets ledning, slitning af redskap m.m. tilläggis omkr. 10%				144.75			
			Summa kronor				1560.-			
			Afdelning III, sträckan n:o 30-34							
30-34	430	2425	Sten med något sten	0.45	1091.25					
			För arbetets ledning, slitning af redskap m.m. tilläggis omkr. 10%		108.75		1200.-			
	430		Summa kronor				1200.-			
			Sammandrag.							
			Afdelning I.				3990.-			
			" II.				1560.-			
			" III.				1200.-		6750.-	
			Syner-ö undersökningskostnader						369.30	
			Summa kronor						7119.30	
			Odlingplånesökandenas andel häraf utgöra:							
			för nygräfnngen enl. tab. III				5961.26			
			för syner och undersökning enl. tab. III				0			
			Härtill kommer:				337.11		6298.37	
			för odling enl. tab. III				573.-			
			för diverse förberedande administrativa åtgärder				328.63		901.63	
			Totalsumma för odlingsplånesökandenas kronor						7200.-	
			Gjort i augusti 1904							
			Otto Nilsson,							
			Statens landthvaksingenjör.							

Tab. III. Kostnadsfördelningstäckning för kostna-
enligt laga syreförhållningen som enligt odlings-

Mått	Antal	Namnets samt egarens namn m. m.
1/64	1	Kläsinge, Måns Bergström
5/99	1	d ^o = Sven Persson
5/16	2	d ^o = d ^o =
25/512	1	Koraby, Nils Johansson
9/64	1	d ^o = Jons Andersson (föret G. v. Essen)
5/32	1	d ^o = Kon. ordf. Sven Olsson
1/2	7	Lågarp, Olof Svensson, Rågård
1/2	5	d ^o = J. A. Olsson, Attelög
5/6	103	Rågård, Olof Svensson.
		Sum

Förening

ingången vid sammanträde angående begränsning af Jägarens äm för torrläggning af vattenskadad mark till fälsk egendom inom Fickörpings socken af Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Vi underskrifvade, delegare i förnämnda vattenafledningsföretag öfverenskomma härmed:

T^o att till arbetsstyrelse utse 3 personer af delegarne i företaget, och hvilken styrelse behåller följande uppdrag:

a.) att hos Kongl. Majt. göra underdänig ansökan om lån utdelningsplånsfonden till det högsta belopp, som kan erhållas för utförandet af arbetet i enlighet med förslaget därafver.

b.) att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som för samma låns erhållande kunna blifva af nöden, afvensom att uppbära och kvittera lånemedlen samt öfvervakas vattenafledningens utförande i öfverensstämmelse med af landtbuvsingenjören Otto Nilsson med biträde af godemän i laga ordning den 26 augusti 1903 därafver upprättade förslag med därtill hörande bestämmelser, som af Kongl. Måj och Vattenbyggnadsstyrelsen möjligen kan komma

att meddelas.
2: att vi till arbetsstyrelse utse Herrar
Sven Olsson Norrby, Sven Persson Klä-
ringe och Olof Svensson Rågård.

Jägarby den 25 april 1904.

O. Svensson, Sv. Olsson. Sven Persson.
Måns Bergström. Nils Johansson.
Jens Andersson. J. A. Elfverson.

Öfverstående O. Svenssons, Sv. Olssons,
Sven Perssons, Måns Bergströms, Nils Jo-
hanssons, Jens Anderssons och J. A. Elfvers-
sons egenhändiga namnteckningar
bevitna:

Svenant Holmström. Andreas Persson.
Ingeniör, Hön. Högstads.

H. H.
O. H.

Vidimeras,
Ex officio
Otto Nilsson.

Utskrift

Protokoll, hållet vid
sammanträde angående
de syn å Jägarps ån,
år 1903.

År 1903 den 17 augusti inställde sig
undertecknad, statens landtbluks in-
geniör, i Linsköpunge sockenstuga för
att på grund af redan intagna för-
ordnande förvalta syn å Jägarps ån
för tilläggning af vattenskadad mark
till egendomar inom Linsköpunge soc-
ken, Rönnebergs härad och Malmör-
hus län, och hade vederbörande jord-
egare och nyttjanderättshafvare genom
kungörelse, utpläst i förenamde
sockens kyrka söndagen den 2 inne-
varande månad, och skickliga kall-
elser underättats om förättringens
företagande denna dag, med anled-
ning, hvaraf följande personer jem-
väl tillstädeskommo,
såsom delegare: sökandena godsegaren

J. Hage för Linsköpunge
stori genom Nils Jönst-
son i Jämsdorp,
Sven Olsson för $\frac{5}{32}$ mtl. N:o 1
Noraby,
O. Jonsson för $\frac{1}{2}$ mtl. N:o 4 Jägarps,
M. Bergström $\frac{1}{64}$ " " 1 Kläring,
Sven Petsson $\frac{5}{92}$ " " 1 " "
och " $\frac{5}{64}$ " " 2 " "
Nils Johansson $\frac{25}{512}$ " 1 Noraby,
och af öfriga saksägare

Helsingborgs sockerfabriks-
aktiebolag såsom bren-
dator af Liseköpings gård
genom Herr inspektoren
J. E. Jenson enligt föl-
jande fullmakt och
transsumt af styrelsens
protokoll:

"Fullmakt för Inspektoren J. E. Jenson
å Liseköpinge att vid sammankom-
ståde i Liseköpings sockerstuga mån-
dagen den 14 innevarande Augusti
angående syn å Jägaregården för våra ta-
lon och i öfrigt bevaka våra intressen
i ifrågakommande sak, godkännande vi
ombudets lagliga åtgärder.

Helsingborg den 1 Augusti 1903
Helsingborgs Sockerfabriks Aktiebolag
Hjalte Samuelius.

Berättas:

Karl Westerberg. Carl Sterner.

Synen eger rum kl. 11 f. m."

Transsumt af protokoll,
hållt vid Styrelsens för
Helsingborgs Sockerfabriks
Aktiebolag sammankom-
ståde i Helsingborg den 9 Ok-
tober 1902.

"

"

"

§ 2.

Styrelsen konstituerade sig sålunda
att genom öppna, enhälliga val ut-
sågs:

_____ " _____ " _____ "
till verkställande Direktör Herr H.
Sommelius.

_____ " _____ " _____ "
§3.
Att ordföranden Konsul P. Olsson, verk-
ställande Direktören Mr. Sommelius
och verkst. Direktörens Suppleant, Grosshandl.
A. B. Wessberg, uppdrog styrelsen att hvar
för sig teckna bolagets filma.

§4.
Verkställande Direktören Herr Mr.
Sommelius befullmäktigades att själv
eller genom ombud å styrelsens vägnar
införa domstolar och myndigheter för
bolagets talan samt utöfva all bolagets
tillkommande rätt.

_____ " _____ " _____ "
I sin fidem
Ad. Janbe.

Justnadt:
P. Olsson.

Rätt transsummeradt intyga:
Karl Westberg. Ja. Bolinder. "
Såsom godkännand: riksdagsmannen
J. Andersson i Öhrstorp
och Nils Bonders i Jar-
stad hvilka båda af-
lagt förskrifven ed.

§1.
Det för undertecknad utfärdade förord-
randet jemte ansökan där om upp-
lästes och hade följande lydelse:

"Till Kongl. Majts Befallningshafvande i Malmshus län.

Födsamt anhålles om förordnande för behörig förätningsman, att i enlighet med lagen om dilering och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förättas syn för reglering af Jägarens ån i och för tilläggning af vattenståndad mark till flere ägendomar inom Lierköpings socken, Rönnebergs härad och Malmshus län.

Lierköpinge den 12 Maj 1903.

För N:o 1 Noraby f. N:o 1 Noraby f. N:o 137 Jägare
Gustaf von Essen. Sv. Olsson. O. Svensson
M. Bergström. Sven Persson. Nils Johansson.
För N:o 1 Kläringe. För N:o 1 och 2 Kläringe. För N:o 1 Noraby.
J. Hage
Lierköpinge.

Resolution.

Herr landtbrukingenjören och äld-
daren Otto Nilsson förordnas härigenom
att, därest laga hinder ej möter, i behör-
ig ordning företaga nedan nämnda
förätning.

Malmö i Landskansliet den 2 juni 1903.

Landskapshöfdingsambetet:

H. Cavalli.

Fritz Hallberg."

§ 2.

På denna framställd fråga gjordes
ingen jämsamverkning hvar vare sig
förätningsmannen eller godemännen,
ej heller ansågs annat laga hinder
möta för förätningsens handläggning.

§3.

Närvarande sökande yrkade, att förättningen skulle handläggas oberoende af att sökanden G. von Essen ej kunnat iakttaga inställelse.

§4.

De på grund af förundersökningarne upprättade förslag, förvisades delägare, dervid yrkades, att strömfåran skulle iätas på den sträcka der den gamla grän för vattenafströmningen hindraliga bebores, hvarejämte närvarande delägare ej gjorde anspråk på ersättning för upplåtelse af jord till änt utvidgning.

§5.

Vidare föreskom ej, hvareför sammankommitet upplöstes med tillkännagifvande att sedan ytterligare utredning af saken kunnat verkställas och förslag till vattenafledning upprättats dygt sammankommitet borde att ega anm. å Jägarens gästgivarergård ursäddas den 26 innevarande månad kl. 12 e. m., då delägare skulle tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagifvande.

Oft och tid som ofvann

Otto Nilsson,

Statens landbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Nils Bondesson. Håns Andersson.

1903 den 26 augusti.

Den dag sammankommitet åter

å Jägarps gårdsgård för fortsättning
af ifrågakommande syreförädlungen för
reskifne syrenen och följande del-
egare: Säckendena Gustaf von Essen,

L. Olsson, O. Soerensen, M.
Bergström, Sven Persson,
Nils Johansson och kon-
suln M. M. J. Hage ge-
nom N. Jönsson i Tveds-
torp enligt följande full-
makt:

"Hemmansegaren Nils Jönsson
i Tvedstorp befullmäktigas härmed
att vara mitt ombud i allt som rör
mina fasta egendomar Lärköpinge
med Helsingborgs kyrka, Hedegården och
andra min tillhöriga fastigheter i Lüg-
gude och Rönnebergs härad af Mal-
möhus län och godkänner jag hvad
ombudet lagligen gör och låter.

Helsingborg d. 11 Februari 1895.

J. Hage

Till vittnighet å egen namnteckning:

M. Borsch.

E. Jönsson.

Rätt afskrifvet intyggar:

J. C. Jönsson.

Gustaf von Essen.

Samt af ifråga sakägare
här inspekteren J. C. Jön-
sson såsom ombud för
Helsingborgs sockerfabriks-
aktiebolag, enligt fört
företad fullmakt,
J. A. Elfversson för 1/2 and.

N: 5 Jägarz, kalladt Ätli-
lög.
§ 6.

De sedan för sammanträdets upplästade handlingar och förslag upplästes och förvisades Delegerade.

§ 7.

Afgafs följande utlåtande:

Utlåtande

af sysemännen vid den af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet på Lärans gjord ansökan förordnade undersökningen angående Jägarz-ans reglering för fortläggning af vattenskadad mark till flere egendomar inom Lärköpings socken af Rönnebergs härad och Hallands län, år 1908.

Frågavarande förslag är på grund af berättelserna i 11 och 12 §§ af gällande dikeordning att anse såsom vattenafledning.

Den trösk, som af detsamma tillskyndas våtnad, är affattad i närslutne plankarta, dervid begränsningslinien afvägts till en höjd af 1.4 meter öfver medelvattenståndet i närmaste delen af gamla afloppet och med ett fall på afståndet derifrån af 1:1000, der af markens fall varit mindre, då detta lagts till grund för afståndsbereäkningen.

För att komma till ändamålsenligt eller 1.19 meters djup afdika den inom begränsningslinien belägna sidlända

marken, hafva synemännen funnit
nödigt föreslå äns utgräfnings i öfver-
ensstämmelse med tillfogade förslag, hvil-
ket upprättats med hänsyn till fram-
kommande vattennångd, markens af-
fall och sättnings samt annat som på
en ändamålsenlig anordning af vat-
tenafledningen. Kunnet inverka, der-
vid särskildt får framhållas,

att företaget på grund af markens
fall och egenskaper lages indelats
i tre afdelningar af hvilka

Afdelning I	omfattar	Åsträcken	N: 2-7-19a
" II	"	"	" 19a-30,
" III	"	"	" 30-37.

Of dessa afdelningar är afdelning
I berörande af utdämn för belägn Åsträcken
utgräfnings, hvarmed afdelning II är be-
rörande af afdelning III, med anledning
därav den deltagar i kostnaden för ut-
gräfnings af Åsträcken inom afdelning III,
dock efter afdrag af kostnaden för egen
delsning.

Angående den af företaget uppkom-
mande jorderbättringen har denna be-
stämmts på så sätt, att synemännen
satt hvarje särskild egofigur en grad-
beteckning, som i korthet uttrycker, hu-
an mycket egofiguren på hektar kan an-
ses komma i välig afbättring efter fö-
retagets fullbordand och under för ofogt
ändamålsenlig skätsel, hvarvid hän-
syn tagits till såväl jordens läge som till

dens naturliga godhet och beskaffenhet.

Markens anvarande värde är hufvudsakligen beroende dels af det blifvande värdet efter torrläggningen d. v. s. af jordens naturliga godhet, dels af markens höjdläge i förhållande till medelvattenytan, d. v. s. af markens anvarande vattenskada eller höjdlägesgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskada, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.- Den anses således kunna komma i afkastning 1.- af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör kunna komma, d. v. s. den är alldeles oberoende af regleringen af vattendraget.

Den mark deremot, som ligger så lågt, att den ej kan komma någon afkastning i sitt anvarande vattenskadade skede, har höjdlägesgraden 0.-

Skalan för höjdlägesgraden varierar sålunda mellan 1.- och 0.- och de olika graderna i denna skala är beroende af de mot de olika höjdägena svarande sektionssnitten i afloppet.

Till följd häraf och under hänvisning till för detta företag upprättade profiler och tvärsnitt kan skilnad mellan hvarje af de olika tvärsnittsgraderna blifva

0.19 m.

0.18 m.

0.17 "

0.16 "

0.15 "

0.14 "

0.14 "

0.13 "

0.12 "

0.12 "

Särskilda nivåkurvor för de olika höjdlägesgraderna hafva icke upptragits på plankartan, utan har istället egghjursernas medelhöjd blifvit beräknad för höjdlägesgradens åsättande.

Jordens afkastning före företagets utfrående för naturligtvis icke uppskattas till det belopp, som jorden verkli- gen bär, emån en hinga afkast- ning ofta kan vara till stor del bero- ende derpå, att dikeringen och öfriga sköt- sel ej varit så god, som det höga vatten- ståndet i vattendraget tillätit, utan haf- va synemånnen våddrat den afkast- ning, jorden skulle kunna bärna i sitt hvarande skick af fullständig torrläggning.

Man kan då å ena sidan möj- liga nettoafkastningen efter företagets full- bödan och å andra sidan möjliga net- toafkastningen under anvarande för- hållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förmåga af ökad afkastning genom torrläggningen,

men för att bättre kunna åskådliggöra jordens värde har den beräknade afkastningen kapitaliserats efter 5%, och Skilnaden direkt införts i värdeangifflingen såsom förbättringsvärde, hvarken alltså det i kolumnerna 7 och 8 i samma längd intagna jordvärdet angiver värdet före förbättringen och tillsammans med förbättringsvärdet utgör hela jordvärdet efter företagets utförande.

Beträffande läget för nya strömfåran har det gamla så vidt det ej utgöret hinder för batteriastömningen bibehållits, men der detta senare varit förhållandet, har rätningar föreslagits, och är den nya strömfåran på plankartan utmärkt med dubbla röda linier, hvarjente rätningar blifvit föreslagna med hänsyn till blifvande bebyggelsen så att

J. A. Olsson	16.70 ar
erhåller	16.70 "
Olof Svensson, Rågård	16.70 "
erhåller	16.70 "
d ^o d ^o d ^o	23.30 "
erhåller	23.30 "
d ^o d ^o N:o 4 Jägare	23.30 "
erhåller	23.30 "
d ^o d ^o d ^o	0.0950 "
erhåller	0.0950 "
Iven Persson, N:o 2 Kläring	0.0950 "
erhåller	0.0950 "

I öfrigt för syrenämnen angående

ifrågasättande vattenafledningsföretag
ihjulkat föreskrifterna i 43 § af nämnda
glämnade lagen bestämma:

- 1^o att det skall utföras i anslutning
öfverensstämmelse med tillkommande
befogade förslag såväl med hänsyn
till plan- som profilsritningen.
- 2^o att det skall påbörjas inom sex mån-
ader efter det denna förättning om-
nit lagd kraft,
och vara bragt till slut inom två
år efter dess början.
- 3^o att bestyrken för ej mindre utgräff-
ning än öfver framtida underhåll
af ifrågasättande del af Tågarens-år
i öfverensstämmelse med profiler-
na därför skall af delegaterna in-
om hvardera afdelningen gemen-
samt gäldas efter af styrelsen
med hänsyn till värdet af före-
taget bestämda grunder, hvilka i
förhållande af reparationstal är uti best-
ämdsfridningsplanen uppförda.
- 4^o att det skall, men hvarje afdelning
för sig i offentlig auktion utbjudas
till utförande af den ene af två minst-
budande, som skall ställa till veder-
börligaste stycket bränsle för sitt åtagan-
de och med hvilken kontrakt skall
upprättas enligt bestämmelserna i
dessa utlåtande.
- 5^o att till det samma hänande bränslet
än i förslaget upptagen till om-

byggstad, skall af delegarne gemensamt efter förmanande grunder bekräftas, men sedan underhållas af den eller dem, som denna skyldighet tillika älegat.

6^o att ersättning för jord, som till vattendragets utvidgning ätgår, ej skall utgifvas, emån arealen af gamla strömfåren är större än den förslagna nya.

7^o att den vid gräfringen uppkastade jorden skall af entreprenören användas till igenfyllning af gamla strömfåren, men att om förbehåll af jord uppstår skall detta af den jordägare eller arrendator genom hvilken arealen gräfringen göres på egen bekostnad bortföras inom två år efter det gräfringen utförts.

8^o att derest qvicksand eller starkt vattenförande jordlager skulle vid gräfringen antäffas, skola doseringarne här stödjäs med stenbeklädnad eller om sten ej lätt och billigt kan anskaffas, skall strandskoningarna göras medelst isflättning, hvarjehanda i hvarje af de skarpare krökarna, som vattendraget bildar, skall liksom strandskoning anbringas å strömsidan till en längd af 3 meter å buse sidan om krökens virkelspets.

9^o att den som går i vägning skall utvidgningen göras till hälften af hvarens grannens mark och den uppkastade jor-

den läggas till hälften på hvardera sidan och ån.

10^o att årliga rensningar af beörde åströcka skola på förordställdande af företags systemen verkställas och vara utförda före den 1 oktober, dock på tid då ingen skada derigenom förorsakas väsende gröda, men att, om jordens uppstår, detta genast undan-
skaffas, så att vattnet ej hindras i sitt löpp.

11^o att vid nygräfnings- och byggverks- eller rensningsarbeten så mycket vatten ej på en gång får uppdämnas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå.

12^o att jordinnehafvaren ej får anlägga vattningplatser i eller verkställa uppdämning af angränsande åströcka, hvorigenom skada å det samma eller hinder för vattenafströmningen kan uppstå. sker det ändå, skall jordinnehafvaren här för bära ansvaret och vattenbruket på hans bekostnad genom systemarens försorg indringsställas.

13^o att innan entreprenören erhåller slut-
liquid för åtaget arbete, skall detta af det i vänet tjänstgörande landtbruks-
ingenjören eller dennes tjänstbiträde
afskyras och godkännas.

14^o att förärringsbestämningen skall af del-

egarne gemensamt gäldas enligt kost-
nadsfördelningstabellen, men när, om
så skulle erfordras af sökandena för-
skjutas.

15^o att den vid gräfringen upphäradade
jorden, som ej får läggas närmare än
kanter än 0.6 meter, ej sammanför-
as i sammanhängande strängar
utan förses med öppningar för till-
ståndet öfver diken och eljes på
högst 50 meters inbördes afstånd för
ytvattnets fria aflöpp, hvarjante den
upplägges med samma sidolutning
som är bestämd för äns doseringar.

Jägare den 26 augusti 1903.

Otto Nilsson,

Statens landbruksingenjör.

Biträdande godkännande:

Nils Bondesson. Jöns Andersson.

Förstående utlåtande, som för oss
upplästs vander härmed godkändt:

af Slage,

gn. Nils Johansson. Arns Berghman

enl. fullmakt. J. E. Jenson.

Nils Johansson. Iven Persson.

Gustaf von Essen. Sv. Olsson, O. Svensson.

J. A. Elfversson.

Att dellegarne frivilligt godkännt och
egenhändigt underskrifvit eller låtit un-
derskrifva förstående utlåtande vitso-
da och intyga:

Otto Nilsson. Jöns Andersson.

Nils Bondesson."

§ 8.

Örtästandet godkändes af samtliga
delegare.

§ 9.

Till sådan nyssman, som i § 4
likningslagen nämndes utsågs her
O. Svensson i Rågård, som äfven skul-
le mottaga och förvara de till denna
företning hörande handlingar och
kartor.

§ 10

Fidare förelam i, hvarjone förtät-
ningen afstutades med tillkännagif-
vande, att den dermed missnöjde egn
att sådant hos Kungl. Majts Befallnings-
hafvande i länets skriftligen annäl-
la före kl. 12 å sextionde daggen efter
detta sammanträde.

Oat och tid som ofvan

Otto Nilsson,

Statens landtblkesingenior.

Biträdande godkännare:

Jens Andersson.

Nils Bondesson.

Vidimeras.

Stall.

Ex officio

Otto Nilsson

Att annälam om missnöje mot den
i förestående protokoll inrefattade företning
icke inom förskrifven tid till Kungl. Majts Befall-
ningshafvande inkommit. betygas. Kvalitet
i landskansliet den 6 maj 1904.

Lösen 1:-

Stycke 0:50 (Stämpel)

Lösen 50 öre.

Ex officio

Fritz Hallberg.


Kostnadsfördelingslängd öfver Jägarps Års
 reglering för torrläggning af vattenskadad mark
 till flere egendomar inom Lücköpinge socken af
 Rönnebergs härad och Malmörhus län, upprätt-
 tad vid laga synförelse, år 1903.

Hemmanets			Delegares namn.	Repartitions- tal	Hälden grävmingskost- nad inom afdelning I dikesträckan No: 1 & 2		Hälden grävmingskost- nad inom afdelning II dikesträckan No: 3 & 4		Totter afdrag för egendoms- förändring öfver totala repartitionstall	Hälden grävmingskostnad inom afdelning III, di- kesträckan No: 5 & 6		Hälden förädlings- kostnad med	
antal	nummer				kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			Afdelning I										
		Lücköpinge Sökegården, Laaga säteri. arr. Helsingfors sock- erfabriksaktiebolag		801	788.	74						32.	19
11/64.	1.	Bläsinge	Måns Bengtström	388.	382.	06						15.	59.
5/512	1	Noraby	Nils Johansson	71.	69.	91						2.	85
5/192	1	Bläsinge	Sven Persson	193.	190.	05						7.	76
9/64	1	Noraby	Sökegården S. v. Össen	530.	521.	89						21.	30
5/16	2	Bläsinge	Sven Persson	1415	1393	35						56.	87.
5/32.	1	Noraby	Kommunalordfö- randen Sven Olsson	654	644.	—						96.	29.
			Summa	4052	3990	—							
			Afdelning II.										
5/16	2	Bläsinge	Sven Persson	490.			292.	09	198	66.	42	19.	69
5/32.	1	Noraby	Kommunalordfö- randen Sven Olsson	540			239.	48	230.	77.	16	22.	91.
1/2	4	Jägarps	O. Svensson & Rågård	749.			446.	48	303.	101.	65	30.	10
			Öfverföres	1809			1078	35	731	245	23	235	55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5/6	103	Rågård	Överfödt Olof Svensson Summa	1809. 808 2617			1078. 481. 1560	35 65 -	731. 326.	245. 109.	23 37	235. 32.	55. 47.
5/16 1/2	103 5	Rågård Jägare	<u>Afdelning III</u> Olof Svensson J.A. Olsson Summa	1665 855 2520					1665 855 3577	558 286 1200	57 83 -	66. 34.	92. 36. 30.
Jägaren den 26 augusti 1903. Otto Nilsson, Statens landtkontorsingenjör. Biträdande godsmän: Nils Bondesson. Jons Andersson.													

Postnadsförslag till Jägarsåns reglering
 för anläggning af vattenståndad anordnad till fleck
 egendomar inom Ljelsjöpinge socken af Rönne-
 bergs härad och Malmösunds län; upprättadt
 vid Raga Byggnadsföretag år 1903.
 Dagverkespris Lr. 2.75.

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris	Postnads.		Summa.		Totalt.		
				kr.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			<u>Afdelning I sträckan N: 2-7-19a</u>								
2-7	480	800	Lera med något sten	0.45	360.	-					
		590.	Skiffer	1.50	885.	-					
7-13	600.	2060.	Lera med något sten	0.45	927.	-					
		940.	Skiffer	1.50	360.	-					
13-19a	334.	1820	Lera med något sten	0.45	819.	-	3351	-			
			Byggnadsbro vid N: 6 enligt ritning:								
		45.	Grundgräfnings	0.80	36.	-					
		4.8	Stenarbete: undergrund	5.-	24.	-					
		14	— " — : front & sidmurar	8.-	112.	-					
		8.	— " — : balkar	4.-	32.	-					
			Träarbete: 4 st. bärbalkar och 2 underlag = 0.98								
			: brodäck 4x3.8x0.062 = 0.94								
			: räcke och stolpar = 0.32								
			Spik och diverse	2.24	30.-	67.20	8.80	280.	-	3631.	-
			För arbetets ledning, slitrings afredskap m. m. tillägges omkr. 10%							359.	-
			Summa kronor							3990	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<u>Afdeling II sträckan N^o 19a-30</u>							
19a-30	466	2645	Lera med något sten	0.45	1190.25					
		150	Skiffer	1.50	225.-		1415.25			
			För arbetsledning, slitning af redskap m. m. tilläggssviker. 10%				144.75			
	466		<u>Summa kronor</u>				1560.-			
			<u>Afdeling III sträckan N^o 30-37</u>							
30-37	430	2425	Lera med något sten	0.45	1091.25					
			För arbetsledning, slitning af redskap m. m. tilläggssviker. 10%		108.75		1200.-			
	430		<u>Summa kronor</u>				1200.-			
			<u>Sammandrag</u>							
2-7-19a	1414.		Afdeling I sträckan N ^o 2-7-19a						3990.-	
19a-30	466		— " — II — " — N ^o 19a-30						1560.-	
30-37	430		— " — III — " — N ^o 30-37						1200.-	
	2310		<u>Tillsammans sviker.</u>						6750.-	
			Jägare den 26 augusti 1903.							
			Otto Nilsson,							
			Statens landbruksingenjör.							
			Vidimeras.							
			Ex officio							
			Otto Nilsson.							
			Vidimeras, ex officio							
										

Stall.

Kass.

Beskrifning

och **Häfdeförteckning** öfver vattenskadad mark, som kommer att förbättras *genom*

Jägarps-åns aegfening

uti *Lierköpunge* socken *Rönnebergs*

härad och Malmöhus län,

upprättad vid laga syn år 18903.

Egofigurenas nummer å kartan.	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer.	Inrösningsjord						Summa Inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng			Tomter, åker och dylikt			Äng					
		hektar	ar	qvadrater	hektar	ar	qvadrater	hektar	ar	qvadrater	hektar	ar	qvadrater	hektar	ar	qvadrater
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Lierköpunge säteri Godsegarin J. Haage, är: Helsingborgs socken- fabriksaktiebolag.															
1.	Äng, park					10.	-									
2.	afloppsgraf															01.20
3.	Äng, park					10.	-									
4.	Jägarps-ån															29.-
5.	Äng					88.	-									
6.	Åker			01.30												
7.	trout			05.20												
8.	Åker			34.-												
9.	Äng					09.	-									
10.	d°					69.	-									
11.	d°					28.	-			40.50		2.	14.-			
	1/4 antl. n° 1 Hålsinge Måns Bergström															
12.	Åker			34.-												
	Öfverföres			34.-						40.50		2.	14.-			30.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Öfverföndt	34.-							40.50		2.14.-				30.20	
13.	äng					24.-										
14.	anergelgraf														05.20	
15.	äng					29.-										
16.	Jägarens-än														18.-	
17.	äng					10.-			34.-		68.-					
25	5/12 mtl. n:o 1 Norraby,															
	Nils Johansson:															
18.	äker	07.-														
19.	väg														10.-	
20.	äng					10.-			07.-		10.-					
	5/12 mtl. n:o 1 Kläsinge,															
	Sven Persson:															
21.	äng					12.-										
22.	vägar														08.-	
23.	äng					29.-					41.-					
	9/64 mtl. n:o 1 Norraby,															
	Godsegenen G. von Essen															
24.	äng					- 60										
25.	väg														- 80	
26.	äker	12.-														
27.	äng					06.-										
28.	äker	20.-														
29.	d ^o	27.-														
30.	d ^o	09.-														
31.	d ^o	07.-														
32.	väg														- 40	
33.	äng					21.-										
34.	äker	28.-														
35.	äng					21.-										
36.	Jägarens-än														38.-	
	Öfverföndt	103.-				48.60			81.50		328.-			1	0590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Öfverföndt	103.-			48.60			81.50			3.28-			1.0590		
37.	Åker	11.-														
38.	Äng				02.-			1 14.-			50.60					
	5/16 mtl. n:o 2 Kläsinge															
	Sven Persson.															
39.	Äng				1.12-											
40.	d:o				01.80											
41.	d:o				23.-											
42.	d:o				13.70											
43.	Åker	9.-														
44.	våg															- 40
45.	Åker	41.-														
46.	Äng				05.50											
47.	d:o				58.-											
48.	Åker	30.-														
49.	Jägarens-än													35.-		
50.	gamla ännan													01.60		
51.	d:o													01.40		
52.	d:o													04.50		
53.	Äng				41.-											
53a.	d:o				- 70											
54.	d:o				06.-											
55.	d:o				- 80											
56.	gamla ännan													01.50		
57.	Äng				02.40											
58.	d:o				30.-											
59.	Åker	16.-														
60.	Äng				04.-											
61.	gamla än													07.-		
62.	Äng				02.80											
63.	d:o				06.-											
64.	gamla än													04.-		
65.	Åker	28.-														
	Öfverföndt	34.-			307.70			195.50			378.60			161.30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överfödt	1.31.-			307.70			1.95.50			3.48.60			1.61.30		
66.	äng				30.-											
67.	d°				06.-											
68.	d°				02.30											
69.	gamla än														04.-	
70.	äng				- 50			1.34.-			3.46.50					
732 mtl. n:1 Noraby																
Sommalsordförand-																
den Sven Olsson.																
71.	äng				13.-											
72.	d°				80.-											
73.	gamla än														03.-	
74.	äng				- 30											
75.	gamla än														02.80	
76.	äng			64.-												
77.	gamla än														06.-	
78.	äng				- 60											
79.	gamla än														01.90	
80.	äng				50.-											
81.	d°				08.-											
82.	gamla än														05.-	
83.	äng				05.50											
84.	äker			31.-												
85.	d°			30.-												
86.	d°			32.-												
87.	d°			18.-												
88.	d°			23.-				1.98.-			1.57.40					
1/2 antl. n:4 Jägare																
Olof Svensson i Rågård																
89.	äker			40.-												
90.	d°			29.-												
	Överfries			62.-				5.27.50			8.82.50			1.84.-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Öfverfödt															
91.	Äker	62-						5.27	50		8.82	50		1.84-		
92.	d°	05.50														
93.	gamla än	03-														
94.	Äng						14-							04.50		
95.	d°						02.10									
96.	gamla än													06-		
97.	Äng						10.50									
98.	d°						06-									
99.	gamla än													03-		
100.	Äng						11-									
101.	d°						05-									
102.	gamla än													04-		
103.	Äng						12-									
104.	d°						05.50									
105.	gamla än													06.50		
106.	Äng						40-									
107.	gamla än													05-		
108.	d°													01.50		
109.	Äng						06.80			70.50		142.90				
5/6 mtl. N:o 1 Rågård																
Olof Svensson																
110.	Äker	105-														
111.	gamla än													05-		
112.	Äng						12-									
113.	d°						04.10									
114.	gamla än													10-		
115.	Äng						23-									
116.	d°						02.40									
117.	Jägarens-än													37-		
118.	gamla än													04-		
119.	Äng						38-									
Öfverföres		1.05-					79.50			598-		102.540		273.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Öfverfödt	1.05.-				49.50		5.98.-			10.2540			2.7350		
120.	äng					10.-										
121.	gamla än													08.-		
122.	äker			11.-												
123.	äng					03.40										
124.	d:o					35.50										
125.	d:o					02.50										
126.	äker			06.50												
127.	gamla än													03.-		
128.	äng					05.-										
129.	d:o					02.-										
130.	gamla än													02.80		
131.	Ängelgräf													06.30		
132.	äker			94.-												
133.	d:o			60.-												
134.	äng					63.-										
135.	äker			1.50.-												
136.	äng					40.-										
137.	gamla än													01.50		
138.	Stagarys än													35.-		
139.	gamla än													04.50		
140.	äng					09.-										
141.	d:o					- 40										
142.	d:o					03.40		4 2650			2 5430					
1/2 mt. N:o 5 Stagarys.																
J. A. Olsson Att. lög.																
143.	äng					45.-										
144.	gamla än													04.-		
145.	gamla än													02.40		
146.	äker			03.30												
147.	d:o			92.-												
148.	äng					03.50										
	Öfverfries			9530		4850		10 9450			12 7970			3 41-		

[illegible]

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Överfördt <u>Färderings-Längd</u>																		
		Öfver vattenskadad mark, som kommer att förbättras genom Jägarens-års revidering uti Färderingssocken Rönnebergs härad och Kalmarhus län, upprättad vid lagas synföreläggning år 1903.																		
Egofigur- Delegerans namn		Delegerans namn																		
Samsam- Samt kommuner å kassats eller lägenhet		Samt kommuner å kassats eller lägenhet																		
Län- Län		Län																		
1.		2.																		
3.		4.																		
5.		6.																		
7.		8.																		
9.		10.																		
11.		12.																		
13.		14.																		
15.		16.																		
17.		18.																		
19.		19.																		
Afdeling I.		Färderings socken																		
Godsegen G. Haage		Godsegen G. Haage																		
arr. Helsingborg		arr. Helsingborg																		
sockenfabriks-		sockenfabriks-																		
aktiebolag:		aktiebolag:																		
1. Äng, park		10.- 850.- 85.- 150.- 15.-																		
3. d. d.		10.- 850.- 85.- 150.- 15.-																		
5. Äng		88.- 700.- 616.- 300.- 264.-																		
6. Åker		013 950.- 12.35 50.- 65																		
7. Lomt		052 900.- 46.80 100.- 5.20																		
8. Åker		34.- 800.- 272.- 200.- 68.-																		
9. Äng		09.- 500.- 45.- 500.- 45.-																		
10. d.		69.- 600.- 414.- 400.- 276.-																		
11. d.		28.- 254.5 600.- 168.- 1744.15 400.- 112.- 800.85 801.																		
1/4 antl. N. 1 Helsingborg		1/4 antl. N. 1 Helsingborg																		
Mans Bergström		Mans Bergström																		
12. Åker		34.- 700.- 238.- 300.- 102.-																		
Överföres		34.- 254.5 238.- 1744.15 102.- 800.85 801.																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	94.-		2.34.5				238.-	1744.15					102.-		800.85	801.	
13.	Äng	94.-			500.-			120.-				500.-		120.-				
15.	d=	99.-			600.-			174.-				400.-		116.-				
17.	d=	10.-		97.-	500.-			50.-	582.-			500.-		50.-		388.-	388.-	
	<u>25/512 mtl. N=1</u>																	
	<u>Monaby</u>																	
	<u>Nils Johansson.</u>																	
18.	Äkel	97.-			400.-			49.-				300.-		21.-				
20.	Äng	10.-		17.-	500.-			50.-	99.-			500.-		50.-		71.-	71.-	
	<u>5/192 mtl. N=1 Kläsinge</u>																	
	<u>Sven Persson</u>																	
21.	Äng	12.-			600.-			42.-				400.-		48.-				
23.	d=	29.-		41.-	500.-			145.-	217.-			500.-		145.-		193.-	193.	
	<u>9/64 mtl. N=1 Monaby</u>																	
	<u>Godsegaren S.</u>																	
	<u>om Eksten:</u>																	
24.	Äng	-6			500.-			3.-				500.-		2.-				
26.	Äkel	12.-			400.-			84.-				300.-		36.-				
27.	Äng	16.-			500.-			30.-				500.-		30.-				
28.	Äkel	20.-			650.-			130.-				350.-		40.-				
29.	d=	27.-			650.-			175.50				350.-		94.50				
30.	d=	29.-			950.-			85.50				50.-		4.50				
31.	d=	27.-			950.-			66.50				50.-		3.50				
33.	Äng	21.-			650.-			136.50				350.-		43.50				
34.	Äkel	28.-			800.-			224.-				200.-		56.-				
35.	Äng	21.-			500.-			105.-				500.-		105.-				
37.	Äkel	11.-			600.-			66.-				400.-		44.-				
38.	Äng	22.-		1.64.6	500.-			10.-	1116.-			500.-		10.-		530.-	530	
	<u>5/16 mtl. N=2 Kläsinge</u>																	
	<u>Sven Persson</u>																	
39.	Äng	1.12.-			500.-			560.-				500.-		560.-				
	Öfverføres	1.12.-		574.1				560.-	3758.15					560.-		1982.85	1983	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt																	
57.	äng	02.4			600.-	14.	40					400.-	9.	60				
58.	d°	30.-			550.-	165.-						450.-	135.-					
59.	äker	16.-			800.-	138.-						200.-	32.-					
60.	äng	04.-			650.-	26.-						350.-	14.-					
62.	d°	02.8			600.-	16.	80					400.-	11.	20				
63.	d°	06.-			600.-	36.-						400.-	24.-					
65.	äker	28.-			750.-	210.-						250.-	70.-					
66.	äng	30.-			500.-	150.-						500.-	150.-					
67.	d°	06.-			500.-	30.-						500.-	30.-					
68.	d°	02.3			500.-	11.	50					500.-	11.	50				
70.	d°	-5			128.-	500.-	2.	50	790	20		500.-	2.	50	489	80	490	
	5/32 mtl. n° 1.																	
	Arvabys																	
	Stommunabod																	
	Förändren Loven																	
	Olsson:																	
71.	äng	13.-			500.-	65.-						500.-	65.-					
72.	d°	80.-			500.-	400.-						500.-	400.-					
87.	äker	18.-			800.-	144.-						200.-	36.-					
88.	d°	23.-			1.34	700.-	161.-	770	-	300.-	69.-	570	-	570				
	1/2 mtl. n° 7 Jägare																	
	Olof Svensson																	
	i Ridgård:																	
89.	äker	40.-			750.-	300.-						250.-	100.-					
90.	d°	22.-			800.-	176.-						200.-	44.-					
91.	d°	05.5			800.-	44.-						200.-	11.-					
92.	d°	03.-			800.-	24.-						200.-	6.-					
94.	äng	14.-			550.-	77.-						450.-	63.-					
95.	d°	02.1			550.-	11.	55					450.-	9.	45				
97.	d°	10.5			600.-	63.-						400.-	42.-					
	Öfverføres	97.1	262.-		695	55	1560	20				245	45	1059	80	1060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	97.1	2.62					695.55	1560.20					275.45	1059.80			1060
98.	äng	06.-				600.-		36.-				400.-		24.-				
100.	d°	11.-				600.-		66.-				400.-		44.-				
101.	d°	05.-				600.-		30.-				400.-		20.-				
103.	d°	12.-				550.-		66.-				450.-		54.-				
104.	d°	05.5				550.-		30.25				450.-		24.75				
106.	d°	70.-				600.-		420.-				400.-		280.-				
109.	d°	06.8		2.13.4		600.-		40.80		1384.60		400.-		27.20		749.40		749.
5/16 mtl. 12/103 Rågård																		
Olof Svensson:																		
110.	åker	1.05.-				600.-		630.-				400.-		420.-				
112.	äng	12.-				600.-		72.-				400.-		48.-				
113.	d°	04.1				600.-		24.60				400.-		16.40				
115.	d°	23.-				600.-		138.-				400.-		92.-				
116.	d°	02.4				600.-		14.40				400.-		9.60				
119.	d°	38.-				550.-		209.-				450.-		171.-				
120.	d°	10.-				600.-		60.-				400.-		40.-				
122.	åker	11.-		2.05.5		900.-		99.-		1247.-		100.-		11.-		808.-		808.
Summa				6.809						4191.80						2617.20		2617.
Afdelning III.																		
5/16 mtl. 12/103 Rågård																		
Olof Svensson:																		
123.	äng	03.7				550.-		20.35				450.-		16.65				
124.	d°	35.5				550.-		195.25				450.-		159.75				
125.	d°	02.5				550.-		13.75				450.-		11.25				
126.	åker	06.5				900.-		58.50				100.-		6.50				
128.	äng	05.-				550.-		27.50				450.-		22.50				
129.	d°	02.-				550.-		11.-				450.-		9.-				
132.	åker	94.-				750.-		405.-				250.-		235.-				
133.	d°	60.-				600.-		360.-				400.-		240.-				
134.	äng	63.-				500.-		315.-				500.-		315.-				
Öfverföres		279.2						1706.35						1015.65				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2011
05

H.

M

2-0013

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:ten 31 Decem-
ber 1904 i och för reglering af Fägarp-
s och för överlämnande af Vattenlednings-
mark till hemman inom Kläringe,
Norraby, Fägarp och Rågårdar byar i
Sjundeå socken och Rönnebergs
härad af Malmöhus län enligt Enkelt
Landbruksingenjören C. Nilsson upp-
rättad af Kungl. Maj:ten fastställd plan
med därtill hörande kostnadsförslag,
i måder berifvat ett låneunderstöd af
femtusen åttahundra (5.800) kronor,
att utgå af 1904 års odlingsfond och
lyftas å de tider, som Kungl. Fäg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen äger att be-
stämna; så, och i anslutning med
Riksdagens, för dylikt statsbidrag
åtnijutande gifna, af Kungl. Maj:ten
gillade föreskrifter, hafva underteck-
nade, enligt bilagda protokoll af den
25 april 1904 af länsrådskamrarna
valda till Direktion, i och för detta för-
setag med Kungl. Fäg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ten och K. M.
kanslärn afgifvit följande kon-
trakt, hvaregenom vi å vederbörande
intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kung. Majt. påkrävas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 sept. 1905 och fullbordade senast den 1 sept. 1906 samt odlingen vara utförd inom den 1 sept. 1907 allt i enlighet afvenssetammelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolan de vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan upfordras utöfver det länade länbidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af länets åtursår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse af rikelse, utan där till erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet utan att anstånd med det sammas utförande blifvit af Kung. Majt. medgifvit, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsejadt och godkänt, Kung. Majt. och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande etalld,

icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan
lånet blifvit genom laga kraft afgår-
de beslut fördeladt på de hvarman,
hvilka för återbetalningen skola an-
svara, Kungl. Statskontoret skulle finna
den säkerhet, som blifvit för lånet
ställd, icke vidare vara nöjaktig, och
ny säkerhet, som af vederbörande myn-
dighet godkännes, icke varder inom
bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annu-
ten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Majt att
lata inställa all vidare utbetalning
af statsbidraget samt återfordra hvad
där af uppburits, att på en gång eller ef-
ter hand till Kungl. Statskontoret
inbetalas inom den tid, som af Kungl.
Majt bestämmes; och skola vi å såun-
da lyftade och återburna medel jäm-
väl erlagga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess åter-
betalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af
Kungl. Låg- och Lottenbyggnadsstyrel-
sen eller Kungl. Lantbrukstyrel-
sen förordnas att å arbetet verkställa
besiktning upprisa den för detsamma
gillade planen med därtill hörande plan
och profildritningar jämte de räkenska-
per, hvilka blifvit förda öfver företa-
get, samt det eller de kontrakt om
arbetets öfvertagande på entreprenad

till vissa delar eller i dess helhet, som
måjligen afslutats, samt att till Kungl.
Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas
na uppgift i den person, åt hvilken fr-
reläget utlärande i hvad det rör sig
om vattenafledningen anföras.

§ 4.

Att efter utläende utaf den del af lå-
net, som enligt särskild bestämmelse
får lyftas på grund däraf att arbetet blif-
vit börjadt, vid hvarje af de följande
lyftningstiderna, innan ytterligare
länemedel må utbeakommas, Kungl.
Statskontoret förte intyg af Kungl. Tåg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt
hvad dristades nöjaktigt styrkts, så
mycket af arbetet blifvit utfördt, som
skäligen kan anses motsvara hvad i
förhållande till det beviljade länunder-
stödet belöper i hvad af lånet redan
utbeakommit; och skall, såvida icke
Kungl. Majt, med afseende på särskil-
da förhållanden, förklarar skäligt an-
ordna förordna, någon del af lånet i
Kungl. Statskontoret investera, intill
dess vattenaflednings- och afdiknings-
arbetet är afslutadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt
till Kungl. Tåg- och Vattenbyggnads-
styrelsen öfverlämnas, för att i dess ar-
kiv förvaras, bestyrkt kopia af den gilla-
de planen med därtill hörande plan-
och profilritningar för arbetet och be-

styrkta afskrifter af därtill hörande god-
kända betänkande och kostnadsförslag
afvensom att, däreft någon afvikelse
under arbetets utförande med veder-
börlig tillåtelse vidtagits, innan sista
delen af läneunderstödet lyftes till
Kungl. Tåg och Vattenbyggnadsstyrel-
sen aflämnas fullständig beskrifning
jämfte ritning, utvisande huru arbe-
tet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godkänna alla kostnader, u-
tan undantag, af hvad namn de va-
ra må, som i följd af detta lån för-
ordnas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt
afvensom för lyftade statsmedlens a-
rtibärning, i fall mot kontraktet by-
tes, ställa sådan säkerhet, som af
Kungl. Tåg och Vattenbyggnadsstyrel-
sen godkännes, samt för läneunder-
stödet afgifva sådan skuldförbinde-
lse och säkerhet för dess uppfyllande,
som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso är häraf trä-
dda lydande exemplar upprättade,
som skedd i Tågarps den 16 juli
1905

Arvbejdgäresnen:

O. Svensson

P. O. Johansson

Loen, Persson

Att Herrer O. Svensson, Sv. Olsson

och Ivar Persson i lagens när närvarande
egenhändigt undertecknat förestående
kontrakt, intyga Tjalar Lenn af van

Lundblad
Köpmann, Tjalar
co. 11

J. E. Jepsen
Indpiken
Zireköpingsgård

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december
1904 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 10 Augusti 1905.

Öf Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Johan Almqvist

W. Lindqvist

2011
05

Forbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslänfonden understödda företaget för reglering af Tågarpssån för torrläggning af vattenståndad mark till hemman inom Kläringe, Norraby, Tågarp och Rågård byar i Lingsköpings socken och Rönnebergs härad, Halmöhus län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 16 juli 1905 upprättadt med Kungl. Låg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, af Kungl. Majts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdiking eller annan enskild dikenning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas af honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, ryss-boman eller borgesman berättigade att, därutöver berörda arbeten inte blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma. Tågarp den 16 juli 1905.

O. Svensson

Hans Bergström

5/6 nr 1 och 3 Rågård, 1/2 nr 7. Tågarp.

1/6 nr 1 Kläringe

Nils Johansson

Oven Persson

25/5/12 nr 1 Norraby

5/92 nr 10 5/16 nr 2 Kläringe

2011
05


Sedan Kongl. Majt genom nädligt brev den
31 december 1904 beviljat Fyratusenåttahundra
45800/ kronor till reglering af Fågarpssån
för anordnande af vattenkraft och
till hemman inom Kläringe, Norra-
by, Fågarp och Rågård byar i Lise-
Kälinge socken af Rönnebyns nämnd af
Malmshus län,

af denna reglering vid af höj i
der i riksdagen september verkställ-
afsyning befunnits med stor an-
säg till alla delar utgjord,
för jag härmed förklarar, att af
det i veder beviljade länander-
ståndet till samma anläggning måtte
utbetalas Fyratusenåttahundra
45800/ kronor. Fågarp den 17 juli
1905.

Otto Nilsson
Staten Landtbruksingenjör.

Sin sub. skänsande intyg arbetet är till alla delar
utfördt såsom ett belopp af fyratusenåttahundra (46000)
kronor utbetalas.

Stockholm den 10 Aug. 1905
Herr J. J. J. J.



2011
05-

Utskrift

Förning

ingången vid sammanträde angående reglering af Fjäreassån för förläggning af vattenströmdad mark till flera egendomar inom Fjäre köpinge socken af Rönnebergs härad och Malmohus län.

Hi undertecknade, delegare i förnämnda vattenafledningsföretag öfverenskomma härmed:

1. att till arbetsstyrelse utse 3 personer af delegarne i företaget och hvilken styrelse erhåller följande uppdrag:

a) att hos Kongl. Majt. göra underdänig ansökan om lån ur odlingslånefonden till det högsta belopp, som kan erhållas för utförandet af arbetet i enlighet med förslaget däraför;

b) att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som för samma låns erhållande kunna bli på af nöden, äfvensom att uppbära och beviljara lånemedlen samt öfvervakas vattenafledningens utförande i öfverensstämmelse med af landbruksingenjören Otto Nilsson med biträde af godsmän i laga ordning den 2 augusti 1903

därför upprättade förslag med där-
till hörande bestämmelser, som af
Kungl. Låg- och Tältenbyggnadsstyrel-
sen möjligen kan komma att meddelas.

2^o att vi till arbetsstyrelse utse Herrar
Sven Olsson Norrby, Sven Persson, Elia-
singe och Olof Svensson Rågård.

Färgs den 25 April 1904.

O. Svensson. Sv. Olsson. Sven Persson.
Hans Bergström. Nils Johansson. Jons
Andersson. J. A. Elfversson.

Öfverstående O. Svenssons, Sv. Olssons,
Sven Perssons, Hans Bergströms, Nils Johanssons,
Jons Anderssons och J. A. Elfverssons
egenhändiga namnteckningar be-
vittna:

Lennart Holmström. Andreas Persson
Ingeniör, Högst.
Högst.

Vidimeras

Ex officio
Otto Nilsson.

Koll

Vidimeras, ex officio

Andreas Persson

Andreas Persson, Högst., arkitekt

V

3111
05
L. Dahlström d. 13/05
11
[Signature]



B E V I S

om verkställd afsyning å vattenafledningsarbetena för
det företag, som afser

reglering af Tågarpsån för torrläggning af vattenskadad mark,
tillhörande hemman inom Kläsinge, Norraby, Tågarps och Rågårds
byar inom Zireköpings socken af Rönnebergs härad och Malmöhus
län.

Planen fastställd den 31 December 1904.

Statsbidrag: lån ur 1904 års odlingsfond ----- 5800 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 Augusti 1905.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1906.

Vid af undertecknad den 18 sistlidne Juli verkställd slut-
besiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits ut-
fördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, hva-
dan arbetet - sedan erforderlig efterrensning numera verkställets
- i sin helhet till godkännande förordas.

M A L M Ö den 1 November 1905.

[Signature]

Stämpel - 0.50
Lösen - 1.50
Nr 2. -

