


Förslag till
översläggnings af mark tillhörande
KLörrup 7:10 m. fl. hemman
i Lilla Slägarps socken af Skydds härad
Malmöhus Län
upprättadt vid laga synesförrätt. år 1926.

Bennt Rasmussen
Stådens landöfveringenjör.



Anskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den den 24 maj 1928 fastställdt till öfver-
sättelse vid arbetets utförande med viss
tillägg enligt af Lantbrukstypelns å be-
tänksamt godt påskrift.

Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. Lantbrukstypelns vägnar:
Albert Smith.

vidimmas
ex officio
Bennt Rasmussen

2 JUN 1928
K. T. LANTBRUKSTYPEN
D. 11. 1928

Skala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.

Nr 148 Malmöhus 3 rits
M 3-0150

Avskrift. Tillhör förslag till torrläggning av mark tillhörande Jälörupe 72:10 m.fl. hemman uti L. Slägarps socken av Skytts härad och Malmöhus län; upprättat vid


Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
döm 24 maj 1928 fastställt till utvärdering
vid anställda utvärderingsmän i tillägg
till av lantbrukstypelsen å betänksamhet
öppna påskrift.

laga synförrättning år 1927 av

Per Olof Bengtsson
Statens lantbruksingenjör

Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. lantbrukstypelens vägnar:

Albert Smith.
i vittnes, ex officio
Per Olof Bengtsson



Mr 148 Malmöhus 3:15
M 3-0150

Tillhör förslag till torrläggning av mark tillhörande Klörup 12:10 m.fl. hemman uti L. Slågarps socken av Skydds härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1927 av

Arskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 24 maj 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med viss
tillägg enligt av de utskottsmedlemmarna & be-
tänksamt gjord påskrift.


Stadshuset den 13 juni 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Samuel Bengtson
Stadens lantbruksingenjör




Medlemmas
ex officio

Förslag till bygdevägsbro vid 19+58. Sk. = 1:50.

Förslag till utfartsväg vid 34+25. Sk. = 1:50.



Förslag till brunnar med 0.6 och 0.8 m inrediam. samt med 1.0 m i fyrkant. Sk. = 1:50.





Förslag till intag. Sk. = 1:50.


Förslag till intag. Sk. = 1:50.



Förslag till egovägsbro vid 29+52. Sk. = 1:50.






Förslag till spång för kyrkostig vid 24+68. Sk. = 1:50.





Förslag till kringmurning av utlopp vid E.
Sk. = 1:50.



Förslag till egovägsbro litt. A.
Sk. = 1:50.





Förslag till egovägsbro litt. B.
Sk. = 1:50.




Förslag till underbyggnad av landsvägsbron vid 16+27 - 16+38. Sk. = 1:50.



Förslag till underbyggnad av bygdevägsbron vid 38+8. Sk. = 1:50.



Förslag till kringmurning av utloppet vid F. Sk. = 1:50.



Skala 1:50.
1 0.5 0 1 2 3 4 m.

M.Nr 003

M 3*0150 3

Nr 148 Malmöhus 3 rit

M

3*0150

16972

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


3 AUG. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
KLÖRUP N:R 10 m.fl.herrman
uti L.Slåggarps socken av Skytts härad
och Malmöhus län; upprättade i och för
erhållande av lån och bidrag år
1927.

Innehåller ett hundratta (108) skrivna sidor.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 24 maj 1928 fastställd
tidl efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att ut-
förande av avdelning I icke skall ingå i det arbete, som inne-
fattas i den fastställda arbetsplanen.-

Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimieras
ex officio
Henrik Duggen

Betänkande angående avdelningarna II-IV
av dikningsföretaget "torrläggning av mark
till Klörup N:10 m.fl. hemman av år 1926" av-
givet i och för sökande av statsbidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdik-
ningsanslag och lån från statens avdiknings-
länefond.

Föreskrivna avdelningar II-IV av ifrågavarande företag av-
ser nygrävning och å en mindre sträcka även rörläggning av mindre
floddiken för bättre torrläggning i och för höjande av alstrings-
förmågan av mark tillhörande Klörup N:1,3,5,12,13 och 14, Lilje-
marke N:1 och Lilla Slägarps N:1 uti Lilla Slägarps socken av
Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Alstads
järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas
lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad
blå linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 29
september 1925 att företaga en laga synförrättning avseende
torrläggning av mark till Klörup N:10 m.fl. hemman i Lilla Släg-
arps socken av Malmöhus län.-

Förrättningen avslöts den 30 november 1926 och motdelsamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär, enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 8 febr. 1927.-

Enligt en emellan delägarna ingången förening den 21 febr. 1927 hava 9 st. av dem beslutat att ansöka om såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 98.12% av avdelningarna II-IV av företagets bätnadsvärde.-

Enligt efterstående tabell ingår i företagets avdelningar II-IV:

åker med en areal av	19.72 har.
annan mark " " "	<u>3.77 "</u>
eller tillsammans	<u>23.49 har.</u>

Jordmånen består av mylla eller torvjord på lera och grus delvis med sten.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företags avdelningar II-IV ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen på sätt, som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kr.

Ej mindre än tre stycken allmänna vägbroar ingå i föreskrivna avdelningar och lägga hinder i vägen för den ovan liggande

markens terrälläggning till lagenligt djup och skola därför under- eller ombyggas enligt upprättade ritningar.- Endast den översta eller vid 16+30 skall bekostas av vägstyrelsen, mot vilket ej den vid sammanträdet närvarande v.ordföranden i vägstyrelsen haft De två andra vid 19+58 och 38+8 skola däremot bekostas av de dikande.- något att erinra. En del enskilda vägbroar har det även varit nödigt att föreskriva till ombyggnad enligt upprättade ritningar.-

Då sökandena önska erhålla såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslänefond för dikningsarbetets utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.-

Enligt dessa uppgär hätnaden för hela företaget avd.II-IV till 26.635:50 och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 18.783:87

varför vinsten skulle bli va 7.851:63 kr.

Då den relativa kostnaden inom de olika avdelningarna utgör respektive 0.85, 0.82 och ^{0.42}~~0.43~~ skulle således bidragets storlek kunna uppgå till respektive 29.85%, 29.15% ^{43.70%}~~och 20.05%~~ ^{19.80%} eller statsunderstödet för avdelningarna II-IV böra kunna utgå som bidrag med^{6.160.-}~~5.147:28~~ kr. och som lån med^{12.450.-}~~13.427:96~~ kr. eller tillsammans med^{18.610.-}18.575:24 kr.

Lund i

augusti 1927.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningens område.								Lånesökandes andel.										
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad					
			före		efter					före		efter							
			torrläggningen							torrläggningen									
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.					
Åker	19	72	-						18	79	-								
Annan mark	3	77	-						3	68	-								
Påräknad landvinning	-	-							-	-									
Summa:	23	49	40	621	-	67	256	50	22	47	38	206	-	64	340	50	261	34	50

Lund i augusti 1927.

Einst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan B-C-E och C-D	4905:-	
" E-F	9430:-	
" F-G och F-H	<u>3300:-</u>	17635:-
Laga syneförrättningskostnaden	852:23	
Betänkande med bilagor	<u>296:64</u>	<u>1148:87</u>
		<u>Sma: 18783:87 kr.</u>

Lund i aug. 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.783 kronor 87 öre varav å länesökandenas andel 18.571 kronor 92 öre .

Stockholm den 13 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande läne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt läne- och bidragsbelopp.

Socken by och hemman.	Ägofigurer.	Mantal.	Registernumm.	Ägares namn m.m.	Ägofiguren.	Areal					
						Åker.		Annan mark		Summa.	
	nr.	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>L. Slägarps socken</u>											
<u>Dikessträck. B-C-E & C-D. Avd. II.</u>											
Liljemärke		1/5	1	2	Artur Svensson	75-84,86	222.5		12.-		234.5
do.		1/10	1	3	do.	90-93	61.-				61.-
do.		1/10	1	4	do.	94,95	50.-				50.-
do.		1/10	1	5	do.	96,97	25.-				25.-
do.		5	1	10	Emil Larsson	98,99	105				105
do.		5	1	12	do.	100,101	07.4		035		105
Klörup		5	1	11	Hans Andersson	104+107	65.-				65.-
do.		145	2	6	do.	109-115	80.-		01.-		81.-
do.		145	2	7	do.	116-124	1695		15.-		1845
<u>Dikesstr. E-F. Avd. III</u>											
Klörup		145	2	6	Hans Andersson	129,130	33.-				33.-
do.		27	1	3	Karl Sörensson	132-145	97.-		01.-		98.-
do.		1/4	3	1	do.	152-159,161- -164,166	2365		1885		425.-
do.		11	5	6	Johan Lindvall	167,169-171	415				415
do.		5/10	5	2	do.	173,175-179	575		26.-		835
L. Slägarp		33	1	3	Mårten Nilssons sterbh: Hilda Andersson, Betty Eriks- son, Martha Johansson, Kers- tin Jeppsson gm. Jeppa Hans- son (fager)						
Trpt.						1156-		247.-		1403-	

Bälad		Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Län.	
		Andelning II		Andelning III		Andelning IV		Laga syneför- räkningen:		Betänkan- del m.m.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2005	50	1601	97					77	38	2693 2275		178628 170210		0.85	29.85	50930 50808		119661 119402	
615	—	490	99					23	74	828 697		52301 52170		"	"	15611 15573		36679 36597	
207	—	165	30					7	96	279 254		17605 17560		"	"	5255 5242		12346 12318	
75	—	59	84					2	89	101 86		6344 6359		"	"	1903 1898		4470 4461	
94	50	75	54					3	62	128 107		8044 8023		"	"	2401 2395		5641 5628	
119	—	95	16					4	58	160 133		10134 10107		"	"	3025 3017		7107 7090	
744	—	594	49					28	69	10— 845		63318 63163		"	"	18899 18854		44405 44309	
657	50	525	32					25	43	884 748		55959 55823		"	"	16703 16663		39244 39160	
1623	—	1296	39					62	67	2180 1842		138086 137748		"	"	41217 41118		96839 96630	
456	—			35268				16	99	593 516		37560 37483		0.82	29.15	10949 10920		26603 26557	
1227	50			94960				45	92	1596 1394		101148 100946		"	"	29484 29426		71642 71520	
6088	—			471028				227	67	7923 6912		501718 500707		"	43.90	219241 145956		282389 254751	
411	—			31779				15	31	534 466		33844 33776		"	29.5	9866 9846		23971 23930	
1065	—			82418				39	89	1385 1210		87792 87617		"	"	25590 25540		62183 62077	
45388	—	4905	—	715453				582	74	20284 17465		1284511 1281692				451074 377262		833180 904430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		1156.-		247.-		1403.-	
				Hilda Maria Andersson & Anna Mårtensson	181	12.-				12.-	
L. Slögarp		33 112	2 1	Desamma	183-185, 187, 188	66.-		04.-		70.-	
Klörup		695 2772	4 12	Kristen Kristersson	190, 192-194, 196, 197, 199- 202b, 204	82.-		67.-		149.-	
				<u>Dikessträck. F-G & F-H</u> Avd. IV.							
Klörup		695 2772	4 12	Kristen Kristersson	205, 206, 208- -213	93.-		35.-		128.-	
do.		83 256	13 5	Frk. Gustava Ellertson	215, 217-222	93.-		09.-		102.-	
do.		4/33	12	Ola Hanssons sterbh: Wil- helm Hansson, änk. Anna Fors- sell, Emma Wijk, & Svante Hansson	224-232, 235, 236, 239a, b, 242a, 244a	300.5		15.-		315.5	
do.		355 2772	6 12	Olof Svensson	241	16.-				16.-	
do.		25 256	8 14	do.	242b, 244b, 245 247, 249-251, 253	153.5				153.5	
					Summa:	1972.- 1879.-		344.- 368.-		2349.- 2247.-	

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
15388	-	4905	-	7154	53			58274		~~20284~~ 17465	~~12845~~ 12816	~~11~~ 92				~~451074~~ 377262		~~8331~~ 9044	~~80~~ 30
72	-			5564				265		~~095~~ 083	~~5924~~ 5912		0.8229.15			~~1724~~ 1723		~~4196~~ 4189	
811	-			62710				3025		~~1056~~ 920	~~66791~~ 66655		"	"		~~19469~~ 19430		~~47307~~ 47225	
2059	-			159273				7702		~~2679~~ 2338	~~169654~~ 169313		"	43.70		~~74136~~ 49355		~~95488~~ 119958	
1587	-					63063		3049		~~1062~~ 1801	~~67174~~ 67913		0.4823.05			~~13299~~ 13617		~~53858~~ 54296	
501	-					19899		964		~~385~~ 385	~~21198~~ 21198		"	"		~~4197~~ 4197		-	-
434250						172557		8340		~~2901~~ 4930	~~183798~~ 185827		"	"		~~36298~~ 37258		~~147262~~ 148569	
192	-					7623		374		~~128~~ 217	~~8125~~ 8214		"	"		~~1609~~ 1647		~~6514~~ 6557	
1683	-					66858		3230		~~1124~~ 1910	~~71212~~ 71998		"	"		~~14099~~ 14436		~~57095~~ 57562	
~~2663550~~ 2613450		4905	-	9430	-	~~3300~~ 3101	~~85223~~ 84259			~~1878387~~ 1857724						~~6160~~ 5147	~~12450~~ 2813	~~12450~~ 2796	

Lund i augusti 1927.

Ernst Berggren.

1 1 1 1 1 1

1. $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ and $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 = \emptyset$;

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|^2 \right)^{1/2} dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|^2 \right)^{1/2} dx.$$
[illegible]

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "torrläggning av mark till Klörup n:10 m.fl. hemman" uti Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län. -

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall i avdelningarna II+IV utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande,;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Klörup den

21 februari 1927.

Arthur Svensson, $\frac{1}{2}$ mtl. Liljemärke N:1

Hans Andersson, $\frac{1}{8}, 55/392$ mtl. N:1 Klörup.

Johan Lindvall N:5 $\frac{1}{4}$ mtl..

Emil Larsson, Klörup N:1, 215/3528 mtl.

Karl Sörensson N:19 St.Slägarp $\frac{1}{8}, \frac{1}{4}$ mtl. N:3 & 1
27/280 Klörup.

Kristen Kristersson 695/2772 mtl. Klörup 12.

Olof Svensson 355/2772 12 $\frac{3}{16}$ 14, Klörup.

På en gång närvarande vittnen:

Ola Larsson.

Nils Olsson.

Mårten Nilssons sterbhus:

Hilda Andersson.
gift med Algot Andersson
ägare av 11/224 mtl. N:1 L.
Slågarp.

Kerstin Jeppsson.
genom
Jeppa Hansson(fadern)
ägare av 11/224 mantal.
N:1 L.Slägarp.

Betty Eriksson.
gift med Edvin Eriksson.
ägare av 11/224 mantal N:1 L.Slägarp.

Hilda Maria Andersson.
gift med N. Contr. Andersson.
ägare av 11/56 mantal N:1
L.Slägarp.

Martha Johansson.
gift med Ola Johansson.
ägare av 11/56 mantal N:1
L.Slägarp.

Anna Mårtensson.
gift med Henning Mårtensson
ägare av 11/224 mantal N:1
Lilla Slågarp.

Ovanskrivna namnteckningar bevittnas:

Nils Kristensson.

Stämningsman.

Ola Hanssons sterbhus:

Ägarne av N:12 Klörup $\frac{4}{33}$ mtl.

Wilhelm Hansson.

Änkan Anna Forsell född Hansson.

Emma Wijk, född Hansson, gift med Lars Wijk.

Svante Hansson.

På en gång närvarande vittne:

Ola Larsson

Nils Olsson

Klörup N:11

Klörup N:r 10.

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll

§:1.

Delägarne i dikningsföretaget Klörup 10 m.fl. hemman, kallade till sammanträde i L.Slägarps kommunalrum, måndagen den 21 februari 1927 kl. 10 f.m. för val av styrelse m.m.

Kallade av Anton Nilsson, Klörup, som därtill utsågs på sammanträde den 30 nov. 1926.

Kallelsen delgiven av stämmingsman.

§:2.

Till ordförande för dagen utsågs undertecknad.

§:3.

Det beslöts att styrelsen skulle bestå av 3 personer och 2 suppleanter, Vid företagets val blevo följande delägareutsedda: Karl Sörensson, Artur Svensson och Anton Nilsson, Klörup, Suppleanter: Joh. Lindvall och Kristen Kristersson, Klörup.

§:7.

Att justera dagens protokoll utsågs Ola Larsson och Nils Olsson, Klörup.

Klörup den 21/2 1927.

Anton Nilsson.

Justeras:

Ola Larsson.

Nils Olsson

/Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslänefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Kårup N:10 m.fl. hemman uti L.Slägarps socken av Skytts härad och Malmöhus län;

För översiktskarta	4:1	
" betänkande	12:-	
" tabellers upprättande d. $\frac{24-26}{2} = 3$ dag.	36:-	
" avskrift av handl. med inbindn.	66:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	8:75	
" 259 fig. à 7 öre	18:13	
" 46.32 har à 14 öre	<u>6:48</u>	24:61
" 565 att höjdlägestal à 2 öre	11:30	
" diken à plankartan	7:40	
" kopia av profil- och sektionsritningar, rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 6,- km. längdprofil à 6:- kr.	36:-	
" tvärsektioner, brotrummor m.m.	84:70	
därtill 30 %	<u>25:41</u>	

154:11

avgår 25 % därav för profilritning à kalkerväv <u>38:53</u>	115:58
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-
" skrivelser m.m.	<u>6:-</u>

Summa:kr. 296:64

Kvitteras:

Lund den 12 aug. 1927.

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Klörup N:10
m.fl. hemman uti Lilla Slägarps socken och Skytts härad av Mal-
möhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12
1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
" 29 st. kallelser à 50 öre 14:50
" 2 st. sammanträdesdagar, den 1/11 och 30/11 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 11.75 km.à 3:- kr. 35:25
" 170 st.ägofig.åker, medelareal 0.15 har.à 17 öre 28:90
" 25.855 har " " " " à 106 " 27:41
" 32.st.ägofig.äng " " 0.14 " " à 14 " 4:48
" 4.42 har " " " " " " à 74 " 3:27
" 57 st.ägofig.imp. " " 0.28 " " à 14 " 7:98
" 16.045 har " " " " " " à 42 " 6:74 78:78
" rybrik, skaloromm. 5:+

För ytavvägning 46.32 har.à 66 öre 30:57

" 565 punkter à 2 öre 11:30 41:87
" begränsningskurva 12.85 km.à 2.50 kr. 32:13
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{28-30}{9} \frac{10}{11} = 3\frac{1}{2}$ dag.42:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 259 fig.à 5 öre 12:95

" " " " 46.32 har.à 19 " 4:63 17:58

Trpt.

294:11

Trpt.

224:14

För ägobeskrivning 7:77

" jordregisters utrönande den 22/11 12:-

" gradtabell 9:25

" uträkning av värde å ytenhet 202 fig. å 6 öre 12:12

" bestämmande av värdet före och efter 202 fig. å 12 öre ..24:24

" profilkartan 6 km. å 3:50 kr. 21:-

" sektioner 100 st. å 28 öre 28:-

" " 10 st. å 17 öre 1:70

" 5 st. brotrummar å 5:- kr. + 3:- för beräkn. av
kostn, ...40:-

" 3 st. broar å 3:- kr. + 3:- 18:-

" 3 st. brunnar 2 st. intag och 2 st. ommurn. 21:- 108:70

" skolor rubrik m.m. 6:-

För hydrografisk utredning den 27-28
10 & 15/11 +26 36:-

" bestämmande av dimensioner } för under 0.2 m. 6:-
2 km. över 0.2 m. 20:-
3.8 km. öppet dike
å 5:- kr. 19:- 45:-

" dikenas insättande å kartan 4:39

För grävningstabell 17:-

" kostnadsberäkning 6 km. å 4.50 kr. 27:-

därtill 0.1 % av kostnaderna 46:41

" införande av höjsiffror 565 st. å 1 öre 5:65

" ersättningslängd 15:-

" utlåtande 48:-

" kostnadsfördelningslängd den 28.29
11 -26 24:-

Trpt.

763:64

Trpt:..... 763:64

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m. 8:75

" 259 fig. à 7 öre 18:13

" 46.32 har. à 14 öre 6:48 24:61

därtill 25 % 6:15

" 565 st. höjdlägestal à 2 öre 11:30

" diken å plankartan 7:40

" profilen 6 km. à 6:- kr. 36:-

" tvärsektioner och brotrummar lika föregående 84:70

därtill 30 % 25:41

" rubrik, skalor m.m. 8:-

För avskrift av handlingar med inbindning 63:-

1038:96

För gode männen 49:60

" kallelsekostnad 32:70

" dagsverken 84:-

Summa kr. ...1205:26

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Klörup den 30 november 1926.

Ernst Berggren.

1038:96 kvitteras: . . . Ernst Berggren.

24:80 " Edvin Larsson.

24:80 " . . . Hans Jeppsson.

Förstående Engeström (24) skrifte
sidos, vidimmar, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående
laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Klörup n:r 10 m.fl.hemman.

År 1926 den 1 november inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör, i Lilla Slågarps kommunalrum för att på grund
av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Klörup n:r 10 m.fl.hemman uti Lil-
la Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län; och hade
vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om
förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande
personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

- Anton Nilsson för Klörup n:r 10,

- Artur Svensson " Liljemärke

Hans Andersson " Klörup n:r 1,

Johan Lindvall " do. n:r 5,

- Karl Sörensson " do. n:r 1 & 3,

Ola Pettersson." do. n:r 7 & 15.

och av övriga sakägare:

Nils Olsson för Klörup n:r 10,

Frans Nilsson för do. n:r 10,

Hans M. Norrman " do. n:r 10,

Ola Larsson för Klörup n:r 11,

Emil Larsson för do. n:r 1,

Kristen Kristensson för Klörup n:r 12,

Olof Svensson " do. n:r 14,

Ola Hanssons sterbh. " do. n:r 12,

sonen Vilhelm Hansson,

Lars Vik gift med Emma Hansson

Mårten Nilssons sterbhus för Slågarp n:r 1,

Edvin Eriksson gift med Betty Eriksson

Algot Andersson " " Hilda Andersson

Konrad Andersson " " Hilda Maria Andersson född Mårtensson

Landstingsmannen Johan A. Nilsson som v. ordförande i Skytts härads
vägstyrelse.

Som gode män Herrar Edvard Larsson i Sofiedal och Hans Jeppsson i Lindåkra, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan där-
om upplästes och hade lydelse som följer Bil.A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga
hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklara sig härtill ingen villig.

§:5.

Det skulle antecknas att bygdevägsbron vid Klörup n:r 10 eller vid avvägningspålen 6+20 blev ombyggd år 1910 eller 11 Spånbacksbron år 1905 eller 1906 och bron vid Lilla Slågarp eller avvägningspålen 38+10 år 1916. - Landsvägsbron vid avvägningspålen vid 16+40 däremot ombyggdes år 1804 eller mera än 100 år sedan. Allt efter lämnade upplysningar vid sammanträdet.

§:6.

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående åkerjord torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:7.

Hans Andersson önskade att om möjligt dikessträckan 16-18+50 även skulle täckas beroende på att dikesslanten ej ville stå.

§:8.

Det skulle antecknas att mossjorden i regel utgjordes av levertorv och vit lera eller bleke, varför delägarne ansågo att i

denna mark cementrör mycket väl kunna nedläggas.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 30 denna månad kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edv. Larsson. Hans Jeppsson.

§:11.

Efter synegången ingicks följande förening varigenom Kristen Kristensson och Olof Svensson förenade sig med sökanden till företaget Bil.B.

Som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edv. Larsson.

Hans Jeppsson.

Den 30 november 1926.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Nils Olsson för Klörup n:r 10,

Frans Nilsson för do. n:r 10,

Anton Nilsson " do. n:r 10,

Ola Pettersson " do. n:r 7,

Ola Larsson " do. n:r 11,

Antur Svensson " Liljemärke,

Emil Larsson " do.

Hans Andersson " Klörup n:r 1,

Johan Lindvall " do. n:r 5,

Kristen Kristensson för Klörup n:r 12,

Olof Svensson " do. när 12 & 14,

Skytts härads vägstyrelse genom v.ordföranden Landstingsmannen Johan A. Nilsson.

Karl Sörensson för Klörup n:r 1 & 3,

§:12.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingar-

na och förslaget.

§:13.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:14.

Anton Nilsson å Klörup n:r 10 skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst:

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edv.Larsson.

Hans Jeppsson.

Till

Bil. A.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för verderbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Klörup nr 10 m.fl.hemman i Lilla Slågarps socken av Skytts härad.

Klörup pr.Alstad den 11/9 1925

Anton Nilsson

Artur Svensson

Klörup n:r 10.

Liljemärke.

Hans Andersson.

Karl Sörensson.

Joh.Lindvall.

Ola Bettersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 29 september 1925

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler.

Oscar Rud-Olsson.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till
Klörup n:r 10 m.fl.hemman av Lilla Slågarps socken av Skytts hä-
rad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak
med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Klörup den 1 november 1926

Olof Svensson.

Kristen Kristensson.

Bevittnas:

Edv.Larsson.

Hans Jeppsson.

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl.Maj:ts befallningshavanden i
länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättningen för
torrläggning av mark till Klörup
n:r 10 m.fl.hemman uti Lilla Slågarps
socken av Skytts härad och Malmöhus
län.

Ifrågavarande företag, som avser **nygrävning** och delvis **rör-**
läggning av mindre floddiken för bättre **torrläggning** av i huvud-
sak redan odlad jord i och för höjande av densamma **slstrings-**
förmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag
att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat ut-
rönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas **båtnad** av dikningen har
avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien bli-
vit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belä-
gen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det
lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund
för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffen-
het angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförtecknings-
längden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kost-
nadernas fördelning kunnat träffas, så tillkom det synemännen
att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som
skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vat-
tenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vat-

tenskadade markens höjdläge utrönt och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordbörningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala ä-

ro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd återfinnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:6 och 7 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna A-K-B, K-L, B-C-E, C-D, E-F, F-G och F-H.

Ehuru det skulle varit önskvärt att kunna föreskriva dikessträckorna A-K-B, K-L, B-C-E, C-D och F-G som täckta, har detta ej varit möjligt för dikessträckan 7+20-11+73 å dikessträckan A-K-B, hela dikessträckorna B-C-E och F-G då som synes av kostnadsförslaget dessa dikessträckor bli betydligt dyrare som täckta än öppna diken, såvida ej de, som önska täckta diken ej själva gälta skillnaden i kostnaden mellan täckt och öppet. - Dikessträck-

orna E-F och F-G äro föreskrivna som öppna diken.

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med två röda linier och de täckta med en heldragen röd linie.

Å profilen äro de öppna dikena betecknade med en röd och de täckta med tvänne parallella röda linier.

Intag och brunnar för de täckta dikena äro å plankartan utmärkta med små röda cirkclar och å profilen med vertikala röda linier.

Å dikessträckan A-K-B har den täckta ledningen från K. ett mera västligt läge än för det öppna diket, som följer det gamla dikesläget.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenligt anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A 5 hektar.

" 2+40 85 "

" 6+12 105 "

Vid	K		275 hektar.
"	L		170 "
"	B		370 "
"	C		640 "
"	D		250 "
"	22+50		700 "
"	F		1135 "
"	G		435 "
"	33+50		1350 "
"	38		1400 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och har för täckta diken och till 0.6 liter pr.sekund och här.för öppna diken.

Rördimensionerna hava beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k^1 (1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log.R}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^1 = 60$.

De öppna dikenas dimensioner hava däremot beräknats efter Gan-
guillet och Kutters formel för vattnets hastighet $v = \frac{2.3 + \frac{0.00155}{n} + \frac{1}{R}}{(1 + \frac{0.00155}{n})^2} \sqrt{R}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallför-
hållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt
av 1:1.25 vara fullt tillräcklig. Å profilritningen är den be-
räknade högsta vattenytan insatt med en streckad blå linie.

För de täckta ledningarna bliva enligt föreskriven beräknings -
grund med förefintliga fallförhållanden följande dimensioner nö-
diga:

A-1+20	12.5 cm.(5") rör
2+40-6+ 12	37.5 " (15") "
6+12-7+20	45 " (18") "
K-L	30 " (12") "
7+20-B	60 " (24") "
B-C-16+38	80 " (32") "
C-D	45 " (18") "
16+38-17+70	100 " (40") "
F-G	60 " (24") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller
muffar.

Vid 0,0+30,2+90,3+48 insättas intagningsbrunnar av betong
med 0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt
försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något
kupig översida. - Vid 6+12 insättes även en liknande intagnings-
brunn men med en inre diam.av 0.8 m. och med konisk överdel till
0.6 m. - Vid 2+40 och D insättes intag av betong med snett stå-
ende galler.

Vid 1+20,7+20 och 15 samt C kringmuras rören i betong, varjäm-
te dikena därnedom stensättes allt enligt upprättade ritningar.

För det alternativa förslaget för dikessträckan A-K-B och K-L med täckt ledning även för sträckan 7+20-11+73 blir rördimensionen ett 60 cm.(24") rör med intagningsbrunnar av betong . - Vid 7+20 och 8+75 insättes intagningsbrunnar lika föregående men med en inre diam.av 1.0 m. eller som fyrkantbrunnar. - Vid 11+73 kringmuras röret med stensättning i diket därnedom.

För det alternativa förslaget för dikessträckorna B-C-E och C-D med täckt ledning även för dikessträckan B-C-E blir rördimensionen från 11+73-16+27 ett 80 cm.(32") rör samt från 16+38-17+70 ett 100 cm.(40") rör med intag vid 11+73 och intagningsbrunnar vid 13+50, 15+50, 16+27 och 16+38 samt ommurning av rören vid 17+70 allt enligt upprättade ritningar.

För det alternativa förslaget F-G med täckt ledning blir rördimensionerna ett 60 cm.(24") rör med intag vid 62+85 intagningsbrunn vid 61+16 och ommurning av utloppet med stensättning allt enligt upprättade ritningar.

Ej mindre än 4 st.allmänna vägbroar ingå i företaget nämligen vid 6+15, 16+30, 19+58 och 38+8, vilka alla lägga hinder i vägen för dikningens utförande.

Efter vad som kunnat utrönas har endast en av dem nämligen den vid 16+30 tillkommit före år 1880 varemot alla de övriga efter 1880. - Det har även utrönts att marken ovan men intill broarna liggande, för vars torrläggning kräves deras ombyggnad varit av

åkers eller ängs natur vid deras tillkomst. - I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § av vattenlagen få därför synemännen föreskriva beträffande dessa trenne broar att vägstyrelsen skall bekosta ombyggnaden i enlighet med upprättade ritningar. - I enlighet med 7 kap. 7 § av föreskrivne lag, skall arbetet för alla fyra vägbroarnas ombyggnad besörjas av vägstyrelsen därest ej denna hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetet skall utföras inom föreskriven tid så att vattenavledningsarbetets utförande därav ej hindras.

Även en del enskilda vägbroar har det varit nödigt föreskriva till om- eller nybyggnad:

en ägovägsbro vid 11+73 med ett 0.8 m. cementrör

" do. " 14+30 " " 0.8 m. "

" do. " 21+52 av trä

" do. " 24+12 " "

" kyrkostig " 24+68 " "

" ägovägsbro " 29+50 " "

" do. " 61+ med 0.6 m. cementrör

" utfartsväg " 34+24 av trä på stenlandfästen allt enligt

upprättade ritningar.

Alla dessa skola bekostas av dikeslaget men sedan underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars skull den bygges.

I enlighet med 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning utgå för mark, som åtgår till de öppna dikenas utvidgning med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Även skall ersättning utgivas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21:§ av vattenlagen **skall** all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24:§ erfordras för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller äro med utförandet av viss del av dikningen förenade särskilt stora kostnader eller förefinnes mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- & båtnads- värde.	Kostnad för förbättrings- krona.
A-K-B och K-L	7300:-	5.485:-	1.3309
B-C-E och C-D	4905:-	6.140:50	0.7988
E-F	9430:-	12.189:50	0.7736
F-G	770:-	2.088:-	0.3688
F-H	2530:-	6.217:50	0.4069
<u>Sma.</u>	24935:-	32.120:50	0.7763
<u>Egen utdikning.</u>			
A-K-B och K-L	7300:-	5485:-	1.3309
B-C-E & C-D(+E-F & F-H)	16910:-	6140:50	2.7538
E-F	11960:-	12189:50	0.9812
F-G (+F-H)	3300:-	2088:-	1.2116
F-H	2530:-	6217:50	0.4069
<u>Sammanföring.</u>			
F-G + F-H	3300:-	8305:50	0.39732
" " +E-F	12730:-	20495:-	0.6211
" " " +B-C-E & C-D	17635:-	26635:50	0.6621
" " " " +A-K-B & K-L	24935:-	32120:50	0.7762
F-H + E-F	11960:-	18407:-	0.6495
" " +B-C-E & C-D	16865:-	24547:50	0.6870
" " " +A-K-B&K-L	24165	30032:50	0.8462
<u>Resultat</u>			
Avd.I A-K-B och K-L	7300:-	5485:-	1.3309

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- el. båtnads- värde.	Kostnad för förbättrings- krona.
Avd. II B-C-E och C-D	4905:-	6140:50	0.7988
" III E-F	9430:-	12189:50	0.7736
" IV F-G + F-H	3300:-	8305:50	0.3973

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir
lämpligast i 4 ovanstående avdelningar.

I enlighet med bestämmelsen i 11 kap. 95:§ av vattenlagen
åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länssty-
relsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas or-
ganisation och verksamhet erlagga en summa av en för tusen av
värdeökningen eller 32:12 kronor.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62:§ av vattenlagen få
synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i
överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser
som noggrannt skola följas vid arbetets utförande såväl
med hänsyn till plan- som profilritningen;
att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;
att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida un-
derhållet av ifrågavarande dikessträckor skall utgå sam-
fällt enligt i kostnadsfördelningslängden införd deltag-

ningsprocent dock med den inskränkningen beträffande kostnaden för vattenavledningen som omförmäles i 7 kap.27:§ vattenlagen;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i råkång skall det upptagas till lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att i de dikessträckor, som skola täckas med rör några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att något avfallsvatten ej heller får insläppas i ledningen förr än det renats genom ^{minst} en vattenlåsbrunn;

att om träd finnas intill rörledningen skola dessa ovillkorligen borttagas eller ock rörledningen där cementeras runt omkring fogarna;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och av intag, brunnar

och utlopp, när så erfordras, skola verkställas, uppkommer jord-
ras så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast
undanskaffas och botten och doceringar därstädes om så kräves
stensättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på
en gång få uppdämmas eller framläppas att fara för översväm-
ning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngen täckes skola de
besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i länet el-
ler dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och
godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till
Klörup n:r 10 m.fl.hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter dektagningsprocenten,
men nu om så skulle erfordras av sökanden förskötas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan
emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag
förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vatten-

domstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstå-
enden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handling-
ar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Klörup den 30 november 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edv. Larsson.

Hans Jeppsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurnas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	⁵ <u>Klörup n:r 10</u> .															
	<u>Nils Olsson.</u>															
1	åker		18	-					18	-						
	⁴ <u>Klörup n:r 10</u> .															
	<u>Frans Nilsson.</u>															
2	åker		03	-												
3	do.		03	50					06	50						
	⁴ <u>Klörup n:r 10</u> .															
	<u>Hans Norrman.</u>															
4	åker		04	-					04	-						
	⁵ <u>Klörup n:r 10</u> .															
	<u>Anton Nilsson, sök.</u>															
5	åker		12	50												
6	do.		05	-					17	50						
	⁴ <u>Klörup n:r 10</u> .															
	<u>Anton Nilsson, sök.</u>															
7	åker		10	-												
8	do.		03	-												
9	do.		09	50												
10	do.		07	-												
11	do.		09	-												
12	do.		01	-												
	Trpt.		39	50					46	-						

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		39	50				46	-							
13	väg imp.							39	50					01	50	
	<u>1/8 mtl.Klörup n:r 10³.</u>															
	<u>Anton Nilsson,sök.</u>															
14	väg imp.													03	-	
15	åker		05	-												
16	do.		05	-												
17	do.		06	-												
18	do.		15	50												
19	do.		20	-												
20	do.		09	-												
21	do.		09	-												
22	do.		33	-												
23	do.		05	50												
24	do.		19	-												
25	do.		04	-												
26	do.		08	-												
27	do.		07	-												
28	äng				03	-										
29	do.				03	-										
30	do.				05	-										
31	do.				07	50										
	Trpt.		146	-	18	50		85	50					04	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
-	Trpt.	1	46	-	18	50		85	50					04	50	
32	äng				10	50										
33	väg imp.													02	-	
34	grav imp.													42	-	
35	åker		05	-												
36	do.		25	-				1	76	-	29	-				
	¹ 3/8 mtl.Klörup n:r 7.															
	<u>Ola Pettersson, sök.</u>															
37	åker		40	-												
38	do.		36	-												
39	do.		08	50												
40	do.		30	50												
41	do.		05	50												
42	do.		04	50												
43	backe imp.													05	50	
44	väg imp.													09	-	
45	grav imp.							1	25	-				02	-	
	⁴ 1/16 mtl.Klörup n:r 11															
	<u>Ola Larsson.</u>															
46	åker		09	-												
47	do.		01	50												
48	do.		04	-												
-	Trpt.		14	50				3	86	50	29	-		65	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.			14 50				3	86	50			29 -			65 -
49	åker			04 50												
50	äng						10 -									
51	do.						04 50									
52	grav imp.									19 -			14 50			21 -
	² 1/5 mtl-Liljemärke n:r 1															
	Artur Svensson, sök.															
53	åker			10 -												
54	do.			11 -												
55	do.			05 50												
56	do.			24 -												
57	do.			05 50												
58	do.			03 -												
59	do.			35 -												
60	do.			14 -												
61	do.			08 -												
62	do.			04 -												
63	do.			30 -												
64	do.			21 -												
65	do.			19 -												
66	do.			08 -												
67	do.			10 -												
-	Trpt.			2 08 -				4	05	50			43 50			86 -

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	2	08	-				4	05	50		43	50		86	-
68	äng						05	-								
69	do.						04	50								
70	do.						10	-								
71	håla imp.														10	-
72	äng						02	-								
73	dike imp.														03	-
74	do. imp.														14	50
75	åker			11	-											
76	do.			21	-											
77	do.			06	50											
78	do.			43	-											
79	do.			48	-											
80	do.			22	-											
81	do.			17	-											
82	do.			15	-											
83	do.			09	-											
84	äng						12	-								
85	håla imp.														11	-
86	åker			30	-											
87	dike imp.														03	-
88	väg imp.														06	50
	Trpt.	4	30	50			33	50	4	05	50		43	50	1	34 -

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	4	30	50		33	50	4	05	50		43	50	1	34	-
89	backe imp.							4	30	50		33	50		32	-
	³ 1/10 mtl.Liljemärke n:1															
	<u>Artur Svensson,sök.</u>															
90	åker		20	-												
91	do.		18	-												
92	do.		20	-												
93	do.		03	-				61	-							
	⁴ 1/10 mtl.Liljemärke n:r 1															
	<u>Artur Svensson,sök.</u>															
94	åker		31	-												
95	do.		19	-				50	-							
	⁵ 1/10 mtl.Liljemärke n:r 1															
	<u>Artur Svensson,sök.</u>															
96	åker		13	-												
97	do.		12	-				25	-							
	¹⁰ 5/294 mtl.Klörup n:r 1															
	<u>Emil Larsson.</u>															
98	åker		03	-												
99	do.		07	50				10	50							
	¹² 5/294 mtl.Klörup n:r 1															
	<u>Emil Larsson.</u>															
	Trpt.							9	82	50		77	-		166	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							9	82	50		77	-	1	66	-
100	åker		07	-												
101	äng				03	50		07	-	03	50					
	11 5/294 mtl.Klörup n:r 1															
	Hans Andersson,sök.															
102	håla imp.														10	-
103	backe imp.														10	-
104	åker		35	-												
105	do.		21	-												
106	do.		06	-												
107	do.		03	-												
108	backe imp.							65	-					1	23	-
	6 145/2352 mtl.Klörup n:r 1															
	Hans Andersson,sök.															
109	åker		18	-												
110	do.		28	-												
111	do.		21	-												
112	do.		03	-												
113	mosse				01	-										
114	åker		07	50												
115	do.		02	50				80	-	01	-					
	7 145/2352 mtl.Klörup n:r 1															
	Trpt.							11	34	50		81	50	30	9	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
-	Trpt.							11	34	50			81	50	3	09 -
	<u>Hans Andersson, sök.</u>															
116	åker			14 -												
117	do.			12 -												
118	do.			14 50												
119	do.			29 -												
120	do.			10 -												
121	do.			15 -												
122	do.			29 -												
123	do.			46 -												
124	äng						15 -									
125	damm imp.														39 -	
126	backe imp.														35 -	
127	dike imp.														02 -	
128	väg imp.							1	69	50			15 -		22	50
6 145/2352 mtl. Klörup n:r 1																
	<u>Hans Andersson, sök.</u>															
129	åker			10 -												
130	do.			23 -												
131	backe imp.									33 -					2	15 -
3 27/280 mtl. Klörup n:r 1																
	<u>Carl Sörensson, sök.</u>															
-	Trpt.							13	37	-			96	50	6	22 50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							13	37	-			96	50	6	2250
132	åker			13	-											
133	do.			10	-											
134	do.			04	50											
135	do.			05	-											
136	do.			10	-											
137	do.			11	-											
138	do.			08	-											
139	do.			05	-											
140	do.			07	-											
141	do.			05	-											
142	do.			05	-											
143	do.			11	-											
144	do.			02	50											
145	äng					01	-									
146	damm imp.														07	-
147	dike imp.															0950
148	åker imp.														26	-
149	väg imp.															0250
150	do. imp.									97	-		01	-		1350
	1/4 mtl. Klörup n:r 3. ¹															
	Carl Sörensson, sök.															
	Trpt.							14	34	-			97	50	6	81 -

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							14	34	-			9750	6	81	-
151	åker, backe imp.														65	-
152	åker			40	-											
153	do.			06	-											
154	äng						0750									
155	do.					1	10	-								
156	do.						11	-								
157	åker			30	-											
158	do.			43	-											
159	äng						20	-								
160	vattenhåla imp.														82	-
161	äng						06	-								
162	do.						34	-								
163	åker			3950												
164	do.			46	-											
165	dike imp.														0450	
166	åker			32	-			2	3650		1.8850					
11/288 mtl. Klörup n:r 5 ⁶ .																
Johan Lindvall, sök.																
167	åker			0150												
168	do. imp.														15	-
169	do.			20	-											
-	TRPT.			2150				16	7050		2 86	-		8	4750	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		21	50				16	70	50	2	86	-	8	47	50
170	åker		06	-												
171	do.		14	-												
172	dike imp.							41	50						07	-
5/48 mtl.Klörup n:r 5 . ²																
Johan Lindvall,sök.																
173	åker		01	50												
174	dike imp.														03	-
175	åker		12	-												
176	do.		23	-												
177	do.		15	-												
178	do.		06	-												
179	äng						26	-								
180	vattenhåla imp.								57	50	26	-		30	-	
33/560 mtl.Lilla Slågarp 1 . ³																
Mårten Nilssons sterbhus.																
arr. Per Thorell.																
181	åker		12	-												
182	dike imp.								12	-					07	-
33/112 mtl.Lilla Slågarp-1 ²																
Mårten Nilssons sterbhus.																
arr.Per Thorell.																
	Trpt.							17	81	50	3	12	-	8	94	50

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.							17	81	50	3	12	-	8	94	50	
183	åker			15	-												
184	do.			04	-												
185	do.			27	-												
186	dike imp.														18	-	
187	åker			20	-												
188	äng					04	-										
189	vattenhåla imp.							66	-		04	-			02	50	
695/2772 mtl. Klörup 12 ⁴ .																	
Kristen Kristensson, sök.																	
190	äng					10	-										
191	vattenhåla imp.														50	-	
192	äng					52	-										
193	åker			11	-												
194	äng					01	-										
195	vattenhåla imp.														35	-	
196	äng					02	-										
197	åker			07	-												
198	dike imp.															09 50	
199	äng					02	-										
200	åker			18	-												
201	do.			13	-												
	Trpt.			49	-			67	-	18	47	50	3	16	-	10	09 50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		49	-		67	-	18	47	50	3	16	-	10	09	50
202a	åker		10	-												
202b	do.		02	-												
203a	do. imp.													4	88	-
203b	do. imp.														36	50
204	åker		21	-												
205	äng					35	-									
206	åker		28	-												
207	väg imp.														04	50
208	åker		18	-												
209	do.		15	-												
210	do.		12	-												
211	do.		09	-												
212	do.		04	-												
213	do.		07	-												
214	dike							1	75	-	1	02	-		05	-
	83/256 mtl. Klörup 13 ²															
	Fröken Gustava Ellertsson.															
215	åker		12	-												
216	dike imp.														09	-
217	åker		14	-												
218	do.		17	-												
	Trpt.		43	-				20	22	50	4	18	-	15	52	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter			
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.		43	-			20	22	50		4	18	-	15	5250
219	åker		20	-											
220	do.		25	-											
221	do.		05	-											
222	äng				09	-									
223	håla imp.						93	-		09	-		01	-	
	4/33 mtl. Klörup 12 ⁵														
	<u>Ola Hanssons sterbh: Fru</u>														
	<u>Bengta Hansson, Vilhelm, Svan-</u>														
	<u>te, Anna och Emma Hansson.</u>														
	<u>arr. Alb. Göransson.</u>														
224	åker		42	-											
225	do.		76	-											
226	do.		37	-											
227	do.		06	-											
228	do.		28	-											
229	do.		25	-											
230	do.		16	-											
231	do.		14	-											
232	äng				15	-									
233	vattenhåla imp.													10	-
234	väg imp.													02	-
	Trpt.	2	44	-		15	-	21	15	50	4	27	-	15	5550

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	44	-	15	-		21	15	50	4	27	-	15	65	50
235	trädgård		03	-												
236	åker		09	-												
237	dike imp.													03	-	
238	do. imp.													04	50	
239a	åker		20	-												
239b	do.		02	-												
240	väg imp.													02	-	
242a	åker		04	50												
243a	dike imp.													03	50	
244a	åker		18	-				3	00	50		15	-			
355/2772 mtl.Klörup 12 ⁶ .																
Olof Svensson,sök.																
arr.Per Thorell.																
241	åker		16	-				16	-							
25/256 mtl.Klörup 14 ⁸ .																
Olof Svensson,sök.																
arr.Per Thorell.																
242b	åker		12	-												
243b	dike imp.													03	50	
244b	åker		07	50												
245	do.		30	-												
	Trpt.		69	50				24	32	-	4	42	-	15	82	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullsäd, torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		ha	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Dikesstr. A-K-B och K-L.																
	Klörup n:r 10 ⁵																
	Nils Olsson.																
1	åker - 1	18	-		3000	0.9	2700	486	-	1	3000	540	-	54	-		
	Sma.	18	-					486	-			540	-	54	-	54	-
	Klörup n:r 10 ⁴																
	Frans Nilsson.																
2	åker	03	-		3000	0.9	2700	81	-	1	3000	90	-	9	-		
3	do.	03	50		3000	0.4	1200	42	-	1	3000	105	-	63	-		
	Sma.	06	50					123	-			195	-	72	-	72	-
	Klörup n:r 10 ⁴																
	Hans Norrman.																
4	åker	04	-		3000	0.7	2100	84	-	1	3000	120	-	36	-		
	Sma.	04	-					84	-			120	-	36	-	36	-
	Klörup n:r 10 ⁵																
	Anton Nilsson, sök.																
5	åker	12	50		3000	0.7	2100	262	50	1	3000	375	-	112	50		
6	do.	05	-		3000	0.8	2400	120	-	1	3000	150	-	30	-		
	Sma.	17	50					382	50			525	-	142	50	142	50
	Klörup n:r 10 ⁴																
	Anton Nilsson, sök.																
7	åker	10	-		3000	0.8	2400	240	-	1	3000	300	-	60	-		
	Trpt.	10	-					240	-			300	-	60	-	304	50

Lagbetygs nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläggning	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsslag	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		10	-				240	÷			300	-	60	-	304	50
8	åker		03	-	3000	06	1800	54	-	1	3000	90	-	36	-		
9	do.		09	50	3000	09	2700	256	50	1	3000	285	-	28	50		
10	do.		07	-	3000	05	1500	105	-	1	3000	210	-	105	-		
11	do.		09	-	3000	08	2400	216	-	1	3000	270	-	54	-		
12	do.		01	-	3000	08	2400	24	-	1	3000	30	-	6	-		
	Sma.		39	50				895	50			1185	-	289	50	289	50
1/8	mtl. Klörup n:r 10																
	Anton Nilsson, sök.																
15	åker		05	-	3000	05	1500	75	-	1	3000	150	-	75	-		
16	do.		05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-		
17	do.		06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-		
18	do.		15	50	3000	05	1500	232	50	1	3000	465	-	232	50		
19	do.		20	-	3000	07	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-		
20	do.		09	-	3000	01	300	27	-	0.72	2100	189	-	162	-		
21	do.		09	-	3000	04	1200	108	-	1	3000	270	-	162	-		
22	do.		33	-	3000	09	2700	891	-	1	3000	990	-	99	-		
23	do.		05	50	3000	04	1200	66	-	1	3000	165	-	99	-		
24	do.		19	-	3000	06	1800	342	-	1	3000	570	-	228	-		
25	do.		04	-	3000	02	600	24	-	0.82	2400	96	-	72	-		
26	do.		08	-	3000	08	2400	192	-	1	3000	240	-	48	-		
27	do.		07	-	3000	05	1500	105	-	1	3000	210	-	105	-		
	Trpt.		1	46	-			2716	50			4275	-	1558	50	594	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägs- grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	46	-				271	650			42.75	-	1558	50	594	-
28	äng		03	-	2000	01	200	6	-	07	1400	42	-	36	-		
29	do.		03	-	2000	02	400	12	-	08	1600	48	-	36	-		
30	do.		05	-	2000	02	400	20	-	08	1600	80	-	60	-		
31	do.		07	50	2000	02	400	30	-	08	1600	120	-	90	-		
32	do.		10	50	2000	00	-	-	-	02	400	42	-	42	-		
35	åker		05	-	3000	04	1200	60	-	1	3000	150	-	90	-		
36	do.		25	-	3000	09	2700	675	-	1	3000	750	-	75	-		
	Sma.	2	05	-	-			351	950			5507	-	1987	50	1987	50
3/8 mtl.Klörup n:r 7 ¹																	
Ola Pettersson, sök.																	
37	åker		40	-	3000	08	2400	960	-	1	3000	1200	-	240	-		
38	do.		36	-	3000	09	2700	972	-	1	3000	1080	-	108	-		
39	do.		08	50	3000	07	2100	178	50	1	3000	255	-	76	50		
40	do.		30	50	3000	08	2400	732	-	1	3000	915	-	183	-		
41	do.		05	50	3000	05	1500	82	50	1	3000	165	-	82	50		
42	do.		04	50	3000	09	2700	121	50	1	3000	135	-	13	50		
	Sma.	1	25	-	-			3046	50			3750	-	703	50	703	50
1/16 mtl.Klörup n:r 1 ⁴																	
Ola Larsson.																	
46	åker		09	-	3000	09	2700	243	-	1	3000	270	-	27	-		
47	do.		01	50	3000	05	1500	22	50	1	3000	45	-	22	50		
	Trpt.		10	50				265	50			315	-	49	50	3285	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.			10	50			265	50			315	-	49	50	3285	-
48	åker		04	-	3000	05	1500	60	-	1	3000	120	-	60	-		
49	do.		04	50	3000	09	2700	121	50	1	3000	135	-	13	50		
50	äng		10	-	2000	03	600	60	-	1	2000	200	-	140	-		
51	do.		04	50	2000	05	1000	45	-	1	2000	90	-	45	-		
	Sma.		33	50				552	-			860	-	308	-	308	-
1/5 mtl. Liljemärke n:r 1 ²																	
Artur Svensson, sök.																	
53	åker		10	-	3000	08	2400	240	-	1	3000	300	-	60	-		
54	do.		11	-	3000	09	2700	297	-	1	3000	330	-	33	-		
55	do.		05	50	3000	09	2700	148	50	1	3000	165	-	16	50		
56	do.		24	-	3000	08	2400	576	-	1	3000	720	-	144	-		
57	do.		05	50	3000	07	2100	115	50	1	3000	165	-	49	50		
58	do.		03	-	3000	05	1500	45	-	1	3000	90	-	45	-		
59	do.		35	-	3000	08	2400	840	-	1	3000	1050	-	210	-		
60	do.		14	-	3000	06	1800	252	-	1	3000	420	-	168	-		
61	do.		08	-	3000	04	1200	96	-	1	3000	240	-	144	-		
62	do.		04	-	3000	02	600	24	-	1	3000	120	-	96	-		
63	do.		30	-	3000	09	2700	810	-	1	3000	900	-	90	-		
64	do.		21	-	3000	07	2100	441	-	1	3000	630	-	189	-		
65	do.		19	-	3000	08	2400	456	-	1	3000	570	-	114	-		
66	do.		08	-	3000	05	1500	120	-	1	3000	240	-	120	-		
-	Trpt.	1	98	-				4461	-			5940	-	1479	-	3593	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullskid vid torrlägen	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.															2005	50
1/10 mtl.	Liljemärke n:1																
	Artur Svensson, sök.																
90	åker	20	-	3000	05	1500	300	-	1	3000	600	-	300	-			
91	do.	18	-	3000	08	2400	432	-	1	3000	540	-	108	-			
92	do. -	20	-	3000	07	2100	420	-	1	3000	600	-	180	-			
93	do. -	03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-			
-	Sma.	61	-				1215	-			1830	-	615	-		615	-
1/10 mtl.	Liljemärke n:1																
	Artur Svensson, sök.																
94	åker	31	-	3000	09	2700	837	-	1	3000	930	-	93	-			
95	do.	19	-	3000	08	2400	456	-	1	3000	570	-	114	-			
	Sma.	50	-				1293	-			1500	-	207	-		207	-
1/10 mtl.	Liljemärke n:1																
	Artur Svensson, sök.																
96	åker	13	-	3000	09	2700	351	-	1	3000	390	-	39	-			
97	do.	12	-	3000	09	2700	324	-	1	3000	360	-	36	-			
	Sma.	25	-				675	-			750	-	75	-		75	-
5/294 mtl.	Klörup n:r 1																
	Emil Larsson.																
98	åker	03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-			
99	do.	07	50	3000	07	2100	157	50	1	3000	225	-	67	50			
	Trpt.	10	50				220	50			315	-	94	50		2902	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har.	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		10	50				220 50			315 -		94 50	2902	50
	Sma.		10	50				220 50			315 -		94 50	94	50
5/294	mtl.Klörup n:1														
	Emil Larsson.														
100	åker		07	- 3000	06	1800	126 -	1 3000		210 -	84 -				
101	äng		03	50 2000	03	600	21 -	08 1600		56 -	35 -				
	Sma.		10	50			147 -	-		266 -	119 -		119	-	
5/294	mtl.Klörup n:1														
	Hans Andersson,sök.														
104	åker		35	- 3000	06	1800	630 -	1 3000		1050 -	420 -				
105	do.		21	- 3000	06	1800	378 -	1 3000		630 -	252 -				
106	do.		06	- 3000	07	2100	126 -	1 3000		180 -	54 -				
107	do.		03	- 3000	08	2400	72 -	1 3000		90 -	18 -				
	Sma.		65	-			1206 -			1950 -	744 -		744	-	
145	mtl.Klörup n:1														
	Hans Andersson,sök.														
109	åker		18	- 3000	08	2400	432 -	1 3000		540 -	108 -				
110	do.		28	- 3000	07	2100	588 -	1 3000		840 -	252 -				
111	do.		21	- 3000	08	2400	504 -	1 3000		630 -	126 -				
112	do.		03	- 3000	01	300	9 -	05 1500		45 -	36 -				
113	mosse		01	- 2000	00	-	-	04 800		8 -	8 -				
114	åker		07	50 3000	06	1800	135 -	1 3000		225 -	90 -				
	Trpt.		78	50			1668 -			2288 -	620 -		3860	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	- Trpt.															456	-
	Carl Sörensson, sök.																
132	åker	13	-	3000	06	1800	234	-	1	3000	390	-	156	-			
133	do.	10	-	3000	04	1200	120	-	1	3000	300	-	180	-			
134	do.	04	50	3000	08	2400	108	-	1	3000	135	-	27	-			
135	do.	05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-			
136	do.	10	-	3000	09	2700	270	-	1	3000	300	-	30	-			
137	do.	11	-	3000	08	2400	264	-	1	3000	330	-	66	-			
138	do.	08	-	3000	04	1200	96	-	1	3000	240	-	144	-			
139	do.	05	-	3000	03	900	45	-	1	3000	150	-	105	-			
140	do.	07	-	3000	04	1200	84	-	1	3000	210	-	126	-			
141	do.	05	-	3000	06	1800	90	-	1	3000	150	-	60	-			
142	do.	05	-	3000	03	900	45	-	1	3000	150	-	105	-			
143	do.	11	-	3000	06	1800	198	-	1	3000	330	-	132	-			
144	do.	02	50	3000	07	2100	52	50	1	3000	75	-	22	50			
145	äng	01	-	2000	01	200	2	-	08	1600	16	-	14	-			
	Sma.	98	-				1698	50			2926	-	1227	50	1227	50	
	1/4 mtl. Klörup n:r 3 ¹																
	Carl Sörensson, sök.																
152	åker	40	-	3000	07	2100	840	-	1	3000	1200	-	360	-			
153	do.	06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-			
154	äng	07	50	3000	08	2400	180	-	1	3000	225	-	45	-			
	Trpt.	53	50				1164	-			1605	-	441	-	1683	50	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullvärd. kortlägga.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet		Torrhöjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet					
					Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.	53	50					1164	-			1605	-	441	-	1683	50
155	äng	1	10	-	2500	02	500	550	-	1	2500	2750	-	2200	-		
156	do.		11	-	2000	01	200	22	-	09	1800	198	-	176	-		
157	åker -		30	-	3000	06	1800	540	-	1	3000	900	-	360	-		
158	do. -		43	-	3000	08	2400	1032	-	1	3000	1290	-	258	-		
159	äng		20	-	2000	01	200	40	-	09	1800	360	-	320	-		
161	do.		06	-	2500	04	1000	60	-	1	2500	150	-	90	-		
162	do.		34	-	2500	02	500	170	-	1	2500	850	-	680	-		
163	åker		39	50	3000	04	1200	474	-	1	3000	1185	-	711	-		
164	do. -		46	-	3000	08	2400	1104	-	1	3000	1380	-	276	-		
166	do.		32	-	3000	04	1200	384	-	1	3000	960	-	576	-		
	Sma.	4	25	-				5540	-			11628	-	6088	-	6088	-
11 288	mtl. Klörup n:r 5																
	Johan Lindvall.																
167	åker		01	50	3000	08	2400	36	-	1	3000	45	-	9	-		
169	do. -		20	-	3000	06	1800	360	-	1	3000	600	-	240	-		
170	do.		06	-	3000	08	2400	144	-	1	3000	180	-	36	-		
171	do.		14	-	3000	07	2100	294	-	1	3000	420	-	126	-		
	Sma.		41	50				834	-			1245	-	411	-	411	-
5/48	mtl. Klörup n:5																
	Johan Lindvall.																
173	åker		01	50	3000	08	2400	36	-	1	3000	45	-	9	-		
	Trpt.		01	50	-			36	-			45	-	9	-	8182	50

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullskatad torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
	har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
Trpt.																10130	50
Kristen Kristensson, sök.																	
190 äng -		10	-	2500	03	750	75	-	1	2500	250	-	175	-			
192 do.		52	-	2000	02	400	208	-	1	2000	1040	-	832	-			
193 åker-		11	-	3000	07	2100	231	-	1	3000	330	-	99	-			
194 äng -		01	-	2000	01	200	2	-	09	1800	18	-	16	-			
196 do. -		02	-	2000	01	200	4	-	09	1800	36	-	32	-			
197 åker		07	-	3000	06	1800	126	-	1	3000	210	-	84	-			
199 äng -		02	-	2000	01	200	4	-	09	1800	36	-	32	-			
200 åker		18	-	3000	06	1800	324	-	1	3000	540	-	216	-			
200 do. -		13	-	3000	06	1800	234	-	1	3000	390	-	156	-			
202a do.		10	-	3000	07	2100	210	-	1	3000	300	-	90	-			
202b do.		02	-	3000	08	2400	48	-	1	3000	60	-	12	-			
204 do.		21	-	3000	05	1500	315	-	1	3000	630	-	315	-			
Sma.	1	49	-				1781	-			3840	-	2059	-	2059	-	
Dikesstr. F-G.													Summa		12189	50	
695 4 2772 mtl. Klörup 12																	
Kristen Kristensson, sök.																	
205 äng		35	-	3000	04	1200	420	-	1	3000	1050	-	630	-			
206 åker-		28	-	3000	05	1500	420	-	1	3000	840	-	420	-			
208 do.		18	-	3000	07	2100	378	-	1	3000	540	-	162	-			
209 do.		15	-	3000	07	2100	315	-	1	3000	450	-	135	-			
Trpt.	96	-					1533	-			2880	-	1347	-			

VÄRDERINGSLÄNGD

Innehavarens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrfiga. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		96	-				1533	-			2880	-	1347	-		
210	åker		12	-	3000	07	2100	252	-	1	3000	360	-	108	-		
211	do.		09	-	3000	08	2400	216	-	1	3000	270	-	54	-		
212	do.		04	-	3000	07	2100	84	-	1	3000	120	-	36	-		
213	åker		07	-	3000	08	2400	168	-	1	3000	210	-	42	-		
	Sma.	1	28	-				2253	-			3840	-	1587	-	1587	-
83/256 mtl.Klörup 13																	
Fru Gustava Ellertsson.																	
215	åker		12	-	3000	08	2400	288	-	1	3000	360	-	72	-		
217	do.		14	-	3000	08	2400	336	-	1	3000	420	-	84	-		
218	do.		17	-	3000	09	2700	459	-	1	3000	510	-	51	-		
219	do.		20	-	3000	08	2400	480	-	1	3000	600	-	120	-		
220	do.		25	-	3000	09	2700	675	-	1	3000	750	-	75	-		
221	do.		05	-	3000	07	2100	105	-	1	3000	150	-	45	-		
222	äng		09	-	2000	04	800	72	-	0.7	1400	126	-	54	-		
	Sma.	1	02	-				2415	-			2916	-	501	-	501	-
Dikesstr.F-H.																	
4/33 mtl.Klörup 12																	
Ola Hanssons sterbhus																	
Fru Bengta Hansson,Vil-																	
helm,Svante,Anna och Emma																	
Hansson,arr.A.Göransson																	
Summa . 2088 -																	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckan A-K-B och K-L.						
0-1+20	120	12.5 cm.(5") rör lm.	120	1.-	120	-		
		för grävning i mylla på lera &						
		grus lm.	120	1.-	120	-		
1+20-1+25	5	för grävning "	5	1.-	5	-		
0 & 0+30		intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m.inre diam.med botten 0.5 m.						
		und.rörets underkant samt försed-						
		da med lock av armerade betongski-						
		vor m.fals.& ngt.kupig översida ^{st.}	2	40.-	80	-		
1+20		ormurn.i betong med stensättn.			20	-	345	-
2+35-2+40	5	ränsning lm.	5	1.-	5	-		
2+40-6+12	372	37.5 cm.(15") rör "	372	3.25	1209	-		
2+40-3		för grävning i lera "	60	0.80	48	-		
3-5+20		" " " & grus "	220	3.50	770	-		
5+20-6+12		" " " " "	92	5.-	460	-		
2+40.		intag av betong med galler			40	-		
2+90		intagningsbrunn lika föregående			30	-		
3+84		" " " "			50	-	2612	-
6+12-6+19	7	rörtrumma under bygdeväg bekos-						
		tas av vägstyrelsen						
6+19-7+20	101	45 cm.(18") rör lm.	101	5.-	505	-		
	610	Trpt.			505	-	2957	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	610	Trpt.			505	-	2957	-
		för grävn. i lera & grus lm.	101	3.50	353	50		
6+12		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam. av 0.8 m.	1		80	-		
7+20		omurn. av rör med stensättn.			40	-	978	50
7+20-11+73	465	mylla på lera & grus kbm.	2500	0.80	2000	-	2000	-
Sma.	1075	för jordersättningar			373	-		
		" ersättn. för vallar			234	30	607	30
K-L	16	30 cm. (12") rör lm.	16	2.50	40	-		
		för grävn. i mylla på lera med						
		läggn. & igenfylln. lm.	16	2.-	32	-		
K+16		untag av betong med gallar			50	-		
K		omurn. av rör med stensättn.			20	-		
K+16-L	4	ränsning lm.	4	1.00	4	-	146	-
	20						6688	80
		för oförutsedda fall m.m.					611	20
		Alternativt förslag. ✓						
		Dikesstr. A-K-B och K-L (K-B täckt).						
7+20-11+73	453	60 cm. (24") rör lm.	453	7.50	3397	50		
		för grävning m.m.	453	4.-	1812	-		
7+20, 8+75		intagningsbrunnar av betong li-						
		Trpt.			520	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			5209	50		
		ka föreg.men med en inre diam.						
		av 1.- m. st.	2	80.-	160	-		
11+73		ommurn.av rör med stensättn.			40	-	5409	50
		Dikesstr. B-C-E och C-D (öppet)						
11+73-15+50	377	mylla på lera och grus kbm.	1400	0.70	980	-		
11+73		ägovägsbro av 0.8 m.cementrör 4 m.br.						
		för grävn:	4:-					
		0.8 m.(32") cementrör lm.						
		4 à 20	80:-					
		för frontmurar 9.5 kbm.						
		à 25:-	237:50					
		för stensättn.16 kbm.						
		à 2.50	40:-					
		för vägbanans iordnings-						
		ställande	13:50		375	-		
14+30		ägovägsbro lika föregående			375	-		
		för jordersättningar	408:30					
		" ersättn.för vallar	120:60		528	90	2258	90
15+50=50+51 +15	115	45 cm.(18") rör lm.	1155.-		575	-		
		för grävn.i lera & grus med						
		läggn.och igenfylln.	lm.	1152.-	230	-		
	492	Trpt.			805	-	2258	90

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	äkronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	492	Trpt.			805	-	2258	90
51+50		intag av betong med galler			60	-		
50		omurn.av rör med stensättn.			40	-	905	-
15+50-16+27	77	mylla på levertorv & lera kbm.	170	0.70	119	-		
16+27-16+38	11	underbyggnad av landsvägsbro med						
		0.8 m. cementrör.						
		80 cm.(32") cementrör 11						
		å 20:-						
		220:-						
		för grävn.& rörens lägg.						
		4 m.å 6:-						
		24:-						
		7 m.å 15:-						
		105:-						
		för frontmurar 5 m ³ å 15						
		75:-						
		" stensättn.16 m ² å 2.50						
		40:-						
16+38-17+70	132	mylla på lera & grus kbm.	550	1.-	550	-		
		för jordersättningar						
		138:-						
		" ersättn.för vallar						
		92:25						
		230 25					1363	25
		för oförutsedda fall m.m.						
							377	85
		Summa kronor					4905	-
		Alternativt förslag.						
Dikesstr.B-C-E och C-D (E-C & C-16+27 samt 16+38-E täckt) samt G-D öppet.								
11+73-15+50	377	80 cm.(32")	1m.	377	12.-	4524	-	
		för grävn.i mylla på lera & grus						
	377	Trpt.			4524	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

- 59 -

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	377	Trpt.			4524	-		
		med lägg. & igenfylln. lm.	377	4.-	1508	-		
11+73		intag av betong med galler			100	-		
13+53		intagningsbrunn av betong 1.ox						
		1.0 med botten och lock lika fö-						
		regående st.	1		80	-		
- 15+50		omurn. av rör med stensättn.			40	-	6252	-
15+50=50-51 +15	164	mylla på lera & grus kbm.	350	0.70	245	-		
		3 st. ägovägsbroar av 0.60 m. ce-						
		mentrör enl. ritn. litt. B.						
		för grävning 3:-						
		" 0.6 m. cementrör 4 m. å 13 52:-						
		" frontmurar 4.7 m å 25:-117:50						
		" stensättn. 12 m å 2.50 30:-						
		" vägens iordningsställan 7:50	3	210	630	-		
		de.						
		för jordersättning 105:60						
		" ersättn. för vallar 57:60			163	20	1038	20
15+50-16+27	77	80 cm. (32") rör lm.	77	12.-	924	-		
		för grävn. lägg. & igenfylln."	77	4.-	308	-		
15+50		intagningsbrunn av betong 1.0 x						
		x1.0 lika föreg			80	-		
16+27 -		do. do.			100	-	1412	-
	678	Trpt.					8702	20

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	678	Trpt.					8702	20
16+38-17+70	132	1.00 m. (40") rör .	132	16.-	2112	-		
16+38		intagningsbrunn 1.0x1.0 m. i fyr-						
		kant	1	100	100	-		
		för grävning m.m. ' lm.	132	6.-	792	-		
17+70		ommurn. av rör m. stensättn. i di-						
		ket			80	-	3084	-
							11786	20
	750	för oförutsedda fall m.m.					1113	80
		Summa kronor					12900	-
		Dikessträckan R-F. ✓						
17+70-18+50	80	mylla på lera & grus	350	0.80	280	-		
18+50-19+50	100	mylla och levertorv	300	0.50	150	-		
19+50-21	150	" på grus och lera	650	0.90	585	-		
21-22+50	150	" och levertorv	400	0.50	200	-		
22+50-25	250	" på lera och grus	1170	0.90	1053	-		
25-26+50	150	" " " grus & sten m. träd "	880	2.-	1760	-		
26+50-29+38	288	" " lerbl. grus	1450	1.-	1450	-		
+38-31+66	310	" " lera och grus	925	0.90	832	50		
19+50-19+58	1478	ombyggnad av bygdevägstrumma m.	6125					
		1.0 m. cementrör bekostas av väg-						
		styrelsen			-	-		
	1478	Trpt.			6310	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1478	Trpt.			6310	50		
21+52		ägovägsbro av trä 4.- m.bred						
		balkar 0.20x0.25x5.3x5. . . 1.33						
		plank 0.075x4x5.3 . . . 1.59						
		2.92						
		292 kbm. à 75:- . . . 219:-						
		arbete m.m. . . . 31:-			250	-		
24+12		ägovägsbro lika föregående			250	-		
- 24+68		kyrkostig. 1 m.br.enl.ritn.			80	-		
29+50		ägovägsbro lika föregående			250	-	7140	50
		för jordersättning			1022	75		
		" ersättn.för vallar			546	38	1569	13
		för oförutsedda fall m.m.					720	37
	1478	Summa kronor					9430	-
		Dikessträckan F-G (öppet)						
31+66= ^{.60-} 62+85	285	mylla på lera & grus . kbm. 455 0.70			318	50		
		ägovägsbro av 0.6 m.cementrör						
		enl.ritn.litt.B.			210	-	528	50
		för jordersättning			84	-		
		" ersättning för vallar			100	80	184	80
		" oförutsedda fall m.m.					56	70
	285	Summa kronor					770	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Alternativt förslag F-G (täckt)						
31+60 ⁶⁰⁻⁷ =62+85	285	60 cm.(24") rör. 1m.	285	7.00	2137	50		
		för grävning m.m.	285	2.-	570	-		
62+85		intag av betong med galler			60	-		
61+16		intagningsbrunn 1.ox1.0 lika						
		föregående			80	-		
31+64 -		ommarv.av-rör med stensättn.			40	-	2887	50
		för oförutsedda fall m.m.					282	50
-	285	Sma.kronor					3170	-
		Dikessträckan F-H (öppet).						
31+66-33+40	174	mylla & levertorv på lera kbm.	300	0.60	180	-		
33+40-34	60	do.lera,grus & sten(hårt)	125	2.50	312	50		
34-41	700	do.lera och grus	670	1.-	670	-		
31+78-31+82	934	stensättn.ibotten & slänter	1695		20	-		
34+24		utfartsväg av trä på stenlandfäs-						
		ten 4 m.bred.						
		för grävning	15:-					
		" grund 6 m ³ à 5:-	30:-					
		" sido- & frontmurar						
		³ 26.5 m à 15:-	397:50					
		för plank 0.075x4x2.5=0.75						
		"balkar 0.125x0.15x2.5						
	934		442:50		1182	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	934	Trpt. 442:50			1182	50		
		x5 st. =0.25						
		1 kbm. à 75:-			75:-			
		för stenkäglor 4 à 3			12:-			
		" stensättn. 17 m à 2.50			42:50			
		" arbete			28:-		600	-
38+8		underbyggnad av bygdevägbro enl.						
		ritn. bekostas av vägstyrelse.			-	-	1782	50
		för jordersättningar			324	-		
		" ersättning för vallar			266	40	590	40
		" oförutsedda fall m.m.					157	10
	<u>934</u>	Sma. kronor					2530	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-K-B och K-L (täckt och öppet)					7300	-
	do.	B-C-E och C-D (öppet och täckt)					4905	-
	do.	E-F (öppet)					9430	-
	do.	F-G (öppet)					770	-
	do.	F-H (öppet)					2530	-
		Sma. kronor					24935	-
		Klörup den 30 november 1926						
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Dikessträckorna A-K-B & K-L.	0	-		1.20			
	+50	50		1.60			
	+80	30		2.20			F.P. = 15.00
	1	20		1.65			
	+20	20		0.45			
			1:125	0.60	0.3		
	+25	5	"	-	"		
	2+35	-					
	+40	5		0.80			
	+90	50		0.85			
	3	10		1.15			
	+50	50		2.80			
	+84	34		2.20			
	4	16		2.55			
	+50	50		3.35			
	5	50		3.35			
	+50	50		3.15			
	6	50		3.40			
	+12	12		4.15			F.P. = 14.16
	+50	38		3.95			
	7	50		3.-			
	+20	20		2.40			
			1:125	2.35	0.3		
	+80	60	"	2.85	"		
Trögt.		670					

Dikets beteckning	Avvägnings- löns n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottom- bredd	dagbredd	
Trpt.		670					
	7+ 130	50	1:125	2.-	0.3	5.30	
	+145	15	"	1.90	"	5.05	
	8+75	45	"	1.50	"	4.05	
	9	25	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	2.85	"	7.40	
	10	50	"	3.35	"	8.65	
	+50	50	"	2.65	"	6.90	
	11	50	"	1.90	"	5.99	
	+25	25	"	1.50	"	5.05	
	+50	25	"	1.55	"	4.29	
	+73	20	"	1.80	"	4.80	
	Sma.	1075					
Dikessträckan K-L.	K	-		2.20			
	L	20		1.20	30 cm (12") + 2r		
	Sma.	20					
Alternativt förslag.							
Dikesstr.A-K-B & K-L(K-B täckt)							
	7+20	-		2.40			
	+50	30		3.10			
	8	50		1.65			
	+50	50		0.90			
	+75	25		1.95			
Trpt.		155					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsmå- lens n:ö	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sideslän- t	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		155					
	9	25		2.40			
	+50	50		3.50			
	10	50		4.10			
	+50	50		3.50			
	11	50		2.90			
	+25	25		2.50			
	+73	48		1.80			
Sma.		453					
Dikesstr.B-C-E & C-D (öppet)	11+73	-	1:225	1.90	0.3	5.05	
	12	27	"	1.85	"	4.90	F.P. = 10.--
	+37	37	"	1.60	"	4.30	
	13	63	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	14	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	15	59	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	16	50	"	1.70	"	4.55	F.P. = 9.75
	+38	38	"	2.60	"	6.80	
	+50	12	"	2.55	"	6.65	
	17	50	"	2.80	"	7.30	
Trpt.		527					

60cm (24") rör

Dikets beteckning	Avrullings- längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		527					
	17+50	50	1.125	2.10	0.3	5.55	
	+70	20	■	2.35	■	6.15	
Sma.		597					
Dikesstr.C-D.	15+ 50=50	-		1.45			
	50+50	50		1.-			
	+75	25		1.30			
	51	25		1.40			
	+15	15		1.60			
Sma.		115					
Alternativt förslag.							
B-C-E & C-D (B-C, C-16+27, 16+38-E) täckt							
Samt C-D öppet.	11+73	-		1.80			
	12	27		1.80			
	+50	50		1.55			
	13	50		1.50			
	+50	50		1.55			
	14	50		1.50			
	+50	50		1.45			
	15	50		1.30			
	+34	34		1.20			
	+50	16		1.40			
	16	50		1.50			
Trpt.		429					

45 cm (18") rör

80 cm (32") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		427					
	16+						
	27	27		2.40		80" (32")	
	16+						
	38	-		2.45			
	+50	12		2.35			
	17	50		2.60			
	+50	50		1.95			
	+70	20		2.15			
	Sma.	586					
C-D.	15+						
	50	-	1:125	1.60	0.3	4.30	
	C+40	40	"	1.50	"	4.05	
	C+80	40	"	1.30	"	3.55	
	C+120	40	"	1.40	"	3.80	
	D	44	"	2.20	"	5.80	
	Sma.	164					
<u>Dikesträcken E-F.</u>	17+						
	70	-	1:125	2.30	0.3	6.05	
	18	30	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.25	"	5.90	
	19	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	+65	15	"	2.55	"	6.65	
	20	35	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
Trpt.		280					

Dikets beteckning	Avvägnings- lots nr.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidocant	djup	hotten- bredd	dagbredd	
Trpt.		280					
	21	50	1:125	1.75	0.3	4.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	22	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	23	50	"	2.50	"	6.55	
	+50	50	"	2.45	"	6.40	
	24	50	"	2.-	"	5.30	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	+73	23	"	2.75	"	7.15	
	25	27	"	2.75	"	7.15	
	+50	50	"	2.15	"	5.65	
	26	50	"	3.35	"	8.65	
	+50	50	"	3.30	"	8.55	
	27	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	28	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.15	"	5.65	
	29	50	"	2.65	"	6.90	
	+38	38	"	1.30	"	3.55	
	+118	92	"	1.65	"	4.40	
	30	52	"	2.30	"	6.05	
Trpt.		1312					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		1312					
	30+ 50	50	1:125	2.10	0.3	5.55	
	3t	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	+66	16	"	1.50	"	4.05	
	<u>Sma.</u>	<u>1478</u>					
<u>Dikessträckan F-G (öppet)</u>							
	3t+66 =60	-	1:125	1.50	0.3	4.05	
	60+ +50	50	"	1.60	"	4.30	
	6t	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	62	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	+85	35	"	1.50	"	4.05	
	<u>Sma.</u>	<u>285</u>					
<u>Alternativt förslag.</u> <u>Dikessträckan F-G (täckt).</u>	3t+ 66=60	-		1.40			
	60+50	50		1.45			
	6t	50		1.30			
	+50	50		1.35			
	62	50		1.60			
	+50	50		1.90			
	+85	35		1.35			
	<u>Sma.</u>	<u>285</u>					

60cm (24") var

Dikets beteckning	Avvägningsskålens nr.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan F-H (öppet).</u>							
	31+ 66	-	1:125	1.50	0.3	4.05	
	32	34	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	33	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	34	50	"	1.65	"	4.40	F.F. = 8.21
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	35	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	36	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	37	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	38	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	39	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	0.85	"	2.40	
	40	50	"	0.90	"	2.55	
	+50	50	"	1.05	"	2.90	
	41	50	"	1.40	"	3.80	
Sma.	934						Klörup den 30

- 72 -

[illegible]

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.		namn.	Ägarens namn.	Deltagningsprocent	Båtnadsvärde.		Båtnadsvärde i procent.	Sökandens beräknade deltagningskostnad.		Högsta deltagningskostnad för icke sökande.		Förordningskostnad.	
Jordregister nr	Mandat				kr.	ö		kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Avd. I Dikesstr. A-K-B & K-L.</u>													
5 10		Klörup	Nils Olsson	0.29	54	-	0.98	71	54	54	-	3	50
4 10		do.	Frans Nilsson	0.38	72	.	1.31	95	63	72	-	4	58
4 10		do.	Hans Norrman	0.19	36	-	0.66	48	18	36	-	2	29
5 10		do.	Anton Nilsson, sök 2.84	0.76	142	50	2.60	189	80	442		9	16
4 10		do.	do. " 5.77	1.55	289	50	5.28	385	44	898		18	68
3 10	1/8	do.	do. " 39.63	10.61	1987	50	36.23	2644	79	6167		127	88
1 7	3/8	do.	Ola Pettersson " 14.03	3.76	703	50	12.83	936	59	2183		45	32
4 11	1/6	do.	Ola Larsson	1.65	308	-	5.62	410	26	308	-	19	89
2 1	1/5	Liljemärke	Artur Svensson " 37.73 100.-	10.10	1892	-	34.49	2517	77	5871		121	73
<u>Avd. II. Dikesstr. B-C-E & C-D.</u>					5485	-	100.-	7300	-	470	-		
2 1	1/5	Liljemärke	Artur Svensson, sök.	6.42	2005	50	32.66	1601	97			77	38
3 1	1/10	do.	do. "	1.97	615	-	10.01	490	99			23	74
4 1	1/10	do.	do. "	0.66	207	-	3.37	165	30			7	96
5 1	1/10	do.	do. "	0.24	75	-	1.22	59	84			2	89
10 1	5/294	do.	Emil Larsson	0.30	94	50	1.54	75	54			3	62
12 1	5/294	do.	do.	0.38	119	-	1.94	95	16			4	58
11 1	5/294	Klörup	Hans Andersson, sök.	2.38	744	-	12.12	594	49			28	69
Trpt.				41.64	3860	-	62.86	3083	29			501	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.	41.64	3860	-	62.86	3083	29			50189	
6 1	$\frac{145}{2352}$	Klörup	Hans Andersson, sök.	2.11	657	50	10.71	525	32			25	43
7 1	$\frac{145}{2352}$	do.	do. "	5.20	1623	-	26.43	1296	39			62	67
		Avd.III Dikesstr.E-F.			6140	50100.-	4905	-					
6 1	$\frac{145}{2352}$	Klörup	Hans Andersson, sök.	1.41	456	-	3.74	352	68			16	99
3 1	$\frac{27}{280}$	do.	Carl Sörensson, "	3.81	1227	50	10.07	949	60			45	92
1 3	$\frac{1}{4}$	do.	do. "	18.89	6088	-	49.95	4710	28			227	67
6 5	$\frac{11}{288}$	do.	Johan Lindvall "	1.27	411	-	3.37	317	79			15	81
5 3	$\frac{27}{48}$	do.	do.	3.31	1065	-	8.74	824	18			39	89
1 1	$\frac{23}{360}$	L.Slågarp	Mårten Nilssons sterbh. arr.Per Thorell	0.22	72	-	0.59	55	64			2	65
2 1	$\frac{33}{112}$	do.	do. do.	2.51	811	-	6.65	627	10			30	25
4 12	$\frac{695}{2772}$	Klörup	Kristen Kristersson, sök.	6.39	2059	-	16.89	1592	73			77	02
		Avd.IV. Dikesstr.F-G & F-H.			12189	50100	9430	-					
4 12	$\frac{695}{2772}$	Klörup	sök. Kristen Kristersson	2.53	1587	-	19.11	630	63			30	49
2 13	$\frac{83}{256}$	do.	Frk.Gustava Ellertsson	0.80	501	-	6.03	198	99			9	64
5 12	$\frac{4}{33}$	do.	Ola Hanssons sterbh.Fru Bengta H.Vilhelm,Svan- te,Anna och Emma H. arr.Albin Göransson	6.92	4342	50	52.29	1725	57			83	40
6 12	$\frac{355}{2772}$	Klörup	Olof Svensson,sök.arr. Per Thorell	0.31	192	-	2.31	76	23			3	74
8 14	$\frac{25}{256}$	do.	do. do.	2.68	1683	-	20.26	668	58			32	30
				100.-	8305	56100.-	3300	-				1205	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Sammandrag.</u>										
10 ⁵		Klörup	Nils Olsson	0.29	54	-				54	-	3	50
10 ⁴		do.	Frans Nilsson	0.38	72	-				72	-	4	58
10 ⁴		do.	Hans Norrman	0.19	36	-				36	-	2	29
10 ³ ⁵		do.	Anton Nilsson, sök.	12.92	2419	50				3295	10	155	72
7 ¹	3/8	do.	Ola Pettersson, sök.	3.76	703	50				958	42	45	32
11 ⁴	1/16	do.	Ola Larsson	1.65	308	-				308	-	19	89
12 ² ⁵		Liljemärke	Artur Svensson, sök.	19.39	4794	50				4894	58	233	70
11 ¹⁰ ¹²		do.	Emil Larsson	0.68	213	50				170	70	8	20
		Klörup	Hans Andersson, sök.	11.10	3480	50				2768	88	133	78
13 ³ ¹		do.	Carl Sörensson, sök.	22.70	7315	50				5659	88	273	59
12 ⁵ ⁵ ⁶		do.	Johan Lindvall, sök.	4.58	1476	-				1141	97	55	20
11 ² ³		L. Slågarp	Mårten Nilssons sterbh										
			arr. Per Thorell	2.73	883	-				682	74	32	90
12 ⁴	695/2772	Klörup	Kristen Kristersson, sök	8.92	3646	-				2223	36	107	51
13 ²	83/236	do.	Frk. Gustava Ellertsson	0.80	501	-				198	99	9	64
12 ⁵	4/33	do.	Ola Hanssons sterbh, fru Bengta H. Vilhelm, Svan-te, Anna & Emma Hansson										
			arr. Albin Göransson	6.92	4342	50				1725	57	83	40
12 ⁶ ¹⁴		Klörup	Olof Svensson, sök. arr.										
			Per Thorell	2.99	1875	-				744	81	36	04
			Sma.	100.	3212050					24935	-	1205	26

Klörup den

30 november 1926

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edv. Larsson.

Hans Jeppsson.

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättn.för jord.						Ersättn.för vallar.					
mtl	n:r	namn.		ar	äkrar	Ersättning		Summa Ersättning		ar	äkrar	Ersättning		Summa Ersättning	
						kr.	ö	kr.	ö			kr.	ö	kr.	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikesstr.A-K-B,K-L.</u>												
	1	Liljemärke	A.Svensson,sök.	4.5	30.-	135	-			14	44.5	64	80		
		do.	" " "	1.10	20.-	22	-			25	3.-	7	50		
		do.	" " "	7.2	30.-	216	-	373	-	36	4.5	162	-	234	30
			<u>Dikesstr.B-C (öppet dike.</u>					<u>Sma.</u>	<u>373</u>	-		<u>Sma.</u>		<u>234</u>	<u>30</u>
	1	Liljemärke	A.Svensson	1.10	30.-	33	-			4.8	4.5	21	60		
		do.	" "	5.3	30.-	159	-	192	-	9.5	4.5	42	75	64	35
	1	Klörup	Emil Svensson,sök.	0.11	30.-	330		330		0.3	4.5	1	35	1	35
	1	do.	Hans Andersson	2.90	30.-	87	-			5.6	4.5	25	20		
		do.	" "	4.2	30.-	126	-	213	-	6.6	4.5	29	70	54	90
			<u>Dikesstr.C-E.</u>					<u>Sma.</u>	<u>408</u>	<u>30</u>		<u>Sma.</u>		<u>120</u>	<u>60</u>
	1	Klörup	Hans Andersson	1.20	30.-	36	-			4.5	4.5	20	25		
	1	do.	C.Sörensson	3.4	30.-	102	-	138	-	16.-	4.5	72	-	92	25
			<u>Alt.förslag Dikessträckan C-D.</u>					<u>Sma.</u>	<u>138</u>	-		<u>Sma.</u>		<u>92</u>	<u>25</u>
	1	Klörup	Hans Andersson	3.30	30.-	99	-			12.	4.5	54	-		
		do.	" "	0.22	30.-	660	105	60		0.8	4.5	360	57	60	
			<u>Dikessträckan E-F.</u>					<u>Sma.</u>	<u>105</u>	<u>60</u>		<u>Sma.</u>		<u>57</u>	<u>60</u>
	1	Klörup	Carl Sörensson	5.3	30.-	159	-			17.5	4.5	78	75		
			Trpt.			159	-					78	75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			159	-					78	75		
1	Klörup	Carl Sörensson		0.3	20.-	6	-			1.0	3.-	3	-		
3	do.	" "		3.8	30.-	114	-			145	4.5	65	25		
3	do.	" "		2.4	25.-	60	-			8.0	3.75	30	-		
3	do.	" "		0.2	20.-	4	-			1.0	3.-	3	-		
3	do.	" "		0.8	30.-	24	-	367	-	2.8	4.5	12	60	192	60
5	do.	Johan Lindvall		5.10	30.-	153	-			16.-	4.5	72	-		
5	do.	" "		3.8	30.-	114	-			17.-	4.50	76	50		
5	do.	" "		0.35	25.-	8	75	275	75	1.8	3.75	6	75	155	25
1	L.Slågarp	M.Nilssons sterbh.arr. Per Thorell		0.36	30.-	10	80			1.8	4.50	8	10		
1	do.	" " "		1.9	30.-	57	-			6.3	4.50	28	35		
1	do.	" " "		3.9	30.-	117	-			17.-	4.50	76	50		
1	do.	" " "		0.06	20.-	1	20	186	-	0.23	-	0	60	113	55
12	Klörup	K.Kristensson		1.0	25.-	25	-			3.53	75	13	13		
12	do.	" "		1.4	30.-	42	-			4.84	50	21	60		
12	do.	" "		0.5	20.-	10	-			1.33	-	3	90		
12	do.	" "		3.9	30.-	117	-	194	-	10.34	50	46	35	84	98
		<u>Dikessträcken F-G.</u>				<u>Sma.</u>	<u>1022</u>	<u>75</u>				<u>Sma.</u>	<u>546</u>	<u>38</u>	
12	Klörup	K.Kristensson		2.8	30.-			84	-	22.44	5			100	80
		<u>Dikessträcken F-H.</u>				<u>Sma.</u>	<u>84</u>	<u>-</u>				<u>Sma.</u>	<u>100</u>	<u>80</u>	
12	Klörup	K.Kristensson		0.6	30.-	18	-	18	-	1.64	5	7	20	7	20
12	do.	Ola Hanssons sterbh.arr. A.Göransson		4.3	30.-	129	-			17.24	5	77	40		
12	do.	" "		2.70	30.-	81	-	210	-	13.64	5	61	20	138	60
		Trpt.						228	-					145	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.					228	-					145	80
12	Klörup	Olof Svensson		0.10	30.-	3	-			0.40	4.5		1	80	
14	do.	" "		3.10	30.-	93	-	96	-	35.44	5	118	80	120	60
					Sma.			324	.			Sma.		266	40

Klörup den 30 november 1926

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edv. Larsson. Hans Jeppsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakkägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Lilla Slågarps kommunalrum måndagen den 1 inst.november kl.9.30 f. m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Klörup n:r 10 m.fl.hemman i Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klörup n:r 10	Nils Olsson	Nils Olsson
do. n:r 10	Frans Nilsson	Frans Nilsson
do. n:r 10	Hans M.Norrman	Hans M.Norrman
do. n:r 10	Anton Nilsson	Anton Nilsson
do. n:r 10	Ola Larsson	Ola Larsson
do. n:r 3	Carl Sörensson	Karl Sörensson
L.Slågarp n:r 1	Per Thorell	Per Thorell
Klörup	Ola Pettersson	Ola Pettersson
do. n:r 4 & 6	Artur Svensson	Artur Svensson
do. n:r 1	Hans Andersson	Hans Andersson.

Förestående kallelse är mig delgi-
ven som härmed erkännes:

Klörup n:r 1	Emil Larsson	Emil Larsson
do. n:r 5	Johan Lindvall	Joh. Lindvall
do.	Kristen Kristensson	Kristen Kristersson
do. n:r 14	Olof Svensson	Olof Svensson
	arr. Per Thorell	Per Thorell

Klörup Ola Hanssons sterbh.

Fru Bengta Hansson

son Vilhelm

" Svante

döttrar Anna

Anna Forsell

Emma

arr. Alb. Göransson

Albin Göransson

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Västra Alstad den 21 oktober 1926

Joh. Schultz.

Stämningssman.

Fuglie n:r 4	Betty Eriksson	Betty Eriksson
Steglarp n:r 16	Hilda Andersson	Hilda Andersson
do. n:r 14	Kerstin Jeppsson	Kerstin Jeppsson
Ö. Värlinge n:r 6	Marta Johansson	Martha Johansson

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Västra Alstad den 21 oktober 1926

Joh. Schultz
Stämningssman.

Kallelse.

Ordf. i Skytts härads vägstyrelse Herr Olof Bengtsson, Stamhem,
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller ge-
nom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det samman-
träde, som av mig blivit utsatt att hållas å Lilla Slågarps kommu-
nalrum måndagen den 1 inst. november kl. 9.30 f.m. angående av Ko-
mungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning
av mark till Klörup n:r 10 m.fl. hemman i Lilla Slågarps socken av
Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stamhem den 18/10 1926

Olof Bengtsson.

Kallelse.

Fröken Gustava Ellertsson varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Lilla Slågarps kommunalrum tisdagen den 30 denna månad kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshåvande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Klörup nr 10 m.fl. hemman i Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 9 november 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klörup den 11 nov. 1926

Gustava Ellertsson.

Bevittnas:

Alma Larsson.

Gunnar Bengtsson.

Call
3/8 683.

Förestående ättlist (83) utgjna sidor
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört underböligt

diarium, bes väv icke inom laga tid anförts mot en enligt
uppgift den 30 november 1926 avslutad laga synförvätt-
ning angående förete, benämmt "Föreläggning av mark till
Klörup nr. 10 m. fl. hemman av år 1926" uti Lilla Slägarps
solsen av Skyfts härad, Kalmörhus län; det varden häv-
med till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomsstols kansli den 8 februari 1927.

Ex officio
G. Lidbom.

Lösen redov. gnr. stpl. 0:75

Stämpel 1: -

Lösen bet. 1:75.

vidimicus

ex officio

Renner-Penn

217

akt. godk.

244
28

M 3*0150

DIARIE Nr 16972
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928

för

"torrläggning av mark till Klörup nr 10 m.fl. hemman av år 1926"
i Lilla Slågarps socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tolv tusen fyrahundra femtio (12.450)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med sextusen etthundra sextio (6.160) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~tt~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss

1:ö) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klörup den 27 juni 1928

Karl Petersson Artur Petersson

Anton Nilsson


Att Herrar Karl Petersson, Artur Petersson och Anton Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Petersson Nils Olsson.
Adress Klörup N: 7 Alstad Adress Klörup N: 10 Alstad

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 augusti 1928 .

 föredragande 

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

219706 WIA LTA

244/28

a. a.

Flörs den 28 jan 1948
2686

avsett
sänd i ap.
+ på kort


DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JAN 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

I enlighet med kontraktets
bestämmelser angående styresman
för dikningsföretaget Flörs 10 m. fl.
hemman i Lilla Flågarns socken av
Kalmöhus län år 1826. diarie nr. 16972/28
översändes härmed protokollsutdrag
angående valet av ny styresman.

På dikningsföretagets vägnar
Karl Pettersson
Flörs & Åstads



29 JAN 1948

Utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med delägarna
i dikningsföretaget Klömyr 10 m. fl.
hemman fredagen den 23 jan. 1898.

§ 1.

Till ordförande för dagen valdes
understecknad.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utbrägs
Johan Andersson och Rudolf Jonsson

§ 3.

Till styresman för dikningsföretaget
i stället för Anton Nilsson som av
äldersskäl avsågt sig valdes
Axel Andersson Liljemärke Åbtad.
Lilla Slågar som även
Karl Pettersson
ordf.

Justeras:

Johan Andersson	Rudolf Jonsson
Klömyr 1	Klömyr 5
	Åbtad

Rätt utdraget bekräftar:

Karl Pettersson
Klömyr 7 Åbtad

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herman Karl
Sörensson, Arthur Sörensson och Anton Nilsson

genom ett av dem den 27 juni 1928 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Klörup nr 10 m.fl. hemman av år 1926"
i Lilla Slågarps socken av

MALMÖHUS LÄN

var till Kungl. Maj:ts den 24 maj 1928 beviljat dels lån
med 12.450 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 6.160 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för alla och alla för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Klörup den 27 juni 1928.

Hans Andersson

Olof Sörensson

Nr 1 Klörup

Nr 14 Klörup

Joh Lindvall

Kristen Kristerson

Nr 5 Slåby

Klörup Nr 12

Att Hans Andersson, Olof Sörensson, Joh Lindvall och

Kristen Kristersson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Ola Pettersson

Nils Olsson.

Adress *Klörup Nr 7 Alstad*

Adress *Klörup Nr 10 Alstad*

Att borgensmännen lantbrukaren Hans Andersson å nr 1 Klörup, Olof Svensson å nr 14 Klörup, Joh. Lindvall å nr 5 Klörup och Kristen Kristersson å nr 12 Klörup var för sig anses fullt vederhäftiga för fullgörandet av förestående förbindelse, betygas. Hvellinge i landsfiskalskontoret den 7 juli 1928.

Lösen en krona.



Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 11 augusti 1928.

[Signature]
Föredragande

[Signature]

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

244
28
Godk. ant. 11 aug. 1928

16973

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Klörup N:10 m.fl.hemman av år 1926" uti Lilla Slågarps socken av Malmöhus län. -

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 24 maj 1928, med tillägg att avdelning I icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda planen.


Statsunderstöd:

lån av 12450:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 6160:- kronor från statens avdikningsanslag. -

Arbetsstyrelsens ordförande är Lantbrukare Anton Nilsson i Klörup N:10 adress Alstad.

Efter företagna kontroller och av undertecknad verkställd avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför det samma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 1 augusti 1928.



Stämpel en krona.

