


8880
DIALEK
K. LÄNDRUKSINGENJÖR
23 APR 1928



Förslag
till jordläggning av mark till
Tullstorp nr 7

m.fl. hemman uti S. Sallerups, Buråfs och Husie socknar av Oxie härad och
Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Perman
Stadens landbruksingenjör.

Antskrift

Gjorn Kongl. Maj:ts nådiga brev den 9 mars
1928 fastslått till efterrättelse vid arbetets
utframt.

Stockholm den 20 mars 1928

På Kongl. Landbruksstyrelsens vägar:
Albert Smith.

Vidare

Ex officio

Perman

Skala 1:2000.
100 50 0 100 200 m.

RITN. Nr 001

M 2-0161

Ar 127 Malmöhus 2 mtr


Protokoll
Gjort Högst. Maj:ts rådiga den 9 mars
1928 fastställt till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Streckat den 20 mars 1928
På Högst. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
/ vidkommas
ex officio
Lantbruksmannen

Tillhör förslag till terrälläggning av mark till Tullstorp nr 7 m.fl. hemman uti S. Sallerups, Burlöfs och Husie socknar
av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Lantbruksmannen
Statens Lantbruksingeniör

Blad 2.
S. Sallerups socken
Burlöfs socken
Husie socken



RITN. Nr 002

2-0161 2

Ar 127 Malmöhus 2. ritn.

M

2*0161

8882

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 APR. 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till
TULLSTORP n:r 7 (Fortuna) m.fl. hemman
uti S. Sallerups, Burlövs och Husie sock-
nar av Malmöhus län; / *L. J. J.*
upprättade i och för erhållande av
lån och anslag år 1927.

Innehåller Nittion (91) skedna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 mars 1928
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 mars 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

*Vidimus
ex officio
C. Smith*

"Översiktskarta."



Skala 1:100.000



Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 (Fortuna) m. fl.hemman av år 1926"; avgivet i och för erhållande av anslag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis täckning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Tullstorp, Sunnanån, Ö.Skrävlinge, Damstorp och Södra Sallerups byar uti Södra Sallerups, Husie och Burlövs socknar av Oxie och Torna härad av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. norr om Kvarnby järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dike-
nas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 11 februari 1926 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 m.fl.hemman.

Förrättningen avslöts den 4 maj 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 21 juli 1926.

Enligt en emellan delägarne ingången förening av den 12 oktober 1926 hava tvänne av delägarne beslutat att ansöka om såväl anslag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till arbetets utförande och utgör deras andel 40.15 % av hela båtnadsvärdet.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker	35.9965 har
annan mark	<u>0.0625 "</u>

eller tillsammans 36.059 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och sand.

För att till lagenligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår ej mindre än 5 st. rörtrummor under allmänna vägar, vilka alla ligga för grunt och vilka alla komma att ombyggas på vägstyrelsens bekostnad. - Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse, som varit närvarande vid laga synesammanträdena, har däremot ej haft något att erinra.

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond hava ef-

terstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget till 52.782:76 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget till 9.662:07 "

varför vinsten skulle bli 43.120:69 kr.

och ~~den~~ relativa kostnaden 0.1875.

Enligt efterstående tabell bör därför statsbidrag kunna läm-

nas som anslag ^{544.42}
~~571:13~~ kr .

och som lån ^{3310:-}
3401:99 "

eller tillsammans ^{3854.42}
3973:12 kr.

Lund den 15 februari 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och **gemensam** dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesstr. A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K och E-L ... 6140:-

" M-N 1000:-

" F-M och F-G 1500:- 8640:-

Laga syneförrättningskostnaden 827:39

Betänkande med bilagor 194:68 1022:07

Summa kronor 9662:07

Lund den 15 februari 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.662 kronor 7 öre, varav å lånesökandenas andel 3856 kronor 13 öre.

Stockholm den 20 mars 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

Socken, by och hemman.	Ägollistera.	Mantal.	Registrationsnummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer.	Areal.					
						Äker.		Ännan mark.		Summa.	
					nummer.	ha	ar	ha	ar	ha	ar
S.Sallerups Husie och Burlövs s:n											
Tullstorp	1	2		Johan Wellberg	51-58	338	75			338	75
do	1	3		M.P.Schultz, arr. Nils Bengtsson	60-62, 69-71, 73-76	409	-			409	-
do	1	4		do do	64-68	178	50			178	50
					Summa	926	25			926	25
Lund den 15 februari 1927											
Ernst Berggren.											

Bidrad.		Andel i kostnaden för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proa. av kostnaden.	Bidrag		Län.	
		Disseminationskostnarna A-B-C-D-E-F-B-H, C-J, D-H och E-L.		Laga synsför- måttningen.		Bidragskostnader m. m.									
kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr.	ö	kr.	ö
6724	-	109415		10475		6175		126065		0.1875	14.30 143748	17275 18122		105026 107943	
10215	-	166210		15919		9384		191513		"	"	36242 27530		159542 163983	
4255	-	69198		6627		3909		79734		"	"	10935 11461		66432 68273	
21194	-	344823		33021		19468		397312				54442 57113		3310- 340099	

1. $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ and $\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2 = \emptyset$;

1. $\mathcal{A}$ is a $\mathcal{C}^*$ -algebra, $\mathcal{B}$ is a $\mathcal{C}^*$ -subalgebra of $\mathcal{A}$, and $\mathcal{C}$ is a $\mathcal{C}^*$ -subalgebra of $\mathcal{B}$. Then $\mathcal{C}$ is a $\mathcal{C}^*$ -subalgebra of $\mathcal{A}$.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 (Fortuna) m.fl.hemman uti Södra Sallerups, Husie och Burlövs socknar av Oxie och Torna härader av Malmöhus län. Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och anslag.

Tullstorp den 12 oktober 1926

Nils Peter Schultz

Tullstorp n:r 7.

Johan Wellberg

Tullstorp n:r 7.

Kvarnby.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde med del-

ägarne i dikningsföretaget torrläggning av

mark till Tullstorp n:r 7 (Fortuna); m.fl.hem-

man av år 1926 den 5 augusti 1926.

§:2.

Till styrelseledamöter valdes:

Nils Bengtsson Fortuna,

Johan Wellberg Tullstorp n:r 7,

Hjalmar Ekström Tullstorp n:r 7,

Karl Sandrup Sunnanå n:r 8,

Fortuna den 20 februari 1927

Rätt avskrivet intygas:

Otto Andersson.

Hans Larsson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7
(Fortuna) m.fl.hemman uti S.Sallerups, Burlövs och Husie socknar av Mal-
möhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
" 73 st.kallelser och kungörelser à 50 öre 36:50
" 2 st.sammanträdesdagar den 13/4 & 4/5 -25 24:-

För ägomätning, skala 1:2000:

" mätningssområdets gränser 3.85 km. à 3:- kr. 11:55
" 122 st.ägofig.åker, medelareal 0.29 har à 24 öre 29:28
" 35.9965 har " " " " à 78 " 28:08
" 1 st.ägofig.äng " 0.0625 " à 5 " 0:05
" 0.0625 har äng. " " " à 146 " 0:09
" 34 st.ägofig. imp. " 0.04 " à 5 " 1:70
" 1.4125 har imp. " " " à 78 " 1:10 60:30
därtill 30% för skala 1:2000 18:09
" rubrik, skala m.m. 5:-

För ytavvägning 37.4715 har à 66 öre 24:73
" 350 punkter à 2 öre 7:- 31:73
" begränsningskurva 3.85 km. à 2:50 kr. 9:63
" längdavgöring och jordundersökningar den $\frac{12-13}{3}$ 24:-

För arealuträkning, skala 1:2000, 155 fig.à 7 öre 10:85
" " " " 37.4715 har à 20 öre 7:49 18:34

Trpt. 242:14

	Trpt.	242:14
För ägobeskrivning		4:65
" jordregisters utrönande den 28/4. 1926		12:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 123 fig. à 6 öre		7:38
" bestämmande av värdet före och efter, 123 fig. à 12 öre		14:76
" profilkartan 3.5 km. à 4:- kr.		14:-
" sektioner 42 st. à 28 öre		11:76
" " 8 " à 17 "		1:36
" 2 st. brunnar à 3:- kr.		6:-
" 1 st. kringmurning à 3:- kr.	<u>3:-</u>	22:12
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den 20/3. 1926		12:-
" bestämmande av dimensioner 1.5 km. à 6:- kr. 1:- " à 10:- "		22:-
" dikenas insättande å kartan		4:60
" grävningstabell		13:-
" kostnadsberäkning 2.8 km. à 5:- kr.		14:-
därtill 0.1 % av kostnaderna		12:19
" införande av höjdsiffror 350 st. à 1 öre		3:50
" ersättningslängd		2:50
" utlåtande		45:-
" kostnadsfördelningslängd		24:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	<u>8:75</u>	
	Trpt.	487:09

	Trpt.	487:09
För 155 fig. à 10 öre	15:50	
" 37.4715 har à 28 öre	<u>10:49</u>	25:99
därtill 25%		6:50
" 350 st. höjdlägestal à 2 öre		7:-
" diken & plankartan		7:75
" profilen 3.5 km. à 7:- kr.		24:50
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		22:12
därtill 30%		6:64
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar och inbindning	<u>75:-</u>	
		665:59
För gode männen		65:-
" utlägg för annonskostnad		16:80
" dagsverken	<u>80:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>827:39</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader här-
efter kländer därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Tullstorp den 4 maj 1926

Ernst Berggren.

Att delägarne erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

S. H. Andersson. Lars Jacobsson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 (Fortuna) m.fl. hemman uti S. Sallerups, Husie och Burlövs socknar av Oxie och Torna härader av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den ^{5.6} 11 2 dagar	24:-	
" avskrifter av handl. med inbindning	58:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	8:75	
" 155 fig. à 10 öre	15:50	
" 37.4715 har à 28 öre	<u>10:49</u>	25:99
" 350 st. höjdlägestal à 2 öre	7:-	
" diken å plankartan	7:75	
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 3.5 km. längdprofil à 7:- kr.	24:50	
" tvärsektioner, brunnar och ommurning	22:12	
därtill 30%	<u>6:64</u>	
	56:26	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>14:07</u>	42:19
för fastställelsebevis med kommissionsarvode	5:-	
" skrivelser mm.	<u>3:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>194:68</u>

15 februari 1927

Ernst Berggren.

coll.
6.8.1927.

Förstärkt gulten (17) enligt sidan
vidimnas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående
laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Tullstorp n:r 7 m.fl.hemman.

År 1926 den 13 april inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingenjör, hos Trädgårdsmästaren Nils Bengtsson å Tull-
storp n:r 7 (Fortuna) för att på grund av nedan intagna för-
ordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till Tullstorp n:r 7 m.fl.hemman i Södra Sallerups,
Burlövs och Husie socknar; och hade vederbörande sakägare ge-
nom kungörelser upplästa i de respektive socknarnas kyrkor
söndagden den 14 sistlidne mars, genom annons införd i tid-
ningen Skånska Dagbladet den 11 sistlidne mars och särskilda
meddelanden i öppna brev till envar i ansökan uppgiven eller
eljest för förrättningsmannen känd ägare av fastighet, som i
kungörelsen avses och till de kända nyttjanderättsinnehavare,
vilkas rätt beröras av saken så och till ordföranden i Oxie
härads vägstyrelse, underrättats om förrättningsens företagande
denna dag med anledning varav följande personer jämväl till
städeskommo:

sökanden:

Nils Bengtsson för 1/32 mtl. Tullstorp n:r 7,

Jöns Svensson som ombud för barnen Berta och Signe Svensson

för 23/5376 mtl.n:r 7 Tullstorp enl.fullmakt Bil.A.

Alfred Andersson för Tullstorp n:r 7,

Johan Wellberg för do. n:r 7,

och av övriga sakägare:

Fru Anna Åkerstrand för Sallerup n:r 12,

Fru Maria Nilsson " Tullstorp n:r 7,

Olof Bengtsson " do. n:r 7,

Aug.Nilsson " do. n:r 7,

Johan Bengtsson som arr.av do. n:r 7,

Johan Hansson för Ö.Skrävlings n:r 18,

Hans Jönsson " do. n:r 18,

Anna Lins²skog " do. n:r 18,

Jöns Nilsson " Tullstorp n:r 7,

N.P.Schultz " do. n:r 7,

Maria Nilsson och Elna Adrian för Tullstorp n:r 7,

Karl Jakobsson för 17/192 mtl.Tullstorp n:r 4,

Emil Andersson " Tullstorp n:r 5,

Anders Gullstrand för do. n:r 7 genom föreskrivne E-

mil Andersson enl.fullmakt Bil.B.,

Hjalmar Ekström för Tullstorp n:r 7,

Ernst Andersson " do. n:r 7,

Hans Larsson " Sallerup n:r 12,

Aug.Nilsson " Ö.Skrävlings n:r 18,

Matias Håkansson för Ö.Skrävlings n:r 18,

Carl Axel Fremberg för do. n:r 18,

Ludvig Larsson " do. n:r 18,

Karl Sandrup " do. n:r 18,

Otto Larsson " do. n:r 18,

Rasmus Olsson " do. n:r 11,

Olof Jönsson " do. n:r 11, Toftanäs,

Alfred Jönsson " Tullstorp n:r 7,

Nils Bengtsson " do. n:r 7.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

Som gode män Herrar S.H.Andersson, Broddahill, och Lars Jakobsson i Fosie, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om mågon ville förena sig med sökandena förklarade sig Ernst Andersson och Hans Larsson samt Hjalmar Ekström sig härtill villiga varom särskild förening upprättades Bil.D.

§:5.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Det skulle antecknas att de tre i företaget ingående allmänna vägtrummmorna voro påbörjade senare än år 1880 och att den av dem beroende marken varit av åkers natur.

§:7.

Som ej något mera fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 4 instundande maj kl.10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson

Lars Jakobsson.

Den 4 maj 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synmän och
följande sakägare:

Karl Jakobsson för Tullstorp n:r 4,

Emil Andersson " do. n:r 5,

Jöns Svensson " do. n:r 7,

Alfred Andersson för do. n:r 7,

Hjelmar Ekström " do. n:r 7,

Fru Hulda Sjölin " do. n:r 7 genom fader A.J.Tönn,

Alfred Jönsson " do. n:r 7,

Johan Wellberg " do. n:r 7,

N.P.Schultz " do. n:r 7,

Nils Bengtsson som arr.av do.

Ernst Andersson för Tullstorp n:r 7,

Karl Sandrup " Ö.Skrävlinge n:r 18,

Nils Lins^akogs sterbhus för do. n:r 18 genom Fru Hanna

Lindskog,

Johan Hansson för Ö.Skrävlinge n:r 18,

Otto Andersson " do. n:r 18 & 12,

Ludvig Larsson " do. n:r 18,

Hans Larsson " do. n:r 12,

Aug.Jönsson som arr.av St.Damstorp,

Nils Andersson för Ö.Skrävlinge n:r 18,

Cecilia Jönssons sterbhus för Tullstorp n:r 18 genom

Hans Jönsson.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.

§:11.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Trädgårdsmästare Nils Bengtsson å Tullstorp n:r 7 (Fortuna).

§:12.

Nils Bengtsson utsågs även till sammankallande för val av styrelse.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-

rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson

Lars Jacobsson.

Bil.A.

Fullmakt

för vår fader Jöns Svensson i Tullstorp att vid sammanträde med jordägarne för vattendikningsföretaget å Tullstorp n:r 7 m.fl.nummer föra vår talan. Ombudets lagliga åtgärder godkän-
nas.

Tullstorp den 8 april 1926

Berta Svensson

Signe Svensson

ägare av 23/5376 mtl.n:r 7 Tullstorp.

Bevittnas:

Carl Svensson.

Gust.Bern.

Bil.B.

Fullmakt

för Emil Andersson, Tullstorp 5 att vid laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 m.fl.hemman i
Södra Sallerups, Burlövs och Husie socknar hos Trädgårdsmäs-
taren N.Bengtsson å Tullstorp 7 tisdagen den 13 april föra
min talan och utöva min tillkommande rösträtt.

Tullstorp den 11 april 1926

Anders Gullstrand.

Bevittnas:

Hj.Ekström. Johan Kvist.

Bil.C.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördäamt anhålla om förord-
nande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande
vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Tullstorp n:r 7 m.fl.hemman uti Södra Sallerups
socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Tullstorp den 5 februari 1926

Nils Bengtsson,

Johan Wellberg,

Jöns Svensson,

Johan Jönsson,

Alfred Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas här-
igenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-
taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 februari 1926

Hj. Kjäll.

J. Ramel.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammansträde för torrläggning
av mark till Tullstorp n:r 7 m.fl. hemman uti S. Sallerups ^{m.fl.} socknar
av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam
sak med sökandena till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Tullstorp n:r 7 den 13 april 1926

Ernst Andersson,

Hj. Ekström,

Hans Larsson.

Bevittnas:

S. H. Andersson.

Lars Jacobsson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavande på därom gjord

ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark till Tullstorp n:r 7 (For-
tuna) m.fl.hemman uti Södra Sal-
lerups, Husie och Burlövs socknar
av Oxie och Torna härader av
Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis täck-
ning med rör av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan
odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom
dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien
blivit så beräknad att all den, nedom denna linie ^{eller} ~~och~~ kurva be-
lägen mark, ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det
lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till.
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaf-
fenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteck-
ningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens ^{nu}naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. - Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan va-

ra värd något alla har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan dessa punkter och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. - I samma längd finnas även varje delägaras båtnads eller förbättringsvärde.

Då ägofigurerna 134b och 139 b ingått i en år 1922 avslutad laga syneförrättning hava några värden ej åsatts dessa. Likaledes hava synemännen på grund av läget ej ansett att något värde bör åsättas ägofigurerna 11 och 82.

Företagets omfattning är beroende på ansökan den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet samt vad synegången och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K, E-L och M-M samt nygrävning av dikessträckorna M-F och F-G.

Det hade visserligen varit önskvärt att även kunna täcka de sistnämnda dikessträckorna M-F och F-G, men då kostnaden för dessa som täckta betydligt överstiger kostnaden för dessa som öppna diken, hava synemännen ej ansett sig kunna föreskriva dem som täckta såvida ej den delägare som detta önskar själv gäldar den ökade kostnaden därför.

På plankartan äro dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie för täckt dike och tvänne parallella röda linier för öppet dike.

För att den beräknade jordförbättringen skall kunna uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamåls-enlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid	A		1	hektar
"	O		3	"
"	O+75		7	"
"	B		10	"
"	C		18	"

Vid D 29 hektar

" E 37 "

" I 7 "

" L 1 "

" H 1 "

" K 7.5 "

" 8+39 40 "

" F 145 "

" M 100 "

sträckan K-M 4 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = k \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}\right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli lämpliga då hänsyn även toges till att området är något bebyggt

för dikessträckan A-O ett 12.5 cm.(5") rör

" " O-B " 15 " (6") "

" " B-C-D " 20 " (8") "

" " D-K " 20 " (8") "

" " D-E-8+39 " 30 " (12") "

för dikessträckan E-L ett 12.5 cm.(5") rör

" " C-I " 15 " (6") "

" " H-B " 12.5 " (5") "

" " 8+39-F " 37.5 " (15") "

" " N-36+67 " 12.5 " (5") "

" " 36+67-M " 15 " (6") "

" det alternativa förslaget M-F ett 45 cm.(18") rör

" " " " F-G " 50 " (20") "

för de öppna dikessträckorna M-F och F-G en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt 1:1.50.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 21+35,20+81,20=0,0+75,1+42,2+22,2+28,2+50,3+47,3+73,4+
+60,5+47,6+34,6+40,6+80,7+54,8+10,8+39,8+67,9+5,B+22,H,25+63,26+37,
26+92,K,E+140,E+146,L,N,40+40,39+67,36+198,36+133 och 36+72 in-
sättas intagningsbrunnar av betong med 0.6 m.inre diameter med
botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av
armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.För
de alternativt täckta ledningarna M-F och F-G insättas intag-
ningsbrunnar lika föregående åen med en inre diam. av 0.8 m.vid
M och F.

Vid F och M kringmuras rören i betong,varjämte diket där-
nedom stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

Om de bägge alternativa förslagen komma till utförande sker ommurningen vid G med uppränsning av diket till O.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas. Likaledes får ej något avfallsvatten inkomma i rörledningen förr än det renats genom minst en särskild vattenläsbrunn.

Ej mindre än fem rörtrummor under allmänna vägar ingå i företaget, vilka alla ligga för grundt och äro av för små dimensioner och vilka alla tillkommit senare än år 1880 varjämte även den mark, vars torrläggning kräver deras omläggning, varit av åkers natur vid deras tillkomst.

I enlighet med 7 kap.8:§ av vattenlagen åligger det därför vägstyrelsen att bekosta och inom föreskriven tid utföra, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna arbetet åt den dikkande, omläggningen av rörsträngarna under de allmänna vägarna vid 2+22-2+28, 6+34-6+40, E+140-E+146, E+160-E+170 och N-40+40 i enlighet med det upprättade förslaget.

De öppna dikessträckorna M-F och F-G utvidgas endast åt den vänstra sidan dels beroende därpå att då slänterna äro bevuxna med ganska god gräsmatta en minskning i uppgrädd kubikmassa härigenom uppkommer och dels därför att rågången å en del av sträckan M-F synes ligga i den vänstra dikeskanten.

Dikesvallen är även beräknad att uppläggas å denna sida.

I enlighet med 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning för dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes dessa ersättningar upptagna i en särskild längd.

Enligt samma § skall även ersättning gäldas till fulla värdet för den skada och det intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet å det område, som beräknas åtgå för upplaget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivne längd.

I enlighet med 7 kap.21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24:§ erfordras för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggningen av något område skulle blivit mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till viss avdelning.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträcken:	Kostnad.	Förbättringsvärde.	kostnad för förbättringskrona.
Dikesstr. A-B-C-D-E-F ^{B-H} /C-I, D-K och E-L	6140:-	37739:45	0.16269
Dikesstr. F-G	830:-	138:-	6.0144
Samt.	6970:-	37877:45	6.1771

Dikessträckan	Kostnad	Förbätt- rings- värde.	Kostnad för förbätt- rings- krona.
Trpt.	6970:-	37.877:45	0.1777
Dikesstr. F-M	670:-	12.289:75	0.0542
" M-N	1000:-	2.615:56	0.38232
Summa	8640:-	52.782:76	0.16368
<u>Egen utdikning</u>			
Dikesstr. A-B-C-D-E-F, B-H, C-			
-I, D-K och E-L + F-G	6970:-	37.739:45	0.18468
F-M + F-G	1500:-	12.289:75	0.12205
M-N + F-M + F-G	2500:-	2.615-56	0.95581
<u>Sammanförda dikessträckor</u>			
A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K och			
E-L + F-G	6970:-	37.847:45	0.18416
do. do. + F-M	7640:-	50.167:20	0.15229
F-G + F-M	1500:-	12.427:75	0.12069
do. do. + M-N	2500:-	15.043:31	0.16618

Avutredningen framgår att sammanföringen blir lämpligast i 3 avdelningar sålunda avdelning I: dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K och E-L med en kostnad för förbättringskrona med 0.16269 kronor.

Avdelning II: dikessträckan M-N med en kostnad för förbättringskrona med 0.38232 och

avdelning III: dikessträckorna F-G och F-M med en kostnad för förbättringskrona av 0.12069 kronor.

För övrigt hänvisas till fördelningslängden, där sammanföringen skett efter ovanskrivna grunder i 3 avdelningar och blivit utförd i en särskild deltagningsprocent efter vilka alla kostnader för företaget skola fördelas.

I enlighet med 11 kap.95:§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstälarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 52:78 kr.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som

noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl med

hänsyn till plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara bragt till slut inom fem år där-

efter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hit-

hörande förslag skall av delägarne gemensamt gäldas efter

var och ens deltagningsprocent, vilken återfinnes i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskan-
ten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan
med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria av-
lopp;

att alla träd intill täckt ledning ovillkorligen bör bortta-
gas så att rötterna ej komma att intränga mellan rören;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och av brunnar och
utlopp när så kräves skola verkställas, uppkommer jordras
så att vattnet hindras i sitt lopp skall dock detta ge-
nast undanskaffas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr
än lantbruksingenjören därtill lämnat sitt medgivande;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej
på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark
till Tullstorp n:r 7 (Fortuna) m.fl.hemman av år 1926";
att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat
och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes
assistent;
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocen-
ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-
rättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra ta-
lan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från
den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyg-
dens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klaganden alla på-
ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de
handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringasökan-
det.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Tullstorp den 4 maj 1926

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Lars Jacobsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	⁴ <u>1/6 mtl.Tullstorp 4</u>															
	<u>Karl Jakobsson.</u>															
1	åker			3550												
2	do.			1525						5075						
	⁶ <u>1/96 mtl.Tullstorp 5</u>															
	<u>Emil Andersson.</u>															
3	åker			09 -												
4	do.			0725												
5	väg imp.									1625					0150	
	¹⁰ <u>1/135 mtl.Tullstorp 5</u>															
	<u>Emil Andersson.</u>															
6	åker			0725												
7	väg imp.														0175	
8	åker			0375						11 -						
	¹¹ <u>1/270 mtl.Tullstorp 5</u>															
	<u>Johan Jönsson å n:r 7</u>															
9	åker			0875												
10	do.			0875						1750						
	¹³ <u>3/768 mtl.Tullstorp 7</u>															
	<u>Lars Rasmusson.</u>															
11	äng imp.														0125	
	⁶ <u>Ävs.Tullstorp 7</u>															
	Trpt.									9550					0450	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.									9550						0450
	<u>Alf. Hellstrand.</u>															
12	tomt & trädg-		05	-						05	-					
	<u>5/96 mtl. Tullstorp 7⁶</u>															
	<u>Jöns Svensson.</u>															
13	åker		15	50												
14	do.		12	50												
15	väg imp.									28	-					0250
	<u>Augmentjord Tullstorp n:7</u>															
	<u>Jöns Svensson.</u>															
16	tomt & trädg.		05	25												
17	åker		10	50												
18	do.		04	10												
19	do.		31	25						51	10					
	<u>Augmentjord Tullstorp n:7</u>															
	<u>Alfred Andersson.</u>															
20	tomt & trädg.		06	-												
21	åker		24	50												
22	do.		21	50						52	-					
	<u>22</u> <u>Avs. Tullstorp n:7</u>															
	<u>Nils Bengtsson och barn:</u>															
	<u>Johan, Nils, Karl Emil, Olof.</u>															
	Trpt.									2	3160					07 -

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2	31	60				07	-	
	<u>Bernhard, Otto, Gustav, Ester, Aug.</u>															
	<u>Nilsson & Fru Hilma Kvist.</u>															
23	tomt & trädg.			05	25											
24	åker			10	50											
25	do.			19	25											
26	do.			15	-			50	-							
	²¹ <u>avs.fr.Tullstorp 7</u>															
	<u>Nils Andersson.</u>															
27	tomt & trädg.			04	35											
28	åker			06	-			10	35							
	²⁰ <u>avs.fr.Tullstorp 7</u>															
	<u>And.Gullstrand.</u>															
29	åker			12	25											
30	tomt & trädg.			04	35			16	60							
	¹⁹ <u>avs.fr.Tullstorp 7</u>															
	<u>Hjalmar Ekström.</u>															
31	tomt & trädg.			07	25											
32	väg imp.							07	25					05	50	
	²⁵ <u>avs.Tullstorp n:7</u>															
	<u>Johan Kvist.</u>															
33	tomt & trädg.			12	50											
	Trpt.			12	50			3	15	80				12	50	

Ägarens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			1250				3	1580							1250
34	tomt & trädg.			0375					1625							
	<u>avs.Tullstorp n:r 7</u>															
	<u>Fru Hulda Sjölin.</u>															
35	tomt & trädg.			0310					0310							
	<u>Augmentjord Tullstorp 7</u>															
	<u>Per Larsson i Särslöv.</u>															
36	tomt & trädg.			0750												
37	" "			0390												
47	åker			2150												
48	do.			3950												
49	dike imp.															0310
50	åker			49 -				1	2140							
	<u>Tullstorp 7</u>															
	<u>Gustav Adrian.</u>															
38	tomt & trädg.			0250												
39	" "			0090					0340							
	<u>Tullstorp 7</u>															
	<u>Per Nilssons sterbh:Fru Maria</u>															
	<u>Nilsson,Fru Ida Nilsson,Johan</u>															
	<u>Nilsson och Fru Elin Andersson</u>															
40	tomt & trädg.			0375					0375							
	Trpt.							4	6370							1560

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	63	70					15	60
	<u>Augmentjord Tullstorp 7</u>															
	<u>Alfred Jönsson.</u>															
41	väg imp.														17	50
42	tomt & trädg.			12	75											
43	åker			13	75											
44	håla					00	75									
45	åker			34	50			61	-	00	75					
	<u>5/96 mtl.Tullstorp 7</u> ⁶															
	<u>Johan Jönsson.</u>															
46	åker			14	25			14	25							
	<u>1/32 mtl.Tullstorp 7</u> ²															
	<u>Johan Wellberg.</u>															
51	åker			34	50											
52	do.			60	75											
53	do.			12	50											
54	do.			09	75											
55a	do.	1	02	50												
b	do.			51	25											
56	do.			30	25											
57	do.			30	75											
58	do.			06	50											
	Trpt.	3	38	75				5	38	95	00	75		33	10	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
		har	ar	kvä.	har	ar	kvä.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvä.	har	ar	kvä.
								har	ar	kvä.	har	ar	kvä.						
	Trpt.	3	38	75				5	38	95			00	75			33	10	
59	väg imp.							3	38	75								05	50
	³ 1/48 mtl. Tullstorp 7																		
	<u>N.P.Schultz.</u>																		
	<u>arr. Nils Bengtsson</u>																		
60	åker			72	25														
61	do.			97	-														
62	do.			18	25														
63	dike imp.																	02	25
69	åker			21	25														
70	trädg.			14	50														
71	åker			48	-														
72	dike imp.																	00	90
73	åker			58	75														
74	do.			31	-														
75	do.			28	-														
76	tomt & trädg.			20	-														
77	väg imp.																	06	60
78	do. imp.							4	09	-								11	-
	⁴ 1/96 mtl. Tullstorp 7																		
	<u>N.P.Schultz.</u>																		
	<u>arr. Nils Bengtsson.</u>																		
	Trpt.							12	86	70			00	70			59	35	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							12	8670			0070				5935
64	åker			3650												
65	do.			3875												
66	do.			7875												
67	do.			1150												
68	do.			13 -				1	7850							
	16 avs.Tullstorp 7															
	Ernst Andersson															
79	åker			1625												
80	väg imp.							1625								0110
	avs.Sunnanån n:r 1.															
	Georg Olsson.															
81	åker			1750				1750								
	Sunnanån n:r 1.															
	Karl Sandrup.															
82	åker imp.															0315
83	väg imp.															0375
118	mtl.Ö.Skrävlinge 18 ⁷															
	Karl Axel Fremberg															
84	åker			8225												
85	do.			6250				1	4475							
158	mtl.Ö.Skrävlinge n:18 ⁶															
	Trpt.							16	4370			0075				6735

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.	har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.						
	Trpt.							16	43	70					00	75		67	35
	<u>Oscar Ekblom.</u>																		
86	åker			25	-														
87	do.			65	-														
88	väg imp.										90	-						03	-
180	mtl.Ö.Skrävlinge 18 ⁵																		
1000																			
	<u>Karl Sandrup.</u>																		
89	åker			30	-														
90	do.			39	-														
91	do.			39	-			1	08	-									
85	mtl.Ö.Skrävlinge 18 ⁴																		
1000																			
	<u>Otto Larsson.</u>																		
92a	åker			28	50														
93a	do.			27	75						56	25							
116	mtl.Ö.Skrävlinge 18 ²																		
1000																			
	<u>Otto Larsson.</u>																		
92b	åker			11	-														
93b	do.			26	25														
93c	do.			17	25														
94	dike imp.										54	50						01	90
7	mtl.Ö.Skrävlinge 18 ⁹																		
1000																			
	<u>Nils Lindskogs sterbh.Änk.Anna</u>																		
	Trpt.							19	52	45					00	75		72	25

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							19	5245			0075			7225	
	<u>Lindskog, Gottfrid, Fru Ellen</u>															
	<u>Persson, Karl, Gösta Lindskogs</u>															
	<u>sterbh: Fru Anna Lindskog förm.</u>															
	<u>föreskrivne Gottfrid Lindskog.</u>															
95	tomt & trädg.					09	-			09						
<u>3</u>	<u>1000 mtl. Ö. Skrävlinge 18</u>															
	<u>Frans Nilsson.</u>															
96	tomt & trädg.					03	70									
97	väg imp.									03	70				02	60
<u>12</u>	<u>1000 mtl. Ö. Skrävlinge 18</u>															
	<u>Cecilia Jönssons sterbh: Hans</u>															
	<u>Jönsson, Johan Hansson, Nils</u>															
	<u>Hansson, Fru Betty Andersson.</u>															
98	tomt & trädg.					16	30			16	30					
<u>1</u>	<u>250 mtl. Ö. Skrävlinge 18</u>															
	<u>Mattias Håkansson.</u>															
99	tomt & trädg.					05	43			05	43					
<u>53</u>	<u>1000 mtl. Ö. Skrävlinge 18</u>															
	<u>Johan Hansson.</u>															
100	tomt & trädg.					05	25									
101	åker					20	-									
	Trpt.					25	25			19	8688		0075		7485	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a .						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			2525				19	8688		0075			7485		
102a	åker			08 -												
b	do.			34 -												
103	do.			0650				7375								
18	1000 mtl.Ö.Skrävlinge 18															
	<u>Nils Andersson.</u>															
104	tomt & trädg.			0225												
105	åker			12 -												
106	do.			0875				23 -								
21	1000 mtl.Ö.Skrävlinge 18															
	<u>Otto Andersson.</u>															
107	åker			1650												
108	do.			1177				2827								
36	1000 mtl.Ö.Skrävlinge 18															
	<u>Otto Andersson.</u>															
109	åker			19 -												
110	do.			3150				5050								
	⁶ <u>Damstorp 12 .</u>															
	<u>Otto Andersson.</u>															
111	åker			2375												
112	do.			1150												
113	tomt & trädg.			1075												
	Trpt.			46 -				21	6240		0075			7485		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		46	-				21	6240			0075			7485	
114	väg imp.														0075	
115	äng					0550		46	-			0550				
109				14												
1000	mtl.Ö.Skrävlinge 18															
	<u>Johan Hansson.</u>															
116	åker		40	-												
117	tomt & trädg.		0760													
118	väg imp.							1	4760						0950	
7				16												
1000	mtl.Ö.Skrävlinge 18															
	<u>Aug. Nilsson.</u>															
119	tomt & trädg.		0925					0925								
67				17												
1000	mtl.Ö.Skrävlinge 18															
	<u>Ludvig Larsson.</u>															
120	åker		56	-												
121	do.		2375													
122	trädg.		03	-												
123	tomt & trädg.		1125					94	-							
				18												
	<u>avs.S.Sallerup 12</u>															
	<u>Hans Larsson.</u>															
124	tomt & trädg.		0065													
125	åker		05	-				0565								
				26												
	<u>avs.S.Sallerup 12</u>															
	Trpt.							24	6490			0625			8510	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							24	64	90			06	25		8510
	<u>Sven Åkerstrands sterbh: Änk.</u>															
	<u>Anna Åkerstrand, förm. för barn</u>															
	<u>Hjalmar Jönsson, spång. 15 Malmö.</u>															
126	tomt & trädg.			00												
127	väg imp.							00		50						0810
	21 13/96 mtl. St. Damstorp 12															
	<u>Grosshandl. Gunnarsson.</u>															
	<u>arr. Aug. Jönsson.</u>															
128	tomt & trädg.			11												
129	do. imp.															0390
130	väg imp.															0175
131	tomt & trädg.			12												
132	väg imp.															0250
133	trädg.			05												
134a	åker			91												
b	do. imp.															0875
135	do.			2												
136	do.			51												
137	väg imp.															0460
138	dike imp.							3		77						05 -
	22 5/96 mtl. Damstorp 12															
	Trpt.							28	42	90			06	25	1	1970

Ernst Berggren.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Lp	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlegg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde p. hektar	Värdet utgör		Torrlegg. lägsgrad	Värde p. hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.																6570 85	
46	Åker	1425			4000	083200	456	-	1	4000	570	-	114	-				
	Sma.	1425					456	-			570	-	114	-	114	-		
2																		
1/31 mtl. Tullstorp 7																		
Johan Wallberg																		
51	Åker	3450			4000	052000	690	-	1	4000	1380	-	690	-				
52	do.	6075			4000	041600	972	-	1	4000	2430	-	1458	-				
53	do.	1250			4000	093600	450	-	1	4000	500	-	50	-				
54	do.	0975			4000	093600	351	-	1	4000	390	-	39	-				
55a	do.	1 0250			4000	052000	2050	-	1	4000	4100	-	2050	-				
b	do.	5125			4000	031200	615	-	1	4000	2050	-	1435	-				
56	do.	3025			4000	062400	726	-	1	4000	1210	-	484	-				
57	do.	3075			4000	062400	738	-	1	4000	1230	-	492	-				
58	do.	0650			4000	093600	234	-	1	4000	260	-	26	-				
	Sma.	3 3875					6826	-			13550	-	6724	-	6724	-		
3																		
1/28 mtl. Tullstorp 7																		
H.P.Schults.																		
arr.Nils Bengtsson.																		
60	Åker	7225			4000	052000	1445	-	1	4000	2890	-	1445	-				
61	do.	97	-		4000	031200	1164	-	1	4000	3880	-	2716	-				
62	do.	1825			4000	01400	73	-	1	4000	730	-	657	-				
69	do.	2125			4000	083200	680	-	1	4000	850	-	170	-				
	Trpt.	2 0875					3362	-			8350	-	4988	-	13408	85		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Länshuset 17	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terräng.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
						Höjdspegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Terrängspegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.							Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
99	tomt & trädg.		05	43	4000	09	3600	195	48	1	4000	21	720	21	72		
	<u>Sma.</u>		05	43				195	48			21	720	21	72	21	72
<u>21</u> <u>1000</u>	<u>mtl.Ö.Skrävlinge</u>	18															
	<u>Otto Andersson.</u>																
107	åker		16	50	4000	09	3600	594	-	1	4000	660	-	66	-		
108	do.		11	77	4000	07	2800	329	56	1	4000	470	80	14	124		
	<u>Sma.</u>		28	27				923	56			11	3080	20	724	20	724
<u>36</u> <u>1000</u>	<u>mtl.Ö.Skrävlinge</u>	18															
	<u>Otto Andersson</u>																
109	åker		19	-	4000	07	2800	532	-	1	4000	760	-	228	-		
110	do.		31	50	4000	08	3200	1008	-	1	4000	1260	-	252	-		
	<u>Sma.</u>		50	50				1540	-			20	20	480	-	480	-
	<u>6</u> <u>Damstorp 12.</u>																
	<u>Otto Andersson.</u>																
111	åker		23	75	4000	07	2800	665	-	1	4000	950	-	285	-		
112	do.		11	50	4000	09	3600	414	-	1	4000	460	-	46	-		
113	tomt & trädg.		10	75	4000	08	3200	344	-	1	4000	430	-	86	-		
115	äng		05	50	4000	03	1200	66	-	09	3600	198	-	132	-		
	<u>Sma.</u>		51	50				1489	-			20	38	549	-	549	-
<u>7</u> <u>1000</u>	<u>mtl.Ö.Skrävlinge</u>	18															
	<u>Aug. Nilsson.</u>																
119	tomt & trädg.		09	25	4000	09	3600	333	-	1	4000	370	-	37	-		
	<u>Trpt.</u>		09	25				333	-			370	-	37	-	12	57 96

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Länets nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdsbeskrifning	Värde per hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde per hektar	Värdet utgör		Kr.	öre
		Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre			Kr.	öre		
	Trpt.														679 -
133	trädg.	05 -	4000	072800	140 -	1	4000	200 -	60 -						
134a	åker	9125	3000	072100	1916 25	1	3000	273750	82125						
135	do.	2 0625	3000	061800	3712 50	1	3000	618750	2475 -						
136	do.	5125	3000	061800	922 50	1	3000	153750	615 -						
	Sma.	3 5375			6691 25			1066250	397125						3971 25
22															
5/96 mtl. Damstorp 12															
139a	åker	1 04 -	3000	072100	2184 -	1	3000	3120 -	936 -						
140	do.	1 7125	3000	061800	3082 50	1	3000	513750	2055 -						
	Sma.	2 7525			5266 50			825750	2991 -						2991 -
21															
13/96 mtl. Damstorp 12															
142	åker	1 05 -	3000	061800	1890 -	1	3000	3150 -	1260 -						
143	do.	1 2275	3000	072100	2577 75	1	3000	368250	110475						
146	do.	2050	3000	072100	430 50	1	3000	615 -	18450						
	Sma.	2 4825			4898 25			744750	254925						2549 25
6															
1/16 mtl. Damstorp 12															
147	åker	8825	3000	072100	1853 25	1	3000	264750	79425						
149	do.	1 45 -	3000	072100	3045 -	1	3000	4350 -	1305 -						
	Sma.	2 3325			4898 25			699750	209925						2099 25
Summa 12289 75															
Dikessträcken F-G.															
2															
116 mtl. Ö. Skrävlinge 18															
Otto Larsson.															

VÄRDERINGSLÄNGD

Länsnummer	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
						Höjdlägsgrad	Värde i hektar	Värdet utgör		Torrlägsningens grad	Värde i hektar	Värdet utgör							
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
93c	åker		1725	4000		08	3200	552	-	1	4000	690	-	138	-				
	Sma.		1725					552	-			690	-	138	-	138	-		
														Summa		138	-		
								A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K & E-L								37739	45		
														N-M		2615	56		
														M-P		12289	75		
														F-G		138	-		
														Sma.		52782	76		
								Tullstorp den 4 maj 1926											
								på tjänstens vägnar											
								Ernst Berggren.											
								Biträdande gode män:											
								S.H.Andersson.					Lars Jacobsson.						

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikesstr.A-B-C-D-E-F,B-H,C-I,D-K & E-L.</u>						
A-0=20	135	12.5 cm.(5") rör	1m.	135	1.-	135	-	
		för grävning,rörens läggning och						
		igenfyllning	1m.	135	0.60	81	-	
0-2+22	222	15 cm.(6") rör	"	222	1.25	277	50	
		för grävning m.m.	"	222	0.70	155	40	
2+22-2+28	6	20 cm.(8") rör med läggning be-						
		kostas av vägstyrelsen				-	-	
2+28-4+60	232	20 cm.(8") rör	1m.	232	1.60	371	20	
2+28-3+73		för grävning m.m.	"	145	0.60	87	-	
3+73-4+60		" " "	"	87	1.-	87	-	
4+60-6+34	174	30 cm.(12") rör	"	174	2.75	478	50	
4+60-5+47		för grävning m.m.	"	87	0.70	60	90	
5+47-6+34		" " m.m.	"	87	1.70	147	90	
6+34-6+40	6	30 cm.(12") rör med läggning be-						
		kostas av vägstyrelsen				-	-	
6+40-8+39	199	30 cm.(12") rör	1m.	199	2.75	547	25	
		för grävning m.m.	"	199	1.25	248	75	
8+39-10	161	37.5 cm.(15") rör	"	161	3.50	563	50	
		för grävning m.m.	"	161	1.50	241	50	
21+35,20+81, 20=0,0+75,1+ +42,2+22,2+ +28,2+50,3+ +47,3+73,4+ +60,5+47		intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m.inre diam.med botten 0.5						
	1135	Trpt.				3482	40	

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1135	Trpt.			3482	40		
6+34, 6+40, 6+ +80, 7+54, 8+ +10, 8+39, 8+ +67, 9+5		m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och nå- got kupig översida	st. 20	40.-	800	-		
10		kringmurning av utlopp med sten- sättning i diket botten och si- dor enl. ritning	st. 1		50	-	4332	40
<u>B-H</u>	<u>72</u>	12.5 cm. (5") rör	lm. 72	1.-	72	-		
		för grävning m.m.	" 72	0.60	43	20		
B+22 & H		intagningsbrunnar lika föregå- ende	st. 2	40.-	80	-	195	20
<u>C-I</u>	<u>192</u>	15 cm. (6") rör	lm. 192	1.25	240	-		
		för grävning m.m.	" 192	0.50	96	-		
25+63, 26+37 och 26+92		intagningsbrunnar lika föregå- ende	st. 3	40.-	120	-	456	-
<u>D-K</u>	<u>90</u>	20 cm. (8") rör	lm. 90	1.60	144	-		
		för grävning m.m.	" 90	0.70	63	-		
<u>K</u>	<u>90</u>	intagningsbrunn lika föregående st	1		40	-	247	-
<u>E-L.</u>								
E-E+140 och E+146-E+160	154	12.5 cm. (5") rör	lm. 154	1.-	154	-		
		för grävning mm.	" 154	0.60	77	-		
	154	Trpt.			231	-	5230	60

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	154	Trpt.			231	-	5230	60
E+140-E+146 och E+160-E +170	6 10	12.5 cm.rör med läggning bekos- tas av vägstyrelsen			-	-		
E+140, E+146 och L		intagningsbrunnar lika föregåen- de	3	40.-	120	-	351	-
	170				Sma.		5581	60
		för oförutsedda fall m.m.					5558	40
					Summa		6140	-
		<u>Dikessträckan N-M.</u>						
N-40+40	6	12.5 cm.(5") rör med läggning bekostas av vägstyrelsen			-	-		
40+40-39+67	73	12.5 cm.(5") rör lm.	73	1.-	73	-		
		för grävning m.m.	"	73	0.50	36	50	
39+67-36+67	232	15 cm.(6") rör	232	1.25	290	-		
		för grävning m.m.	"	232	1.-	232	-	
N, 40+40, 39+ +67, 36+198, + 36+133 & 36 +72		intagningsbrunnar lika föregåen- de	6	40.-	240	-		
36+37		ommurning av rörutlopp med sten- sättning			40	-	911	50
		för oförutsedda fall					88	50
	311	Summa					1000	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträcken M-F.</u>						
<u>M-F.</u>	167	mylla, sand och lera kbm.	635	0.70	444	50	444	50
		för jordersättningar			126	-		
		" ersättning för dikesvallar			54	-	180	-
		" oförutsedda fall m.m.					45	50
		<u>Summa</u>					670	-
		<u>Dikessträcken F-G.</u>						
10-12	200	mylla på sand och lera kbm.	710	0.70	497	-	497	-
		för jordersättningar			200	-		
		" ersättning för vallar			84	-	284	-
							781	-
		för oförutsedda fall					49	-
		<u>Summa</u>					830	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikesstr. A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K och E-L.					6140	-
	"	N-M					1000	-
	"	M-F					670	-
	"	F-G					830	-
		<u>Total Summa</u>					8640	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan M-F (täckt).</u>						
M		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam. av 0.8 m. st.	1		60	-		
36+67-35	167	45 cm. (18") rör 1m.	167	5.-	835	-		
		för grävning m.m.	"	167	2.-	334	-	
		för kringmurning av utlopp med						
		stensättning			50	-	1279	-
		för oförutsedda fall m.m.					121	-
		<u>Summa</u>					1400	-
		<u>Alternativt förslag F-G-O (täckt)</u>						
10-12	200	50 cm. (20") rör 1m.	200	6.50	1300	-		
		för grävning m.m.	"	200	2.50	500	-	
F		intagningsbrunn lika föregående						
		men med en inre diam. av 1.0 m. st.	1		80	-		
G		omurning av rör med stensättn.			50	-		
G-O		uppränsning 1m.	50	0.50	25	-	1955	-
		för oförutsedda fall m.m.					195	-
		<u>Summa</u>					2150	-
		Tullstorp den 4 maj 1926						
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

- 56 -

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F.</u>							
	21+ 35	-		1.30			
	21	35		1.60			
	20+ 81	19		1.50			
	20+ 50	31		1.15			
	20=0	50		1.35			
	0+50	50		1.50			
	+75	25		1.60			
	1	25		1.70			
	+42	42		1.65			
	+50	8		1.65			
	+90	40		1.25			F.P.=9.64
	2	10		1.25			
	+22	22		1.35			
	+28	6		1.50			
	+50	22		1.60			
	3	50		1.85			
	+47	47		1.95			
	+50	3		1.95			
	+73	23		1.90			
	4	27		2.05			
	+50	50		1.40			
Trpt.		585					

Dikets beteckning	Avräkningspunkt längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		585					
	4+60	10		1.50	X		
	5	40		1.55			
	+47	47		1.70			
	+50	3		1.70			
	6	50		2.-			
	+34	34		2.35			F.P.=8.12
	+40	6		2.35			
	+50	10		2.50			
	+80	30		2.30			
	7	20		2.20			
	+50	50		2.30			
	+54	4		2.30			
	8	46		2.15			
	+10	10		2.10			
	+39	29		2.10	X		
	+50	11		2.10			
	+67	17		2.-			F.P.=7.20
	9	33		1.85			
	+5	5		1.85			
	+50	45		1.60			
	10	50		2.10			
Sma.		1135					

30 cm (12") rör

37.5 cm (15") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspälens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	hottensbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan B-H.</u>	B			1.35			
	+22	22		1.60	12.5 c.m. (5") rör		
	+72	50		1.40			
	Sma.	72					
<u>Dikessträckan C-I.</u>	25=3 +47	-		1.30			
	+50	50		1.30			
	+60	10		1.30			
	+63	3		1.30			
	26	37		1.40	15 c.m. (6") rör		
	+37	37		1.30			F.P.=9.64
	+50	13		1.35			
	+92	42		1.20			
	Sma.	192					
<u>Dikessträckan D-K.</u>	30=4 +60	-		1.45			
	+50	50		1.60	20 c.m. (8") rör		
	+90	40		1.60			
	Sma.	90					
<u>Dikessträckan E-L.</u>	6+40	-		1.30			F.P.=8.12
	E+70	70		1.25			
	E+120	50		1.35			
	E+140	20		1.30	12.5 c.m. (5") rör		
	E+146	6		1.10			
Trpt.		146					

Dikets beteckning	Avvägnings- längd nr.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		146					
	R+160	14		1.20	12.5 cm (5")		
	L	10		1.30	rör		
	Sma.	170					
<u>Dikessträckan H-M.</u>	H	-		1.40			
	40+						
	+40	6		1.40			
	40	40		1.40			
	39+						
	90	10		1.40			
	39+						
	67	23		1.50			
	36+						
	198	101		1.95			
	36+						
	185	13		2.20			
	36+						
	148	37		1.90			
	36+						
	133	15		1.85			
	36+						
	94	39		1.70			
	36+						
	73	21		1.70			
	36+						
	67	6		1.70			
	Sma.	311					
<u>Dikessträckan M-F.</u>	35	-	1:1.52	2.25	0.3	6.-	
	+50	50	"	2.-	"	5.50	
	36	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.90	"	5.-	
	+67	17	"	1.85	"	5.0	
	Sma.	167					

Tullstorp den

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn	Ersättning för jord.				Ersättning för vallar.			
				ar	ökrönor	Ersättning		Summa		ar	ökrönor
						Kr.	öre	Kr.	öre		
nr	nr	namn.									
			<u>Dikessträcken M-F.</u>								
		Damstorp	Grosshandl. N. J. Gummesson arr. Aug. Jönsson	4.2	30.-			126	-	12.-	450
											54 -
						Sma.		126	-		Sma.
											54 -
			<u>Dikessträcken F-G.</u>								
		Damstorp	Grosshandl. N. J. Gummes- son, arr. Aug. Jönsson	5.-	40.-			200	-	14.-	6.-
											84 -
						Sma.		200	-		Sma.
											84 -
			Tullstorp den 4 maj 1926								
			på tjänstens vägnar								
			Ernst Berggren.								
			Biträdande gode män:								
			S.H. Andersson Lars Jacobsson.								

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmans nr.				Ägarens namn	Förbättringsvärde		Förbättringsvärde i procent	Dikningskostnad		Deltagningsprocent	Förbättringskostnad	
172 a 172 b 172 c 172 d 172 e 172 f 172 g 172 h 172 i 172 j 172 k 172 l 172 m 172 n 172 o 172 p 172 q 172 r 172 s 172 t 172 u 172 v 172 w 172 x 172 y 172 z 172 aa 172 ab 172 ac 172 ad 172 ae 172 af 172 ag 172 ah 172 ai 172 aj 172 ak 172 al 172 am 172 an 172 ao 172 ap 172 aq 172 ar 172 as 172 at 172 au 172 av 172 aw 172 ax 172 ay 172 az 172 ba 172 bb 172 bc 172 bd 172 be 172 bf 172 bg 172 bh 172 bi 172 bj 172 bk 172 bl 172 bm 172 bn 172 bo 172 bp 172 bq 172 br 172 bs 172 bt 172 bu 172 bv 172 bw 172 bx 172 by 172 bz 172 ca 172 cb 172 cc 172 cd 172 ce 172 cf 172 cg 172 ch 172 ci 172 cj 172 ck 172 cl 172 cm 172 cn 172 co 172 cp 172 cq 172 cr 172 cs 172 ct 172 cu 172 cv 172 cw 172 cx 172 cy 172 cz 172 da 172 db 172 dc 172 dd 172 de 172 df 172 dg 172 dh 172 di 172 dj 172 dk 172 dl 172 dm 172 dn 172 do 172 dp 172 dq 172 dr 172 ds 172 dt 172 du 172 dv 172 dw 172 dx 172 dy 172 dz 172 ea 172 eb 172 ec 172 ed 172 ee 172 ef 172 eg 172 eh 172 ei 172 ej 172 ek 172 el 172 em 172 en 172 eo 172 ep 172 eq 172 er 172 es 172 et 172 eu 172 ev 172 ew 172 ex 172 ey 172 ez 172 fa 172 fb 172 fc 172 fd 172 fe 172 ff 172 fg 172 fh 172 fi 172 fj 172 fk 172 fl 172 fm 172 fn 172 fo 172 fp 172 fq 172 fr 172 fs 172 ft 172 fu 172 fv 172 fw 172 fx 172 fy 172 fz 172 ga 172 gb 172 gc 172 gd 172 ge 172 gf 172 gg 172 gh 172 gi 172 gj 172 gk 172 gl 172 gm 172 gn 172 go 172 gp 172 gq 172 gr 172 gs 172 gt 172 gu 172 gv 172 gw 172 gx 172 gy 172 gz 172 ha 172 hb 172 hc 172 hd 172 he 172 hf 172 hg 172 hi 172 hj 172 hk 172 hl 172 hm 172 hn 172 ho 172 hp 172 hq 172 hr 172 hs 172 ht 172 hu 172 hv 172 hw 172 hx 172 hy 172 hz 172 ia 172 ib 172 ic 172 id 172 ie 172 if 172 ig 172 ih 172 ii 172 ij 172 ik 172 il 172 im 172 in 172 io 172 ip 172 iq 172 ir 172 is 172 it 172 iu 172 iv 172 iw 172 ix 172 iy 172 iz 172 ja 172 jb 172 jc 172 jd 172 je 172 jf 172 jg 172 jh 172 ji 172 jj 172 jk 172 jl 172 jm 172 jn 172 jo 172 jp 172 jq 172 jr 172 js 172 jt 172 ju 172 jv 172 jw 172 jx 172 jy 172 jz 172 ka 172 kb 172 kc 172 kd 172 ke 172 kf 172 kg 172 kh 172 ki 172 kj 172 kl 172 km 172 kn 172 ko 172 kp 172 kq 172 kr 172 ks 172 kt 172 ku 172 kv 172 kw 172 kx 172 ky 172 kz 172 la 172 lb 172 lc 172 ld 172 le 172 lf 172 lg 172 lh 172 li 172 lj 172 lk 172 ll 172 lm 172 ln 172 lo 172 lp 172 lq 172 lr 172 ls 172 lt 172 lu 172 lv 172 lw 172 lx 172 ly 172 lz 172 ma 172 mb 172 mc 172 md 172 me 172 mf 172 mg 172 mh 172 mi 172 mj 172 mk 172 ml 172 mn 172 mo 172 mp 172 mq 172 mr 172 ms 172 mt 172 mu 172 mv 172 mw 172 mx 172 my 172 mz 172 na 172 nb 172 nc 172 nd 172 ne 172 nf 172 ng 172 nh 172 ni 172 nj 172 nk 172 nl 172 nm 172 no 172 np 172 nq 172 nr 172 ns 172 nt 172 nu 172 nv 172 nw 172 nx 172 ny 172 nz 172 oa 172 ob 172 oc 172 od 172 oe 172 of 172 og 172 oh 172 oi 172 oj 172 ok 172 ol 172 om 172 on 172 oo 172 op 172 oq 172 or 172 os 172 ot 172 ou 172 ov 172 ow 172 ox 172 oy 172 oz 172 pa 172 pb 172 pc 172 pd 172 pe 172 pf 172 pg 172 ph 172 pi 172 pj 172 pk 172 pl 172 pm 172 pn 172 po 172 pp 172 pq 172 pr 172 ps 172 pt 172 pu 172 pv 172 pw 172 px 172 py 172 pz 172 qa 172 qb 172 qc 172 qd 172 qe 172 qf 172 qg 172 qh 172 qi 172 qj 172 qk 172 ql 172 qm 172 qn 172 qo 172 qp 172 qq 172 qr 172 qs 172 qt 172 qu 172 qv 172 qw 172 qx 172 qy 172 qz 172 ra 172 rb 172 rc 172 rd 172 re 172 rf 172 rg 172 rh 172 ri 172 rj 172 rk 172 rl 172 rm 172 rn 172 ro 172 rp 172 rq 172 rr 172 rs 172 rt 172 ru 172 rv 172 rw 172 rx 172 ry 172 rz 172 sa 172 sb 172 sc 172 sd 172 se 172 sf 172 sg 172 sh 172 si 172 sj 172 sk 172 sl 172 sm 172 sn 172 so 172 sp 172 sq 172 sr 172 ss 172 st 172 su 172 sv 172 sw 172 sx 172 sy 172 sz 172 ta 172 tb 172 tc 172 td 172 te 172 tf 172 tg 172 th 172 ti 172 tj 172 tk 172 tl 172 tm 172 tn 172 to 172 tp 172 tq 172 tr 172 ts 172 tt 172 tu 172 tv 172 tw 172 tx 172 ty 172 tz 172 ua 172 ub 172 uc 172 ud 172 ue 172 uf 172 ug 172 uh 172 ui 172 uj 172 uk 172 ul 172 um 172 un 172 uo 172 up 172 uq 172 ur 172 us 172 ut 172 uu 172 uv 172 uw 172 ux 172 uy 172 uz 172 va 172 vb 172 vc 172 vd 172 ve 172 vf 172 vg 172 vh 172 vi 172 vj 172 vk 172 vl 172 vm 172 vn 172 vo 172 vp 172 vq 172 vr 172 vs 172 vt 172 vu 172 vv 172 vw 172 vx 172 vy 172 vz 172 wa 172 wb 172 wc 172 wd 172 we 172 wf 172 wg 172 wh 172 wi 172 wj 172 wk 172 wl 172 wm 172 wn 172 wo 172 wp 172 wq 172 wr 172 ws 172 wt 172 wu 172 wv 172 ww 172 wx 172 wy 172 wz 172 xa 172 xb 172 xc 172 xd 172 xe 172 xf 172 xg 172 xh 172 xi 172 xj 172 xk 172 xl 172 xm 172 xn 172 xo 172 xp 172 xq 172 xr 172 xs 172 xt 172 xu 172 xv 172 xw 172 xx 172 xy 172 xz 172 ya 172 yb 172 yc 172 yd 172 ye 172 yf 172 yg 172 yh 172 yi 172 yj 172 yk 172 yl 172 ym 172 yn 172 yo 172 yp 172 yq 172 yr 172 ys 172 yt 172 yu 172 yv 172 yw 172 yx 172 yy 172 yz 172 za 172 zb 172 zc 172 zd 172 ze 172 zf 172 zg 172 zh 172 zi 172 zj 172 zk 172 zl 172 zm 172 zn 172 zo 172 zp 172 zq 172 zr 172 zs 172 zt 172 zu 172 zv 172 zw 172 zx 172 zy 172 zz 172	namn	kr	öre		kr	öre		kr	öre		kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	<u>Avd. I. Dikesstr. A-B-C-D-E-F, B-H, C-I, D-K & E-L.</u>									
1/6	4	4	Tullstorp	Karl Jakobsson	386	-	102	6263	072	5	96	
1/96	5	5	do.	Emil Andersson	152	-	040	2456	028	2	32	
<u>1</u> 135	5	5	do.	do. do.	131	-	035	2149	025	2	07	
<u>1</u> 270	5	5	do.	Johan Jönsson	175	-	046	2824	033	2	73	
avs	7	7	do.	Alf. Hellstrand	40	-	010	614	007	0	58	
5/96	7	7	do.	Jöns Svensson	324	-	086	5280	061	5	05	
	7		do.	Augmentjord, Jöns Svensson	72180	191	11727	136	11	25		
	7		do.	do. Alfred Andersson	564	-	149	9149	106	8	77	
avs.	7	22	do.	Nils Bengtsson & barn, Johan, Nils, Karl, Emil, Olof, Bernhard, Otto, Gustav, Ester, Aug. Nilsson och fru Hilma Kvist	617	-	163	10008	116	9	60	
avs. f.	7	21	do.	Nils Andersson	16560	044	2702	031	2	56		
avs. f.	7	20	do.	And. Gullstrand	26560	070	4297	050	4	14		
avs. f.	7	19	do.	Hjalmar Ekström	116	-	031	1903	022	1	32	
avs.	7	25	do.	Johan Kvist	260	-	069	4237	049	4	05	
avs.	7		do.	Fru Hulda Sjölin	4960	013	798	009	0	74		
	7		do.	Augmentjord, Per Larsson i Särslöv	194240	515	31621	366	30	28		
				Trpt.	5910	-	1564	96028	11.11	91	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt.	5910	-	1564	96028	1111	9192		
	7		Tullstorp	Gustav Adrian	1360		004	246	003	025		
	7		do.	Per Nilssons sterbh: fru Maria Nilsson, fru Ida Nilsson Johan Nilsson & fru Elin Andersson	15	-	004	246	003	025		
			do.	Augustjord Alfred Jönsson	63225		168	10315	119	985		
5/96	7	6	do.	Johan Jönsson	114	-	030	1842	021	174		
1/32	7	2	do.	Johan Wellberg	6724	-	17821	09415	1266	10375		
1/48	7	3	dp.	M.P.Schultz, arr. Nils Bengtson	10215	-	27071	66210	19241	5919		
1/96	7	4	do.	do. do.	4255	-	1127	69198	801	6627		
avs.	7	16	do.	Ernst Andersson	195	-	052	3193	037	306		
avs.	1		Sunnanån	Georg Olsson	210	-	056	3438	040	331		
118 1000	18	7	Ö.Skräv- linge	Karl Axel Fremberg	2316	-	614	377	-	436	3607	
158 1000	18	6	do.	Oscar Ekblom	1500	-	397	24376	282	2333		
180 1000	18	5	do.	Karl Sandrup	1920	-	509	31253	362	2995		
85 1000	18	4	do.	Otto Larsson	783	-	207	12710	147	1216		
116 1000	18	2	do.	do. do.	508	-	135	8289	096	794		
7 1000	18	9	do.	Nils Lindskogs sterbh: ank. Anna Lindskog, Gottfrid, fru Ellen Persson, Karl, Gösta Lindskog sterbh: fru Anna Lindskog förm. föreskrivne Gottfrid Lindskog	216	-	057	35	-	041	339	
3 1000	18	10	do.	Frans Nilsson	5920		016	982	011	091		
12 1000	18	13	do.	Cecilia Jönssons sterbh: Hans Jönsson, Joh. Hansson, Nils Hansson, fru Betty Andersson	19560		052	3193	037	306		
53 1000	18	8	do.	Johan Hansson	777	-	206	12648	146	1208		
109 1000	18	14	do.	do. do.	118080		313	19218	223	1845		
					3773945		100-6140	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Avd. II. Dikessträckan M-N.</u>												
<u>1</u> 250	18	18 ¹⁸	Ö.Skräv- linge	Mattias Håkansson	2172	083	830	010	083			
<u>21</u> 1000	18	18 ¹⁹	do.	Otto Andersson	20724	792	7920	092	761			
<u>36</u> 1000	18	18 ¹⁵	do.	do. do.	480	-	1835	18350	212	1754		
	12	12 ⁶	Damstorp	do. do.	549	-	2099	20990	243	2011		
<u>7</u> 1000	18	18 ¹⁶	Ö.Skräv- linge	Aug. Nilsson	37	-	142	1429	016	132		
<u>67</u> 1000	18	18 ¹⁷	do.	Ludvig Larsson	836	-	3196	31960	370	3061		
avs.	12	12 ¹⁸	S.Sallerup	Hans Larsson	6260	239	2390	028	232			
avs,	12	12 ²⁶	do.	Sven Åkerstrands sterbh:änk. Anna Åkerstrand, förm. för bar- nen Hjalmar Jönsson spång. 15 Malmö	2	-	008	080	001	008		
<u>13</u> 96	12	12 ²¹	St.Dams- torp	Grosshandl. N. J. Gummesson, arr. Aug. Jönsson	420	-	1606	16060	186	1539		
					261556	100	1000	-				
<u>Avd. III. Dikessträckan F-M & F-G.</u>												
<u>53</u> 1000	18	18 ⁸	Ö.Skräv- linge	Johan Hansson	460	-	370	5550	064	530		
<u>18</u> 1000	18	18 ¹¹	do.	Nils Andersson	219	-	176	2640	031	257		
<u>13</u> 96	12	12 ²¹	St.Dams- torp	Grosshandl. N. J. Gummesson, arr. Aug. Jönsson	397125	3196	47940	555	4592			
5/96	12	12 ²²	do.	do. do.	2991	-	2407	36105	418	3459		
<u>13</u> 96	12	12 ²¹	do.	do. do.	254925	2051	30765	356	2946			
1/16	12	12 ⁶	do.	do. do.	209925	1689	25355	293	2424			
<u>116</u> 1000	18	18 ²	Ö.Skräv- linge	Otto Larsson	138	-	111	1665	019	157		
Sma.					1242775	100	1500	-	100	82739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<u>Sammandrag.</u>								
	4		Tullstorp	Karl Jakobsson	386	-		6263	072	596		
	5		do.	Emil Andersson	283	-		4605	053	439		
	5,7		do.	Johan Hönsson	289	-		4666	054	447		
	7		do.	Alf. Hellstrand	40	-		614	007	058		
	7		do.	Jöns Svensson	104580			17007	197	1630		
	7		do.	Alfred Andersson	564	-		9149	106	877		
avs.	7		do.	Nils Bengtsson & barn: Johan, Nils m.fl.	617	-		10008	116	960		
avs.	7		do.	Nils Andersson	16560			2702	031	256		
"	7		do.	And. Gullstrand	26560			4297	050	414		
"	7		do.	Hjalmar Ekström	116	-		1903	022	182		
"	7		do.	Johan Kvist	260	-		4237	049	405		
"	7		do.	Fru Hulda Sjölin	4960			798	009	074		
	7		do.	Per Larsson i Särslöv	194240			31621	366	3028		
	7		do.	Gustav Adrian	1360			246	003	025		
	7		do.	Per Nilssons sterbhus	15	-		246	003	025		
			do.	Alfred b Jönsson	63225			10315	119	985		
	7		do.	Joh. Wellberg	6724	-		109415	1266	10475		
	7		do.	N.P. Schultz, arr. Nils Bengts- son	14470	-		235408	2725	22546		
avs.	7		do.	Ernst Andersson	195	-		3193	037	306		
"	1		Sunnanå	Georg Olsson	210	-		3438	040	331		
18			Ö. Skräv- linge	Karl Axel Fremberg	2316	-		377	-	436	3607	
18			do.	Oscar Ekblom	1500	-		24376	282	2333		
18			do.	Karl Sandrup	1920	-		31253	362	2995		
				Expt.	34.019	85		553460	64.05	52994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt.	3401985			553460	6405	52994		
18			Ö.Skräv- linge	Otto Larsson	1429	-		22664	262	2167		
18			do.	Nils Linaskogs sterbhus	216	-		35	-	041	339	
18			do.	Frans Nilsson	5920			982	011	091		
18			do.	Cecilia Jönssons sterbhus	19560			3193	037	306		
18	18	14	do.	Johan Hansson	118080			19218	223	1845		
18	18	8	do.	Johan Hansson	1237	-		18198	210	1738		
18			do.	Mattias Håkansson	2172			830	010	083		
18 1/2			Ö.Skräv- linge Damstorp	Otto Andersson	123624			47260	547	4526		
18			Ö.Skräv- linge	Aug.Nilsson	37	-		1420	016	132		
18			do.	Ludvig Larsson	836	-		31960	370	3061		
12			S.Sallerup	Hans Larsson	6260			2390	028	232		
12			do.	Sven Åkerstrands sterbhus	2	-		080	001	008		
12			St.Dams- torp	Grosshandl.N.J.Gummesson, arr. Aug.Jönsson	1203075			156205	1808	14960		
18			Ö.Skräv- linge	Bils Andersson	219	-		2640	031	257		
				Sma.	5278276			8640	-100-	82739		
				Tullstorp den 4 maj 1926								
				på tjänstens vägnar								
				Ernst Berggren.								
				Biträdande gode män:								
				S.H.Andersson.								
				Lars Jacobsson.								

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7, 5, & 4 samt S. Sallerup n:r 12 uti S. Sallerups socken och Sannanån n:r 1 & 8 uti Burlövs socken samt Ö. Skrävlinge n:r 12 & 18 uti Husie socken och Oxie härad, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Trädgårdsmästare Nils Bengtsson å Tullstorp n:r 7 (Fortuna) tisdagen den 13 instundande april kl. 10 förmiddagen, och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Lund den 9 mars 1926

Ernst Berggren.

Uppläst i S. Sallerups sockens kyrka söndagen den 14 mars 1926
intygas av

Wilhelm Lindell.

kyrkoherde.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör -----

i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträ-

de att hållas hos Trädgårdsmästare Nils Bengtsson & Tullstorp
n:r 7 (Fortuna) tisdagen den 13 instundande april kl.10 för-
middagen och varda härigenom kallade -----

Lund den 9 mars 1926

Ernst Berggren.

Uppläst i Husie sockens kyrka söndagen den 14 mars 1926 inty-
gas av

Wilhelm Lindell.

kyrkoherde.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, -----

i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträ-
de att hållas hos Trädgårdsmästare Nils Bengtsson & Tullstorp
n:r 7 (Fortuna) tisdagen den 13 instundande april kl.10 för-
middagen och varda härigenom kallade -----

Lund den 9 mars 1926

Ernst Berggre.

Uppläst i Burlövs sockens kyrka söndagen den 14 mars 1926 in-
tygas av

Axel Lindskoug.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Ö. Gre-
vie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv
eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Träd-
gårdsmästare Nils Bengtsson Tullstorp n:r 7 (Fortuna) tisdä-
gen den 13 instundande april kl. 10 f.m. angående av Konungens
befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av
mark till Tullstorp n:r 7 m.fl. hemman i Södra Sallerups, Bur-
lövs och Husie socknar av Malmöhus län.

Lund den 9 mars 1926

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö. Grevie den 11/3 1926

Anders Cedergren.

Förteckning

Över avsända försändelser för laga syneförrättningen för torr-
läggning av mark till Tullstorp n:r 7 m.fl. hemman uti Södra
Sallerups, Burlövs och Husie socknar av Malmöhus län.

Den 10 mars 1926

Till Pastorsämbetet i S. Sallerup

Kvarnby.

Till Pastorsämbetet i Husie Kvarnby.

" " 2 Burlöv Arlöv.

Till Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Anders Ceder-
gren Ö.Grevie.

Skiftesgodemannen S.H.Andersson Broddahill Jordholmen.

do. Lars Jacobsson Fosie Fosieby.

Trädgårdsmästare Nils Bengtsson Tullstorp n:7 Kvarnby.

Albin Andersson Ö.Skrävlinge do.

skollärare Edvin Andersson Tygelsjö.

Nils Andersson Ö.Skrävlinge Kvarnby.

Hjalmar Jönsson Spångat.15 Malmö.

Fru Anna Åkerstrand S.Sallerup Kvarnby.

Fru Elin Andersson Tullstorp do.-

Johan Nilsson Gulastorp Hässleholm.

Fru Ida Nilsson Fåraborg, Torup Bara.

Fru Maria Nilsson Tullstorp n:7 Kvarnby.

Fru Hilma Kvist do. do.

Fröken Ester Bengtsson Trädgårdsg.7-9 Malmö.

Herr Gustav Bengtsson Tullstorp Kvarnby.

Otto Bengtsson do. n:r 7 do.

Bernhard Bengtsson S.Sallerup do.

Olof
Emil Bengtsson Tullstorp do.

Emil Bengtsson Sorgenfri Malmö.

Karl Bengtsson	Tullstorp n:7	Kvarnby. .
Nils Bengtsson, Björkstrand Grönby prästgård		Anderslöv.
Aug. Nilsson	Ö. Skrävlinge	Kvarnby.
Arr. Johan Bengtsson		Löddeköpinge.
Nils Bengtsson	Tullstorp n:r 7	Kvarnby.
Betty Andersson	Ö. Skrävlinge	Högg.
Nils Hansson	do.	Kvarnby.
Johan Hansson	do. n:r 18	do.
Hans Jönsson	do.	do.
Anna Lindskog	do.	do.
Karl Lindskog	do.	do.
Ellen Persson	Orrehus	Kågeröd.
Gottfrid Lindskog		Arlöv.
Hanna Lindskog		do.
Nils Andersson	Tullstorp n:7	Kvarnby.
Frans Nilsson	Ö. Skrävlinge	do.
Jöns Nilsson	Tullstorp	do.
Jöns Svensson	do. n:r 7	do.
Alfred Andersson	do.	do.
Johan Wellberg	do.	do.
N.P. Schultz	Idungat. 27	Malmö.
Alfred Jönsson	Tullstorp n:7	Kvarnby.
Per Larsson	Särslov	Djurslov.

Alf. Hellstrand	Tullstorp	Kvarnby.
Lars Rasmusson	do.	do.
Gustav Adrian	do.	do.
Handl. Fru Hulda Sjölin	Vinnerup	Klågerup.
Johan Kvist	Tullstorp n:r 7	Kvarnby.
Karl Jacobsson	do. n:r 4	do.
Emil Andersson	do. n:r 5	do.
Johan Jönsson	do. n:r 5	do.
And. Gullstrand	do. n:r 7	do.
Hjalmar Ekström	do. n:r 7	do.
Ernst Andersson	do. n:r 7	do.
Georg Olsson	Sunnanån	do.
Hans Larsson	S. Sallerup n:r 12	do.
Aug. Nilsson	Ö. Skrävlinge	do.
Mattias Håkansson	do.	do.
Carl Axel Fremberg	do. n:r 18	do.
Ludvig Larsson	do. n:r 18	do.
Otto Andersson	do. n:r 18	do.
Johan Hansson	do. n:r 18	do.
Oscar Ekblom	do. n:r 18	do.
Karl Sandrup	do. n:r 18	do.
Otto Larsson	do. n:r 18	do.
Johan Olsson	do.	do.

Rasmus Olsson	Ö.Skrävlinge	Kvarnby.
Olof Jönsson	Toftanäs	do.
Arr.Aug.Jönsson	St.Damstorp	do.
Grosshandl.N.J.Gumnesson	Fridhem	Malmö.

Att ovanstående kungörelser och kallelser till delägarne i öppna brev blivit avsända ovanskrivna dag intygas.

Lund den 10 mars 1926

Ernst Berggren.

coll.
ex. off. B. G.

Förstående tjänsterna (74) skrifva si-
dor, vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Huskrift

All, såvitt framgår av härskädes fört, redovärligt diarium, bevisar
icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den
4 maj 1926 avslutad laga synförrättning angående före-
tag, avseende förvärfvning av mark tillhörande
Pulle Larp nr. 7 (Fortuna) m. fl. hemman uti Salberups, Sur-
lövs och Huse socknar av Öcie härad, Malmöhus län; det
sänder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens wälfärdsmästare kansli den 21 juli 1926.

Ex officio

G. Lidbom.


Lösen redov. qm. stpl. 0: 75
Skämpel

Summa 1: 75 kr.

vidimmas

ex officio

Ernst Berggren



228

168

28

M 2*0161
9882DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 för
"torrläggning av mark till Tullstorp nr 7 (Fortuna) m.fl. hemman av
år 1926" i Södra Sallerups, Burlövs och Husie socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusentrehundratio (3.310)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfyrahundratio (1.410) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~e.~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tullstorp den 15 april 1928.
Nils Bengtsson Fröjgm. Johan Wellberg
"ägare av 1/32 mantal Frödgårds mästare
N: 9 Tullstorp ägare av 1/32 Mantal
N: 7 Tullstorp.
Gjalmar Ekström Världs andrup
Husägare ägare av 20/621 mantal
Ljungenheten Lindetorp ~~Samman~~ 8
N: 7 Tullstorp

Att Herrar Nils Bengtsson, Johan Wellberg, Gjalmar Ekström och Carl Sandrup

i bägges vå närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Bengtsson
Adress ~~Tullstorp~~

Hugo Nihlin
Adress ~~Theram by~~

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars
1928. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 maj 1928.

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

168
28
Godkännt 3 maj 1928

DIARIE NIP 9883
K. LANTBRUKSTYRELSEN
27 APR. 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tullstorp n:r 7 (Fortuna) m.fl.hemman av år 1926" i Södra Sallerups, Burlövs och Husie socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 9 mars 1928.


Statsunderstöd:

lån av 3310:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1410:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med o-
vanskrivne arbetsplan, varför företaget kan av mig förordas till
godkännande.

Lund den 23 april 1928

E. R. Ryman



Stämpel en krona.

