

Förslag till
 terrällgning av mark tillhörande
 Fru Alstad nr 11 m.fl. hemman
 uti Fru Alstads socken av Skyttes härad, Malmöhus län;
 upprästat vid laga synförrättning år 1927 av

Arvid Rönner
 Statens lantbruksingenjör.



Arskrift

Genoms. Rungl. Maj:ts mådiga brev den 6 juni
 1929 fastställt till eftermättes vid arbetets utfrående.

Stockholm den 23 juli 1929

På Rungl. Lantbruksskyddets vägnar:

Albert Smith.

vidimicus

ex officio

Arvid Rönner

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 meter.

RITN.Nr 001

M 3*0176 1

Nr 181 Malmöhus 3 mte

1929
OKT 1929

Förslag till torrläggning av mark tillhörande Fru Alstad nr 11 m.fl. hemman uti Fru Alstads socken av Skvitz

kärad och Malmöhus län; uppräddat vid laga synförrättning år 1927 av

Levni Rönner
Svenska Lantbrukarsångaren

Anteckn.




Gemens. Rungl. lags tillstånd beviljades den 6 juni 1929
fästställe till efterrättelse vid arbetet utifrån.

Skickelsen den 23 juli 1929

På Rungl. Lantbruksskyddslagens vägnar:
Albert Jönsson



Blad 2

vidimias
ex officio
Levni Rönner



Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000



RITN. Nr 002

M 30176

Skvitz Malmöhus 3 pite

Arbetsuppl.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställt till efterrättelse vid arbets utförande.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hertt Smitt

Edinmans
ex officio
Barnbarn


Förslag till
örläggning av mark tillhörande

Fru Alstad nr 11 mfl hemman


uti Fru Alstads socken av Skåns län, Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1927 av

Barnbarn
Statens landbruksingenjör.

Förslag till intag. Skala 1:50





Förslag till ägogägsbro av trä 4.0 m.
Skala 1:50




Förslag till brunn 1.20 m.
Skala 1:50.


Förslag till brunn 0.60 m.
Skala 1:50.



Förslag till intag för 0.80 m rör.
Skala 1:50.




Förslag till kringmurning Skala 1:50




Förslag till brumma för ägogäg med 1.0 m cementrör.
Skala 1:50.


Skala 1:50.




Förslag till brumma för utfartsväg vid 9+38. Skala 1:50.



Förslag till brumma av 0.60 m med rör. Skala 1:50.



Förslag till kringmurning vid E. Skala.



RITN. Nr 003

3

1929 Malmöhus 320176

3★0176

angående torrläggning av mark till
FRU ALSTAD N:11 m.fl.hemman
uti Fru Alstads socken av Skytts härad
och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställa
till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbrukssstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

bidrags

Ex officio

Revisören

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl.hemman av år 1927"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågåvarande företag avser nygrävning och delvis rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av marken i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Fru Alstad n:r 11, 32, 10 och 19, Johannesdal n:r 1 och 2 samt Domme n:r 21 och 8 uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.5 km. nordost om Fru Alstads kyrka med avfall åt öster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dike-
nas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 juli 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 31 oktober 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 4 februari 1928.

Enligt en föräning ingången emellan delägarne den 20 februari 1928 hava samtliga beslutat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretaget. Dikessträckan I-D avses dock ej att utföras.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	14.94.5 har
äng och annan mark	<u>7.17.- "</u>

eller tillsammans	<u>22.11.5 har</u>
-------------------	--------------------

Jordmånen utgöres av mylla eller mylla på mossjord på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det upprättade förslaget, med undantag av dikessträckan I-D, som ansetts obehövlig.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar. Den å översiktskartan förefintliga beteckningen är felaktig.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den

19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela
företaget 17.613:20 kr.

kostnaden för alla dikessträckorna med undan-

tag av I-D jämte laga syneförrättningskostna-

den och kostnaden för betänkandet med bilagor 13.336.84 "

varför vinsten skulle bli 4.276:36 kr.

Då den relativa kostnaden utgör 0.76 kronor skulle således
statsbidraget kunna utgå med 41.60% respektive 27.75% eller till-

sammans med 5465:54 kr.

och lånet med 7871:30 "

eller tillsammans ett statsunderstöd av 13336:84 kr.

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	1050:-	
do B-F-G	2080:-	
do B-C	510:-	
do C-H	610:-	
do C-D-E	<u>8040:-</u>	12290:-
Laga syneförrättningskostnaden	825:78	
Betänkande med bilagor	<u>221:06</u>	<u>1046:84</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>13336:84</u>

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.336 kronor 84 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägofittera.	Mantel	Registernummer	Ägares namn.	Ägofigurer.
					nummer.
Fru Al- stads s:n					
Fru Al- stad		$\frac{1}{4}$	23 32	Lars Jönsson	1-8,10,13-26
do		$\frac{3}{8}$	2 11	do	27-33, 36, 37, 39-55, 57, 60-65, 68-73, 75-80, 82, 90, 92, 93
Johannes- dal			1, 2, 4	Olof Lindgren	94-97
Fru Al- stad		$\frac{97}{600}$	7 32	Johannes Larsson	98-100
do		$\frac{53}{600}$	18 32	do	102-110, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 127-129, 131- 133, 134, 139-141
do		$\frac{16}{600}$	10 32	Jöns Karlsson med barn: Olga Sofia gift med Edvin Persson, och Marta Kristina	153-156
do		$\frac{509}{1650}$	17 32	Per Olsson med barn: Johanna gift med Otto Åker- man Anna gift med Hans Holmberg, Karna Persson med barn: Ella & omynd. Borghild, Tage & Lydia	157, 159, 161- -172, 173b- -175
Fru Al- stad		$\frac{29}{6600}$	19 32	Svante Lindkvist	177, 178
do	Sjundem ägarid	$\frac{7}{16}$	10 ⁶	(i handl. Hans Nilssons sterbhus: Sigvard Nilsson i Stävesjö, fru Ingeborg Bengtsson) nuv. äg. Sigv.	179, 180, 182, 183, 185-189, 191-199, 201, 203-210, 212, 214, 216, 217
		$\frac{3}{16}$	19 ⁶	Nilsson	
Domme		$\frac{5}{32}$	10 21	And. Hanssons sterbhus: Fru Hanna Hansson, förmynd. Jöns Nilsson i Sörbylund för omyndiga barnen Rut Gunnar och Karl	219-226
do		$\frac{1}{16}$	8 ³	Alf. Persson	227
					<u>Summa</u>

Areal.					Andel i kostn.för.								Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.				
Åker.	Annan mark	Summa.	Bätnad.		Dikarstr. A-B, B-F- -G, B-C, C-H och C-D- -E.		Låga synsför- rättningen		Beläsningskostn. m. m.		Summa kostnad.				%	Bidrag.		Län
ar	ar	ar	kr.	ö	kr	ö	kr.	ö	kr	ö	kr.	ö			kr.	ö	kr	ö
3325	505	383-	4548	40	3173	28	213	22	5708		3443	58	0.76	~~27.75~~ ~~41.60~~	~~955 16~~ ~~1432 53~~		~~2486 54~~ ~~2011 05~~	
2535	352-	6055	3770	70	2631	29	176	80	4733		2855	42	"	~~41.60~~	~~1187 32~~ ~~1187 85~~		~~1666 85~~ ~~1667 57~~	
315	015	33-	227	30	158	54	106	5	285		172	04	"	~~24.75~~	~~47 72~~ ~~71 57~~		~~124 28~~ ~~100 47~~	
265		265	98	-	688	2	46	2	124		74	68	"	27.75	~~20 71~~ ~~20 72~~		~~53 93~~ ~~53 96~~	
3275	124-	4515	3778	10	2636	21	177	13	4742		2860	76	"	~~27.75~~ ~~41.60~~	~~793 50~~ ~~1190 08~~		~~2065 71~~ ~~1670 68~~	
405	09-	495	437	60	304	79	204	8	548		330	75	"	24.75	~~91 74~~ ~~137 59~~		~~238 83~~ ~~193 16~~	
35-	1215	1565	846	50	591	15	397	2	1063		641	50	"	41.60	~~266 74~~ ~~266 86~~		~~874 48~~ ~~374 64~~	
11-	12-	23-	159	20	110	61	74	3	199		120	03	"	"	~~49 91~~ ~~49 93~~		~~70 04~~ ~~70 10~~	
3135	465	360-	3058	60	2134	77	143	44	3840		2316	61	"	24.75	~~642 57~~ ~~963 71~~		~~1672 79~~ ~~1352 90~~	
111-		111-	621	60	433	84	291	5	780		470	79	"	27.75	~~130 59~~ ~~130 64~~		~~339 94~~ ~~340 15~~	
12-		12-	67	20	46	70	31	4	084		50	68	"	"	~~14 05~~ ~~14 06~~		~~36 60~~ ~~36 62~~	
14945	717-	22115	17613	20	12290	-	825	78	22106		1333	684			~~427 -~~ ~~546 54~~		~~9130 -~~ ~~7871 30~~	

Lund i juni 1928

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl. hemman av år 1927" uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och bidrag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och bidraget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarne samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån och bidrag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som erfordras för sökande och

erhållande av ett sådant lån och bidrag.

Fru Alstad den 20 februari 1928.

Lars Jönsson	Jöns Karlsson
Pehr Ohlsson	Olga Persson
Anna Holmberg	Märta Karlsson
Hans Holmberg	Johannes Larsson
Johanna Åkerman	Olof Lindgren.
Otto Åkerman	Sigv. Nilsson
Hanna And. Hansson	Alfred Persson
Jöns Nilsson	Karna Persson
Svante Lindkvist	Borghild Persson
Ella Persson	

Olof Christoffersson

överförmyndare i Fru Alstads socken.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnar:

Oskar Holmberg	Kristian Karlsson
Fjärdingsman.	Fru Alstad n:23.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förmbok. n:r 6137
Bpt. n:r 186.

Utdrag av protokollet över ärenden, rörande förmynderskap och godmanskap, hållet vid lagtima vårtिंगet med Oxie och Skytts härad i Malmö den 4 juli 1927.

§:93.

I sammanhang med ingivande av bouppteckning efter lantbrukaren Anders Hansson från n:r 6 Domme, antecknade häradsrätten, att den avlidne efterlämnat underåriga ^{barnen,} (Gunnar, född den 10 januari 1912, Karl född den 18 juni 1918 och Ruth, född den 8 mars 1910, för vilka den avlidnes efterlevande maka Hanna Hansson enligt lag vore förmyndare; och förordnade häradsrätten på därom gjord framställning förre lantbrukaren Jöns Nilsson, Sörbylund, Anderslöv, att såsom godman för nämnda underåriga vårda deras rätt i boet efter Anders Hansson vid bouppteckningen så ock vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Fru Alstads socken, som genom utdrag ur protokollet skulle om inskrivningen och förordnandet underrättas; och skulle härjämte vederbörlig anteckning verkställas i rättens förmynderskapsbok.

På häradsrättens vägnar:

Nils Grafström.

Vidimeras:

Ove Carlsson.

Oscar Prah1.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde med
delägarna i dikningsföretaget "Torrlägg-
ning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl.
hemman av år 1927".

Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i Skånska Dag-
bladet den 3 denna månad och ansågs av de närvarande lagligen ut-
lyst.

§:1.

Till ordförande för dagen utsågs Lars Jönsson.

§:2.

Till styrelse för företaget utsågos Herrar Lars Jönsson, Jo-
hannes Larsson och Sigvard Nilsson.

§:3.

Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om anslag från allmän-
na avdikningsanslaget till arbetets utförande.

§:4.

Som ej något vidare fanns att anteckna avslöts sammanträdet
sedan Herr Hans Holmberg och Svante Lindqvist utsetts att justera
protokollet.

Fru Alstad den 13 mars 1928

Lars Jönsson.

Justeras:

Hans Holmberg. Svante Lindkvist.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11
m.fl. hemman uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län; upp-
rättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 24 st.kallelser à 50 öre 12:-

" 2 st.sammanträdesdagar den $\frac{7.31}{10}$ -27 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 6.- km. à 3:- kr. 18:-

" 111 st.ägofig.åker, medelareal 0.13 har à 17 öre 18:87

" 14.945 har " " " " à 106 " 15:84

" 78 st.ägofig.äng " 0.09 " à 5 " 3:90

" 7.17 har " " " " à 146 " 10:47

" 41.st.ägofig.imp. " 0.19 " à 5 " 2:05

" 7.815 har " " " " à 78 " 6:10 57:23

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 29.93 har à 66 öre 19:75

" 510 punkter à 2 öre 10:20 29:95

" begränsningskurva 6.4 km. à 2:50 kr. 16:-

" längdävvägning och jordundersökningar den $\frac{12-13}{9}$, 22/9 36:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 230 fig. à 5 öre 11:50

" " " " 29.93 har. à 10 " 2:99 14:49

För ägobeskrivning 6:90

Trpt. 221:57

Trpt. 221:57

För jordregisters utrönande den 17/9 1927	12:-	
" gradtabell	5:50	
" uträkning av värde å ytenhet 189 fig. à 6 öre	11:34	
" bestämmande av värde före och efter 189 fig. à 12 öre	22:68	
" profilkartan 4 km. à 3:50 kr.	14:-	
" sektioner 61 st. à 28 öre	17:08	
" " 14 " à 17 "	2:38	
" 3 st.brotrummor à 5:- kr. + 3:-	24:-	
" 1 st.bro 3:- + 3:-, 6 st.brunnar, ommurn. och intag à 3:- kr.	<u>24:-</u>	67:46
" skalor, rubrik m.m.	6:-	
" hydrografisk utredning den 23/9.	12:-	
" bestämmande av dimensioner { 1 km. à 3:50 kr. 1 " à 10:- "	13:50	
" dikenans insättande å kartan	2:95	
" grävningstabell	15:-	
" kostnadsberäkning 3.5 km. à 4:50 kr.	15:75	
därtill 0.1% av kostnaderna	35:17	
För införande av höjdsiffror 510 st. à 1 öre	5:10	
" ersättningslängd	11:-	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd den 28/10	12:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 230 fig. à 7 öre	16:10	
" 29.93 har à 14 öre	<u>4:19</u>	<u>20:29</u>

Trpt. 546:31

	Trpt.	546:31
därtill 25%		5:07
" 510 st.höjdlägestal à 2 öre		10:20
" diken å plankartan		5:-
" profilen 4km. à 6:- kr.		24:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		55:46
därtill 30%		16:64
" rubrik,skalor m.m.		6:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>55:-</u>
		723:68
För gode männen		38:60
" kallelsekostnad		14:-
" dagsverken		<u>49:50</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>825:78</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Fru Alstad den 31 oktober 1927

Ernst Berggren.

Att delägarne erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

Olof Christoffersson. L.Hansson

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl. hemman uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{25,26}{4}$ -28	24:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	54:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 230 fig. à 7 öre	16:10	
" 29.93 har à 14 öre	<u>4:19</u>	20:29
" 510 st. höjdlägestal à 2 öre		10:20
" diken à plankartan		5:-
" kopia av profilkartorna, rubrik, skalor m.m.	6:-	
" 4.- km. längdprofil à 6:- kr.	24:-	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	55:46	
därtill 30%	<u>16:64</u>	
		102:10
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>25:53</u>	76:57
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>221:06</u>

Lund den 18 juni 1928

Ernst Berggren.

coll.
L. M. D. G.

Förstämmande miljö (19) utifrån redn
villimicus, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Fru Alstad och Domme m.fl.hemman.

År 1927 den 7 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Lars Jönsson å Fru Alstad n:r 11 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande n:r 11, 25 och 26 Fru Alstad och Domme m.fl.hemman uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningsföretagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden:

Lars Jönsson för Fru Alstad n:r 11 och 32

och av övriga sakägare:

Olof Lindgren för Johannesdal n:r 2 och 3,

Johannes Larsson för Fru Alstad n:r 32,

Jöns Carlsson " do n:r 32,

Svante Lindqvist " do n:r 32,

Per Olsson " do n:r 32,

Hans Holmberg " do n:r 32,

Hans Nilssons sterbhus för Domme n:r 10 och 19 Sigvard Nils-

Nilsson,

Sten H. Fredriksson som arr. av Domme n:r 10 och 19,

And. Hanssons sterbhus för Domme n:r 6 och 11,

Fru Hanna And. Hansson genom Jöns Nilsson, Sörbylund, Anderslöv

enl. fullmakt Bil. A. som även var förmyndare för de omyndiga

enligt utdrag av protokollet rörande förmynderskap och god-

mansskap vid lagtima vårtiinget med Oxie och Skytts härader i

Malmö den 4 juli 1927.

Som gode män Herrar Olof Christoffersson i Fru Alstad och
Lars Hansson även i Fru Alstad, vilka bägge avlagt föreskriven
ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer Bil. B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något
laga hinder förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vat-
tenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förkla-

rade sig Johannes Larsson härtill villig och varom särskild för-
ening upprättades Bil.C.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående åkerjord torrlagd
till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga
helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträ-
det avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skul-
le verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar
och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och
förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på
samma ställe som detta måndagen den 31. denna månad kl. 9.30 f.m.
och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffersson.

L.Hansson.

Den 31 oktober 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Lars Jönsson för Fru Alstad n:r 32 och 11,

Johannes Larsson för do n:r 32,

Per Olsson och Hans Holmberg för Fru Alstad n:r 32,

Svante Lindqvist för Fru Alstad n:r 32,

Fru Hanna Hansson genom förmyndaren lantbrukaren Jöns Nilsson

enligt fullmakt Bil.A och enligt utdrag av förmyndarskapspro-

tokollet Bil.D för Domme n:r 6 och 11,

Olof Lindgren för Johannesdal.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.

§:10.

Lars Jönsson skulle å n:r 11 Fru Alstad emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor, samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffersson. L.Hansson.

Bil.A.

Fullmakt för Jöns Nilsson, Sörbylund, att föra min talan
vid dikningsföretaget i Åmossen Fru Alstad.

Domme den 7 okt.1927

Hanna And.Hansson.

Bevittnas:

P.H.Berglund. E.Jönsson.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 11,25 och 26 Fru Alstad och Domme m.fl.hemman uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Fru Alstad den 29/6 1927

Lars Jönsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 juli 1927

På länsstyrelsens vägnar:

A.Adler.

T.Kinnman.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl.hemman uti Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till o-
vanskrivna laga syneförrättning.

Fru Alstad den 7 oktober 1927

Johannes Larsson.

Bevittnas:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Bil.D.

Förmbok. n:r 6137.

Bpt. n:r 186.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmyndenskap och godmanskap hållet vid lagtima vårtिंगet med Oxie och Skytts härad i Malmö den 4 juli 1927.

§:93.

I sammanhang med ingivande av bouppteckning efter lantbrukaren Anders Hansson från n:r 6 Domme, antecknade häradsrätten, att den avlidne efterlämnat underåriga barnen Gunnar, född

den 10 januari 1912, Karl född den 18 juni 1918 och Ruth född d.
8 mars 1910, för vilka den avlidnes efterlevande maka Hanna Han-
son enligt lag vore förmyndare: och förordnade häradsrätten på
därem gjord framställning förre lantbrukaren Jöns Nilsson, Sör-
bylund, Anderslöv, att såsom godman för nämnda underåriga värda
deras rätt i boet efter Anders Hansson vid boutredningen så och
vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlev-
nad i oskiftat bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under till-
syn av överförmyndaren i Fru Alstads socken, som genom utdrag ur
protokollet skulle om inskrivningen och förordnandet underrät-
tas och skulle härjämte vederbörlig anteckning verkställas i
rättens förmynderskapsbok.

På häradsrättens vägnar:

Mils Grafström.

Rätt avskrifet intygas:

Ernst Berggren.

Olof Christoffersson.

Bil. E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavande i länet på därom

gjord ansökan förordnade laga syneförrättning-

en för torrläggning av mark tillhörande Fru.

Alstad n:r 11 m.fl. hemman uti Fru Alstads socken

av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av marken i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att upp-

skatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synmännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Blå siffror med decimaler utmärker å plankartan markens höjd över horisontalplanet och röda siffror med decimaler mossjordens djup under markytan.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad såsom fullt torrlagd främdeles bör bliva värd, d.v.s. den är alldeles oberoende

av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.3 m. under den vid undersökningen varande vattenytan i diket.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att all åkerjord skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd återfinnas även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärden.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B, B-F-G,

B-C, C-H och C-D-E samt även rörläggning av sträckorna A-A+28, O-O+44, 30-32+54, O+198-O+240 och C-H, å vilka sträckor rörläggning kan utföras och synes vara billigare än öppna diken.

Då det även hade varit önskvärt att i huvudsak kunnat täcka dikessträckan C-D-E har även förslag för detta uppgjorts men då, som framgår av kostnadsförslaget, detta blir betydligt dyrare än öppet dike har detta ej kunnat förordas, om ej de, som detta önska, själva gälda skillnaden i kostnaden för täckt och öppet dike, då diket förlägges i fall 1:1000, som förslaget visar.

För att jämföra all mark har det även varit nödigt beräkna kostnaden för det täckta diket I-D. - Detta skall dock ej utföras förr än den av detta beroende delägaren detta yrkar och gör anmälan därom till den blivande styrelsen inom den för företagets utförande förskrivna tiden.

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med tvänne röda linier och de täckta med en röd linie.

Å profilkartan däremot äro de öppna diken betecknade med en röd bottenlinie och de täckta med tvänne parallella röda linier.

Intag och brunnar äro å plankartan² betecknade med små röda cirklar och å profilen med en vertikal röd linie.

För det endast beräknade diket har samma beteckningar ut-

förts i grön färg.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	120 har.
" G	51 "
" F	62 "
" B	190 "
" H	3 "
" C	260 "
" D	340 "
" I	45 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och har.

För de öppna diken hava några beräkningar ej ansetts nödiga utan hava dimensionerna för alla kunnat bestämmas till en bottenbredd av 0.3 m. med en sidoslänt av 1:1.25 och med en minsta bottenlutning av 0.5:1000.

För de täckta ledningarna däremot hava rördimensionerna

beräknats efter Hallims formel för vattnets hastighet

$v = k^1 (1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^1 = 60$.

Efter dessa beräkningskrunder och med de förefintliga fallförhållandena skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

för sträckan A-A+28 ett 52.5 cm. (21") rör

" " 0-0+44 " 52.5 " (21") "

" " 30-31 " 20 " (8") "

" " 31-32+54 ett 37.5 cm. (15") rör.....

" " 0+198-0+240 ett 52.5 cm. (21") rör.....

" " 40-40+105 " 20 " (8") ".....

" " 40+105-40+185 ett 15 " (6") ".....

" " I-D " 25 " (10") ".....

" " C-D-E med fall 1:1000 ett 80 cm. (32") rör...

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffrar och äro beräknade att gjutas å platsen i en blandning av 1:2:2 eller 1:3.

Vid A, 0, 0+198 och eventuellt vid 4 och 6 insättas intag av betong med snett stående galler.

Vid A+28, 0+44, 32+54, 0+242, 40 och eventuellt vid 10+38, 5+64 och 13+35 ommuras röret i betong, varjämte diket därnedan

stensättes i botten och slänter enl. ritning.

Vid 30,31,40+105 och 40+185 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter samt med botten 0.5 m. under rärets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

För den eventuella täckta ledningen C-D-E insätts liknande brunnar med en inre diameter av 1.2 m. med konisk överdel enligt upprättad ritning vid 6+70,8,10+30 och 11+50..

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Däremot har det varit nödigt att ombygga en ägovägsbro av trä vid 33+40 och ägovägstrumma av 1.0 m. cementrör vid 6+70, 8 och 11+74 samt en ägovägstrumma för en utfartsväg vid 9+38 allt enligt upprättade ritningar.

Alla dessa broar och trummor skola nu bekostas av dikeslaget, men sedan underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars skull den bygges.

I enlighet med 9 kap.49:§ av vattenlagen skall ersättning utgå för mark som åtgår till det öppna dikets utvidgning med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikevallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen bestämts till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upp- laget, även dessa ersättning finnas upptagna i föreskrivne längd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21:§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95:§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Sjutton (17) kronor 61 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin tala, utföras i

fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag och

bestämmelser;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller inom

1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med ovan-

skrivna förslag skall utgå samfält efter var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att några träd ej få finnas intill rörledningen;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngen täckes, skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves av brunnar, intag och avlopp skola verkställas, uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast undanskaffas och botten och deceringar därstä-

des om så kräves stensättas;

att vid grävnings- eller räsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl. hemman av år 1927";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens Vatten-domstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Fru Alstad den 31 oktober 1927

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffersson.

L. Hansson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	
	1/4 mtl. Fru Alstad 32 ²³																
	<u>Lars Jönsson, sök.</u>																
1	åker			10	-												
2	do			35	-												
3	do			31	-												
4	do			33	-												
5	do			67	-												
6	do			16	-												
7	do			03	-												
8	do			08	-												
9	äng imp.														12	-	
10	äng					05	50										
11	do imp.														04	50	
12	åker imp.														02	-	
13	do			16	-												
14	do			25	-												
15	do			20	-												
16	do			10	-												
17	do			14	-												
18	do			17	-												
19	do			03	50												
20	äng					21	50										
	Trpt.	3	08	50		27	-									18	50

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter				
		Åker, tomter och dylikt				Äng och od- lingsmark			Impedi- menter							
		har	ar	kv.		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.		
	Trpt.	3	08	50	27 -										18	50
21	äng				03	50										
22	do				13	50										
23	do				05	50										
24	åker		20	-												
25	do		04	-												
26	äng				01 -	3	32	50	50	50						
² <u>3/8 mtl. Fru Alstad 11</u>																
<u>Lars Jönsson, sök.</u>																
27	äng				11	50										
28	do				08 -											
29	do				16	50										
30	do				03 -											
31	do				33 -											
32	do				16 -											
33	do				12 -											
34	grav imp.														07	-
35	do imp.														50	-
36	äng				09 -											
37	do				16 -											
38	grav imp.														74	-
39	åker		16	-												
	Trpt.	16	-	1	25	-	3	32	50	50	50	1	49	50		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		16	-	1	25	-	3	32	50		50	50	1	49	50
40	åker		09	50												
41	do		06	-												
42	do		02	50												
43	do		09	50												
44	do		04	-												
45	do		08	-												
46	do		04	-												
47	do		11	-												
48	do		10	-												
49	äng				04	-										
50	åker		09	50												
51	do		08	-												
52	do		16	-												
53	äng				01	-										
54	åker		07	-												
55	do		10	-												
56	do imp.													06	-	
57	do		06	-												
58	do imp.														04	50
59	do imp.														30	-
60	do		05	-												
	Trpt.	1	42	-	1	30	-	3	32	50		50	50	1	90	-

Indignitas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	
	Trpt.	1	42	-	1	30	-	3	32	50			50	50	1	90	-
61	åker		03	-													
62	do		04	50													
63	do		13	-													
64	do		16	-													
65	do		15	-													
66	väg imp.															02	-
67	väg imp.															06	50
68	åker		26	-													
69	do		12	-													
70	äng					24	-										
71	do					13	50										
72	do					06	50										
73	do					07	50										
74	grav imp.															07	50
75	äng					27	-										
76	do					20	-										
77	do					03	-										
78	grav					01	-										
79	äng					05	-										
80	äng					19	-										
81	grav imp.															16	-
	Trpt.	2	31	50	2	56	50	3	32	50			50	50	2	22	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	2	31	50	2	56	50	3	32	50		50	50	2	22	-
82	äng					37	-									
83	do					12	50									
84	do					06	-									
85	do					03	50									
86	do					15	-									
87	do					07	50									
88	do					08	-									
89	äng					02	-									
90	do					04	-									
91	do imp.													04	-	
92	åker			11	-											
93	do			11	-			2	53	50	3	52	-			
	² ⁴ Johannesdal. 1 och 2 (gemensamt ägare 22)															
	<u>Olof Lindgren.</u>															
94	åker			16	-											
95	do			05	-											
96	do			10	50											
97	äng					01	50			31	50		01	50		
	⁷ 97/600 mtl. Fru Alstad 32.															
	<u>Johannes Larsson.</u>															
98	åker			03	50											
	Trpt.			03	50			6	17	50	4	04	-	2	26	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter					
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark								
						har	ar	kv.	har	ar	kv.				har	ar	kv.
	Trpt.		03	50			6	17	50		4	04	-		2	26	-
99	åker		05	-													
100	do		18	+				26	50								
	53/600 mtl. Fru Alstad 32																
	Johannes Larsson.																
101	åker imp.															14	-
102	do		14	-													
103	do		07	-													
104	äng					11	50										
105	do					03	-										
106	do					06	-										
107	do					11	-										
108	do -					09	-										
109	åker		10	-													
110	do		10	-													
111	väg imp.															03	50
112	åker imp.															29	50
113	do		03	-													
114	do		08	50													
115	do imp.															38	-
116	do		14	-													
117	väg imp.															03	50
	Trpt.		66	50		40	50	6	44	-	4	04	-		3	14	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.			66 50				40 50			6 44	-	4 04	-	3 14	50
117b	äng							07	-							
118	do							07	-							
119	grav imp.														83	-
120	äng							05	-							
121	do							08 50								
122	grav imp.														01 50	
123	åker			06	-											
124	do imp.														04 50	
125	do			55	-											
126	do imp.														04 50	
127	do			15	-											
128	do			30	-											
129	do			27	-											
130	do imp.														03 50	
131	do			05 50												
132	do			04 50												
133	äng							10	-							
134	grav imp.														11	-
135	äng imp.														00 50	
136	do							10	-							
137	grav imp.														46	-
	Trpt.			2 09 50				88	-		6 44	-	4 04	-	4 69	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter			
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		här	ar	kv.		här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	
	Trpt.	2	09	50	88	-	6	44	-	4	04	-	4	69	-
138	äng imp.													12	-
139	do				05	-									
140	åker		11	-											
141	do		21	-											
142	do		17	-											
143	äng				05	-									
144	åker		32	-											
145	do		16	-											
146	äng				09	-									
147	do				05	-									
148	do				02	-									
149	do				10	-									
150	åker		10	-											
151	do		11	-											
152	do imp.						3	27	50	1	24	-		05	50
	16/600 mtl. Fru Alstad 32			10											
	Jöns Karlsson med barn Olga Sofia														
	gift med Edv. Persson och Maria														
	Kristina.														
153	åker		07	50											
154	do		14	-											
	Trpt.	21	50				9	71	50	5	28	-	4	86	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trp. t-			21 50				9	71	50	5	28	-	4	86	50
155	äng						09	-								
156	åker			19	-			40	50		09	-				
	509/1650 mtl. Fru Alstad 32			17												
	<u>Per Olssons sterbhus:</u>															
	<u>Johanna gift med Otto ~~Åkerman~~</u>															
	<u>Anna gift med Hans Holmberg.</u>															
	<i>Karna Persson med barn: Elga i omtynd Borgbild, Tage i Lyda, förmynd. Fru Karna Persson.</i>															
	<u>arr. Hans Holmberg</u>															
157	äng						20	50								
158	do imp.														03	50
159	do						07	50								
160	grav imp.														1	03 -
161	äng						05	-								
162	do						07	50								
163	do						10	-								
164	do						10	-								
165	åker			05	-											
166	do			10	-											
167	äng						03	50								
168	do						08	-								
169	do						04	50								
	do						02	50								
	Trpt.			15	-		79	-	10	12	-	5	37	-	5	93 -

Inbäddnings nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt				Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		här	ar	kv.		här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	
	Trpt.	15	-		79	-	10	12	-	5	37	-	5	93	-
170	äng				07	-									
171	do				03	50									
172	do				22	-									
173a	grav imp.													79	-
	b äng				01	50									
174	do				08	50									
175	åker	20	-				35	-	1	21	50				
19 29/6600 mtl. Fru Alstad 32															
Svante Lindkvist.															
176	grav imp.													30	-
177	äng				12	-									
178	åker	11	-				11	-	12	-					
Domme n:r 10 och 19 7/16 mtl. ^{10/2} & 3/16 mtl. 19 ⁸ (gemensam ägaridol) Hans Nilssons sterbhus															
Sigvard Nilsson i Stävesjö															
Fru Ingeborg Bengtsson.															
arr. Sten H. Fredriksson.															
179	åker	28	-												
180	äng				10	-									
181	grav imp.													21	-
182	äng				03	-									
	Trpt.	28	-		13	-	10	58	-	6	70	50	7	23	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		28	-		13	-	10	58	-	6	70	50	7	23	-
183	äng					15	-									
184	väg imp.														01	50
185	åker		01	-												
186	do		02	50												
187	do		16	50												
188	do		35	-												
189	do		08	-												
190	grav imp.														12	50
191	äng					05	-									
192	do					04	50									
193	äng					01	-									
194	åker		08	-												
195	do		14	50												
196	do		11	-												
197	do		04	-												
198	do		10	-												
199	do		10	-												
200	grav imp.														18	-
201	åker		05	-												
202	dike imp.														03	-
203	åker		11	-												
	Trpt.	1	64	50		38	50	10	58	-	6	70	50	7	58	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		h	a	km.	h	a	km.	h	a	km.	h	a	km.	h	a	km.
	Trpt.															
204	åker			22	-											
205	do			06	50											
206	do			09	50											
207	do			11	-											
208	do			35	-											
209	do			04	-											
210	do			11	-											
211	dike imp.													10	-	
212	åker			20	-											
213	do			16	-											
214	äng					08	-									
215	väg imp													03	-	
216	åker			10	-											
217	do			04	-			3	13	50		46	50			
	<u>Domme. 5/32 mtl. 21</u>															
	<u>And. Hanssons sterbhus:</u>															
	<u>Fru Hanna och barn Ruth</u>															
	<u>Gunnar och Karl alla omvnd.</u>															
	<u>förm. Jöns Nilsson i Sörbylund.</u>															
218	dike imp.													10	50	
219	åker			16	-											
	Trpt.			16	-			13	71	50	7	17	-	7	81	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	öre	Kr.	öre
	1/4 mtl. Fru Alstad 32	23															
	Lars Jönsson, sök.																
1	åker	10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-			
2	do	35	-	2800	05	1400	490	-	1	2800	980	-	490	-			
3	do	31	-	2800	08	2240	694	40	1	2800	868	-	173	60			
4	do	33	-	2800	04	1120	369	60	1	2800	924	-	554	40			
5	do	67	-	2800	03	840	562	80	1	2800	1876	-	131	320			
6	do	16	-	2800	04	1120	179	20	1	2800	448	-	268	80			
7	do	03	-	2800	05	1400	42	-	1	2800	84	-	42	-			
8	do	08	-	2800	06	1680	134	40	1	2800	224	-	89	60			
10	äng	05	50	2400	08	1920	105	60	1	2400	132	-	26	40			
13	åker	16	-	2800	08	2240	358	40	1	2800	448	-	89	60			
14	do	25	-	2800	07	1960	490	-	1	2800	700	-	210	-			
15	do	20	-	2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-			
16	do	10	-	2800	05	1400	140	-	1	2800	280	-	140	-			
17	do	14	-	2800	05	1400	196	-	1	2800	392	-	196	-			
18	do	17	-	2800	04	1120	190	40	1	2520	428	40	238	-			
19	do	03	50	2800	08	2240	78	40	1	2800	98	-	19	60			
20	äng	21	50	1000	01	100	21	50	06	600	129	-	107	50			
21	do	03	50	1000	01	100	3	50	06	600	21	-	17	50			
22	do	13	50	2400	04	960	129	60	09	2160	291	60	162	-			
23	do	05	50	2400	09	2160	118	80	1	2400	132	-	13	20			
	Erpt.	3	58	-			4976	60			9296	-	431	940			

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fulländad torrlägg	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	58	-				4976	60			9296	-	4319	40		
24	Åker		20	-	2800	07	1960	392	-	1	2800	560	-	168	-		
25	do		04	-	2800	05	1400	56	-	1	2800	112	-	56	-		
26	äng		01	-	1000	01	100	1	-	06	600	6	-	5	-		
	Sms.	3	83	-				5425	60			9974	-	4548	40	4548	40
3/8	mtl. Fru Alstad 11 ²																
	<u>Lars Jönsson, sök.</u>																
27	äng		11	50	2400	07	1680	193	20	1	2400	276	-	8280			
28	do		08	-	1000	02	200	16	-	07	700	56	-	40	-		
29	do		16	50	2400	05	1200	198	-	1	2400	396	-	198	-		
30	do		03	-	2400	08	1920	5760		1	2400	72	-	1440			
31	do		33	-	1000	00	-	-	-	04	400	132	-	132	-		
32	do		16	-	1000	00	-	-	-	05	500	80	-	80	-		
33	do		12	-	1000	00	-	-	-	03	300	36	-	36	-		
36	do		09	-	1000	01	100	9	-	06	600	54	-	45	-		
37	do		16	-	1000	01	100	16	-	06	600	96	-	80	-		
39	Åker		16	-	2800	06	1680	268	80	1	2800	448	-	17920			
40	do		09	50	2800	08	2240	212	80	1	2800	266	-	5320			
41	do		06	-	2800	07	1960	117	60	1	2800	168	-	5040			
42	do		02	50	2800	09	2520	63	-	1	2800	70	-	7	-		
43	do		09	50	2800	08	2240	212	80	1	2800	266	-	5320			
44	do		04	-	2800	09	2520	100	80	1	2800	112	-	1120			
	Trpt.	1	72	50				1465	60			2528	-	1062	40	4548	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	72	50				1465 60			2528 -	106	240	4548	40
45	åker	08	-	2800	09	2520	201 60	1	2800	224 -	2240				
46	do	04	-	2800	05	1400	56 -	1	2800	112 -	56 -				
47	do	11	-	2800	07	1960	215 60	1	2800	308 -	9240				
48	do	10	-	2800	05	1400	140 -	1	2800	280 -	140 -				
49	äng	04	-	1000	00	-	- -	03	300	12 -	12 -				
50	åker	09	50	2800	09	2520	239 40	1	2800	266 -	2660				
51	do	08	-	2800	09	2520	201 60	1	2800	224 -	2240				
52	do	16	-	2800	09	2520	403 20	1	2800	448 -	4480				
53	äng	01	-	2400	03	720	7 200	08	1920	1920	12 -				
54	åker	07	-	2800	07	1960	137 20	1	2800	196 -	5880				
55	do	10	-	2800	09	2520	252 -	1	2800	280 -	28 -				
57	do	06	-	2800	05	1400	84 -	1	2800	168 -	84 -				
60	do	05	-	2800	09	2520	126 -	1	2800	140 -	14 -				
61	do	03	-	2800	07	1960	58 80	1	2800	84 -	2520				
62	do	04	50	2800	05	1400	63 -	1	2800	126 -	63 -				
63	do	13	-	2800	09	2520	327 60	1	2800	364 -	3640				
64	do	16	-	2800	05	1400	224 -	1	2800	448 -	224 -				
65	do	15	-	2800	09	2520	378 -	1	2800	420 -	42 -				
68	do	26	-	2800	09	2520	655 20	1	2800	728 -	7280				
69	do	12	-	2800	05	1400	168 -	1	2800	336 -	168 -				
70	äng	24	-	1000	01	100	24 -	06	600	144 -	120 -				
	Trpt.	3	85	50				5428 -			785520	2427	20	4548	40

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
					Kr.		Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.														
	2 4 Johannesdal 1 och 2 (gemensamt ägare 22)													8319	10
	Olof Lindgren.														
94	Åker	16	+		2800	09 2520	403	20	1	2800	448	-	4480		
95	do	05	-		2800	08 2240	112	-	1	2800	140	-	28	-	
96	do	10	50		2800	05 1400	147	-	1	2800	294	-	147	-	
97	Äng	01	50		1000	02 200	3	-	07	700	1050		750		
	Sma.	33	-				665	20			89250		22730		22730
97	mtl. Fru. Alstad 32														
	Johannes Larsson, sök.														
98	Åker	03	50		2800	08 2240	78	40	1	2800	98	-	1960		
99	do	05	+		2800	08 2240	112	-	1	2800	140	-	28	-	
100	do	18	+		2800	09 2520	453	60	1	2800	504	-	5040		
	Sma.	26	50				644	-			742	-	98	-	98
53	mtl. Fru Alstad 32														
	Johannes Larsson, sök.														
102	Åker	14	-		2800	07 1960	274	40	1	2800	392	-	11760		
103	do	07	+		2800	05 1400	98	-	1	2800	196	-	98	-	
104	Äng	11	50		1000	00	-	-	05	500	5750		5750		
105	do	03	-		1000	00	-	-	04	400	12	-	12	-	
106	do	06	-		1000	00	-	-	02	200	12	-	12	-	
107	do	11	-		1000	03 300	33	-	09	900	99	-	66	-	
	Trpt.	52	50				405	40			76850		36310		864440

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.		52	50				405	40			768	50	363	10	8544	40
108	äng		09	-	1000	03	300	27	-	09	900	81	-	54	-		
109	åker		10	-	2800	03	840	84	-	09	2520	252	-	168	-		
110	do		10	+	2800	06	1680	168	-	1	2800	280	-	112	-		
113	do		03	+	2800	03	840	25	20	09	2520	756		50	40		
114	do		08	50	2800	09	2520	214	20	1	2800	238	-	23	80		
116	do		14	-	2800	06	1680	235	20	1	2800	392	-	15	680		
117	äng		07	-	1000	00	-	-	-	03	300	21	-	21	-		
118	do		07	-	1000	00	-	-	-	02	200	14	-	14	-		
120	do		05	-	1000	00	-	-	-	03	300	15	-	15	-		
121	do		08	50	2000	02	400	34	-	08	1600	136	-	102	-		
123	åker -		06	+	2800	04	1120	67	20	1	2800	168	-	100	80		
125	do		55	+	2800	09	2520	1386	-	1	2800	1540	-	154	-		
127	do		15	-	2800	05	1400	210	-	1	2800	420	-	210	-		
128	do		30	-	2800	09	2520	756	-	1	2800	840	-	84	-		
129	do		27	-	2800	06	1680	453	60	1	2800	756	-	302	40		
131	do		05	50	2800	06	1680	92	40	1	2800	154	-	61	60		
132	do		04	50	2800	04	1120	50	40	1	2800	126	-	75	60		
133	äng		10	-	2000	03	600	60	-	09	1800	180	-	220	-		
136	do		10	-	1000	01	100	10	-	07	700	70	-	60	-		
139	do		05	-	2000	02	400	20	-	08	1600	80	-	60	-		
140	åker -		11	-	2800	03	840	92	40	09	2520	277	20	184	80		
	Trpt.	3	13	50				4391	-			6884	30	2493	30	8644	40

[illegible]

Länshuset nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullstad, torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															12860	10
509	1650 mtl. Fru Alstad 32			17													
Per Olssons sterbhus:																	
Johanna gift med Otto Almqvist																	
Anna gift med Hans Holmberg																	
ö Karna Persson med barn: Elga ö omgömd. Berghild, Tage ö Lyden förmynd. fru Karna Persson.																	
arr. Hans Holmberg.																	
157	äng		20	50	2000	06	1200	246	-	1	2000	410	-	164	-		
159	do		07	50	1000	00	-	-	-	03	300	2250		2250			
161	do		05	-	1000	00	-	-	-	05	500	25	-	25	-		
162	do		07	50	1000	00	-	-	-	03	300	2250		2250			
163	do		10	-	2000	05	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-		
164	do		10	+	2000	03	600	60	-	1	2000	200	-	140	-		
165	äker		05	-	2800	06	1680	84	-	1	2800	140	-	56	-		
166	do		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	÷		
167	äng		03	50	1000	00	-	-	-	02	200	7	-	7	-		
168	do		08	-	1000	00	-	-	÷	01	100	8	-	8	-		
169a	do		04	50	1000	00	-	-	-	03	300	1350		1350			
b	do		02	50	2000	02	400	10	-	07	1400	35	-	25	-		
170	do		07	-	1000	00	-	-	-	02	200	14	-	14	-		
171	do		03	50	1000	01	100	3	50	08	800	28	-	2450			
172	do		22	+	1000	00	-	-	-	01	100	22	-	22	-		
173b	do		01	50	1000	02	200	3	-	08	800	12	-	9	-		
	Trpt.	1	28	-				730	50			1439	50	709	-	12860	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	28	-				730	50	-		1439	50	709	-	12860	10
174	äng		08	50	1000	00	-	-	-	03	300	2550	2550				
175	åker		20	-	2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-		
	Sma.	1	56	50				1178	50			2025	-	846	50	846	50
29	mtl. Fru Alstad	32	19														
	Svante Lindkvist.																
177	äng		12	-	1000	00	-	-	-	03	300	36	-	36	-		
178	åker		11	-	2800	06	1680	184	80	1	2800	308	-	123	20		
	Sma.		23	+				184	80			344	-	159	20	159	20
	Domme n:r 10 och 19																
	7/16 mtl. 10 ⁶ & 3/16 mtl. 19 ⁶																
	(gemensam ägovald)																
	Hans Nilssons sterbhus																
	Sigvard Nilsson i Stävesjö																
	Fru Ingeborg Bengtsson.																
	arr. Sten H. Fredriksson.																
179	åker		28	+	2800	08	2240	627	20	1	2800	784	-	156	80		
180	äng		10	-	1000	00	-	-	-	03	300	30	-	30	-		
182	do		03	+	1000	01	100	3	-	08	800	24	-	21	-		
183	do		15	-	2800	07	1960	294	-	1	2800	420	-	126	-		
185	åker		01	-	2800	09	2520	25	20	1	2800	28	-	280			
186	do		02	50	2800	09	2520	63	-	1	2800	70	-	7	-		
187	do		16	50	2800	07	1960	323	40	1	2800	462	-	138	60		
188	do		35	+	2800	07	1960	686	-	1	2800	980	-	294	-		
	Trpt.	1	11	-				2021	80			2798	-	776	20	13865	80

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägs-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	11	-				202	180	-			2798	-	776	20	13865	80
189	åker		08	-	2800	05	1400	112	-	1	2800	224	-	112	-			
191	äng -		05	-	1000	00	-	-	-	06	600	30	-	30	-			
192	do		04	50	2000	03	600	27	-	1	2000	90	-	63	-			
193	do		01	-	1000	00	-	-	-	06	600	6	-	6	-			
194	åker		08	-	2800	05	1400	112	-	1	2800	224	-	112	-			
195	do		14	50	2800	08	2240	324	80	1	2800	406	-	81	20			
196	do		11	-	2800	08	2240	246	40	1	2800	308	-	61	60			
197	do		04	-	2800	06	1680	67	20	1	2800	112	-	44	80			
198	do		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	1280	-	56	-			
199	do		10	-	2800	06	1680	168	-	1	2800	280	-	112	-			
201	do		05	-	2800	04	1120	56	-	1	2800	140	-	84	-			
203	do		11	-	2800	08	2240	246	40	1	2800	308	-	61	60			
204	do		22	-	2800	08	2240	492	80	1	2800	616	-	123	20			
205	do		06	50	2800	05	1400	91	-	1	2800	182	-	91	-			
206	do		09	50	2800	08	2240	212	80	1	2800	266	-	53	20			
207	do		11	-	2800	04	1120	123	20	1	2800	308	-	184	80			
208	do		35	-	2800	08	2240	784	-	1	2800	980	-	196	-			
209	do		04	-	2800	06	1680	67	20	1	2800	112	-	44	80			
210	do		11	-	2800	07	1960	215	60	1	2800	308	-	92	40			
212	do		20	-	2800	06	1680	336	-	1	2800	560	-	224	-			
213	do		16	-	2800	05	1400	224	-	1	2800	448	-	224	-			
	Trpt.	3	38	-				6152	20	-			8986	-	2833	80	13865	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
-	Trpt.	3	38	-				6152	20			8986	-	2833	80	13865	80
214	äng		08	-	1000	00	-	-	-	05	500	40	-	40	-		
216	åker		10	-	2800	05	1400	140	-	1	2800	280	-	140	-		
217	do		04	-	2800	06	1680	67	20	1	2800	112	-	4480			
	Sma.	3	60	-				6359	40			9418	-	3058	60	3058	60
	Domme. 5/32 mt.		10	21													
	Fru Hanna & barn: Ruth																
	Gunnar & Karl alla omynd.																
	förmynd. Jöns Nilsson i																
	Sörbylund.																
219	åker		16	-	2800	08	2240	358	40	1	2800	448	-	8960			
220	do		14	-	2800	08	2240	313	60	1	2800	392	-	7840			
221	do		30	-	2800	08	2240	672	-	1	2800	840	-	168	-		
222	do		10	-	2800	08	2240	224	-	1	2800	280	-	56	-		
223	do		18	50	2800	08	2240	414	40	1	2800	518	-	10360			
224	do		06	50	2800	04	1120	72	80	06	1680	10920		3640			
225	do		10	-	2800	05	1400	140	-	07	1960	196	-	56	-		
226	do		06	-	2800	08	2240	134	40	1	2800	168	-	3360			
	Sma.	1	11	-				2329	60			2951	20	621	60	621	60
	Domme. 1/16 mt.		3	8													
	Alf. Persson.																
227	åker		12	-	2800	08	2240	268	80	1	2800	336	-	6720			
	Trpt.		12	-				268	80			336	-	6720		17546	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		12	-				268	80				336	-	6720	17546	-
	Sma.		12	-				268	80				336	-	6720	67	20
															Summa	17613	20
	Fru Alstad den 31 oktober 1927																
	på tjänstens vägnar:																
	Ernst Berggren.																
	Biträdande gode män:																
	Olof Christoffersson. L. Hansson.																

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B (täckt och öppet).</u>						
A-A+28	128	52.5 cm.(21") rör 1m.	28	6.50	182	-		
		för grävning i mylla på lera & grus med läggning och igenfyllning 1m.	28	1.50	42	-		
A		intag av betong med snett stående galler enl.ritning			75	-		
A+28		omurnning av rör i betong med stensättn.i botten och slänter enl.ritning			25	-		
A+28-0	120	mylla och mossjord kbm.	10	0.80	8	-		
0-0+44	44	52.5 cm.(21") rör 1m.	44	6.50	286	-		
		för grävning m.m. "	44	1.75	77	-		
0		intag lika föregående			75	-		
0+44		omurnning och stensättning			25	-		
0+44-198	154	mossjord,grus och lera kbm.	160	0.80	128	-	923	-
		ersättning för jord			22	-		
		" " vallar			14	-	36	-
		för oförutsedda fall m.m.					91	-
	346				Sma.		1050	-
		<u>Dikessträckan B-F-G (täckt och öppet).</u>						
30-31	100	20 cm.(8") rör 1m.	100	1.75	175	-		
	100	Trpt.			175	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	100	Trpt.			175	-		
		m.m. för grävning i mylla på lera	100	1.25	125	-		
31-32+54	154	37.5 cm.(15") rör	154	3.50	539	-		
		för grävning i mylla på grus & le- ra m.m.	154	2.-	308	-		
30 och 31		intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diam.med botten 0.5m under rörets underkant samt för- sedda med lock av armerade be- tongskivor med falsar och något kupig överåida	2	40.-	80	-		
32+54		ommurning och stensättning			25	-		
32+54-35	246	mylla och mossjord på grus och sten	550	0.70	385	-		
33+40-33+44		ägovägsbro av trä enl.ritn.4 m.bred balkar 5.st. 0.22x0.20x4 plank 4x4x0.075 2.1m ² 157.50 för arbete m.m.			175	-	1812	-
	500	för jordersättningar			43	-		
		" ersättning för vallar			3950		8250	
		" oförutsedda fall m.m.					18550	
		Summa					2080	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
0+198=35- -0+240	42	52.5 cm.(21") rör 1m.	42	6.50	273	-		
		för grävning m.m. "	42	1.50	63	-		
0+198		intag av betong			75	-		
0+242		omurnning enl.ritning			25	-		
0+240-4	573	mylla och mossjord på grus kbm.	30	0.80	24	-	460	-
		för jordersättningar			5	-		
		" ersättning för vallar			225		725	
		" oförutsedda fall m.m.					4275	
	615	Summa					510	-
		<u>Dikessträckan C-H (täckt).</u>						
4=40-40+105	105	20 cm.(8") rör 1m.	105	1.75	183	75		
		för grävn.i mylla på grus & sten						
		med trädhugning,läggning och						
		fyllning 1m.	105	1.50	157	50		
40+105-40+ +185	80	15 cm.(6") rör "	80	1.35	108	-		
40+105,40+ +185		intagningsbrunnar lika föregående	2	40.-	80	-		
40		omurnning av för med stensättn.			25	-	554	25
		för oförutsedda fall m.m.					55	75
	185	Summa					610	-
		<u>Dikessträckan C-D-E (öppet dike.)</u>						
4-7	305	mylla på grus och sten kbm.	1400	1.25	1750	-		
	305	Trpt.			1750	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	305	Trpt.			1750	-		
7-8+15	115	mylla på lera & ngt.sten kbm.	450	1.-	450	-		
8+15-9+50	135	do do grus & sten ngt.träd kbm.	900	1.40	1260	-		
9+50-13	350	do do grus och sten kbm.	950	1.-	950	-		
6+70-6+75		<u>ägovägstrumma av 1.0 m.cementrör.</u>						
		1.0 m.rör 7 m.à 20:-	140:-		1260			
		för grävn.över dikessekt. 10:-						
		" rivn.av gamla bron 15:-						
		" rörens lägg.à 3:-	21:-					
		" frontmurar 4 kbm.à 25-100:-						
		" vägbansans fyllning						
		och iordningställande 19:-						
		för stensättn.15 kbm.à 3	45:-		350	-		
8 & 11+74		ägovägsbroar lika föregående st.	2	350-	700	-		
9+38		<u>utfartsväg av 1.0 m.rör 6 m.bred</u>						
		för rivning av gamla bron 50:-						
		" grävn.över dikessekt. 10:-						
		" 10 m.1.0 m,cementrör ^{20:-} à (200:-						
		" rörens lägg.à 5:-	50:-					
		" frontmurar 7 kbm.à 25.-	175:-					
		" stensättn.15 kvm.à 3:-	45:-					
		" räck	100:-					
	1905	Trpt.	630:-		5460-			

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	905	Trpt. 630:-			5460	-		
		för fyllning och vägens						
		ordnande 70:-			700	-	6160	-
		för jordersättningar			601	40		
		" ersättning för vallar			669	05	1270	45
		" oförutsedda fall m.m.					609	55
	905	Summa					8040	-
		<u>Dikessträckan I-II (täckt).</u>						
10+38-I	44	25 cm.(10") rör 1m.	44	2.25	99	-		
		för grävn.mylla,grus & sten m.m.	44	1.25	55	-		
I-I		intagningsbrunn lika föregående			40	-		
10+38		ommurn.av rör med stensättn.			25	-	219	-
		för oförutsedda fall					21	-
		Summa					240	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B (täckt och öppet)			1050	-		
		" B-F-G (do do)			2080	-		
		" B-C (do do)			510	-		
		" C-H (täckt)			610	-		
		" C-D-E (öppet)			8040	-		
		" I-D (täckt)			240	-	12530	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B (öppet)</u>						
A-0+198	346	mylla & mossjord, grus & sten						
		med lera kbm.	360	1.-	360	-		
A+20		ägovägsbro av 0.6 m.cementrör			300	-		
0+8		do av cementrör 0.6 m.						
		invärdiam. 5:- m.bred			300	-	960	-
		för jordersättning			53	80		
		" ersättning för vallar			34	35	88	15
		" oförutsedda fall					91	85
				Summa			1140	-
		<u>Alternativt förslag B-G (öppet)</u>						
0+198-4	615	mylla och mossjord på grus kbm.	100	1.25	125	-		
		ägovägsbro av 1.0 m.cementrör						
		enl.ritning			350	-	475	-
		för jordersättning			13	-		
		" ersättning för vallar			6	75	19	75
		" oförutsedda fall					45	25
	615			Summa			540	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>C-D-E (täckt i huvudsak).</u>						
4-5+64	169	80 cm.(32") rör lm.	169	15.-	2535	-		
	169	Trpt.			2535	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	169	Trpt.			2535	-		
		1m. för grävning och läggning m.m.	169	5.-	845	-		
5+64-6	36	* grävn. i mylla & mossjord 1m.	36	1.-	36	-		
6-13+35	735	80 cm. (32") rör	735	15.-	11025	-		
		för grävning m.m.	735	5.-	3675	-		
13+35-14+20	85	uppränsning	85	1.-	85	-		
4 och 6		intag av betong	2	100.-	200	-		
5+64, 13+35		ommurn. av rör med stensättn.	2	50.-	100	-		
6+70, 8, 10+38 11+50		intagningsbrunnar lika föregående men med en inre diam. av 1.2 m.						
		0.6 m. öppning	4	150	600	-		
		för oförutsedda fall m.m.			1899	-	21000	-
	<u>1025</u>							
		Fru Alstad den 31 oktober 1927						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslän	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträckan A-B (täckt och öppet)							
A	-			0.75			
					52.5 cm (21") rör		
+28	28		1:1.25	0.90	0.3	2.55	
+40	12		"	0.30	"	1.05	
+138	98		"	0.60	"	1.80	
0	10		"	1.20	"	3.30	F.P.=10.00
+8	8			1.70			
+12	4			1.65			
+20	8			2.05			
					52.5 cm (21") rör		
+44	24		1:1.25	0.80	0.3	2.30	
+54	10		"	-	"	-	
+85	30		"	0.25	"	0.90	
+95	10		"	0.70	"	2.05	
+114	20		"	1.-	"	2.80	
+134	20		"	1.35	"	3.70	
+173	36		"	1.-	"	2.80	
+198	28		"	0.70	"	2.05	
Sma.	346						
Dikesstr.B-F-G(täckt & öppet)							
0+198							
+35	-		1:1.25	0.90	0.3	2.55	
34+							
+50	50		"	1.30	"	3.55	
34	50		"	1.30	"	3.55	F.P.=10.38
33+							
+50	50		"	1.35	"	3.70	
Trpt.		150					

Dikets beteckning	Avränningspälens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		150					
	33	50	1:1.25	1.35	0.3	3.70	
	32+ +54	46	"	1.35 1.15	"	3.70	
	32	54		1.55	"		
	31+ +50	50		1.65	"		
	31	50		1.75 1.45	"		F.P.=12.46
	30+50	50		1.55	"		
	30	50		1.15	"		
	Sma.	500					
<u>Dikessträcken B-C.</u>	0+198	-		0.70			
	+233	35		1.40			F.P.=10.38
	+240	7		1.50			
	+257	17		-			
	+495	235		-			
	+515	20	1:1.25	0.25	0.3	0.90	
	+530	16	"	0.30	"	1.05	
	4	285	"	1.30	"	3.55	
	Sma.	615					
<u>Dikessträcken C-H (täckt)</u>	4=40	-		1.25			
	40+38	38		1.15	20 cm (8") rör		
	40+ 105	67		1.35			
	40+ 185	80		1.35	15 cm (6") rör		
	Sma.	185					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan C-D-E (öppet dike)</u>							
	4	-	1:125	1.30	0.3	3.55	
	+50	55	"	2.30	"	6.05	F.P.=11.17
	5	50	"	2.65	"	6.90	
	+35	35	"	2.35	"	6.15	
	+50	15	"	1.85	"	4.90	
	+64	14	"	1.30	"	3.55	
	6	36	"	2.15	"	5.70	
	+30	30	"	3.05	"	7.90	
	+50	20	"	2.60	"	6.80	
	+70	20	"	1.90	"	5.05	
	7	30	"	2.75	"	7.20	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	8	50	"	1.65	"	4.40	
	+20	20	"	2.45	"	6.40	
	+50	30	"	2.95	"	7.70	
	9	50	"	3.35	"	8.70	
	+32	32	"	3.55	"	9.20	
	+38	6	"	3.35	"	8.70	
	+50	12	"	2.50	"	6.55	F.P.=11.16
	10	50	"	1.90	"	5.05	
	+38	38	"	1.90	"	5.05	
Trpt.		643					

Dikets beteckning	Avvägnings- lösa R.P.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		643					
	10+50	12	1:1.25	2.05	0.3	5.40	
	11	50	"	2.45	"	6.40	
	+24	24	"	1.90	"	5.05	
	+50	26	"	1.40	"	3.80	
	+64	14	"	1.-	"	2.80	
	+92	28	"	1.10	"	3.05	
	12	8	"	1.45	"	3.90	
	+27	27	"	2.90	"	7.55	
	+50	23	"	2.25	"	5.90	
	13	50	"	1.70	"	4.55	
	<u>Sma.</u>	<u>905</u>					
<u>Dikessträckan I-D (täckt)</u>	10+38	-		1.75			
	I	<u>44</u>		1.30	25cm. (10") rör		
	<u>Sma.</u>	<u>44</u>					
<u>Alt. Försl. Dikesstr. A-B (öppet)</u>	A	-	1:1.25	0.95	0.3	2.70	
	+17	17	"	1.35	"	3.70	
	+28	11	"	1.35	"	3.70	
	+40	12	"	0.40	"	1.30	
	+138	98	"	0.70	"	2.05	
	0	10	"	1.30	"	3.55	F.P.=10.00
	+8	<u>8</u>	"	1.80	"	4.80	
Trpt.		156					

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		156					
0+20	12	1:125	2.15	0.3	5.70		
+44	24	"	0.65	"	1.90		
+54	10	"	0.20	"	0.80		
+85	30	"	0.30	"	1.05		
+95	10	"	0.75	"	2.20		
+114	20	"	1.10	"	3.05		
+134	20	"	1.40	"	3.80		
+173	36	"	0.85	"	2.40		
+198	28	"	0.70	"	2.05		
Sma.	346						
Alt.förs1.Dikessträcken C-D-E	4	-	1.20				
+50	55		2.35				F.P.=11.17
5	50		2.70				
+35	35		2.40				
+50	15		1.90				
+64	14		1.40				
6	36		2.20				
+30	30		3.10				
+50	20		2.70				
+70	20		2.05				
7	30		2.85				
Trpt.	305						

80 cm (32") r.p.r.

Dikets beteckning	Avrännings- längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		305					
	7+50	50		2.-			
	8	50		1.85			
	+20	20		2.65			
	+50	30		3.25			
	9	50		3.60			
	+32	32		3.80			
	+38	6		3.60			
	+50	12		2.75			F.P.=11.16
	10	50		2.15			
	+38	38		2.20			
	+50	12		2.35			
	11	50		2.85			
	+24	24		2.25			
	+50	26		1.85			
	+64	14		1.40			
	+92	28		1.60			
	12	8		1.90			
	+27	27		3.30			
	+50	23		2.65			
	13	50		2.15			
	+35	35		1.30			
			1:125	1.45	0.3	3.90	
Trpt.		940					

80 cm. (32") rör

Dikets beteckning	Avvägningspa- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		940					
	13+ 50	15	1:125	1.45	0.3	3.90	
	14	50	"	1.30	"	3.55	
	+20	20	"	1.20	"	3.30	
	<u>Sma.</u>	<u>1025</u>					
<u>Alt.försl.Dikessträck.B-C (öppet).</u>							
	0+ 198	-	1:125	0.70	0.3	2.05	
	+240	42	"	1.40	"	3.80	
	+257	17	"	0.20	"	0.80	
	+495	235	"	-	"		
	+515	20	"	0.25	"	0.90	
	+530	16	"	0.30	"	1.05	
	4	<u>285</u>	"	1.30	"	3.55	
	<u>Sma.</u>	<u>615</u>					
Fru Alstad den 31 oktober 1927							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord						Ersättn.för vallar					
Mantals.	Mantals.	namn.		a.	a kronor	Ersättning.		Summa Ersättning.		a.	a kronor	Ersättning.		Summa Ersättning.	
						kr	ö	kr	ö			kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan A-B täckt och öppet.</u>												
	11	Fru Alstad	Lars Jönsson, sök.	2.2	10.-	22	-			4.-	250	10	-		
		do	do	-	-	-	-	22	-	0.8	5.-	4	-	14	-
			<u>Dikessträck.B-F-G täckt & öppet.</u>					<u>Sma.</u>	<u>22 -</u>			<u>Sma.</u>	<u>14 -</u>		
	11	Fru Alstad	Lars Jönsson, sök.	3.4	10.-	34	-			124	250	31	-		
	32	do	do	0.9	10.-	9	-	43	-	34	250	850		3950	
			<u>Dikessträckan B-C.</u>					<u>Sma.</u>	<u>43 -</u>			<u>Sma.</u>	<u>3950</u>		
	32	Fru Alstad	Joh:s Larsson, sök.	0.2	10.-			2	-	0.3	250			- 75	
	32	do	Per Olssons sterbhus	0.3	10.-			3	-	0.6	250			150	
			<u>Dikessträckan C-D-E.</u>					<u>Sma.</u>	<u>5 -</u>			<u>Sma.</u>	<u>225</u>		
	32	Fru Alstad	Per Olssons sterbhus	0.7	20.-			14	-	2.3	5.-			1150	
	32	do	Jöns Karlsson	0.06	10.-	-60				0.3	250	-75			
		do	do	0.75	28.-	21	-	2160		3.-	7.-	21	-	2175	
10:19		Domme	Hans Nilssons sterbhus	7.-	28.-	196	-			30.-	7.-	210	-		
		do	do do	1.6	28.-	4480				7.-	7.-	49	-		
		do	do do	0.3	10.-	3	-			1.2	250	3	-		
		do	do do	3.7	28.-	10360		34740		144	7.-	10080		36280	
		do	And.Hanssons sterbhus	7.8	28.-			21840		39.-	7.-			273	-
						<u>Sma</u>		<u>60140</u>						<u>669 05</u>	

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.				Ägarens namn.	Fördälingsvärde.		Delägningssprocent.	Delningskostnad.		Fördälingskostnad.	
Registernummer.	Andel.	Nummer.	namn.		kr.	ö		kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 ²³	1/4	32	Fru Alstad	Lars Jönsson, sök.	4548	40	2582	3235	25	213	22
11 ²	3/8	11	do	do "	3770	70	2141	2682	67	176	80
1 ^{2, 24}			Johannes- dal.	Olof Lindgren	2273	30	1.29	161	64	10	65
32 ⁷	<u>97</u> 600	32	Fru Alstad	Johannes Larsson, sök.	98	-	056	70	17	4	62
32 ¹⁸	<u>53</u> 600	32	do	do "	3778	10	2145	2687	69	177	13
32 ¹⁰	<u>16</u> 600	32	do	Jöns Karlsson med barn: Olga Sofia gift med Edvih Persson, och Marta Kristina	4376	0	248	310	74	20	48
32 ¹⁷	<u>509</u> 1650	32	Fru Alstad	Per Olssons sterbh: Johanna gift med Otto Åkerman, Anna gift med Hanna Persson med barn: Ellen omynd. Bengtild, Tage o Lydia, Hans Holmberg, arr. Hans Holmberg	846	50	481	602	69	39	72
32 ¹⁹	<u>29</u> 6600	32	Fru Alstad	Svante Lindkvist	1592	0	090	112	77	7	43
10 ^{6, 196}	<u>7/16, 3/16</u> 10, 19		Domme	Hans Nilssons sterbh: Sigvard Nilsson i Stävesjö, fru Ingeborg Bengtsson, arr. Sten H. Fredriksson	3058	60	1737	2176	46	143	44
21 ¹⁰	<u>5/32</u> 21		Domme	Fru Hanna Hansson o barn: Ruth, Gunnar & Karl, alla omynd. förm.							
				Trpt.	169244	09609	1204008	79349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.	169244096091204008					79349	
				Jöns Nilsson i Sörbylund	62160	353	44231			2915	
8 ¹	1/6	8	Domme	Alf. Persson	6720	038	4761			314	
					<u>Sma. 1761320100:12530 - 82578</u>						
				Fru Alstad den 31 oktober 1927							
				på tjänstens vägnar:							
				Ernst Berggren,							
				Biträdande gode män:							
				Olof Christoffersson.							
				L. Hansson.							

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Lars Jönsson n:r 11 Fru Alstad fredagen den 7 instundande oktober kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 11 Fru Alstad och Domme m.fl.hemman uti Fru Alstad socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 24 september 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Johannesdal n:r 1 & 2	Olof Lindgren	Olof Lindgren d.29/9 -27
Fru Alstad n:r 32	Johan Larsson	Joh:s Larsson d.28/9 -27
do n:r 32	Jöns Karlsson	Jöns Carlsson d.28/9 -27
do	Svante Lindkvist	Svante Lindkvist d.28/9 -27
do n:r 32	Per Olsson	Per Olsson den 28/9 -27
do n:r 32	Hans Holmberg	Hans Holmberg d.28/9 -27
Domme gård n:10 & 19	Hans Nilssons sterbhus	
Stävesjö gård.	Sigfr.Nilsson	Sigvard Nilsson d.28/9 -27
Assartorp	Fru Ingeborg Bengtsson	Ingeborg Bengtsson d.28/9 1927

Förestående kallelse är mig delgi-
ven, som härmed erkännes:

Domme gård n:10 & 11 Arr. Fredriksson Sten H.Fredriksson d.30/9 -27

do And.Hanssons sterbhus:

Fru Hanna Hansson Hanna And.Hansson d.29/9 -27
som förmyndare för
Ruth, Gunnar och Karl

Domme Alf.Persson Alf.Persson den 28/9 -27

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Fru Alstad den 30/9 1927

G.Holmberg.

Fjärdingsman.

Kallelse.

- Nedanskriivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Lars Jönsson n:r 11 Fru Alstad måndagen den 31 denna månad kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 11 Fru Alstad och Domme m. all. hemman uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 7 oktober 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fru Alstad	Olga Sofia Persson	Olga Sofia Persson	d.12/10 -27
do	Edvin Persson	Edvin Persson	d.14/10-27
do	Marta Kristina Carlsson	Marta Carlsson.	16/10 1927
do	Johanna Åkerman	Johanna Åkerman	14/10 1927.
do	Otto Åkerman	Otto Åkerman	14/10 1927.
do	Anna Holmberg	Anna Holmberg	14/10 1927.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Fru Alstad den 16/10 1927

C.Holmberg.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Fru Karna Persson, Trälleborg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Lars Jönsson n:r 11 Fru Alstad måndagen den 31 denna månad kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 och Domme m.fl.hemman uti Fru Alstad

socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 7 oktober 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Trälleborg den 24 oktober 1927

Karna Persson.

Bevittnas:

Olof Mårtensson.

Lars Mårtensson.

Kallelse.

Fröken Elga Persson, Trälleborg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Lars Jönsson n:r 11 Fru Alstad måndagen den 31 denna månad kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 och Domme m.fl. hemman uti Fru Alstads socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 7 oktober 1927

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Trälleborg den 25 okt. 1927

Elga Persson.

Bevittnas:

Tekla Wollmer.

Olof Mårtensson.

coll.
H. M. M. G.

Förestående kallelse (67) utifrån
dies vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31
oktober 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, av-
seende torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl. hemman
uti Fru Alstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till be-
vis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 4 februari 1928.

Ex officio

Halvar Lech.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kr. 1:75

vidimmas
ex officio
Ernst Berggren

signum autem agnoscitur
Per C. s. s. s.

155

g. d. b.

238

29

M

3*0176

DIARIE Nr

19542

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929

för

"Torrläggning av mark till Fru Alstad nr 11 m.fl. hemman av år 1927"
i Fru Alstads socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med niotusen etthundratrettio (9.130)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusentvåhundra (4.200) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *va* undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss}~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest ~~detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordet~~ ^{beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit} meddelat, ~~boken,~~ att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fru Alstad den 23 augusti 1929

Sigurdsson Lars Jönsson
Klivesjö Åmosegården
Johannes Larsson Alstad
Fru Alstad, Alstad,

Att Herrar Lars Jönsson, Johannes Larsson och Sigurd
Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kristian Karlsson Anders Fredriksson
Adress Fru Alstad Alstad Adress Fru Alstad Alstad

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1929.

Lundström Carl Fredriksson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Fru Alstad nr 11 n.fl. hemman av år 1927" i Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Lån 9.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Fru Alstads socken</u>			
Fru Alstad	1/4	32 ²³	Lars Jonsson
D:o	3/8	11 ²	D:ne
Johannesdal		1 ² , 2 ⁴	Olof Lindgren
Fru Alstad	97/600	32 ⁷	Johannes Larsson
D:o	53/600	32 ¹⁸	D:ne
D:o	16/600	32 ¹⁰	Jöns Karlsson med barn: Olga Sofia gift med Edvin Persson och Marta Kristina
D:o	509/1630	32 ¹⁷	Per Olsson med barn: Johanna gift med Otto Åkerman, Anna gift med Hans Holmberg, Karina Persson med barn: Ella & omyndiga Borghild, Tage & Lydia
D:o	29/6600	32 ¹⁹	Svante Lindkvist
D:o	Gemensamt ägt av Agovidd	7/16	10 ⁶
		3/16	19 ⁶
Domne	5/32	21 ¹⁰	And. Hanssons sterbhus: Fru Hanna Hansson, förmynd. Jöns Nilsson i Sörbylund för omyndiga barnen Rut, Gunnar och Karl
D:o	1/16	8 ³	Alf. Persson

Stockholm den 15 oktober 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredriksson
Albert Smith

f



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrar Lars*
Jönsson, Johannes Larsson och Sigvard Nilsson

genom ett av *fm* den *23 augusti 1929* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Torrläggning av mark till Fru Alstad nr 11 m.fl. hemman av år 1927"
i Fru Alstads socken av

MAIMÖHUS LÄN

var till Kungl. Maj:ten den 6 juni 1929 beviljat dels lån
med 9.130 kronor att utgå från statens avdömningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 4.200 kronor att utgå från statens avdö-
mningsanslag, gå undertecknade en för *Alsta* och *Alsta* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Fru Alstad den *23 augusti* 1929.
Olof Lindgren. *Hans Holmberg*
Johannesdal. *nr 25 Fru Alstad*
Alstad. *Alstad*

Att

Olof Lindgren och Hans Holmberg

Godk. 15 okt. 1929

DIARIE Nr 19543

K. LANDTBROKUSSTYRELSEN

7 OKT. 1929

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fru Alstad n:r 11 m.fl.hemman av år 1927" i Fru Alstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl.Maj:t den 6 juni 1929.


Statsunderstöd:

lån av 9.130:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 4.200:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Lars Jönsson, Fru Alstad
n:r 11 adress Alstad.

Efter verkställda kontroller och av mig verkställd
avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits ut-
fört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag men med täckt
ledning av 80 cm.cementrör i en lutning av 1.o:1000 emellan
8-9+46 och med sträckan 9+46-D-E försänkt 0.1 m. under röret,
som anges å profilen, varför detsamma kan av mig förordas
till godkännande.

Lund den 5 oktober 1929



Stämpel en krona.

