

Förslag till
 förordning om mark till
 1/2 m. Härslov nr 1 m.fl. hemman
 uti Härslovs och Kvistofia socknar
 av Rönnebergs och Luggude härad
 Malmöhus län;

Perum Pumm
 Statens landbruksingenjör.



Stockkraft.

Genom Kongl. Maj:ts
 nådiga brev den 22 mars 1929
 fastställa till efterättelse vid ar-
 betets ut förande.

Stockholm den 12 april 1929

Perum Pumm. Landbruksingenjörens signatur.

Albert Smith.

Vidimmas
 ex officio

Perum Pumm

Fix. = 10.00

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

STAT. NR 001

M



2*0181

Nr 179 Malmöhus län



Förslag till torrläggning av mark till $\frac{1}{2}$ mil. H ä r s l ö v nr 1 m.fl. hemman
 uti H ä r s l ö v s och K u i s t o f t a socknar av R ö n n e b e r g s och L u g g u d e häraden,
 M a l m ö h u s l ä n ;

upprättat vid laga synförrättning år 1927 av
Emil Rupp
 Statens lantbruksingeniör.


Förslag till ägarevägsbro vid 1+50. Sk. 1:50




Förslag till bygdevägsbro vid 3+30. Sk. 1:50.



Förslag till brunn. Sk. 1:50.



Förslag till inlag. Sk. 1:50.




Anteckn.


Gunnar Skugge Maj:ts nådige
 brev den 22 mars 1929 fastställde
 till efterrättelse vid arbetets utförande
 Stockholm den 12 april 1929
 På Skugge Skutbrukets utvalda vägar.
 Albert Smith.

Vidare
 ex officio
Emil Rupp


Skala 1:50.




Förslag till kringmurning vid 1+17.
 Sk. 1:50.



Höjd och sektionsskala 1:100.



Längdskala 1:4000.



M 20181 2

Ar. 179 Malmöhus 2 rite

M 2*0181

13155

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUNI 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till
HÄRSLÖV n:r 1 m.fl. hemman uti
Härslövs & Kvistofta socknar av Rönnebergs
och Luggude härad av Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Immobilier Kvistofta (28) Skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidmear

ex officio

Brundrupen

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Härslöv n:r 1 m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vattendrag jämte rörläggning av ett mindre avloppsdike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Härslöv n:r 1 och Olstorp n:r 4 uti Härslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.5 km. nordväst om Härslövs kyrka med avfall åt nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 6 december 1926 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 16 juli 1927 ~~men~~ mot förrättningen ingavs inom föreskriven tid besvär.

Enligt Söderbygdens vattendomstols utslag den 30 december

1927 fastställdes förrättningen med vissa ändringar. - Något vad emot detta utslag har ej inom föreskriven tid erlagts enligt efter utslaget tecknat bevis av den 14 januari 1928.

Enligt en förening ingången den 22 februari 1928 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till dikningsföretagets utförande.

I företaget ingår endast åker med en areal av 9.09 har.

Jordmänen utgöres av mylla på grus och lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med ovanskrivna av Söderbygdens vattendomstol fastställda förslag.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän vägtrumma, som skall ombyggas och bekostas av vägstyrelsen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således båtbadsvärdet uppgå
till 6.404:- kronor
kostnaden däri inbegripet även rättegångs-
kostnaden 2.438:91 "
varför vinsten skulle bli 3.965:09 kr.

Då den relativa kostnaden för de respektive av delägarne upp-
går till 0.32 kr. och 0.87 kr. skulle statsbidraget kunna utgå
med respektive 17.50% och 30.30% eller med en sammanlagd summa
av 509:04 kr.
och lånet med 1929:87 "
eller ett statsunderstöd med tillsammans 2438:91 kr.

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

T a b e l l .

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde.				Båtnad		Areal		Värde.				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr	ö	kr.	ö	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker		909-								909-						
Annan mark		-	-							-	-					
Påräknad landvinning		-	-							-	-					
Summa		909-	11.609	-	18.013	-	6.404	-		909-	11.609	-	18.013	-	6.404	-

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat men av Söderbygdens
vattendomstol den 30 dec. 1927 ändrat förslag.

Dikessträckan B-C	1370:-	
do A-B	<u>490:-</u>	1860:-
Laga syneförrättningskostnaden	344:76	
Betänkande med bilagor	<u>127:37</u>	472:13
Rättegångskostnader		<u>106:78</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2438:91</u>

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.438 kronor 91 öre.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell


utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägallera.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.	Areal.			
						nummer.	har	ar	har ar
<u>Härslövs & Kvistof- ta.</u>				<u>Avdelning I. Dikessträckan B-C.</u>					
Härslöv		$\frac{15}{512}$	$\frac{8}{1}$	Elof Jönsson	3-8		154-		
do		$\frac{17}{512}$	$\frac{9}{1}$	do do	11-17		183-		
do		$\frac{5}{1024}$	$\frac{10}{1}$	do do	19		40-		
do		$\frac{539}{1024}$	$\frac{6}{1}$	do do	21,22		177-		
do		$\frac{av}{16}$	$\frac{av}{1^3}$	Petter Nilsson	23		29-		
do		$\frac{av}{16}$	$\frac{av}{1^3}$	Vilhelm Hansson	26		27-		
Olstorp		$\frac{13}{4864}$	$\frac{10}{4}$	do do	27		71-		
do		$\frac{1}{36}$	$\frac{8}{4}$	Otto Andersson	29,32		89-		
				<u>Avdelning II. Dikessträckan A-B.</u>					
Härslöv		$\frac{7}{32}$	$\frac{7}{1}$	Oskar Dahl	1,2		139-		
					Summa		909-		

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Areal		Bidnad		Andel i kostnaden för.								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lån	
Summa	Avdelning I.			Avdelning II		Laga synesför- rättningen.		Betänktandel m. m.		Rättegångs- kostnader.									
har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr.	ö	kr.	ö.
154	1262	-		305	04			56	54	2089	1751	399	98	0.32	17.50	68 76 70		329 70 329 98	
183	1712	-		413	80			76	71	2834	2376	542	61	"	"	93 27 94 96		447 27 447 65	
40	240	-		58	01			10	76	397	333	76	07	"	"	13 07 13 34		62 71 62 76	
177	1254	-		303	10			56	16	2075	1739	397	40	"	"	68 31 69 54		327 58 327 86	
29	232	-		56	08			10	41	385	323	73	57	"	"	12 64 12 87		60 65 60 70	
27	162	-		39	16			72	4	267	224	51	31	"	"	8 82 8 98		42 29 42 33	
71	376	-		90	88			16	86	623	522	119	19	"	"	20 49 20 86		98 25 98 33	
89	430	-		103	93			19	27	712	597	136	29	"	"	23 43 23 85		112 34 112 44	
139	736	-				490	-	9081	3355	2813	64249	0.87	30.30			191 21 194 67		449 21 447 82	
909	6404	-		1370	-	490	-	34476	12737	10678	243891					500 - 509 04		1930 - 1929 87	



Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Härslöv n:r 1 m.fl. hemman av år 1927" uti Härslövs och Kvistofta socknar av Könnebergs och Luggude härader av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som av Söderbygdens vattendomstol fastställts samt med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse;

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet, samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån.

Härslöv och Kvistofta den 22 febr. 1928

Oskar Dahl 7/32 mtl. n:r 1 Härslöv,

Vilhelm Hansson n:r 4 Olstorp 13/486 mtl,

E.Jönsson Brorstorp n:r 1 Härslöv 15/512 mtl. 539/1024, 5/1024,
15/512 mtl.

Otto Andersson n:r 4 Olstorp 1/36 mtl. i Kvistofta,

Petter Nilsson en 1/64 mtl. Härslöv n:r 1,

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Ester Olsson.

Anton Kronvall

Olstorp, Vallåkra.

Kvistofta, Vallåkra.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till 1/32 mtl. Härslöv
n:r 1 m.fl. hemman uti Härslövs och Kvistofta socknar av Rönnebergs och
Luggude härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan
av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 8 st. kallelser à 50 öre 4:-

" 2 st. sammanträdesdagar den $\frac{22}{6}$ & $\frac{16}{7}$ -27 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättingsområdets gränser 1.7 km. à 3:- kr. 5:10

" 23 st. ägofig. åker, medelareal 0.40 har à 24 öre 5:52

" 9.09 har " " " " à 78 " 7:09

" 9 st. ägofig. imp. 0.11 " à 5 " 0:45

" 1.015 har " " " " à 78 " 0:79 13:85

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 10.105 har à 66 öre 6:67

" 135 punkter à 2 öre 2:70 9:37

" begränsningskurva 1.7 km. à 2:50 kr. 4:25

" längdavgöring och jordundersökningar den 24/5 -27 12:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 32 fig. à 5 öre 1:60

" " " " 10.105 har. à 10 " 1:01 2:61

För ägobeskrivning 1:50

" jordregisters utrönande 6:-

" gradtabell 4:-

	Trpt.	93:68
För uträkning av värde å ytenhet 23 fig. å 6 öre		1:38
" bestämmande av värde före och efter 23 fig. å 12 öre		2:76
" profilkartan 0.9 km. å 3:50 kr.		3:15
" sektioner 16 st. å 28 öre	4:48	
" " 5 " å 17 "	0:85	
" 2 st. brotrummor å 5:- kr. + 3:- kr.	13:-	
" 1 st. brunn, 1 st. intag, 1 st. ommurn. å 3:- kr.	<u>9:-</u>	27:33
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning den 25/5	6:-	
" bestämmande av dimensioner	13:50	
" dikenans insättande å kartan	1:75	
" grävningstabell	3:-	
För kostnadsberäkning 1 km. å 4:50 kr.	4:50	
därtill 0.1% av kostnaderna	4:42	
" införande av höjdsiffror 135 st. å 1 öre	1:35	
" ersättningslängd	3:-	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd	6:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 32 fig. å 7 öre	2:24	
" 10.105. har å 14 öre	<u>1:41</u>	3:65
därtill 25%		<u>0:91</u>
	Trpt.	222:38

	Trpt.	222:38
För 135 st.höjdlägestal à 2 öre		2:70
" diken å plankartan		3:-
" profilen 0.9 km. à 6:- kr.		5:40
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		24:33
därtill 30%		7:30
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>25:-</u>
		293:11
För gode männen		36:40
" kallelsekostnad		4:-
" dagsverken		<u>11:25</u>
	Summa kronor	<u>344:76</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Rönnebergs häradsrätt anställa.

Härslöv den 16. juli 1927

Ernst Berggren.

293:11 kvitteras Ernst Berggren.....

16:- " A.Persson.....Magnus Olsson.....

20:40 "

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till $1/32$ mtl. Härslöv n:r 1 m.fl. hemman uti Härslövs och Kvistofta socknar av Rönnebergs och Luggude härader av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	12:-	
" tabellers upprättande den <u>20,24</u> 2 = 2 dagar	24:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	35:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 32 fig. à 7 öre	2:24	
" 10.105 har à 14 öre	<u>1:41</u>	3:65
" 135 st. höjdlägestal à 2 öre		2:70
" diken å plankartan		3:-
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 0.9 km. längdprofil à 6:- kr.	5:40	
" tvärsektioner m.m.	24:33	
därtill 30%	<u>7:30</u>	
	40:03	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>10:01</u>	30:02
för skrivelser m.m.		<u>6:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>127:37</u>

Lund den 10 juli 1928

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Brostorp den 13 december 1927.

Sedan Elof Jönsson och Wilhelm Hansson i Brostorp hos vattendomstolen anfört besvär över en den 16 juli 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Herslöv n:r 1 i Herslövs socken och Olstorp n:r 4 i Kvistofta socken, Malmöhus län, så hade sammanträde med vattendomstolen för behandling av detta mål utsatts att äga rum härstädes denna dag kl. 10.

Då målet å sålunda utsatt tid företogs till handläggning, inställde sig klagandena personligen.

Av de övriga sakägarna kommo Oscar Dahl och Otto Andersson personligen tillstädes.

Petter Nilsson lät däremot icke sig avhöra; och upplystes rörande anledningen härtill, att Nilsson av sjukdom var förhindrad att infinna sig.

Ordföranden redogjorde i korthet för vad som före målets anhängiggörande förekommit i saken, varjämte i målet ingivna handlingar föredrogos.

På frågor uppgav Elof Jönsson, att de honom

tillhöriga fyra hemmanslotterna låge i sambruk och att samtliga vore täckdikade, men att han ej innehade någon plan över täckdikningen, vilken verkställdes av en föregående ägare; tilläggande Elof Jönsson, att ett av rördikena utmynnade i huvuddiket B - C ungefär mitt emellan de båda krökar, som diket bildade mellan landsvägen och punkten B, och att ett annat rördike å hans ägor hade sitt utlopp nära landsvägen.

Wilhelm Hansson uppgav, att jämväl de honom tillhöriga båda hemmanslotterna låge i sambruk och vore täckdikade; och anförde Hansson på frågor vidare: Från ägofiguren n:r 26 hade vattnet sitt avlopp till den med n:r 28 betecknade vattenhålan. Från denna ledde tvänne rörledningar till huvuddiket, den ena närmaste vägen över ägofiguren n:r 32 och den andra över ägofiguren n:r 27 genom en väster om vattenhålan befintlig backe ned till huvuddiket ungefär 30 meter nedom punkten C. Enligt Hanssons mening kunde fullständig torrläggning av hans mark lämpligast erhållas genom att vattnet bereddades avlopp sistnämnda väg. Oavsett förefintligheten av nyssberörda backe kunde detta utan större kostnad genomföras genom fördjupande av den å ifrågakvarande sträcka befintliga rörledningen. Vad beträffade den andra rörledningen, vilken i sin helhet ginge över

Otto Anderssons mark, så hade visserligen Otto Andersson medgivit, att Hansson för torrläggning av sin mark finge begagna sig av detta avlopp, men Hansson ville hellre anlita den andra utvägen, då han i så fall ej behövde framdraga ledningen över annans mark. Det finnes ej någon trumma under den i besvärsskriften omförmälda utfartsvägen, utan den över ägofiguren n:r 32 ledande rörledningen fortsatte genom utfartsvägen. Hansson ville nämna, att förrättningsmannen anvisat honom att avleda vattnet genom en ledning, som skulle gå över ägofiguren n:r 26 ned till humuddiket nära sistnämnda ägofigurs västra gräns, vilket förslag Hansson emellertid ansåge vara o- praktiskt.

Otto Andersson vitsordade, att han icke hade något att erinra mot att Wilhelm Hansson ledde vattnet genom ledning å Anderssons mark, samt tillade: Vad beträffade den av Wilhelm Hansson omnämnda rörledningen över ägofiguren n:r 27, så runne vattnet i denna ledning icke åt väster utan åt öster, således icke från utan i riktning mot vattenhålan.

Beträffande ersättningen för jord, som komme att upptagas av dikesvallar, anförde Otto Andersson: Han ansåge för sin del den av synemännen bestämda ersättningen

av 15 procent av markens blivande värde vara tillräckligt hög. Ifall vattendomstolen skulle komma till en annan uppfattning och således finna Elof Jönsson äga tillgodo-
räkna sig högre ersättning i förevarande hänseende, måste det emellertid anses rätt och skäligt, att även övriga till dylik ersättning berättigade delägare i företaget komme i åtnjutande av sådan förhöjning. Andersson ville dock ej framställa något särskilt yrkande i detta hänseende.

På given anledning förklarade klagandena, att de ej ville ifrågasätta annat förhållande, än att de å plankartan utmärkta höjdlägena vore riktiga, men att de vid-
hölle sina påståenden därom, att mera mark, tillhörande Dals hemmanslott, bort medtagas såsom vinnande båtnad av företaget; och tillade Elof Jönsson, att enligt hans förmenande ej heller medtagits så stor del av Petter Nilssons hemmanslott som rätteligen bort ske.

På särskild fråga förklarade Elof Jönsson att han för sin del icke hade något att erinra mot företaget såsom sådant, utan önskade, att företaget skulle komma till utförande.

Härefter företog vattendomstolen syn på stället. Avvägningar verkställdes på Oskar Dahls och Elof Jönssons ägor på en sträcka öster om föreslagna dikes-

sträckan A - B och nära denna samt i förstnämnda sträckas fortsättning åt söder; och befanns därvid, att begränsningslinien för den mark, som skulle ingå i företaget, av förrättningsmännen blivit riktigt uppdragen. Däremot befanns fixpunktens läge i plan vara oriktigt angivet å plankartan, i det att fixpunkten låg ungefär 100 meter närmare punkten A än plankartan utvisade, vilket förhållande torde hava föranlett klagandenas uppfattning, att den i besvärsskriften först omnämnda svackan icke medtagits, fastän så rätteligen skett. Även å Petter Nilssons ägoskifte verkställdes avvägningar, och befanns jämväl här begränsningslinien för i företaget ingående mark vara riktigt uppdragen. Vidare besiktigades läget för å Wilhelm Hanssons och Otto Anderssons marker befintliga rörledningar. Vid grävning å Elof Jönssons mark konstaterades, att alven bestod av sand. Grävningar verkställdes jämväl i själva huvuddiket.

Sedan förhandlingarna återupptagits inför vattendomstolen, erlade Elof Jönsson kostnaderna för i målet utfördade kungörelser samt för vattendomstolens sammanträde med 106 kronor 78 öre.

Elof Jönsson hemställde, att berörda kostnader måtte fördelas mellan delägarna i företaget efter

enahanda grund som annan förrättningskostnad, varemot Otto Andersson yrkade, att desamma måtte förklaras skola stanna å klagandena.

Härefter överlämnades målet till vattendomstolens prövning; och tillkännagavs, att utslag i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 30 december 1927.

Vid härefter hållen enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

U t s l a g.

meddelat den 30 december 1927.

Vad först angår av klagandena framställt yrkande att mera mark bort medtagas såsom **vinnande** båtnad av ifrågavarande företag, så har vattendomstolen vid verkställda avvägningar funnit att detta yrkande icke är befo-gat. Detsamma varder förty av vattendomstolen ogillat.

Vattendomstolen finner vidare efter övervägande av föreliggande förhållanden anledning icke finnas till ändring i synemännens beslut i vad angår den ersättning, som bestämts skola utgå för jord, som kommer att användas för uppläggning av uppgrävda massor.

Vad angår av Wilhelm Hansson framställt yrkande om befrielse från skyldighet att deltaga uti ifrå-

gavarande företag, så finner vattendomstolen att den Wilhelm Hansson tillhöriga mark, som medtagits såsom vinnande båtnad av företaget, på grund av föreliggande höjdförhållanden måste beräknas vinna båtnad av ifrågavarande företag ävensom att för denna marks torrläggning icke bör såsom Wilhelm Hansson ifrågasatta upptagas ett särskilt dike utmynnande i huvuddiket nedom punkten C . I och för sig finner vattendomstolen också storleken av den beräknade båtnaden vara riktig. Då emellertid för vinnande av denna båtnad erfordras upptagandet av ett sidodike från den med nummer 27 betecknade vattenhållningen till huvuddiket bör hänsyn till den härutinnan för Wilhelm Hansson uppkommande kostnaden någon nedsättning ske uti den med avseende å ägofiguren n:r 27 beräknade båtnaden . Denna nedsättning finner vattendomstolen efter beräkning av kostnaden för ett sådant sidodike och under hänsyntagande till att genom ett dylikt dike kommer att kunna avledas vatten förutom från ägofiguren n:r 27 jämväl från angränsande högre belägna markområden skäligen kunna bestämmas till 50 kronor. Båtnaden för ägofiguren n:r 27 finner vattendomstolen således böra upptagas till endast 376 kronor.

Med anledning vidare av klagandenas framhållande

därav, att sidodiket A - B endast kommer att bli till
båtnad för sökanden Dahl och att denne förty ensam bör
bekosta upptagandet av detta dike, har vattendomstolen
verkställt undersökning huruvida i enlighet med bestäm-
melserna uti 7 kap. 24:§ vattenlagen ifrågavarande före-
tag bör uppdelas i avdelningar. Härutinnan hänvisas till
innehållet uti bifogade av vattenrättsingenjören K. Elf-
ström upprättade promemoria (Prot.bil. A). Såsom av den-
samma framgår bör företaget uppdelas i två avdelningar,
den ena omfattande ägofigurerna n:r 3 - 32 och avseende
uppgrävandet av diket B - C och den andra omfattande ä-
gofigurerna n:r 1 och 2 och avseende upptagandet av si-
dodiket A - B.

På grund av vad ovan sagts angående dels
nedsättning av den för ägofiguren n:r 27 beräknade båt-
naden och dels företagets uppdelande i avdelningar kom-
mer förändring att ske beträffande fördelningen av kost-
naderna för företaget. Vattendomstolen har förty upprät-
tat ny kostnadsfördelningslängd, vilken fogas vid detta
utslag (Prot.bil. B).

Under hänvisning till vad ovan anförts pro-
var vattendomstolen sålunda skäligt att i anledning av
de anförda besvären med ändring av synemännens utlåtande

stadga att för ifrågavarande företag skall med avseende å kostnadernas fördelning och framtida underhållet ovannämnda kostnadsfördelningslängd (Prot.bil. B) gälla i stället för den av synemännen bestämda, skolande jämväl, därest företaget kommer till utförande, fördelning av förrättningskostnaderna ske enligt de i den nya kostnadsfördelningslängden upptagna procenttalen.

Vad slutligen angår kostnaden vid vattendomstolen, 106 kronor 78 öre, vilken kostnad förskjutits av klaganden Elof Jönsson, så stadgar vattendomstolen dels att det skall åligga sökandena till företaget Oskar Dahl och Petter Nilsson att omedelbart till Elof Jönsson utgiva detta belopp och dels att, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad skall mellan delägarna fördelas efter enahanda grund, som ovan bestämts skola gälla i fråga om fördelning av förrättningskostnaderna.

Talan emot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium

vad icke inom laga tid erlagts mot förestående utslag;

betygar

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli

den 14 januari 1928

Ex officio

G.Lidbom.

Prot.bil. A.

P.M.

angående undersökning för avdelningsindelning beträffande dikningsföretaget inom Härslöv m.fl. hemman.

Avdelning.	Ägo- fig. n:r.	Dikes- sträcka.	Egen kostnad kr.	Kostnad förfall kr.	Summa kostnad kr.	Förbätt- ringsvär- de. kr.	Relativ kostnad. kr.
I	3-32	B - C ¹	1.370:-	-	1.370:-	5.668:-	0.241708
II	1-2	A - B	490:-	1.370:-	1.860:-	736:-	2.527
I + II	1-32	A-B-C	1.860:-	-	1.860:-	6.404:-	0.29044

Av förestående framgår att företaget lagligen bör uppdelas i två avdelningar, den ena omfattande ägofig. n:ris 3 - 32 och avseende uppgrävning av dikessträckan B - C¹ och den andra omfattande ägofig. n:ris 1 - 2 och avseende utförande av sidodiket A - B, för vilken sistnämnda avdelning vid sådant förhållande relativa kostnaden bliver =

$$0.6657608 \left(\frac{490}{736} \right)$$

Karl Elfström.

Rätt avskrivet; betygar

ex officio

Halvar Lech.

Prot. bil. B.

Ny kostnadsfördelningslängd

för dikningsföretaget avseande "Torrläggning av mark till

Härslöv n:r 1 m.fl. hemman av år 1927".

Registernummer.	Matrial.	Hemmans namn.	Ägares namn.	Anmärkn. ang. sökande.	Ägarens nummer.	Förbättringsvärde.		Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad.		Delaktighets- procent.
						kr.	öre		kr.	öre	
1 ⁷	7/32	Härslöv	Oskar Dahl	sök	1-2	736	-	0.665761	490	-	26.34
1 ⁸	15/512	do	Elof Jönsson	-	3-8	1262	-	0.241708	305	04	16.40
1 ⁹	17/512	do	Densamme	-	11-17	1712	-	"	413	80	22.25
1 ¹⁰	5/1024	do	Densamme	-	19	240	-	"	58	01	3.12
1 ⁶	539/1024	do	Densamme	-	21-22	1254	-	"	303	10	16.29
av 1 ³	av 1/16	do	Petter Nilsson	sök	23	232	-	"	56	08	3.02
av 1 ³	av 1/16	do	Wilh. Hansson	-	26	162	-	"	39	16	2.10
1 ¹⁰	13/486	Olstorp	Densamme	-	27	376	-	"	90	88	4.89
1 ⁸	1/36	do	Otto Andersson	-	29, 32	430	-	"	103	93	5.59
Summa						6404	-		1860	-	100.00


Karl Elfström.

Rätt avskrivet, betygar

ex officio

Halvar Lech.

Förutlunda Ejugvælt (28) i den riddens
mestas, ex officio *Lech*



M 2*0181

13155

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JUNI 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HÄRSLÖV n:r 1 m.fl.hemman

uti Härslövs och Kvistofta socknar av

Rönnebergs och Luggude härader av Mal-

möhus län; upprättade vid laga syne-

förrättning år 1927.

Innehåller 1 del (31) skriftliga sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrätt-

ning för torrläggning av mark till

1/32 mtl. Härslöf N:1 s.k. Nya Brors-

torp m.fl. hemman.

År 1927 den 22 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Oscar Dahl i Nya Brorstorp för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till 1/32 mtl. Härslöf N:1, Nya Brorstorp kallat, m.fl. hemman uti Härslöfs och Kvistofta socknar av Rönnebergs och Ruggude härader av Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Oscar Dahl för 7/32 mtl. Härslöf ⁷ 1

och av övriga sakägare:

Elof Jönsson för 15/512 mtl. Härslöf ⁸ 1

och för 539/1024 mtl. Härslöf ⁶ 1 samt 5/1024 mtl. ¹⁰ 1

och 17/512 mtl. ⁹ 1 Härslöf.

Petter Nilsson för 1/64 mtl. ³ 1

Wilhelm Hansson för 13/486 mtl. Olstorp ¹⁰ 4

Otto Andersson för 1/36 mtl. Olstorp ⁸ 4

Ordföranden i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantor A. Fr. Dahlén.

Som gode män: Herrar Magnus Olsson i Hilleshög och Anders Persson i Vigård, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Petter Nilsson härtill villig, varom särskild förordning upprättades. Bil. B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike genom Elof Jönssons mark ned till

bäcken.

§:6.

Vägstyrelsens ordförande meddelade, att den i företaget ingående bygdevägstrumman skulle ombyggas på vägstyrelsens bekostnad enligt det upprättade förslaget.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 16 instundande juli kl 10.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagensprotokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A. Persson.

Magnus Olsson.

Den 16 juli 1927

inställde sig undertecknad och föreskrivne synemännen åter på
samma ställe jämte följande sakägare:

Oscar Dahl för Härlöv N:1.

Elof Jönsson do N:1.

Petter Nilsson do N:1.

Vilhelm Hansson för Härlöv N:1. och Olstorp N:4.

Otto Andersson för Olstorp N:4.

Ordföranden i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantorn A.

Fr. Dahlén.

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingar-
na och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.C:

§:11.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Oscar Dahl, Härs-
löv N:1.

§:12.

Till styrelse valdes Herrar Oscar Dahl, Elof Jönsson och
Otto Andersson enligt emellan samtliga delägare ingången
förening. Bil.D.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

... på tjänstens vägnar: |

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A. Persson.

Magnus Olsson.

Till

Bil.A.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn av vattenavlopp från min egendom 1/32 mtl.nr.1 Härslov s.k.Nya Brorstorp.

Förutom min egendom kommer antagligen angränsande egendom att delta i förrättningen men kan detta först avgöras vid förrättningens gång.

Nya Brorstorp pr.Vallåkra den 15 nov.1926.

Oscar Dahl.

Att Oscar Dahl egenhändigt tecknat sin namnteckning bevärtas av:

Otto Andersson.

A.Andersson.

Nybodal Vallåkra.

Nybodal Vallåkra.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 december 1926.

Fr.Ramel.

Hj.Kjäll.

Bil.B.

Förening.

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till 1/32 mtl.Härslöv N:1, Nya Brorstorp kallat, m.fl.hemman uti Härslövs och Kvistofta socknar av Rönnebergs och Luggude härader av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Nya Brorstorp den 22 juli 1927.

Petter I. Nilsson.

Bevittnas:

A.Persson.

Magnus Olsson.

Bil.C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till 1/32 mtl.Härslöv^{n:1}, Nya Brorstorp kallat, m.fl.hemman uti Härslövs och Kvistofta socknar av Rönnebergs och Luggude härader av Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett floddike eller naturligt vattendrag jämte rörläggning av ett mindre avloppsdike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse som vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen haraavfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivits såvåraknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge grönats och densammas naturliga god-

het och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden. -

Markens höjdläge öfver horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler. -

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d. v. s. av markens nuvarande vattenskada. -

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0. -

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d. v. s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen. -

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan. -

Höjdsakalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För öfrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd återfinnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 och vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.B-C samt rörläggning av dikessträckan A-B.-

Å plankartan är det öppna diket betecknat med två parallella röda linier och det täckta med en röd linie.-

Å profilkartan däremot är det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och det täckta med två parallella röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 9 hektar

" B ----- 225 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{R}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

för sträckan A-B ett 20 cm.(8") rör och

" brotrummen vid 1+50 och 3+30 ett 80 cm.rör.

För det öppna diket B-C är en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslant av 1:1.25 fullt tillräcklig.-

För sträckan 3+75-5+80 har även uppgjorts ett alternativt förslag till täckt dike med ett 0.6 m.rör samt uppränsning i diket där nedom till 6+20.-

Då kostnaderna för denna sträcka som täckt enligt kostnadsförslaget blir betydligt dyrare än som öppet, hava synemännen ej kunnat förorda det alternativa förslaget med mindre än att den som yrkat att sträckan skulle göras täckt själv gäldar skillnaden i kostnaden för täckt och öppet dike.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid A insättes en intagningsbrunn av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedd med lock av en armerad betongskiva med falsar och något kupig översida.-

Skulle sträckan 3+75-5+80 komma att utföras som täckt dike, insättes vid 3+75 ett intag av betong med snett stående galler enl.ritning.-

Vid B och eventuellt vid 5+80 kringmuras röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter till minst 0.8 m.vertikal höjd för att förekomma utskärningar.-

I rörledning få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas, för den eventuella sträckan 3+75-5+80 dock med en inre diameter av

minst 0.8 meter.-

I företaget ingår en allmän vägtrumma, som enligt meddelande av vägstyrelsens ordförande i sammanträdesprotokollet §:6 skall ombyggas på vägstyrelsens bekostnad enligt förslaget, varför endast ritning till densamma ombyggande med ett 0.8 m. betongrör uppgjorts, men kostnaden för ombyggnaden ej upptagits i förslaget.- Ombyggnaden av brotrumman skall bedrivas så att något hinder för vattanavledningens utförande därav ej uppkommer.- Enligt 7 kap.7§ skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen där ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.-

En ägovägstrumma vid 1+50 har det även varit nödigt att föreskriva till ombyggnad enligt upprättad ritning.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och ens andel därav upptagen.-

Likaledes skall efter samma paragraf ersättning med fulla värdet utgå för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna ersättningslängd.-

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21§ av föreskrivna lag, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Någon avgift enligt 11 kap. 95§ av vattenlagen, vilken avgift ej skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.-

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör området N:94.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och bestämmelser,

vilka noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl

med hänsyn till plan som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara bragt till salut inom fem år därefter eller

före 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida un-

derhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse

med hithörande förslag, skall av delägarna gäldas samfällt

och åstanfinnes var och ens deltagningsskyldighet som del-

tagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

- vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och ~~kartor~~; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;
- att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje.- Från bygdevägen ned till grävningens slut ^{vid 5.50} skall dock utvidgningen endast ske åt den södra sidan, å vilken även dikesvallen upplägges.-
- att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves av brunn och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undan-
skaffas;
- att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
- att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas med jord förr än lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;
- att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till

Härslöv N:1 m.fl.hemman av år 1927";

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och

godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Härslöv den 16 juli 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A.Persson.

Magnus Olsson.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning
av mark till N:1 Härslöv m.fl.hemman av år 1927.

Undertecknade ~~samtliga~~ delägare i företaget välja härmed
Herrar Oscar Dahl, Elof Jönsson och Otto Andersson till styrelse
för företaget.


Härslöv den 16 juli 1927.

Oskar Dahl. Wilhelm Hansson, E.Jönsson.

Otto Andersson. Petter Nilsson.

Bevittnas:

A.Persson. Magnus Olsson.



BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	<u>7/32 mtl. Härslöv 1</u> ⁷															
	<u>Oskar Dahl, sök.</u>															
1	åker	1	09	-												
2	do		30	-							1	39	-			
	<u>15/512 mtl. Härslöv 1</u> ⁸															
	<u>Elof Jönsson.</u>															
3	åker		35	-												
4	do		21	-												
5	do		10	-												
6	do		16	-												
7	do		39	-												
8	do		33	-												
9	väg imp.										1	54	-			1450
	<u>17/512 mtl. Härslöv 1</u> ⁹															
	<u>Elof Jönsson.</u>															
10	backe imp.															51 -
11	åker		40	-												
12	do		08	50												
13	do		08	50												
14	do		49	-												
15	do		01	-												
16	do		56	-												
	Trpt.	1	63	-							2	93	-			6550

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trp4.	1	63	-				2	93	-					65	50
17	åker		20	-												
18	dike imp.							1	83	-					08	-
	5/1024 mtl. Härslöv 1 ¹⁰															
	<u>Elof Jönsson.</u>															
19	åker		40	-												
20	väg imp.							40	-						13	-
	539/1024 mtl. Härslöv 1 ⁶															
	<u>Elof Jönsson.</u>															
21	åker		90	-												
22	do		87	-				1	77	-						
	1/16 mtl. Härslöv 1 ³															
	<u>Petter Nilsson, sök.</u>															
23	åker		29	-												
24	dike imp.							29	-						02	-
	1/16 mtl. Härslöv 1 ³															
	<u>Vilhelm Hansson.</u>															
25	väg imp.														01	-
26	åker		27	-				27	-							
	13/486 mtl. Olstorp 4 ¹⁰															
	<u>Vilhelm Hansson.</u>															
27	åker		71	-												
	Trpt.		71	-				7	49	-					89	50

Ernst Berggren.

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullvärdig skörd.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdhetsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrilländningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	7/32 mtl.Härslöv 1																
	<u>Oskar Dahl, sök.</u>																
1	åker -	1	09	-	2000	08	1600	1744	-	1	2000	2180	-	436	-		
2	do		30	-	2000	05	1000	300	-	1	2000	600	-	300	-		
	<u>Sma.</u>	1	39	-				2044	-			2780	-	736	-	736 -	
	15/512 mtl.Härslöv 1																
	<u>Elof Jönsson.</u>																
3	åker		35	-	2000	07	1400	490	-	1	2000	700	-	210	-		
4	do		21	-	2000	04	800	168	-	1	2000	420	-	252	-		
5	do -		10	-	2000	04	800	80	-	1	2000	200	-	120	-		
6	do -		16	-	2000	06	1200	192	-	1	2000	320	-	128	-		
7	do -		39	-	2000	08	1600	624	-	1	2000	780	-	156	-		
8	do		33	-	2000	03	600	198	-	09	1800	1594	-	396	-		
	<u>Sma.</u>	1	54	-				1752	-			3014	-	1262	-	1262 -	
	17/512 mtl.Härslöv 1																
	<u>Elof Jönsson.</u>																
11	åker		40	-	2000	08	1600	640	-	1	2000	800	-	160	-		
12	do		08	50	2000	04	800	68	-	1	2000	170	-	102	-		
13	do		08	50	2000	01	200	17	-	07	1400	119	-	102	-		
14	do		49	-	2000	04	800	392	-	1	2000	980	-	588	-		
15	do		01	-	2000	06	1200	12	-	1	2000	20	-	8	-		
16	do		56	-	2000	04	800	448	-	1	2000	1120	-	672	-		
	<u>Trpt.</u>	1	63	-				1577	-			3209	-	1632	-	1998 -	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per ha vid fullskat. bortlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.													5598 -
27	åker	71	-	2000	071400	994 -		1	2000	1420 -	426 -			
	Sma.	71	-			994 -				1420 -	426 -			426 -
	1/36 mtl.Olstorp 4 ⁸													
	Otto Andersson.													
29	åker	52	-	2000	081600	832 -		1	2000	1040 -	208 -			
32	do	37	-	2000	071400	518 -		1	2000	740 -	222 -			
	Sma.	89	-			1350 -				1780 -	430 -			430 -
														Summa. 6454 -
	Härslöv den 16 juli 1927.													
	på tjänstens vägnar:													
	Ernst Berggren.													
	Biträdande gode män:													
	A.Persson.							Magnus Olsson.						

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-1+17	117	20 cm. (8") rör 1m. 117	117	2.-	234	-		
		för grävning i mylla på grus och lera, läggning och igenfyllning 1m. 117	117	1.25	146	25		
0		intagningsbrunn av betong med 0.6 m. inre diam. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedd med lock av en armerad betongskiva med falsar och något kupig översida 1 st.	1	40.-	40	-		
B		omgärning av rör med stensättn. enl. ritn. 1 st.	1	25.-	25	-	445	25
1+17-3+30	213	mylla på grus och lera med ngt. sten 550 kbm.	550	1.-	550	-		
1+50		<u>ägovägstrumma av 0.8 m. rör 5 m. bred.</u>						
		för grävn. över sektion 5:-						
		" 5 m. 0.8 m. rör à 20.- 100:-						
		" rörens lägg. 5" à 3.- 15:-						
		" frontmurar 6 kbm. à 25.- 150:-						
		" stensättn. 12 kvm. à 3.- 36:-						
		" fylln. o. vägens ordn. 19:-					325	-
3+30-3+38	8	bygdevägstrumma 0.8 m. rör, 8 m. bred, med räck.						
	338	Trpt.			875	-	445	25

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	338	Trpt.			875	-	445	25
		gäldas av vägstyrelsen			-	-		
3+38-5+50	212	mylla på grus och lera med ngt.						
		sten kbm.	200	1.-	200	-	1075	-
					Sma.		1520	25
		för jordersättningar			11440			
		" ersättn. för dikesvallar			7320		18760	
		" oförutsedda fall m.m.					15215	
	550				Summa.		186000	
		<u>Alternativt förslag (3+75-5+80) som täckt dike.</u>						
3+75-5+80	205	60 cm. (24") rör lm.	205	7.50	153750			
		för grävning, rörens lägg. och						
		igenfyllning lm.	205	3.-	615	-		
3+75		intag av betong med galler enl.						
		ritn.			75	-		
5+80		ommarn. av rör i betong med sten-						
		sättn. st.	1		50	-		
5+80-6+20	40	uppränsning lm.	40	0.50	20	-	229750	
	245	för oförutsedda fall m.m.					22750	
					Sma.		2525	-
		Härslov den 16 juli 1927.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	0	-		1.40			F.P.=10.-
	+50	50		1.30			
	1	50		1.50			
	+17	17	1:1.25	1.45	0.3	4.30	
	+50	33	"	1.45	"	3.90	
	2	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	3	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	4	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	5	50	"	1.20	"	3.30	
	+25	25	"	1.60	"	4.30	
	+50	25	"	1.20	"	3.30	
	<u>Sma. 550</u>						
<u>Alt.försl.3+75-5+80 som täckt dike.</u>							
	3+75	-		1.20			
	4	25		1.20			
	+50	50		1.30			
	5	50		1.25			
	+25	25		1.70			
	+50	25		1.35			
Trpt.		175					

Magnus Olsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn	Förbättningsvärde		Deltagningsprocent	Deltagningskostnad		Förbättningskostnad	
Jordregister	mätetal	nummer	namn		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
1 7	7/32	1	Härslöv.	Oskar Dahl, sök.	736	-	1140	21204		3930	
1 8	15 512	1	do	Elof Jönsson.	1262	-	1955	36363		6740	
1 9	17 512	1	do	do	1712	-	2653	49346		9146	
1 10	5 1024	1	do	do	240	-	372	6919		1283	
1 6	539 1024	1	do	do	1254	-	1943	36140		6699	
1 3	1/16	1	do	Petter Nilsson.	232	-	360	6696		1241	
1 3	1/16	1	do	Vilhelm Hansson.	162	-	251	4668		865	
4 10	13 486	4	Olstorp.	do	426	-	660	12276		2276	
4 8	1/36	4	do	Otto Andersson.	430	-	666	12388		2296	
					6454	-	100:-	1860	-	34476	
Härslöv den 16 juli 1927.											
på tjänstens vägnar:											
Ernst Berggren.											
Biträdande gode män:											
A. Persson.					Magnus Olsson.						

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Oscar Dahl, Härslöv, onsdagen den 22 innevarande juni kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Härslöv n:r 1 m.fl. hemman uti Härslövs socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Lund den 11 maj 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kvistofta.	Vilh. Hansson.	Wilhelm Hansson.
do	Otto Andersson.	Otto Andersson.
Härslöv.	Petter Nilsson.	Petter I. Nilsson.
do	N:1. Elof Jönsson.	E. Jönsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Wiarp den 13 juni 1927.

Edvin Roos.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Rönnebergs härads vägstyrelse Herr Kantor A. Fr. Dahlén,
Vadensjö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv
eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det
sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Oscar Dahl,
Härslöv, Vadensjö, onsdagen den 22 innevarande juni kl. 10.30 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn
för torrläggning av mark till Härslöv nr 1 m. fl. hemman uti Härslövs
socken av Rönnebergs härad och Malmöhus län.

Lund den 11 juni 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Vadensjö den 11 juni 1927.

A. Fr. Dahlén.


Bevittnas:

Nils Peterson.

E. Pettersson.

*coll.
B. G. G. M.*

*Förestående kallelse (31) undertecknad
av den underskriftnas, ex officio
Ernst Berggren*



160

M 2-0181

DIARIE Nr 13155

KONTRAKT. K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUNI 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för
"torrläggning av mark till Härslöv nr 1 m. fl. hemman av år 1927" i
Härslövs och Kvistofta socknar av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusemiohundratrettio (1.930)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med femhundra (500) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~n~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härstör den 2 maj 1929.
Oskar Dahl
7/39 mtl Härstör nr 1 Vallåkra
Olof Andersson E. Jönsson
nr 4 Östern Vallåkra 15/5/18 Agare af Brostorp Härstör nr 1
m. pl. mtl. Adr. Vallåkra

Att Huvud Oscar Dahl, blif Jägsman om Olof Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Edvin Strand Margit Svensson
Adress Härstör N:1 Vallåkra Adress Luggstorp N:1 Tägarp

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 juni 1929.

[Signatures]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



semt Petter Nilsson nr. 1 Härslev egenhändigt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Edvin Stund


Margit Svensson

Adress Hestöv N:1 Wältebre

Adress G. Inggsby N:1 Tågarp

Att lantbrukaren Wilhelm Hansson i Lilla Brorstorp och fastighetsägaren Petter Nilsson i nr 1 Härslev av mig anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av å andra sidan tecknade borgensförbindelse, betygar. Landskrona den 1 maj 1929.

Emil J. Hansson
Landsfiskal.



Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 18 juni 1929.

Carl Gustaf
Carl Gustaf

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Harvar Oscar Dahl, Euf Jönsson och Otto Andersson*

genom ett av *hm* den *2 maj 1929* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Härslöv nr 1 m.fl. hemman av år 1927" i Härslövs och Kvistofta socknar av

MALMÖHUS LÄN

värtill Kungl. Maj:ts den 22 mars 1929

beviljat dels län

med 1.930 kronor att utgå från statens avdikningslänefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 500 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *både* och *både* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Härslöv den *2 maj* 19²⁹
Wilhelm Hanson *Otto Jönsson*
Lilla Brorstorp nr 1 Härslöv *Herrstaf Nil*
Wallåkra *Wallåkra*

Att *Wilhelm Hanson Lilla Brorstorp nr 1 Härslöv*

200
29

Sodk. 18 29
6

DIARIE N:r

13156

Bevis

K. LANDTBURKUSSTYRELSEN
10 JUNI 1929

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Härslöv n:r 1 m.fl. hemman av år 1927" i Härslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd:


lån av 1.930:- kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 500:- kronor från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Oscar Dahl, Nya Brorstorp, Härslöv n:r 1 adress Vallåkra.

Efter verkställda kontroller och av undertecknad verkställd avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det samma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 8 juni 1929

Oscar Dahl



Stämpel en krona.

