

Förslag till zorrläggning av mark till Hörröden nr 3
mfl. hemman uti Rödänge, Söde och Baldringe socknar
av Färs och Herrestads härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Lennin Pärman
Stadens landbruksingenjör

Inskrift

Gunn Rungh. huj: ts mådiga brev den 6 juni 1929
företas till eftermätelse vid arbetets utförande.



Stadshuset den 23 juli 1929

På Rungh. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Värdnads

ex officio

Lennin Pärman



RIK.Nr 001

M 3*0182

183 Malmshus 3 riter

Stockholm den 22 juli 1929
 På Skugg. Landbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smitt.

1. Visinčas

ex officio


Remond-Bernard

Alternativt förslag

Förslag till torrläggning av mark till Hörred nr 3 m.fl. hemman uti Rödinge, Sövale och Baldringe socknar av Färs och Herrestads häradet
och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1927 av

Levitt Levan
Statens lantbruksingenjör.

2022 2.



Apr 183 *M. lunolens* 3 with

No. 183 *Melospiza* 3 sets.

①


Förslag till torrläggning av mark till Hörnöd nr 3
m.fl. hemman uti Rödlinge, Sövede och Baldringe socknar
av Färs och Herrestads häradet och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1927 av
Benkt Bengtson
Statens landbruksingenjör.

Inskrift
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929
fästades till efternämnda vid arbetets utförande.


Skattekamr. den 28 juli 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Munt. Smith

Benkt Bengtson
ex officio
Landbruksingenjör


Förslag till brunn
Sk. = 1:50.




Förslag till kringmurning av utlopp.
Sk. = 1:50.




Förslag till brunn Sk. = 1:50




Förslag till ägövägsbro vid 24+6. Skala = 1:50




Förslag till brunn för utfartsvägen vid 31+23. Skala = 1:50




Förslag till ägövägsbro vid 10+53





Förslag till intag. Sk. 1:50






Förslag till ägövägsbro vid 29+77
Skala = 1:50.



Förslag till ägövägsbro vid 7+10.
Skala = 1:50



Förslag till ägövägsbro vid 13+30
Skala = 1:50



M 3*0182

188 Malmöhus 3 ritn.

929

M

3-6182

19420

DIKKE

5 OKT 1929

Komb 161/1929
No 161 2 Ex III b: 71

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HÖRRÖD m.fl. hemman

uti Rödunge, Sövde, och Baldringe socknar
av Färs och Herrestads härader av Malmö-
hus län; upprättade i och för erhållande
av lån och bidrag år 1928.

Innehåller 64 handskrifts- (115) skrifts- sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*vidimerat
ex officio
Lantbrukspolis*

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Höröd m.fl. hemman av år 1927"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis rörläggning av floddiken eller naturliga vattendrag för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Höröd n:r. 3, Asmåsa n:r. 5, Styröd n:r. 1, Baldringe, Baldringetorp, Svartskylle, Gråstorp och Lilla Styröd uti Rödinge, Sövde och Baldringe socknar av Färs och Herrestads härader och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Eriksdals järnvägsstation med avfall åt norr och nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med streckade blå linier.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 17 augusti 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 17 december 1927 och mot densamma har ej inom föreskriven

tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 21 februari 1928.

Enligt en förening av den 15 januari 1928 hava samtliga delägare med undantag av en underskrivit en förening för sökan- de av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till vat- tenavledningsföretagets utförande och utgör de lånesökandes an- del 99.86% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	45.82 har
annan mark	<u>7.10 "</u>

eller tillsammans en areal av 52.92 har

Jordmånen utgöres av mylla och mossjord på grus och lera del- vis med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrätt- ningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräk- nats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdik- ningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från

statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således båtnadsvärdet för hela företaget utgöra 50.574:20 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget 33.569:58 "

varför vinsten skulle bli 17.004:62 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.67, 0.34 och 0.72 kronor skulle således statsbidrag kunna utgå med 25.65% respektive 38.45% för de fastigheter som huvudsakligast ingå med icke odlad jord i företaget respektive 17.95% och respektive 26.80%.

eller ett statsbidrag av 9.037:11 kr.

och ett lån av 24.497:43 "

eller ett statsunderstöd av tillsammans 33.534:54 kr.

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	900:-	
do B-X-C och X-V	9250:-	
do B-D-E-F-G-H-I, D-U & H-L	14000:-	
do N-I	810:-	
do I-M	<u>7070:-</u>	32030:-
Laga syneförrättningen	1243:31	
Betänkande med bilagor	<u>296:27</u>	<u>1539:58</u>
		<u>Summa kronor 33569:58</u>

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33.569 kronor 58 öre, varav å lånesökandenas andel 33.522 kronor 45 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.

Secken, by och hemman.	Ägodels Mantel.	Regi- strations- nummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.	Areal.						
					Åker	Annan mark.		Summa.			
				nummer.		ar	ar	ar	ar	ar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rödinge m.fl.				Dikesstr. A-B, B-D-E-F-G-H, D-U, H-L & I-M.							
Hörröd	2/3	3 ¹	Jöns Larsson	a) 1-4		76-					76-
do	2/3	3 ¹	Godsäg. J.P. Nilsson	a) 5-8		240-					240-
Baidringe 1-6, 11-17 Baidringetorp nr 1 1-2, 4-12, 14-20 Svanishylla nr 1				Greve Erik Alfred Piper å Torup, förm. Greve Philip Bon- de & polisdom. Bernh. Andersson	82-86	475	162-				2095
Lägenh. Gråstorp avs. fr. 3/3 mil. Hörröd nr 3				Godsäg. J.P. Nilsson	87-91, 94, 96-98, 102, - 104, 106-108	317-		015			3185
Asmåsa	1/64	5 ⁵	do do	109, 110, 113, 114, 116-124, 126, 127, 131, 133-136		2915	47-				3385
Lägenh. Gråstorp avs. fr. 3/3 mil. Hörröd nr 3				do do	137, 139-146a, 147, 149, 150	142-	25-				167-
Asmåsa	10/2048	5 ³⁷	Emil Ödahl	151, 152, 154, 155a, 158b		12-		435			555
do	11/2048	5 ³⁸	do	155b-158a, 159, 160		55-		74-			129-
do	10/2048	5 ³⁷	do	162, 166-168, 170, 172		1195		02-			1215
do	1/64	5 ⁸	Ola Nilsson	173, 174, 181b, 183b.		1125					1125
do	11/2048	5 ³⁶	do	176-181a, 183a 184, 186, 188a.		1835		015			185-
do	1/64	5 ⁸	do	188b-190, 192-195.		124-		13-			137-
do	1/64	5 ⁴	Kristian Perssons sterbhus: Hanna Persson & Ernst Kris- tiansson	215, 216, 218, 220, 222, 224- 229, 231, 233- 238, 240a		2885		175			306-
do	1/64	5 ³	do do do	261a, b, 264		205					205
Lägenh. L. Styröd avs. fr. 1/4 mil. Styröd nr 1				Godsäg. J.P. Nilsson	281-285, 288-293, 295- 297, 299-300	97-		131-			228-
Styröd	97/1000	1 ⁷	do do	301, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 313a-319, 321.		3335		1065			490-
Asmåsa	37/4800	5 ⁵⁸	do do	213b		11-					11-
Trpt.						2521-		6245			31455

Bätnad.		Andel i kostnaden för.										Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Län.	
		Avdelning I		Avdelning II		Avdelning III		Laga syneför- rättningen.		Betänknader m.m.									
kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr.	ö	kr.	ö
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
b) 45150		28703						1119		267		30089		0.67	25.65	~~7712~~ 7718		~~22373~~ 22371	
b) 141740		90178						3506		835		94519		"	"	~~24225~~ 24244		~~70281~~ 70275	
145760		92534						3593		856		96983		"	38.45	~~37261~~ 37290		~~59711~~ 59693	
348050		221269						8591		2047		231907		"	25.65	~~59437~~ 59484		~~172438~~ 172423	
291860		185497						7199		1715		194411		"	"	~~49827~~ 49866		~~144557~~ 144545	
74695		47552						1853		441		49846		"	"	~~12775~~ 12785		~~37064~~ 37061	
44730		28489						1107		264		29860		"	38.45	~~11472~~ 11481		~~18385~~ 18379	
1134 -		71971						2797		667		75435		"	"	~~28982~~ 29005		~~46444~~ 46430	
135280		85894						3332		794		90020		"	25.65	~~23072~~ 23090		~~66936~~ 66930	
71360		45410						1766		421		47597		"	"	~~12199~~ 12209		~~35391~~ 35380	
168655		1071 -						4153		990		112243		"	"	~~28767~~ 28790		~~83461~~ 83453	
114220		72614						2822		673		76109		"	"	~~19507~~ 19522		~~56592~~ 56587	
349980		222340						8628		2056		233024		"	"	~~59724~~ 59771		~~173268~~ 173253	
104 -		6640						261		062		6963		"	"	~~1785~~ 1786		5177	
145670		92534						3593		856		96983		"	38.45	~~37261~~ 37290		~~59711~~ 59693	
385240		244831						9499		2264		256594		"	25.65	~~65764~~ 65816		~~190795~~ 190778	
99 -		6212						236		056		6504		"	"	~~1667~~ 1668		4836	
2596090		1649768						64055		152641		1729087				~~481437~~ 481815		~~1247420~~ 1247272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		2521-		6245	31455		
Asmåsa		$\frac{1}{64}$	5	Kristian Perssons sterbh:Hanna Persson & Ernst Kristiansson	265-268, 270a-276	272-				272-	
Lägenh. L. Styröd aus. fr. 1/2 mll. Styröd nr. 1				Godsäg. J.P. Nilsson	277-279	51-				51-	
Asmåsa		$\frac{1}{64}$	5	Oscar Olsson	(323, 325, 326, 328, 329, 331-336, 338, 339, 341.	2855				2855	
do		$\frac{1}{64}$	5	Nils Larsson	343	055				055	
do	$\frac{7}{2048}$		5	Per Nilsson	345-350, 352, 354b.	62-				62-	
do	$\frac{23}{2048}$		5	do	353, 354a, 355-357, 360, 361	565				565	
				<u>Dikessträcken I-N.</u>							
Asmåsa		$\frac{1}{64}$	5	Ola Nilsson	196, 198	24-				24-	
do	$\frac{37}{4800}$		5	Godsäg. J.P. Nilsson	199-203	925		15-		1075	
do		$\frac{1}{64}$	5	Kristian Perssons sterbh:Hanna Persson & Ernst Kristiansson	242, 245, 246a, 247a, 248a.	45-		32-		77-	
do		$\frac{1}{64}$	5	do do do	(240a, 246a, 247a, 248a, 251, 252, 256, 257	805		385		119-	
				<u>Dikesstr. A-B, B-X-K-C och X-V.</u>							
Hörröd	$\frac{2}{3}$		3	Jöns Larsson	a) 1-4						
Lägenh. Gräntorp aus. fr. 1/3 mll. Hörröd nr. 3				Godsäg. J.P. Nilsson	a) 5-8						
do do				do do	10-12, 16	1095				1095	
Hörröd	$\frac{2}{3}$		3	Jöns Larsson	(17, 18a, 19, 21-23, 31a-34, 36-43, 45	4265				4265	
Styröd	$\frac{98}{1000}$		1	Emil Mårtensson	46-52	108-				108-	
do	$\frac{93}{1000}$		1	Olof Persson	(54-58, 60a-61, 63-66, 68-72, 74, 75	3715				3715	
do		$\frac{1}{10}$	1	Axel Jönsson	76-80	71-				71-	
				Summa		4532-		710-		5292-	

a) Ägefigurer och areal gemensam för avd. I och III

b) halva förbättringsvärdet.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
25960	90	16497	68					64055		15264	17290	87				~~4814~~	~~3718~~	~~4742~~	~~8072~~
3011	-	191281						7423		1769	2004	73	0.67	25.65		~~51381~~	~~51421~~	~~149064~~	~~149052~~
630	-	40055						1554		370	419	79	"	"		~~10752~~	~~10768~~	~~31214~~	~~31211~~
2960	-	188068						7298		1739	1971	05	"	"		~~50517~~	~~50557~~	~~146561~~	~~146548~~
6930		4498						174		041	4713		"	"		~~1208~~	~~1209~~	-	-
520	-	32987						1281		305	345	73	"	"		~~8861~~	~~8868~~	~~25707~~	~~25705~~
555	-	35343						1368		326	370	37	"	"		~~9492~~	~~95~~	~~27540~~	~~27537~~
192	-			6261				249		059	6569	0.34	17.95			~~1178~~	~~1179~~	~~5390~~	~~5390~~
1040	-			33897				1318		314	355	29	"	"		~~6372~~	~~6377~~	29152	
652	-			21258				820		195	222	73	"	"		~~8995~~	~~3998~~	18275	
90750				29584				1144		273	31001		"	"		~~5561~~	~~5565~~	~~25435~~	~~25436~~
b) 45150							31137	1206		287	326	30	0.72	26.80		~~8738~~	~~8745~~	~~23888~~	~~23885~~
b) 141740							97679	3792		904	1023	75	"	"		~~27415~~	~~27437~~	~~74946~~	~~74938~~
128980							88852	3444		821	931	17	"	"		~~24935~~	~~24955~~	~~68169~~	~~68162~~
5040	-					347260	13477	3212	3639	49	"	"		"		~~97461~~	~~97538~~	~~266439~~	~~266411~~
98980						68191	2648	631	714	70	"	"		"		~~19139~~	~~19154~~	~~52321~~	~~52316~~
4214	-					290418	11277	2687	3043	82	"	"		"		~~81510~~	~~81574~~	~~222831~~	~~222808~~
674	-					46463	1803	430	486	96	"	"		"		~~13041~~	~~13051~~	~~35648~~	~~35645~~
50574	20	21420	-	910	-	9700	-	124331		296273	356958					9030	-	24500	-
																903711		2449743	

Lund i juli 1928

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Hörröd n:r 3 m.fl.hemman" uti Rödunge, Sövde och Baldrunge socknar av Färs och Herrestads härader av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid lagga syneförrättning år 1927 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet bidrag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade bidraget och lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda bidrag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet bidrag och lån.

Eriksdal den 15 januari 1928

Jöns Larsson.

J.P.Nilsson

Kristian Perssons sterbhus

Olof Persson.

Ernst Kristiansson

Oscar Olsson

Hanna Persson

J.E.Ödahl.

Per Nilsson.

Axel Jönsson

Emil Mårtensson.

Ola Nilsson.

Ph. Bonde. Bernh.Andersson

såsom förmyndare för greve Gustaf Piper.

Herr Greve Philip Bondes och Herr Polisdomare Bernhard Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

S.Christoffersen. G.Andersson.

Omstående J.P.Nilssons, Jöns Larssons för Kristian Perssons sterbhus: Ernst Kristianssons och Hanna Perssons, Olof Perssons, J.Ödahls, Oskar Olssons, Axel Jönssons, Ola Nilssons och Per Nilssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Karin Persson.

Per Andersson

Eriksdal.

Gråstorp.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid sam-
manträde den 15 januari 1928 å Eriksdals gård med
delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av
mark till Hörröd n:r 3 m.fl. hemman uti Rödinge,
Sövde och Baldringe socknar av Färs och Herrestads
härad av Malmöhus län.

§:1.

Till styrelse för företaget valdes J.P.Nilsson, Eriksdals
gård, Jöns Larsson, Hörröd, Ernst Kristiansson, Asmåsa och Ola
Nilsson å Asmåsa med J.P.Nilsson som ordförande.

: -:

§:4.

Att justera protokollet valdes Per Andersson och Emil
Mårtensson i Styröd.

Som ovan

J.P.Nilsson.

Justerat:

Per Andersson. Emil Mårtensson.

Rätt avskrivet intygar:

J.P.Nilsson.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Hörröd n:r 3 m.fl
hemman uti Rödinge, Sövde och Baldringe socknar av Färs och Herrestads
häradar av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av
den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
" 23 st.kallelser à 50 öre 11:50
" 21 st.sammanträdesdagar den 2/11, 2/12, 17/12-27 30:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 13.9 km. à 3:- kr. 41:70
" 246 st.ägofig.åker, medelareal 0.19 har à 17 öre ... 41:82
" 45.82 har " " " " à 106 " 48:57
" 36 st. ägofig.äng " 0.20 " à 14 " 5:04
" 7.10 har " " " " à 74 " 5:25
" 110 st.ägofig.imp. " 0.19 " à 5 " 5:50
" 20.38 har " " " " à 78 " 15:90 122:08
" rubrik, skala m.m. 4:-
" ytavvägning 73.30 har. à 66 öre 48:38
" 675 punkter à 2 öre 13:50 61:88
" begränsningskurva 17.- km. à 2:50 kr. 42:50
" längdsvägning och jordundersökningar d. 14, 18 21, 22, 25
10, 11 48:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 392 fig. à 5 öre 19:60

" " " " 73.30 har à 10 öre 7:33 26:93

För ägobeskrivning 11:76

" jordregisters utrönande den 12/12 6:-

	Trpt.	409:35
För gradtabell		10:-
" uträkning av värde å ytenhet 282 fig. å 6 öre		16:92
" bestämmande av värde före och efter 282 fig. å 12 öre		33:84
" profilkartan 6.- km. å 3:50 kr.		21:-
" sektioner 100 st. å 28 öre	28:-	
" " 30 " å 17 "	5:10	
" 4 st.brotrummor å 5:- kr. + 3:- kr.	32:-	
" 2 st.broar å 3 + 3 kr., 2 st.brunnar, 1 st.intag, 1 st.ommurning å 3:- kr.	<u>24:-</u>	89:10
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 17/10		6:-
" bestämmande av dimensioner 1.3 km. å 10:- kr. 0.4 " å 6:- "		27:65
" 3.5 " å 3:50 "		
" dikenas insättande å kartan		4:60
" grävningstabell		15:-
" kostnadsberäkning 5.- km. å 4:50 kr.		22:50
därtill 0.1% av kostnaderna		35:39
För införande av höjdsiffror 675 st. å 1 öre		6:75
" ersättningslängd		15:50
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den $\frac{15,16}{12}$ 1 $\frac{1}{2}$ dag		18:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 392 fig. å 7 öre	27:44	
" 73.30 har å 14 öre	<u>10:26</u>	<u>37:70</u>
	Trpt.	830:30

	Trpt.	830:30
därtill 25%		9:43
För 675 st.höjdlägestal à 2 öre.....		13:50
" diken å plankartan		7:75
" profilen 6 .- km. à 6:- kr.		36:-
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående		71:10
därtill 30%		21:33
" rubrik,skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>74:-</u>
		1071:41
För gode männen.....		58:40
" kallelsekostnad		10:-
" dagsverken		<u>103:50</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>1243:31</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Eriksdal den 17 december 1927

Ernst Berggren.

1071:41 Ernst Berggren

58:40 Helmer Hökberg

Ola Persson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Hörröd n:r 3 m.fl. hemman uti Rödunge, Sövde och Baldringe socknar av Färs och Herrestads härader av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{2,5,6}{6}$ 2½ dag	30:-	
" avskrift av handl.med inbindning	74:-	
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.	7:-	
" 392 fig. à 7 öre	27:44	
" 73.30 har à 14 öre	<u>10:26</u>	37:70
" 675 st.höjdlägestal à 2 öre		13:50
" diken å plankartan		7:75
" kopia av profil- och sektionsritn.,rubrik,skalor m.m.	8:-	
" 6 km.längdprofil à 6:- kr.	36:-	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	71:10	
därtill 30%	<u>21:33</u>	
	136:43	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	<u>34:11</u>	102:32
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>296:27</u>

Lund den 7 augusti 1928

Ernst Berggren.

coll
a
P.
coll
a
P.
coll
a
P.

Friedrich Nilsen (19) sluffna sidor
vidimercas, ex officio
Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-

de angående laga syneförrättning för

torrläggning av mark till Hörröd m.fl.

hemman uti Rödinge socken av Färs hä-

rad och Malmöhus län.

År 1927 den 2 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Jöns Larsson, Hörröd N:3 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Hörröd N:3 m.fl. hemman uti Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättingens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Jöns Larsson för Hörröd N:3.

och av övriga sakägare:

J.P. Nilsson för lägenheten Gråstorp.

Emil Mårtensson för do *Slyröd*

Olof Persson för do

Som gode män Herrar nämndeman Ola Persson i Rödinge N:23 och Agronom Helmer Hökberg i Ivarstorp.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan

därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan ~~med~~ därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Godsägare J. P. Nilsson härtill villig och varom särskild förening därom underskrevs. Bil. B.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och undersökningar hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas å Eriksdals gård fredagen den 2 december 1927 kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ola Persson.

Helmer Hökberg.

Den 2 december 1927

inställde sig åter föreskrivne synemän hos Godsägare J.P. Nilsson i Eriksdals gård jämte följande sakägare:

Jöns Larsson för Hörred N:3.

J.P. Nilsson " Gråstopps lägenhet och Styröd, Lilla och Stora.

Ola Nilsson för Assmåsa N:5.

Kristian Perssons sterbhus: Hanna Persson genom sonen Ernst

Kristiansson enl. fullmakt Bil. C. för Assmåsa 5.

Oscar Olsson för Assmåsa N:5.

Per Nilsson " do N:5.

Greve Erik Alfred Pipers förmyndare Greve Ph. Bonde och

polisdomare Bernhard Andersson genom Godsförvaltare P.H.

Olsson i Fyledal enl. fullmakt Bil. D och E för Allskog.

§:8.

Förelades den sedan förra sammanträdet kompletterade

plankartan med profil.

§:9.

Hanna Persson och Ernst Kristiansson samt Oscar Olsson anmälde sig vilja göra gemenasam sak med sökanden, varför en särskild förening av dem nu underskrevs. Bil. B.

§:10.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 17 denna månad kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:11.

Dagens protokoll upplästes:

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Den 17 december 1927

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och föl-

jande sakägare:

Jöns Larsson för Hörröd N:3.

Godsägare J.P. Nilsson do och Assmåsa

Per Nilsson Assmåsa.

Ola Nilsson do

§:12.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:13.

Avgavs följande utlåtande Bil.F.

§:14.

J.P. Nilsson å Eriksdal skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet upplöst och förrättningen avslutad.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Hörröd m.fl.hemman uti Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Hörröd den 14/8 1927.

Jöns Larsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 augusti 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

T. Thege.

Bil.B.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammansätråde för torrläggning
av mark till Hörröd N:3 m.fl.hemman uti Rödunge socken av Mal-
möhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak
med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Hörröd den 2 november 1927.

J.P. Nilsson.

Bevittnas:

Ola Persson.

Helmer Hökberg.

Undertecknad vill även förena sig med sökanden till ovan-
skrivna laga syneförrättning. Eriksdal den 2 december 1927.

Hanna Persson.

Ernst Kristiansson.

enl. fullmakt.

Oscar Olsson.

Bevittnas:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Bil.C.

Fullmakt

för Ernst Kristiansson att vid det av Statens lantbruksingeniör
E. Berggren utlysta sammanträdet den 2 dec. 1927 samt följande sam-
manträden för torrläggning av mark till Hörröd N:3 m.fl. hemman,
föra min talan och bevaka min rätt och godkänner jag ombudets
lagliga åtgärder.

Assmåsa den 1 december 1927.

Hanna Persson.

Hanna Perssons egenhändiga namnteckning. bevittna:

Karl Engström.

Anna Engström.

Bil.D.

Avskrift!

Fullmakt för förvaltare P.H. Olsson, Fyledal pr. Högestad,
att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas
för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Höge-
stads och Baldringe fideikommiss föra greve Gustaf Pipers talan
och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph. Bonde.

Bernh. Andersson.

Bevittnas:

Sven Linders :

C. Edelberg.

Domänintendent.

Distriktslantmätare.

Vidimeras:

L. A. Mårtensson.

Anna Hägg.

Avskrift.

Bil. E.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

hållet vid särskilda sammanträdet för

§:94.

vårtingets avslutande med Gärds och Albo

härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, ommyndig samt tilllika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Ewald Ekander.

Anselm Tegnér.

Bil.F.

Utlåtande av synemännen vid den

av Kungl. Maj:ts befallningshavanden

i länet på därom gjord ansökan för-

ordnade laga syneförrättningen för

torrläggning av mark till Hörred m.

fl.hemman uti Rödinge, Sövde och Bald-

ringe socknar av Färs och Herrestads

härader av Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis rör-
läggning av floddiken eller naturliga vattendrag för torrlägg-
ning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga
är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att
anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenav-
ledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begräns-
ningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie
eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är
torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till a-
real och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-

och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordbörningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättningsberäkning, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles beroende av vattenavledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.-

Höjdsckalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av dessa åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägaras båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkanden i sammanträdesprotokollet §:5

samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B, B-X-C och X-V, B-D-E-F-G-H-I och D-U samt H-L, N-I och I-Z-M.

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången hava synemännen ansett lämpligt att föreskriva dikena täckta å sträckorna 3-6, 8+64-9+36, X-V, 26-27+50, 33+35-37+42, 50-52, H-L och Z-M, den sistnämnda som alternativt förslag.- Å övriga sträckor hava synemännen ansett att några rörledningar ej kunna ifrågakomma beroende ^{dels} på markens beskaffenhet och dels på kostnaden i förhållande till öppet dike.-

Å plankartan äro de öppna dikessträckornas lägen betecknade med tvenne parallella röda linier och täckta diken med en röd linie. Å profilkartan däremot är öppet dike betecknat med en röd bottenlinie och täckt dike med tvenne parallella röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilkartan med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig

anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 220 hektar

vars vatten vid B avledes till lika del i den västra och östra

dikessträckan eller således för varje med 110 hektar

Vid 4+85 ----- 163 "

" X ----- 183 "

" V ----- 14 "

" 13 ----- 200 "

" D ----- 140 "

" U ----- 10 "

" E ----- 165 "

" H ----- 190 "

" L ----- 16 "

" I ----- 203 "

" 41+10 ----- 214 "

" Z ----- 230 "

" 47+50 ----- 235 "

" 52 ----- 7 "

" N ----- 6 "

" P ----- 10 "

" R ----- 5 "

Vid S ----- 10 hektar.

Avrinningen har beräknats till 1 liter pr.sekund och hektar.

Rördimensionerna hava beräknats efter Hallins formel för vattens hastighet $v = K \cdot \frac{1}{(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2}) \sqrt{RI}}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

för sträckan 3-6 ett 52.5 cm. (21") rör

" " 8+64-9+36 do

" " X-V ett 20 cm. (8") "

" " 26+27+50 " 52.5 cm. (21") rör

" " H-I " 52.5 " (21") "

" " H-L " 20 cm. (8") "

" " I-52 " 15 cm. (6") "

" alternativt förslag Z-M ett 60 cm. (24") rör.

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och äro avsedda att gjutas å platsen med fullgoda materialier i en blandning av 1:2:2 eller 1:3.-

Vid 3, 8+64, 26, 52 och I samt eventuellt vid Z insätts in-

tag av betong med snett stående galler enligt upprättad ritning.-

Vid 4+25, 4+85, 8+80, 35+71 och 36+90 samt eventuellt vid 46+40, 47+25 och 47+75 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 1.0 med konisk överdel till 0.6 m. öppning och med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid V och 51 insätts även intagningsbrunnar men med en inre diameter av endast 0.6 meter.

Vid 6, 9+36, 27+50, 37+42 och eventuellt vid M kringmuras röret i betong, varjämte diken där nedom stensättes i botten och slänter på en längd av omkring 2.- meter allt enligt upprättade ritningar.-

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Däremot har det varit nödigt ombygga en del enskilda vägtrummor eller broar enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med 9 kap. 49§ av vattenlagen skall ersättning med fulla värdet utgå för mark, som åtgår till de öppna dikenas utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav.

Likaledes skall ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna

dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i förskrivna längd.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag för vattendomsbolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Femtio (50) kronor 57 öre.

I enlighet med Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör företaget tvenne områden, den östra grenen N:89 och den västra grenen N:92.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då emellertid efter samma kapitels 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller äro med utförandet av viss del av vattenavledningen förenade särskilt stora kostnader eller förefinnes mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått

i samfälligheten, skall för jämkning den till samfälligheten
hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställt:

De västra och östra dikessträckorna från B äro beroende
på läget och avlopp åt olika håll alldeles skilda avdelningar.

Till dessa sträckor kommer halva kostnaden och halva båt-
naden av dikessträckan A-B då det utrönts att lika mycket
vatten avrinner till de bägge sträckningarna.-

Dikessträckor.	Kostnad.	Förbättr. eller båtnads- värde.	Kostnad för förbättrings- krona.
<u>Västra sträckan.</u>			
I A-B($\frac{1}{2}$ kostn. och $\frac{1}{2}$ båtn)	450:-	1868:90	0.24078
II B-D-E-F-G-H-I, D-U o H-I	14000:-	23993:-	0.58350
III I-N	810:-	2791:50	0.29016
IV I-M	7070:-	7844:30	0.90129
<u>Egen utdikning.</u>			
I+II+III	21520:-	25661:90	0.81210
I-M+100 m. ränsn. å 1 i I-M	910:-	2791:50	0.32598
IV	7070:-	7844:30	0.90129
<u>Kombinerad utdikning.</u>			
I+II+IV	21520:-	33706:20	0.63845
III+IV	7880:-	10635:80	0.74089

Dikessträckor.	Kostnad.	Förbättr. eller båtnads- värde.	Kostnad för förbättr. krona.
<u>Resultat.</u>			
Avd. I A-B (halva kostn. o halva båtnaden)+B-D-E-F-G- -I+D-U+H-L+I-M (-100:- kr.)	21420:-	33706:20	0.63549
Avd. II I-N (+100:- kr.)	910:-	2791:50	0.32598
<u>Östra dikessträckan.</u>			
A-B($\frac{1}{2}$ kostn. o $\frac{1}{2}$ båtnaden)	450:-	1868:90	0.24078
B-X-C och X-V	9250:-	12207:60	0.755772
<u>Kombinerad dikning.</u>			
A-B($\frac{1}{2}$ kostn. o $\frac{1}{2}$ båtn.)+ +B-X-C+X-V	9700:-	14076:50	0.68909

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast

i 3 avdelningar. eller:

avd. I A-B (halva kostn. och Halva båtn.)+B-D-E-F-G-H-I+D-U+H-L+I-M.

med en kostnad pr. förbättringskrona av 0.63549

avd. II I-N(+100 kr.) do 0.32598

avd. III A-B (halva kostn. och halva båtn.)+B-X-C+X-V

med en kostnad pr. förbättringskrona av 0.68909

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få syne-

männen angående ifrågakande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överens-

stämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant

skola följas vid arbetets utförande, såväl med hänsyn till plan-som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller inom 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor skola utgå samfällt enligt var och en delägares deltagningsprocent, vilken återfinnes i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att i rörsträngarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrifning där insättas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej
på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för
översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves av
intag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer jord-
ras, så att vattnet hindras i sitt lopp eller annan skada
skall dock detta genast avhjälpas;
att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas, sko-
la de besiktigas och godkännas av lantbruksingeniören i
länet eller dennes assistent;
att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat
och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till
Hörröd m. fl. hemman av år 1927";
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocen-
ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan
emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den

dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens
vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de
handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-
det.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Eriksdal den 17 december 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
	<u>2/3 mtl. Hörröd 3¹</u>															
	<u>Jöns Larsson, sök.</u>															
1	Åker				04	50										
2a	do				31	-										
b	do				02	-										
3	do				08	50										
4	do				30	-					76	-				
	<u>Gråstorp (lägenhet) avs. från.</u>															
	<u>2/3 mtl. Hörröd N:3.</u>															
	<u>Godsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>															
	<u>arr. Anders Perssons sterbhus:</u>															
	<u>Fru Elna Persson och barn:</u>															
	<u>Fru Anna Andersson, Per, Johan och</u>															
	<u>Nils, Magnus och Hilda Nilsson</u>															
	<u>i Vallarum N:9, Vilhelm och</u>															
	<u>Alma Persson i Vallarum N:7</u>															
	<u>samt Otto och Selma Ekelund</u>															
	<u>i Bödinge.</u>															
5	Åker				35	50										
6	do				03	50										
7a	do				1	04	-									
7b	do				03	-										
	Trpt.				1	46	-				76	-				

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	46	-							76	-				
8	åker		94	-												
9	dike imp.													06	-	
10	åker		63	-												
11	do		10	-												
12	do		35	-												
13	dike imp.													04	-	
14	håla imp.													03	-	
15	do imp.													01	-	
16	åker		0150					3	49	50						
	¹ <u>2/3 mtl. Hörröd 3</u>															
	<u>Jöns Larsson, sök.</u>															
17	åker		03	-												
18a	do		01	-												
b	håla imp.													0150		
19	åker		0250													
20	do imp.													05	-	
21	do		07	-												
22	do		0450													
23	do		43	-												
24	do		45	-												
25	do		45	-												
	Trpt.	1	51	-				4	25	50				20	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		h	a	kv.	h	a	kv.	h	a	kv.	h	a	kv.	h	a	kv.	
	Trpt.	1	51	-				4	25	59						20	50
26	åker		15	-													
27	do		30	-													
28	do		15	-													
29	dike imp.															02	-
30	do do															13	-
31a	åker		18	-													
b	do		06	50													
32	do		11	-													
33	do		25	50													
34	do		11	50													
35	kåla imp.															04	-
36	åker		12	-													
37	do		07	-													
38	do		07	-													
39	do		10	-													
40a	do		17	-													
b	do		07	-													
41	do		10	-													
42	do		09	-													
43	do		44	-													
44	väg imp.															03	-
	Trpt.	4	06	50				42	55	0						42	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		h	a	kv	h	a	kv	h	a	kv	h	a	kv	h	a	kv	
	Trpt.	1	23	-				9	60	-						53	-
61	åker		51	-													
62	dike imp.															09	-
63	åker		18	-													
64	do		1250														
65	do		40	-													
66	do		10	-													
67	håla imp.															02	-
68	åker		16	-													
69	do		34	-													
70	do		08	-													
71a	do		20	-													
b	do		0850														
72	do		09	-													
73	do imp.															10	-
74	do		0950														
75	do		12	-				3	7150								
1/10 mtl. Styröd 4																	
Axel Jönsson.																	
76	åker		0950														
77	do		0450														
78	do		26	-													
	Trpt.	40	-					13	3150							74	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.			40 -				13	31	50					74 -	
79	åker			21 -												
80	do			10 -												
81	dike imp.									71 -					05	50
<u>Baläringe 1-6 o 11-17, Baldringetorp</u>																
<u>1-2, 4-12 o 14-20 samt Svartskylle N:1.</u>																
<u>Greve Erik Alfred Piper & Torup</u>																
<u>förmynd. Greve Philip Bonde</u>																
<u>och polisdomaren Bernhard</u>																
<u>Andersson.</u>																
<u>arr. Löjtnant G. Liedberg.</u>																
82	åker			20 -												
83	do			25 -												
84	do			02												
85	äng						51 -									
86	do						111 -			47	50		162 -			
<u>Lägenheten Gråstorp avs. från</u>																
<u>2/3 mtl. Hörröd N:3.</u>																
<u>Godsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>																
<u>arr. And. Perssons sterbhus.</u>																
87	åker			09 -												
88	do			11			50									
	Trpt.			20			50			14	50		1 62 -		79	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			2050				14	50	-		1	62	-		7950
89	åker			2350												
90	do			08 -												
91	grav						0150									
92	åker imp.															1550
93	dike imp.															0250
94	åker			50 -												
95	dike imp.															0250
96	åker			3750												
97	do			0750												
98	do			9950												
99a	do imp.															0950
b	håla imp.															0150
100	åker imp.															10 -
101	håla imp.															01 -
102	åker			0350												
103	do			0850												
104	do			16 -												
105	dike imp.															0250
106	åker			36 -												
107	do			0250												
108	do			04 -				3	17	-		01	50			
	Trpt.							17	67	-		1	63	50		124 -

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							1767	-		1	63	50	1	24	-
	1/64 mtl. ⁵ ~~Ammåsa~~ 5															
	Godsäg. J. E. Nilsson, sök.															
	arr. Anders Perssons sterbhus.															
109	åker			14	-											
110	do			04	-											
111	do imp.													25	-	
112	dike imp.													02	-	
113	åker			11	-											
114	do			10	-											
115	dike imp.													09	-	
116	åker			10	50											
117	do			07	-											
118	do			16	-											
119	do			21	-											
120	äng					03	-									
121	do					11	50									
122	åker			51	-											
123	do			11	-											
124	do			50	-											
125	håla imp.														01	50
126	äng					14	-									
	Trpt.	2	05	50		28	50	17	67	-	1	63	50	1	61	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.	här	ar	kv.
	Trpt.	2	05	50		28	50	17	67	-	1	63	50	1	61	50
127	åker			10	50											
128	do imp.													1	40	-
129	do imp.														20	-
130	do imp.													3	32	-
131	do			59	-											
132	dike imp.														03	50
133	åker			06	50											
134	äng					14	-									
135	åker			10	-											
136	äng					04	50	2	91	50		47	-			
	<u>Lägenheten Gråstorp avs. fr.</u>															
	<u>2/3 mtl. Hörröd N: 3.</u>															
	<u>Godsägare J. P. Nilsson, sök.</u>															
	<u>arr. And. Perssons sterbhus.</u>															
137	åker			19	50											
138	håla imp.														00	50
139	åker			04	50											
140	äng					20	-									
141	do					05	-									
142	åker			03	50											
143	do			14	-											
	Trpt.	4	15	0	25	-	20	58	50	2	10	50	6	57	50	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.			4150			25 -	20	5850		2	1050		6	5750	
144	åker			17 -												
145	do			04 -												
146a	do			11 -												
b	do imp.														50 -	
147	do			47 -												
148	håla imp.														0450	
149	åker			1050												
150	do			11 -				1	42 -		25 -					
	<u>Assmåsa 10 37</u> <u>2048 mtl. 5</u>															
	<u>Emil Ödahl.</u>															
151	äng						15 -									
152	do						21 -									
153a	dike imp.														0350	
b	åker imp.														05 -	
154	äng						0750									
155a	åker			0150												
158b	do			1050				12 -			4350					
	<u>11/2048 mtl. Assmåsa 38</u> <u>5</u>															
	<u>Emil Ödahl.</u>															
155b	åker			01 -												
156	do			2450												
	Trpt.			2550				22	1250		2	79 -		7	1950	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		ha	ar	kv		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	ar	kv
	Trpt.			2550				22 1250			2 79 -			7 1950
157	åker			19 -										
158a	äng				40 -									
159	åker			1050										
160	äng				34 -									
161	do imp.							55 -			74 -			02 -
10/2048 mtl. Asmåsa 5 ³⁷														
<u>Emil Ödahl.</u>														
162	åker			03 -										
163	väg imp.													0250
164	do imp.													0450
165	håla imp.													0150
166	åker			6150										
167	do			2050										
168	do			2250										
169	håla imp.													02 -
170	åker			12 -										
171	do imp.													01 -
172	äng				02 -			1 1950			02 -			
1/64 mtl. Asmåsa N:5.5 ⁸														
<u>Ola Nilsson.</u>														
173	åker			0350										
	Trpt.			0350				2387 -			3 55 -			7 33 -

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			0350				23	87	-	3	55	-	7	33	-
174	åker			90	-											
175	håla imp.														0550	
181b	åker			01	-											
183b	do			18	-			1	1250							
	11/2048 mtl. Asmåsa 5 ³⁶															
	<u>Ola Nilason.</u>															
176	åker			04	-											
177	do			20	-											
178	do			54	-											
179	do			20	-											
180	håla					0150										
181a	åker			15	+											
182	håla imp.														04	-
183a	åker			37	-											
184	do			21	-											
185	åker imp.														03	-
186	åker			0750												
187	do imp.														15	-
188a	do			05	-			1	8350		01	50				
	1/64 mtl. Asmåsa 5 ⁸															
	<u>Ola Nilason.</u>															
	Trpt.							26	83	-	3	5650		7	6050	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.							26	83	-	3	56	50	7	60	50
188b	åker			05	-											
189	do			22	-											
190	do			29	-											
191	håla imp.														02	-
192	åker			16	-											
193	do			14	-											
194a	do			28	-											
b	äng					13	-									
195	åker			10	-											
196	do			17	-											
197	håla imp.														01	-
198	åker			07	-			1	48	-	13	-				
	<u>Asmåsa 37/4800 mtl. 5⁵⁸</u>															
	<u>Godsägare J.P. Nilsson, sök.</u>															
199	åker			25	-											
200	äng					15	-									
201	åker			35	-											
202	do			25	-											
203	do			07	50											
204	håla imp.														01	50
205	åker imp.														18	-
	Trpt.			92	50	15	-	28	31	-	3	69	50	7	83	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.			9250			15 -	28	31	-	3	6950		7	83	-
206	åker imp.															0750
207	håla imp.															0850
208	åker imp.															08 -
209	do imp.															45 -
210	håla imp.															0250
211	åker imp.															04 -
212	do imp.															0650
213a	do imp.															07 -
b	do			11 -				1	0350		15 -					
	<u>1/64 mtl. Asmåsa 5</u> ⁴															
	<u>Kristian Perssons sterbhus</u>															
	<u>Hanna Persson och sonen</u>															
	<u>Ernst Kristiansson, sök.</u>															
214	håla imp.															02 -
215	åker			13 -												
216	do			2050												
217	dike imp.															01 -
218	åker			08 -												
219	väg imp.															1050
220	åker			2050												
221	håla imp.															0250
	Trpt.			62-				29	3450		3	8450		8	88-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.		62	-				29	3450		3	8450		8	88	-	
222	åker		06	-													
223	do imp.													1	74	-	
224	do		20	-													
225	åker		27	+													
226	do		09	-													
227	äng						0350										
228	do						0350										
229	do						1050										
230	do imp.														0250		
231	åker		51	-													
232	dike imp.														0550		
233	åker		39	-													
234	do		21	-													
235	do		0750														
236	do		10	-													
237a	do		14	-													
b	dk		09	-													
238	do		0650														
239	dike imp.														0750		
240a	åker		0650														
241a	do imp.														1	09	-
	Trpt.		2	8850			1750	29	3450		3	8450		11	8650		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	88	50		17	50	29	34	50	3	84	50	11	86	50
242	åker		04	-												
243	håla imp.														01	50
244	åker imp.														81	-
245	åker		31	-												
246a	åker		07	50												
247a	äng					32	-									
248a	åker		02	50												
249a	do imp.							3	33	50		49	50		04	50
	<u>1/64 mtl. Asmåsa 5³</u>															
240b	åker		03	50												
241b	åker imp.														11	50
246b	åker		02	-												
247b	äng					35	-									
248b	åker		21	50												
249b	åker imp.														12	50
250	väg imp.														12	-
251	äng					03	50									
252	åker		19	-												
253	åker imp.														11	50
254	väg imp.														06	50
255	åker imp.														1	26 -
	Trpt.		46	-		38	50	32	68	-	4	34	-	14	53	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		46-			3850	32	68	-	4	34	-	14	53	50	
256	åker		19	50												
257	håla imp.													01	50	
258	dike imp.													05	50	
259	åker		15	-												
260	do imp.													60	-	
261a	do		08	-												
b	do		02	-												
262	dike imp.													09	50	
263	åker imp.													63	-	
264	åker		10	50												
265	do		05	50												
266	do		14	-												
267	do		25	-												
268	do	1	14	-												
269	do imp.													45	-	
270a	do		06	-												
b	do		04	50												
271	dike imp.													08	50	
272	håla imp.													01	-	
273a	åker		21	50												
b	do		03	50												
	Trpt.	2	95-			3850	32	68	-	4	34	-	164	750		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	95	-			3850	32	68	-	4	34	-	16	4750	
274	åker		44	-												
275	do		24	-												
276	do		10	-				3	73	-			3850			
<u>Lägenheten L. Styröd, avs. fr. 1 mtl.</u>																
<u>Styröd N:1.</u>																
<u>Godsägare J. P. Nilsson, sök.</u>																
277	åker		10	-												
278	do		11	-												
279	do		30	-				51	-							
<u>Lägenh. L. Styröd avs. fr. 1 mtl.</u>																
<u>Styröd N:1.</u>																
<u>Godsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>																
280	åker imp.													1	36	-
281	do		06	-												
282	do		04	50												
283	do		04	50												
284	do		21	-												
285	äng						26	-								
286	väg imp.															0250
287	do imp.															0450
288	äng						36	-								
	Trpt.	36	-		62	-	36	92	-	4	72	50	17	90	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.		36	-		62	-	36	92	-	4	72	50	17	90	50
289	åker		37	-												
290	äng					11	50									
291	do					11	-									
292	do					14	-									
293	do					19	-									
294	do imp.														05	-
295	do					13	50									
296	åker		08	-												
297	do		07	-												
298	do imp.													1	31	-
299	do		07	-												
300	do		02	-					97	-	1	31	-			
	<u>97/1000 mtl. Styröd 1⁷</u>															
	<u>Godsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>															
301	åker		49	50												
302	do imp.														01	50
303	håla imp.														03	-
304	åker		16	-												
305	do		08	50												
306	håla imp.														03	-
307	åker		65	-												
	Trpt.	1	39	-				37	89	-	6	03	50	19	34	-

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	39	-				37	89	-	6	03	50	19	34	-
308	åker			16	50											
309	do imp.														09	-
310	do imp.														10	50
311	do			10	50											
312	do			26	-											
313a	väg imp.														02	-
313b	äng						04	-								
314	do						48	-								
315	do						45	-								
316	do						09	50								
317	åker			99	-											
318	do			75	-											
319	do			07	-											
320	stenhäg imp.														01	50
321	åker			10	50											
322	do imp.							3	83	50	1	06	50		35	-
	<u>1/64 mtl. samåsa 5</u>															
	<u>Oscar Olsson. sök.</u>															
323	åker			34	-											
324	dike imp.														10	50
325	åker			10	50											
	Trpt.			44	50			41	78	50	7	10	-	20	02	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		44	50				41	72	50	7	10	-	20	02	50
326	åker		15	-												
327	håla imp.														03	50
328	åker		10	50												
329	do		52	50												
330	håla imp.														01	50
331	åker		06	-												
332	do		20	-												
333	do		15	-												
334	do		14	50												
335	do		06	50												
336	do		29	-												
337	håla imp.														00	50
338	åker		20	-												
339	do		36	-												
340	håla imp.														02	50
341	åker		16	-												
342	håla imp.		-					2	85	50					01	-
	<u>Asmåsa N:5 1/64 mtl.5</u>															
	<u>Nils Larsson.</u>															
343	åker		05	50												
344	håla imp.							05	50						01	50
	Trpt.		-					44	63	50	7	10	-	20	13	-

Ägofigu- ras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigu- rens beskrivning	Åker, . tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har ar kv.			har ar kv.			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har ar kv.		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.							44	63	50	7	10	-	20	13	-
	7/2048 mtl. Asmåsa 5 ⁴⁰															
	<u>Per Nilsson.</u>															
345	åker			09	-											
346	do			07	50											
347	do			03	-											
348	do			03	-											
349	do			15	50											
350	do			12	-											
351a	dike imp.													02	-	
b	håla imp.													02	-	
352	åker			11	-											
354b	do			01	-					62	-					
	23/2048 mtl. Asmåsa 5 ^{41.}															
	<u>Per Nilsson.</u>															
353	åker			12	-											
354a	do			26	-											
355	do			05	-											
356	do			03	-											
357	do			03	-											
358	väg imp.													02	-	
359	åker imp.													10	-	
	Trpt.			49	-			45	25	50	7	10	-	20	29	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläggad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	<u>Dikesstr. A-B.</u>																
	<u>2/3 mtl. Hörröd 3</u>																
	<u>Jöns Larsson, sök.</u>																
1	åker	0450		2000		081600	72	-	1	2000	90	-	18	-			
2a	do	31	-	2000		04 800	248	-	1	2000	620	-	372	-			
b	do	02	-	2000		081600	32	-	1	2000	40	-	8	-			
3	do	0850		2000		051000	85	-	1	2000	170	-	85	-			
4	do	30	-	2000		03 600	180	-	1	2000	600	-	420	-			
	<u>Sma.</u>	76	-				617	-			1520	-	903	-	903	-	
	<u>Gråstorp (lägenh.) avs. fr.</u>																
	<u>2/3 mtl. Hörröd N:3.</u>																
	<u>Gölsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>																
	<u>arr. And. Perssons storbhus.</u>																
	<u>Fru Elna Persson och barn:</u>																
	<u>Fru Anna Andersson, Per, Johan</u>																
	<u>och Nils, Magnus o Hilda Nilsson</u>																
	<u>i Vallrum N:9, Vilhelm och Alma</u>																
	<u>Persson i Vallarum N:7 samt</u>																
	<u>Otto och Selma Ekelund i Rödunge.</u>																
5	åker	3550		2000		03 600	213	-	1	2000	710	-	497	-			
6	do	0350		2000		081600	56	-	1	2000	70	-	14	-			
7a	do	1 04	-	1800		04 720	748	80	1	1800	1872	-	1123	20			
	<u>Trpt.</u>	1 43	-				1017	80			2652	-	1634	20	903	-	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per bar vid fulländ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1289	80
17	åker		03	-	2000	07	1400	42	-	1	2000	60	-	18	-		
18a	do		01	-	2000	08	1600	16	-	1	2000	20	-	4	-		
19	do		02	50	2000	08	1600	40	-	1	2000	50	-	10	-		
21	do		07	-	2000	09	1800	126	-	1	2000	140	-	14	-		
22	do		04	50	2000	03	600	27	-	1	2000	90	-	63	-		
23	do		43	-	2000	06	1200	516	-	1	2000	860	-	344	-		
24	do		45	-	2000	03	600	270	-	1	2000	900	-	630	-		
25	do		45	-	2000	03	600	270	-	1	2000	900	-	630	-		
26	do		15	-	2000	01	200	30	-	1	2000	300	-	270	-		
27	do		30	-	2000	02	400	120	-	1	2000	600	-	480	-		
28	do		15	-	2000	06	1200	180	-	1	2000	300	-	120	-		
31a	do		18	-	2000	03	600	108	-	1	2000	360	-	252	-		
b	do		06	50	2000	07	1400	91	-	1	2000	130	-	39	-		
32	do		11	-	2000	07	1400	154	-	1	2000	220	-	66	-		
33	do		25	50	2000	02	400	102	-	1	2000	510	-	408	-		
34	do		11	50	2000	06	1200	138	-	1	2000	230	-	92	-		
36	do		12	-	2000	04	800	96	-	1	2000	240	-	144	-		
37	do		07	-	2000	02	400	28	-	1	2000	140	-	112	-		
38	do		07	-	2000	03	600	42	-	1	2000	140	-	98	-		
39	do		10	-	2000	05	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-		
40a	do		17	-	2000	06	1200	204	-	1	2000	340	-	136	-		
	Trpt.	3	36	50				2700	-			6730	-	4030	-	1289	80

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	3650					2700	-			6730	-	4030	-	1289	80
40b	åker		07	-	2000	03	600	42	-	1	2000	140	-	98	-		
41	do		10	-	2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
42	do		09	-	2000	02	400	36	-	1	2000	180	-	144	-		
43	do		44	-	2000	04	800	352	-	1	2000	880	-	528	-		
45	do		20	-	2000	06	1200	240	-	1	2000	400	-	160	-		
	Sma.	4	2650					3490	-			8530	-	5040	-	5040	-
98/1000 mtl. Styröd 1		6															
Emil Mårtensson.																	
46	åker		15	-	2000	06	1200	180	-	1	2000	300	-	120	-		
47	do		12	-	2000	03	600	72	-	1	2000	240	-	168	-		
48	do		15	-	2000	02	400	60	-	1	2000	300	-	240	-		
49	do		36	-	2000	07	1400	504	-	1	2000	720	-	216	-		
50	do		04	50	2000	05	1000	45	-	1	2000	90	-	45	-		
51	do		16	-	2000	08	1600	256	-	1	2000	320	-	64	-		
52	do		09	50	1800	02	360	34	20	1	1800	171	-	13680			
	Sma.	1	08	-	-			1151	20			2141	-	98980		98980	
93/1000 mtl. Styröd 1		5															
Olof Persson.																	
54	åker		25	-	2000	05	1000	250	-	1	2000	500	-	250	-		
55	do		39	-	2000	02	400	156	-	1	2000	780	-	624	-		
56	do		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
	Trpt.		79	-				646	-			1580	-	934	-	7319	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		79	-				646	-			1580	-	934	-	7319	60
57	åker		10	-	2000	061200	120	-	1	2000	200	-	80	-			
58	do		09	-	2000	04 800	72	-	1	2000	180	-	108	-			
60a	do		1850		2000	061200	222	-	1	2000	370	-	148	-			
60b	do		0650		2000	081600	104	-	1	2000	130	-	26	-			
61	do		51	-	2000	02 400	204	-	1	2000	1020	-	816	-			
63	do		18	-	2000	04 800	144	-	1	2000	360	-	216	-			
64	do		1250		2000	071400	175	-	1	2000	250	-	75	-			
65	do		40	-	2000	051000	400	-	1	2000	800	-	400	-			
66	do		10	-	2000	02 400	40	-	1	2000	200	-	160	-			
68	do		16	-	2000	061200	192	-	1	2000	320	-	128	-			
69	do		34	-	2000	03 600	204	-	1	2000	680	-	476	-			
70	do		08	-	2000	02 400	32	-	1	2000	160	-	128	-			
71a	do		20	-	2000	061200	240	-	1	2000	400	-	160	-			
b	do		0850		2000	03 600	51	-	1	2000	170	-	119	-			
72	do		09	-	2000	071400	126	-	1	2000	180	-	54	-			
74	do		0950		2000	04 800	76	-	1	2000	190	-	114	-			
75	do		12	-	2000	071400	168	-	1	2000	240	-	72	-			
	Sma.	3	7150				3216	-			7430	-	4214	-	4214	-	
	1/10 mtl. Styröd 1 ⁴																
	Axel Jönsson.																
76	åker		0950		2000	051000	95	-	1	2000	190	-	95	-			
	Trpt.		0950				95	-			190	-	95	-	1153	360	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullägnad, torrlägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															4938	10
	<u>arr. Anf. Perssens storbhus</u>																
109	åker		14	-	2000	07	1400	196	-	1	2000	280	-	84	-		
110	do		04	-	2000	04	800	32	-	1	2000	80	-	48	-		
113	do		11	-	2000	04	800	88	-	1	2000	220	-	132	-		
114	do		10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-		
116	do		10	50	2000	04	800	84	-	1	2000	210	-	126	-		
117	do		07	-	2000	08	1600	112	-	1	2000	140	-	28	-		
118	do		16	-	2000	05	1000	160	-	1	2000	320	-	160	-		
119	do		21	-	2000	05	1000	210	-	1	2000	420	-	210	-		
120	äng		03	-	1000	01	100	3	-	09	900	27	-	24	-		
121	do		11	50	1000	01	100	11	5009	900	10350	92	-				
122	åker		51	-	2000	05	1000	510	-	1	2000	1020	-	510	-		
123	do		11	-	2000	07	1400	154	-	1	2000	220	-	66	-		
124	do		50	-	2000	05	1000	500	-	1	2000	1000	-	500	-		
126	äng		14	-	800	07	560	78	40	1	800	112	-	33	60		
127	åker		10	50	1600	09	1440	151	20	1	1600	168	-	168	0		
131	do		59	-	2000	05	1000	590	-	1	2000	1180	-	590	-		
133	do		06	50	2000	05	1000	65	-	1	2000	130	-	65	-		
134	äng		14	-	600	01	60	8	40	1	600	84	-	75	60		
135	åker		10	-	1900	06	1140	114	-	1	1900	190	-	76	-		
136	äng		04	50	600	02	120	5	40	1	600	27	-	21	60		
	Trpt.	3	38	50				3212	90			6131	50	2918	60	4938	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	3	38	50				3212	90			6131	50	2918	60	4938	10
	Sma.	3	38	50				3212	90			6131	50	2918	60	2918	60
	<u>Lägenh. Gråstorp avs. fr.</u>																
	<u>2/3 mtl. Hörröd N:3.</u>																
	<u>Godsäg. J.P. Nilsson, sök.</u>																
	<u>arr. And. Perssons sterphus.</u>																
137	åker		19	50	1900	05	950	185	25	1	1900	370	50	185	25		
139	do		04	50	1800	06	1080	48	60	1	1800	81	-	32	40		
140	äng		20	-	500	02	100	20	-	1	500	100	-	80	-		
141	do		05	-	500	02	100	5	-	1	500	25	-	20	-		
142	åker		03	50	1800	05	900	31	50	1	1800	63	-	31	50		
143	do		14	-	1800	07	1260	176	40	1	1800	252	-	75	60		
144	do		17	-	1800	08	1440	244	80	1	1800	306	-	61	20		
145	do		04	-	1800	07	1260	50	40	1	1800	72	-	21	60		
146a	do		11	-	1800	08	1440	158	40	1	1800	198	-	39	60		
147	do		47	-	1800	09	1620	761	40	1	1800	846	-	84	60		
149	do		10	50	1800	06	1080	113	40	1	1800	189	-	75	60		
150	do		11	-	1800	08	1440	158	40	1	1800	198	-	39	60		
	Sma.	1	67	-				1953	55			2700	50	746	95	746	95
	10/2048 mtl. Asmåsa 5 ³⁷																
	<u>Emil Ödahl.</u>																
151	äng		15	-	600	01	60	9	-	1	600	90	-	81	-		
	Trpt.		15	-				9	-			90	-	81	-	8603	65

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		15	-				9	-			90	-	81	-	8603	65
152	äng		21	-	1600	03	480	100	80	1	1600	536	-	235	20		
154	äng		0750		600	01	60	4	50	1	600	45	-	40	50		
155a	åker		0150		2000	05	1000	15	-	1	2000	30	-	15	-		
158b	do		1050		800	01	80	8	40	1	800	84	-	75	60		
	Sma.		5550					137	70			585	-	447	30	447	30
11/2048 mtl. Asmåsa 5 ³⁸																	
	Emil Ödahl.																
155b	åker		01	-	2000	05	1000	10	-	1	2000	20	-	10	-		
156	do		2450		2000	04	800	196	-	1	2000	490	-	294	-		
157	do		19	-	2000	04	800	152	-	1	2000	380	-	228	-		
158a	äng		40	-	800	01	80	32	-	1	800	320	-	288	-		
159	åker		1050		2000	08	1600	168	-	1	2000	210	-	42	-		
160	äng		34	-	1600	05	800	272	-	1	1600	544	-	272	-		
	Sma.		1	29	-			830	-			1964	-	1134	-	1134	-
10/2048 mtl. Asmåsa 5 ³⁷																	
	Emil Ödahl.																
162	åker		03	-	2000	05	1000	30	-	1	2000	60	-	30	-		
166	do		6150		2000	04	800	492	-	1	2000	1230	-	738	-		
167	do		2050		2000	05	1000	205	-	1	2000	410	-	205	-		
168	do		2250		2000	05	1000	225	-	1	2000	450	-	225	-		
170	do		12	-	2000	04	800	96	-	1	2000	240	-	144	-		
	Trpt.		1	1950				1048	-			2390	-	1342	-	10184	95

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	1950					1048 -			2390 -	1342 -		10184	95
172	äng	02	-	600	01	60		1 20	1	600	12 -	1080			
	Sma.	1	2150					1049 20			2402 -	135280		1352	80
	1/64 mtl. Asmåsa 5 ⁸														
	Ola Nilsson, s. 8.														
173	åker	03	50	1600	09	1440		50 40	1	1600	56 -	560			
174	do	90	-	1800	07	1260		1134 -	1	1800	1620 -	486 -			
181b	do	01	-	2000	07	1400		14 -	1	2000	20 -	6 -			
183b	do	18	-	2000	04	800		144 -	1	2000	360 -	216 -			
	Sma.	1	1250					1342 40			2056 -	71360		713	60
	11/2048 mtl. Asmåsa 5 ³⁶														
	Ola Nilsson.														
176	åker	04	-	1800	07	1260		50 40	1	1800	72 -	2160			
177	do	20	-	1800	08	1440		288 -	1	1800	360 -	72 -			
178	do	54	-	1800	04	720		388 80	1	1800	972 -	58320			
179	do	20	-	1800	08	1440		288 -	1	1800	360 -	72 -			
180	håla	01	50	500	01	50		0 75	1	500	750	675			
181a	åker	15	-	2000	06	1200		180 -	1	2000	300 -	120 -			
183a	do	37	-	2000	04	800		296 -	1	2000	740 -	444 -			
184	do	21	-	2000	04	800		168 -	1	2000	420 -	252 -			
186	do	07	50	2000	07	1400		105 -	1	2000	150 -	45 -			
188a	do	05	-	2000	03	600		30 -	1	2000	100 -	70 -			
	Trpt.	1	85 -					1794 95			3481 50	168655		12251	35

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	85	-				1794	95			348150	168655		12251	35	
	Sma.	1	85	-				1794	95			348150	168655		1686	55	
	1/64 mtl. Asmråsa 5 ⁸																
	<u>Ola Nilsson.</u>																
188b	åker	05	-	2000	03 600	30	-	1	2000	100	-	70	-				
189	do	22	-	2000	051000	220	-	1	2000	440	-	220	-				
190	do	29	-	2000	051000	290	-	1	2000	580	-	290	-				
192	do	16	-	2000	071400	224	-	1	2000	320	-	96	-				
193	do	14	-	2000	081600	224	-	1	2000	280	-	56	-				
194a	do	28	-	2000	051000	280	-	1	2000	560	-	280	-				
b	äng	13	-	600	01 60	7 80	1 600	78	-	7020							
195	åker	10	-	2000	071400	140	-	1	2000	200	-	60	-				
	Sma.	1	37	-				1415	80			2558	-	114220	1142	20	
	1/64 mtl. Asmråsa 5 ⁴																
	<u>Kristian Perssons sterbhus:</u>																
	<u>Manna Persson och sonen</u>																
	<u>Ernst Kristiansson, sök.</u>																
215	åker	13	-	2000	051000	130	-	1	2000	260	-	130	-				
216	do	2050	2000	04 800	164	-	1 2000	410	-	246	-						
218	do	08	-	2000	051000	80	-	1	2000	160	-	80	-				
220	do	2050	2000	061200	246	-	1 2000	410	-	164	-						
222	do	06	-	1900	081520	91 20	1 1900	114	-	2280							
	Trpt.	68	-					711	20			1354	-	64280	15080	10	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Tr.pt.	68	-					711 20			1354 -	64280		15080	10
224	åker	20	-	2000	061200		240 -	1 2000		400 -	160 -				
225	do	27	-	2000	02 400		108 -	1 2000		540 -	432 -				
226	do	09	-	2000	01 200		18 -	1 2000		180 -	162 -				
227	äng	0350	1200	02 240			8 40	1 1200		42 -	3360				
228	do	0350	1200	05 600			21 -	1 1200		42 -	21 -				
229	do	1050	600	02 120			12 60	1 600		63 -	5040				
231	åker	51	-	2000	02 400		204 -	1 2000		1020 -	816 -				
233	do	39	-	2000	02 400		156 -	1 2000		780 -	624 -				
234	do	21	-	2000	061200		252 -	1 2000		420 -	168 -				
235	do	0750	2000	02 400			30 -	1 2000		150 -	120 -				
236	do	10	-	2000	081600		160 -	1 2000		200 -	40 -				
237a	do	14	-	2000	04 800		112 -	1 2000		280 -	168 -				
b	do	09	-	2000	081600		144 -	1 2000		180 -	36 -				
238	do	0650	2000	091800			117 -	1 2000		130 -	13 -				
240a	do	0650	2000	091800			117 -	1 2000		130 -	13 -				
	Sma.	3	06	-			2411 20			5911 -	349980			3499	80
	1/64 mtl. Asnåsa 5 ³														
	Kristian Perssons storbhus:														
	Hanna Persson och sonen														
	Ernst Kristiansson, sök.														
261a	åker	08	-	2000	091800		144 -	1 2000		160 -	16 -				
	Tr.pt.	08	-				144 -			160 -	16 -			18579	90

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		08	-				144	-			160	-	16	-	18579	90
261b	åker		02	-	2000	09	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-		
264	do		10	50	2000	06	1200	126	-	1	2000	210	-	84	-		
	Sma.		20	50				306	-			410	-	104	-	104	-
Lägenh. L. Styröd avs. fr.																	
i ntl. Styröd N:o 1.																	
Äodsäg. J. P. Nilsson, sök.																	
281	åker		06	-	2000	06	1200	72	-	1	2000	120	-	48	-		
282	do		04	50	2000	06	1200	54	-	1	2000	90	-	36	-		
283	do		04	50	2000	05	1000	45	-	1	2000	90	-	45	-		
284	do		21	-	2000	03	600	126	-	1	2000	420	-	294	-		
285	äng		26	-	400	00	-	-	-	08	320	8320		8320			
288	do		36	-	400	00	-	-	-	08	320	11520		11520			
289	åker		37	-	2000	05	1000	370	-	1	2000	740	-	370	-		
290	äng		11	50	1200	02	240	27	60	1	1200	138	-	11040			
291	do		11	-	1200	05	600	66	-	1	1200	132	-	66	-		
292	do		14	-	1200	05	600	84	-	1	1200	168	-	84	-		
293	do		19	-	300	00	-	-	-	01	30	570		570			
295	do		13	50	600	02	120	16	20	1	600	81	-	6480			
296	åker		08	-	2000	08	1600	128	-	1	2000	160	-	32	-		
297	do		07	-	2000	05	1000	70	-	1	2000	140	-	70	-		
299	do		07	-	1800	08	1440	100	80	1	1800	126	-	2520			
	Trpt.		2	26	-			1159	60			260910		144950		18683	90

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikessträckan I-N.</u>																
	<u>1/64 mtl. Asgåsa 5⁸</u>																
	<u>Ola Nilsson,</u>																
196	åker	17	-	2000	061200	204	-	1	2000	340	-	136	-				
198	do	07	-	2000	061200	84	-	1	2000	140	-	56	-				
	<u>Sma.</u>	24	-			288	-			480	-	192	-			192	-
	<u>37/4800 mtl. Asgåsa 5⁵⁸</u>																
	<u>Godsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>																
199	åker	25	-	2000	04 800	200	-	1	2000	500	-	300	-				
200	äng	15	-	600	00 -	-	-	05	300	45	-	45	-				
201	åker	35	-	2000	04 800	280	-	1	2000	700	-	420	-				
202	do	25	-	2000	061200	300	-	1	2000	500	-	200	-				
203	do	0750	-	2000	051000	75	-	1	2000	150	-	75	-				
	<u>Sma.</u>	1	0750	-		855	-	-		1895	-	1040	-			1040	-
	<u>1/64 mtl. Asgåsa 5⁴</u>																
	<u>Kristian Perssons storbhus:</u>																
	<u>Hanna Persson och sonen</u>																
	<u>Ernst Kristiansson, sök.</u>																
242	åker	04	-	2000	061200	48	-	1	2000	80	-	32	-				
245	do	31	-	2000	03 600	186	-	1	2000	620	-	434	-				
246a	do	0750	-	2000	061200	90	-	1	2000	150	-	60	-				
247a	äng	32	-	600	00 -	-	-	05	300	96	-	96	-				
	<u>Trpt.</u>	7450				324	-			946	-	622	-			1232	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.																99 -
	<u>Kristian Perssons sterbh:</u>																
	<u>Hanna Persson och sonen</u>																
	<u>Ernst Kristiansson, sök.</u>																
265	åker			0550	2000	061200	66	-	1	2000	110	-	44	-			
266	do			14	-	2000	051000	140	-	1	2000	280	-	140	-		
267	do			25	-	2000	02 400	100	-	1	2000	500	-	400	-		
268	do	1	14	-	2000	04 800	912	-	1	2000	2280	-	1368	-			
270a	do			06	-	2000	081600	96	-	1	2000	120	-	24	-		
b	do			0450	2000	02 400	18	-	1	2000	90	-	72	-			
273a	do			2150	2000	051000	215	-	1	2000	430	-	215	-			
b	do			0350	2000	02 400	14	-	1	2000	70	-	56	-			
274	do			44	-	2000	04 800	352	-	1	2000	880	-	528	-		
275	do			24	-	2000	071400	336	-	1	2000	480	-	144	-		
276	do			10	-	2000	091800	180	-	1	2000	200	-	20	-		
	Sma.	2	72	-				2429	-			5440	-	3011	-	3011	-
	<u>Lägenh. L. Styröd sva. fr.</u>																
	<u>1 mtl. Styröd N:1.</u>																
	<u>Godsäg. J. P. Nilsson, sök.</u>																
277	åker			10	-	2000	02 400	40	-	1	2000	200	-	160	-		
278	do			11	-	2000	051000	110	-	1	2000	220	-	110	-		
279	do			30	-	2000	04 800	240	-	1	2000	600	-	360	-		
	Trpt.			51	-			390	-			1020	-	630	-	3110	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländ. torrfiga. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör						
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		51	-					390	-			1020	-	630	-	3110	-
	Sma.		51	-					390	-			1020	-	630	-	630	-
	1/64 mtl. Asmåsa 5 ⁶																	
	Oscar Olsson, sök.																	
323	åker		34	-	2000	051000			340	-	1	2000	680	-	340	-		
325	do		1050		2000	02400			42	-	1	2000	210	-	168	-		
326	do		15	-	2000	051000			150	-	1	2000	300	-	150	-		
328	do		1050		2000	061200			126	-	1	2000	210	-	84	-		
329	do		5250		2000	03600			315	-	1	2000	1050	-	735	-		
331	do		06	-	2000	061200			72	-	1	2000	120	-	48	-		
332	do		20	-	2000	061200			240	-	1	2000	400	-	160	-		
333	do		15	-	2000	04800			120	-	1	2000	300	-	180	-		
334	do		1450		2000	061200			174	-	1	2000	290	-	116	-		
335	do		0650		2000	091800			117	-	1	2000	130	-	13	-		
336	do		29	-	2000	071400			406	-	1	2000	580	-	174	-		
338	do		20	-	2000	071400			280	-	1	2000	400	-	120	-		
339	do		36	-	2000	02400			144	-	1	2000	720	-	576	-		
341	do		16	-	2000	071400			224	-	1	2000	320	-	96	-		
	Sma.	2	8550						2750	-			5710	-	2960	-	2960	-
	1/64 mtl. Asmåsa 5 ¹¹																	
	Nils Larsson.																	
343	åker		0550		1800	03540			2970	-	1	1800	99	-	6930			
	Trpt.		0550	-					2970				99	-	6930		6700	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		05	50				29	70			99	-	69	30	67	00 -
	Sma.		05	50				29	70			99	-	69	30	69	30
	7/2048 mtl. Asmåsa 5 ⁴⁰																
	Per Nilsson.																
345	åker		09	-	2000	05	1000	90	-	1	2000	180	-	90	-		
346	do		07	50	2000	08	1600	120	-	1	2000	150	-	30	-		
347	do		03	-	2000	09	1800	54	-	1	2000	60	-	6	-		
348	do		03	-	2000	03	600	18	-	1	2000	60	-	42	-		
349	do		15	50	2000	08	1600	248	-	1	2000	310	-	62	-		
350	do		12	-	2000	03	600	72	-	1	2000	240	-	168	-		
352	do		11	-	2000	05	1000	110	-	1	2000	220	-	110	-		
354b	do		01	-	2000	04	800	8	-	1	2000	20	-	12	-		
	Sma.		62	-				720	-			1240	-	520	-	520	-
	23/2048 mtl. Asmåsa 5 ⁴¹																
	Per Nilsson.																
353	åker		12	-	2000	06	1200	144	-	1	2000	240	-	96	-		
354a	do		26	-	2000	04	800	208	-	1	2000	520	-	312	-		
355	do		05	-	2000	04	800	40	-	1	2000	100	-	60	-		
356	do		03	-	2000	06	1200	36	-	1	2000	60	-	24	-		
357	do		03	-	2000	07	1400	42	-	1	2000	60	-	18	-		
360	do		03	50	2000	07	1400	49	-	1	2000	70	-	21	-		
361	do		04	-	2000	07	1400	56	-	1	2000	80	-	24	-		
	Trpt.		56	50				575	-			1130	-	555	-	728	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.								Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		56	50				575 -				1130 -	555 -		7289	30	
	<u>Sma.</u>		56	50				575 -				1130 -	555 -		555	-	
														<u>Summa.</u>	7844	30	
														A-B	3737	80	
														B-X-K-C & X-V	12207	60	
														B-D-E-F-G-H-I, D-U & H-L	23993	-	
														I-N	2791	50	
														I-M	7844	30	
														<u>Sma.</u>	50574	20	
														Eriksdal den 17 december 1927.			
														på tjänstens vägnar:			
														Ernst Berggren.			
														Biträdande gode män:			
														Helmer Hökberg.	Ola Persson.		

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+95	195	mylla o mossjord delvis på grus						
		och lera kbm. 550	0.60	330	-			
1+5-1+10		ägovägstrumma av 0.8 m.cementrör:						
		för grävning 5:-						
		" 5 m.0.8 m.rör à 25:- 125:-						
		" lägg. 5 m.à 3:- 15:-						
		" frontmurar 7 kbm.à 25.- 175:-						
		" stensättn. 16 kvm.à 2.50 40:-						
		" fyllning m.m. 15:-			375	-	705	-
		för jordersättn.			82	80		
		" ersättn.för vallar			37	80	120	60
		" oförutsedda fall m.m.					-74	40
	<u>195</u>				<u>Summa.</u>		<u>900 00</u>	
		<u>Dikessträck.B-X-C och X-V.</u>						
1+95-3	105	mylla och mossjord kbm. 300	0.50	150	-			
3-6	300	52.5 cm.(21") rör lm. 300	6.-	1800	-			
		för grävn.i lera och grus med						
		sten,rörens lägg.och igenfylln. 300	3.-	900	-			
3		intag av betong med galler enl. ritn. 75						
4+25,4+85		intagningsbrunnar 1.0 m.inre di-						
		ameter och konisk överdel till						
	<u>405</u>	Trpt.			2925	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	405	Trpt.			2925	-		
		0.6 m. st.	2	80:-	160	-		
6		omurnning av utlopp med sten-						
		sättning			40	-		
6-8+64	264	mylla och mossjord kbm.	770	0.60	462	-		
		mylla och do på lera o grus						
		ngt.sten. kbm.	150	0.75	11250			
7+10-7+15		ägovägsbro av trä 5 m.br.						
		0.20x0.22.5x4.5x6 = 1.32 kbm.						
		0.075x4.5x5 = $\frac{1.68}{3.00}$						
		3.00 à 75.-			225:-			
		för arbete			25:-		250	-
8+64-9+36	72	52.5 cm. (21") rör lm.	72	6.-	432	-		
		för grävn. i lera och grus o sten						
		med lägg. och igenfylln. lm.	72	3.-	216	-		
8+64		intag lika föregående			75	-		
8+80		intagningsbrunn lika föreg.			80	-		
9+36		omurnning av utlopp med stensättn.			40	-		
9+36-13+30	394	mylla och mossjord kbm.	925	0.60	555	-		
		mylla och mossjord på grus och						
		ngt.sten. kbm.	400	0.80	320	-		
10+53-10+58		ägovägstrumma av 0.8 m.rör, 5 m.br.						
	1135	Trpt.			566750			

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1135				5667	50		
		för grävning	5:-					
		" 6.5 m.0.8 m.cementrör						
		å 25	162:50					
		" rörens lägg.6.5 å 3:-	19:50					
		" frontmurar 7 kbm.å 25.-	175:-					
		" stensättn.16 kvm.å 2.50	40:-					
		" fyllning och skärn.	23:-		425	00		
13+30-14+25	95	mylla på grus o sten med buskar	350	2.-	700	-		
13+30-13+35		ägovägstrumma 0.8 m.rör,5 m.bred:						
		för grävning	10:-					
		" 7.0 m.0.8 m.rör å 25:-	175:-					
		" lägg.7 m.å 3:-	21:-					
		" frontmurar 7 kbm.å 25:-	175:-					
		" stensättn.16 kvm.å 2.50	40:-					
		" fyllning m.m.	29:-		450	-		
14+10-14+15		trumma för utfartsväg 0.8 m.rör 5 m.br.			425	-	7667	50
X-V	90	20 cm.(8") rör	lm.	90	1.50	135	-	
		för grävning i lera,grus ngt.sten,						
		rörens lägg.och igenfylln.	lm.	90	1.-	90	-	
V		intagningsbrunn 0.6 m.inre diam ^{st.}	1		40	-	265	-
		för jordersättning			328	40		
		" ersättning för vallar			201	90	530	30
	1320	Trpt.					8462	80

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1320	Trpt.					8462	80
		för oförutsedda fall m.m.					787	20
	1320				Summa.		9250	00
		<u>Dikessträck. B-D-E-F-G-H-I och D-U och H-L.</u>						
29-26	600	mylla och mossjord kbm. 1400	0.60	840	-			
		do do på lera/grus						
		ngt.sten kbm. 915	0.80	732	-			
21+34-21+37 } 22+66-22+75 }		ägovägstrummar av 0.8 m. rör enl. ritn. st. 2	450	900	-			
24+6-24+11		ägovägstrumma av 0.8 m. rör 5.- m.br.						
		för grävning 5:-						
		" 8 m. 0.8 m. rör à 25.-	200:-					
		" läggn. 8 m. à 3:-	24:-					
		" frontmurar 7 kbm. à 25.-	175:-					
		" stensättn. 16 kbm. à 2.50	40:-					
		" fyllning och vägbanans						
		ordnande 31:-			475	-		
26-27+50	150	52.5 cm. (21") rör lm. 150	6.-	900	-			
		för grävn. i lera, grus och sten,						
		rörens läggning och igenfyllning lm. 150	3.50	525	-			
26 -		intag lika föregående			75	-		
- 27+50 -		ommurning med stensättn. enl. ritn.			40	-		
27+50-33+35	585	mylla och mossjord kbm. 2000	0.60	1200	-			
		do do på lera, grus						
	1335	Trpt.			5687	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1335	Trpt.			5687	-		
		och sten kbm.	215	0.80	172	-		
28+57-28+62		ägovägstrumma av 0.8 m.rör 5 m.br.			425	-		
29+77-29+82		ägovägsbro av trä, 5.0 m.br.:			300	-		
31+23-31+28		trumma för utfartsväg av 0.8 m. rör 5 m.bred: för grävning 5:- " 7.5 m.0.8 m.cementrör å 25/187:50 " rörens läggning 22:50 " frontmurar 7 kbm.å 25 175:- " stensättn.16 kvm.å 2.50 40:- " fylln.o vägens ord- nande 31:-			460	-		
33+55-37+42	407	52.5 cm.(21") rör 1m.	407	6.-	2442	-		
		för grävn.i lera,grus o sten,rö- rens läggning och igenfyllning 1m.	407	4.-	1628	-		
33+35		intag av betong			75	-		
33+71,36+90		intagningsbrunnar av betong med 1.0 m.inre diam.med konisk över- del st.	2	100	200	-		
37+42		omurnning av rör med stensättn.			40	-		
	1742				11379	-	11429	-
		Trpt.					11429	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1742	Trpt.					11429	-
D-U	145	mylla och mossjord kbm.	500	0.50	250	-	250	-
H-L	50	20 cm.(8") rör lm.	50	1.50	75	-		
		för grävning i grus och lera,						
		rörens läggning och igenfyll-						
		ning lm.	50	0.80	40	-		
I		intag av betong			50	-	165	-
							11844	-
		för jordersättning			67	54		
		* ersättning för vallar			356	51	1028	05
		* oförutsedda fall m.m.					1127	95
	1937				Summa.		1400000	

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
-	315	Trpt.			695	-		
53-53+15		flyttning av stenmur 1m.	15	1.-	15	-	710	-
-		för jordersättning			22	10		
-		" ersättning för vallar			11	61	33	71
-		" oförutsedda fall m.m.					66	29
	315			Summa.			81	00
		<u>Dikesstr. I-Z-M.</u>						
37+42-39+30	188	mylla på lera o grus med sten kbm.	750	0.80	600	-		
39+7-39+12		ägovägstrumma av 0.8 m. betongrör			425	-		
39+30-40+12	82	mylla och mossjord kbm.	200	0.50	100	-		
40+12-42	188	mylla och mossjord på lera, grus						
		och sten kbm.	675	0.80	540	-		
40+80-40+85, 41+34-41+39		ägovägstrumma av 0.8 m. rör st.	2	425	850	-		
42-45+55	355	mylla och mossjord kbm.	550	0.60	330	-		
		do do på lera, grus o						
		sten kbm.	600	1.-	600	-		
43+82-43+87		ägovägstrumma av 0.8 m. rör			450	-		
45+55-48	250	mylla o mossjord på lera, grus						
		o sten. kbm.	800	1.75	1400	-		
47+42-47+47		trumma för utfartsväg 0.8 m. rör:			475	-	5770	-
		för jordersättningar 346:-						
		do do 86:-			432	-		
	1063	Trpt.			432	-	5770	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1063	Trpt.			5438	-	5770	-
		för ersättning för vallar 226.50						
		" " " " 61.50			288	-	720	-
		" oförutsedda fall m.m.					580	-
	1063				Summa.		7070	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan Z-M.</u>						
45+55-48+5	250	60 cm. (24") rör 1m.	250	8.-	2000	-		
		för grävn. i lera, grus o sten, rö-						
		rens läggning och igenfyllning 1m.	250	4.-	1000	-		
45+55		intag av betong				75	-	
46+50, 47+30, 47+75		intagningsbr. med 1.0 m. inre diam. 3 st.	3	80.-	240	-		
48+5		ommurning av rör medstensättn.			40	-	3355	-
		<u>Sammandrag:</u>						
		Dikessträckan A-B				900	-	
		" B-X-C o X-V				9250	-	
		" B-D-E-F-G-H-I, D-U o H-L				14000	-	
		" N-I				810	-	
		" I-M				7070	-	
					Summa.	32030	-	
		Eriksdäl den 17 december 1927.						
		- på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningssta- lons n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B.</u>	0	—	1:125	1.55	0.3	4.20	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	F.P.=10.91
	1	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	+95	45	"	1.30	"	3.55	
	<u>Sma.</u>	<u>195</u>					
<u>Dikesstr.B-X-C & X-V.</u>	1+95	—	1:125	1.30	0.3	3.55	
	2+50	55	"	1.60	"	4.30	
	3	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50		2.65			
	4	50		2.-			
	+25	25		1.65			
	+50	25		2.40			
	+85	35		1.65			
	5	15		1.65			
	+50	50		2.65			
	6	50		1.90			
			1:1.25	2.05	0.3	5.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	7	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	8	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
<u>Trpt.</u>		<u>655</u>					

52.5 cm (21") ± 5 mm

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		655					
	8+64	14		1.75			
	+80	16		1.80			F.P.=10.07
	9	20		2.-			
	+30	30		2.90			
	+36	6		2.55			
			1:1.25	2.70	0.3	7.05	
	+50	14	"	2.10	"	5.55	
	+75	25	"	1.85	"	4.90	
	10	25	"	1.70	"	4.55	
	+27	27	"	2.20	"	5.80	
	+54	27	"	2.-	"	5.30	
	11	46	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	+90	40	"	1.70	"	4.55	
	12	10	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	13	50	"	1.75	"	4.70	
	+30	30	"	2.35	"	6.20	
	+50	20	"	2.90	"	7.55	F.P.=9.98
	14	50	"	2.-	"	5.30	
	+25	25	"	1.-	"	2.80	
	X	-		1.80	20 cm. (8") rör		
Trpt.		1230					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:ö	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		1230					
	X+13	13		1.45			
	X+49	36		2.05			
	X+62	13		1.20			
	V	28		1.85			
	Sma.	1320					
<u>Dikesstr. B-D-E-F-G-H-I.</u>	20	-	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	+75	25	"	2.05	"	5.40	
	21	25	"	2.30	"	6.05	
	+36	36	"	2.30	"	6.05	
	+50	14	"	2.10	"	5.55	
	+72	22	"	1.90	"	5.05	
	22	28	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	+68	18	"	2.40	"	6.30	
	+84	16	"	2.20	"	5.80	
	23	16	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	+78	28	"	2.10	"	5.55	
	24	22	"	2.60	"	6.80	
	+30	30	"	2.35	"	6.20	
Trpt.		430					

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n: r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		430					
	24+50	20	1:1.25	1.85	0.3	4.90	
	25	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	26	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50		2.65			
	27	50		3.60			
	+50	50	1:1.25	1.90 2.05	0.3	5.40	
	28	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	29	50	"	1.70	"	4.55	
	+23	23	"	1.70	"	4.55	
	+50	27	"	1.70	"	4.55	F.P. = 9.54
	30	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	31	50	"	1.90	"	5.05	
	+25	25	"	2.55	"	6.70	
	+50	25	"	1.95	"	5.20	
	32	50	"	1.75	"	4.70	
	+27	27	"	1.85	"	4.90	
	+50	23	"	1.90	"	5.05	
	33	50	"	2.10	"	5.55	
Trpt.		1300					

52.5 cm (21") höj

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Träpt.		1300					
	33+35	35	1:1.25	2.15	0.3		
	+50	15	"	2.15			
	34	50		2.85			
	+50	50		3.25			
	35	50		3.35			
	+50	50		3.20			
	+71	21		3.25			
	36	29		3.40			
	+50	50		2.70			
	+90	40		2.45			
	37	10		2.40			
	+42	42		2.-			
	Sma.	1742					
<u>Dikessträckan D-U.</u>	75	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	76	50	"	1.60	"	4.30	
	+45	45	"	1.50	"	4.05	
	Sma.	145					
<u>Dikessträckan H-L.</u>	55	-		1.85			
	+38	38		2.20			
	+50	12		1.25			
	Sma.	50					

52.5 c.m. (21") rör

20 c.m. (8") rör

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken I-N.</u>	50	-		1.30			
	+50	50		1.45			
	+75	25		2.90			
	51	25		2.05			
	+50	50		2.-			
	+70	20		3.05			
	52	30		2.20			
	+20	20	1:1.25	1.10	0.3	5.80	
	+50	30	"	1.-	"	2.80	
	53	50	"	1.90	"	5.05	
	+15	15	"	1.90	"	5.05	
	<u>Sma.</u>	<u>315</u>					
<u>Dikesstr.I-Z-M.</u>	37+42	-	1:1.25	2.10	0.3	5.55	
	+50	8	"	2.05	"	5.40	
	38	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	F.P.=8.31
	39	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	40	50	"	1.55	"	4.20	
	+30	30	"	2.25	"	5.90	
	+50	20	"	2.40	"	6.30	
	+73	23	"	2.35	"	6.20	
Trpt.		331					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvigningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		331					
	41	27	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	+68	18	"	1.95	"	5.20	
	42	32	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	43	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	+85	35	"	2.35	"	6.20	
	44	15	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	45	50	"	2.40	"	6.30	
	+20	20	"	1.60	"	4.30	
	+50	30	"	1.70	"	4.55	
	+72	27	"	2.75	"	7.20	
	46	28	"	1.80	"	4.80	
	+40	40	"	1.55	"	4.20	
	+60	20	"	2.70	"	7.05	
	47	40	"	2.60	"	6.80	
	+25	25	"	1.35	"	3.70	
	+40	15	"	2.85	"	7.40	
	+75	35	"	1.20	"	3.30	
Trpt.		1038					

Dikets beteckning	Avvägningsskålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		1038					
	48	25	1.1	2.5	1.85	0.3	4.90
	Sma.	1063					
<u>Alt. förel. Dikestr. Z-M.</u>	45+55	-		2.40			
	45+72	22		2.70			
	46	28		1.85			
	+40	40		1.75			
	+60	20		2.85			
	47	40		2.85			
	+25	25		1.65			
	+50	25		3.10			
	+75	25		1.50			
	48	25		2.25			
	Sma.	250					
Erikadal den 17 dec. 1927.							
på tjänstens vägnar:							
Ernat Berggren.							

60 cm (24") 7-8"

Ersättningslängd.

Eind mättes i styrt (Rind)

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord						Ersättn.för vallar					
mtl.	nr.	namn.		ar	ä	Ersättning		Summa ersättning		ar	ä	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan A-B.</u>												
		Lägenheten Gråstorp }	Äg.Godsäg.J.P.Nilsson, arr.And.Perssons sterbh.	4.6	18:-			8280		14-2.70				3780	
			<u>Dikessträckan B-X-K-C.</u>					Sma. 8280						Sma. 3780	
		Lägenheten Gråstorp }	Äg.Godsäg.J.P.Nilsson,	1.2	18:-	2160				4.-2.70		1080			
		Gråstorp	arr.And.Perssons sterbh.	1.2	20:-	24 -	4560			4.-3:-		12 -		2280	
2/3	3	Hörröd	Jöns Larsson. R	4.6	20:-		92 -	1763:-						5280	
93 1000	1	Styröd.	Olof Persson.	5.8	20:-		116 -	25-3:-						75 -	
1/10	1	do	Axel Jönsson.	3.2	20:-		64 -	1443:-						4320	
251 2048	3	Välleröd.	Godsäg.J.P.Nilsson.	1.8	6:-		1080	9:-0.90						810	
			<u>Dikessträckan B-B-E-F-H-I.</u>					Sma. 32840						Sma. 20190	
		Lägenheten Gråstorp }	Äg.Godsäg.J.P.Nilsson, arr.And.Perssons sterbh.	0.2	20:-	184 -				34-3.-		102 -			
1/64	5	Asmåsa.	do do	4.8	20:-	96 -				17-3:-		51 -			
1/64	5	do	do do	0.8	10:-	8 -				3.51.50		525			
1/64	5	do	do do	1.4	20:-	28 -				6.-3:-		18 -			
1/64	5	do	do do	1.8	20:-	36 -				6.-3:-		18 -			
1/64	5	do	do do	0.23	6:-	138	35338	075 090		068	19493				
			Trpt.					35338						19493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.					353	38					194	93
10 2048	37 5	Asmåsa.	Emil Ödahl. ✓ S.	1.1	6:-	660		3.2	0.90	288					
"	"	do	" "	1.0	16:-	16	-	3.2	2.40	768					
"	"	do	" "	0.8	20:-	16	-	2.4	3.0	720					
"	"	do	" "	0.26	6:-	156		4016	0.8	0.90	072			1848	
11 2048	36 5	Asmåsa.	Ola Nilsson. ✓ S	3.3	20:-			66	11.33:-					3390	
1/64	4 5	Asmåsa	Kristian Perssons sterb- hus	6.5	20:-			130	23.43:-					7020	
			<u>Dikessträckan D-U.</u>					Sma. 589	54					Sma. 317	51
		Lägenheten Gråstorp.	Ag. Godsäg. J. P. Nilsson, arr. And. Perssons sterbh.	4.1	20:-			82	-	13-	3:-			39	-
			<u>Dikessträckan I-N.</u>					Sma. 82	-					Sma. 39	-
1/64	3 5	Asmåsa.	Kristian Perssons sterb- hus	0.23	20:-	460		0.75	3:-	225					
1/64	3 5	do	" " "	1.4	6:-	840	13	-	5.4	090	486	711			
37 48005	58 5	do	Godsäg. J. P. Nilsson.	0.23	20:-	460		075	375	225					
"	"	do	" "	0.75	6:-	450	910	2.5	090	225	450				
			<u>Dikessträckan I-M.</u>					Sma. 2210						Sma. 1161	
1/64	3 5	Asmåsa	Kristian Perssons sterb- hus	7.4	20:-			148	-	32-	3:-			96	-
1/64	6 5	do	Oscar Olsson.	8.2	20:-			164	-	355	3:-			10650	
7 20485	40 5	do	Per Nilsson.	1.7	20:-			34	-	84	3:-			24	-
								Sma. 346	-					Sma. 22650	
23 20485	44 5	Asmåsa.	Per Nilsson. -	4.3	20:-			86	-	2053:-				6150	
								Sma. 86	-					Sma. 6150	

17 december 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Förbättringsvärde i procent	Deltagingskostnad		Deltagingsprocent	Förbättringskostnad	
Nummer	Markal	Registrationsnummer	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<u>Avdelning I. Dikesstr. A-B-B-D-E-F-G-H-I, D-U, H-L & I-M.</u>									
3	2/3	3	Hörröd.	Jöns Larsson, sök.	451	50	1.34	287	03	0.90	1119	
	avs. fr. 2/3		lägenh. Gräs- torp. Hörröd N:3	Godsäg. J.P. Nilsson, sök. arr. And. Perssons sterbhus, Fru Elna Persson och barn: Fru Anna Andersson, Per, Johan & Nils, Magnus o Hil- da Nilsson i Vallarum N:9, Vilhelm o Alma Persson i Vallarum N:7 samt Otto o Selma Ekelund i Rödinge	141	740	4.21	901	78	2.82	3506	
	16/11/17 12/4-12/14-20		Baldringe Baldringe- torp. Svartskylle	Greve Erik Alfred Piper o Torup, förmynd. Greve Philip Bonde och polisdom. B. An- dersson, arr. Löjtnant G. Liedberg.	145	760	4.32	925	34	2.89	3593	
	avs. fr. 2/3		lägenh. Gräs- torp. Hörröd N:3	Godsäg. J.P. Nilsson, sök. arr. And. Perssons sterbh.	348	050	10.33	221	269	6.91	8591	
5	1/64	5	Asmåsa.	Godsäg. J.P. Nilsson, sök. arr. And. Perssons sterbhus	291	860	8.66	185	497	5.79	7199	
	avs. fr. 2/3		lägenh. Gräs- torp. Hörröd N:3	Godsäg. J.P. Nilsson, sök. arr. And. Perssons sterbhus	746	95	2.22	475	52	1.49	1853	
5	10 2048	5	Asmåsa.	Emil Ödahl.	447	30	1.33	284	89	3.89	1107	
5	11 2048	5	do	do	113	4	3.36	719	71	2.25	2797	
5	10 2048	5	do	do	135	280	4.01	858	94	2.68	3332	
5	1/64	5	do	Ola Nilsson.	713	360	2.12	454	10	1.42	1766	
				Trpt.	141	2025	41.90	897	497	28.04	34863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt.	14120	25	41.90	8974	97	28.04	348	63
5	¹¹ 2048	³⁶ 5	Asmåsa.	Ola Nilsson.	1686	55	5.00	1071	-	3.34	41	53
5	1/64	⁸ 5	do	do	1142	20	3.32	726	14	2.27	28	22
5	1/64	⁴ 5	do	Kristian Perssons sterbh: Hanna Persson & sonen Ernst Kristiansson, sök.	3499	80	10.38	222	340	6.94	86	28
5	1/64	³ 5	Asmåsa.	do do do	104	-	0.31	664	0	0.21	26	1
	avs. fr. ¹ 1		Lägenh. L. Styröd. Styröd N:1.	Godsäg. J.P. Nilsson, sök.	1456	70	4.32	925	34	2.89	35	93
1	⁹⁷ 1000	⁷ 1	Styröd.	do do "	3852	40	1.43	244	831	7.64	94	99
5	³⁷ 4800	⁵⁸ 5	Asmåsa.	do do "	99	-	0.29	621	2	0.19	23	6
5	1/64	³ 5	do	Kristian Perssons sterbh: Hanna Persson & sonen Ernst Kristiansson, sök.	3011	-	8.93	191	281	5.97	74	23
	avs. fr. ¹ 1		Lägenh. L. Styröd. Styröd N:1.	Godsäg. J.P. Nilsson, sök.	630	-	1.87	400	55	1.25	15	54
5	1/64	⁶ 5	Asmåsa.	Oscar Olsson, sök.	2960	-	8.78	188	068	5.87	72	98
5	1/64	¹¹ 5	do	Nils Larsson.	6930	0.21	4498	0.14	174			
5	⁷ 2048	⁴⁰ 5	do	Per Nilsson.	520	-	1.54	329	87	1.03	12	81
5	²³ 2048	⁴¹ 5	do	do	555	-	1.65	353	43	1.10	13	68
				<u>Avdeln. II. Dikesstr. I-N.</u>	<u>3370</u>	<u>620</u>	<u>100:-</u>	<u>21420</u>	<u>-</u>			
5	1/64	⁸ 5	Asmåsa.	Ola Nilsson.	192	-	6.88	626	1	0.20	24	9
5	³⁷ 4800	⁵⁸ 5	do	Godsäg. J.P. Nilsson, sök.	1040	-	37.25	338	97	1.06	13	18
5	1/64	⁴ 5	do	Kristian Perssons sterbh: Hanna Persson & sonen Ernst Kristiansson, sök.	652	-	23.36	212	58	0.66	82	0
5	1/64	³ 5	do	do do	9075	032.51	295	84	0.92	1144		
				Trpt.	279150	100:-	910	-	69.72	866	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Trpt.	279150	100:-		910	-6972		86684	
			<u>Avdeln. III. Dikesstr. A-B, B-X-K-C och X-V.</u>	<u>Sma.</u>	279150	100:-		910	-			
3	2/3	3	Hörröd.	Jöns Larsson, sök.	45150	3.21		31137	0.97		1206	
	avs. fr. 2/3		Lägenh. Gråstorp. Hörröd N:3	Godsäg. J. P. Nilsson, sök. arr. And. Perssons sterbh.	141740	10.07		97679	3.05		3792	
	avs. fr. 2/3		Lägenheten Gråstorp Hörröd N:3	do do	128980	9.16		88852	2.77		3444	
3	2/3	3	Hörröd	Jöns Larsson, sök.	5040	-35.80		347260	10.84		13477	
1	98 1000	6 1	Styröd.	Emil Mårtensson.	98980	7.03		68191	2.13		2648	
1	93 1000	5 1	do	Olof Persson.	4214	-29.94		290418	9.07		11277	
1	1/10	4 1	do	Axel Jönsson.	674	-4.79		46463	1.45		1803	
				<u>Sma.</u>	1407650	100:-		9700	-100:-		124331	
			Eriksdal den 17 december 1927.									
			på tjänstens vägnar:									
			Ernst Berggren.									
			Biträdande gode män:									
			Ola Persson.					Helmer Hökberg.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					<u>Sammandrag.</u>								
3	2/3	3	1	Hörröd	Jöns Larsson, sök.	5943	-		4071	-1271	15802		
				Lägenh. Grå- storp och Asmåsa	Godsäg. J.P. Nilsson, sök. arr. And. Perssons sterbh.	11270	65		73102	72283	28385		
				Styröd & Asmåsa	Godsäg. J.P. Nilsson, sök.	7078	10		41752	91303	162	-	
				Bakdringe m. fl.	Greve Erik Alfr. Piper & Torup	145760			92534	289	3593		
5				Asmåsa	Emil Ödahl	2934	10		186354	582	7236		
5				do	Ola Nilsson	3734	35		231385	723	8990		
5				do	Kristian Perssons sterbh. Hanna Persson & sonen Ernst Kristiansson, sök.	8174	30		471103	1470	18276		
5	1/64	5	6	Asmåsa	Oscar Olsson, sök.	2960	-		188068	587	7298		
5	1/64	5	11	do	Nils Larsson	6930			4498	014	174		
5				do	Per Nilsson	1075	-		68330	213	2649		
1	<u>98</u> 1000	1	6	Styröd	Emil Mårtensson	98980			68191	213	2648		
1	<u>93</u> 1000	1	5	do	Olof Persson	4214	-		290418	907	11277		
1	1/10	1	4	do	Axel Jönsson	674	-		46463	145	1803		
					<u>Sma.</u>	5057420			32030	-100-	12431		

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Jöns Larsson, Hörröd N:3, onsdagen den 2 instundande november kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hörröd m.fl. hemman uti Rödunge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 oktober 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Styröd.	Axel Jönsson.	Axel Jönsson.
do	Emil Mårtensson.	Emil Mårtensson.
do	Olof Persson.	Olof Persson.
Gråstorp.	Äg. Godsäg. J. P. Nilsson.	J. P. Nilsson/A. Collin.

Arr. And. Perssons sterbhus:

Gråstorp.	Fru Elna Persson.	Elna Persson.
do	Fru Anna Andersson.	Anna Andersson.
do	Per Andersson.	Per Andersson.
do	Johan Andersson.	Johan Andersson.
Eriksdals gård	Nils Andersson.	Nils Andersson.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Rödinge.	Fru Selma Ekelund.	Selma Ekelund.
do	Otto Ekelund.	Otto Ekelund.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Rödinge den 22 okt. 1927.

Axel Berggren.

Stämmingsman.

Kallelse.

Fru Hilda Nilsson och Herr Magnus Nilsson, Vallarum, varda
i egenskap av sakägare,
härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Jöns Larsson, Hörröd N:3, onsdagen den 2 instundande november kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hörröd m. fl. hemman uti Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 oktober 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Vallarum den 2/11 1927.

Magnus Nilsson.

Hilda Nilsson.

Bevitnas:

Hilda Nilsson.

And. Ohlsson.

Vallarum 9.

Vallarum 9.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Eriksdals gård fredagen den 2 instundande december kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hörröd m. fl. hemman uti Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 25 november 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ola Nilsson.

Ola Nilsson.

Emil Ödahl.

E. Ödahl.

Kristian Perssons sterbhus

Hanna Persson.

Oscar Olsson.

Oscar Olsson.

Per Nilsson.

Per Nilsson.

Nils Larsson.

Nils Larsson.

Löjtnant Gösta Liedberg.

G. Liedberg.

g.S. Liedberg.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Eriksdal den 28 nov 1927.

Axel Berggren.

Stämningssman.

Kallelse.

Fru Alma Persson och Herr Vilhelm Persson, Vallarum, varda härigenom kallade att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Jöns Larsson, Hörröd N:3, onsdagen den 2 instundande november kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Hörröd m.fl. hemman uti Rödunge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 oktober 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Vallarum den 25/10

Alma Persson.

Vilhelm Persson.

Bevittnas:

And. Ohlsson.

Elise Ohlsson.

Handl. Vallarum.

Vallarum.

*Förutämda vittisfem (95) uti
seder vidimmas ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium

besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den
17 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående fö-
retag, avseende torrläggning av mark till Hörröd m.fl. hemman
uti Rödinge, Sövde och Baldringe socknar, Malmöhus län; det
varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 21 februari 1928.

Ex officio

Halvar Lech.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

vidimus, ex officio
Henrik Lech

161

23 8 / 29

M 3*0182
18420

DIARIE NR
5 OKT. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 för
"Torrläggning av mark till Hörröd m.fl. hemman av år 1927" i Rödinge,
Sövde och Baldringe socknar av
MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tjugofyrtusenfemhundra (24.500)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med niotusentrettio (9.030) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, här undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ericksdal

den 22 augusti

1929.

J. Nilsson Ernst Kristiansson

Eg. av Ericksdal gård t. 9 2/68 m. N: 5 Åmåså

Jöns Larsson

Ola Nilsson

Eg. af Hörred N: 1

Eg. av 3/64 m. N: 5 Åmåså

Att Huvud J. P. Nilsson, Jöns Larsson, Ernst Kristiansson
och Ola Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Nilsson
Ericksdal
Adress

E. Rudersson
Ericksdal
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1929.

Linnéjurskull
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

method used. (1) The first method is to use a

1929 den 15 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 § 1 st. av lag om kronans förmåns rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till HÖrröda m.fl. heeman av år 1927" i Rödinge, Sövede och Baldringe socknar av Malmöhus län.

Lån 24.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och heeman	Mental	Register-nummer	Ägares namn m.m.
<u>Rödinge m.fl. socknar</u>			
HÖrröda	2/3	5 ¹	Jöns Larsson
D:o	2/3	5 ¹	Gödsäg. J. P. Nilsson
Baldringe 1-6, 11-17 Baldringetorp nr 1-2, 4-12 & 14-20 Svartakylle nr 1			Greve Erik Alfred Piper & Torup, förm. Greve Philip Bonde & polisdöm. Bernh. Andersson
Lägenh. Gråstorp avs. fr. 2/3 mtl HÖrröda nr 3			Gödsäg. J. P. Nilsson
Assåsa	1/64	5 ⁵	D:o
D:o	10/2048	5 ³⁷	Emil Odahl
D:o	11/2048	5 ³⁸	D:o
D:o	1/64	5 ⁸	Ola Nilsson
D:o	11/2048	5 ³⁶	D:o
D:o	1/64	5 ⁴	Kristian Perssons sterbhus: Hanna Persson & Ernst Kristiansson
D:o	1/64	5 ³	D:o d:o d:o
Lägenh. Styrröda avs. fr. 1/2 mtl. Styrröda nr 1			Gödsäg. J. P. Nilsson
Styrröda	94/1000	17	D:o d:o
Assåsa	37/4800	5 ⁵⁸	D:o d:o
D:o	1/64	5 ⁶	Geor Olsson

f

Assessor	7/2048	5 ⁷⁰	Per Nilsson
Dire	23/2048	5 ⁴¹	Dire
Styrråd	98/1000	1 ⁶	Emil Mårtensson
Dire	93/1000	1 ³	Olof Persson
Dire	1/10	1 ⁴	Axel Jönsson

Stockholm den 15 oktober 1929.

På K. m. l. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredriksson
Albert Smith

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herrn J. P. Nilsson, Jöns Larsson, Ernst Kristiansson och Ole Nilsson*

genom ett av *dem* den *23 augusti 1929* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Torrläggning av mark till Hörröd m.fl. hemman av år 1927" i Röd- dinge, Sövde och Baldringe socknar av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 beviljat dels lån med 24.500 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 9.030 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *lån* och *lån* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Eriksdal den *23 augusti* 19*29*.

Emil Mårtensson

av 98/1000 mfl Hörröd m.fl. Eriksdal

J. E. Odahl

Assmåsas

Att *Emil Mårtensson* Styrelse och

J. E. Övake Amäsa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

E. Mårtensson *E. Andersson*
Adress *Revisdalen* Adress *Eriksdal*

Att förenämnde lantbrukarna Emil Mårtensson och I. E. Öhdahl ~~här~~
~~sig~~ anses fullt vederhäftiga för fullgörandet av den förbindelse de sig
här ovan iklätt, betygar. Sjöbo i landsfiskalskontoret den 2 september
1929.

Lösen en krona.

[Signature]

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 15 oktober 1929.

[Signature]
föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

238 / 29
Godk. 15/10 1929.

19421

DIARIE Nr
K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
5 OKT. 1929

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Hörröd m.fl. hemman av år 1927" i Rö-
dinge, Sövde och Baldringe socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 6 juni 1929.

Statsunderstöd:


lån av 24.500:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 9.030:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Arbetsstyrelsens ordförande är Godsägare J.P. Nilsson
adress Eriksdal.

Efter verkställda kontroller och slutlig avsyning av
föreskrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört
i överensstämmelse med föreskrivna plan med dikessträckan
Z-M som täckt ledning, varför detsamma kan av mig förordas
till godkännande.

Lund den 3 oktober 1929

Benkt Lundman



Stämpel en krona.

