




Förslag till
 Jordläggning av mark till
 Välleröd nr. 1 m.fl. hemman i
 Rödinge socken av Färs härad, Malmöhus län;
 uppräddad vid laga synförrätt. år 1927 av

Emanuel Rönner
 Stadsens landbruksingenjör.

afskrift:

Gunnar Rönner Majors närliggande brev den 6 juni
 1929 förklarade den afskriftens riktighet
 utifrån med min förtroende enligt af Land-
 bruksstyrelsen i allmänhet gjort påskrift.

Stadskanslern den 23 juli 1929.
 Ska 2a 1:4000.

Förhållande Landbruksstyrelsen

Albert Smith / vidarebefordrad

ex officio

Emanuel Rönner

RITN. Nr 001

No 191 Malmöhus län

M 2-0196

afskrift:

Gunn Kamp. Majör närliggare den 6 Juni 1929
färdtälles öfver planritningen vid utskick utfrående
med vinst tillägg enligt af Lantbruksstyrelsens
i beaktande god påskrift

Förslag till

örrläggning av mark till

Välleröd nr 1 m.fl. hemman

och Rödlinge socknen av Färs härad

och Malmöhus län;

upprättad vid laga synförrättning år 1927 av

Gunn Kamp

Stådens lantbruksingenjör

På Kamp. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith

vidimmas


ex officio

Gunn Kamp



Förslag till dränering
Skala 1:50



Förslag till ringmurning av utlopp
Skala 1:50




Skala 1:50



RITN. Nr 002

Höj- och sektionsskala 1:100



M 240196 2

Mr 191 Malmöhus 2 rätts

M 2-0196

19355

4 OKT 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

VÄLLERÖD n:r 1 m.fl. hemman uti

Rödinge socken av Färs härad och Malmö-
hus län;

upprättade i och för erhållande av lån
och bidrag år 1928.

Imnehållur Tyktionis (49) skriftliga sidor.

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 6 juni 1929 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att
dikessträckan A-B-C icke skall ingå i det arbete, som inne-
fattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Vidinnas

ex officio

Carl Lennart

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Välleröd av år 1927"; av-
givet i och för sökande av lån från statens av-
dikningslånefond och statsbidrag utan återbetal-
ningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av
mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan
odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga
tillhörande Välleröd n:r 1, 2, 3, 8 och 11 uti Rödinge socken
av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. söder om Eriks-
dals järnvägsstation med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där
den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,
dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med
streckade, blå linier.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5
december 1927 att företaga en laga syneförrättning för torr-
läggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen av-
slöts den 17 december 1927 och mot densamma har ej inom före-
skriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat
bevis av den 21 februari 1928.

Sökanden har beslutat att ansöka om lån från statens

avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdiknings-
anslag för utförandet av dikessträckorna C-D och C-E av av-
delning I, dikessträckan E-F eller avdelning II samt dikes-
sträckan F-G eller avdelning III.

Enligt efterstående tabell ingår i den del av företaget
för vilket lån och bidrag sökes:

Åker med en areal av 11.23 har.

annan mark 2.195 "

eller tillsammans 13.425 har

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus med något
sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i det-
ta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verk-
ställa dikningen av ovanskrivna sträckor i överensstämmelse
med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräk-
nats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg under vilken en rörled-
ning kommer att läggas.

Då sökanden önskar erhålla såväl lån från statens
avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyl-
dighet för ovanskrivna dikessträckor, hava efterstående tabel-
ler uppgjörts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirku-

lär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således båtbadsvärdet för
omskrivna del av företaget utgöra 12765:50 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget 7324:61 "
varför vinsten skulle bli 5440:89 kr.

Då den relativa kostnaden inom de olika avdelningarna uppgår
till respektive 0.69, 1.02 och 0.41 kr. Bör statsbidraget kunna
utgå med respektive 26.10 och 39.15% för del av avd. I, 1/3 eller
1/2 av förbättringsvärdet för avdelning II och 19.60 % för av-
delning III eller tillsammans ett statsbidrag av ... 2028:99
och ett lån av 5158:84
eller ett statsunderstöd av tillsammans 7187:83 kr.

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde.				Båtnad	Areal		Värde.				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker	12	29.-							11	23-						
		~~1123-~~														
Annan mark	3	13.5														
		~~2195~~														
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
		15 42.5					14.150 90									
Summa		~~13425~~	1330550	26071-			~~1276550~~		13425	1330550	26071				-1276550	

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan C-D och C-E	1310:-	
do E-F	2400:-	
do F-G	<u>3040:-</u>	6750:-
Laga syneförrättningskostnaden	~~440:10~~	309:77
Betänkande med bilagor	<u>134:51</u>	~~574:61~~ 444:28
	<u>Summa kronor</u>	<u>7194:28</u> ~~7324:61~~

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 7.194 kronor 28 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

.....	
.....	
.....	
.....	

Tabell.....

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.....

.....	
.....	
.....	
.....	

Socken, by och hemman.	Ägoliterna	Mantel	Registreringsnummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.	Areal.			
						Åker	Annars mark	Summa	
					nummer.	har ar	har ar	har ar	har ar
<u>Rödinge.</u>		$\frac{760}{3072}$	10	<u>Dikessträckan C-D & C-E. Avd. I</u>					
				J.P.Nilsson	1		004-	004-	
Välleröd		$\frac{132}{512}$	8	J.P.Nilsson	2-14b	111-	90-	201-	
do		$\frac{892}{3072}$	// 50	do	16-19, 21a, 22-25, 27-30	92-	110-	202-	
				<u>Dikessträckan E-F. Avd. II.</u>					
Välleröd		$\frac{892}{3072}$	// 50	J.P.Nilsson	33, 34, 36	65-		65-	
do		$\frac{760}{3072}$	10	do	42, 43, 45, 48- 52, 53b, 54, 56-58	150.5	08-	158.5	
do		$\frac{961}{2048}$	2	do	39		33-	33-	
do		$\frac{742}{3072}$	4	do	61, 62	32-		32-	
do		$\frac{1058}{3072}$	9	do	95		075	075	
				<u>Dikessträckan F-G. Avd. III.</u>					
Välleröd		$\frac{760}{3072}$	10	J.P.Nilsson	60	20-		20-	
do		$\frac{742}{3072}$	4	do	64-71	320-		320-	
do		$\frac{1058}{3072}$	9	do	73-75, 77, 78, 81a-83, 85- -94.	438.5	61-	499.5	
					Summa	1220-	313.5	1542.5	
						1123-	219.5	1342.5	

Lund i augusti 1928

Ernst Berggren.

Båtnad		Andel i kostnaden för.										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag		Lån	
		Avdelning I.		Avdelning II.		Avdelning III.		Laga synförrättningen		Belåningskredit m.m.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	
455																			
44855		3144						4419		052		7615		0.69	26.10		1862 1988	5221 5627	
642 15 203450		127856						6329		2144		136329		"	39.15		499 70 53373	770 83 82956	
714 -				72552								72552		1.02	a)		222 87 238	442 12 476	
132620				134760								134760		"	a)		414 01 44207	821 01 88413	
11880				12072								12072		"	b)		55 67 5940	55 09 5940	
176 -				17880								17880		"	a)		54 91 5867	109 21 11733	
27 -				2736								2736		"	b)		12 54 1350	12 45 1350	
160 -						5837		497		169		6503		0.41	19.60		11 97 1275	48 38 5228	
3262 -						119198		10144		3437		132779		"	"		243 77 26025	991 05 106754	
489720						178965		15232		5160		199357		"	"		365 94 39074	1488 25 160283	
11776 45 1276550		1310 -		2400 -		3040 -		36621		10962		722583					1900 - 202899	4790 - 515884	

- a) Bidraget beräknat till 1/3 av båtnadsvärdet.
b) " " " 1/2 " "
c) lånet " " återstoppen av båtnadsvärdet.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Välleröd n:r 1 m.
fl.hemman uti Rödunge socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 1 st.kallelse à 50 öre	0:50	
" $\frac{1}{2}$ st.sammanträdesdag	6:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 5.6 km. à 3:- kr.	16:80	
" 59.st.ägofig.åker, medelareal 0.21 har à 17 öre	10:03	
" 12.29 har " " " " à 106 "	13:03	
" 19.st.ägofig.äng " 0.17 " à 14 "	2:66	
" 3.135 har " " " " à 74 "	2:32	
" 28.st.ägofig.imp. " 0.82 " à 20 "	5:60	
" 23.225 har " " " " à 30 "	6:97	40:61
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 38.65 har à 32 öre	12:37	
" 143 punkter à 9 öre	12:87	25:24
" begränsningskurva 5.6 km. à 2:50 kr.	14:-	
" längdävvägning och jordundersökningar den 30/11, 1/12, 5/12	24:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 106 fig. à 5 öre	5:30	
" " " " 38.65 har. à 10 "	3:87	9:17
För ägobeskrivning	4:50	
" jordregisters utrönande den 12/12	6:-	

Trpt.

153:82

	Trpt.	153:82
För gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytanhet 78 fig. à 6 öre		4:68
" bestämmande av värde före och efter 78 fig. à 12 öre		9:36
" profilkartan 2.4 km. à 3:50 kr.		8:40
" sektioner 44 st. à 28 öre	12:32	
" " 7 " à 17 "	1:19	
" 1 st. brunn, 1 st. ommurning à 3:- kr.	<u>6:-</u>	19:51
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den 5/12 -27		6:-
" bestämmande av dimensioner 1.7 km. à 10:- kr.	17:-	
0.6 " à 6:- "	<u>3:60</u>	20:60
" dikenans insättande å kartan		2:80
För grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 2.4 km. à 4:50 kr.		10:80
därtill 0.1% av kostnaderna		9:60
För införande av höjdsiffror 143 st. à 1 öre		1:43
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 106 fig. à 7 öre	7:42	
" 38.65 har à 14 öre	<u>5:41</u>	12:83
därtill 25%		<u>3:20</u>
	Trpt.	333:53

	Trpt.	333:53
För 143 st.höjdlägestal à 2 öre		2:86
" diken å plankartan		4:75
" profilen 2.4 km. à 6:- kr.		14:40
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		19:51
därtill 30%		5:85
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>27:-</u>
		410:90
För gode männen		<u>29:20</u>
	Summa kronor	<u>440:10</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Eriksdal den 17 december 1927

Ernst Berggren.

410:90 Ernst Berggren.

H.Hökberg

29:20 Ola Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av stats-
bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdiknings-
lånefond för torrläggning av mark till Valleröd n:r 1 m.fl. hemman.
uti Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den $\frac{12,13}{1} - 28 = 2$ dagar	24:-	
" avskrift av handl.med inbindning	27:-	
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.	7:-	
" 106 fig. à 7 öre	7:42	
" 38.65 har à 14 öre	<u>5:41</u>	12:83
" 143 st.höjdlägestal à 2 öre		2:86
" diken å plankartan		4:75
" kopia av profilkartan,rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 2.4 km.längdprofil à 6:- kr.		14:40
" tvärsektioner m.m.		19:51
därtill 30%	<u>5:85</u>	
	42:76	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	<u>10:69</u>	32:07
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	

Summa kronor 134:51

Kvitteras

Lund den 7 augusti 1928

Ernst Berggren.

coll
a. B.
E. B.
B. E.

Fruktland Bioten (14) skärs udor,
vidimarus, ex specis
Ernst Berggren

förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckta ledningar.

§:5.

Sedan synemännen verkställt värdering av den vattenskadade marken och därpå grundade handlingar och förslag upprättats avgavs följande utlåtande: Bil.B.

§:6.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos sökanden å Eriksdals gård.

§:7.

Som ej någon vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:8.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Välleröd N:1 m.fl.hemman uti Rödinge socken av Färs härad.

Eriksdal den 2 dec. 1927.

J.P. Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 december 1927.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. B.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Välleröd N:1 m. fl. hemman uti Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vatten-

lag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammes naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den

blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles beroende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggingsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en ägolotts båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokoll §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B-C, C-E-F-G samt endast nygrävning av dikessträckan C-D.-

Å plankartan äro de täckta diken betecknade med en röd linie, det öppna däremot med tvenne röda linier.-

Å profilkartan däremot äro de täckta diken betecknade med tvenne parallella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.-

Intagningsbrunnarna äro å ~~plankartan~~ betecknade med små röda cirklar å plankartan och med vertikala röda linier å profilkartan.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det

upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid 0	-----	7	hektar
" 2	-----	11	"
" 4	-----	20	"
" B	-----	100	"
" C	-----	185	"
" 15+95	-----	82	"
" 20+50	-----	74	"
" 24	-----	41	"
" 27+50	-----	34	"
" 28+50-8	-----	25	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2} \right) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

för dikessträckan 0-2 ett 15 cm.(6") rör

" " 2-B " 20. " (8") "

" " B-C " 37.5 cm.(15") "

" " C-E-20+50 ett 30 cm.(12") rör

" " 20+50-22+58 " 22.5 "(9") "

" " 22+58-24+62 " 20 cm.(8") "

" " 24+62-27+50 " 30 cm.(12") "

" " 27+50-28+50 " 22.5 "(9") "

" " 28+50-G " 25 "(10") "

För det öppna diket C-D är en bottenbredd av 0.3 m. med
sidoslänkt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar
eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialå-
er i en blandning av 1:2:2 eller 1:3.

Vid 0,2,4,4+47,6,15+95,18+50,20+50,22+58,24,24+62,27+50,
28+50 och 30+84 insättras intagningsbrunnar av betong med en
inre diameter av 0.6 meter och med botten 0.5 meter under
rörets underkant samt försedda med lock av armerade betong-
skivor med falsar och något kupig översida.

Vid C ommuras röret i betong, varjämte diket där nedom
stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

I företaget ingår en allmän väg vid 28+50.

I enlighet med 7 kap. 7§ av vattenlagen äger vägstyrelsen

rätt att själv ombesörja arbetet såvida ej denna hellre vill
överlämna det till den dikande.-

Några ersättningar enligt 9 kap.49§ av vattenlagen synas ej
krävas.

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all
mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.
Då det emellertid efter samma kapitel 24§ förefinnes mellan
till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallför-
hållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i för-
hållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle
bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten skall
den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda
avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan.	Kostnad	Förbättr. och båtnads- värde.	Kostnad för för- bättr. krona.
A-B-C-D och C-E	4150:-	3469:70	1.196
E-F	2400:-	2362:-	1.016
F-G	3040:-	8319:20	0.365
Summa	9590:-	14150:90	0.678
Kombinerad dikning.			
A-B-C-E+E-F	6550:-	5831:70	1.1231
E-F+F-G	5440:-	10681:20	0.5093

Av utredningen framgår således att företaget skall uppdelas i tre av varandra alldeles oberoende avdelningar.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av Fjorton (14) kronor 15 öre.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

- att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,

- som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med

- hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast in-

om 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

skola utgå samfällt inom de olika avdelningarna efter den

i kostnadsfördelningen insatta deltagningsprocenten;

att i rörsträngarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än

att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att ränsningar av brunnar skola när så kräves verkställas;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas, skola

de besiktigas och godkännas av lantbruksingenjören i länet

- eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Välleröd av år 1927";

- att förrättningskostnaden skall endast gäldas av sökanden.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökanden.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Eriksdal den 17 december 1927.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Åker, tomter och dylikt	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.			har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	760/3072 mtl. Valleröd 1 ¹⁰														
	<u>J.P. Nilsson.</u>														
1	äng				04 -					04 -					
	132/512 mtl. Valleröd 8 ⁶														
	<u>J.P. Nilsson.</u>														
2	äng				21 -										
3	do				19 -										
4	do				31 -										
5	do				19 -										
6	åker		08	-											
7	do		09	-											
8	do		12	-											
9	do		05	-											
10	do		20	-											
11	do		40	-											
12	dike imp.												04	-	
13	åker		12	-											
14a	do imp.												3	54	50
14b	do		05	-											
15	dike imp.					1	11	-		20	-		05	-	
	892/3072 mtl. Valleröd 11 ⁵⁰														
	<u>J.P. Nilsson.</u>														
	Trpt.					1	11	-		94	-		3	63	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a									Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark								
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							1	11	-			94	-			3	63	50
16	skogsmark						04			50									
17	do						00			50									
18	äng						17			-									
19	do						11			-									
20	dike imp.																	05	-
21a	äng						19			-									
b	väg imp.																	05	-
22	äng						32			-									
23	do						05			-									
24	do						14			-									
25	do						07			-									
26	dike imp.																	05	50
27	åker			08			-												
28a	do			07			50												
28b	do			40			50												
29	do			12			-												
30	do			24			-												
31	dike imp.																	04	-
32	åker imp.																	6	52 -
33	do			19			-												
34	do			14			-												
	Trpt.	1	25	-	1	10	-	1	11	-			94	-	10	35	-		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	25	-	1	10	-	1	11	-	94	-	10	35	-	
35	dike imp.														12	-
36	åker			32												
37	håla imp.							1	57	-	1	10	-		08	-
	10 760/3072 mtl. Välleröd 1															
	<u>J.P. Nilsson.</u>															
38	åker imp.														07	-
41	do imp.													1	00	-
42	do			30												
43	do			19												
44	dike imp.														04	50
45	åker			06												
46	do imp.														04	50
47	do imp.														11	-
48	do			14												
49	do			14												
50	do			03												
51	do			05	50											
52	do			20												
53a	dike imp.														14	-
b	åker			04	50											
54	do			14												
	Trpt.	1	30	-				2	68	-	2	04	-	11	96	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	- Trpt.-	1	30	-				2	68	-	2	04	-	11	96	-
55	åker imp.													2	26	-
56	do		18	-												
57	skogsmark					08	-									
58	åker		02	50												
59	väg imp.														03	-
60	åker		20	-				1	70	50		08	-			
<u>961/2048 mtl. Välleröd 3²</u>																
<u>J.P. Nilsson.</u>																
39	äng					33	-									
40a	doer imp.														24	-
b	väg imp.											33	-		05	50
<u>742/3072 mtl. Välleröd 4²</u>																
<u>J.P. Nilsson.</u>																
61	åker		24	-												
62	do		08	-												
63a	do imp.													7	83	-
b	do imp.														06	-
64	åker		57	-												
65	do		20	-												
66a	do		25	-												
b	do		11	-												
	Trpt.	1	45	-				4	38	50	2	45	-	22	43	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.	1	45	-				4	38	50	2	45	-	22	43	50
67	åker		75	-												
68	do		60	-												
69a	do		15	-												
b	do		10	-												
70	do		32	-												
71	do		15	-												
72a	dike imp.													10	-	
72b	väg imp.							3	52	-				06	-	
	⁹ 1058/3072 mtl. 2 Välleröd.															
	<u>J.P. Nilsson.</u>															
73	åker		14	-												
74	do		16	-												
75	do		30	-												
76	backe imp.													05	-	
77	åker		06	-												
78	do		10	-												
79	vattenhåla imp.													09	-	
80	åker imp.													38	-	
81a	åker		18	-												
b	do		24	-												
82	do		16	-												
	Trpt.	1	34	-				7	90	50	2	45	-	23	11	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.	1	34	-				7	90	50	2	45	-	23	11	50	
83	åker		43	-													
84	båcke imp.													11	-		
85	åker		06	-													
86	do		07	-													
87	do		10	-													
88	do		04	50													
89a	do		34	-													
b	do		64	-													
90	do		11	-													
91	do		40	-													
92	do		85	-													
93	äng						41	-									
94	do						20	-									
95	do						07	50	4	38	50	68	50				
	Sma.								12	29	-	3	13	50	23	22	50
Eriksdal den 17 december. 1927.																	
på tjänstens vägnar:																	
Ernst Berggren.																	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1435	40
16	skogsmark		04	50	600	06	360	16	20	1	600	27	-	1080			
17	do		00	50	600	06	360	1	80	1	600	3	-	120			
18	äng		17	-	1800	06	1080	183	60	1	1800	306	-	12240			
19	do		11	-	1800	03	540	59	40	1	1800	198	-	13860			
21a	do		19	-	1800	06	1080	205	20	1	1800	342	-	13680			
22	do		32	-	1800	03	540	172	80	1	1800	576	-	40320			
23	do		05	-	1800	02	360	18	-	1	1800	90	-	72	-		
24	do		14	-	1800	03	540	75	60	1	1800	252	-	17640			
25	do		07	-	1800	06	1080	75	60	1	1800	126	-	5040			
27	åker		08	-	1800	02	360	28	80	1	1800	144	-	11520			
28a	do		07	50	1800	05	900	67	50	1	1800	135	-	6750			
28b	do		40	50	1800	04	720	291	60	1	1800	729	-	43740			
29	do		12	-	1800	06	1080	129	60	1	1800	216	-	8640			
30	do		24	-	1800	05	900	216	-	1	1800	432	-	216	-		
	Sma.		2	02	+			1541	70	-		3576	-	203430		2034	30
	Dikessträckan E-F.													Summa.		3469	70
892/3072	mtl, Välleröd	50	11														
	J.P. Nilsson.																
33	åker		19	-	2000	05	1000	190	-	1	2000	380	-	190	-		
34	do		14	-	2000	05	1000	140	-	1	2000	280	-	140	-		
36	do		32	-	2000	04	800	256	-	1	2000	640	-	384	-		
	Trpt.		65	-				586	-			1300	-	714	-		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Agofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Hödlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.				-												2159 -	
	<u>742/3072 mtl. Valleröd</u>		2	4	-													
	<u>J.P. Nilsson.</u>																	
61	åker		24	-	2000	08	1600	384	-	1	2000	480	-	96	-			
62	do		08	-	2000	05	1000	80	-	1	2000	160	-	80	-			
	<u>Sma.</u>		32	-				464	-			640	-	176	-		176 -	
	<u>1058/3072 mtl. Valleröd</u>		9	2	-													
	<u>J.P. Nilsson.</u>																	
95	äng		07	50	1800	08	1440	108	-	1	1800	135	-	27	-			
	<u>Sma.</u>		07	50				108	-			135	-	27	-		27 -	
	<u>Dikessträcker F-G.</u>															<u>Summa.</u>	2362 -	
	<u>760/3072 mtl. Valleröd</u>		10	1	-													
	<u>J.P. Nilsson.</u>																	
60	åker		20	-	2000	06	1200	240	-	1	2000	400	-	160	-			
	<u>Sma.</u>		20	-				240	-			400	-	160	-		160 -	
	<u>742/3072 mtl. Valleröd</u>		2	4	-													
	<u>J.P. Nilsson.</u>																	
64	åker		57	-	2000	06	1200	684	-	1	2000	1140	-	456	-			
65	do		20	-	2000	05	1000	200	-	1	2000	400	-	200	-			
66a	do		25	-	2000	07	1400	350	-	1	2000	500	-	150	-			
b	do		11	-	2000	06	1200	132	-	1	2000	220	-	88	-			
67	do		75	-	2000	03	600	450	-	1	2000	1500	-	1050	-			
	Trpt.	1	88	-				1816	-			3760	-	1944	-		160 -	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fulländad torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningssgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	88	-	-			1816	-			3760	-	1944	-	160	-
68	åker		60	-	2000	03	600	360	-	1	2000	1200	-	840	-		
69a	do		15	-	2000	07	1400	210	-	1	2000	300	-	90	-		
b	do		10	-	2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
70	do		32	-	2000	08	1600	512	-	1	2000	640	-	128	-		
71	do		15	-	2000	04	800	120	-	1	2000	300	-	180	-		
	Sma.	3	20	-				5138	-			6400	-	3262	-	3262	-
1058/3072 mtl. Välleröd 2 ⁹																	
	J.P. Nilsson.																
73	åker		14	-	2000	06	1200	168	-	1	2000	280	-	112	-		
74	do		16	-	2000	09	1800	288	-	1	2000	320	-	32	-		
75	do		30	-	2000	09	1800	540	-	1	2000	600	-	60	-		
77	do		06	-	2000	07	1400	84	-	1	2000	120	-	36	-		
78	do		10	-	2000	05	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-		
81a	do		18	-	2000	06	1200	216	-	1	2000	360	-	144	-		
b	do		24	-	2000	07	1400	336	-	1	2000	480	-	144	-		
82	do		16	-	2000	06	1200	192	-	1	2000	320	-	128	-		
83	do		43	-	2000	09	1800	774	-	1	2000	860	-	86	-		
85	do		06	-	2000	06	1200	72	-	1	2000	120	-	48	-		
86	do		07	-	2000	03	600	42	-	1	2000	140	-	98	-		
87	do		10	-	2000	03	600	60	-	1	2000	200	-	140	-		
88	do		04	50	2000	07	1400	63	-	1	2000	90	-	27	-		
	Trpt.	2	0450					2935	-			4090	-	1155	-	3422	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikesstr. A-B-C-D och C-E.</u>						
0-2	175	15 cm. (6") rör lm.	175	1.25	218	75		
		för grävning i mylla på lera och						
		grus, rörens lägg. o. igenfylln. lm.	175	0.60	105	-		
2-4+47	215	20 cm. (8") rör lm.	215	1.50	322	50		
		för gräv. i mylla på lera, grus						
		o. sten, rörens lägg. o. igenfylln. lm.	215	0.75	161	25		
4+47-7+72	325	37.5 cm. (15") rör lm.	325	3.25	1056	25		
		för gräv. m. m. lm.	325	1.50	487	50		
0, 2, 4, 4+47 o. 6	3	intagningsbrunnar av betong av						
		0.6 m. inre diam. med botten 0.5 m.						
		under rörens underkant samt för-						
		sedda med lock av armerade betong-						
		skivor med falsar och något kupig						
		översida. st.	5	40.-	200	-		
7+72		omurnning av utlopp med stensättn.						
		i det öppna diket				30 -		
7+72-9	128	mylla på lera o. grus, ngt. sten kbm.	450	1.-	450	-		
7+72=15-17	200	30 cm. (12") rör lm.	200	2.50	500	-		
		för grävning m. m. lm.	200	1.-	200	-		
15+95		intagningsbrunn lika föreg.			40	-	377	125
		för oförutsedda fall m. m.					378	75
	1043			Summa.			4150	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan E-F.</u>						
17-20+50	350	30 cm.(12") rör	lm.	350	2.50	875	-	
		för grävning m.m.	lm.	350	1.-	350	-	
20+50-22+58	208	22.5 cm.(9") rör	lm.	208	1.75	364	-	
		för grävning m.m.	lm.	208	0.80	166	40	
22+58-24	142	20 cm.(8") rör	lm.	142	1.50	213	-	
		för grävning m.m.	lm.	142	0.75	106	50	
18+50, 20+50 och 22+58		intagningsbrunnar lika föreg.st.	3	40.-	120	-	2194	90
		för oförutsedda fall m.m.					205	10
	700				<u>Summa.</u>		2400	00
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
24-24+62	62	20 cm.(8") rör	lm.	62	1.50	93	-	
		för grävning m.m.	lm.	62	0.75	46	50	
24+62-27+50	288	30 cm.(12") rör	lm.	288	2.50	720	-	
		för grävning m.m.	lm.	288	1.25	360	-	
27+50-28+50	100	22.5 cm.(9") rör	lm.	100	1.75	175	-	
		för grävning m.m.	lm.	100	0.90	90	-	
		* vägens iordningställande och svårigheter				25	-	
28+50-30+84	234	25 cm.(10") rör	lm.	234	2.-	468	-	
		för grävning m.m.	lm.	234	2.50	585	-	
24, 24+62, 27+50, 28+50, 30+84		intagningsbrunnar lika föreg.st.	5	40.-	200	-	2762	50
	684	Tr.pt.					2762	50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	684	Trpt.					2762	50
		för oförutsedda fall m.m.					277	50
	684				Summa.		3040	00
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikesstr. A-B-C-D och C-E			4150	-		
		" E-F			2400	-		
		" F-G			3040	-		
				Summa.	9590	-		
		Eriksdal den 17 december 1927.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspälens n.r.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikesstr. A-B-C-D och C-E.</u>	0	-		1.30			
	+50	50		1.30			
	1	50		1.30			
	+50	50		1.30			
	2	25		1.55			
	3	59		1.30			
	+79	79		1.50			
	4	30		1.40			
	+47	47		2.20			
	5	53		3.00			
	+50	50		2.10			
	6	50		1.60			F.P. = 3.01
	+50	50		1.45			
	7	50		1.60			
	+50	50		1.45			
	+72	22		1.75			
	+82	10		1.90			
	8	18		1.90			
	+50	50		2.55			
	+65	15		3.05			
	9	35		1.60			
	7+72=						
	=15			1.75			
Trpt.		843					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		843					
	15+50	50		1.35			
	16	50		1.30			
	+50	50		1.30			
	17	50		1.60			
	<u>Spa.</u>	<u>1043</u>					
<u>Dikessträckan E-F.</u>	17	-		1.60			
	+40	40		1.40			
	+50	10		1.90			
	18	50		2.80			
	+20	20		1.75			
	+50	30		1.25			
	19	50		1.65			
	+50	50		2.10			
	20	50		3.50			
	+50	50		1.40			
	21	50		1.90			
	+50	50		2.55			
	22	50		1.55			
	+58	58		1.80			
	23	42		1.90			
	+50	50		3.25			
Trpt.		650					

30 cm (12") rör

30 cm (12") rör

22.5 cm (9") rör

20 cm (8") rör

Dikets beteckning	Avrännings- stens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		650					
	+65	15		3.70			
	24	<u>35</u>		1.90			
	<u>Sma.</u>	<u>700</u>					
<u>Dikessträckan F-G.</u>	24	-		1.90			
	+50	50		2.10			
	+62	12		2.10			
	25	38		3.-			
	+50	50		3.20			
	26	50		2.-			
	+50	50		2.15			
	27	50		1.70			
	+50	50		1.40			
	28	50		1.40			
	+50	50		2.70			F.P. = 22.86
	29	50		2.25			
	+12	12		2.60			
	+50	~~38~~		2.20			
	30	50		2.55			
	+20	20		2.75			
	+50	30		2.10			
	+84	<u>34</u>		1.70			
	<u>Sma.</u>	<u>684</u>					

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde	Deltagningsprocent	Dikningskostnad
Nummer	Markal	Registrationsnummer	namn				
<u>Avdeln. I. Dikesstr. A-B-C-D & C-E.</u>							
1	$\frac{760}{3072}$	1 ¹⁰	Välleröd.	J.F. Nilsson.	1440	0.42	1743
8	$\frac{132}{512}$	8 ⁶	do	do	1421	-40.95	169942
11	$\frac{892}{3072}$	11 ¹⁰	do	do	2034	3058.63	243315
<u>Avdeln. II. Dikesstr. E-F.</u>					3469	70100:-	4150 -
11	$\frac{892}{3072}$	11 ¹⁰	Välleröd.	J.P. Nilsson.	714	-30.23	72552
1	$\frac{760}{3072}$	1 ¹⁰	do	do	1326	2056.15	134760
3	$\frac{961}{2048}$	3 ²	do	do	11880	5.03	12072
4	$\frac{742}{3072}$	4 ²	do	do	176	-7.45	17880
2	$\frac{1058}{3072}$	2 ⁹	do	do	27	-1.14	2736
<u>Avdeln. III Dikesstr. F-G.</u>					2362	-1003-	2400 -
1	$\frac{760}{3072}$	1 ¹⁰	Välleröd.	J.P. Nilsson.	160	-1.92	5837
4	$\frac{742}{3072}$	4 ²	do	do	3262	-39.21	119198
2	$\frac{1058}{3072}$	2 ⁹	do	do	4897	2058.87	178965
					8319	20100:-	3040 -
Eriksdal den 17 december 1927.							
på tjänstens vägnar:							

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Helmer Hökberg.

Ola Persson.

Kallelse.

Ordf. i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Klasaröd,
varder härigenom kallad att i egenskap av saksägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sam-
manträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Godsägare J.P.
Nilsson å Eriksdals gård lördagen den 17 innevarande december
kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet för-
ordnad syn för torrläggning av mark till Välleröd m.fl. hemman uti
Rödinge socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 5 december 1927.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klasaröd den 10/12 27.

Anders Nilsson.

*Förestående Kallelse (34) utgiver
sides vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17
december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, av-

seende torrläggning av mark till Välleröd uti Rödinge socken
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 februari 1928.

Ex officio

Halvar Lech.

Vidimicus ex officio
Halvar Lech

175

M 2-0196

DIARIE Nr 19355

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1929

240/29

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929

för

"Torrläggning av mark till Välleröd av år 1927" i Rödinge socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fyratusensjuhundranittio (4.790)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenniohundra (1.900) kronor att utgå från

statens avdikningsanslag, har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter enligt~~

~~företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, *enligt*

intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts

och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ~~jag~~ ~~för egen del samt å veder-~~

~~börande intressenters i företaget vägnar åtagit~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, ~~meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;~~

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets förtgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Eriksdal den 23 augusti 1929

J. Nilsson
Eg. av Eriksdals Gard Eriksdal

Att *Herr J. P. Nilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


J. Nilsson *E. Andersson*
Adress *Eriksdal* Adress *Eriksdal*

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 oktober 1929.

Lantbruksstyrelsen *[Signature]*
Föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1929 den 18 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans
förmins rätt för avdkningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terriläggning av mark till Valleröå av år 1927"
i Rååinge socken av Malmöhus län.

Lån 4.790 kronor från statens avdkningslånefond enligt Kungl.
Maj:te beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kartal	Register- nummer	Ägares namn m.m.
--------------------------	--------	---------------------	------------------

Rååinge.

Valleröå	760/2072	10 1	J.P. Nilsson
"	122/512	6 8	Densamme
"	892/2072	50 11	Densamme
"	961/2048	2 3	Densamme
"	742/2072	2 4	Densamme
"	1058/2072	9 2	Densamme

Stockholm den 18 oktober 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

P. M.

D. Nr
25043/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägg. av mark till Valleröd av år 1927" i Rödunge sn av

Malmöhus län

Arb. plan: 6/6 29

Kontrakt: 18/10 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 1.900

Lån: 4.790

Beräkn. kostnad: 7.194:28

Tillstyrkt utbet. d. 18/10 29 av statsbidrag: 600 kr.

av lån: 1.600 kr.

Utfört arbete enligt Berggren den 5 /12/ 1929

kr. = ca 90 %

0.85 · 1900 = 1600
600
1000

0.85 · 4790 = 4100
1600
2500

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. J.P. Nilsson,

-Ende intressent-

Eriksdals gård, Eriksdal.

Rekv. bifogade

av statsbidrag 1100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2500 kr.

Stockholm den 3 1 1930

25043

DIARIE Nr
K. LANDTBROKUSSTYRELSEN
10 DEC. 1929

Bevis

över verkställd besiktning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Valleröd av år 1927" i Röddinge socken av Malmö-
hus län, ej dikessträckan A-B-C.

Planen godkänd av Kungl. Maj:t den 6 juni 1929.

Statsunderstöd:


lån av 4.790:- kronor från statens avdikningslånefond,
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1.900:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Vid av mig företagen besikthing nedanskrivne dag ut-
röntes:


att företaget var utfört med fullgoda cementrör i överensstäm-
melse med ovanskrivna plan med undantag för sträckan 24+
+68-27+50 å vilken sträcka rören ej voro nedlagda. Rören
vor dock gjutna.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas får jag tillstyrka
att intill nittio (90) procent av de beviljade lånet och stats-
bidraget måtte utbetalas.

Lund den 5 december 1929



Stämpel en krona.



Sodlu 20/6 1930

240
29

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

DIARIE Nr 13973
K. LANTBRUKSTYRELSEN
27 MAJ 1930

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Välleröd av år 1927" i Rödinge socken av Malmö-
hus län.

Planen fastställd, med tillägg att dikessträckan A-B-C
icke ingår i arbetsplanen, av Kungl. Maj:t den 6 juni 1929.


Statunderstöd:

lån av 4790:- kronor från statens avdikningslånefond och
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1900:- kronor
från statens avdikningsanslag.

Efter företagen avsyning av föreskrivna dikningsföretag
har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna
plan, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 22 maj 1930.

E. Lund



Stämpel en krona.

