

FÖRSLAG PÅ

Gummarps dikningsföretag år 1955

i Harlösa och Högseröds SOCKEN-NÄR AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1954-1955 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


Original

Kopia

Antal rikt. st. 5



Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkiv

Nr 1228 - 5 2005





Förslag till 36" brunn

Skala 1:50





Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



Förslag till 32" brunn


Skala 1:50










Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0

Skala 1:50

Sektion A-A



Sektion B-B



Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr.
SAX Nr.

Förslag till

Gummarps dikningsföretag år 1955

i Harlösa och Högseröds kommuner, Malmöhus län



upprättat år 1954-1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Olsson
Namn
Lantbruksingenjör
Titel



Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1222 M-5*2005



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAX Nr

Förslag till
Gummarps dikningsföretag år 1955
i *Horlösa och Hågeröds kommun* snar. *Malmöhus* län
upprättat år 1954-1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alsterlund
Namn
Lantbruksingenjör
Titel
Antal ritn. st. 5
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. *1022* M-5*2005



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Gummarps dikningsföretag år 1955
Härjös och Högseröds kommuner, Malmöhus län
upprättat år 1954-1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alsterlund
Original
Kopia
Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1222
M-5*2005



M - 5 ★ 2005

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 AUG. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Löns re
Handlingar

till

GUMMARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Harlösa och Högseröds socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1954-1955 av
Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~För 1952~~

Handlingar
till
GUMMARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955
i Harlösa och Högseröds socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1954-1955 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilaga 1 - 8		" 9-19
Värderingslängd	Bil. A.	" 20-45
Kostnadsförslag	" B.	" 46-53
Arbetsbeskrivning	" C.	" 54-57
Utlåtande	" D.	" 58-69
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 70-74

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syn-
förrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Gummarp m.fl.
fastigheter i Harlösa och Högseröds socknar
av Malmöhus län.

År 1954 den 7 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftegodemännen N. Edvin Nilsson, Harlösa, och Fritz Friede, Löberöd, hos
lantbrukare Ivar Asp, Gummarp, Löberöd, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat
förrådande (bilaga 1) handlägga synförrättning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av marker till Gummarp m.fl. fastigheter i Harlösa och Högseröds socknar.
Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättnings-
mannen den 9 november 1954 översänts till pastorsämbetena i Harlösa och Högse-
röds församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis
(bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 14 november 1954.
Kungörelsen hade därjämte den 10 november 1954 varit införd i Skånska Dagbladet.
Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 november 1954 översänt under-
rättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättel-
ser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synmännen hade följande tillstådeskomit:

Sökandena till förrättningen:

Eric Svensson, äg. Gummarp 1¹³, 1/64 mtl.

Ivar Asp, äg. Gummarp 1¹⁴, 7/64 mtl.

Karl Nilsson, äg. ^{Bolleröd av 121} Bolleröd 1²¹, 995/21088 mtl., del av Bolleröd 1¹¹

Alfred Nilsson, äg. Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl. och 1¹⁴, 190/21088 mtl.

Thure Nilsson, äg. Bolleröd 1⁷, 255/21088 mtl. och 1⁸, 395/21088 mtl.

Åke Svensson, äg. Måsarp 1¹⁹, 190/4096 mtl., 1²⁰, 154/4096 mtl., 1²¹,
118/4096 mtl., 1²⁸, 5/512 mtl., 1²⁹, 5/512 mtl., 1³⁰,
3/256 mtl., 1³¹, 5/256 mtl., 1³², 7/256 mtl., 1³³,
5/256 mtl., 1³⁴, 1/256 mtl., 1³⁵, 1/256 mtl., 1³⁶, 1/256
mtl. och 1³⁷, 1/256 mtl.

Hjalmar Andersson, äg. Bollerup ^{ar!} 1¹¹, 350/21088 mtl. och Bollerup del av 1²¹,
Gummarp 1¹⁷ 65/4096 mtl. och 1¹⁸ 51/2048 mtl.
Olof Åkesson, äg. Gummarp av 2⁵, 17/1536 mtl. gm Eric Svensson enl. fullmakt
se bil. 5.

Övriga sakägare och ombud:

Axel Nilsson, äg. Romhult 1⁴, 965/4096 mtl.

Holger Strand, äg. Gummarp 2⁶, 13/192 mtl. och 87/1536 mtl. av 2⁵

~~Gunnar Eriksson, äg. Gummarp 2⁴, 13/192 mtl.~~

Arne Andersson, arr. Gummarp 1²⁵ och 2² tillhöriga Anna Andersson

Anna Andersson, äg. Gummarp 1²⁵, 3/1586 mtl. och 2², 25/192 mtl. gm Arne Andersson

Alfred Jönsson, äg. Gummarp av 1¹⁶, 5/2048 mtl., av 1¹⁹ 11/2048 mtl. och
1²⁰, 65/2048 mtl.

~~Edvard Holmqvist, äg. del av Gummarp 1¹⁶, mosslett.~~

~~Herman Andersson, äg. del av Gummarp 1¹⁶, mosslett.~~

Jöns Andersson Johnsson, äg. Bolleröd 1⁵, 220/21088 mtl. gm Nils Johnsson

Thure Truedsson, äg. Bolleröd 1¹², 11/32 mtl.

Öf Bolleröds gård och Mosarp av år 1900 gm Karl Nilsson

Nygrävning av det s.k. Gummastorpsdiket av år 1894 gm Ernfrid Persson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. Simon Danielsson enl. fullmakt,
se bilaga 6

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej hel-
ler stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att
de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgode-
män.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Arne Andersson hade den 1 september 1954 förenat sig med sökandena och yrkat, att förrättningen skulle utsträckas, att jämväl omfatta hans marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, se bil. 7

§ 6.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 2 februari 1955 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Gunnarp, Löberöd den 7 december 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Harald Nilsson

Stig Ståhl

År 1955 den 2 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen N. Edvin Nilsson och Fritz Friede, hos lantbrukare Ivar Asp, Gummarp, Löberöd, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Eric Svensson

Ivar Asp

Karl Nilsson

Alfred Nilsson

Thure Nilsson

Åke Svensson

Hjalmar Andersson

~~Olof Åkesson~~

Axel Nilsson

~~Holger Strand~~

Gunnar Erlandsson

Arne Andersson

Anna Andersson gm Arne Andersson

Alfred Jönsson

~~Edvard Holmqvist~~

~~Herman Andersson~~

~~Höns Andersson Johnsson~~

~~Thure Truedsson~~

Öf Bollersöds gård och Mosarp av år 1900 gm Karl Nilsson

Nygrävning av det s.k. Gummastorpediket av år 1894 gm Ernfrid Persson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län.~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 10.

Avgavs synerännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Ivar Asp, Gummarp, Löberöd, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Åke Svensson, Erik Svensson, Arne Andersson o. Hjalmar Andersson.
Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Erlandsson
Till revisorer utsågos Alfred Jönsson och Thure Truedsson
Till revisorssuppleant utsågo Thure Nilsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-

förande och alltså inom trettio dagar översändas till
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem el-
ler taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag
och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina
kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ivar Asp, Gummarp, Löberöd,

~~att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;~~

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kon-
trakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått
till ^{418:60} 378:60 kronor, vilket förskotterats av Eric Svensson med 363:- kronor,
av Ivar Asp med 45:- kronor och av Åke Svensson med 10:60 kronor. Annonskost-
naden för syneförrättningsammansamlingen hade förskotterats av Ivar Asp med
49:60 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 89:- kronor, vilket
betalades av Ivar Asp.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Axel Nilsson	21	ha
Ivar Asp	20	"
Eric Svensson	7,5	"
Hjalmar Andersson	20	"
Herman Andersson	14	"
Edvard Holmqvist	12,5	"
Alfred Jönsson	15	"
Holger Strand	15	"
Olof Åkesson	3,5	"
Gunnar Erlandsson	12	"
Anna Andersson	33	"
Jöns Andersson Johnsson	5	"
Karl Nilsson	16	"
Thure Nilsson	9	"
Alfred Nilsson	5	"
Thure Truedsson	170	"
Åke Svensson	115	"

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen
inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 8.

§ 18.

Beslöts, att företaget skulle utföras under sommaren 1955 oberoende av

om förrättningen överklagades eller ej. Styrelsen skulle dock först försäkra sig om möjligheten att låna pengar i bank.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Gummarp, Löberöd den 2 februari 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/


Lantbruksingenjör.



Jönköpings länslän *Forman* 2
- 9 -
Anna Andersson
vid Jönköpings

Bil. 1.

Bil 1



Dnr IIIM13.53.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 mars 1953 .

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund
S. Wetterlundh

Torsten Segrell
Torsten Segrell

AN 160/53

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Det. 4 23 FEB 1953

Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

och Högsersöds socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Läntring av gammal dikenbotten

samt läggning av cementrör på en del av här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

diket. Dikets längd 2566 meter.

Företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Ida den berörda arealen som skall torrläggas utgör c:a 140 har.

Närmaste järnvägsstation Hörsrud

Meddelanden om förrättningen ställas till Kontor. Eric Svensson

Gammarna nr 1 Hörsrud. Tel. 318 Hörsrud

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gammarna den 29/2 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Eric Svensson	för fastigheten	1/3 Hörsrud sock.
Joan Aps	» »	1:14 Gammarna Hörsrud
Karl Nilsson	» »	1:20 Högsersöd
Alfred Nilsson		1:13 Högsersöd
Thore Nilsson		1:7-8 Högsersöd
Th. Nilsson		1:10-11 Högsersöd Hörsrud
Yngve Nilsson		1:16 Gammarna Hörsrud
Olaf Nilsson		2:1 Gammarna Hörsrud

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Edvard Jansson	ägare av fastigheten 1:12 (Ltharj) Högseröd
Helmer Strand	» » » 2:5 Gummehägr
Anna Andersson	» » » 2:4.2.2.1.25 Gummehägr
Pierre H. Persson	1:12.1:2 Bollareds gård
Oskar Andersson	1:3 Bollared Högseröd

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 7 december 1954 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gummarp m.fl. fastigheter i Harlösa och Högseröds socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ivar Asp, Gummarp, Löberöd, tisdagen den 7 december 1954 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gummarp n:ris 1-2 och Romhult nr 1 i Harlösa socken samt Bolleröd nr 1 och Måsarp nr 1 i Högseröds socken, dels allmänna vägen 1110 Holstermölla-Ölycke, dels "uppgäfvning av det s.k. Gummastorpsdiket av år 1894", dels "dikningsföretaget Bolleröds gård och N:o 1 Mossarp av år 1900".

Malmö den 9 november 1954

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Harlösa

församling den 14 nov. 1954

intygas av


Kyrkostyrelsen

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 7 december 1954 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Gummarp m.fl. fastigheter i Harlösa och Högsersöds socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ivar Asp, Gummarp, Löberöd, tisdagen den 7 december 1954 kl. 9.00, då vederbörande sakkägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gummarp nr:ris 1-2 och Romhult nr 1 i Harlösa socken samt Bollersöd nr 1 och Måsarp nr 1 i Högsersöds socken, dels allmänna vägen 1110 Holstermölla-Ölycke, dels "uppgäfvning av det s.k. Gummastorpsdiket av år 1894", dels "dikningsföretaget Bollersöds gård och N:o 1 Mossarp av år 1900".

Malmö den 9 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Högsersöds församling den 14 nov. 1954.
intygas av Edvin Persson
Ryphöherde.

Anhållas att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Gummarp m.fl. fastigheter i Harlösa
och Högseröds socknar av Malmöhus län

	Adressat	Adress	Avsändningsdag	
	Pastorsämbetet i Harlösa församling	Harlösa	9/11 1954	
	" i Högseröds "	Löberöd	" "	
	Skiftesgodemannen Hans Nilsson, Kromhult,	Harlösa	" "	
	" Fritz Friede, Lillaröd,	Löberöd	" "	
	Lantbrukare Axel Nilsson, Romhult 1,	"	" "	
S	" Ivar Asp, Gummarp,	"	" "	
S	" Erik Svensson, " nr 1	"	" "	
	" Holger Strand, "	"	" "	
S	" Olof Åkesson, "	"	" "	
	" Gunnar Erlandsson, Gummarp,	"	" "	
	" Arne Andersson, "	"	" "	
	Fru Anna Andersson, Stenskogsvägen 7,	Höör	" "	
	Lantbrukare Alfred Jönsson, Attarp,	Löberöd	" "	
	" Edvard Holmqvist, Attarp 2,	"	" "	
	" Herman Andersson, "	"	" "	
S	" Hjalmar Andersson, Gummarp,	"	" "	
S	" Alfred Nilsson, Bolleröd,	"	" "	
S	" Thure Nilsson, " 1,	"	" "	
S	" Karl Nilsson, "	"	" "	
	" Jöns Andersson Johnsson, Bolleröd, 1,	"	" "	
	Godsägare Thure Truedsson, Bolleröds gård,	"	" "	
S	Lantbrukare Åke Svensson, Mossarp,	"	" "	

Sysslomannen för df Bolleröds gård och Mossarp av år 1900
Lantbrukare Karl Nilsson, se ovan

Sysslomannen för "Nygrävning av det s.k. Gummastorpsdiket av år 1894" lantbrukare Ernfrid Persson, Gummastorp,	Askeröd	9/11 1954
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 9 november 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fullmakt för handl. Eric
Svensson Gummars nr 1 att
å mina vägnar närvara
vid synförrättning som
hålls hos handl. G. Asp
Gummars för min
balans.

Gummars den 2/12 1954

Olof Ahlsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 8164-43/54


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gummarp m.fl. fastigheter i Harlösa och Högseröds socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 december 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BH

Förening

Undertecknade förena oss härmed med lantbrukare Erik Svensson m fls ansökan angående
avläggning av mark av den och yta
att förrättningen utträdes så att ändamålsenlig
avläggning beredes jämval våra marker.

Gunnarup, Löberöd 1 september 1954

Stene Andersson

Gunnarup, Löberöd 8 dec. 1954

Thure Persson

Vittorlas:

Erik Andersson

Stig & Thure N. & Amin Vittorlas

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄCDIREKTÖREN

Dnr. 599-43/55

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Gummarps dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 24 januari 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 25 januari 1955.



W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HARLÖSA SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Romhult 1⁴, 965/4096 mtl.</u>							
Axel Nilsson							
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurerha	1-2	0.54				400	216
<u>Summa</u>							216
<u>Gunnarp 1¹⁴, 7/64 mtl.</u>							
Ivar Asp							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	6	1.60		2600	3000	400	640
"	7	0.14		"	"	"	56
"	8	1.80		"	"	"	720
"	9	0.43		"	"	"	172
"	10	0.35		1900	"	1100	385
"	11	0.31		1500	"	1500	465
Betesvall	12	3.10		1000	"	2000	6200
"	13	0.08		700	"	2300	184
A-Summa		7.81					8822
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerha	3-13	13.12				400	5248
B-Summa		13.12					5248
<u>Totalsumma Kronor</u>							14070

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gummarp 1¹³, 1/64 mtl.</u>							
Eric Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	14	0.85		700	3000	2300	1955
"	15	1.91		1100	"	1900	3629
"	16	0.02		1500	"	1500	30
"	17	0.27		"	"	"	405
"	18	0.21		1900	"	1100	231
"	19	0.26		2600	"	400	104
Tomt	20	0.01		1500	"	1500	15
"	21	0.02		1900	"	1100	22
"	22	0.06		2600	"	400	24
Åker	23	0.72		"	"	"	288
"	24	0.65		1900	"	1100	715
A-Summa		4.98					7418
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	14-26	7.29				300	2187
B-Summa		7.29					2187
<u>Totalsumma Kronor</u>							9605
HÖGGERÖDS SOCKEN							
av/21							
<u>Bolleröd 1²¹, 995/21088 mtl.</u>							
Karl Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	28	0.28		2600	3000	400	112
"	29	0.45		1900	"	1100	495
Överföres		0.73					607

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.73					607
Åker	30	1.00		1100	3000	1900	1900
"	31	0.54		700	"	2300	1242
"	35	0.17		1900	"	1100	187
"	36	0.28		1100	"	1900	532
"	37	0.13		700	"	2300	299
"	47	0.30		1100	"	1900	570
"	48	0.05		1900	"	1100	55
A-Summa		3.20					5392
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	av 27-31	1.50				100	150
"	35-37	0.58				100	58
"	47-48	0.35				100	35
B-Summa		2.43 3.40					243
<u>Totalsumma kronor</u>							5635
<u>Bolleröd 1⁵, 220/21088 mtl.</u>							
Jöns Andersson Johnsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	32	0.20		700	3000	2300	460
"	33	0.24		1100	"	1900	456
"	34	0.15		1900	"	1100	165
A-Summa		0.59					1081
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	32-34	0.59				100	59
B-Summa		0.59					59
<u>Totalsumma kronor</u>							1140

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bolleröd 1⁷, 225/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	38	0.53		1100	3000	1900	1007
"	39	0.08		1900	"	1100	88
A-Summa		0.61					1095
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	38-39	0.61				100	61
B-Summa		0.61					61
Totalsumma kronor							1156
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	40	0.05		1900	3000	1100	55
"	41	0.49		1100	"	1900	931
A-Summa		0.54					986
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	40-41	0.54				200	108
B-Summa		0.54					108
Totalsumma kronor							1094
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	42	0.26		1100	3000	1900	494
"	43	0.03		1900	"	1100	33
Överföres	A-Summa	0.29					527

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	A-Summa	0.29					527
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	42-43	0.29				200	58
B-Summa		0.29					58
<u>Totalsumma kronor</u>							585
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	0.02		1900	3000	1100	22
"	45	0.11		1100	"	1900	209
"	46	0.16		"	"	"	304
A-Summa		0.29					535
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	44-46	0.29				100	29
B-Summa		0.29					29
<u>Totalsumma kronor</u>							564
<u>Bolleröd 21²¹ av 1</u>							
Hjalmar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	48 a	0.05		1900	3000	1100	55
Skog-bete	49		0.19	400	1000	600	114
Summa		0.05	0.19				169
Minskas enligt utlåntag med							109:16
<u>Totalsumma kronor</u>							59:84

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
av/11 <u>Bolleröd 1¹¹, 550/21088 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skog-bete	50		0.19	400	1000	600	114
Åker	51	0.24		1900	3000	1100	264
"	52	0.20		2600	"	400	80
A-Summa		0.44	0.19				458
Minskas enligt utlåtagandet med							295:83
<u>Totalsumma kronor</u>							162:17
HARLÖSA SOCKEN							
<u>Gummarp 1¹⁸, 51/2048 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	53	0.62		2600	3000	400	248
"	54	0.45		1900	"	1100	495
"	55	0.14		1500	"	1500	210
Skog-bete	56		0.32	400	1000	600	192
" "	57		0.28	600	"	400	112
" "	58		0.18	900	"	100	18
Summa		1.21	0.78				1275
Minskas enligt utlåtagandet med							823:55
<u>Totalsumma kronor</u>							451:45

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gummarp av 1¹⁷, 21/2048 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skog-bete	59		0.04	900	1000	100	4
" "	60		0.12	600	"	400	48
" "	61		0.18	400	"	600	108
Summa			0.34				160
Minskas enligt utlåntag med							103:35
<u>Totalsumma kronor</u>							56:65
<u>Gummarp av 1¹⁶, mosslott.</u>							
Herman Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skog	62		0.09	400	1000	600	54
"	63		0.06	600	"	400	24
"	64		0.02	900	"	100	2
Summa			0.17				80
Minskas enligt utlåntag med							51:67
<u>Totalsumma kronor</u>							28:33
<u>Gummarp av 1¹⁶, 9/4096 mtl.</u>							
Edvard Holmqvist							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skog + bete	65		0.01	900	1000	100	1
" "	66		0.06	600	"	400	24
" "	67		0.09	400	"	600	54
Överföres Summa			0.16				79

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	Summa		0.16				79
	Minskas enligt utlåtagendet med						51:03
	<u>Totalsumma kronor</u>						27:97
<u>Gummarp av l¹⁶, 5/2048 mtl.</u>							
Alfred Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skog + bete	68		0.07	400	1000	600	42
" "	69		0.02	600	"	400	8
Bete	70		0.02	1300	2000	700	14
"	71		0.01	1700	"	300	3
	Summa		0.12				67
	Minskas enligt utlåtagendet med						43:28
	<u>Totalsumma kronor</u>						23:72
<u>Gummarp av l¹⁹, 11/2048 mtl.</u>							
Alfred Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	72		0.01	1700	2000	300	3
Skog	73		0.04	900	1000	100	4
Betesvall	74		0.11	1300	2000	700	77
Skog + bete	75		0.10	600	1000	400	40
" "	76		0.32	400	"	600	192
	Summa		0.58				316
	Minskas enligt utlåtagendet med						204:11
	<u>Totalsumma kronor</u>						111:89

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gummarp 1²⁰, 65/2048 mtl.</u>							
Alfred Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skog + bete	77		0.73	400	1000	6000	438
" "	78		0.15	600	"	400	60
Betesvall	79		0.17	1700	2000	300	51
<u>Summa</u>			1.05				549
<u>Sammanställning för avdelning 1</u>							
HARLÖSA SOCKEN							
<u>Romhult 1⁴, 965/4096 mtl.</u>							
Axel Nilsson	1-2						216
<u>Gummarp 1¹⁴, 7/64 mtl.</u>							
Ivar Asp	3-13	7.81					14070
<u>Gummarp 1¹³, 1/64 mtl.</u>							
Eric Svensson	14-26	4.98					9605
HÖGGERÖDS SOCKEN							
<u>Bolleröd 1²¹, 995/21088 mtl.</u>	27-31, 35-37,						
Karl Nilsson	47-48	3.20					5635
<u>Bolleröd 1⁵, 220/21088 mtl.</u>							
Jöns Andersson Johnsson	32-34	0.59					1140
<u>Bolleröd 1⁷, 225/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson	38-39	0.61					1156
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson	40-41	0.54					1094
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson	42-43	0.29					585
<u>Överföres</u>		18,02					33501

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		18.02					33501
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson	44-46	0.29					564
av/ <u>Bolleröd 1²¹</u>							
Hjalmar Andersson	48a-49	0.05	0.19				169
av/ <u>Bolleröd 1¹¹, 350/21088 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson	50-52	0.44	0.19				458
HÄRLÖSA SOCKEN							
<u>Gummarp 1¹⁸, 51/2048 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson	53-58	1.21	0.78				1275
<u>Gummarp av 1¹⁷, 21/2048 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson	59-61		0.34				160
<u>Gummarp av 1¹⁶, mosslott.</u>							
Herman Andersson	62-64		0.17				80
<u>Gummarp av 1¹⁶, 9/4096 mtl.</u>							
Edvard Holmqvist	65-67		0.16				79
<u>Gummarp av 1¹⁶, 5/2048 mtl.</u>							
Alfred Jönsson	68-71		0.12				67
<u>Gummarp av 1¹⁹, 11/2048 mtl.</u>							
Alfred Jönsson	72-76		0.58				316
<u>Gummarp 1²⁰, 65/2048 mtl.</u>							
Alfred Jönsson	77-79		1.05				549
Summa		20.01	3.58				37218
Minskas enligt utlåtaget med							1681:98
<u>Totalsumma kronor</u>							35536:02

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HÖGSRÖDS SOCKEN							
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>av/11</u>							
<u>Bolleröd/1, 350/21088 mtl.</u>							
Hjalmar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	80	0.46		2600	3000	400	184
"	81	0.40		1900	"	1100	440
A-Summa		0.86					624
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	80-81	0.86				100	86
B-Summa		0.86					86
<u>Totalsumma kronor</u>							710
<u>av/11</u>							
<u>Bolleröd/1</u>							
Karl Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	82	0.38		1900	3000	1100	418
A-Summa		0.38					418
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	82	0.38				100	38
B-Summa		0.38					38
<u>Totalsumma kronor</u>							456

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
av/ <u>Bolleröd 1²¹, 995/21088 mtl.</u>							
Karl Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	83	0.30		1900	3000	1100	330
A-Summa		0.30					330
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofiguren	83	0.30				100	30
B-Summa		0.30					30
<u>Totalsumma kronor</u>							360
av/ <u>Bolleröd 1²¹</u>							
Hjalmar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	84	0.36		1900	3000	1100	396
"	85	0.27		2600	"	400	108
A-Summa		0.63					504
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	84-85	0.63				100	63
B-Summa		0.63					63
<u>Totalsumma kronor</u>							567
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	86	0.14		2600	3000	400	56
Överföres		0.14					56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.14					56
Åker	87	0.13		1900	3000	1100	143
"	88	0.19		"	"	"	209
Tomt	89	0.01		"	"	"	11
A-Summa		0.47					419
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	86-88	0.46				100	46
B-Summa		0.46					46
Totalsumma kronor							465
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	90	0.08		1900	3000	1100	88
Åker	91	0.05		2600	"	400	20
"	92	0.22		1900	"	1100	242
"	93	0.05		"	"	"	55
"	94	0.15		2600	"	400	60
A-Summa		0.65					465
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	91-94	0.47				100	47
B-Summa		0.47					47
Totalsumma kronor							512

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	95	0.17		2600	3000	400	68
"	96	0.09		1900	"	1100	99
"	97	0.13		"	"	"	143
"	98	0.15		"	"	"	165
"	99	0.34		2600	"	400	136
"	100	0.13		1900	"	1100	143
"	101	0.04		"	"	"	44
A-Summa		1.05					798
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	95-103	1.88				600	1128
B-Summa		1.88					1128
Totalsumma kronor							1926
<u>Sammanställning för avdelning 2</u>							
<u>av/11</u> <u>Bolleröd 1¹¹, 350/21088-mtl.</u>							
Hjalmar Andersson	80-81	0.86					710
<u>av/11</u> <u>Bolleröd 1¹¹,</u>							
Karl Nilsson	82	0.38					456
<u>av/21</u> <u>Bolleröd 1²¹, 995/21088-mtl.</u>							
Karl Nilsson	83	0.30					360
<u>av/21</u> <u>Bolleröd 1²¹,</u>							
Hjalmar Andersson	84-85	0.63					567
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson	86-89	0.47					465
Överföres		2.64					2558

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.64					2558
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson	90-94	0.55					512
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson	95-103	1.05					1926
Summa		4.24					4996
<u>Avdelning 3</u>							
<u>Måsarp 1³³, 5/256 mtl.</u>							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	106	0.20		2600	3000	400	80
"	107	0.35		"	"	"	140
"	108	0.26		1900	"	1100	286
"	109	0.39		"	"	"	429
"	110	0.21		2600	"	400	84
A-Summa		1.41					1019
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	104-110	3.84				400	1536
B-Summa		3.84					1536
Totalsumma kronor							2555
<u>Måsarp 1³², 7/256 mtl.</u>							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	111	0.26		2600	3000	400	104
Överföres		0.26					104

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.26					104
Åker	112	0.55		1900	3000	1100	605
"	113	1.00		"	"	"	1100
"	114	0.80		2600	"	400	320
A-Summa		2.61					2129
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	111-116	3.23				400	1292
B-Summa		3.23					1292
Totalsumma kronor							3421
<u>Måsarp 1³⁶, 1/256 mtl.</u>							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	117	0.03		2600	3000	400	12
Summa		0.03					12
<u>Måsarp 1³⁵, 1/256 mtl.</u>							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	118	0.03		2600	3000	400	12
Summa		0.03					12
<u>Måsarp 1³¹, 5/256 mtl.</u>							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	121	0.74		2600	3000	400	296
Överföres		0.74					296

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.74					296
Åker	122	0.14		1900	3000	1100	154
"	123	0.14		"	"	"	154
"	124	0.40		2600	"	400	160
A-Summa		1.42					764
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofigurerna	119-124	2.08				400	832
B-Summa		2.08					832
<u>Totalsumma kronor</u>							1596
Måsarps l ¹⁹ , 190/4096 mtl.							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	125	0.13		2600	3000	400	52
"	126	0.08		"	"	"	32
"	129	0.28		"	"	"	112
"	130	0.54		1900	"	1100	594
A-Summa		1.03					790
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	125-128	0.46				400	184
B-Summa		0.46					184
<u>Totalsumma kronor</u>							974

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Måsarp 1²⁰, 154/4096 mtl.</u>							
Åke Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	131	1.16		1900	3000	1100	1276
"	132	1.26		2600	"	400	504
<u>Summa</u>		2.42					1780
<u>Sammanställning för avdelning 3</u>							
<u>Måsarp 1³³, 5/256 mtl.</u>							
Åke Svensson	104-110	1.41					2555
<u>Måsarp 1³², 7/256 mtl.</u>							
Åke Svensson	111-116	2.61					3421
<u>Måsarp 1³⁶, 1/256 mtl.</u>							
Åke Svensson	117	0.03					12
<u>Måsarp 1³⁵, 1/256 mtl.</u>							
Åke Svensson	118	0.03					12
<u>Måsarp 1³¹, 5/256 mtl.</u>							
Åke Svensson	119-124	1.42					1596
<u>Måsarp 1¹⁹, 154/4096 mtl.</u>							
Åke Svensson	125-130	1.03					974
<u>Måsarp 1²⁰, 154/4096 mtl.</u>							
Åke Svensson	131-132	2.42					1780
<u>Summa</u>		8.95					10350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
HARLÖSA SOCKEN							
<u>Gunnarp 2⁶, 13/192 mtl.</u>							
Holger Strand							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	133	0.06		2600	3000	400	24
"	134	1.00		2700	"	300	300
"	135	0.45		2400	"	600	270
A-Summa		1.51					594
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigur	av 133-137	0.45				400	180
B-Summa		0.45					180
<u>Totalsumma kronor</u>							774
<u>Gunnarp av 2⁵, 17/536 mtl.</u>							
Olof Åkesson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	139	0.26		2600	3000	400	104
"	140	0.05		2000	"	1000	50
"	141	0.01		1700	"	1300	13
"	142	0.32		1300	"	1700	544
"	143	0.42		2000	"	1000	420
"	144	0.09		2600	"	400	36
A-Summa		1.15					1167
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	138-144	1.36				400	544
B-Summa		1.36					544
<u>Totalsumma kronor</u>							1711

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gummarp av 2⁵, 87/1536 mtl.</u>							
Holger Strand							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	145	0.10		1400	2000	600	60
Åker	145 a	0.12		2100	3000	900	108
"	146	0.31		2700	"	300	93
Betesvall	147	0.67		1100	2000	900	603
"	148	0.11		800	"	1200	132
<u>Summa</u>		1.31					996
<u>Gummarp 2⁴, 13/192 mtl.</u>							
Gunnar Erlandsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	149	0.22		2700	3000	300	66
"	150	0.15		2100	"	900	135
"	151	0.24		1800	"	1200	288
"	152	0.03		1400	"	1600	48
Betesvall	153 c	0.04		1100	2000	900	36
"	154	1.34		500	"	1500	2010
"	155	0.07		800	"	1200	84
"	156	0.01		500	"	1500	15
"	157	0.13		800	"	1200	156
Åker"	158	0.10		1500	3000	1500	150
"	159	0.09		1900	"	1100	99
"	160	0.16		2600	"	400	64
Överföres A-Summa		2.58					3151

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		2.58					3151
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	153-161	2.15				300	645
B-Summa		2.15					645
<u>Totalsumma Kronor</u>							3796
<u>Gummarp 2², 25/192 mtl.</u>							
Anna Andersson							
arr.: Arne Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	162	0.07		2600	3000	400	28
"	163	0.08		1900	"	1100	88
Betesvall	164	0.13		1300	2000	700	91
"	165	1.02		800	"	1200	1224
"	166	0.30		500	"	1500	450
"	167	0.02		1700	"	300	6
Åker	168	0.17		2700	3000	300	51
"	169	0.30		2100	"	900	270
"	170	0.05		1800	"	1200	60
"	171	0.22		2600	"	400	88
"	172	0.21		2900	"	100	21
Betesvall	173	0.07		1800	2000	200	14
"	174	0.17		1500	"	500	85
"	175	0.47		500	"	1500	705
<u>Summa</u>		3.28					3181

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gummarp 1²⁵, 3/1536 mtl.</u>							
Anna Andersson							
arr. Arne Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Betesvall	176	0.51		500	2000	1500	765
Summa		0.51					765
<u>Sammanställning för avdelning 4</u>							
<u>Gummarp 2⁶, 13/192 mtl.</u>							
Holger Strand	133-137	1.51					774
<u>Gummarp av 2⁵, 17/1536 mtl.</u>							
Olof Åkesson	138-144	1.15					1711
<u>Gummarp av 2⁵, 87/1536 mtl.</u>							
Holger Strand	145-148	1.31					996
<u>Gummarp 2⁴, 13/192 mtl.</u>							
Gunnar Erlandsson	149-161	2.58					3796
<u>Gummarp 2², 25/192 mtl.</u>							
Anna Andersson							
arr.: Arne Andersson	162-175	3.28					3181
<u>Gummarp 1²⁵, 3/1536 mtl.</u>							
Anna Andersson							
arr.: Arne Andersson	176	0.51					765
Summa		10.34					11223

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HÖGGERÖDS SOCKEN							
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Bolleröd 1¹², 11/32 mtl.</u>							
Thure Truedsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	177	1.28		2600	3000	400	512
"	178	0.52		1900	"	1100	572
"	179	0.12		1100	"	1900	228
Summa		1.92					1312
<u>Bolleröd 1^{av/11}, Karl Nilsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	180	0.58		2200	3000	800	464
"	181	0.42		2400	"	600	252
"	182	0.07		"	"	"	42
"	183	0.27		2900	"	100	27
A-Summa		1.34					785
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	180-183	1.34				100	134
B-Summa		1.34					134
Totalsumma kronor							919
<u>Bolleröd 1^{av/21}, 995/21088 mtl.</u>							
Karl Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	184	0.41		2900	3000	100	41
Överföres		0.41					41

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.41					41
Åker	185	0.74		2400	3000	600	444
"	186	0.45		2200	"	800	360
A-Summa		1.60					845
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	184-186	1.60				100	160
B-Summa		1.60					160
<u>Totalsumma kronor</u>							1005
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	187	0.39		2200	3000	800	312
"	188	0.41		2800	"	200	82
"	189	0.10		2900	"	100	10
A-Summa		0.90					404
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	187-189	0.90				100	90
B-Summa		0.90					90
<u>Totalsumma kronor</u>							494
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	190	0.26		2900	3000	100	26
Överföres		0.26					26

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.26					26
Åker	191	0.71		2600	3000	400	284
A-Summa		0.97					310
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	190-191	0.97				100	97
B-Summa		0.97					97
<u>Totalsumma kronor</u>							407
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	192	0.40		1100	3000	1900	760
"	193	0.31		1900	"	1100	341
"	194	0.10		2600	"	400	40
"	195	0.07		"	"	"	28
<u>Summa</u>		0.88					1169
<u>Sammanställning för avdelning 5</u>							
<u>Bolleröd 1¹², 11/32 mtl.</u>							
Thure Truedsson	177-179	1.92					1312
av/ <u>Bolleröd 1¹¹</u>							
Karl Nilsson	180-183	1.34					919
av/ <u>Bolleröd 1²¹, 995/21088 mtl.</u>							
Karl Nilsson	184-186	1.60					1005
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson	187-189	0.90					494
Överföres		5.76					3730

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		5.76					3730
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>							
Alfred Nilsson	190-191	0.97					407
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>							
Thure Nilsson	192-195	0.88					1169
Summa		7.61					5306
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-79	20.01	3.58				37218
" 2	80-103	4.24					4996
" 3	104-132	8.95					10350
" 4	133-176	10.34					11223
" 5	177-195	7.61					5306
Summa		51.25	3.58				69093
Minskas enligt utlåntag med							1681:98
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>67411:02</u>
Gunnarp, Låberöd den 2 februari 1955 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör. <i>Medvin Nilsson</i> <i>Früz Thiede</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>						
<u>Dikessträckan A - B - C - D</u>						
0-0+25	25	Betongrör 21" ■	25	15:-	375:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	25	4:-	100:-	
0+25-1+50	125	Betongrör 21" ■	125	15:-	1875:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	125	4.50	562:50	
1+50-1+81=70	31	Betongrör 21" ■	31	15:-	465:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	31	5:-	155:-	
70-70+45	45	Betongrör 21" ■	45	15:-	675:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	45	6.50	292:50	
70+45-71	55	Betongrör 21" ■	55	15:-	825:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	55	12:-	660:-	
71-71+87	87	Betongrör 21" ■	87	15:-	1305:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	87	8:-	696:-	
71+87-71+96= =3+73.	9	Betongrör 21" ■	9	15:-	135:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	9	20:-	180:-	
3+73-3+93	20	Betongrör 21" ■	20	15:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning ■	20	7:-	140:-	8741:-
<u>Tills.</u>	<u>397</u>	<u>meter</u>				
Borttagning av träd och buskar					150:-	
Överföres					150:-	8741:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			150:-	8741:-
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 0					250:-	
<u>Brunnar</u> med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+81, 71+10 och 3+93		st.	3	170:-	510:-	
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+25		st.	1	140:-	140:-	1050:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1709:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>11500:-</u>
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
3+93-5+71	178	Betongrör 20" m	178	14:-	2492:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	178	6:-	1068:-	3560:-
<u>Tills.</u>	<u>178 meter</u>					
<u>Brunn</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+71		st.	1	140:-	140:-	140:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						550:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>4250:-</u>
		<u>Dikessträckan E - H.</u>				
5+71-80-81+38	138	Betongrör 12" m	138	6.50	897:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	138	5.50	759:-	
81+38-81+43= =7+78	5	Betongrör 12" m	5	6.50	32:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	12:-	60:-	1748:50
<u>Tills.</u>	<u>143 meter</u>					
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 81+43		st.	1	90:-	90:-	90:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						261:50
					<u>Summa Kronor</u>	<u>2100:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan H - I.</u>						
7+78-9+77	199	Betongrör 10" m	199	5:-	995:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	199	3:-	597:-	
9+77-11+4	127	Betongrör 10" m	127	5:-	635:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	127	5:-	635:-	
11+4-12+30	126	Betongrör 10" m	126	5:-	630:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	6:-	756:-	4248:-
<u>Tills.</u>	<u>452</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
9+77, 11+4 och 12+30		st.	3	90:-	270:-	270:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						682:-
<u>Summa Kronor</u>						<u>5200:-</u>
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
12+30-13+90	160	Betongrör 12" m	160	6.50	1040:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	160	3:-	480:-	
13+90-16+79	289	Betongrör 8" m	289	4:-	1156:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	289	2.50	722:50	
16+79-16+87	8	Betongrör 8" m	8	4:-	32:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	8	10:-	80:-	3510:50
<u>Tills.</u>	<u>457</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
13+90, 15+20 och 16+87		st.	3	90:-	270:-	270:-
<u>Överföres</u>						<u>3780:50</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				3780:50
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						569:50
Summa Kronor						4350:-
<u>Dikessträckan D - Da.</u>						
20-22+13	213	Betongrör 12" m	213	6.50	1384:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	213	4.50	958:50	
22+13-22+17	4	Betongrör 12" m	4	6.50	26:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	8:-	32:-	
22+17-23+4	87	Betongrör 12" m	87	6.50	565:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	4:-	348:-	
23+4-23+9	5	Betongrör 12" m	5	6.50	32:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	8:-	40:-	
23+9-23+61	52	Betongrör 12" m	52	6.50	338:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	52	6.50	338:-	
23+61-24+6	45	Betongrör 12" m	45	6.50	292:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	45	4.50	202:50	
24+6-24+12	6	Betongrör 12" m	6	6.50	39:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	15:-	90:-	
24+12-25+47	135	Betongrör 12" m	135	6.50	877:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	135	5:-	675:-	
	547	Överföres			6239:50	

Läge	Längd m	Arbets, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	547	Överfört			6239:50	
25+47-26+26	79	Betongrör 12" m	79	6.50	513:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	79	5.50	434:50	
26+26-26+34	8	Trumma för allm. vägen nr 1110 Holstermölla-Ölycke. Vågrör 12" (300 mm) bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län. Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, återfyllning, iordnings- ställande av vägbanan m	8	25:-	200:-	7387:50
<u>Tills. 634 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
22+17, 23+9, 24+12, 24+56, 25+47, 26+26 och 26+34 st.			7	90:-	630:-	630:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						1182:50
<u>Summa Kronor</u>						9200:-
<u>Dikessträckan E - F - Fa.</u>						
5+71-5+91=40	20	Betongrör 9" m	20	4.50	90:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	20	3.25	65:-	
40-42+11	211	Betongrör 9" m	211	4.50	949:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	211	3.50	738:50	1843:-
<u>Tills. 231 meter</u>						
<u>Borttagning av träd och buskar</u>						
					100:-	
Bottenförstärkning 5+71-5+91 och 40-41		m	120	2.50	300:-	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 40, 41+7 och 42+11		st.	3	90:-	270:-	670:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						337:-
<u>Summa Kronor</u>						2850:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan H - G - Ga - Gb.</u>						
7+78-7+39=50	39	Betongrör 10" m	39	5:-	195:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	39	4:-	156:-	
50-50+31	31	Betongrör 10" m	31	5:-	155:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	31	3:-	93:-	
50+31-50+36	5	Betongrör 10" m	5	5:-	25:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
50+36-51+40	104	Betongrör 10" m	104	5:-	520:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	104	3:-	312:-	
51+40-51+46	6	Betongrör 8" m	6	4:-	24:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	10:-	60:-	1590:-
<u>Tills. 185 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 50+36, 51+40 och 51+46		st.	3	90:-	270:-	
<u>Borttagning av träd och buskar</u>						
					10:-	280:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						280:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>2150:-</u>
<u>Dikessträckan Ga - Gc.</u>						
60-60+5	5	Betongrör 8" m	5	4:-	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	8:-	40:-	
	5	Överföres			60:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	5	Överfört			60:-	
60+5-61+7	102	Betongrör 8" m	102	4:-	408:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	102	4:-	408:-	
61+7-61+11	4	Betongrör 8" m	4	4:-	16:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	8:-	32:-	
61+11-61+79	68	Betongrör 8" m	68	4:-	272:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	68	4:-	272:-	
61+79-62+19	40	Betongrör 6" m	40	2.50	100:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	40	3:-	120:-	
62+19-62+25	6	Betongrör 6" m	6	2.50	15:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	8:-	48:-	
62+25-62+66	41	Betongrör 6" m	41	2.50	102:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	41	4.50	184:50	2038:-
<u>Tills. 266 meter</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
<u>61+11, 61+79 och 62+66</u>						
		st.	3	90:-	270	270:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
<u>c:a 15 %</u>						
						342:-
<u>Summa Kronor</u>						<u>2650:-</u>

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom herschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukarsredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, var-

efter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Ommurningen vid 0 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskiift av brända brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omslutas med sten och grovt grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 22/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 5+71 - 5+91 och 40 - 41. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 24/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. + 17.23 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Romhult 1 (Axel Nilsson) och Gumsarp 1¹⁴ (Ivar Asp), c:a 4 m SV sektion 0+25 i S kanten av stengärde.

Fixp. + 19.38 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde i S vägkanten c:a 7 m. Ö sektion 71+87.

Fixp. + 20.28 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i markplanet; belägen på gårdsplannen till Öde gård (Bolleröd 1²¹) c:a 2 m. NO stort träd, c:a 7 m. S boningshuset och c:a 43 m. N sektion 50+13.

Fixp. + 24.68 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i V kanten av brett stengärde i gräns mellan Mossarp (Åke Svensson) och Bolleröd 1 (Ture Nilsson), c:a 9 m. SSO sektion 12+30.

Fixp. =+ 20.35 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i stengärde och gräns mellan Gummarp 2⁵ (Olof Åkesson) och Gummarp 2⁴ (Gunnar Erlandsson), c:a 14 m. NNV sektion 25+47 och c:a 65 m. SO enskild väg.

Fixp. =+19.31 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan Bolleröd 1⁵ (Nils Jonsson) och Bolleröd 1²¹ (Karl Nilsson), c:a 33 m. S om S vägkanten och c:a 34 m. S om sektion 51+46, belägen i c:a 0,40 m. hög sten.

Gummarp, Löberöd den 2 februari 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning
angående torrläggning av marker till Gum-
marp m.fl. fastigheter i Harlösa och Hög-
seröds socknar av Malmöhus län.

Nom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 mars 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gummarp nr 1 m.fl. fastigheter i Harlösa och Högseröds socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synmännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gummarp nr 1 och 2 samt Romhult nr 1 i Harlösa socken och Bolleröd nr 1 och Måsarps nr 1 i Högseröds socken.

Nom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2,5 km SO Löberöds järnvägsstation på järnvägslinjen Eslov-Ystad. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom öppna floddiken, vars sträckningar framgå av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förelag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A - B - C - D, D - E, E - H, H - I, I - K, D - Da, E - Ea, E - F - Fa, H - G - Ga - Gb och Ga - Gc) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. Dikessträckan E - Ea

har visserligen ej påfordrats, men utredning måste dock utföras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B-C-D, D - E, E-H, H-I, I-K, D-Da, E-F-Fa, H-G-Ga-Gb och Ga-Gc utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 26+26 och 26+34 av dikessträckan D - Da korsar det nya

avloppet allmänna vägen nr 1110. Circa 40 m N korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av sten, förlängd i båda ändarna med 12" betongrör. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +17.93 m. och vid uppströmssidan på höjden +17.94 m. Brunnar med 600 mm (24") inre diameter skola utföras i trummans ändpunkter. Arbetet med trumman jämte brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Rören till trumman skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar, Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikesträckor, som skola

utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 44.250:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhålles genom igenläggningen.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilket omfattar ägofigurerna 1 - 79 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 37.218:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E, E-F-Fa, E-Da och delvis D-Da upptagas. Kostnaderna

för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 23.700:- (11500 + 4250 + 2850 + 1000 + 4100) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 80 - 103 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.996:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-H och H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.300:- (2100 + 5200) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 104 - 132 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.350:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I - K och delvis H - I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 5.000:- (4350 + 650) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 133 - 176 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11.223:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D - Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9.200:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 177 - 195 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.306:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E - H, H-G-Ga-Gb och Ga-Gc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.900:- (2100 + 2150 + 2650) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	37218:-	A-B-C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I och delvis D-Da	23700:-	0,636789
2	4996:-	E-H, H-I	7300:-	1,461169
3	10350:-	I-K	4350:-	0,420290
4	11223:-	delvis D - Da	5100:-	0,454424
5	5306:-	H-G-Ga-Gb och Ga-Gc	4800:-	0,904636

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båt-
nadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
69093:-	45250:-	0,654914

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdel-
ningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstå-
ende belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	37218:-	23700:-	0,636789
2	4996:-	7300:-	1,461169
3	10350:-	5000:-	0,483092
4	11223:-	9200:-	0,819745
5	5306:-	6900:-	1,300415

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra av-
delningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till
efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1 + 4	48441:-	28800:-	0,594538
2 + 5	10302:-	12100:-	1,174529

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt
bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1 + 4 med ett båtnadsvärde av 48.441:- kronor, påföres kost-
naderna för sin egen dikning eller 28.800:- kronor. Denna avdelnings relativa
kostnad belöper alltså till 0,594538.

Avdelningarna 2 + 5 med ett båtnadsvärde av 10.302:- kronor, påföres kostna-
derna för sin egen dikning minskat med 650:- kronor, som påföres avdelning 3,
eller 11.450:- (12100 - 650) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belö-
per alltså till 1,111435.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 10.350:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning, eller 5.000:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,483092.

På grund av bristande anslutning från vissa delägare skall dikessträckan E - Ea, vilken erfordras för torrläggning av ägofigurerna 48 a och 49 - 76, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1000:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras endast 44.250:- kronor. Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan E - Ea med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal eller $1000:0,594538 = 1681:98$ kronor. Beloppet fördelas sålunda:

$$\text{Bolleröd 1}^{21} \text{ (Hjalmar Andersson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 169 = 109:16$$

$$\text{Bolleröd 1}^{11} \text{ (Hjalmar Andersson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 458 = 295:83$$

$$\text{Gunnarp 1}^{18} \text{ (Hjalmar Andersson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 1275 = 823:55$$

$$\text{Gunnarp av 1}^{17} \text{ (Hjalmar Andersson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 160 = 103:35$$

$$\text{Gunnarp av 1}^{16} \text{ (Herman Andersson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 80 = 51:67$$

$$\text{Gunnarp av 1}^{16} \text{ (Edvard Holmqvist)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 79 = 51:03$$

$$\text{Gunnarp av 1}^{16} \text{ (Alfred Jönsson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 67 = 43:28$$

$$\text{Gunnarp av 1}^{19} \text{ (Alfred Jönsson)} \quad \frac{1681:98}{2604} \times 316 = 204:11$$

Summa Kronor 1681:98

Sedan de i värderingelängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 67.411:02 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta ut-

låtande, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagsutförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordfö-

förande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete. -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter föreläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Gunnarps dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 101:12 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Gummarp, Löberöd den 2 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

N. O. Larsson

Sten Sten

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. n.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
HARLÖSA SOCKEN						
<u>Romhult 1⁴, 965/4096 mtl.</u>						
Axel Nilsson						
avd. 1+4, ägofig. 1-2		216:-	128:42	128:42	0,290	
<u>Gummarp 1¹⁴, 7/64 mtl.</u>						
Ivar Asp	S					
avd. 1+4, ägofig. 3-13		14070:-	8365:15	8365:15	18,904	lv 20
<u>Gummarp 1¹³, 1/64 mtl.</u>						
Eric Svensson	S					
avd. 1+4, ägofig. 14 -26		9605:-	5710:54	5710:54	12,905	lv 40
<u>Gummarp 1¹⁸, 51/2048 mtl.</u>						
Hjalmar Andersson	S					
avd. 1+4, ägofig. 53-58		451:45	268:40	268:40	0,607	20
<u>Gummarp av 1¹⁷, 21/2048 mtl.</u>						
Hjalmar Andersson	S					
avd. 1+4, ägofig. 59-61		56:65	33:68	33:68	0,076	210
<u>Gummarp av 1¹⁶, mosslott.</u>						
Herman Andersson						
avd. 1+4, ägofig. 62-64		28:33	16:84	16:84	0,038	
<u>Gummarp av 1¹⁶, 9/4096 mtl.</u>						
Edvard Holmqvist						
avd. 1+4, ägofig. 65-67		27:97	16:63	16:63	0,038	
<u>Gummarp av 1¹⁶, 5/2048 mtl.</u>						
Alfred Jönsson						
avd. 1+4, ägofig. 68-71		23:72	14:10	14:10	0,032	
Överföres		24479:12	14553:76	14553:76	32,890	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24479:12	14553:76	14553:76	32,890	
<u>Gummarp av 1¹⁹, 11/2048 mtl.</u>						
Alfred Jönsson						
avd. 1+4, ägofig. 72-76		111:89	66:52	66:52	0,150	
<u>Gummarp 1²⁰, 65/2048 mtl.</u>						
Alfred Jönsson						
avd. 1+4, ägofig. 77-79		549:-	326:40	326:40	0,738	407,02
<u>Gummarp 2⁶, 13/192 mtl.</u>						
Holger Strand						
avd. 1+4, ägofig. 133-137		774:-	460:17	460:17	1,040	2
<u>Gummarp av 2⁵, 17/1536 mtl.</u>						
Olof Åkesson	S					
avd. 1+4, ägofig. 138-144		1711:-	1017:25	1017:25	2,299	0 ⁰⁰
<u>Gummarp av 2⁵, 87/1536 mtl.</u>						
Holger Strand						
avd. 1+4, ägofig. 145-148		996:-	592:16	592:16	1,338	1052,33 20
<u>Gummarp 2⁴, 13/192 mtl.</u>						
Gunnar Erlandsson						
avd. 1+4, ägofig. 149-161		3796:-	2256:87	2256:87	5,100	2 ⁴⁰
<u>Gummarp 2², 25/192 mtl.</u>						
Anna Andersson						
arr.: Arne Andersson	S					
avd. 1+4, ägofig. 162-175		3181:-	1891:23	1891:23	4,274	5 ⁰⁰ 20
Överföres		35598:01	21164:36	21164:36	47,829	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		35598:01	21164:36	21164:36	47,829	
<u>Gunnarp 1²⁵, 3/1536 mtl.</u>						
7 Anna Andersson	S					
arr.: Arne Andersson						
avd. 1+4, Ägofig. 176		765:-	454:82	454:82	1,028	20
HÖGSRÖDS SOCKEN						
<u>Bolleröd 1⁵, 220/21088 mtl.</u>						
Jöns Andersson Johnsson						
avd. 1+4, Ägofig. 32-34		1140:-	677:77	677:77	1,532	40
<u>Bolleröd av 1²¹</u>						
8 Karl Nilsson	S					
avd. 1+4, Ägofig. 27-31, 35-37, 47-48		5635:-	3350:22			
avd. 2+5, Ägofig. 83, 184-186		1365:-	1517:11	4867:33	11,000	40
<u>Bolleröd 1⁷, 225/21088 mtl.</u>						
5 Thure Nilsson	S					
avd. 1+4, Ägofig. 38-39		1156:-	687:29	687:29	1,553	40
<u>Bolleröd 1⁸, 395/21088 mtl.</u>						
5 Thure Nilsson	S					
avd. 1+4, Ägofig. 40-41		1094:-	650:42			
avd. 2+5, Ägofig. 95-103, 192-195		3095:-	3439:89	4090:31	9,244	40
<u>Bolleröd 1¹⁴, 190/21088 mtl.</u>						
6 Alfred Nilsson	S					
avd. 1+4, Ägofig. 42-43		585:-	347:80			
avd. 2+5, Ägofig. 86-89, 187-189		959:-	1065:87	1413:67	3,195	40
Överföres		51392:01	33355:55	33355:55	75,381	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		51392:01	33355:55	33355:55	75,381	
<u>Bolleröd 1¹³, 190/21088 mtl.</u>						
6 Alfred Nilsson	S					
avd. 1+4, ägofig. 44-46		564:-	335:32			
avd. 2+5, ägofig. 90-94, 190-191		919:-	1021:41	1356:73	3,066	lv 40
<u>Bolleröd av 1²¹</u>						
Hjalmar Andersson	S					
avd. 1+4, ägofig. 48a - 49		59:84	35:58			
avd. 2+5, ägofig. 84-85		567:-	630:18	665:76	1,505	20
<u>Bolleröd av 1¹¹</u>						
Hjalmar Andersson	S					
avd. 1+4, ägofig. 50-52		162:17	96:42			
avd. 2+5, ägofig. 80-81		710:-	789:12	885:54	2,001	20
<u>Bolleröd av 1²¹ 21</u>						
4 Karl Nilsson	S					
avd. 2+5, ägofig. 82, 180-183		1375:-	1528:22	1528:22	3,454	lv 40
<u>Bolleröd 1¹², 11/32 mtl.</u>						
Thure Truedsson	S					
avd. 2+5, ägofig. 177-179		1312:-	1458:20	1458:20	3,295	
<u>Måsarps 1³³, 5/256 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, ägofig. 104-110		2555:-	1234:30	1234:30	2,789	
<u>Måsarps 1³², 7/256 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, ägofig. 111-116		3421:-	1652:66	1652:66	3,735	
Överföres		63037:02	42136:96	42136:96	95,226	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sökt o. list. S	Beträdd kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		63037:02	42136:96	42136:96	95,226	
<u>Måsarps 1³⁶, 1/256 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, Ägofig. 117		12:-	5:80	5:80	0,013	
<u>Måsarps 1³⁵, 1/256 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, Ägofig. 118		12:-	5:80	5:80	0,013	
<u>Måsarps 1³¹, 5/256 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, Ägofig. 119-124		1596:-	771:01	771:01	1,742	
<u>Måsarps 1¹⁹, 190/4096 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, Ägofig. 125-130		974:-	470:53	470:53	1,063	
<u>Måsarps 1²⁰, 154/4096 mtl.</u>						
Åke Svensson	S					
avd. 3, Ägofig. 131-132		1780:-	859:90	859:90	1,943	5000
<u>Summa</u>		<u>67411:02</u>	<u>44250:-</u>	<u>44250:-</u>	<u>100,000</u>	

Gunnarp, Löberöd den 2 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Barin Nilsson *Fru Fjellström*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7