




LANTBRUKSSTYRELSEN
37 JUNI 1956
SÖDERMÄN



FÖRSLAG TILL
Tingaröds dikningsföretag år 1956

I V. Nöbbelövs och Skivörps silt
UPPRÄTTAT ÅR 1955-1956

SÖDERMÄN AV Malmöhus LÄN
SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV



ORIGINAL
Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 4
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV N: 519 M - 4 ★ 2036



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Förslag till
Tingaröds dikningsföretag år 1956.
i V. Nöbbelövs och kommun Malmöhus län
Skivorpssr.
upprättat år 1955-1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alster
Namn
Titel **Lantbruksingenjör.**
Antal
ritn. st. **4** LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr **519 M-4*2036**
ARKIV
Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153






LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARE N°
SÄK N°

Förslag till
Tingaröds dikningsföretag år 1956
i V. Nöbbelövs och Malmöhus län
SKivarps s.r.
upprättat år 1955-1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alster
Lantbruksingenjör
Antal ritt. st. 4
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV N° 519 M-4*2036


F O P Q

47 ha
43 ha
37 ha
35 ha
31 ha
25 ha
20 ha

Brunn 36"
Brunn 32"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 24"
Brunn 24"



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 29+00.



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIEN
SAK N°

Förslag till
Tingaröds dikningsföretag år 1956
i V Nöbbelevs och Malmöhus län
Skivörps sr. i samband med syförrättning enl. vattenlagen av
upprättat år 1955-1956

Original
Namn
Titel

Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 519 M-4*2036

M - 4 ★ 2036

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUNI 1956

DIARIE Nr

SAK Nr



Fnr. 519

Handlingar

till

TINGARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i V. Nöbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström


Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-9
Bilagor 1-15		" 10-34
Värderingslängd	Bil. A	" 35-55
Kostnadsförslag	" B	" 56-67
Arbetsbeskrivning	" C	" 68-72
Utlåtande	" D	" 73-83
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 84-88

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till
Nöbbelöv nr 11 och Tingaröd nr 4, 7
och 13 m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs
och Skivarps socknar av Malmö-
hus län.

År 1956 den 23 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Hoolmæ och Jöns Kristoffersson på Skivarps Gästgivaregård, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 11 och Tingaröd nr 4, 7 och 13 m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar. Kungörelse angående förrättningsens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 25 januari 1956 översänts till pastorsämbetena i V. Nöbbelövs och Skivarps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 4 och 5) anslagits för vederbörande församlingar den 5 februari 1956. Kungörelsen hade därjämte den 27 januari 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakkigare hade förrättningsmannen den 25 januari 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 6).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Kyrkorådet i Skivarps pastorat för lönebostället Nöbbelöv 11¹, 5/16 mtl. gm.

hemmansäg. Otto Olsson, enl. fullmakt, bilaga 10.

Kungl. Domänstyrelsen för kronoegendomarna Tingaröd 4¹, 3/16 mtl. och 13¹, 7/16 mtl. gm. intendenten John Bergman.

Övriga sakägare och ombud.

Tage Ohlsson, arr. Nöbbelöv 11¹, 5/16 mtl.

Georg Larsson, äg. Tingaröd av 3¹, 1/8 mtl.

Gösta Jeppsson, äg. Tingaröd av 3¹, 1/4 mtl.

Märta Andersson, arr. Tingaröd 4¹, 3/16 mtl. och 13¹, 7/16 mtl. gm. Tage Jeppsson.

Hinar Persson, äg. Måsby 21⁶, 5/96 mtl. och 21⁷, 5/96 mtl.

Gulli Linnéa Persson, äg. Måsby 7², 5/32 mtl., 7³, 1/32 mtl., 8², 11/160 mtl.,

16³, 7/20 mtl., 21⁸, 5/96 mtl. och 21⁹, 1/32 mtl.

Sven Pihlgård, arr. Måsby 7², 5/32 mtl., 7³, 1/32 mtl., 8², 11/160 mtl.,

16³, 7/20 mtl., 21⁸, 5/96 mtl. och 21⁹, 1/32 mtl.

~~Börje Larsson, äg. Måsby 21⁵, 1/48 mtl.~~

Gottfrid Göransson, äg. Måsby av 12¹⁰, 91/1440 mtl. och Måsby 16², 7/20 mtl. gm.

Hils Andersson.

Hils Lundberg, äg. Kroppsjorden Södra 2² (8,8857 har), 3² (0,9970 har) 3⁶

(1,2174 har) samt Måsby 12², 1/48 mtl. Måsby av 12¹⁰, 91/1440 mtl. och avst.

Måsby 12¹³ (0,3160 har) gm. Malte Lundberg enl. fullmakt, bilaga 11.

Malte Lundberg, arr. Kroppsjorden Södra 2² (8,8857 har), 3² (0,9970 har),

3⁶ (1,2174 har) samt Måsby 12², 1/48 mtl. Måsby av 12¹⁰, 91/1440 mtl. och

avst. Måsby 12¹³ (0,3160 har).

Otto Andersson, äg. Måsby 12⁸, 43/240 mtl.

Tersten Andersson, arr. Måsby 12⁸, 43/240 mtl.

Oscar Olsson, äg. Måsby 12⁹, 101/720 mtl. gm. sonen Stig Olsson.

Stig Olsson, arr. Måsby 12⁹, 101/720 mtl.

~~Alfrida Ingeberg Frulsen, äg. Kroppsjorden Södra 1², 1/5 andel i enheten.~~

Svenska Seckerfabriks AB, arr. Kroppsjorden Södra 1², 1/5 andel i enheten, gm.

förvaltaren Rudolf Lundquist, enl. fullmakt, bilaga 8.

Anton Nilsson, äg. Kroppsjorden Södra 1⁴, 1/10 andel i enheten och 1⁵, 1/10 andel

i enheten.

Sven Svensson, äg. Kroppsjorden Södra 1⁶, 1/5 andel i enheten.

Nils Andersson, äg. Kroppsjorden Södra 1⁷, 1/5 andel i enheten.

Ivar Mårtensson, äg. Kroppsjorden Södra 2⁶, andelstal ej angivet.

Algot Jönsson, äg. Kroppsjorden Södra 3³ och 3⁴, andelstal ej angivet, samt Örmälla 3¹³, 1/16 mtl.

~~Agne Augustsson, äg. Kroppsjorden Södra 3⁵, andelstal ej angivet.~~

Tage Andersson, äg. Örmälla 3³⁵, 5/24 mtl.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, bilaga 9.

Tf. Skivarpsåns uppgrävning år 1934 gm. Malte Lundberg.

Stiftensnämnden gm. boställsnämndsordföranden Johan Nilsson enl. fullmakt, bilaga 7.

Sydevenska Kraftaktiebolaget gm. ingenjören Nils Erlandsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Iaga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Otto Andersson, Gottfrid Göransson, Gullan Persson, Nils Lundberg, Gösta Jeppsson, Emil Persson, Börje Larsson och Olof Larsson hade den 27 juni 1951 förenat sig med sökanden, Skivarps pastoratskyrkoråd, och yrkat att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter. Åtgärden vitsorades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig (bil.3).

§ 6.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 17 april 1956 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.


Skivarp den 23 februari 1956.

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



År 1956 den 17 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Hoolm och Jöns Kristoffersson på Skivarps Gästgivaregård, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Kyrkorådet i Skivarps pastorat gm. hemmansäg. Otto Olsson, enl. fullmakt, bilaga 10.

Kungl. Domänstyrelsen gm. ~~intendenten John Bergman~~ fröken Märta Andersson och Tage Jeppsson enl. fullmakt, bil. 15.
Tage Ohlsson

Georg Larsson

Gösta Jeppsson

Märta Andersson

Einar Persson

Gulli Linnéa Persson

~~Evan Pihlgård~~

~~Börje Larsson~~

Gottfrid Göransson

Nils Lundberg gm. Malte Lundberg enl. fullmakt, bilaga 11.

Malte Lundberg

Otto Andersson

Torsten Andersson

Oscar Olsson gm. Stig Olsson.

Stig Olsson

~~Alfreda Ingeberg Trulsson~~

Svenska Sockerfabriks AB, gm. förvaltaren Rudolf Lundquist, enl. fullmakt, bilaga 8.

~~Anton Nilsson~~

Evan Svensson

~~Nils Andersson~~

~~Ivar Mårtensson~~

Algot Jönsson

~~Agne Augustsson~~

~~Tage Andersson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, bilaga 9.~~

Tf. Skivarpsåns uppgrävning år 1934 gm. Malte Lundberg.

Stiftsnämnden gm. boställsnämndsordföranden Johan Nilsson enl. fullmakt, bilaga 7.

~~Sydsvenska Kraftaktiebolaget gm. ingenjören Nils Erlandsson~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollat från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redegjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde läge detsamma klandra genom beovär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Einar Persson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Gösta Jeppsson, Malte Lundberg, Torsten Andersson och Gottfrid Göransson.
Till styrelsesuppleant valdes Tage Olsson.
" revisorer utsågos Georg Larsson, Nils Andersson.
" revisorsuppleant valdes förvalt. Rudolf Lundquist.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Einar Persson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hentlangning uppgått till 845:04 kronor, vilket förskotterats av Einar Persson med 491:52 kronor och av Märta Andersson med 353:52. Annonskostnaden för syneförrättningsmanträdet hade förskotterats av Einar Persson med 52,40 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 104:- kronor, vilket betalades av Einar Persson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppginge till:

Nils Lundberg	20 ha
Ivar Mårtensson	11,5 "
Agne Augustsson	1,25 "
Algot Jönsson	1,4 "
Otto Andersson	25 "
Gottfrid Göransson	20 "
Gulli Linnea Persson	49 "
Börje Larsson	1,7 "
Einar Persson	20 "
Kungl. Domänstyrelsen	75 "
Gösta Jeppsson	25 "
Georg Larsson	80 "
Skivarps församlings pastorat	28 "
Nils Andersson	6,5 "
Sven Svensson	7 "
Anton Nilsson	6,5 "
Alfrida Ingeborg Trulsson	6,5 "
Svenska Sockerfabriks AB.	60 "

§ 16.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Einar Persson,

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statemedel.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bilagor 12-14.

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget innevarande år under förut-
sättning att förrättningen icke överklagas. Styrelsen fick även i uppdrag att
upplåna erforderliga medel i bank.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt för-
klarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Skivarp den 17 april 1956.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.



Avskrift.

519

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, sårest
läga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlegda anmärkningar
omfördade förrättningar; skölende bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landstämman den 19 januari 1956.

I å länstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmfa

Rätt avskrivet betygar:

Erik Alström

Ink till Lantbruksingenjörskontoret
den 23/8 1948.

Ek. D. nr 23/728 1948.

Förrättningsnummer 519.

Dnr III	26	3	56
Ink. 15 JAN. 1958			
Länstyrelsen, Malmö Landskansliet			

R E S O L U T I O N.


Översändes till Lantbruksingenjören


C. H. Waller

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 augusti 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


S. Dahlrup

Skvaren Inf.

Beaktat d. 23/8 -48

Ek.D.nr. 23/728 år 1948.

- 12 -

10 AUG 1948

Lantbruksingeniör C. H. Wallér för
handläggning. Malmö den 10/8 1948.

Waller, C. H.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan
om förslag å lämplig förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 9 augusti 1948.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

Ek. D. 23/728 nr. 18 48
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 7. AUG. 1948
Landskansliet

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lönepostället Nöbbelöv 11:1 i Västra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli-
va av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Skivarp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Kyrkoherden...
..... Per Frankow adress Skivarp per Skivarp
..... telefon... 140

..... Skivarp den 16 april... 1948.

För Skivarps pastoratskyrkoråd:

Per Frankow

Ola Andersson

Joh. Olsson

Förteckning över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Nöbbelöv 1:1
" av 3:1
" 6:1
" 7:1
" 9
Tingaröd av 3:1
" 4:1 m.fl.

Ägarens namn:

Olof Larsson
Bernt Nilsson,
Anders Andersson,
Otto Ohlsson,
Maria Olander,
Gösta Arnold Jeppsson, *(Olof)*
Domänsstyrelsen, arr. Bernt Olof)

1430

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygar:





Dnr III	<i>M 16 156</i>
Ink.	15 JAN. 1956
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskanallet	

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 15 / 7 19 55.

M
Dnr III/49 55.

Dnr 11W 22/55.

Fnr 1430 ls.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.


Malmö i landskansliet den 6 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

B. Ulmén
B. Ulmén

Bekänt d 15/7 1955



Dnr. *FN 134/55*

Ink.d. 22 JUNI 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 21 juni 1955.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

DOMÄNVERKET
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Byrå J Nr
Ink. 17 JUN 1955 till
KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Dnr III M 149 135
Ink. 21 JUNI 1955
Länstyrelsen, Malmö
Landskapet

Länstyrelsen i Malmöhus län.

./.

Undertecknad får härmed jämlikt bifogad avskrift av Kungl. domänstyrelsens skrivelse J:4226 d. 10/6 1955 anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av marker till kronoegendomarna Tingaröd nr. 4, 7 och 13, 5/8 mtl. och 5/16 mtl., i Västra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhöriga Gösta Jeppsson, Tingshög, V.Nöbbelövs prästlöneboställe, Georg Larsson, Ekeberg, Emil Persson, Mossby, fru Gullan Persson, Elladal och Börje Larsson, Mossby samt möjligen även ett flertal andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Höör den 16 juni 1955.

I tjänsten:

J. Bergman

Sakord:

*Placeringssak.
Hka*

DOMÄNVERKET
Avskrift.

Nr: J:4226

d. 10/6 1955

Föredragande:
Lars Wolgast

Domänintendenten i Södra området

Angående syneförrättning enligt vattenlagen å kronoegendomen Tingaröd 4¹, 7¹ och 13¹ i Västra Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

I skrivelse den 8 maj 1955 har Ni meddelat, dels att cirka 5 hektar av åkerjorden å lotten 5/16 mantal samt en mindre del å lotten 5/8 mantal besväras av dåliga avrinningsförhållanden och dels att Ni med vederbörande lantbruksingenjör besiktigtat förhållandena.

I enlighet med vid besiktningen framkommet förslag bemyndigar Kungl. domänstyrelsen Eder att i vederbörlig ordning anhålla om förordnande av förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande åstadkommande av bättre avrinningsförhållanden å egendomen. Förrättningshandlingarna böra delges styrelsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår. Stockholm den 10 juni 1955.

Kungl. domänstyrelsen

Erik W. Höjer
Erik W. Höjer

/Lars Wolgast
Lars Wolgast

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Lenny Wallin

Sakord:

Förningshandling

Härmed förena vi oss Skivarpes pastors kyrkoråd i deras av den 16 april 1948 daterade ansökan om syv enligt vattenlagen i en för förläggning av vatten-skadade marker till Skåbelöv nr 11 m. fl. hemman i Västra Skåbelöv m. fl. socknar, Kalmohus län.

V. Skåbelöv den 27 juni 1951

Olof Andersson

Emil Persson

Peter Jönsson

Börje Larsson

Avstående egenhändiga namnteckningens bevitnas.

Emil Persson

Gabriel Jönsson

Edith Rydberg

Emil Persson (Pär Jönsson)

Olof Jönsson (Lars Jönsson)

Brigitta Ohlsson

Vitrocks:

Olof Jönsson

Emil Persson

Jens Christoffersson

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 23 februari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 11 och Tingaröd n:ris 4, 7 och 13 m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Skivarps Gästgivaregård torsdagen den 23 februari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Nöbbelöv nr 11, Tingaröd n:ris 3, 4 och 13, Måssby n:ris 12, 16 och 21 i V. Nöbbelövs s:n, Kroppsjorden Södra n:ris 1, 2 och 3 samt Örmölla nr 3 i Skivarps s:n, dels allmänna vägen nr 33 Skivarps k:a-Mossby-Brasakallt, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB, dels tf. "Skivarpsåns uppgrävning år 1934".

Malmö den 25 januari 1956.

I tjänsten:




Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i V. Nöbbelövs

församling den 5 febr. 1956

intygas av



Anne Ekblad
kh.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 23 februari 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 11 och Tingaröd nr:ris 4, 7 och 13 m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Skivarps Gästgivaregård torsdagen den 23 februari 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Nöbbelöv nr 11, Tingaröd nr:ris 3, 4 och 13, Måsbys nr:ris 12, 16 och 21 i V. Nöbbelövs s:n, Kroppsjorden Södra nr:ris 1, 2 och 3 samt Örmälla nr 3 i Skivarps s:n, dels allmänna vägen nr 33 Skivarps k:a-Mossby-Brasakallt, dels kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraft AB, dels tf. "Skivarpsåns uppgrävning år 1934".

Malmö den 25 januari 1956.

I tjänsten:




Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Skivarps

intygas av



kh.

församling den 5 febr. 1956

Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.	
1.	2.	3.	
Pastorsämbetet i V. Nöbbelövs församling	Skivarp	25/1	1956
Pastorsämbetet i Skivarps församling,	"	"	"
Skiftesgodemannen Otto Ohlsson, Västra			
Nöbbelöv nr 7,	"	"	"
Skiftesgodemannen Jöns Kristoffersson,			
Skivarp nr 13,	"	"	"
Länsstyrelsen,	Malmö	"	"
Kyrkorådet i Skivarp m.fl. församlingar,	Skivarp	"	"
Domänintendenten John Bergman, Västergatan,	Höör	"	"
Lantbr. Tage Ohlsson, V. Nöbbelövs boställe,	Skivarp	"	"
" Georg Larsson, V. Nöbbelöv,	"	"	"
" Gösta Jeppsson, Tinhög,	"	"	"
Fröken Märta Andersson, Tingaröds boställe,	"	"	"
Lantbr. Einar Persson, Mossby 5,	"	"	"
Fru Gulli Linnéa Persson, Elladal,	"	"	"
Lantbr. Sven Pihlsgård,	"	"	"
" Börje Larsson, Mossby,	"	"	"
" Gottfrid Göransson, Mossby nr 16,	"	"	"
" Nils Lundberg, Kroppsmarken nr 1,	"	"	"
" Malte Lundberg, " " 1,	"	"	"
" Otto Andersson, Mossby nr 1,	"	"	"
" Torsten Andersson, Mossby nr 1,	"	"	"
" Oscar Olsson, Mossby nr 1,	"	"	"
" Stig Olsson, Mossby nr 1,	"	"	"
Fru Alfrida Ingeborg Trulsson, Kroppsmarken,	"	"	"

1.

2.

3.

Svenska Sockerfabriks AB.

Malmö

25/1

1956

Lantbr. Anton Nilsson, Kroppsmarken nr 1,

Skivarp

"

"

" Sven Svensson, " nr 1,

"

"

"

" Nils Andersson, " nr 1,

"

"

"

" Ivar Mårtensson, Kroppsgården,

"

"

"

Småbr. Algot Jönsson, Kropp nr 3,

"

"

"

Sockerbr.arb. Agne Augustsson, Kropp nr 3,

"

"

"

Lantbr. Tage Andersson, Öremölla nr 3,

"

"

"

Vägförvaltningen,

Malmö

"

"

Sydsvenska Kraft AB.

"

"

"

Ordföranden för torrlägningsföretaget

"Skivarpsåns uppgrävning år 1934",

Lantbr. Malte Lundberg, Kroppsmarken nr 1,

Skivarp

"

"

Skiftesgodemannen Emil Hoolmé, Toftebo,

Tofthög

11/2

"

Malmö den 25 januari 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 345.....S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länstyrelsen i Malmö..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~Stiftsnämndens ordförande~~ sammanträdde för synförrättning enligt vattenlagen ang. terrällgning av marker till Nöbbelöv nr 11 och Tingarö nr 4, 7 och 13 m.fl. hemman i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar..... kommer att äga rum torsdagen den 23 februari 1956 kl. 10 i Skivarps Gästgivarögård.....


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen prästbostället Nöbbelöv 11¹ i Västra Nöbbelövs socken.....

Det tillkommer Skivarps pastorat..... att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.....

Boställsnämndens ordföranden Johan Nilsson, Ville pr Rydgård, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 14 februari 1956.....

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

The first part of the report
concerns the general situation
of the country and the
state of the economy.
It is a very interesting
study of the country and
its people.

The second part of the report
deals with the political
situation and the
state of the government.
It is a very interesting
study of the country and
its people.

The third part of the report
deals with the social
situation and the
state of the population.
It is a very interesting
study of the country and
its people.


SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
HUVUDKONTORET

Fullmakt

för inspektor Rudolf Lundqvist att vid sammanträden för syneförrättning
angående torrläggning av marker på Nöbbelöv nr 11 och Tingaröd nr 4, 7 och 13
m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län
föra Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget talan och bevaka dess rätt. Ombudets
laga åtgärder godkännas.


Malmö den 22 februari 1956

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET



(C Malmberg)

Bevittnas:



Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 28 oktober 1953 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje, f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig Hammarskiöld och direktören Arthur Wilhelm Bahrke, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Assmåsa, Blentarps kommun, och envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med överingenjören Teodor Wintzell, direktören Gustaf Teodor Rooth och bankdirektören Claes Axel Lindskog, alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammarskiöld,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Hammarskiöld, Wintzell och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö var för sig eller av Bahrke, Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och Wärn, två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 oktober 1955.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

(Stämpel)

Vidimeras:

Mr. Olsson

Villa Winge

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 708-43/56


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Nöbbelöv nr 11 och Tingaröd nr 4, 7 och 13 m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 februari 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt

SD/BH

Utdrag ur protokollet vid ordinarie
pastoratsstämma med Skivarps och V.Nöbbelevs
församlingar den 18 december 1955.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågos herrar Sven Nilsson
och Jöns Kristoferson.

§ 5.

Till pastoratsombud vid syneförrättningar å pastoratets ecklesia-
stika hemman och löneboställen för tiden 1956 - 1959 omvaldes en-
hälligt hemmansägare Otto Olsson i V.Nöbbelev och såsom ersättare
för honom hemmansägare Jöns Kristoferson, Steglarp.

§ §

Som ovan

Agne Ekdahl



Ordf.

Justeras: Jöns Kristoferson

Sven Nilsson

Rätt utdraget,

betygar


.....


Fredriksholm

Härmed befullmäktiger jag min son,
Leif Lindberg, Prop., att föra min talan
vid synföreläsning, i Skövde fästningsgård
torsdagen den 23 febr. 1956.


Prop. den 23 febr. 1956

Leif Lindberg

Besittes

Rudolf Lundquist

Skövde fästning



Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Tingaröds dikningsföretag år 1956 i V. Höbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättat och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 17 april 1956 på Skivarps gästgivaregård. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 33 Skivarp-Brasakallt, får jag härmed översända utdrag av mitt förslag till utlåtande med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 7 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

UTDRAG av utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Fingaröds dikevåringsföretag år 1956 i V. Nöbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län.

Nos. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 11+98 och 11+86 av dikesträckan I-K korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 33 Skivarp-Brasakallt. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 1 st 5" (125 mm) och 2 st 6" (150 mm) rör. Då dessa ej utförts till erforderligt djup och ej heller ha tillräcklig dimension, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +8.44 m och vid uppströmsidan på höjden +8.45 m. Vägbanan ligger på höjden +12.65 m. För torrläggning av förut odlade marker erfordras en trumma av samma storlek som ovanstående på höjden +9.20 m. Brunnar av 800 mm (32") inre diameter skola utföras i trummans ändpunkter. På grund av att sökandena yrkat att trumman skall utföras enligt det djupare alternativet för att torrlägga alla marker uppströms trumman, skall företaget betala merkostnaden eller en tredjedel (1/3) och Vägförvaltningen i Malmöhus län två tredjedelar (2/3) av trumman jämte till trumman hörande brunnar. Vid företagets utlämnande på entreprenad skall företaget även infordra anbud å utförandet av trumman.

Malmö den 7 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 3453-43/56

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Tingaröds dikningsföretag år 1956.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 april 1956
får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av
förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats
utan erinran.

Malmö den 16 april 1956.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.


C.G. Plantén.

SD/GK

DOMÄNVERKET

F U L L M A K T

för kronoarrendatorn fröken Märta Andersson, Tingaröds boställe, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker, berörande bl.a. staten tillhöriga egendomarna Tingaröd 5/16 mtl. och Tingaröd 5/8 mtl. i V.Nöbbelövs socken, Malmöhus län, tisdagen den 17 april 1956 å gästgivaregården i Skivarp, min talan föra och Kronans rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 15 april 1956.

J. Bergman
J. Bergman
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bevittnas:

Lenny Wallin *Sven Nilsson*

Sakord:

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
SKIVARPS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Kroppsjorden Södra 2²</u>							
Nils Lundberg, arr. Malte Lundberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,52		1900	5000	3100	1612
"	2	0,10		3100	"	1900	190
"	19	0,15		1900	6000	4100	615
"	20	0,10		4500	"	1500	150
Summa		0,87					2567
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							350
<u>Totalsumma kronor</u>							2917
<u>Kroppsjorden Södra 2⁶</u>							
Ivar Mårtensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	3	0.06		2200	5000	2800	168
"	4	0.95		3100	"	1900	1805
"	5	0.25		2200	"	2800	700
"	6	0.20		4100	"	900	180
"	21	0.02		2200	6000	3800	76
"	22	0.07		4500	"	1500	105
Summa		1.55					3034
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							400
<u>Totalsumma kronor</u>							3434

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kroppsajorden Södra 3⁶.</u>							
Wils Lundberg,							
arr. Malte Lundberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	7	0.29		4400	5000	600	174
"	8	0.03		3800	"	1200	36
Summa		0.32					210
<u>Brukningebåtnad, ägofigurerna</u>	7-10	0.70				600	420
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							260
<u>Totalsumma kronor</u>							890
<u>Kroppsajorden Södra 3⁵.</u>							
Agne Augustason.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	11	0.04		3000	6000	3000	120
Summa		0.04					120
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							70
<u>Totalsumma kronor</u>							190
<u>Kroppsajorden Södra 3⁴.</u>							
Algot Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	13	0.02		3000	6000	3000	60
Summa		0.02					60
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							36
<u>Totalsumma kronor</u>							96

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kroppsajorden Södra 3³.</u>							
Algot Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	15	0.05		3000	6000	3000	150
Summa		0.05					150
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							90
<u>Totalsumma kronor</u>							240
<u>Kroppsajorden Södra 3².</u>							
Nils Lundberg,							
arr. Malte Lundberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	17	0.07		1900	6000	4100	287
"	18	0.08		4500	"	1500	120
Summa		0.15					407
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							160
<u>Totalsumma kronor</u>							567
V. NÖBBELÖVS SOCKEN.							
<u>Näsby 12⁸, 43/240 mtl.</u>							
Otto Andersson,							
arr. Torsten Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	23	0.41		2200	6000	3800	1558
"	24	0.40		4500	"	1500	600
Summa		0.81					2158
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							450
<u>Totalsumma kronor</u>							2608

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Måaby 12¹³, avst.</u>							
Nils Lundberg,							
arr. Malte Lundberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	25	0.04		2200	6000	3800	152
"	26	0.04		4500	"	1500	60
Summa		0.08					212
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							52
<u>Totalsumma kronor</u>							264
<u>Måaby 12², 1/48 mtl.</u>							
Nils Lundberg,							
arr. Malte Lundberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	27	0.12		2200	6000	3800	456
"	28	0.11		4500	"	1500	165
Summa		0.23					621
<u>Brukningebåtnad, Ägofigurerna</u>	27-29	0.84				500	420
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							185
<u>Totalsumma kronor</u>							1226
<u>Måaby av 12¹⁰, 91/1440 mtl.</u>							
Nils Lundberg,							
arr. Malte Lundberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	30	0.16		2200	6000	3800	608
"	31	0.12		4500	"	1500	180
Summa		0.28					788
Överföres							788

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							788
Brukningsbåtnad, Ägofigurerna	30-32	0.76				500	380
Båtnad genom minskat underhåll							155
<u>Totalsumma kronor</u>							1323
Måsby av 12 ¹⁰ , 91/1440 mtl. Gottfrid Göransson. Alstringsbåtnad.							
Åker	33	0.15		3700	6000	2300	345
"	34	0.16		4500	"	1500	240
Summa		0.31					585
Båtnad genom minskat underhåll.							570
<u>Totalsumma kronor</u>							1155
Måsby 16 ² , 7/20 mtl. Gottfrid Göransson. Alstringsbåtnad.							
Åker	35	0.21		5200	6000	800	168
Odlingemark	36	-	0.22	1000	5000	4000	880
"	37	-	0.22	1200	"	3800	836
Åker	38	0.85		3700	6000	2300	1955
"	39	0.28		5200	"	800	224
"	40	0.38		2200	"	3800	1444
"	41	0.52		"	"	3800	1976
"	42	0.56		3700	"	2300	1288
"	43	0.03		5200	"	800	24
Tomt	44	0.10		"	"	"	80
Överföres		2.93	0.44				8875

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.93	0.44				8875
Åker	45	0.07		5200	6000	800	56
"	46	0.03		2200	"	3800	114
"	47	0.58		5200	"	800	464
"	48	0.37		3700	"	2300	851
Summa		3.98	0.44				10360
Brukningebåtnad, Ägofigurerna 35-51		6.75				400	2700
Båtnad genom minskat underhåll							1500
<u>Totalsumma kronor</u>							14560
Måaby 16 ³ , 7/20 mtl.							
Gulli Linnéa Perseon,							
arr. Sven Pihlgård.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	52	1.68		2200	6000	3800	6384
"	53	1.34		3700	"	2300	3082
"	54	0.06		3000	"	3000	180
"	55	0.41		5200	"	800	328
"	56	0.10		3700	"	2300	230
"	57	0.10		3700	"	"	230
"	58	0.12		5200	"	800	96
"	59	0.05		"	"	"	40
Tomt	60	0.04		"	"	"	32
Åker	61	0.10		3700	"	2300	230
"	62	0.12		5200	"	800	96
Summa		4.12					10928
Båtnad genom minskat underhåll							390
<u>Totalsumma kronor</u>							11318

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Kroppsajorden Södra 2²,</u>	1-2						
Nils Lundberg,	19-20	0.87					2917
arr. Malte Lundberg.							
<u>Kroppsajorden Södra 2⁶.</u>	3-6,						
Ivar Mårtensson	21-22	1.55					3434
<u>Kroppsajorden Södra 3⁶.</u>							
Nils Lundberg,	7-10	0.32					890
arr. Malte Lundberg.							
<u>Kroppsajorden Södra 3⁵.</u>							
Agne Augustsson	11-12	0.04					190
<u>Kroppsajorden Södra 3⁴.</u>							
Algot Jönsson	13-14	0.02					96
<u>Kroppsajorden Södra 3³.</u>							
Algot Jönsson	15-16	0.05					240
<u>Kroppsajorden Södra 3².</u>							
Nils Lundberg,	17-18	0.15					567
arr. Malte Lundberg.							
<u>Måsby 12¹⁸, 43/240 mtl.</u>							
Otto Andersson,	23-24	0.81					2608
arr. Torsten Andersson.							
<u>Måsby 12¹³, avst.</u>							
Nils Lundberg,	25-26	0.08					264
arr. Malte Lundberg.							
<u>Måsby 12², 1/48 mtl.</u>							
Nils Lundberg,	27-29	0.23					1226
arr. Malte Lundberg							
Överföres		4.12					12432

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.12					12432
<u>Måsby av 12¹⁰, 91/440 mtl.</u>							
Hils Lundberg,	30-32	0.28					1323
arr. Malte Lundberg							
<u>Måsby av 12¹⁰, 91/1440 mtl.</u>							
Gottfrid Göransson	33-34	0.31					1155
<u>Måsby 16², 7/20 mtl.</u>							
Gottfrid Göransson	35-51	3.98	0.44				14560
<u>Måsby 16³, 7/20 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson,	52-62	4.12					11318
arr. Sven Pihlgård							
<u>Summa</u>		12.81	0.44				40788
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Måsby 16³, 7/20 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson,							
arr. Sven Pihlgård.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	64	0.11		5200	6000	800	88
Åker	65	0.23		"	"	"	184
"	66	0.38		3700	"	2300	874
"	67	0.41		"	"	"	943
"	68	0.30		5200	"	800	240
<u>Summa</u>		1.43					2329
<u>Brukningsbåtnad, ägofigurerna</u>	56-59, 61-63	0.87				700	609
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							430
<u>Totalsumma kronor</u>							3368

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Måsby 21⁵, 1/48 mtl.</u>							
Börje Larsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	69	0.08		3700	6000	2300	184
"	70	0.05		"	"	"	115
"	71	0.15		5200	"	800	120
"	72	0.11		"	"	"	88
"	73	0.19		"	"	"	152
"	74	0.08		"	"	"	64
<u>Summa</u>		0.66					723
<u>Måsby 21⁷, 5/96 mtl.</u>							
Einar Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	75	0.57		6100	7000	900	513
"	76	0.07		4400	"	2600	182
"	77	0.13		"	"	"	338
"	78	0.07		2600	"	4400	308
"	79	0.03		900	"	6100	183
<u>Summa</u>		0.87					1524
<u>Måsby 21⁶, 5/96 mtl.</u>							
Einar Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	80	0.10		6100	7000	900	90
"	81	0.37		"	"	"	333
<u>Överföres</u>		0.47					423

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.47					423
Åker	82	0.03		4400	7000	2600	78
"	83	0.04		"	"	"	104
"	84	0.04		"	"	"	104
"	85	0.03		2600	"	4400	132
"	86	0.07		900	"	6100	427
"	87	0.14		100	(7000) 5800	5700	798
"	88	0.60		100	(7000) 5800	"	3420
"	89	0.03		2600	7000	4400	132
"	90	0.28		2200	"	4800	1344
"	91	0.06		4400	"	2600	156
Summa		1.79					7118
<u>Fingård 4¹, 3/16 mtl.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen,							
arr. Märta Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	92	0.21		6100	7000	900	189
"	93	0.15		3400	"	3600	540
"	94	0.07		2200	"	4800	336
"	95	0.03		"	"	"	144
"	96	0.15		3400	"	3600	540
"	97	0.05		6100	"	900	45
Summa		0.66					1794

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Måsby 16³, 7/20 mtl.</u> Gulli Linnéa Persson, arr. Sven Pihlgård	56-59, 61-68	1.43					3368
<u>Måsby 21⁵, 1/48 mtl.</u> Börje Larsson	69-74	0.66				B	723
<u>Måsby 21⁷, 5/96 mtl.</u> Binar Persson	75-79	0.87				B	1524
<u>Måsby 21⁶, 5/96 mtl.</u> Binar Persson	80-91	1.79				B	7118
<u>Tingaröd 4¹, 3/16 mtl.</u> Kungl. Domänstyrelsen, arr. Märta Andersson	92-97	0.66					1794
Summa		5.41					14527
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Tingaröd 4¹, 3/16 mtl.</u> Kungl. Domänstyrelsen, arr. Märta Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	98	0.17		6100	7000	900	153
"	99	0.10		"	"	"	90
"	100	0.30		3400	"	3600	1080
"	101	0.11		"	"	"	396
"	102	0.22		"	"	"	792
"	103	0.06		"	"	"	216
Överföres		0.96					2727

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.96					2727
Åker	104	0.32		6100	7000	900	288
"	105	0.03		"	"	900	27
"	106	0.17		"	"	900	153
"	107	0.06		3000	"	4000	240
"	108	0.02		6100	"	900	18
"	109	0.25		"	"	900	225
"	110	0.10		3400	"	3600	360
"	111	0.16		6100	"	900	144
"	112	0.35		2600	"	4400	1540
"	113	0.10		"	"	"	440
"	114	0.05		900	"	6100	305
Odlingemark	115		0.30	100	6000 (6000)	5900	1770
"	116	-	0.52	-	4000	4000	2080
Summa		2.57	0.82				10317
 <u>Fingeröd 13¹, 7/16 mtl.</u> Kungl. Domänstyrelsen, arr. Märta Andersson. <u>Alstringebåtnad.</u> -----							
Åker	117	0.09		6100	7000	900	81
"	118	0.09		3400	"	3600	324
"	119	0.03		900	"	6100	183
Odlingemark	120	-	0.10	100	6000	5900	590
Summa		0.21	0.10				1178

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tingaröd av 3¹, 1/4 mtl.</u>							
Gösta Jeppsson.							
<u>Aletringsbåtnad.</u>							
Åker	121	0.05		6100	7000	900	45
"	122	0.02		4400	"	2600	52
Odlingssmark	123	-	0.07	5200	6000	800	56
"	124	-	0.10	3400	"	2600	260
"	125	-	0.21	2200	"	3800	798
"	126	-	0.28	100	"	5900	1652
"	127	-	0.03	2400	"	3600	108
Åker	128	0.20		6100	7000	900	180
"	129	0.18		3400	"	3600	648
"	130	0.06		4400	"	2600	156
"	131	0.06		"	"	"	156
"	132	0.06		6100	"	900	54
<u>Summa</u>		0.63	0.69				4165
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
<u>Tingaröd 4¹, 3/16 mtl.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen,	98-116	2.57	0.82				10317
arr. Märta Andersson.							
<u>Tingaröd 13¹, 7/16 mtl.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen,	117-120	0.21	0.10				1178
arr. Märta Andersson							
<u>Tingaröd av 3¹, 1/4 mtl.</u>							
Gösta Jeppsson	121-132	0.63	0.69				4165
<u>Summa</u>		3.41	1.61				15660

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Tingaröd av 3¹, 1/8 mtl.</u>							
Georg Larsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	133	0.10		6100	7000	900	90
"	134	0.15		4800	"	2200	330
"	135	0.20		5400	"	1600	320
"	136	0.32		6100	"	900	288
"	137	0.27		4800	"	2200	594
"	138	0.30		5400	"	1600	480
"	139	0.04		3200	"	3800	152
"	140	0.04		3200	"	"	152
Summa		1.42					2406
<u>Nöbbelev 11¹, 5/16 mtl.</u>							
Skivarps församlings pastorat, arr. Tage Ohlsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	141	0.13		400	7000	6600	858
"	142	0.27		2800	"	4200	1134
"	143	0.25		6100	"	900	225
Summa		0.65					2217
<u>Sammanställning för avdelning 4.</u>							
<u>Tingaröd av 3¹, 1/8 mtl.</u>							
Georg Larsson	133-140	1.42					2406
Överföres		1.42					2406

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.42					2406
<u>Nöbbelev 11¹, 5/16 mtl.</u>							
Skiwarps församlings pastorat, arr. Tage Ohlsson.	141-143	0.65					2217
<u>Summa</u>		2.07					4623
SKIVARPS SOCKEN							
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Kroppsajorden Södra 2⁶.</u>							
Ivar Mårtensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	144	0.08		5200	6000	800	64
"	145	0.02		3700	"	2300	46
<u>Summa</u>		0.10					110
<u>Kroppsajorden Södra 1⁷, 1/5 an-</u>							
<u>del i enheten.</u>							
Nils Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	146	0.08		5200	6000	800	64
"	147	0.09		3700	"	2300	207
"	148	0.07		2400	"	3600	252
<u>Summa</u>		0.24					523
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							200
<u>Totalsumma kronor</u>							723

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kroppsajorden Södra 1⁶, 1/5 an-</u> <u>del i enheten.</u> Sven Svensson. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	149	0.14		5200	6000	800	112
"	150	0.14		3000	"	3000	420
Summa		0.28					532
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							450
<u>Totalsumma kronor</u>							982
<u>Kroppsajorden Södra 1⁵, 1/10 an-</u> <u>del i enheten.</u> Anton Nilsson. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	151	0.03		3000	6000	3000	90
Summa		0.03					90
V. MÖBBELÖVS SOCKEN <u>Måby 16², 7/20 mtl.</u> Gottfrid Göransson. <u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							230
Summa							230
<u>Måby 16³, 7/20 mtl.</u> Gulli Linnéa Persson, arr. Sven Pihlagård.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	152	0.50		2200	6000 (5000)	3800	1900
Odlingsmark	153	-	0.71	800	3500 (5000)	2700	1917
"	154	-	0.06	2500	4000	1500	90
Summa		0.50	0.77				3907
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							620
<u>Totalsumma</u> kronor							4527
<u>Måsby 21⁹, 1/32 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson, arr. Sven Pihlgård.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	155	0.23		5200	6000	800	184
"	156	0.39		3700	"	2300	897
"	157	0.16		"	"	"	368
"	158	0.04		2200	"	3800	152
"	159	0.15		5200	"	800	120
Summa		0.97					1721
<u>Måsby 21⁸, 5/96 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson, arr. Sven Pihlgård.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	160	0.10		5200	6000	800	80
"	161	0.03		3700	"	2300	69
Överföres		0.13					149

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.13					149
Åker	162	0.10		3700	6000	2300	230
"	163	0.09		5200	"	800	72
"	164	0.13		6100	7000	900	117
"	165	0.09		4400	"	2600	234
"	166	0.05		6100	"	900	45
Summa		0.59					847
<u>Fingaröd 15¹, 7/16 mtl.</u> Kungl. Domänstyrelsen, arr. Märta Andersson. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Odlingsmark	167	-	0.20	4500	6000	1500	300
"	168	-	0.22	2200	"	3800	836
"	169	-	0.08	"	"	"	304
"	170	-	0.08	"	"	"	304
"	171	-	0.27	3700	"	2300	621
"	172	-	0.05	5200	"	800	40
Åker	173	0.43		5900	7000	1100	473
Summa		0.43	0.90				2878
<u>Brukningebåtnad, ägofigurerna</u>	167-172, 174		1.-			800	800
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							450
<u>Totalsumma kronor:</u>							4128
SKIVARPS SOCKEN							
<u>Kroppsjorden Södra 1², 1/5 an- del i enheten.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alfrida Ingeborg Trulsson, arr. Svenska Sockerfabriks AB. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	175	0.05		5200	6000	800	40
<u>Summa</u>		0.05					40
<u>Kroppsjorden Norra 1¹, 2¹.</u> Svenska Sockerfabriks AB. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	176	0.05		6100	7000	900	45
<u>Summa</u>		0.05					45
<u>Sammanställning för avdelning 5.</u>							
<u>Kroppsjorden Södra 2⁶.</u>							
Ivar Mårtensson	144-145	0.10					110
<u>Kroppsjordens Södra 1⁷, 1/5 an- del i enheten.</u>							
Nils Andersson	146-148	0.24					723
<u>Kroppsjorden Södra 1⁶, 1/5 an- del i enheten.</u>							
Sven Svensson	149-150	0.28					982
<u>Kroppsjordens Södra 1⁵, 1/10 an- del i enheten.</u>							
Anton Nilsson	151	0.03					90
<u>Överföres</u>		0.65					1905

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.65					1905
<u>Mäby 16², 7/20 mtl.</u>							
Gottfrid Göransson		-					230
<u>Mäby 16³, 7/20 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson,							
arr. Sven Pihlgård	152-154	0.50	0.77				4527
<u>Mäby 21⁹, 1/32 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson,							
arr. Sven Pihlgård	155-159	0.97					1721
<u>Mäby 21⁸, 5/96 mtl.</u>							
Gulli Linnéa Persson,							
arr. Sven Pihlgård.	160-166	0.59					847
<u>Fingeröd 13¹, 7/16 mtl.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen,	167-172, 174	0.43	0.90				4128
arr. Märta Andersson.							
<u>Kroppsajorden Södra 1², 1/5 an- del i enheten.</u>							
Alfrida Ingeborg Trulsson,	175	0.05					40
arr. Svenska Sockerfabriks AB.							
<u>Kroppsajorden Norra 1¹, 2¹.</u>							
Svenska Sockerfabriks AB.	176	0.05					45
<u>Summa</u>		3.24	1.67				13443

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-62	12.81	0.44				40788
" 2	63-97	5.41					14527
" 3	98-132	3.41	1.61				15660
" 4	133-143	2.07					4623
" 5	144-176	3.24	1.67				13443
<u>Summa</u>		26.94	3.72				89041
Skivarp den 17 april 1956. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> / Erik Alström / Lantbruksingenjör. <i>Jonas Kristofer</i>							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
29+31-29	31	Schaktning av grus och lera m ³	20	3:-	60:-	
29-28+37=40+63	63	Betongrör 21" m	63	16:50	1039:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	63	6:50	409:50	1509:-
<u>Tills.</u>	<u>94 meter.</u>					
Omsurning av rörutlopp vid 29		st.	1	350:-	350:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+37=40+63		st.	1	150:-	150:-	500:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						291:-
<u>Summa kronor</u>						<u>2300:-</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
40+63=28+37-40=27+67	63	Betongrör 21" m	63	16:50	1039:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	63	6:-	378:-	1417:50
<u>Tills.</u>	<u>63 meter.</u>					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40-27+67		st.	1	150:-	150:-	150:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						232:50
<u>Summa kronor</u>						<u>1800:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
40=27+67-25+66	201	Betongrör 20" m	201	15:-	3015:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	201	6:-	1206:-	4221:-
<u>Tills.</u>	<u>201 meter.</u>	Överföres				4221:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4221:-
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 26+66 och 25+66		st.	2	150:-	300:-	300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						679:-
				Summa kronor		5200:-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
25+66-24+50	116	Betongrör, 20" m	116	15:-	1740:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	116	8:-	928:-	
24+50-24+03	47	Betongrör, 20" m	47	15:-	705:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	47	7:-	329:-	
24+03-23+40	63	Betongrör, 21" m	63	16:50	1039:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	63	8:50	555:50	5277:-
<u>Tills. 226 meter.</u>						
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 24+34 och 24+03		st.	2	150:-	300:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 23+40		st.	1	190:-	190:-	
Grundförstärkning genom träunderlag och grusspettning mellan avvägningarna 24+08-23+40, förelagsvis					136:-	
Rothuggning av träd och buskar, förelagsvis					200:-	826:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						997:-
				Summa kronor		7100:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan B-F.</u>				
23+40-22+50	90	Betongrör, 21" m	90	16:50	1485:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	7:-	630:-	
22+50-21+38	112	Betongrör 21" m	112	16:50	1848:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	112	9:50	1008:-	
21+38-20+72	66	Betongrör 21" m	66	16:50	1089:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	66	12:-	792:-	
20+72-20+50	22	Betongrör 21" m	22	16:50	363:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	22	8:-	176:-	
20+50-20+00	50	Betongrör 21" m	50	16:50	825:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	7:-	350:-	
20+00-19+76	24	Betongrör 21" m	24	16:50	396:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	24	8:-	192:-	
19+76-19+72	4	Betongrör 21" m	4	16:50	66:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	9:-	36:-	
19+72-18+46= =50+00	126	Betongrör 20" m	126	15:-	1890:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	126	8:50	1071:-	12217:-
<u>Tills.</u>	<u>494 meter.</u>					
Brunnar 32" med kopplingar, vid 21+91, 21+38, 20+50 och 18+77		st.	4	150:-	600:-	
ar Brunn/36" med kopplingar vid 19+72 och 18+46=50		st.	2	190:-	380:-	
Grundföretärkning genom träunderlag och grusspettning						
		Överföres			980:-	12217:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			980:-	12217:-
		mellan avvägningssänkterna 23+40-22, förelägsvis			280:-	
		Rothuggning av träd och buskar, förelägsvis			35:-	1295:-
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %				1868:-
					Summa kronor	15400:-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>				
18+46-50+00- -17+44.	102	Betongrör 15" m	102	10:-	1020:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	102	4:50	459:-	
17+44-16+54	90	Betongrör 15" m	90	10:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	90	4:-	360:-	2739:-
	Tills. 192 meter.					
Brunn ^{ar} 24" med kopplingar, vid 17+44 och 16+94		st.	2	100:-	200:-	
Brunn 28" med kopplingar vid 16+54		st.	1	120:-	120:-	320:-
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %				441:-
					Summa kronor	3500:-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
16+54-15+61	93	Betongrör 15" m	93	10:-	930:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	93	6:-	558:-	1488:-
	Tills. 93 meter.					
Brunn 32" med kopplingar vid 15+61		st.	1	150:-	150:-	150:-
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %				262:-
					Summa kronor	1900:-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
15+61-15+56	5	Betongrör 18" m	5	12:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	5	14:-	70:-	
Övr.	5	Överföres			130:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	5	Överfört			130:-	
15+56-15+38	18	Betongrör 18" m	18	12:-	216:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogar och återfyllning m	18	9:-	162:-	
15+38-15+31	7	Betongrör 18" m	7	12:-	84:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	7	7:-	49:-	
15+31-13+72	159	Betongrör 18" m	159	12:-	1908:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	159	8:-	1272:-	3821:-
<u>Tills. 189 meter.</u>						
Brunner 28" med kopplingar vid 15+31 och 13+72 st.			2	120:-	240:-	240:-
Rothuggning och borttagning av träd och buskar, för- slagsvis						50:-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 15 %						589:-
<u>Summa kronor</u>						<u>4700:-</u>
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
13+72-13	72	Betongrör 18" m	72	12:-	864:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	72	14:-	1008:-	
13+00-11+98	102	Betongrör 18" m	102	12:-	1224:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	102	16:-	1632:-	
11+98-11+86	12	Ombyggnad av trumma med 50 cm. (20") vägrör genom allm. vägen Skivarps k:a-Mosseby-Brasakallt eller väg 33 samt anslutnings-				
Övf.	186	Överföres			4728:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	186	Överfört			4728:-	
		brunnar 32" vid trummans båda änd- punkter. Av den beräknade kost- naden 2400:- kr. skall 1/3-del påföras företaget och 2/3-delar påföras Vägförvaltningen			800:-	
11+86-10+75	111	Betongrör 20" m	111	15:-	1665:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	111	17:-	1887:-	
10+75-10+45	30	Betongrör 20" m	30	15:-	450:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	30	14:-	420:-	9950:-
<u>Tills. 327 meter.</u>						
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
12+14		st.	1	180:-	180:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
11+20 och 10+45		st.	2	200:-	400:-	580:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
ca 30 %						2870:-
					Summa kronor	13400:-
<u>Dikessträcken K-L.</u>						
10+45-10	45	Betongrör 18" m	45	12:-	540:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	45	4:-	180:-	
10-9+40	60	Betongrör 12" m	60	7:-	420:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	60	4:50	270:-	1410:-
<u>Tills. 105 meter.</u>		Överföres				1410:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1410:-
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar vid 10+00 st.			1	120:-	120:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar vid 8+50 st.			1	100:-	100:-	
Grundförstärkning genom träunderlag och grusspettning mellan svägningspunkterna 10+45-9+70, förelagsvis					150:-	370:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						220:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>2000:-</u>
		<u>Dikessträckan L-M.</u>				
9+40-8+50	90	Betongrör 12" m	90	7:-	630:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	90	4:-	360:-	
8+50-7+72	78	Betongrör 15" m	78	10:-	780:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	78	10:50	819:-	
7+72-6+72	100	Betongrör 15" m	100	10:-	1000:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	17:50	1750:-	
6+72-6	72	Betongrör 15" m	72	10:-	720:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	72	20:-	1440:-	
6-5+50	50	Betongrör 15" m	50	10:-	500:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	19:-	950:-	
5+50-4+75	75	Betongrör 15" m	75	10:-	750:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	75	15:-	1125:-	10824:-
<u>Tills.</u>	<u>465 meter.</u>					
		Överföres				10824

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört						10824:-
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar och dagvatten- intag vid 9+40		st.	1	160:-	160:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+50, 6+72 och 5+50		st.	3	150:-	450:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dag- vattenintag m.m. vid 4+75		st.	1	190:-	190:-	800:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges s:a 30 %						3376:-
					Summa kronor	15000:-
<u>Dikessträckan M-N.</u>						
4+75-3+91	84	Tegelrör 6" m	84	2:60	218:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	84	4:50	378:-	
3+91-2+53	138	Tegelrör 6" m	138	2:60	358:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	138	4:-	552:-	
2+53-1+30	123	Tegelrör 6" m	123	2:60	319:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	4:50	553:50	
1+30-0+75	55	Tegelrör 6" m	55	2:60	143:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	55	4:-	220:-	
0+75-0+05	70	Tegelrör 6" m	70	2:60	182:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	70	4:50	315:-	
0+05-0+00	5	Tegelrör 6" m	5	2:60	13:-	
Övf.	475	Överföres			3253:50	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	475	Överfört			3253:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	5:50	27:50	3281:-
<u>Tills. 475 meter.</u>						
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+91, 2+53, 1+30 och 0+00 st.	4	100:-	400:-	400:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges oia 15 %				519:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>4200:-</u>
<u>Sidaavlopp.</u>						
<u>Dikesströcken F-0.</u>						
18+46-50-51+13	113	Betongrör 15" m	113	10:-	1130:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	113	5:-	565:-	
51+13-51+82	69	Betongrör 15" m	69	10:-	690:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	69	5:-	345:-	
51+82-53+09	127	Betongrör 12" m	127	7:-	889:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	127	4:50	571:50	4190:50
<u>Tills. 309 meter.</u>						
		Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+13 st.	1	150:-	150:-	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+82 och 53+09 st.	2	100:-	200:-	350:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges oia 15 %				659:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>5200:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan O-P.</u>						
53+09-53+60	51	Betongrör 9" m	51	5:-	255:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	51	4:-	204:-	
53+60-54+75	115	Betongrör 9" m	115	5:-	575:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	115	4:-	460:-	1494:-
<u>Tills.</u>	<u>166 meter.</u>					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 53+60 och 54+75		st.	2	100:-	200:-	200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges s:a 15 %						<u>306:-</u>
					<u>Summa kronor</u>	<u>2000:-</u>
<u>Dikessträckan P-Q.</u>						
54+75-55+50	75	Betongrör 12" m	75	7:-	525:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	75	5:50	412:50	
55+50-55+94	44	Betongrör 12" m	44	7:-	308:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	6:-	264:-	
55+94-56+07	13	Den nuvarande trumman av 18" rör för allm. vägen Skivarps k:a- Mossby-Brasakallt eller väg 33 bi- behålles oförändrad. Trumman rensas. m	13	4:-	52:-	
56+07-56+72	65	Betongrör 12" m	65	7:-	455:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	6:-	390:-	
<u>Övf.</u>	<u>197</u>	<u>Överföres</u>			<u>2406:50</u>	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	197	Överfört			2406:50	
56+72-57+73	101	Betongrör 12" m	101	7:-	707:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	101	4:-	404:-	3517:50
<u>Tills. 298 meter.</u>						
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
56+72 och 57+73			st. 2	100:-	200:-	
Inkoppling av 12" ledningar i anslutningsbrunnarna						
vid 55+94 och 56+07						
					20:-	220:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
ca 15 %						
						562:50
<u>Summa kronor</u>						4300:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
94		Mikessträcken A-B			2300:-	
63		" B-C			1800:-	
201		" C-D			5200:-	
226		" D-E			7100:-	
494		" E-F			15400:-	
192		" F-G			3500:-	
93		" G-H			1900:-	
189		" H-I			4700:-	
327		" I-K			13400:-	
195		" K-L			2000:-	
375		" L-M			15000:-	
475	2924	" M-N			4200:-	76500:-
Övf.	2924	Överföres				76500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	2924	Överfört				76500:-
		<u>Sidoavlopp.</u>				
309		Dikessträcken F-O			5200:-	
166		" O-P			2000:-	
298	773	" P-Q			4300:-	11500:-
<u>Summa</u>	<u>3697</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kronor.</u>	<u>88000:-</u>
Skivarp den 17 april 1956. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> / Erik Alström / Lantbruksingenjör.						

6000
fr

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkommit i de öppna dikessträckorna innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Omsurning vid 29+00 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschak-

tade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukaredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortserteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörledningar, som utgynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utgynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkomma till 24" inre diameter.
- 19/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten

obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 24/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 24+08-22+00 och 10+45-9+70. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.
- 25/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras mellan 15+56-15+38 medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föröreningar.
- 26/ Sträckan M-N skall utföras av tegelrör. För koppling av dräneringsledningar skall vederbörande tillhandahålla erforderliga kopplingsrör.
- 27/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 28/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter upp-

dämlning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 29/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

30/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 28,19 m.

Rörtrumma för enskild väg vid allm. vägen Skivarp-V. Håbbelöv eller väg 739, c:a 50 m. norr om avvägningpunkten 0+05. Utmärkt med järndubb i västra frontmurens överkant.

Fixp. = + 17,54 m.

Beningahus till fastigheten Tingeröd 4¹, c:a 64 m. väster om avvägningpunkten 6+72. Utmärkt med järndubb i grundsten till västra gaveln, 1,50 m. från SÖ knuten och 0,50 m. över marken.

Fixp. = + 12,53 m.

Loge till fastigheten Måsby 21⁷, c:a 42 m. väster om avvägningpunkten 11+20. Utmärkt med järndubb i grundsten till södra gaveln, 1,30 m. från SÖ knuten och 0,20 m. över marken.

Fixp. = + 8,77 m.

Loge till fastigheten Måsby 16³, c:a 52 m. norr om avvägningpunkten 17+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren till södra långsidan, 0,28 m. från SV knuten och 0,30 m. över marken.

Fixp. = + 7,92 m.

Beningahus till fastigheten Kroppsjorden Södra 3³, c:a 28 m. söder om avvägningpunkten 23+85. Utmärkt med järndubb i grundmuren till norra gaveln, 0,50 m från NV knuten och 0,20 m. över marken.

Fixp. = + 3,62 m.

Bro för enskild väg över Skivarpsån, c:a 88 m söder om avvägningss-
punkten 28+00. Utmärkt med järndubb i södra landfästet, Ö ändens över-
kant.

Fixp. = + 11,96 m.

Utmärkt med järndubb i stengränsmärke i gränsen mellan Tingaröd 13¹
och Mäsby 21⁸, c:a 20 m. väster om avvägningsspunkten 56+07.

Skivarp den 17 april 1956.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

coll 43

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Tinga-
röd m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs
och Skivarps socknar av Malmöhus län.

Mem. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 januari 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Tingaröd nr:is 4 och 13 m.fl. fastigheter i Västra Nöbbelövs och Skivarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Nöbbelöv nr 11, Tingaröd nr:is 3, 4 och 13, Måsby nr:is 12, 16 och 21 i Västra Nöbbelövs socken, Kroppsjorden Södra nr:is 1, 2 och 3, Kroppsjorden Norra 1 och 2 samt Örmölla 3 i Skivarps socken.

Mem. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 2,0 km ö om Skivarps k:a. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattas nu genom öppna floddiken, vars sträckningar framgå av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P och P-Q) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning.

Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de omrörningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för omrörning och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkt med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synmännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nem. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 11+98 och 11+86 av dikessträckan I-K korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 33 Skivarp-Brasakallt. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 1 st 5" (125 mm) och 2 st 6" (150 mm) rör. Då dessa ej utförts

till erforderligt djup och ej heller ha tillräcklig dimension, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 500 mm (20") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 8.44 m och vid uppströmsidan på höjden + 8.45 m. Vägbanan ligger på höjden + 12.65 m. För torrläggning av förut odlade marker erfordras en trumma av samma storlek som ovanstående på höjden + 9.20 m. Brunnar av 800 mm (32") inre diameter skola utföras i trummans ändpunkter. På grund av att sökandena yrkat att trumman skall utföras enligt det djupare alternativet för att torrlägga alla marker uppströms trumman, skall företaget betala merkostnaden eller en tredjedel ($1/3$) och Vägförvaltningen i Malmöhus län två tredjedelar ($2/3$) av trumman jämte till trumman hörande brunnar. Vid företagets utlämnande på entreprenad skall företaget även införda anbud å utförandet av trumman.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkten. Det skall dock åläggas dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskomst ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.

57 § vattenlagen.

Men. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 88.000:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Men. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppekattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande terrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt terrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av insparad rensning av det öppna diket. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingelängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingelängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 40788:- kronor, skall kunna terrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F och delvis F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrläggning ha beräknats till 35300:- (2300+1800+5200+7100+15400+3500) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 56-97 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14527:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H, H-I, I-K och K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 22000:- (1900+4700+13400+2000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 98-132 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15660:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I-M och delvis K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 15500:- (15000+500) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 133-143 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4623:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan M-N upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 4200:- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 144-176 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13443:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna P-Q, Q-P, P-Q och delvis P-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11500:- (5200+2000+4300+3000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	40788:-	A-B-C-D-E-F-G	35300:-	0,865451
2	14527:-	G-H-J-K-L	22000:-	1,514421
3	15660:-	I-M	15000:-	0,957854
4	4623:-	M-N	4200:-	0,908501
5	13443:-	P-Q-P-Q	11500:-	0,855464

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7.kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
89041:-	88000:-	1,011829

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	40788:-	35300:-	0,865451
2	14527:-	22000:-	1,514421
3	15660:-	15500:-	0,989783
4	4623:-	4200:-	0,908501
5	13443:-	14500:-	1,078628

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1+2	55315:-	57300:-	1,035885
1+2+3	70975:-	72300:-	0,981673
1+2+3+4	75598:-	76500:-	1,011931
2+3	30187:-	37000:-	1,225693
2+3+4	34810:-	41200:-	1,183568
3+4	20283:-	19700:-	0,971257
1+5	54231:-	46800:-	0,862975

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+5 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 54231:- kronor, påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 46800:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,862975.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 14527:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 500:- kronor, som påföres avdelning 3, eller 21500:- (22000:- - 500:-) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,480003.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 15660:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 15500:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,989783.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 4623:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning, eller 4200:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,908501.

Särskild kostnadsfördelningelängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje deläggares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningelängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Nom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbrukarör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar, gäldas av dikningsföretaget.
- Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande härads-

rätt föra talan mot den försämlige. Maskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillägnas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av fem ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Tingaröds dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. h:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 133:56 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.


Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Skivarp den 17 april 1956.

I tjänsten:


Erik Alström/
Lantbruksingenjör.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
SKIVARPS SOCKEN						
<u>Kroppsajorden Södra 2².</u>						
Nils Lundberg,	3					
arr. Malte Lundberg.						
Avd. 1. Ägofig. 1-2, 19-20		2917:-		2517:30	2,861	20
<u>Kroppsajorden Södra 2⁶.</u>						
Ivar Mårtensson.						
Avd. 1. Ägofig. 3-6, 21-22		3434:-	2963:46			
" 5. " 144-145		110:-	94:93	3058:39	3,475	11.5
<u>Kroppsajorden Södra 3⁶.</u>						
Nils Lundberg,	3					
arr. Malte Lundberg.						
Avd. 1. Ägofig. 7-10		890:-		768:05	0,873	20
<u>Kroppsajorden Södra 3⁵.</u>						
Agne Augustsson.						
Avd. 1. Ägofig. 11-12		190:-		163:96	0,186	1.15
<u>Kroppsajorden Södra 3⁴.</u>						
Algot Jönsson.						
Avd. 1. Ägofig. 13-14		96:-		82:84	0,094	1.4
<u>Kroppsajorden Södra 3³.</u>						
Algot Jönsson.						
Avd. 1. Ägofig. 15-16		240:-		207:11	0,235	1.4
<u>Kroppsajorden Södra 3².</u>						
Nils Lundberg,	3					
arr. Malte Lundberg.						
Avd. 1. Ägofig. 17-18		567:-		489:31	0,556	20
Överföres		8444:-		7286:96	8,280	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		8444:-		7286:96	8,280	
V. NÖRRELÖVS SOCKEN						
Mäby 12 ⁸ , 43/240 mtl.						
Otto Andersson,	8					25
arr. Torsten Andersson.						
Avd. 1. Ägofig. 23-24		2608:-		2250:64	2,558	160 (B)
Mäby 12 ¹³ , avst.						
Hils Lundberg,	8					
arr. Malte Lundberg.						
Avd. 1. Ägofig. 25-26		264:-		227:82	0,259	20
Mäby 12 ² , 1/48 mtl.						
Hils Lundberg,	8					
arr. Malte Lundberg.						
Avd. 1. Ägofig. 27-29		1226:-		1058:01	1,202	20
Mäby av 12 ¹⁰ , 91/1440 mtl.						
Hils Lundberg,	8					
arr. Malte Lundberg.						
Avd. 1. Ägofig. 30-32		1323:-		1141:72	1,298	20
Mäby 12 ¹⁰ , 91/1440 mtl.						2
Gottfrid Göransson	8					
Avd. 1. Ägofig. 33-34		1155:-		996:74	1,132	
Mäby 16 ² , 7/20 mtl.						
Gottfrid Göransson	8					2
Avd. 1. Ägofig. 35-51		14560:-	12564:92			
Avd. 5.		230:-	198:48	12763:40	14,504	
Överföres		29810:-		25725:29	29,233	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		29810:-		25725:29	29,233	
<u>Mäby 16³, 7/20 mtl.</u>						
Gulli Linnéa Persson,	S					
arr. Sven Pihlgård.						
Avd. 1. Ägofig. 52-62		11318:-	9767:15			
" 2. " 56-68		3368:-	4984:65			
" 5. " 152-154		4527:-	3906:69	18658:49	21,203	
<u>Mäby 21⁵, 1/48 mtl.</u>						
Börje Larsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 69-74		723:-		1070:04	1,216	(B)
<u>Mäby 21⁷, 5/96 mtl.</u>						
Einar Persson	S					
Avd. 2. Ägofig. 75-79		1524:-		2255:52	2,563	(B)
<u>Mäby 21⁶, 5/96 mtl.</u>						
Einar Persson	S					
Avd. 2. Ägofig. 80-91		7118:-		10534:66	11,971	(B)
<u>Fingaröd 4¹, 3/16 mtl.</u>						
Kungl. Domänstyrelsen,	S					
arr. Märta Andersson.						
Avd. 2. Ägofig. 92-97		1794:-	2655:12			
" 3. " 98-116		10317:-	10211:59	12866:71	14,621	
<u>Fingaröd 13¹, 7/16 mtl.</u>						
Kungl. Domänstyrelsen,	S					
arr. Märta Andersson.						
Avd. 3. Ägofig. 117-120		1178:-	1165:96			
" 5. " 167-174		4128:-	3562:36	4728:32	5,373	
Överföres		75805:-		75839:03	86,180	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		75805:-		75839:03	86,180	
<u>Tingaröd av 3¹, 1/4 mtl.</u>						
Gösta Jeppsson	3					
Avd. 3. Ägofig. 121-132		4165:-		4122:45	4,685	25
<u>Tingaröd av 3¹, 1/8 mtl.</u>						
Georg Larsson	3					
Avd. 4. Ägofig. 133-140		2406:-		2185:85	2,484	80
<u>Höbblöv 11¹, 5/16 mtl.</u>						
Skivarps försam. pastorat,	3					
arr. Tage Ohlsson.						
Avd. 4. Ägofig. 141-143		2217:-		2014:15	2,289	28
SKIVARPS SOCKEN						
<u>Kroppsjorden Södra 1⁷, 1/5 andel</u>						
<u>1 enheten.</u>						
Mils Andersson.						
Avd. 5. Ägofig. 146-148		723:-		623:93	0,709	6.5
<u>Kroppsjorden Södra 1⁶, 1/5 andel</u>						
<u>1 enheten.</u>						
Sven Svensson						
Avd. 5. Ägofig. 149-150		982:-		847:44	0.963	2
<u>Kroppsjorden Södra 1⁵, 1/10 an-</u>						
<u>del 1 enheten.</u>						
Anton Nilsson.						6.5
Avd. 5. Ägofig. 151		90:-		77:67	0,088	
Överföres		86388:-		85710:52	97,398	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		86388:-		85710:52	97,398	
<u>Mäby 21⁹, 1/32 mtl.</u>						
Gulli Linnéa Persson,	8					<i>G. Linnéa</i>
arr. Sven Pihlagård.						
Avd. 5. Ägofig. 155-159		1721:-		1485:18	1,688	
<u>Mäby 21⁸, 5/96 mtl.</u>						
Gulli Linnéa Persson,	8					<i>G. Linnéa</i>
arr. Sven Pihlagård.						
Avd. 5. Ägofig. 160-166		847:-		730:94	0,831	
<u>Kroppsjorden Södra 1², 1/5 an- del i enheten.</u>						
Alfrida Ingeborg Trulsson,						
arr. Svenska Sockerfabriks AB.						
Avd. 5. Ägofig. 175		40:-		34,52	0,039	
<u>Kroppsjorden Norra 1¹, 2¹.</u>						
Svenska Sockerfabriks AB.						
Avd. 5. Ägofig. 176		45:-		38:84	0,044	
<u>Summa</u>		89041:-		88000:-	100.000	
Skivarv den 17 april 1956.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						
<i>Jöns Kristofer</i>						

