














Typritningar för brunnar med inre diameter


28" - 32" - 48"

Skala 1:50.

Y. Q. V. U. P. U. X.




Förslag till brunn med dagvattenintag och galler vid sektion 36+22.






Förslag till ommurning av rörutlopp vid 7+81=20.

Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid sektion 20+03. Skala 1:50.



Förslag till

Östra Prästberga df. år 1956

Lomma köping samt av Malmöhus län
Fläckarps och Uppåkras
upprättat år 1956 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

Antal

ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV N 715 M-4*2044

M - 4 ★ 2044

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1957

DIARIÉ N°

SAK N°

Alström

Handlingar

till

ÖSTRA PRÄSTBERGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Lomma köping samt

Flackarps och Uppåkra s:r

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~Fin. 715~~

Handlingar

till

ÖSTRA PRÄSTBERGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra s:r

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-19
Bilagor 1-26		" 20-56
Värderingslängd	Bil. A,	" 57-66
Kostnadsförslag	" B,	" 67-74
Arbetsbeskrivning	" C,	" 75-78
Utlåtande	" D,	" 79-89
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 90-92.

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000.



Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen angående torrläggning av mar-
ker till Prästberga m.fl. hemman i Lom-
ma köping samt Flackarps och Uppåkra
socknar, Malmöhus län.

År 1952 den 4 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Albin Anderssonⁱ/Hjerup och Hans Månsson i N. Knästorp å kommunalkontoret i Lomma för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 7 mars 1952 översänt till pastorsämbetena i Lomma, Flackarps och Uppåkra församlingar, hade anslagits för Lomma församling den 9 mars 1952 (bil. 2) samt för Flackarps och Uppåkra församlingar den 16 och 23 mars 1952 (bil. 3 och 4). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 10 mars 1952. Då förrättningen berör ett flertal fastigheter, som tillhöra Kungl. Maj:t och Kronan samt Allmänna anstalter, hade förrättningsmannen den 7 mars 1952 översänt en avskrift av kungörelsen till Länsstyrelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 11 mars 1952 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 5)

hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till syneförrättningen:

Lomma kyrkoråd, förande talan för prästlönehemmanen Prästberga 1² och 1³ i Lomma

köping, förut Lomma socken, genom kyrkoherden Torsten Berglund, kyrkovärden S. Ha-

rald Hansson och kommunalkamreraren Nils A. Svensson (Bil. 13).

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Hans Nilsson, Östra Prästberga, Lomma; arr. delar av Lomma pastorat

tillhöriga Prästberga 1² och 1³ i Lomma köping, förut Lomma s:n.

Lantbrukaren Nils Nilsson, Västra Prästberga, Lomma; arr. del av Lomma pastorat till-

höriga Prästberga 1³ i Lomma köping, förut Lomma s:n.

Lantbrukaren Viktor Andersson, Mariedal, Lomma; äg. 3/32 mtl. Mariedal 1², 2278/56400

mtl. Vinstorp av 5⁶ samt 45/1128 mtl. Vinstorp 5⁷ (lgf. 1947, 16/4 nr 290) i Lomma

köping, förut Lomma s:n.

Lantbrukaren Hans Dyberg, Mariedal, Lomma; äg. 3/112 mtl. Mariedal 1³, 3/224 mtl.

Mariedal 1⁴, 3/224 mtl. Mariedal 1⁵, 3/224 mtl. Mariedal 1⁶, 3/224 mtl. Mariedal 1⁷

och 3/224 mtl. Mariedal 1⁸ (lgf. 1949 13/4 nr 239) i Lomma köping, förut Lomma s:n.

Lantbrukaren Patrik Andersson, Vinstorp nr 5, Lomma; äg. 4511/28200 mtl. Vinstorp av

5⁶ (lgf. 1943, 31/3 nr 221) i Lomma köping, förut Lomma s:n.

Lantbrukaren Eric Wraghe, Vragrup, Uppåkra; arr. del av Lunds Universitet tillhöriga

Vragerup 1¹ i Flackarps s:n av Staffanstorps kommun.

Lantbrukaren E. Harald Jönsson, L:a Vragerup, Lomma; arr. del av Lunds Universitet tillhöriga Vragerup 1¹ i Flackarps s:n av Staffanstorps kommun.

Lantbrukaren Erik Larsson, Vragerup, Lund; arr. del av Lunds Universitet tillhöriga Vragerup 1¹ i Flackarps s:n av Staffanstorps kommun.

Lantbrukaren Arnold Andersson, Hjerup, Uppåkra; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/3 mtl. Hjerup 6¹ i Uppåkra s:n av Staffanstorps kommun.

Lantbrukaren Nils M. Jacobsson, Lomma nr 5, Lomma; äg. 3/16 mtl. Lomma 5¹

(lgf. 1929, 8/4 § 171) i Lomma köping, förut Lomma s:n, samt stadsägan 39 i Lomma köping.

Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga stadsägan 95+96 i Lomma köping genom rektorn Hjalmar Nilsson, Alnarp (bil. 6).

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 7).

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordföranden, nämndemannen Albert Bengtsson i Barsebäck (bil. 8).

Lunds Universitet; äg. Vragerup 1¹ i Flackarps s:n, genom nämndemannen Albert Bengtsson i Barsebäck (bil. 9).

Domänintendenten John Bergman; Höör, genom lantbrukaren Arnold Andersson, Hjerup (bil. 10).

Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening m.b.p.a. Lomma, genom ordföran-

den i föreningens styrelse, nämndemannen N.G.Lauritz Forsberg i Vinstorp.

Styresmannen för df. "Nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918", lantbr. Nils Nilsson, V. Prästberga.

Styresmannen för df. Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937, lantbr. Stig E. Persson, Svarte Hjerup.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Viktor Andersson, Patrik Andersson och Hans Dyberg undertecknat en den 17 maj 1951 daterad föreningshandling med förklaring, att

de förenade sig med sökanden till förevarande syneförrättning. Sedan handlingen upplästs, vitsordades den av synmännen (bil. 11).

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att Eric Wraghe och E. Harald Jönsson under-tecknat en den 6 juni 1951 daterad föreningshandling med förklaring, att de förenade sig med sökanden till förevarande syneförrättning. Sedan handlingen (bil. 12) upplästs, framhöll förrättningsmannen, att såväl Wraghe som Jönsson voro arrendatorer under Lund Universitet, varför de ej ägde rätt att som sökande biträda syneförrättningen utan att medgivande därtill lämnades av Universitetet. I anledning härav förklarade ombudet för Lunds Universitet, nämndemannen Albert Bengtsson, att det för Universitetets del vore synnerligen fördelaktigt, om förevarande syneförrättning kunde utsträckas att omfatta även de avlopp över Vragrup, vilka på vederbörande arrendatorers initiativ undersökts och avvägs i samband med de för syneförrättningen under 1951 utförda fältarbetena. Bengtsson skulle fortast möjligt föredraga ärendet för Universitetets Drätselnämnd och därefter lämna förrättningsmannen besked.

§ 7.

Ombuden för Lomma kyrkoråd, kyrkoherden Thorsten Berglund och kyrkovärden S. Harald Hansson, framhöll, att vissa delar av prästlönehemmanen Prästberga 1² och 1³ voro mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. De yrkade, att

nya täckta avlopp skulle upptagas i de sträckningar, som å plankartan betecknats;

1) $0+24 = 80+00-80+60 = 1+00-7+81 = 20+00$ (D-E-F-G-H),

2) $7+81 = 20+00-9+28 = 30+00$ (H-I),

3) $9+28 = 30+00-11+91$ (I-K),

4) $7+81 = 20+00-23+39$ (H-N) och

5) $9+28 = 30+00-32+72$ (I-O).

§ 8.

Hans Dyberg, Viktor Andersson och Patrik Andersson framhöll, att även vissa

delar av deras fastigheter vore i behov av förbättrad torrläggning samt yrkade, att

det nu planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta utförandet av nya

täckta avlopp i följande sträckningar;

6) $32+72-33+41 = 45+00-36+00 = 50+00-52+61$ (O-P-Q-R-S),

7) $33+41 = 45+00-46+32 = 48+00-47+00$ (P-U-V),

8) $46+32 = 48+00-48+76 = 41+28$ (U-X) och

9) $36+00 = 50+00-37+15$ (Q-Y).

§ 9.

Rektor Hjalmar Nilsson framhöll, att betydande delar av de marker öster om Väst-

kustbanan, vilka ingå i dikningsföretaget "Nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918", nu

översvämmas såväl vid vårflöden som även sommartid efter större nederbörd. Anledningen

till översvämningarna var enligt Nilsson i första hand den, att järnvägstrumman vid av-

vägningspunkten 60+15 (km 288+076 enl. S.J:s beteckning) ej utförts med tillräckligt stor öppning, varför den vid flöden hindrade avrinningen. Nilssen betonade också, att de nuvarande översvämningsskadorna på markerna öster om Väst kustbanan givetvis komme att ökas, om det nu planerade dikningsföretaget komme till utförande, samt yrkade, att det vid förevarande syneförrättning skulle lämnas föreskrifter om ombyggnad av järnvägstrumman till erforderliga dimensioner.

§ 10.

Lantbrukaren Nils M. Jacobsson underströk vad rektor Nilssen framhållit (se § 9 här ovan) samt meddelade, att vattnet vid sommarflöden nu kan stiga ända upp till södra gränsen till trädgården och tomten på hans egendom Lomma 5¹. Vidare framhöll Jacobsson, att hans svärfader, Hans Mårtensson, som före honom ägt egendomen Lomma 5¹ och som varit en av sökandena till syneförrättningen för 1918 års dikningsföretag, omtalat, att järnvägstrumman vid 60+15 ej föreskrivits till ombyggnad i samband med utförandet av 1918 års företag, trots att vissa delägare i företaget uttalat sina tvivel om att trumman vore tillräckligt stor. På delägarnas frågor hade förrättningsmannen då svarat att "trumman vore tillräcklig".

§ 11.

I anledning av vad Nils M. Jacobsson framhållit beträffande järnvägstrumman vid 60+15 meddelade förrättningsmannen, att synemännen i det utlåtande av den 9 juli 1918, som avgivits vid syneförrättningen för 1918 års företag, anfört bl.a.

följande:" Den nuvarande trumman vid 11+50 under Statens Järnvägar har endast en dimension av 0,9x0,9 m. Enligt föreskrivna beräkningsgrunder med ett värde på $n = 0,013$ kan visserligen trumman avföra 0,595 kbm per sekund, vilken siffra får anses nästan tillräcklig. Det hade visserligen varit önskvärt, att trumman hade givits en större dimension av förslagsvis 1,2 x 1,2 m, men då kostnaden är så betydande, har synemännen ej ansett lämpligt att föreskriva detta".

§ 12.

Förrättningsmannen påpekade, att det vid jämförelser mellan ritningarna för 1918 års företag och nuvarande förhållanden framgick, att järnvägstrumman vid 60+15 efter 1918 förlängts vid nerströmssidan eller västra sidan med c:a 7 m 48" (120 cm) betongrör. I anledning härav framhöll Nils M. Jacobsson, att S.J. antagligen utfört förlängningen av trumman någon gång i början av 1920-talet och säkert före 1929, då han tillträdde egendomen Lomma 5¹.

§ 13.

Nils Nilsson, syssloman för 1918 års företag, meddelade, att järnvägsbanken vid och närmast norr om trumman vid 60+15 vore utsatt för sättningar, varför S.J. antagligen ur säkerhetssynpunkt förlängt trumman. Av samma orsak hade S.J. också efter 1918 rörlagt dikessträckan 60+95-61+06 med 48" /120 cm/ rör.

§ 14.

Nils M. Jacobsson meddelade, att det förut funnits ett öppet avlopp, som från

avvågningspunkten 2+92 (se plankartan) avlett åtminstone en del av det från väster tillrinnande vattnet åt norr förbi Västra Prästberga till Höjeån. Han hade också i sin ägo ett av Bara häradsrätt den 30 maj 1845 meddelat och av Lagmansrätten i Malmöhus län sedermera fastställt utslag, enligt vilket vattnet från punkten 2+92 skulle avledas dels åt norr, dels åt väster. Numera var emellertid den del av diket, som ligger mellan punkten 2+92 i söder och nya vägen Lomma-Lund i norr, i huvudsak utjämnat och något vatten avrann numera ej åt norr. Jacobsson framhöll vidare, att översvämningsskadorna på hans egendom skulle minska avsevärt, om en del vatten kunde avledas åt norr, samt yrkade, att förrättningsmannen skulle undersöka möjligheterna att åter göra det norra avloppet förbi V. Prästberga funktionsdugligt.

§ 15.

Nils Nilsson, som arrenderar V. Prästberga, meddelade, att han nu ej rensar det av Nils M. Jacobsson påtalade norra avloppet å sträckan mellan punkten 2+92 och landsvägen Lomma-Lund. Däremot underhåller han den del av det norra avloppet, som ligger norr om vägen Lomma-Lund så långt det berör ägorna till V. Prästberga. Förbi V. Prästberga ladugård har han också på en sträcka av c:a 70 m, rörlagt avloppet med 15" rör. Enligt Nilsson avrinner numera ej något vatten från punkten 2+92 åt norr utom möjligen vid mycket stora flöden.

§ 16.

Hans Nilsson meddelade, att hans fader, som före honom arrenderade Ö. Prästberga, uppgrävde det norra avloppet 1904, och sedan hade Nilsson själv många gånger rensat detsamma. Före 1918 avrann också större delen av vattnet åt norr, och först efter denna tidpunkt, eller sedan avloppet för 1918 års företag uppgrävts, har vattnet från punkten 2+92 i huvudsak avrunnit åt väster mot Väst kustbanan. Ända fram till 1934, då en del av de marker, som ligga mellan gamla och nya vägarna Lomma-Lund, överfördes till V. Prästberga, avrann vid flöden en del vatten åt norr.

§ 17.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande,

att nytt sammanträde i ärendet komme att utlysas i laga ordning.

Lomma den 4 april 1952.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör



Albin Andersson



Hans Månsson

Gode män.

W. B. 504

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning enligt vattenla-
gen angående torrläggning av marker
till Prästberga m.fl. fastigheter i
Lomma köping samt Flackarps och Upp-
åkra socknar, Malmöhus län.

År 1956 den 18 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skif-
tesgodemännen Hans Månsson och Albin Andersson å kommunalkontoret i Lomma för
att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneför-
rättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Prästberga m.fl.
fastigheter i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar. Kungörelser an-
gående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 25 ap-
ril 1956 översänts till pastorsämbetet i Lomma, Flackarps och Uppåkra försam-
lingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bil. 14-16)
anslagits för Lomma den 29 april 1956 samt för Flackarps och Uppåkra församlingar
den 6 maj 1956. Kungörelsen hade därjämte den 27 april 1956 varit införd i Skåns-
ka Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 april 1956 över-
sant underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och
underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bil. 17).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lomma kyrkoråd gm. kyrkoherden Torsten Berglund,

kommunalkamrer Nils A. Svensson och

lantbr. Gunnar Hansson.

Viktor Andersson

Patrik Andersson

Hans Dyberg

Hans Nilsson

Nils Nilsson

~~Eric Wraghes stbht gm~~

E. Harald Jönsson

Erik Larsson

Arnold Andersson

Nils M. Jacobsson

Bror Bengtsson

Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut gm. agronom O.-Fr. Gelinder

enl. fullmakt, bil. 18.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Eric Eliasson enl. fullmakt,

bil. 22.

Stiftsnämnden i Lund gm. boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson enl. fullmakt,

bil. 19-20.

Lunds Universitet gm. f. rektorn Hjalmar Nilsson enl. fullmakt, bil. 21.

Domänintendenten John Bergman gm. arrendatorn Arnold Andersson enl. fullmakt,

bil. 23.

Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening m.b.p.a. gm. vice ordf.

Oskar Persson.

Df. "Nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" gm. Nils Nilsson.

Df. "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937" gm. Stig E. Persson.

AB. Lomma Tegelfabrik gm. disponent Ingemar Almare, bil. 25.

Lomma köping gm. ordföranden Knut Ahlberg.

§ 19.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades proto-

kollet såsom bilaga 1.

§ 20.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävförhållande till nu kände sakägare.

§ 21.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för de utredningar, som verkställets sedan sist sammanträdet. Förrättningsmannen framhöll, att kostnaderna för igenläggning av det öppna diket utmed landsvägen å Västra och Östra Prästberga beräknats kosta ca 60000:- kr., och att denna kostnad helt skulle betalas av dessa fastigheter, varför han ifrågasatte om denna del av dikningen kunde anses ekonomiskt försvarbar. Beträffande de övriga sidodikena på Prästberga, Mariedal, Vinstorp och Wagerup föreslog förrättningsmannen, att de skulle komma till utförande i huvudsak enligt Wallers förslag. Förrättningsmannen redogjorde vidare för de rättsliga förhållandena beträffande avloppet vid 2+92, där vattnet tidigare avletts genom tvenne avlopp ett åt norr, som nu delvis igenfyllets, och ett åt väster (1918 års företag). Enligt förrättningsmannens åsikt borde denna fråga antingen lösas genom ett processmål vid vattendomstolen eller också genom frivilliga uppgörelser. Vägförvaltningen hade nämligen stort intresse av att avleda vatten från den nya motorvägen Malmö-Östergöt, som kommer att passera i närheten och i ungefär samma sträckning som det norra avloppet. Det vore därför tänkbart, att ett öppet dike drages utmed den nya motorvägen och 1918 års företag därigenom komme att avlastas. Statens Järnvägar kunde nämligen icke enligt förrättningsmannens åsikt åläggas att bekosta ombyggnad av ny trumma under järnvägen, enär vid järnvägens byggande trumman var tillräckligt stor för det vatten, som då avleddes åt detta håll.

§ 23.

Efter en diskussion, då ett flertal av de närvarande yttrade sig, enades de närvarande om att följa förrättningsmannens förslag att endast låta tills vidare

utföra de projekterade sidodikena på Östra Prästberga m.fl. fastigheter medan huvudavloppet utmed landsvägen Lund-Lomma ej skall komma till utförande. Frågan om upptagande av det norra avloppet skall anstå tills vidare och samordnas med planeringen av huvudväg nr 2.

§ 24.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 27 ¹⁹⁵⁶ juli/kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Lomma den 18 maj 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.



År 1956 den 27 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hans Månsson och Albin Andersson å kommunalkontoret i Lomma för att åter handlägga synesförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lomma kyrkoråd gm. ~~kyrkoherden Torsten Berglund~~, kommunalkamrer Nils A. Svensson och ~~lantar. Gunnar Hansson~~. häradsdomare L. Forsberg.

Viktor Andersson

Patrik Andersson

Hans Dyberg

Hans Nilsson

Nils Nilsson

Eric Wraghes stbh. gm. Hans Ove Wraghe

E. Harald Jönsson

Erik Larsson

Arnold Andersson

Nils M. Jacobsson

Bror Bengtsson

Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut gm. agronom C.-Fr. Gelinder

enl. fullmakt, bil. 18.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Eric Eliasson enl. fullmakt,

bil. 22.

Stiftsnämnden i Lund gm. boställsnämndsordföranden Albert Bengtsson enl. fullmakt,

bil. 19-20.

Lunds Universitet gm. f. rektorn Hjalmar Nilsson enl. fullmakt, bil. 21.

~~Domänsintendenten John Bergman gm. arrendatorn Arnold Andersson enl. fullmakt,~~

~~bil. 25.~~

Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening m.b.p.a. gm. ~~vise~~ ordf.

~~John Persson~~. häradsdomare L. Forsberg

Df. "Nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" gm. Nils Nilsson.

Df. "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937" gm. Stig E. Persson.

AB. Lomma Tegelfabrik gm. disponent Ingemar Almare, bil. 25.

Lomma köping gm. ordföranden Knut Ahlberg.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att Lunds Universitet, ägare till fastigheten Vragerup 1¹ i Flackarps socken, undertecknat en den 23 maj 1956 daterad föreningshandling med förklaring, att det förenade sig med sökanden till förevarande syneförrättning. Sedan handlingen upplästs, vitsordades den av synemännen (bil. 24).

§ 26.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 27.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 28.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 29.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Hans Ove Wraghe tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hans Nilsson och Hans Dyberg.

Till styrelsesuppleant valdes Viktor Andersson.

" revisorer utsågos Patrik Andersson och Arnold Andersson.

§ 30.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Hans Ove Wraghe för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 31.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 1382:82 kronor, vilket förskotterats av Lomma kyrkoråd. Annonskostnaden för syneförrättningsseammanträdet hade förskotterats av Lomma kyrkoråd med 67:10 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 164:- kronor.

§ 32.

Häradsdomare L. Forsberg framhöll, att Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening u.p.a. icke var villig att flytta elektriska stolpar på egen bekostnad utan yrkade att eventuell flyttning skulle betalas av dikningsföretaget.

§ 33.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Lomma pastorat		39 ha
(H.O.Wraghe		65 "
Lunds Universitet) Harald Jönsson		17 "
Hans Dyberg		12 "
Viktor Andersson		20 "
Patrik Andersson		16 "

§ 34.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Hans Ove Wraghe

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 35.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bilaga 26.

§ 36.

Representanterna för Lomma pastorat yrkade, att dikessträckan 7+10-7+81 skulle läggas igen med rör. Pastoratet förklarade sig villigt att svara för härigenom uppkommande merkostnader. Förrättningsmannen lovade att upprätta alternativförslag för denna dikessträcka med rörläggning, så att alternativa anbud kunna infordras och merkostnaderna härigenom bestämmas.

§ 37.

Beslöts, att anbud skulle införas dels å hela företaget, dels å igenläggningen av sträckan 7+10-7+81 och dels med eventuellt avdrag för vissa sträckor över Universitetets fastighet. Arbetena skola påbörjas innevarande höst under förutsättning att erforderliga medel kunna upplånas och lämplig entreprenör kan antagas.

§ 38.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Lomma den 27 juli 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.



Avskrift.

Dnr III M 14 - 44 56

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmém

Vidimeras ex officio:

Erik Alström

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Lomma
kyrkoråd fredagen den 14 jan. 1949.

§ 5

Beslöts att hos Statens lantbruksingeniör anhålla om statligt diknings-
företag å Ö. Prästberga- och V. Prästberga gårdar.

Lomma som ovan

Torsten Berglund

Justeras:

Nils Nilsson

N.F. Johnsson

Rätt utdraget betygar:

Torsten Berglund
Ordförande

den 19/11 1949.

Fast.d.
~~nr~~ nr 61/21 - 1949.

LI Dnr 67/1949.

Dnr	LI 1 21/56
Ink.	- 1 MRS. 1956
Lantbruksingenjör, Malmö	
Landskansliet	

Förrättningsnummer 715 ls.Rel. 1.

LH 21/56

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér,
 _____ som förordnas att, därest laga hinder
 ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
 mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
 de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund

E. Wessman

Ant utskott
Beränt 21/11 49.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr II L 339/49

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

61/21-1949
Länstyrelsen i Malmöhus län
Dnr. 13 NOV. 1949
Landskansliet


Till Länstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå
lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för
handläggning av den av Lomma kyrkoråd, Lomma begärda
förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.


Malmö den 14 november 1949.


Wilhelm Ohlsson


Sven I. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Fast.d. 61/21 - 1949.



Dnr I L 337/49

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink.d. 12 NOV 1949

R e s o l u t i o n .

Beslut den _____

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 10 november 1949.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

Fast.d.
Lantstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 15 NOV. 1949
Landskansliet

61/21-1949
Länsstyrelsen i Malmöhus län
10 NOV. 1949
Länstingskansliet



Till


Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M A L M Ö.

Anhållles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marken till prästlöneboställena Östra Prästberga nr 1:2-3 och Västra Prästberga nr 1:2-3 i Lomma socken, Malmöhus län. Av förrättningen kommer möjligen att beröras även andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen. Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av kyrkvärden S. Harald Hansson, Winstorp, Lomma, tel. Malmö 462049.

Lomma den 9 november 1949.

För Lomma kyrkoråd.


v. Pastor

Transumt av protokoll bilägges ansökningen.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/3 1952.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 4 april 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragerup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragerup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrlägningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 4 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för L o m m a församling
söndagen den 9 mars 1952 betygar:

Anten Öberg
Hysskallare

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lomma församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

coll.
17/3

den 28 / 3 1952.

Bil.3.Kungörelse ang. sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 4 april 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragrup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragrup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrlägningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".


Malmö den 4 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Flackarps församling
söndagen den 16-23 mars 1952 betygar:


p.l.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Flackarps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

cml
17/3

den 28 / 3 19 52.

Bil.4.Kungörelse ang. sammanträde för synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarpe och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 4 april 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakkörare hava att tillstuldeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragrup 1 i Flackarpe sin, Hjerup 6 i Uppåkra sin samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragrup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrläggningeföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 4 mars 1952.



Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Uppåkra församling
söndagen den 16 23 mars 1952 betygat:


p. l.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Uppåkra församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningen under adr. Landavägen 66, Malmö.

C.H. Waller

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Lomma församling, (kungörelse)	Lomma	7/3 1952
Pastorsämbetet i Flackarps församling, (kungörelse)	Uppåkra	" "
Pastorsämbetet i Uppåkra församling, (kungörelse)	"	" "
Nämndemannen Hans Månsson (god man), Knästorp,	Lund	" "
Nämndemannen Albin Andersson (god man) Hjerup,	Uppåkra	" "
Länsstyrelsen, avskrift av kungörelse,	Malmö	" "
Kyrkorådet i Lomma församling,	Lomma	11/3 "
Lantbr. Hans Nilsson, Östra Prästberga,	"	" "
" Nils Nilsson, Västra Prästberga,	"	" "
" Viktor Andersson, Mariedal,	"	" "
" Hans Dyberg, L. Mariedal,	"	" "
" Patrik Andersson, Vinstorp nr 5,	"	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Lunds Universitets Drätselnämnd,	"	" "
Lantbr. Eric Wraghe, Vragerup,	Uppåkra	" "
" E. Harald Jönsson, L:a Vragerup,	Lomma	" "
" Erik Larsson, Vragerup,	Lund	" "
Domänintendenten John Bergman,	Höör	" "
Lantbr. Arnold Andersson, Hjerup,	Uppåkra	" "
Lantbr. Nils M. Jacobsson, Lomma,	Lomma	" "
" Bror Bengtsson, Kv. Nian,	"	" "
AB. Lomma Tegelfabrik,	"	" "

1.

2.

3.

Alnarps Lantbruks-Mejeri- och

Trädgårdsinstitut,

Åkarp

11/3

1952

Vägförvaltningen,

Malmö

"

"

Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening,

Lomma

"

"

~~Ordföranden för df nr 1 Vinstorp m.fl. hemman~~

~~år 1918, lantbr. Nils Jacobsson, Lomma,~~

Styresmannen för df. "Flackarp-Svarte Hjerup av

11/3

1952

år 1937", lantbr. Stig E. Persson, Svarte

Hjerup,

Uppåkra

"

"

Malmö den 11 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Sysslomannen för df nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av

år 1918, lantbr. Nils Nilsson, Västra Präst-

berga,

Lomma

24/3

1952.

Malmö den 24 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*Wallér
11/3*

Utdrag ur protokoll hållet vid styrelsens för Alnarps
Lantbruksinstitut sammanträde den 18 dec. 1918.

§ 6.

Beslöts att förvaltare Hj. Nilsson skulle från och med inne-
varande dec. i kommunala angelägenheter samt vid offentliga och
enskilda förrättningar föra Alnarps egendoms talan och dess rätt
bevaka och skulle protokollet härom anses justerat.

Rätt utdraget betyga

Tor Hammar *Levi Larsson*
Alnarp, Skarp. *Alnarp, Skarp*

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1644-43/52


F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar inom Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 29 mars 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/AP

den 3/4 1952.

Bil. 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 497 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö.

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~förrättningen avseende~~ sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Prästberga nr 1 a.fl. hemman i Lomma köping samt Flaskarps och Uppåkra socknar

..... kommer att äga rum fredagen den 4 april 1952 kl. 10 å kommunalkontoret i Lomma

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen
lönkost. Prästberga 1² och 1³ i Lomma köping


Det tillkommer Lomma pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönekost. ifråga.

Boställsnämndens ordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 1 april 1952.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

• • • • •

• • • • •

MINDRE
AKADEMISKA KONSISTORIET
I LUND

Det Mindre akademiska konsistoriet förordnar härigenom Nämndemannen Albert Bengtsson, Barsebäck, att under år 1952 föra Lunds universitets talan och bevaka universitetets rätt vid syneförrättningar enl. 10 kap. Vattenlagen ang. torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län.

Lund den 18 mars 1952.

På konsistoriets vägnar:

Ragnar Bergstedt

*2
L. Örtengren*

Jef. / Torrläggning
Ink. 17 MRS 1952 till
Domänintendenten
i Skåneområdet

Avskrift.

Lantbruksingenjören

Malmöhus län
Malmö

Mil. 10.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 4 april 1952 kl. 10,00. Då förrättningen berör dels de ecklesiastika fastigheterna Prästberga 1² och 1³ i Lomma köping, äg. Lomma pastorat, dels stadsägan 95+96 i Lomma köping, under förvaltning av Alnarps Lantbruks-Mejeri- och Trädgårdsinstitut, dels Hjerup 6¹ i Uppåkra socken under Domänstyrelsens förvaltning och dels Vragerup 1¹ i Flackarps socken, ägare Lunds Universitet, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända en avskrift av kungörelsen angående sammanträdet den 4 april 1952.

Malmö den 7 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 4 april 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma

5 i Lomma köping, Vragerup 1 i Fläckarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragerup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels terrällägningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Fläckarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 4 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras ex

officio:

AV C.A. Wallér

herr domänintendenten i länet

Vidimeras och översändes till Kungl.-Domänstyrelsen för kännedom och iakttagande. Malmö i landskontoret den 12 mars 1952.

På tjänstens vägnar:




E. Olafson

Undertecknad befullmäktigat härmed kronoarrendatorn Arnold Andersson, Hjärup, Uppåkra, att närvara vid omstående syneförrättning den 4 april d.å. kl. 10 för att därvid tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 2 april 1952.

I tjänsten:



Förening

Härmed förena vi oss med Lomma byherd
i dess ansökan av den 9/11 1949 daterade an-
sökan om egen enligt vatten lagen i och för Torr-
läggning av marken till prästläne beställena
Östra Prästbygd m 1:2-3 och Västra Prästbygd
m. 1:2-3 i Lomma socken, Malmåkers län.

Lomma den 17/5 1957.

Tiktor Andersson
Patrik Andersson
Hans Samuel Öberg

Skarvådal
Vinslags
Marvådal

Egenhändig sammenträning berättas:

Arnold Liukas
Augustenborgs 18 E. I Molnäs

Hans Nilsson
Prästbygd

K.g.v.

Friedländer Handlung istmoss:

Donnerstag den 7 April 1952.

E.H. Meier. Hans Meiermann Mein Unternehmen

Förening.

Härmed förena vi oss med domme kyrkoråd
i dess ansökan av den 9/11 1949 delade
ansökan om syn enligt Vattenlagen i och
för förtäggning av Vattenstadens marker
till prästlönebeställarna Östra Prästlaga nr 1: 2-3
och Västra Prästlaga nr 1: 2-3 i domme
socken, Malmsthus län.

Wagerup den 6/6 1951
Ene Wagerup, Wagerup Uppåkra
E. Harald Jönsson, L. a Wagerup, Romma

Egenhändiga konfirmeringar beviljda:

Arnoldo Larsson
Augustenborgs 5. 18 E, Malmsthus

B. Pauls.
Dalbyvägen 1. Arlov.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Lomma kyrkofullmäktige den 12 febr. 1952.

Bil. 13.

§ 6.

Att representera församlingen vid laga syner, lantmåteriförrättningar, avdikningsföretag och andra dyl. förrättningar under tiden 1952 - 1954 omvaldes enhälligt hrr. Torsten Berglund, S. Harald Hansson och Nils A. Svensson med hrr. Lauritz Forsberg och Otto Ohlin som ersättare.

Justeras:

N.F. Johnsson

Nils A. Svensson

N.E. Skoug

Anslaget i laga ordning i Lomma församling
den 17 febr. 1952.

Torsten Berglund
kyrkoherde.


Ordförande
skr.
Kyrkoherde.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragerup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragerup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrlägningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lomma

församling den 29-4-56.

uttygas av

Erik Alström
Ingemar

Inhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



Kungörelse ang. torrlägningsammansammanträde fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragrup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägerna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragrup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrlägningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Uppåkra-
Flackarps -ar
föresamling den 6/5 1956

intygas av

Bengt Strandberg
p.l.

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synsförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående terr-
läggning av marker till Prästberga m.fl. herman i Lomma köping samt Flackarps
och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lom-
ma fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00, då vederbörande sakkägare hava att till-
ställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av för-
rättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vins-
torp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragarup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i
Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96
och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg
905, Benschög-Prästberga eller väg 897 och Vragarup-Uppåkra eller väg 882, dels
kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening,
dels torrläggningföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. herman av år 1918" och
"Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i

Uppåkra-
Flackarps

föresamling den

6/5

intygas av

Bengt Stenlundberg, p.l.

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med
påtecknat bevis återsändes till förrättingsmannen under adress Lundavägen 66,
Malmö.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Lomma församling, (kungörelse)	Lomma	25/4 1956
Pastorsämbetet i Flackarps församling, (kungörelse)	Uppåkra	" "
Pastorsämbetet i Uppåkra församling, (kungörelse)	"	" "
Nämndemannen Hans Månsson (god man), Knästorp,	Lund	" "
" Albin Andersson (god man), Hjerup,	Uppåkra	" "
Länsstyrelsen, avskrift av kungörelse,	Malmö	" "
Kyrkorådet i Lomma församling,	Lomma	" "
Lantbr. Hans Nilsson, Östra Prästberga,	"	" "
" Nils Nilsson, Västra Prästberga,	"	" "
" Viktor Andersson, Mariedal,	"	" "
" Hans Dyberg, L. Mariedal,	"	" "
" Patrik Andersson, Vinstorp nr 5,	"	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Lunds Universitets Drätselnämnd,	"	" "
Lantbr. Eric Wraghes stbh., Vragrup,	Uppåkra	" "
" E. Harald Jönsson, L:a Vragrup,	Lomma	" "
" Erik Larsson, Vragrup,	Lund	" "
Domänintendenten John Bergman,	Höör	" "
Lantbr. Arnold Andersson, Hjerup,	Uppåkra	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Nils M. Jacobsson, Lomma,	Lomma	25/4 1956
" Bror Bengtsson, Kv. Nian,	"	" "
AB. Lomma Tegelfabrik,	"	" "
Alnarps Lantbruks-Mejeri-och Trädgårdsinstitut,	Åkarp	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening,	Lomma	" "
Styresmannen för df."nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" lantbr. Nils Nilsson, Västra Prästberga,	"	" "
Styresmannen för df. "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937", lantbr. Stig E. Persson, Svarte Hjerup,	Uppåkra	" "

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut hållet å Alnarps slott torsdagen den 26 april 1956.

Närvarande: Herrar ordföranden, advokat Ture Bengtsson, vice ordföranden, professor Hans Burström, ledamöterna direktör Ture Bergman, lantbrukare Ivar S. Johansson, handelsträdgårdsmästare Bertil Muhr, häradshövding Åke Braunstein och rektor Fredrik Nilsson.

Därjämte var laborator E. Emilsson närvarande vid behandling av §§ 100 - 101.

Föredragande: Rektor Fredrik Nilsson §§ 96 - 101 och 106, föreståndaren för trädgårdsavdelningen direktör G. Callmar §§ 102 - 105.

§ 98.

Syneförrättning enligt vattenlagen.

Föredrogs av lantbruksingenjören utfärdad kungörelse (Dnr. 147 L) angående sammanträde i Lomma den 18 maj 1956 för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande bland annat Alnarpsinstitutet tillhöriga stadsägorna 95 + 96 i Lomma köping.

Styrelsen beslöt uppdraga åt förvaltaren vid Alnarps egendom C.-Fr. Gelinder att föra institutets talan i ärendet.


Vid protokollet


Harald Jeppsson

Justeras:

Ture Bengtsson

Rätt utdraget intyga:





LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 683 S.



Boställsnämndens
ordförande
i Lunds II och V distrikt
Ink. den 6/5 1956.
Nr 3/156

Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med innesliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 2. maj 1956.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren

A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr

Ink. till Lunds Stiftsnämnd

19.....den.....Dnr.....

57 26/4 683

Beslut den.....19.....8.....

den.....

Till

Stiftsnämnden,

Lund.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till Prästberga 1 m.fl. hemman i Lomma köping av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00. Då förrättningen berör prästlönehemmanet Prästberga 1² och 1³ i Lomma köping, får jag härmed översända en avskrift av kungörelsen rörande sammanträdet.

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragerup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragerup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrläggningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr **683** S.

Från **lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,**
..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att förrättning avseende ~~mark~~ **förrättning av marker till**
Prästberga 1 m.fl. hemman i Lomma köping
.....
.....
kommer att äga rum **fredagen den 18 maj 1956 kl. 14** i kommunal-
kontoret i Lomma

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra föl-
jande ecklesiastika fastighet, nämligen **Prästbostället**..
Prästberga 1² och 1³ i Lomma köping

Det tillkommer **Lomma pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **Prästbostället i fråga**

Boställsnämndens ordföranden Albert Bengtson, Barsebäckskan,..
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **12 maj 1956**

Enligt uppdrag:


Gerda Kurlén

Lantbruksingenjören Erik Alström.

MINDRE
AKADEMISKA KONSISTORIET
I LUND


F. Rektorn Hjalmar Nilsson, Åkarp, befullmäktigas härmed att föra Lunds universitets talan och bevaka universitetets rätt vid syneförrättningar enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar Malmöhus län.

Lund den 3 maj 1956.

På det Mindre akademiska konsistoriets vägnar:



Ragnar Bergendal



Per Örtengren

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 4153-43/56

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härmed t.f. ingenjören Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 maj 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén.

LAL/BH

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Prästberga m.fl. hemman i Lomma köping samt Flackarps och Uppåkra socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å kommunalkontoret i Lomma fredagen den 18 maj 1956 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Prästberga 1, Mariedal 1, Vinstorp 5 och Lomma 5 i Lomma köping, Vragerup 1 i Flackarps s:n, Hjerup 6 i Uppåkra s:n samt stadsägorna 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50+51, 53, 95+96 och 98+99+100+101 i Lomma köping, dels allmänna vägarna Lomma-Lund eller väg 905, Bomshög-Prästberga eller väg 897 och Vragerup-Uppåkra eller väg 882, dels kraftledningar tillhörande Lomma och Hjerups elektriska distributionsförening, dels torrläggningsföretagen "nr 1 Vinstorp m.fl. hemman av år 1918" och "Flackarp-Svarte Hjerup av år 1937".

Malmö den 25 april 1956.

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Undertecknad befullmäktigad härmed, kronoarrendatorn Arnold Andersson, Hkärup nr 6, Uppåkra, att vid ovannämnda min talan föra och Kronans rätt och bästa bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 17 maj 1956.


J. Bergman
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bevittnas:


.....


.....

F ö r e n i n g.

Lunds Universitet, ägare till fastigheten Vragerup 1¹ i Flackarps socken, får härmed ställa sig som sökande till den av Lomma kyrkoråd den 9 november 1949 begärda syneförrättningen rörande torrläggning av vattenskadade marker till prästlönehemmanen Prästberga 1² och 1³ i Lomma köping och yrka, att förrättningen utsträcket att jämväl omfatta fastigheten Vragerup 1¹.

Lund den 23 maj 1956.

Lunds Universitets Rättskansler

Perik. Stenbäck.....

Dnr.

Inkl. 24 MAJ 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Avskrift.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 4 oktober 1897 beviljat registrering för Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik, att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Lomma, utgöres av bankdirektören Christian Algot Birger Rüder i Malmö, borgmästaren Carl Johan Reventberg i Norrköping, samt industritjänstemannen Carl Einar August Reventberg och lantbrukaren Bror Ferdinand Schyllert, båda i Trolleborg, med f.d. läroverkadjunkten Hans Anders Gustaf Herrlin i Lund och länsveterinären Carl Tore Georg Nedström i Karlskrona såsom suppleanter,

verkställande direktör är disponenten Knut Ingemar Almare i Lomma,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Rüder, Carl Johan Reventberg, Carl Einar August Reventberg, och Schyllert, två i förening, eller av Rüder och Almare var för sig,

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den
13 april 1956,

Ex officio:

Gustav Hoff

Stämpel,

Stämpel,

Lösen..... Kr. 2:-

Stämpel..... " 2:-

Summa kr. 4:-

MH Kommissionären

Rätt avskrivot intyga:

Hjördis Stahl *Viola Christensen*

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 5596-43/56

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,

Malmö.

Ang. Östra Prästberga dikningsföretag år 1956.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 juni 1956 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 13 juni 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

e.f.



Carl Horrdin.

SD/KP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
LOMMA KÖPING							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Prästberga 1²,</u>							
Lomma pastorat;							
arr. Hans Nilsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	1,08		5200	6000	800	864
"	2	0,06		5000	"	1000	60
Summa		1,14					924
Brukningsbåtnad							3255
Båtnad genom minskat underhåll							1300
<u>Totalsumma kronor</u>							5479
<u>Prästberga 1³,</u>							
Lomma pastorat;							
arr. Hans Nilsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	8	0,13		5200	6000	800	104
"	9	0,83		3300	"	2700	2241
"	10	1,09		3000	"	3000	3270
"	11	0,09		5200	"	800	72
"	12	0,01		5000	"	1000	10
Summa		2,15					5697
Brukningsbåtnad,							1581
Båtnad genom minskat underhåll							920
<u>Totalsumma kronor</u>							8198

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
FLACKARPS SOCKEN.							
<u>Vragerup 1¹,</u>							
Lands Universitet;							
arr. Eric Wraghes stbh.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	13	1,01		5200	6000	800	808
"	14	1,55		3500	"	2500	3875
"	15	0,19		3700	"	2300	437
"	16	0,81		5200	"	800	648
"	17	0,09		"	"	"	72
"	18	0,02		3700	"	2300	46
"	19	0,08		5200	"	800	64
Summa		3,75					5950
Brukningsbåtnad							4800
Båtnad genom minskat underhåll							2500
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>13250</u>
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
<u>Prästberga 1²,</u>							
Lomma pastorat; arr. Hans Nils- son	1-2	1,14					5479
<u>Prästberga 1³,</u>							
Lomma pastorat; arr. Hans Nils- son	8-12	2,15					8198
<u>Vragerup 1¹,</u>							
Lands Universitet; arr. Eric Wraghes stbh.	13-19	3,75					13250
Summa		7,04					26927

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Vragerup 1¹,</u>							
Lunds Universitet;							
arr. Eric Wrahges stbh.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	24	0,22		4800	6000	1200	264
Åker	25	0,05		5200	"	800	40
"	26	0,12		3700	"	2300	276
"	27	0,80		5200	"	800	640
"	28	0,35		3700	"	2300	805
"	29	0,14		5200	"	800	112
"	30	0,13		"	"	800	104
		Summa		1,81			2241
Brukningsbåtnad							2500
Båtnad genom minskat underhåll							1380
Totalsumma kronor							6121
LOMMA KÖPING							
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Prästberga 1³,</u>							
Lomma pastorat;							
arr. Hans Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	32	1,06		5200	6000	800	848
"	33	0,09		5000	"	1000	90
"	34	0,05		3000	"	3000	150
"	35	1,15		3700	"	2300	2645
"	36	0,77		5200	"	800	616
		Överföres		2,12			3349

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,12					3349
Åker	37	0,13		3700	6000	2300	299
Summa		3,25					4648
Brukningsbåtnad							2483
Båtnad genom minskat underhåll							1600
Totalsumma kronor							8731
<u>Mariedal 1³, 3/112 mtl.</u>							
Hans Dyberg.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	41	0,30		5200	6000	800	240
"	42	0,50		4500	"	1500	750
"	43	1,18		"	"	"	1770
"	44	0,05		"	"	"	75
"	45	0,26		"	"	"	390
Tomt	46	0,21		10500	12000	1500	315
"	47	0,09		"	"	"	135
Åker	48	0,24		4500	6000	"	360
"	49	0,29		5200	"	800	232
Summa		3,12					4267
Brukningsbåtnad							630
Båtnad genom minskat underhåll							1102
Totalsumma kronor							5999
<u>Mariedal 1⁴, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	51	0,34		4500	6000	1500	510
"	52	0,80		5200	"	800	640
Summa		1,14					1150
Brukningsbåtnad							318
Överföres							1468

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							1468
Båtnad genom minskat underhåll							312
<u>Totalsumma kronor</u>							1780
<u>Mariedal 1⁶, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg							
Alstringsbåtnad							
Åker	54	0,08		5300	6000	700	56
"	55	0,10		"	"	"	70
Summa		0,18					126
Brukningebåtnad							318
Båtnad genom minskat underhåll							35
<u>Totalsumma kronor</u>							479
<u>Mariedal 1⁷, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	57	0,35		4500	6000	1500	525
"	58	1,00		5200	"	800	800
Summa		1,35					1325
Brukningebåtnad							310
Båtnad genom minskat underhåll							360
<u>Totalsumma kronor</u>							1995
<u>Mariedal 1⁸, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg							
Alstringebåtnad.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	60	0,16		4500	6000	1500	240
"	61	0,30		5200	"	800	240
"	62	0,32		5300	"	700	224
Summa		0,78					704
Brukningsbåtnad							330
Båtnad genom minskat underhåll							191
<u>Totalsumma kronor</u>							1225
<u>Mariedal 1⁵, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg.							
Brukningsbåtnad							320
<u>Totalsumma kronor</u>							320
<u>Vinstorp 5⁷, 45/1128 mtl.</u>							
Viktor Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	65	0,68		5200	6000	800	544
"	66	0,60		4500	"	1500	900
"	67	1,05		"	"	1500	1575
"	68	0,93		5200	"	800	744
Summa		3,26					3763
Båtnad genom minskat underhåll							780
<u>Totalsumma kronor</u>							4543

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 3.</u>							
<u>Prästberga 1³,</u>							
Lomma pastorat,							
arr. Hans Nilsson	32-37	3,25					8731
<u>Mariedal 1³, 3/112 mtl.</u>							
Hans Dyberg	41-49	3,12					5999
<u>Mariedal 1⁴, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg	51-52	1,14					1780
<u>Mariedal 1⁶, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg	54-55	0,18					479
<u>Mariedal 1⁷, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg	57-58	1,35					1995
<u>Mariedal 1⁸, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg	60-62	0,78					1225
<u>Mariedal 1⁵, 3/224 mtl.</u>							
Hans Dyberg	64						320
<u>Vinstorp 5⁷, 45/1128 mtl.</u>							
Viktor Andersson	65-68	3,26					4543
<u>Summa</u>		13,08					25072
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Vinstorp av 5⁶, 4511/28200 mtl.</u>							
Patrik Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	69	0,70		3700	6000	2300	1610
"	70	1,75		5200	"	800	1400
<u>Summa</u>		2,45					3010

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
FLACKARPS SOCKEN							
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Vragerup 1¹.</u>							
Lunds Universitet;							
arr. Eric Wraghes stbh.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	71	1,21		5200	6000	800	968
"	72	2,15		4500	"	1500	3225
Summa		3,36					4193
Båtnad genom minskat underhåll							1350
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>5543</u>
<u>Vragerup 1¹.</u>							
Lunds Universitet;							
arr. E. Harald Jönsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	73	1,20		3700	6000	2300	2760
"	74	1,10		5200	"	800	880
Summa		2,30					3640
Båtnad genom minskat underhåll							1100
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>4740</u>
UPPÅKRA SOCKEN							
<u>Hjerup 6¹, 1/3 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan;							
arr. Arnold Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	75	0,20		3700	6000	2300	460
Överföres		0,20					460

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,20					460
Åker	76	0,35		5200	6000	800	280
Summa		0,55					740
<u>Sammanställning för avdelning 5.</u>							
<u>Vragerup 1¹,</u>							
Lunds Universitet;							
arr. Eric Wraghes stbh.	71-72	3,36					5543
<u>Vragerup 1¹,</u>							
Lunds Universitet;							
arr. E. Harald Jönsson	73-74	2,30					4740
<u>Hjerup 6¹, 1/3 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan;							
arr. Arnold Andersson	75-76	0,55					740
Summa		6,21					11023
LOHMA KÖPING							
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Mariedal 1², 3/32 mtl.</u>							
Viktor Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	77	0,28		3500	6000	2500	700
"	78	0,54		3700	"	2300	1242
"	79	0,71		5200	"	800	568
Tomt	80	0,32		"	"	"	256
"	81	0,14		7400	12000	4600	644
"	82	0,13		7000	"	5000	650
Summa		2,12					4060

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan G-H-I.</u>						
5+26-7+81	255	Rensning nedanför rörutloppet av det nuvarande avloppet	m 255	1,50	382:50	
7+81-9+28	147	Betongrör 32" Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 147	34:-	4998:-	
			m 147	14:-	2058:-	7438:50
<u>Tills.</u>	<u>402 m.</u>					
Ommurning av rörutlopp vid 7+81 utföres enl. typrit- ning						
			st. 1	400:-	400:-	
Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+28						
			st. 1	320:-	320:-	
Igenplanering av det öppna diket o:a						
			m 110	2:-	220:-	940:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						
						1221:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>9600:-</u>
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
9+28-11+00	172	Betongrör 24" Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 172	21:-	3612:-	
			m 172	9:-	1548:-	
11-11+91	91	Betongrör 21" Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 91	16:50	1501:50	
			m 91	7:-	637:-	7298:50
<u>Tills.</u>	<u>263 m.</u>					
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11 st						
			1	200:-	200:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvatten- intag vid 11+91						
			st. 1	200:-	200:-	
Igenplanering av det öppna diket o:a						
			m. 310	2:-	620:-	1020:-
Överföres						8318:50


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				8318:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1181:50
				Summa	kronor	9500:-
		<u>Dikessträckan K-L.</u>				
11+91-14	209	Betongrör 21" m	209	16:50	3448:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	209	7:-	1463:-	
14-15	100	Betongrör 21" m	100	16:50	1650:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	8:-	800:-	
15-15+80	80	Betongrör 21" m	80	16:50	1320:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	80	7:-	560:-	9241:50
<u>Tills.</u>	<u>389 m.</u>					
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13, 14+47, 15+22 och 15+80		st.	4	150:-	600:-	600:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1458:50
				Summa	kronor	11300:-
		<u>Dikessträckan L-M.</u>				
15+80-15+88	8	Ombyggnad av trumma med 0,60 m. (24") vägrör jämte anslutnings- brunnar på uppströmsidan för allm. vägen Vragenup-Uppåkra eller väg 882. Utföres och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län			-	
15+88-17+32	144	Betongrör 21" m	144	16:50	2376:-	
Övf.	152	Överföres			2376:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	152	Överfört			2376:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	144	7:-	1008:-	
17+32-19+24	192	Betongrör 21" m	192	16:50	3168:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	192	6:50	1248:-	7800:-
<u>Tills.</u>	<u>344 m.</u>					
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+32		st.	1	190:-	190:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 18+80		st.	1	150:-	150:-	
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 19+24 samt rivning av befintlig omurnning för df.						
Flackarp-Svarte-Hjerup år 1938		st.	1	250:-	250:-	
Rothuggning och borttagning av träd och buskar, för- slagsvis					100:-	690:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1310:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>9800:-</u>
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan I-0.</u>				
30-32+72	272	Betongrör 21" m	272	16:50	4488:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	272	8:-	2176:-	6664:-
<u>Tills.</u>	<u>272 m.</u>					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+57		st.	1	150:-	150:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvatten- intag vid 32+72		st.	1	200:-	200:-	350:-
		Överföres				7014:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				7014:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1086:-
					Summa kronor	8100:-
		<u>Dikessträckan O-P.</u>				
32+72-33+41	69	Betongrör 21" m	69	16:50	1138:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	69	7:-	483:-	1621:50
<u>Tills.</u>	<u>69 m.</u>					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 33+41		st.	1	150:-		150:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						228:50
					Summa kronor	2000:-
		<u>Dikessträckan P-Q.</u>				
33+41-34+14	73	Betongrör 18" m	73	12:-	876:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	73	6:-	438:-	
34+14-34+92	78	Betongrör 18" m	78	12:-	936:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	78	8:-	624:-	
34+92-36=50	108	Betongrör 18" m	108	12:-	1296:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	108	6:-	648:-	4818:-
<u>Tills.</u>	<u>259 m.</u>					
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 34+14 och 34+92		st.	2	120:-	240:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 36=50		st.	1	150:-	150:-	390:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						792:-
					Summa kronor	6000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikesträckan Q-R.</u>						
36+50-51+77	177	Betongrör 15" m	177	10:-	1770:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	177	6:-	1062:-	2832:-
<u>Tills.</u>	<u>177 m.</u>					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+77		st.	1	150:-		150:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						418:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>3400:-</u>
<u>Dikesträckan R-S-T.</u>						
51+77-52+61	84	Betongrör 15" m	84	10:-	840:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	84	5:50	462:-	
52+61-55+19	258	Betongrör 15" m	258	10:-	2580:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	258	5:-	1290:-	
55+19-56+22	103	Betongrör 12" m	103	7:-	721:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	103	4:50	463:50	6356:50
<u>Tills.</u>	<u>445 m.</u>					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 52+61		st.	1	150:-	150:-	
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 53+33, 54+29 och 55+19		st.	3	120:-	360:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och galler m.m. vid 56+22		st.	1	250	250:-	760:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1083:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>8200:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan P-U-V.</u>						
45-46+25	125	Betongrör 9" m	125	5:-	625:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	125	4:-	500:-	
46+25-46+32	7	Ombyggnad av trumma med 0,30 m (12") vägrör jämte anslutnings- brunn på uppströmsidan för allm. vägen Bomshög-Prästberga eller väg 897. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län,			-	
46+32-47	68	Betongrör 6" m	68	2:80	190:40	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	68	4:-	272:-	1587:40
<u>Tills.</u>	<u>200 m.</u>					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
46+25 och 47		st.	2	100:-		200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						312:60
					<u>Summa kronor</u>	<u>2100:-</u>
<u>Dikessträckan U-X.</u>						
48-48+76	76	Betongrör 6" m	76	2:80	212:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	76	4:-	304:-	516:80
<u>Tills.</u>	<u>76 m.</u>					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
48+76		st.	1	100.-		100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						83:20
					<u>Summa kronor</u>	<u>700:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan Q-Y.</u>						
50=36-37+15	115	Betongrör 8" m	115	4:40	506:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	115	4:-	460:-	966:-
<u>Tills.</u>	<u>115 m.</u>					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dagvatten- intag m.m. vid 37+15		st.	1	140:-		140:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						194:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>1300:-</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
402		Dikessträckan G-H-I			9600:-	
263		" I-K			9500:-	
389		" K-L			11300:-	
<u>344</u>	<u>1398</u>	" L-M			<u>9800:-</u>	<u>40200:-</u>
<u>Sidosavlopp.</u>						
272		Dikessträckan I-O			8100:-	
69		" O-P			2000:-	
259		" P-Q			6000:-	
177		" Q-R			3400:-	
445		" R-S-T			8200:-	
200		" P-U-V			2100:-	
76		" U-X			700:-	
<u>115</u>	<u>1613</u>	" Q-Y			<u>1300:-</u>	<u>31800:-</u>
<u>Summa</u>	<u>3011 meter.</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>72000:-</u>
23 5 2756 Lomma den 27 juli 1956. I tjänsten:  /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d. .	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Alternativt förslag.</u>						
<u>Dikessträckan 7+10-H-20+03.</u>						
7+10-7+81=20	71	Betongrör 36" m	71	40:-	2840:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	71	14:-	994:-	
7+81-20-20+03	3	Betongrör 24" m	3	21:-	63:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	3	7:-	21:-	3918:-
<u>Tills.</u>	<u>74 m.</u>					
Brunnar med 60" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+10 och 7+81 st.						
			2	400:-	800:-	
Inkoppling av 9" ledningar vid 7+42 och 7+54, för- slagsvis						
					40:-	
Extra täckning över avlopp mellan avvägningpunkter- na 7+10-7+81, förslagsvis						
					200:-	
Omsurning av 24" rör (intag) vid 20+03 enl. typrit- ning st.						
			1	250:-	250:-	1290:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						
						792:-
					<u>Summa kronor</u>	<u>6000:-</u>
Lomma den 27 juli 1956.						
I tjänsten:						
						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr. .	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningssmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ömsurning vid 7+51 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning

från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

- 20/ Samtliga brunnar skola uppdrägas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rö-ren sammanfogade medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och reg-leras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utföran-de, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej upp-dämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vat-tenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 27/ Fixpunktsbeskrivning.

Utgångsfix = + 4,41 m.

Lozza kyrka. Tornets V sida i den S pelarens stenfot, 0,14 m från stenens V kant, 0,08 m under sockelns överkant.

Fixp. = + 6,02 m.

Uthus till fastigheten Östra Prästberga, c:a 100 m söder om avvägnings-punkten 7+15. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra gaveln, 2,85 m norr om SV knuten, c:a 0,30 m över marken.

Fixp. = + 6,335 m.

Punkten är belägen å stolpen nr 18 i kraftledningen Lund-Lozza, c:a 7 m

SV om avvägningpunkten 8+68, å N cementfoten och utgöres av överkanten av det U-formade järn, som fäster stolpgrenen i cementfoten.

Fixp. = + 10,595 m.

Uthus till fastigheten Vragerup 1¹, c:a 50 m söder om avvägningpunkten 15+22. Utmärkt med järndubb i grundmuren till norra långsidan, 0,30 m från NÖ knuten, c:a 0,40 m över marken.

Fixp. = + 6,60 m.

Uthus till fastigheten Mariedal 1³, c:a 44 m väster om avvägningpunkten 34+25. Utmärkt med järndubb i grundmuren till V gaveln, 0,25 m från NV knuten, c:a 0,50 m över marken.

Fixp. = + 7,18 m.

Punkten är belägen å stolpen nr 22 i kraftledningen Lund-Lomma å Ö. stolpgrenen, c:a 150 m öster om avvägningpunkten 23+64 och N om landsvägen samt utgöres av överkanten å N grenen av det U-formade järn, som fäster stolpgrenen i cementfoten; punkten ungefär 0,595 m över cementfoten.

Fixp. = + 4,06 m.

Uthus till fastigheten Västra Prästberga. Utmärkt med järndubb i grundmuren till Södra gaveln, 0,30 m. från SV knuten och 0,40 m över marken.

Fixp. = + 4,30 m.

Loge till stadsägan 39 i Lomma köping, c:a 102 m söder om avvägningpunkten 70+75. Utmärkt med kors och järndubb i grundmuren till Västra långsidan, 0,24 m från NV knuten och 0,25 m över marken.

Lomma den 27 juli 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Prästberga m.fl. fastigheter i
Lomma köping samt Flackarpe och Upp-
åkra socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 mars 1956 förordnades undertecknad,
förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Prästberga m.fl. fastigheter i Lomma köping samt Flack-
arpe och Uppåkra socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot för-
rättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej
heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade diknings-
företaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestäm-
melser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör mar-
ker tillhörande Prästberga nr 1, Mariedal nr 1, Vinstorp nr 5 i Lomma köping,
Vragerup nr 1 i Flackarpe s:n, Hjerup nr 6 i Uppåkra socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höljans nederbördsområde nr 91, ligger o:a
2,0 km ö om Lomma k:s. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul
färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattas nu genom
öppna floddiken, vars sträckningar framgå av plankartan. Förrättningsmannen har
på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikes-
sträckorna G-H-I, I-K, K-L, L-M, I-O, O-P-P-Q, Q-R, R-S-T, P-U-V, U-X och Q-Y)
till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig
torrläggning.

Enligt förrättningsmannens förelag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurning och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Mellan sektionerna 15+80 och 15+88 av dikessträckan L-M korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 882 Vragrup-Uppåkra. I korsningspunkten finnes för närvarande en 70 cm (28") rörtrumpa med anslutningsbrunn vid uppströmssidan. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och

ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 7,97 m och vid uppströmsidan på höjden + 8,04 m. Vägbanan ligger på höjden + 10,15 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum.

2/ Mellan sektionerna 46+25 och 46+32 av dikessträckan P-U korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 897 Bomsög-Prästberga. I korsningspunkten finnes f.n. en 15 cm (6") rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och ej heller har tillräcklig dimension, måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden + 4,13 m och vid uppströmsidan ligga på höjden + 4,16 m. Vägbanan ligger på höjden + 5,85 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Ovannämnda trummor vid 15+80 och 46+25 jämte brunnar på uppströmsidan skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län utan ersättning från dikningsföretagets sida.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mem. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 72.300,- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Nom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaflenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av insparad rensning av det öppna diket. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-23 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 26927:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H-I, I-K och K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 30400:- (9600+9500+11300) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 24-31 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6121:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna L-M och delvis K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11800:- (9800+2000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 32-68 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 25072:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H-I, I-O, O-P, P-Q och Q-R upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 29100:- (9600+8100+2000+6000+3400) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 69-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3010:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Q-Y och delvis P-Q upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6300:- (1300+5000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 71-76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11023:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna R-S-T och delvis P-Q upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10200:- (8200+2000) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 77-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5298:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna P-U-V, U-X och delvis G-H-I och I-O-P upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11800:- (2100+700+4000+5000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	26927:-	G-H-I-K-L	30400:-	1,128978
2.	6121:-	L-M	9800:-	1,601045
3.	25072:-	I-O-P-Q-R	19500:-	0,777760
4.	3010:-	Q-Y	1300:-	0,431893
5.	11023:-	R-S-T	8200:-	0,743899
6.	5298:-	P-U-V, U-X	2800:-	0,528501

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
77451:-	7200:-	0,929620

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad,	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	26927:-	30400:-	1,128978
2.	6121:-	11800:-	1,927790
3.	25072:-	29100:-	1,160657
4.	3010:-	6300:-	2,093023
5.	11023:-	10200:-	0,925338
6.	5298:-	11800:-	2,227256

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	33048:-	40200:-	1,216412
1+3	51999:-	49900:-	0,959633
1+3+4	55009:-	51200:-	0,930757
1+3+5	63022:-	58100:-	0,921900
1+3+6	57297:-	52700:-	0,919769
1+3+4+5	66032:-	59400:-	0,899686
1+2+4+5+6	71330:-	62200:-	0,872003
3+4	28082:-	30400:-	1,082544
3+5	36095:-	37300:-	1,033384
3+6	30370:-	31900:-	1,050378
3+4+5	39105:-	38600:-	0,987086
3+4+6	33380:-	33200:-	0,994607
3+4+5+6	44403:-	41400:-	0,932369

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 1+3+4+5+6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 71330:- kronor, påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 62200:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,872003.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 6121:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 9800:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,601045.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egen dom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Nom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så

snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företags utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretags framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig

fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden,

Bil. Da. Dikningsföretaget Flackarp-Svarte Hjerup av år 1938 skall till ägaren av fastigheten Vragrup 1¹ betala 25:- kronor årligen eller 500:- kronor som engångskostnad för minskade underhållskostnader. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Östra Prästberga dikningsföretag år 1956. Mål, som

beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Terna och Bara häradersrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 116:18 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mon. 11 här ovan angivna tiden.

Lomma den 27 juli 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Albin Andersson

Hans M. Öster

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild ev- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
LOMMA KÖPING						
<u>Prästberga 1².</u>						
Lomma pastorat;	S					
arr. Hans Nilsson						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		5479:-		4777:71	6,636	
<u>Prästberga 1³.</u>						
Lomma pastorat;	S					
arr. Hans Nilsson.						
Avd. 1. Ägofig. 8-12		8198:-	7148:68			
Avd. 3. " 32-37		8731:-	7613:46			
Avd. 6. " 83-84		1238:-	1079:54	15841:68	22,002	
FLACKARPS SOCKEN						
<u>Vragerup 1¹</u>						
Lunds Universitet;	S					
arr. Eric Wraghe stbh.						
Avd. 1. Ägofig. 13-19		13250:-	11554:04			
Avd. 2. " 24-30		6121:-	9800:-			
Avd. 5. " 71-72		5543:-	4833:51	26187:55	36,372	
LOMMA KÖPING						
<u>Nariedal 1³, 3/112 mtl.</u>						
Hans Dyberg	S					
Avd. 3. Ägofig. 41-49		5999:-		5231:15	7,265	
<u>Nariedal 1⁴, 3/224 mtl.</u>						
Hans Dyberg	S					
Avd. 3. Ägofig. 51-52		1780:-		1552:17	2,156	
Överföres		56339:-		53590:26	74,431	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		56339:-		53590:26	74,431	
<u>Mariedal 1⁶, 3/224 mtl.</u>						
Hans Dyberg	S					
Avd. 3. Ägofig. 54-55		479:-		417:69	0,580	
<u>Mariedal 1⁷, 3/224 mtl.</u>						
Hans Dyberg	S					
Avd. 3. Ägofig. 57-58		1995:-		1739:65	2,416	
<u>Mariedal 1⁸, 3/224 mtl.</u>						
Hans Dyberg	S					
Avd. 3. Ägofig. 60-62		1225:-		1068:21	1,484	
<u>Mariedal 1⁵, 3/224 mtl.</u>						
Hans Dyberg	S					
Avd. 3. Ägofig. 64		320:-		279:04	0,388	
<u>Vinstorp 5⁷, 45/1128 mtl.</u>						
Viktor Andersson	S					
Avd. 3. Ägofig. 65-68		4543:-		3961:51	5,502	
<u>Vinstorp av 5⁶, 4511/28200 mtl.</u>						
Patrik Andersson	S					
Avd. 4. Ägofig. 69-70		3010:-		2624:73	3,645	
FLACKARPS SOCKEN						
<u>Vragerup 1¹</u>						
Lunds Universitet;	S					
arr. Harald Jönsson						
Avd. 5. Ägofig. 73-74		4740:-		4133:30	5,741	
Överföres		72651:-		67814:39	94,187	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		72651:-		67814:39	94,187	
UPPÅKRA SOCKEN						
Hjerup 6 ¹ , 1/3 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan;						
arr. Arnold Andersson.						
Avd. 5. Ägofig. 75-76		740:-		645:28	0,896	
LOMMA KÖPING						
Mariedal 1 ² , 3/32 mtl.						
Viktor Andersson	8					
Avd. 6. Ägofig. 77-82		4060:-		3540:33	4,917	
Summa		77451:-		72000:-	100:-	
Lomma den 27 juli 1956.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör.						
<i>Albin Andersson Hans M. Andersson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lktst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7