


23/1957



FÖRSLAG TILL	
Fredriksberg nr 20 dikningsföretag år 1957	
St. Herrestads	SOCKEN(EN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>Erik Alster</i> (NAMN)
	Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr ~~4423~~ M - 2 ★ 2065

BUD 23
1957



F

116 har

5-bar

Beind 240



Befanslutningsbrunn 36"
Allm. väg 1019.
Bef. anslutningsbrunn 36"



Skala 1:50




Höjdskala 1:100.




Original _____ Name Enke Alshorn

Antal ritn. st.	2	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr.	~~1423~~	M - 2 ★ 2065
--------------------	---	---	-----	-----------------	--------------


M - 2 ★ 2065



BUD 23
1957



Fnr. 1423



BUD 23
/1957

Handlingar

till

FREDRIKSBERG NR 20 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-10
Bilagor 1-5		" 11-18
Värderingslängd	Bil. A	" 19-24
Kostnadsförslag	" B	" 25-27
Arbetsbeskrivning	" C	" 28-30
Utlåtande	" D	" 31-39
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 40-41

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Bld 66.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Fredriksberg nr 20 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

År 1956 den 6 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Herman Sundewall och Ivar Månsson hos lantbrukaren Vilhelm Svensson, Fredriksberg nr 20, Köpingebro, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Fredriksberg nr 20 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 7 november 1956 översänts till pastorsämbetet i St. Herrestads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 11 november 1956. Kungörelsen hade därjämte den 9 november 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 november 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt:

Sökandena till förrättningen:

Vilhelm Svensson; äg. Fredriksberg 20²¹, 557/4096 mtl. och 20²², 93/2048 mtl.,
~~Marianne och Olof Bengtsson; äg. Karlsfält 13³, 165/2048 mtl., 16⁵, 147/2048 mtl.,~~
~~16⁶, 157/2048 mtl. och 16⁸, 96/2048 mtl. äg. Birgit Bengtsson (förmyndare).~~

Övriga sakägare och ombud:

Göte Hansson; äg. Fredriksberg 21⁷, 55/2048 mtl. och 52¹⁵, 139/2048 mtl.
 Folke Allan Andersson; äg. 315/8192 mtl. av Fredriksberg 20³ och Fredriksberg 20²⁰,
 189/4096 mtl.
 Karl Johan Persson; äg. 505/8192 mtl. av Fredriksberg 20³,
 Gösta Hansson; äg. Karlsfält 41³, 63/2048 mtl., 41⁴, 167/2048 mtl., 41⁵, 232/2048

mtl. och Fredriksberg 52¹⁰, 214/2048 mtl.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson

~~Fredriksbergs df. av år 1952 gm.~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bilaga 1).

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visade sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas hos lantbrukaren Vilhelm Svensson, Fredriksberg nr 20, Köpingebro, torsdagen den 17 januari 1957 kl. 10.00.

Fredriksberg, Köpingebro den 6 december 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

H. Sundewall

Simon Danielsson

År 1957 den 17 januari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Herman Sundewall och Ivar Månsson hos lantbrukaren Vilhelm Svensson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Vilhelm Svensson

~~Marianne och Olof Bengtsson gm. Birgit Bengtsson~~

Övriga sakägare och ombud:

Göte Hansson

Folke Allan Andersson

Karl Johan Persson

Gösta Hansson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. agronomen Tor Funkquist enl. fullmakt, bilaga 5.

~~Fredriksbergs df. av år 1952 gm.~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Gösta Hansson hade den 22 september 1956 förenat sig med sökandena till förrättningen Vilhelm Svensson, Marianne och Olof Bengtsson (genom Birgit Bengtsson, förmyndare), och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta hans fastigheter. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§ 9.

Agronom Funkquist framhöll, att vägförvaltningen besiktigt de nylagda brunnarna vid vägen under regnperioden hösten 1956 och då konstaterat, att ingen större skada skedde.

§ 10.

Gösta Hansson meddelade, att vägförvaltningen ändrat brunnen vid hans gödselstad, varför han icke längre hade något krav på att ledningen P-G skulle utföras.

§ 11.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 11 april 1957 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.


Fredriksberg, Köpingsbro den 17 januari 1957.

I tjänsten:



/Erik Alström /

Lantbruksingenjör



År 1957 den 11 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Herman Sundevall och Ivar Månsson hos lantbrukaren Vilhelm Svensson, Fredriksberg nr 20, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Vilhelm Svensson

Marianne och Olof Bengtsson gm. Birgit Bengtsson och agronom Holje.

Övriga sakägare och ombud:

Göte Hansson

Folke Allan Andersson

Karl Johan Persson

~~Göte Hansson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. agronomen Tor Funkquist enl. fullmakt,~~

~~bilaga 5.~~

§ 12.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande med sträckning från 1932 års företags slut upp till landsvägen 1019 Köpingemölla-Karlsfält samt framlade även kostnadsfördelningen, om företaget utföres enligt detta förslag.

§ 14.

Karl Johan Persson och Folke Allan Andersson ansågo sig icke få någon nytta av det planerade företaget, enär jorden av dem ansågs tillräckligt självdränerande.

§ 15.

Fru Birgit Bengtsson ansåg det önskvärt, att företaget skulle komma till utförande upp till landsvägen. Hon ville dock icke mot Perssons och Anderssons vilja genomdriva företagets utförande, fastän hon representerade sina omyndiga barn som sökande till förrättningen. Efter samråd med agronom Holje återtog hon sitt tidigare yrkande att ledningen skulle uppdragas till landsvägen.

§ 16.

Vilhelm Svensson vidhöll sitt yrkande, att hans egendom skulle torrläggas.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att Svenssons egendom eventuellt kan torrläggas med en 6" eller 9" ledning fram till 1932 års företag. En sådan ledning kunde dock icke utnyttjas av övriga egendomar om dessa i framtiden behöver torrläggas. Förrättningsmannen förordade därför att 15" ledningen framdrages över Svenssons egendom och att resterande ledningar fram till landsvägen ej ingå i företaget utan behandlas som "avdragsledningar". Härigenom inbesparas en anläggningskostnad av 4800:- med vilken summa de beräknade kostnaderna för Bengtssons, Perssons och Anderssons egendomar komma att minska.

Till ett kommande sammanträde skulle förrättningsmannen omräkna kostnadsfördelningslängden och därvid framlägga utlåtandet.

§ 18.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 12 augusti 1957 kl. 13,30.

Fredriksberg, Köpingsbro den 11 april 1957.


I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.





År 1957 den 12 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen Herman Sundevall och Ivar Månsson hos lantbrukaren Vilhelm Svensson, Fredriksberg nr 20, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Vilhelm Svensson

~~Marianne och Olof Bengtsson gm. Birgit Bengtsson~~

Övriga sskägare och ombud:

Göte Hansson

Folke Allan Andersson

Karl Johan Persson

§ 19.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förelag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförelaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattandomstol, Stockholm.

§ 22.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till: Vilhelm Svensson tillika ordförande
~~och verkställande ledamot samt~~
Till styrelsesuppleant valdes Göte Hamson
Till revisorer utsågos Folke Allan Andersson och Karl Johan Persson
~~Till revisorsuppleant utsågos~~

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Vilhelm Svensson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller tagga avskrifter.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 25.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företgets utförande.

De uppdrogo åt Vilhelm Svensson
att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 26.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 55:50 kronor, vilket förskotterats av Vilhelm Svensson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Vilhelm Svensson med 51:85 kronor. Godsmännens räkningar uppgingo till 180:- kronor, som skall betalas av sökanden Vilhelm Svensson.

§ 27.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Göte Hansson	5	ha
Vilhelm Svensson	20	"
Folke Allan Andersson	6	"
Karl Johan Persson	4,5	"
Marianne Eriksdotter och Jan Olof Bengtsson	c:a 150	"

§ 28.

Agronom Holje meddelade, att vägförvaltningen förklarar sig villig att betala förrättningskostnaderna.

§ 29.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Fredriksberg, Köpingsbro den 12 augusti 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.




Dnr III M 68 55.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 25 november - - - - 1955.

På Länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlund
E. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

12

Dnr III	U 168155
Ink. 23 NOV. 1955	
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskanallet	

I MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 222/55

Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Vilhelm Svensson, Köpingebro, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 22 november 1955.


Wilhelm Ohlsson


Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr.

Å 222/55

Ink.d. 21. NOV. 1955

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom St. Herrestad

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning och avlopp från jordbruksfastighet

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Köpingebro

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Vilhelm Svensson

St. Herrestad 20 Köpingebro.

tel. 0411/50020

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Köpingebro den

31/10

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Vilhelm Svensson för fastigheten Fredriksberg 40:5, 40:21-22
Marianna och Olof Bengtsson
g. Riegt Bengtsson (Bengtsson)

Karlsfälts Gård
St. Herrestad

ca 1936 in förbruk
Fredriksberg 20

Göste Hansson Karlsfält 40

g. St. Herrestad

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 9830-205/55

Till

Fru Birgit Bengtsson,
Karlsfälts gård,
St. Herrestad.

Ang. ansökan om torrlägningsföretag.


./. Vägförvaltningen får enligt överenskommelse härmed
översända en till länsstyrelsen i Malmöhus län ställd skri-
velse med anhållan om förrättning avseende torrläggning och
avlopp från jordbruksfastighet.

Sedan blanketten vederbörligen underskrivits av Eder
skall densamma översändas till lantbruksingenjör Erik Alström,
Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Malmö den 17 november 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enligt uppdrag



H. Wählin.

TB/BH

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fredriksberg nr 20 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Vilhelm Svensson, Fredriksberg nr 20 pr Köpingebro torsdagen den 6 december 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Fredriksberg n:ris 20, 21 och 52 samt Karlsfält n:ris 13, 16 och 41 i St. Herrestads s:n, dels allmänna vägen Karlsfält-Köpingemölla eller väg 1019, dels Fredriksbergs df. av år 1932.

Malmö den 7 november 1956.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i St. Herrestads församling den 11.11.1956

intygas av 
kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarest möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Fredriksberg nr 20 m.fl. fastig-
heter i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i St. Herrestads församling, Skiftesgodemannen Herman Sundewall, St. Herrestad nr 41,	St. Herrestad " Svenstorp	7/11 1956 " "
Skiftesgodemannen Ivar Månsson, St. Köpinge,	Svenstorp	" "
Fru Birgit Bengtsson, Karlsfält's gård,	St. Herrestad	" "
Lantbrukaren Karl Johan Persson, Fredriksberg nr 20,	"	" "
Lantbrukaren Folke Andersson, Fredriksberg nr 20, Köpingsbro	"	" "
" ✓ Vilhelm Svensson,	"	" "
" ✓ Gösta Hansson, Karlsfält 41,	St. Herrestad	" "
" ✓ Göte Hansson, Fredriksberg 52,	Köpingsbro	" "
Styresmannen för Fredriksbergs df. av år 1932, godsägaren Sture Bengtsson, Fredriksbergs gård,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "

Malmö den 7 november 1956.

I tjänsten:


/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE, January 11, 1911.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

ALBANY: JAMES BRADY, STATE PRINTER, 1911.

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med Vilhelm Svensson, Marianne och Olof Bengtsson (genom Birgit Bengtsson, förmyndare) i deras den 31 oktober 1955 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Fredriksberg 20:5, 20:21-22 och Karlsfälts gård i St. Herrestads socken, Malmöhus län.

St. Herrestad den *22* september 1956.

Namnteckning.

.....*Erik Larsson*.....

Fastighet.

.....*Karlsfält 41*.....

Egenhändiga nämnteckningen bevitna:

Namn: *Erik Larsson*.....

Yrke: *Landbrukare*.....

Adress: *Karlsfält 41*.....

Namn: *Gullie Nilsson*.....

Yrke: *Tru*.....

Adress: *Karlsfält 41*.....

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr

TF/BH


F u l l m a k t

för agronomen Tor Funkquist att vid sammanträde för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till Fredriks-
berg n:r 20 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken, Mal-
möhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens i Malmöhus
län talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 december 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



C.G. Plantén.



Carl Horrdin.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan, hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ST. HERRESTADS SOCKEN							
<u>Fredriksberg 52¹⁵, 139/2048 mtl.</u>							
Göte Hansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,03		2500	4000	1500	45
"	2	0,05		1500	"	2500	125
"	3	0,05		500	"	3500	175
"	4	0,06		500	"	3500	210
"	5	0,13		1500	"	2500	325
"	6	0,03		2800	"	1200	36
Tomt	7	0,05		3000	"	1000	50
Åker	8	0,04		3000	"	1000	40
Summa		0,44					1006
Fredriksberg 20 ²¹ , 557/4096 mtl.							
Vilhelm Svensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	9	0,05		2800	4000	1200	60
"	10	0,32		1900	"	2100	672
"	11	0,28		1900	"	2100	588
"	12	0,43		2500	"	1500	645
"	13	0,83		3500	"	500	415
Summa		1,91					2380

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fredriksberg 20²², 93/2048 mtl.</u>							
Vilhelm Svensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	14	0,07		3500	4000	500	35
Summa		0,07					35
<u>Fredriksberg 20²⁰, 189/4096 mtl.</u>							
Folke Allan Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	15	0,07		3500	4000	500	35
"	16	0,19		2500	"	1500	285
"	17	0,37		2300	"	1700	629
"	18	0,34		2300	"	1700	578
"	19	0,21		2500	"	1500	315
"	20	0,14		3500	"	500	70
"	21	0,04		3500	"	500	20
Summa		1,36					1932
Minskas enligt utlåtandet med							1283,58
Verkliga värden							648,42
<u>Fredriksberg av 20³, 315/8192 mtl.</u>							
Folke Allan Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	22	0,06		3500	4000	500	30
"	23	0,05		2500	"	1500	75
"	24	0,17		2300	"	1700	289
Överföres		0,28					394

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överföres		0,28					394
Åker	25	0,26		2300	4000	1700	442
"	26	0,07		2500	"	1500	105
Tomt	27	0,08		3300	"	700	56
Åker	28	0,13		3500	"	500	65
Summa		0,82					1062
Minskas enligt utlåtandet med							705:57
Verkliga värden							356:43
<u>Fredriksberg av 20³, 505/8192 mtl.</u>							
Karl Johan Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	29	0,18		3500	4000	500	90
"	30	0,48		2500	"	1500	720
"	31	0,67		2300	"	1700	1139
"	32	0,13		2200	"	1800	234
"	33	0,23		2500	"	1500	345
"	34	0,25		3500	"	500	125
Summa		1,94					2653
Minskas enligt utlåtandet med							1762:60
Verkliga värden							890:40
<u>Karlsfält 13³, 165/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	35	0,67		3300	4000	700	469
Överföres		0,67					469

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde, pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,67					469
<u>Summa</u>		0,67					469
Minskas enligt utlåntag med							<u>311:59</u>
<u>Verkliga värden</u>							157:41
<u>Karlsfält 16⁸, 96/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	36	0,17		3500	4000	500	85
"	37	0,35		2400	"	1600	560
"	38	0,16		3500	"	500	80
"	39	0,08		1800	"	2200	176
<u>Summa</u>		0,76					901
Minskas enligt utlåntag med							<u>598:61</u>
<u>Verkliga värden</u>							302:39
<u>Karlsfält 16⁶, 157/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	40	0,36		3500	4000	500	180
"	41	0,56		2400	"	1600	896
"	42	0,31		1700	"	2300	713
<u>Summa</u>		1,23					1789
Minskas enligt utlåntag med							<u>1188:57</u>
<u>Verkliga värden</u>							600:43

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karlsfält 16⁵, 147/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	43	0,20		3500	4000	500	100
Summa		0,20					100
Minskas enligt utlåtande med							66:44
<u>Verkliga värden</u>							33:56
<u>Sammanställning.</u>							
<u>Fredriksberg 52¹⁵, 139/2048 mtl.</u>							
Göte Hansson	1-8	0,44					1006
<u>Fredriksberg 20²¹, 557/4096 mtl.</u>							
Vilhelm Svensson	9-13	1,91					2380
<u>Fredriksberg 20²², 93/2048 mtl.</u>							
Vilhelm Svensson	14	0,07					35
<u>Fredriksberg 20²⁰, 189/4096 mtl.</u>							
Folke Allan Andersson	15-21	1,36					1932
<u>Fredriksberg av 20³, 315/8192 mtl.</u>							
Folke Allan Andersson	22-28	0,82					1062
<u>Fredriksberg av 20³, 505/8192 mtl.</u>							
Karl Johan Persson	29-34	1,94					2653
<u>Karlsfält 13³, 165/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson	35	0,67					469
Överföres		7,21					9537

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		7,21					9537
<u>Karlsfält 16⁸, 96/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson	36-39	0,76					901
<u>Karlsfält 16⁶, 157/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson	40-42	1,23					1789
<u>Karlsfält 16⁵, 147/2048 mtl.</u>							
Marianne Eriksdotter och Jan							
Olof Bengtsson	43	0,20					100
<u>Summa för hela företaget</u>		9,40					12327
<u>Minskas enligt utlåndet med</u>							5916:96
<u>Verkliga värden</u>							6410:04
Fredriksberg den 12 augusti 1957. I tjänsten: <i>Erik Alström</i> / Erik Alström / Lantbruksingenjör. <i>H. Sundewall</i> <i>Per Nilsson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan Da-Db.</u>						
50-51+34	134	Betongrör 15" m	134	10:-	1340:-	2077:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	134	5:50	737:-	
<u>Tills.</u>	134 m.					
<u>Inkoppling av den nya ledningen i befintlig brunn vid 50</u> st. 1 25:- 25:-						
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+34</u>			st. 1	100:-	100:-	125:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %</u>						398:-
					<u>Summa kronor</u>	2600:-
<u>Dikessträckan Db-Dc.</u>						
51+34-52+62	128	Betongrör 15" m	128	10:-	1280:-	2048:-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	128	6:-	768:-	
<u>Tills.</u>	128 m.					
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 52+62</u> st. 1 120:- 120:- 120:-						
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %</u>						432:-
					<u>Summa kronor</u>	2600:-
<u>Avlopp, som ej skall utföras av det gemensamma företaget:</u>						
<u>Dikessträckan Dc-Dd.</u>						
52+62-53+80	118	Betongrör 15" m	118	10:-	1180:-	1180:-
Övf.	118	Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	118	Överfört			1180:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	118	6:-	708:-	1888:-
<u>Tills.</u>	<u>118 m.</u>					
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
53+36 och 53+80		st.	2	100:-	200:-	200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						412:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>2500:-</u>
<u>Avlopp, som ej skall utföras av det gemensamma företaget.</u>						
		<u>Dikensträckan Dd-F.</u>				
53+80-54+50	70	Betongrör 12" m	70	7:-	490:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	70	7:-	490:-	
54+50-55+04	54	Betongrör 12" m	54	7:-	378:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	54	8:50	459:-	1817:-
<u>Tills.</u>	<u>124 m.</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 54+30</u>						
		st.	1	100:-	100:-	
<u>Inkoppling av den nya ledningen i befintlig anslut-</u>						
ningsbrunn vid 55+04		st.	1	25:-	25:-	125:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						358:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>2300:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
134		Dikessträckan Da-Db			2600:-	
128		" Db-Dc			2600:-	5200:-
118		Avdragssträcka Dc-Dd			2500:-	
124	504	" Dd-F			2300:-	4800:-
<u>Summa</u>	<u>504 m.</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>10000:-</u>
Fredriksberg den 12 augusti 1957.						
I tjänsten:						
						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant;
- 5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- 6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;
- 7/ Fyllningen får ej innehålla sten;
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma;
- 9/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;
- 10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning

utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;
- 12/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnategel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 13/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;
- 14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan;
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;
- 16/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggnad.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;
- 19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

20/ Fixpunktsbeskrivning.Fixp. = + 14,14 m.


Stallbyggnad till fastigheten Fredriksberg 52¹⁵, o:a 44 m NNO om avvagningspunkten 51+54. Utmärkt med kors och järndubb i grundsten till södra gaveln, 26 cm från SV knuten och 54 cm under sockelns överkant. (Fixp. ingår även i "Fredriksbergs dikningsföretag av år 1932").

Fixp. = + 22,83 m.

Uthus till fastigheten Karlarfält 4¹⁵, o:a 60 m NNW om avvagningspunkten 76. Utmärkt med kat. i grundmuren till östra långsidan, 1,84 m. 8 cm NÖ knuten, omkring 0,15 m. under marken. Horisontell dubb.

Fredriksberg den 12 augusti 1957.

I tjänsten:



/Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Fredriksberg nr 20 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 25 november 1955 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Fredriksberg nr 20 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Fredriksberg nr:ris 20, 21 och 52 samt Karlsfält nr:ris 13 och 16 i St. Herrestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Nybroåns nederbördsområde nr 89, ligger ca 3.- km sydost om St. Herrestads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en del mindre täckta avlopp. Dessa har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna Da-Db-Dc) till det djup och med de

dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-skadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan Dc-Dd-F), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måst göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förelagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikesträckor utföras med undantag för sträckan Dc-Dd-F.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldregna linjer för täckta avlopp. Brunnar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Då nederbördsområdet till uteslutande del omfattar visserligen odlade, men plana och ej täckdikade sandjordar, vilka i stor utsträckning magasinera nederbörden, har avrinningen vid flod beräknats till endast 0,7 liter per sekund och hektar i likhet med vad som skett vid dimensioneringen av det nedanför liggande Fredriksbergs dikningsföretag år 1932.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Vägförvaltningen har under sommaren 1956 byggt en vägtrumma av 21" rör mellan sektionerna 55+04 och 55+14 med brunnar vid trummans ändpunkter. Trumman anslutes till den föreslagna ledningen.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 5200:- kronor. Kostnaden för den dikessträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 4800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företags utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företags genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåkillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 10000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synsätten värderats till 12327:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $10000:12327 = 0,8112273$.

På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan De-Dd-F, vilken erfordras för torrläggning och bättre avloppsmöjligheter från byggnader av fastigheterna Fredriksberg 20²⁰ och Fredriksberg av 20³ samt Karlsfält 15³, 16⁸, 16⁶ och 16⁵ ej utföras av företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 4800:- kronor, blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, 5200:- kronor.

Båtnadsvärdena skola därför minskas för de fastigheter, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan De-Dd-F med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerat med företagets relativa kostnadstal eller $4800:0,8112273 = 5916,96$ kronor. Beloppet fördelas sålunda:

Fredriksberg 20²⁰, 189/4096 mtl.

Folke Allan Andersson

$$\frac{5916,96}{8906} \times 1932 = 1283,58$$

Fredriksberg av 20³, 315/8192 mtl.

Folke Allan Andersson

$$\frac{5916,96}{8906} \times 1062 = 705,57$$

Fredriksberg av 20³, 505/8192 mtl.

Karl Johan Persson

$$\frac{5916,96}{8906} \times 2653 = 1762,60$$

Överföres

3751,75

		Överfört	3751,75	
Karlsfält 13 ³		$\frac{5916,96}{8906} \times 469$	=	311,59
" 16 ⁸	Marianne Eriksdotter och Jan Olof Bengts- son.	$\frac{5916,96}{8906} \times 901$	=	598,61
" 16 ⁶		$\frac{5916,96}{8906} \times 1789$	=	1188,57
" 16 ⁵		$\frac{5916,96}{8906} \times 100$	=	66,44
		Summa kronor	5916,96	

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningsesamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 6410,04 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företgets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningeföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga :

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbrukarör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbrukarör.

- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagehandlingarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse

på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger syssalomannen för företaget eller också den, som lider men av skadagörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Nom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot. ~~av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.~~

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 2 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de be-

stämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Fredriksberg nr 20 dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häraders häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Fredriksberg den 12 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

H. Sundevall

Lars Nilsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
ST. HERRESTADS SOCKEN						
<u>Fredriksberg 52¹⁵, 139/2048 mtl.</u>						
Göte Hansson						
Ägofig. 1-8		1006:-		816:09	15,694	
<u>Fredriksberg 20²¹, 557/4096 mtl.</u>						
Vilhelm Svensson	S					
Ägofig. 9-13		2380-		1930:72	37,129	
<u>Fredriksberg 20²², 93/2048 mtl.</u>						
Vilhelm Svensson	S					
Ägofig. 14		35-		28:39	0,546	
<u>Fredriksberg 20²⁰, 189/4096 mtl.</u>						
Folke Allan Andersson						
Ägofig. 15-21		648:42		526:02	10,116	
<u>Fredriksberg av 20³, 315/8192 mtl.</u>						
Folke Allan Andersson						
Ägofig. 22-28		356:43		289:14	5,560	
<u>Fredriksberg av 20³, 505/8192 mtl.</u>						
Karl Johan Persson						
Ägofig. 29-34		890:40		722:32	13,891	
<u>Karlsfält 13³, 165/2048 mtl.</u>						
Marianne Eriksdotter och Jan						
Olof Bengtsson						
Ägofig. 35		157:41		127:70	2,456	
<u>Karlsfält 16⁸, 96/2048 mtl.</u>						
Marianne Eriksdotter och Jan						
Olof Bengtsson		302:39		245:31	4,717	
Ägofig. 36-39						
Överföres		5776:03		4685:69	90,109	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5776:03		4685:69	90,109	
<u>Karlsfält 16⁶, 157/2048 mtl.</u>						
Marianne Eriksdotter och Jan						
Olof Bengtsson	8	600:43		487:09	9,367	
Ägofig. 40-42						
<u>Karlsfält 16⁵, 147/2048 mtl.</u>						
Marianne Eriksdotter och Jan						
Olof Bengtsson	8					
Ägofig. 43		33:56		27:22	0,524	
Summa		6410:04		5200:-	100.-	
Fredriksberg den 12 augusti 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
Erik Alström						
Lantbruksingenjör.						
<i>N. Sundwall</i>						
<i>Per Nilsson</i>						