





FÖRSLAG TILL	
Karaby dikningsföretag år 1958	
I Karaby	SOCKEN (NR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1958	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>Kenneth Lindberg</i>
Kopia	(NAMN)
	e.o. Lantbruksingenjör
	(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
	Nr 1421 M - 2 ★ 2083




Typritning för 24" 28" brunn.


Typritning för 32" brunn.

Förslag till ammurning av rörutlopp vid 0=10.


Skala 1:50.



Sektion A-A.



Sektion B-B.



Förslag till
Karaby dikningsföretag år 1958

i V. Karaby s:n i kommun Malmöhus län
upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr. 7437 M-2*2083

M - 2 ★ 2083

Handlingar
till

KARABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Västra Karaby socken

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1958 av

Lennart Kindblom
e.o. Lantbruksingenjör.

~~Fnr. 1421~~

Handlingar

till

KARABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Västra Karaby socken,

.. Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

År 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-6
Bilagor 1-11	" 7-27
Värderingslängd	" 28-40
Kostnadsförslag	" 41
Arbetsbeskrivning	" 42-44
Utlåtande	" 45-53
Kostnadsfördelningslängd	" 54-56

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen avseende torrläggning av mark
tillhörande V. Karaby nr 2 m.fl. fas-
tigheter i V. Karaby socken, Malmöhus
län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingsskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 10 december 1957 klockan 11.00 hos Alfred Andersson,
V. Karaby, Dösjebro. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser
om sammanträdet (bil. 4) På sålunda utsatt tid och plats inställde sig under-
tecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Per Andersson och Arne Bauer,
varjämte följande sakägare infunnit sig:

Alfred Andersson ; äg. till V. Karaby 3², 11¹², 17⁵ och 22⁴

Georg Andersson ; " " " " 25⁶⁷, 37 och av 55¹

John Persson ; " " " " 10²¹, av 55¹

Bror Jönsson ; " " " " 2¹⁵, 4⁶, 6¹¹, 7¹⁴, 28⁸, 5⁷, 9², 21⁵,
27², 38² och Carlslund 1⁶

Johan Herman Jönssons sterbhus; äg. till V. Karaby 9⁵ och 20⁵ gm. Arne Bern
enl. fullm., bil. 5.

Mauritz Månsson och Herman Persson för ecklesiastika fastigheten V. Karaby
46¹, enl. fullm., bil. 6 och 7.

Lunds Domkyrka; äg. till V. Karaby 18¹ gm. kamrer Grönquist enl. fullm.,
bil. 8.

Dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till nr 2
Häkantorp samt nr:is 22 och 32 V. Karaby av år 1893", gm. Nils Jönsson,
Hugo Persson, Valter Hallquist och Harald Nilsson; de senare enl. proto-
kollsutdrag, bil. 9.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.


Meddelade Nils Jönsson att rensning av det gamla dikningsföretaget hade utförts varje år till en kostnad av c:a 800 kronor och uppskattades rensningen i den nu berörda grenen till 100 kronor.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 januari 1958 kl. 11,30.

V. Karaby, Dösjebro den 10 december 1957.


i tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.





År 1958 den 29 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Andersson och Arne Bauer hos lantbrukaren Alfred Andersson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Alfred Andersson

~~Georg Andersson~~

John Persson

Bror Jönsson

Johan Herman Jönssons sterbhus gm. Arne Bern

~~Mauritz Månsson för exklesiastika fastigheten V. Karaby 46¹, enl. fullm., bil. 6~~

Herman Persson " " " " " 46¹, " " " 7

Lunds Domkyrka gm. kamrer Grönquist enl. fullm., bil. 8.

Dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till nr 2

Håkantorp samt nr 22 och 32 i V. Karaby av år 1893" gm. ordf. Nils Jönsson

~~Valter Hallquist och Harald Nilsson, repr. delägarna i ovanstående dikningsföretag, enl. protokollsutdrag, bil. 9.~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt fremlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil Alfred Andersson såsom ordförande, John Persson och Bror Jönsson.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till *Alfred Andersson* för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller tagga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 13.

Visa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Alfred Andersson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 119:- kronor, vilket förskotterats av John Persson med 38,50 kronor och av Alfred Andersson med 80,50 kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansrådet hade förskotterats av Alfred Andersson med kr. 51,85.

Godemännens räkningar uppgingo till 111:- kronor, vilket betalades av Alfred Andersson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:


Bror Jönsson	10	ha
Stina Bocander	6	"
Oskar Håkansson	18	"
John Persson	13	"
J.H. Jönssons sterbhus	3	"
Lunds Domkyrka	18	"
Georg Andersson	2	"
V. Karaby m.fl. församlingars pastorat	1	"
Alfred Andersson	12	"

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet
upplästes och godkändes.

V. Karaby, Dösjebro den 29 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

s.o. Lantbruksingenjör.





7

Bilag 1.

Dnr. PD 221/55

Ink.d. 3 O. NOV. 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr III M 132/57.



14/21

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Erik Alström återkallas.

Malmö i landskansliet den 23 november - - - - - 1957.


På länsstyrelsens vägnar:


O. Hultström
B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

8

I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80



Dnr AD 221/55
Vid besvarande av denna
skrivelse förde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Härmed får Lantbruksnämnden i Malmöhus län föreslå att bifogade förordnande av den 22 november 1955 att företaga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till fastigheten V. Karaby 22 m.fl. överföres på e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom.

Malmö den 19 november 1957.

På lantbruksnämndens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Wilhelm Ohlsson'.

Wilhelm Ohlsson

1421.

9

Dnr III M 67 55.

183157
Ink. 21 AUG. 1957
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 22 november - - - - 1955

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

B. Ulmén
B. Ulmén



LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN


Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80.

Dnr AD 221/55

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

10




Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Alfred Andersson, V. Karaby, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 14 november 1955.


Wilhelm Ohlsson


Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. Ad 221/55 11

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 1 1. NOV 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom V. Karaby

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning av öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

länsh. Alfred Andersson
V. Karaby 22 tel. Dörjebo 81 A

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

V. Karaby

den

november 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Alfred Andersson	för fastigheten	V. Karaby 22.3 mf. Dörjebo
Hene Bern	» »	V. Karaby 23.3 mf. Dörjebo
Georg Andersson	» »	V. Karaby 25/67 Dörjebo
John Persson		V. Karaby 55 Dörjebo
Bror Jönell		V. Karaby 8 Dörjebo
Stig Boxander		V. Karaby 42 Dörjebo
Oskar Håkansson		V. Karaby 12 Dörjebo

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 10 december 1957, kl. 11.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby, Dösjebro, tisdagen den 10 december 1957, kl. 11.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till V. Karaby n:ris 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,17,18,20,21,22,25,27,28,37,38,46 och 55 samt Carlslund nr 1 i V. Karaby socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från egorna till nr 2 Håkantorp samt n:ris 22 och 38 Västra Karaby av år 1893".

Malmö den 18 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Karaby församling den 24/11 1957

intygas av

Erik Ollman
By. Kallande

Anhållles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
V. Karaby nr 22 m. fl. fastigheter i
V. Karaby socken av Malmöhus län
kommer att hållas hos lantbrukaren
Alfred Andersson, V. Karaby, Döse-
bro, tisdagen den 10 december 1957,
kl. 11,00, då vederbörande sakkä-
rare ha att infinna sig personligen eller
genom lagligen befullmäktigade om-
bud.

Av förrättningen kommer att be-
röras dels marker till V. Karaby nr:s
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18,
20, 21, 22, 25, 27, 28, 37, 38, 46 och 55
samt Carlslund nr 1 i V. Karaby
socken, dels dikningsföretaget "Ny-
grävning av floddiken genom, och
från egarna till nr 2 Håkantorp samt
nr:s 22 och 38 Västra Karaby av
år 1893".


Malmö den 18 november 1957.

i tjänsten:

LENNART KINDBLOM

e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet ons-
dagen den 20 november 1957, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

e. o. lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i V. Karaby församling	Dagstorp	18/11 1957
Skiftesgodemannen Per Andersson, Almliden, Löddeköpinge		" "
" Arne Bauer,	Barsebäck	" "
Lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby 22, Dösjebro		" "
" Ernst Jönsson, Slätåker,	Dagstorp	" "
Sockerfabr. arb. Georg Andersson,		
V. Karaby 25,	Dösjebro	" "
Lantbrukaren John Persson, V. Karaby 55,	"	" "
" Bror Jönsson,	"	" "
" Oscar Håkansson, V. Karaby 12,	"	" "
Fru Stina Bocander, Björkarp,	"	" "
Ordf. f. dikn. företaget "Nygrävning av flod-		
diken genom och från ägorna till nr 2		
Håkantorps samt n:ris 22 och 32 V. Karaby		
av år 1893", lantbr. Nils Jönsson,		
Skogsberg,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 18 november 1957.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör

Reparatör Arne Berg, V. Karaby nr 23,	Dösjebro	5/12 1957
Johan Herman Jönssons sterbhus, V. Karaby		
nr 23,	"	" "

Malmö den 5 december 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

F u l l m a k t

för reparatör Arne Bern att vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter
i V. Karaby socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vår talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

V. Karaby den 27/12

1957.

Andrefus Beata Jönsson John Jönsson
Doris Bernström Jönsson Föreningsgata 66.
V. Karaby 23 Dösjöbro Luleå 2.

Bevittnas:

Edvin Andersson.

V. Karaby 1.

Dösjöbro.

Bruta Lundström
Mjölkudden Luleå

D:nr 1445 S.



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Einar Malmström

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inne-
liggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värde-
beräkningarna.


Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stifts-
nämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 25 november 1957.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Anders Nygren


Toré Gullström

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr *Bohman Martin Martin*
Norm Minge vät. *Kisthögga.*

Avskrift

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö. Tel. 934580.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken av Malmöhus län, har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby, Dösjebro, tisdagen den 10 december 1957, kl. 11.00.

Då förrättningen torde komma att beröra marker tillhörande ecklesiastika hemmanen V. Karaby 18¹ och 46¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 18 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby, Dösjebro, tisdagen den 10 december 1957, kl. 11.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till V. Karaby nr:ris 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,17,18,20,21,22,25,27,28,37,38,46 och 55 samt Carlslund nr 1 i V. Karaby socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från egorna till nr 2 Håkantorps samt nr:ris 22 och 38 Västra Karaby av år 1893".

Malmö den 18 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Vidimeras

och överlämnas till stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 20 november 1957.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', with a stylized, cursive flourish at the end.

A Isaksson

Utdrag ur/ Protokoll fört vid pastorat-
kyrkostämma med V. Karaby och Saxtorps för-
samlingar i Dösjebro folkets hus fredagen den
21 dec. 1956.

§ 2.

- a. Till ombud att föra pastoratets vid syner och besikt-
ningar av prästgårdar och löneboställen under år 1957, om-
valdes kyrkovård Herman Persson Saxtorp.
- b. Till suppleant för åvan angiven tid omvaldes kyrkovård
Sture Brodin V. Karaby.

Vid protokollet

L. Esbjörnsson

Justerat

Valter Hallkvist

Gunnar Persson



Rätt avskrivet intygar

Lennart Esbjörnsson

DOMKYRKORÅDET
LUNDR e s o l u t i o n .

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter för-
ordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i innelig-
gande handling omförmälda sammanträde för Lunds dom-
kyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogen-
het för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträ-
det ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna
förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds
domkyrkoråd den 28 november 1957.

Å domkyrkorådets vägnar:


A. Neuman

Avskrift

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö. Tel. 934580.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken av Malmöhus län, har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby, Dösjebro, tisdagen den 10 december 1957, kl. 11.00.

Då förrättningen torde komma att beröra marker tillhörande ecklesiastika hemmanen V. Karaby 18¹ och 46¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 18 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i V. Karaby socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby, Dösjebro, tisdagen den 10 december 1957, kl. 11.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till V. Karaby n:ris 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,17,18,20,21,22,25,27,28,37,38,46 och 55 samt Carlslund nr 1 i V. Karaby socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från egorna till nr 2 Håkantorps samt n:ris 22 och 38 Västra Karaby av år 1893".

Malmö den 18 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Vidimeras

och överlämnas till domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 20 november 1957.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', with a stylized, flowing script.

A Isaksson

Fästskall fört vid sammanträde
med delägarna i dikningsföretaget
V. Karaby 38 - Fläkantorp 3 lördagen den
30 november 1957 kl 15 å V. Karaby kommunhus

1. Kallelsen godkändes

2. Val av justeringsmän. Valde blev
Alfred Andersson och Rune Bern

Franken anhöll av Alfred Andersson att denna
av förläggningen berömda sektion skulle befrias från rensningskostnader i fortsättningen

3. Som representanter vid lantbruks-
ingenjörernas sammanträde hos Alfred
Andersson i Karaby den 10 dec kl. 11 valdes
Walther Hallqvist och Harald Nilsson

4. Det framkom avsägelse från Alfred
Andersson att i fortsättningen fungera
som syningsman. I hans ställe
valdes Walther Hallqvist.

5 Vidare framkom förslag att ingen
dämnning fisk göras i bäcken och
om överträdelser skulle ske, den felande
skulle anmälas.

6 Det beslutades vidare att om föroreningar
påträffas i bäcken den därav lidande
skall göra anmälan om saken till
Hälsövärdsmännen.

Justeras

Rune Bern

Alfred Andersson

LUNDS STIFTSNÄMND

1445

D:nr S.

e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom genom länsstyrelsen i Malmö

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att (förrättning avseende torrläggning av marker till V. Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i Västra Karaby socken

..... tisdagen den 10 december 1957 kl. 11 hos kommer att äga rum lantbrukaren Alfred Andersson, V. Karaby, Dösjebro.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen prästbostället V. Karaby 46¹ i Västra Karaby socken

..... Västra Karaby pastorat Det tillkommer prästbostället ifråga att vid förrättningen tala och svara för

..... Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 29 november 1957.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

ମନୁସମିତି - ପଦ

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
VÄSTRA KARABY SOCKEN							
<u>Karaby 21⁵, avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,05		2000	3000	1000	50
"	2	0,04		2600	"	400	16
Summa		0,09					66
<u>Brukningebåtnad.</u>							420
<u>Totalsumma kronor</u>							486
<u>Karaby 9², avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,01		2200	3000	800	8
"	4	0,02		2400	"	600	12
"	5	0,03		1900	"	1100	33
Summa		0,06					53
<u>Brukningebåtnad</u>							356
<u>Totalsumma kronor</u>							409
<u>Karaby 38², avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	6	0,02		1900	3000	1100	22
"	7	0,03		2600	"	400	12
Summa		0,05					34
<u>Brukningebåtnad</u>							248
<u>Totalsumma kronor</u>							282

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karaby 27², avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,03		2600	3000	400	12
"	9	0,02		1900	"	1100	22
Summa		0,05					34
<u>Brukningebåtnad</u>							248
<u>Totalsumma kronor</u>							282
<u>Karaby 2¹⁵, avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0,01		2600	3000	400	4
"	11	0,02		2000	"	1000	20
"	12	0,02		1900	"	1100	22
Summa		0,05					46
<u>Brukningebåtnad</u>							52
<u>Totalsumma kronor</u>							98
<u>Carlslund 1⁶, avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	13	0,02		2600	3000	400	8
"	14	0,04		1900	"	1100	44
"	15	0,04		1900	"	1100	44
"	16	0,02		2600	"	400	8
Summa		0,12					104
Överföres							104

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							104
<u>Brukningebåtnad</u>							262
<u>Totalsumma kronor</u>							366
Karaby 2 ¹⁸ , avs.							
Stina Bocander							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,02		2600	3000	400	8
"	18	0,02		2100	"	900	18
"	19	0,02		1900	"	1100	22
Summa		0,06					48
<u>Brukningebåtnad</u>							52
<u>Totalsumma kronor</u>							100
Karaby 12 ¹ , 3/16 mtl.							
Oscar Håkansson.							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	20	0,01		2600	3000	400	4
"	21	0,02		1900	"	1100	22
"	22	0,02		1900	"	1100	22
"	23	0,01		2600	"	400	4
Summa		0,06					52
<u>Brukningebåtnad</u>							31
<u>Totalsumma kronor</u>							83

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karaby 16²⁻⁴, 7/8 mtl.</u>							
Ernst Jönsson; arr. Bror Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24	0,01		2600	3000	400	4
"	25	0,02		1900	"	1100	22
"	26	0,03		1900	"	1100	33
"	27	0,01		2600	"	400	4
Summa		0,07					63
<u>Brukningebåtnad</u>							145
<u>Totalsumma kronor</u>							208
<u>Karaby 7¹⁴, avs.</u>							
Bror Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	28	0,01		2600	3000	400	4
"	29	0,04		1900	"	1100	44
"	30	0,03		1900	"	1100	33
"	31	0,02		2600	"	400	8
Summa		0,10					89
<u>Brukningebåtnad</u>							199
<u>Totalsumma kronor</u>							288
<u>Karaby 4⁶, avs.</u>							
Bror Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	0,02		2600	3000	400	8
Överföres		0,02					8

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,02					8
Åker	33	0,03		1900	3000	1100	33
"	34	0,04		1900	"	1100	44
"	35	0,01		2600	"	400	4
Summa		0,10					89
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>223</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>312</u>
Karaby 6 ¹¹ , avs.							
Bror Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0,01		2600	3000	400	4
"	37	0,03		1900	"	1100	33
"	38	0,02		1900	"	1100	22
"	39	0,02		2600	"	400	8
Summa		0,08					67
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>181</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>248</u>
Karaby 28 ⁸ , avs.							
Bror Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	40	0,02		2600	3000	400	8
"	41	0,03		1900	"	1100	33
"	42	0,04		1900	"	1100	44
"	43	0,01		2600	"	400	4
Summa		0,10					89
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>240</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>329</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karaby 55¹, av 1/8 mtl.</u>							
John Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	44	0,18		2600	3000	400	72
"	45	0,11		1900	"	1100	121
"	46	0,03		1900	"	1100	33
"	47	0,04		2600	"	400	16
"	48	0,17		2600	"	400	68
"	49	0,03		2100	"	900	27
"	50	0,02		2600	"	400	8
"	51	0,03		1900	"	1100	33
"	52	0,01		1900	"	1100	11
"	53	0,04		2600	"	400	16
Summa		0,66					405
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>1451</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>1856</u>
<u>Karaby 10²¹, avs.</u>							
John Persson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	54	0,01		2000	3000	1000	10
"	55	0,01		2600	"	400	4
Summa		0,02					14
<u>Brukningebåtnad</u>							<u>63</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>77</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karaby 9⁵, avs.</u>							
J.H. Jönssons sterbhus;							
arr. Arne Bern							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	56	0,03		2600	3000	400	12
"	57	0,02		1900	"	1100	22
"	58	0,01		2000	"	1000	10
"	59	0,03		2600	"	400	12
Summa		0,09					56
<u>Brukningebåtnad</u>							166
<u>Totalsumma kronor</u>							222
<u>Karaby 20⁵, avs.</u>							
J. H. Jönssons sterbhus;							
arr. Arne Bern.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	60	0,03		2600	3000	400	12
"	61	0,06		"	"	400	24
Summa		0,09					36
<u>Brukningebåtnad</u>							269
<u>Totalsumma kronor</u>							305
<u>Karaby 18¹, 2/3 mtl.</u>							
Lunds domkyrka; arr. Georg							
Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	62	0,05		2600	3000	400	20
Överföres		0,05					20



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,05					20
Åker	63	0,03		1900	3000	1100	33
"	64	0,02		2000	"	1000	20
"	65	0,05		2600	"	400	20
Summa		0,15					93
<u>Brukningsbåtnad</u>							290
<u>Totalsumma kronor</u>							383
<u>Karaby 25⁶⁷, avs.</u>							
Georg Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	66	0,03		2600	3000	400	12
"	67	0,01		2000	"	1000	10
"	68	0,01		2000	"	1000	10
"	69	0,05		2600	"	400	20
Summa		0,10					52
<u>Brukningsbåtnad</u>							228
<u>Totalsumma kronor</u>							280
<u>Karaby 55¹ av 1/8 mtl.</u>							
Georg Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	70	0,03		2500	3000	500	15
"	71	0,01		2000	"	1000	10
Summa		0,04					25
<u>Brukningsbåtnad</u>							104
<u>Totalsumma kronor</u>							129

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karaby av 37.</u>							
Brukare Georg Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	72	0,04		2500	3000	500	20
"	73	0,04		"	"	500	20
Summa		0,08					40
<u>Brukningebåtnad</u>							166
<u>Totalsumma kronor</u>							206
<u>Karaby 46¹, 1¹ mtl.</u>							
V. Karaby m.fl. församlingars pastorat; arr. Alfred Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	74	0,12		2600	3000	400	48
"	75	0,07		"	"	"	28
Summa		0,19					76
<u>Brukningebåtnad</u>							737
<u>Totalsumma kronor</u>							813
<u>Karaby 17⁵, avs.</u>							
Alfred Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	76	0,02		2600	3000	400	8
"	77	0,04		"	"	"	16
Summa		0,06					24
<u>Brukningebåtnad</u>							318
<u>Totalsumma kronor</u>							342


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Karaby 22⁴, avs.</u>							
Alfred Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	78	0,03		2600	3000	400	12
"	79	0,04		2400	"	600	24
Summa		0,07					36
<u>Brukningebåtnad</u>							295
<u>Totalsumma kronor</u>							331
<u>Karaby 3², avs.</u>							
Alfred Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	80	0,01		2600	3000	400	4
"	81	0,05		2300	3000	700	35
Summa		0,06					39
<u>Brukningebåtnad</u>							295
<u>Totalsumma kronor</u>							334
<u>Karaby 11¹², avs.</u>							
Alfred Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	82	0,01		2600	3000	400	4
Summa		0,01					4
<u>Brukningebåtnad</u>							333
<u>Totalsumma kronor</u>							337

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
<u>Karaby 21⁵, avs.</u>							
Bror Jönsson	1-2	0,09					486
<u>Karaby 9², avs.</u>							
Bror Jönsson	3-5	0,06					409
<u>Karaby 38², avs.</u>							
Bror Jönsson	6-7	0,05					282
<u>Karaby 27², avs.</u>							
Bror Jönsson	8-9	0,05					282
<u>Karaby 2¹⁵, avs.</u>							
Bror Jönsson	10-12	0,05					98
<u>Carlslund 1⁶, avs.</u>							
Bror Jönsson	13-16	0,12					366
<u>Karaby 2¹⁸, avs.</u>							
Stina Bocander	17-19	0,06					100
<u>Karaby 12¹, 3/16 mtl.</u>							
Oscar Håkansson	20-23	0,06					83
<u>Karaby 16²⁻⁴, 7/8 mtl.</u>							
Ernst Jönsson; arr. Bror Jönsson	24-27	0,07					208
<u>Karaby 7¹⁴, avs.</u>							
Bror Jönsson	28-31	0,10					288
<u>Karaby 4⁶, avs.</u>							
Bror Jönsson	32-35	0,10					312
<u>Karaby 6¹¹, avs.</u>							
Bror Jönsson	36-39	0,08					248
<u>Karaby 28⁸, avs.</u>							
Bror Jönsson	40-43	0,10					329
Överföres		0,99					3491

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,99					3491
<u>Karaby 55¹ av 1/8 mtl.</u>							
John Persson	44-53	0,66					1856
<u>Karaby 10²¹, avs.</u>							
John Persson	54-55	0,02					77
<u>Karaby 9⁵, avs.</u>							
J.H. Jönssons sterbhus; arr. Arne Bern	56-59	0,09					222
<u>Karaby 20⁵, avs.</u>							
J.H. Jönssons sterbhus; arr. Arne Bern	60-61	0,09					305
<u>Karaby 18¹, 2/3 mtl.</u>							
Lunds domkyrka; arr. Georg Andersson	62-65	0,15					383
<u>Karaby 25⁶⁷, avs.</u>							
Georg Andersson	66-69	0,10					280
<u>Karaby 55¹ av 1/8 mtl.</u>							
Georg Andersson	70-71	0,04					129
<u>Karaby av 37.</u>							
Brukare Georg Andersson	72-73	0,08					206
<u>Karaby 46¹, 1 1/2 mtl.</u>							
V. Karaby m.fl. församlingars pastorat; arr. Alfred Andersson	74-75	0,19					813
<u>Karaby 17⁵, avs.</u>							
Alfred Andersson	76-77	0,06					342
<u>Karaby 22⁴, avs.</u>							
Alfred Andersson	78-79	0,07					331
Överföres		2,54					8435

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,54					8435
Karaby 3 ² , avs.							
Alfred Andersson	80-81	0,06					334
Karaby 11 ¹² , avs.							
Alfred Andersson	82	0,01					337
<u>Summa</u>		2,61					9106
V. Karaby, Dösjebro den 29 januari 1958.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
e.o. Lantbruksingenjör.							
							
							

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
10=0-2+86	286	Betongrör 18" m	286	13,25	3790	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna med grästörv och återfyllning m	286	5:-	1430	
2+86-4+12	126	Betongrör 15" m	126	11:-	1386	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna m med grästörv och återfyllning	126	4:-	504	7110
<u>Tills.</u>	<u>412 m.</u>					
<u>Ommurning av rönutloppet vid 10=0. Utföres enl. typ-</u>						
ritning		st.	1	200:-	200	
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
1+8, 2+18, 2+53 och 2+86		st.	4	120:-	480	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
3+25, 3+67 och 3+95		st.	3	100:-	300	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
4+12		st.	1	150:-	150	1130
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						1160
				<u>Summa kronor</u>		<u>9400</u>
V. Karaby, Dösjebro den 29 januari 1958.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
e.o. Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbrukaredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörstängens samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenö-

ren kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utnytna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24"-28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 19/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej upp-

dämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdamningen. Efter uppdamning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

- 21/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 17,67 m.


Norra långsidan av svinhus till fast. Karaby 18¹ och 25⁶⁷ (c:a 140 m. söder sektion 2+80). Yttersta övre kanten av järnrör (avloppsrör), c:a 1,15 m. från nordöstra knuten och 0,43 m. över marken.

Fixp. = + 16,11 m.

Västra frontmuren till trumma under landsvägen vid sektion 4+12. Utmärkt med järndubb å frontmurens ovansida c:a 0,11 m. från dess framsida och 0,70 m. söder mittersta räckesstolpen av sten.

V. Karaby, Dösjebro den 29 januari 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

red. 1/2

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i
Västra Karaby socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 november 1957 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Karaby nr 22 m.fl. fastigheter i Västra Ka-
raby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings-
handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har så-
dant hinder av ^{syne-}~~förrättnings~~männerna kunnat utrönas. Det planerade torrlägnings-
företaget avser "dikning", varför ^{syne}~~förrättnings~~männerna handlagt syneförrättningen
enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Diknings-
företaget berör marker tillhörande Karaby nr:is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 37, 38, 46 och 55 samt Carlsund nr 1
i Västra Karaby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 92-93, ligger c:a 1.-
km S Västra Karaby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet ut-
märkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett
öppet dike, vilket ingår som sidoavlopp i en år 1893 avslutad syneförrättning.
Då underhållet genom släntas nu blivit betungande ha sökandena begärt att av-
loppet skall igenläggas med rör. Förrättningsmannen har därför på sökandenas
begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B),
till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig
torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens för-

slag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcka utföras.

För hela dikessträckan har profilritning upprättats. Ritningen anger dikessträckans djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckans läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikessträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller

den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av förrättningsmannen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 9400:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, var-
syne-
för ~~förrättningsmännen~~ uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har ~~förrättningsmännen~~^{syne} följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under beteckningen brukningsbåtnad har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligga ej, utan kostnaderna fördelas fastigheter-
na emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaden för torrlägg-

ning av dikningssamfälligheten har av förrättningsmannen beräknats till 9400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 9106:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $9400:9106 = 1,032286$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning, är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egen- dom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överens- stämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdig- ställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbets- tid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt företöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsynning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse, på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

För utredning av underhållet av avdelning II inom dikningsföretaget

"nr 2 Håkanterp samt nr 22 och 38 V. Karaby av år 1893" har repartitionstalen för ovannämnda avdelning här nedan uppdelats på de olika dikessträckorna inom avdelningen.

Ägofig.	Hela repartitions- talet.	Repartitionstal i underhållet av dikessträckan		
		B ^o -B	B-A	B-D
98-148 } 152-159 }	1296	1296		
160-286	2285		2285	
149-151	114	24		90
317-320	43			43
Övf.	3738	1320	2285	133

Ägofig.	Hela repartitions- talet.	Repartitionstal i underhållet av dikes- sträckan		
		B ⁹ -B	B-A	B-D
Övf.	3738	1320	2285	133
288-316 } 321-348 }	955			955
Summa	4693	1320	2285	1088

Enligt förrättningsprotokollet § 5 kostar det årliga underhållet av hela företaget 800 kronor, varav ca 100 kronor belöper på dikessträckan B-D. Av de 800:- kronor, som renningen kostar för hela företaget, kommer ca 420:- kronor på avdelning II. Fördelas denna kostnad efter repartitions-
tal, kommer på intressenterna i dikessträckan B-D

$$\frac{423 \times 1088}{4693} = 98,07 \text{ kr.}$$

4693

Av utredningen framgår således, att intressenterna i dikessträckan B-D tidigare endast betalat underhållet av sin egen dikessträcka.

Synemännen finna, med hänsyn till vad som här utretts, skäligt föreskriva, att repartitionstalet för ägofigurerna 149-151 i 1893 års företag minskas från 114 till 24 och repartitionstalet för fig. 288-348 minskas till noll. Ägofigurerna 149-151 utgör del av fastigheterna Karaby 9², 21⁵, 27² och 38².

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete -
i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att å de täckta dikessträckorna tillse att träd och buskar ej få växa närmare avloppet än 5,0 m;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hömnde och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse ~~sysselsättnings~~/och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Karaby dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exem-

plar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

V. Karaby, Dösjebro den 29 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

s.o. Lantbruksingenjör.

For Andersson

Anne Daniel

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
VÄSTRA KARABY SOCKEN						
<u>Karaby 21⁵, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	486		501,69	5,337	
<u>Karaby 9², avs.</u>						
Bror Jönsson	S	409		422,21	4,492	
<u>Karaby 38², avs.</u>						
Bror Jönsson	S	282		291,10	3,097	
<u>Karaby 27², avs.</u>						
Bror Jönsson	S	282		291,10	3,097	
<u>Karaby 21¹⁵, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	98		101,16	1,076	
<u>Carlslund 1⁶, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	366		377,82	4,019	
<u>Karaby 7¹⁴, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	288		297,30	3,163	
<u>Karaby 4⁶, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	312		322,07	3,426	
<u>Karaby 6¹¹, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	248		256,01	2,724	
<u>Karaby 28⁸, avs.</u>						
Bror Jönsson	S	329		339,62	3,613	34,044
<u>Karaby 16²⁻⁴, 7/8 mtl.</u>						
Ernst Jönsson; arr. Bror Jönsson		208		214,72	2,284	
<u>Karaby 2¹⁸, avs.</u>						
Stina Bocander		100		103,23	1,098	
Överföres		3408		3518,03	37,426	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		3408		3518,03	37,426	
<u>Karaby 12¹, 3/16 mtl.</u>						
Oscar Håkansson	S	83		85,68	0,911	
<u>Karaby 55¹ av 1/8 mtl.</u>						
John Persson	S	1856		1915,92	20,382	
<u>Karaby 10²¹, avs.</u>						
John Persson	S	77		79,49	0,846	21,228
<u>Karaby 9⁵, avs.</u>						
J.H. Jönssons sterbhus; arr.						
Arne Bern	S	222		229,17	2,438	
<u>Karaby 20⁵, avs.</u>						
J.H. Jönssons sterbhus; arr.						
Arne Bern	S	305		314,85	3,349	57,67
<u>Karaby 18¹, 2/3 mtl.</u>						
Lunds domkyrka; arr. Georg						
Andersson		383		395,37	4,206	
<u>Karaby 25⁶⁷, avs.</u>						
Georg Andersson	S	280		289,04	3,075	
<u>Karaby 55¹ av 1/8 mtl.</u>						
Georg Andersson	S	129		133,16	1,417	
<u>Karaby av 37 ;</u>						
brukare Georg Andersson	S	206		212,65	2,262	67,54
<u>Karaby 46¹, 1 1/2 mtl.</u>						
Västra Karaby m.fl. försam- lingens pastorat; arr. Al- fred Andersson		813		839,25	8,928	
<u>Karaby 17⁵, avs.</u>						
Alfred Andersson	S	342		353,04	3,756	
Överföres		8104		8365,65	88,996	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		8104		8365,65	88,996	
<u>Karaby 22⁴, avs.</u>						
Alfred Andersson	S	331		341,69	3,635	
<u>Karaby 3², avs.</u>						
Alfred Andersson	S	334		344,78	3,668	
<u>Karaby 11¹², avs.</u>						
Alfred Andersson	S	337		347,88	3,701	14,760
<u>Summa</u>		9106		9400.-	100, -	



V. Karaby, Dösjöbro den 29 januari 1958.

i tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7