




Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

FÖRSLAG TILL

Gösse dikningsföretag år 1959

I Gösse o. Tygelsjö SOCKEN-NAR- AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1959 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
Kopia




Wenner Kindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1394-2★2118



Förslag till
Gösslövs dikningsföretag år 1959
 Gössle och
 Tyngelsjö socknar kommun av Malmöhus län
 upprättat år 1959 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Arvid Kullblom
 Original Namn
 Kopie Titel
 Lantbruksingenjör

Antal ritn.st. 2 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 7392M-2*2118

M - 2 ★ 2118

Handlingar

till

GÄSSIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Gässie o. Tygelsjö socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fnr. 1392

Handlingar

till

GÄSSIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Gässie och Tygelsjö socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 7		" 6 - 17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18 - 23
Kostnadsförslag	" B.	" 24 - 26
Arbetsbeskrivning	" C.	" 27 - 29
Utlåtande	" D.	" 30 - 39
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 40 - 41
Typritning 0-3	" E.	" 42
" B-1	" F.	" 43
" B-5	" G.	" 44

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000.



9/14

Blod 53

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Gäsie nr
10 m.fl. fastigheter i Gäsie och Tygelsjö
socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 13 maj 1959 klockan 10.00 å Richters Café, Tygelsjö.
Kända sakkägare hade tillskänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5)

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodemännen Gunner Pihlgård och Malte Jönsson, varjämte
följande sakkägare infunnit sig:

Viktor Nilsson	äg. Gäsie 10 ¹²⁻¹⁷ , 10 ³⁶
Johan Persson	äg. Gäsie av 10 ²⁰
John Persson	äg. Gäsie av 10 ²⁰
Olof Mårtensson	äg. Gäsie 9 ²
Domänintendent John Bergman för	Tygelsjö 17 ¹ och 29 ¹
Göran Svensson	arr. Tygelsjö 17 ¹ och 29 ¹

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej
heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten
och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkan-

den och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökan den yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

Yrkade Domänintendenten att förrättningen skulle utsträckas över kronoegendomen Tygelsjö 17¹ och 29¹.

§ 5.

Yrkade John Persson att företaget utsträcktes med rörläggning till sek. 1+00.

§ 6.

Önskade Johan Persson och John Persson förena sig med sökanden. Föreningshandling upprättades och föreningen vitsordades av synemännen, (bil. 6).


§ 7.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 11 juni 1959 klockan 10.00.

Tygelsjö den 13 maj 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom





År 1959 den 11 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Pihlagård och Malte Jönsson & Richters Café, Tygelsjö, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakkägare infunnit sig:

Viktor Nilsson

Johan Persson

John Persson

Olof Mårtensson

~~Domänintendent John Bergman för Tygelsjö 17¹ och 29¹~~

Göran Svensson

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Hade skrivelse inkommit från Domänstyrelsen angående anslutning till företaget. Förening tecknades och vitsordades av synemännen (bil. 6 och 7).

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden såsom		bilaga A
kostnadsförslaget	"	" B och
arbetsbeskrivningen	"	" C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till Victor Nilsson såsom ordförande och verkställande ledamot
samt Göran Svensson och Johan Persson
Till revisorer utsågos Gunnar Pihlgård och Walte Jönsson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas
till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga
för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och
lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 15.

Sakägarna överenskomma att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostna-
der för företagets utförande. De uppdrogo åt Victor Nilsson
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt
om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till
166:- kronor, vilket förskotterats av Viktor Nilsson med 132:- kronor och av
John Persson med 34:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningsammansträdet
hade förskotterat av Viktor Nilsson med 43:40 kronor. Godemännens arvoden
uppgingo till 126:- kronor, vilket betalades av Victor Nilsson.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Viktor Nilsson	11 ha
Johan Persson	8 "
John Persson	3 "
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson	47 "

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet varpå för-
rättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Tygelsjö den 11 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.


Anna Tullberg *Malin Jönsson*

R e s o l u t i o n .


Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1959.

På länsstyrelsens vägnar:



O. Hultström



B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN


I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 78/55
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören
L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Victor Nilsson,
Hököpinge, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 17 april 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

1392

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:



ExD. nr III M 27 55.

1382 13
m 6057
Ink. 21 AUG. 1957

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström -----
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 april ----- 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund
S. Wetterlund

B. Ulmén
B. Ulmén



LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III	27 155
Ink.	- 6 APR. 1955
Länstyrelsen, Malmö	
Landekansliet	

Dnr AD 78/55


Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruks-
ingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av
den av Victor Nilsson, Hököpinge, m.fl. begärda förrättningen jäm-
likt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 5 april 1955.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. *Ad 78/55*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. - 5. APR. 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mis~~^{oss} tillhörig mark inom *Tyggeby o. Gries*

socken(-nar) av *Malmöhus*

län.

Förrättningen avser

inrullningspunkt av dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Tyggeby

Meddelanden om förrättningen ställas till

Paulus Victor Nilsson Stenham Gries nr 10 Hököjunga
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den

19

Sökandes namn:

*Victor Nilsson
Anni Svensson*

Fastighet:

för fastigheten

*Stenham Nr 10 Gries
14-29 och 18 Tyggeby*

» »
» »

Iduns Tr., Esselte, Stilm 49 910115

*Antas i Gessie
Tygelsjö socken d 26/4 59
Hes.*

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 13 maj 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gässie nr 10 m.fl. fastigheter i Gässie och Tygelsjö socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Richters Café, Tygelsjö, onsdagen den 13 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Gässie nr 9 och 10 i Gässie socken och Tygelsjö nr 17 och 29 i Tygelsjö socken.

Malmö den 18 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Gässie församling den 26/4 1959

intygas av

Rugkallner
R.C.



Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö C.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 13 maj 1959 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Gåssie nr 10 m.fl. fastigheter i Gåssie och Tygelsjö socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Richters Café, Tygelsjö, onsdagen den 13 maj 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakkägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Gåssie nr 9 och 10 i Gåssie socken och Tygelsjö nr 17 och 29 i Tygelsjö socken.

Malmö den 18 april 1959.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tygelsjö

församling den 26 april 1959

intygas av


kyrkolunde

Aphålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningemannen, adress Lundavägen 66, Malmö C.

KUNGÖRELSER

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
Gässie nr 10 m. fl. fastigheter i
Gässie och Tygelsjö socknar av Mal-
möhus län kommer att hållas å
Richters Café, Tygelsjö, onsdagen
den 13 maj 1959 kl. 10.00, då veder-
börande sakägare ha att infinna sig
personligen eller genom lagligen be-
fullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras marker till Gässie nr 9 och
10 i Gässie socken och Tygelsjö nr
17 och 29 i Tygelsjö socken.

Malmö den 18 april 1959

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

20/4 59

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den
20 april 1959, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Gässie nr 10 m.fl.
fastigheter i Gässie och Tygelsjö socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Gässie församling,	Hököpinge	18 april 1959
" i Tygelsjö "	Tygelsjö	"
Skiftesgodemannen Malte Jönsson, Kullåkra,	"	"
" Gunnar Pihlsgård, Pilegården,	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Lantbrukare Viktor Nilsson, Stamhem, Gässie, Hököpinge	"	"
" Johan Persson, Gässie 10,	"	"
" John Persson, " "	"	"
" Olof Mårtensson, Björkhagen, Gässie,	"	"
Domänintendenten J. Bergman, Domänverket,	Höör	"
Lantbrukare Göran Svensson, Bostället,	Tygelsjö	"

Malmö den 18 april 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med sökandena Victor Nilsson m.fl. i deras ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Gessie nr 10 m.fl. i Gessie och Tygelsjö socknar och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Tygelsjö den 13. 5 1959.

Johm Persson Johan Persson

Bevittnas:

Urmans Persson Og. Skärnäs

Vitsordas:

Urmans Persson
Belk Jönsson Urmans Persson
Höör den 13/6 1959.

Y. Bergman
Domänintendenten
Bevittnas: Södra området Höör
Rt. 471

Engid Malmström Fanny Wallin

Vitsordas

Urmans Persson Belk Jönsson

DOMÄNVERKET

Avskrift

Nr J 4216
6.6.59

Domänintendenten i Södra området

Föredragande
1:e byråsekreteraren
E Viroulet-Fagerström

Torrläggning av mark under
kronoegendomen Tygelsjö 17:1
och 29:1 i Tygelsjö socken,
Malmöhus län

Efter emottagande av Eder skrivelse den 30 maj 1959 med där-
vid fogad skrivelse från lantbruksingenjören Lennart Kindblom
får Kungl domänstyrelsen härigenom bemyndiga Eder att begära
att den i lantbruksingenjörens skrivelse omnämnda syneförrätt-
ningen enligt vattenlagen utsträcker till att omfatta marker,
tillhörande rubricerade kronoegendom. Ni har att tillse, att
synemännens utlåtande blir delgivet styrelsen i god tid innan
tiden för anförande av kländer mot förrättningen utgår.

./.

Lantbruksingenjören Kindbloms skrivelse bilägges i avskrift.
Stockholm den 6 juni 1959.

Kungl domänstyrelsen
För generaldirektören

S. Holmstedt
S Holmstedt

E. Viroulet-Fagerström
E Viroulet-Fagerström

Bestyrkes i tjänsten

Gunnar Wallin

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Företag I.							
GÄSSIE SOCKEN							
<u>Gässie sv 10²⁰, 689/14848 mtl</u>							
John Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,11		4400	5000	600	66
"	2	0,20		"	"	600	120
A-Summa		0,31					186
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							1200
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							500
Summa kronor							1886
Företag II.							
<u>Avdelning 1.</u>							
GÄSSIE SOCKEN							
<u>Gässie sv 10²⁰, 689/14848 mtl</u>							
John Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	3	0,04		3200	5000	1800	72
Åker	4	0,06		4400	"	600	36
"	5	0,15		3200	"	1800	270
"	6	0,02		4400	"	600	12
A-Summa		0,27					390
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							300
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							100
Summa kronor							790
<u>Gässie sv 10²⁰, 1401331/12323840 mtl</u>							
Johan Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0,97		4400	5000	600	582
"	8	0,32		3200	"	1800	576
"	9	0,18		"	"	1800	324
"	10	0,97		4400	"	600	582
A-Summa		2,44					2064
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							1600
Transport							3664

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport							3664
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							396
<u>Summa kronor</u>							4060
<u>Gässié 10¹⁵, 1/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	11	0,18		5300	6000	700	126
"	12	0,08		3800	"	2200	176
A-Summa		0,26					302
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							47
<u>Summa kronor</u>							349
<u>Gässié 10¹⁶, 1/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	13	0,16		3800	6000	2200	352
"	14	0,19		5300	"	700	133
A-Summa		0,35					485
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							64
<u>Summa kronor</u>							549
<u>Gässié 10¹⁷, 1/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,13		5300	6000	700	91
"	16	0,22		"	"	700	154
A-Summa		0,35					245
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							64
<u>Summa kronor</u>							309
<u>Gässié 10³⁶, 1/16 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,56		5300	6000	700	392
"	18	0,13		3800	"	2200	286
A-Summa		0,69					678
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							126
<u>Summa kronor</u>							804

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gäsnie 10¹², 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	19	0,05		5300	6000	700	35
"	20	0,19		"	"	700	133
"	21	0,11		3800	"	2200	242
"	22	0,37		"	"	2200	814
"	23	0,24		5300	"	700	168
A-Summa		0,96					1392
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							260
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							175
Summa kronor							1827
<u>Gäsnie 10¹³, 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24	0,64		5300	6000	700	448
"	25	0,20		3800	"	2200	440
"	26	0,12		5300	"	700	84
A- Summa		0,96					972
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							530
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							175
Summa kronor							1677
<u>Gäsnie 10¹⁴, 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	27	0,55		5300	6000	700	385
"	28	0,20		3800	"	2200	440
"	29	0,14		5300	"	700	98
A-Summa		0,89					923
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
							470
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							
							198
Summa kronor							1591

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TYGELSJÖ SOCKEN							
<u>Tygelsjö 29¹, 3/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	30	1,00		5300	6000	700	700
A-Summa		1,00					700
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							255
Summa kronor							955
<u>Sammandrag för avdelning 1.</u>							
GÄSSIE SOCKEN							
<u>Gässie av 10²⁰, 689/14848 mtl</u>							
John Persson	3-6	0,27					790
<u>Gässie av 10²⁰, 1401331/12323840 mtl</u>							
Johan Persson	7-10	2,44					4060
<u>Gässie 10¹⁵, 1/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	11-12	0,26					349
<u>Gässie 10¹⁶, 1/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	13-14	0,35					549
<u>Gässie 10¹⁷, 1/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	15-16	0,35					309
<u>Gässie 10³⁶, 1/16 mtl</u>							
Viktor Nilsson	17-18	0,69					804
<u>Gässie 10¹², 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	19-23	0,96					1827
<u>Gässie 10¹³, 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	24-26	0,96					1677
<u>Gässie 10¹⁴, 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	27-29	0,89					1591
TYGELSJÖ SOCKEN							
<u>Tygelsjö 29¹, 3/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson	30	1,00					955
Summa		8,17					12911

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur. kronor
Avdelning 2.							
GÄSSIE SOCKEN							
<u>Gässie 10¹⁴, 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	31	0,07		5300	6000	700	49
"	32	0,13		"	"	700	91
A-Summa		0,20					140
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							400
Summa kronor							540
TYGELSJÖ SOCKEN							
<u>Tygelsjö 29¹, 3/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	33	0,79		5300	6000	700	553
"	34	0,48		"	"	700	336
"	35	0,36		"	"	700	252
A-Summa		1,63					1141
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							2220
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							1600
Summa kronor							4961
<u>Tygelsjö 17¹, 13/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0,15		5300	6000	700	105
"	37	0,32		2300	"	3700	1184
"	38	2,22		3800	"	2200	4884
"	39	3,78		5300	"	700	2646
A-Summa		6,47					8819
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1511
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							800
Summa kronor							11130


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
GÄSSIE SOCKEN							
<u>Gässie 10¹⁴, 7/192 mtl</u>							
Viktor Nilsson	31-32	0,20					540
TYGELSJÖ SOCKEN							
<u>Tygelsjö 29¹, 3/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson	33-35	1,63					4961
<u>Tygelsjö 17¹, 13/16 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Göran Svensson	36-39	6,47					11130
<u>Summa</u>		8,30					16631
<u>Företag II.</u>							
Avdelning 1	3-30	8,17					12911
" 2	31-39	8,30					16631
<u>Summa</u>		16,47					29542
<u>Sammanställning.</u>							
Företag I		0,31					1886
" II		16,47					29542
<u>Summa</u>		16,78					31428
Tygelsjö den 11 juni 1959. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Samuel Rikhsjör</i> <i>Malin Jön</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Företag I.						
Dikessträckan A-B.						
0+70-1+00	30	Schaktning av sandbl. lera m ³	50	2:50	125:-	
1+00-1+75	75	Betongrör 16" m	75	12:25	918:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	4:-	300:-	1343:75
Tills. 105 meter.						
<u>Omsurning</u> av rörtlopp vid 1+00 enl. typritn. 0-3 st			1		175:-	
<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+03 enligt typritn. B-1 st			1		150:-	
<u>Kopplingsbrunn</u> med 28" inre diameter vid 1+75 enl. typritning B-5 st			1		80:-	405:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tilläggas ca 15 %						251:25
Summa kronor						2000:-
Företag II.						
Dikessträckan B-C.						
1+75-2+00	25	Betongrör 16" m	25	12:25	306:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	25	4:-	100:-	
2+00-4+34	234	Betongrör 16" m	234	12:25	2866:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	234	6:25	1462:50	4735:25
Tills. 259 meter.						
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+58, 2+72 och 4+34 enl. typritn. B-1 st			3	150:-	450:-	
<u>Kopplingsbrunn</u> med 28" inre diameter vid 3+71 enl. typritning B-5 st			1	80:-	80:-	
<u>Tillägg</u> för genomgång av ägovägar vid 2+38 och 2+67 samt återställande av vägbanan					50:-	580:-
Överföres						5315:25

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5315:25
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						784:75
		<u>Summa kronor</u>				6100:-
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>				
4+34-5+85	151	Befintlig 18" rörlledning bibehålles				
5+85-7+11	126	Betongrör 18" m	126	13:25	1669:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	126	5:50	693:-	2362:50
<u>Tills. 277 meter.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+85 och 7+11 enl. typritn. B-1</u>						
		st	2	180:-	360:-	
<u>Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 6+30 enl. typritning B-5</u>						
		st	1		80:-	440:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %</u>						397:50
		<u>Summa kronor</u>				3200:-
		<u>Dikessträckan E-F-G.</u>				
7+11-8+71	160	Betongrör 18" m	160	13:25	2120:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	160	5:50	880:-	
8+71-12+42	371	Betongrör 16" m	371	12:25	4544:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	371	5:-	1855:-	9399:75
<u>Tills. 531 meter.</u>						
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+71 enl. typritn. B-1</u>						
		st	1	180:-	180:-	
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+68 och 12+42 enl. typritn. B-1</u>						
		st	2	150:-	300:-	
<u>Kopplingsbrunn med 28" inre diameter enl. typritn. B-5 vid 7+70</u>						
		st	1	80:-	80:-	560:-
		Överföres				9959 75

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				9959:75
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						1440:25
		Summa kronor				11400:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Företag I</u>						
0+70-1+75	105	Dikessträckan A-B				2000:-
<u>Företag II</u>						
1+75-4+34	259	Dikessträckan B-C			6100:-	
4+34-7+11	277	" C-D-E			3200:-	
7+11-12+42	531	" E-F-G			11400:-	20700:-
<u>Tills.</u>	<u>1172 m.</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>22700:-</u>
Tygelsjö den 11 juni 1959.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.
- 4/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medalst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 5/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 8/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom marschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukaredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

- 11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hälla rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 12/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 13/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 14/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 16/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikesträckor med tillhörande brunnar.


17/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 18,44 m.

Järndubb i S väggen till ekonomibyggnad & fastigheten Gåssle 10¹²,
ca 0,35 m över marken och 0,25 m öster om SV hörnet.

Tygelsjö den 11 juni 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gässie nr 10 m.fl. fastigheter i Gässie och Tygelajö socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 april 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gässie nr 10 m.fl. fastigheter i Gässie och Tygelajö socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gässie nr 9 och 10 i Gässie socken och Tygelajö nr 17 och 29 i Tygelajö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger o:a 1 km NO om Gässie kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattas nu genom dels täckta och dels öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dikessträckan 2+72 - E ingår i dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från egorna till indragna majorsbostället i mtl nr 17 och 29 Tygelajö", upprättat vid laga syn år 1891. Dikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens be-

gäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för den omsurting och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla heldragna linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enakilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enakilda ågövägar och

och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det åligger dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. Kon överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

För rättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 22.700 kronor, varav å företag I 2.000 kronor och å företag II 20.700 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Dessutom har bruksningsbåtnad och båtnad genom minskat underhåll införts i längden. Bruksningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten, som erhålles genom att bruksningskostnaderna minskas när de öppna avloppen igenlägges. Båtnad genom minskat underhåll utgör den kapitaliserade vinsten av att underhållet för avloppen minskar genom ovanstående igenläggning. För dikessträckan 2+72 - E, vilken ingår i dikningsföretaget "Nygräfnig af floddiket från egerna till indragna majorsbostället i mtl nr 17 och 29 Tygelsjö" har båtnaden av minskat underhåll fördelats fastigheterna emellan i förhållande till gällande kostnadsfördelning. Hänsyn har härvid tagits till att sträckan 4+34 - 5+85 igenlagts med rör. För övriga sträckor har denna båtnad fördelats inom varje avdelning på de olika fastigheterna i förhållande till den alstringsbåtnad, som påförts varje fastighet.

Företag I.

Kostnaderna för företag I betalas av fastigheten Tygelsjö av 10^{20} , 689/14848 mtl, emedan samtliga marker inom detta företag tillhöra denna fastighet.

Företag II.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företag II, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsföretaget uppdelats i 2 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 3-30 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 12.911 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan B-C-D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9.300 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 31-39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16.631 kronor skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna E-F-G och delvis B-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11.900 / 11.400 + 500/ kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikesträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	12.911	B-C-D-E	9.300	0,720316
2	16.631	E-F-G	11.400	0,685467

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
29.542	20.700	0,700697

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	12.911	9.300	0,720316
2	16,631	11.900	0,715531

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna ej skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen utan fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 20700 : 29542 = 0,700697.

Särskild kostnadsfördelningslängd, Bil. Da, har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likatälld, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas enligt de procenttal, som äro införda i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetet utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom

göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Nom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, falerör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagaritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bilaga Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skade- görelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och be-

tar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mem. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförr då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enee.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörrens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att igenfyllningen av avloppen utföres enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkneskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarna hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagarefter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de be-

stämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Gäddie dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytte häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 50 kronor och skall således icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Tygelsjö den 11 juni 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök- o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Företag I						
GÄSSIE SOCKEN						
<u>Gässie av 10^{20}, 689/14848 mtl</u>						
John Persson	8	1886		2000,-	100,000	
Summa		1886		2000,-	100,000	8,81
Företag II						
GÄSSIE SOCKEN						
<u>Gässie av 10^{20}, 689/14848 mtl</u>						
John Persson	8	790		553:52	2,674	
<u>Gässie av 10^{20}, 1401331/12323840 mtl</u>						
Johan Persson	8	4060		2844:80	13,743	
<u>Gässie 10^{15}, 1/192 mtl</u>						
Viktor Nilsson	8	349		244:47	1,181	
<u>Gässie 10^{16}, 1/192 mtl</u>						
Viktor Nilsson	8	549		384:61	1,858	
<u>Gässie 10^{17}, 1/192 mtl</u>						
Viktor Nilsson	8	309		216:52	1,046	
<u>Gässie 10^{36}, 1/16 mtl</u>						
Viktor Nilsson	8	804		563:45	2,722	
<u>Gässie 10^{12}, 7/192 mtl</u>						
Viktor Nilsson	8	1827		1280:09	6,184	
<u>Gässie 10^{13}, 7/192 mtl</u>						
Viktor Nilsson	8	1677		1175:14	5,677	
<u>Gässie 10^{14}, 7/192 mtl</u>						
Viktor Nilsson, ågofig. 27-29, 31-32	8	2131		1493:30	7,214	
Transport		12496		8755:90	42,299	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		12496		8755:90	42,299	
TYGELSJÖ SOCKEN						
<u>Tygelsjö 29¹, 3/16 mtl</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan,	S					
arr. Göran Svensson						
Ägofig. 30, 33-35		5916		4145:38	20,026	
<u>Tygelsjö 17¹, 13/16 mtl</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan,	S					
arr. Göran Svensson		11130		7798:72	37,675	
<u>Summa</u>		<u>29542</u>		<u>20700:-</u>	<u>100,000</u>	<u>91,19</u>
<u>Sammanställning.</u>						
Företag I		1886		2000:-		8,81
" II		29542		20700:-		91,19
<u>Summa</u>		<u>31428</u>		<u>22700:-</u>		<u>100,00</u>
Tygelsjö den 11 juni 1959. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga E.

Typritning O-3


Ommurning.

Sektion A-A



Stensättning utföres av
sten med en minsta dimen-
sion om 450x350x150.

Sektion B-B




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga F.


Typritning B-1

Brunn, 28"-32"

Sektion A-A



Sektion B-B




Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga G.

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A



Sektion B-B

