




Förslag till
Hörsöns fördjupning år 1963
Hörsöns köping,
Hörsöns församlingens socken (när) av Norrmörs län
upprättat år(en) 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Lantbruksingenjör
(Namn)
(Titel)

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4498 - 6 2189

I


H

G

C

Agarö

Agarö; Tunnsö 500, 140 T-4



Förslag till
Hörsöns fördjupning år 1963
 Hörsöns köping,
 Hörsöns o. Bosjö församlingar socken (när) av Malmönäs län
 upprättat år (en) 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopia
 (Namn)
 Lantbruksingenjör
 (Titel)
 Antal ritn. st. 6
 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV
 Nr 1498 - 6 * 2189
 Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ga



G

Brunnstigen

Brunn 800, Typ B-1

Rörutlopp, Typ O-1

Agordig: Trunkano 8300, Typ 1-2



Förslag till

Hörsöns fördjupning år 1963

Hörsöns Agård, Hörsöns o. Bogsjösköters socken (när) av Malmöhuslän
upprättat år (en) 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Oscar Lindell
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 6

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 1498-6*2189



Skala 1:100






















Förslag till
Hörsöns fördjupning år 1963

Hörsöns Ådning
Hörsöns o. Bosjö sockers socken (när) av Malmohus län
upprättat år (enl) 1963 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
tutant

Original
Kopia

Ulla Skindblom
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 1498M-6*2189



Skala 1:100.

Förslag till
Hörsöns fördjupning år 1963
Åbärs köping,
Åbärs o. Bosjökloster kommun s.r., Nalmsjöhus län
upprättat år 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 6
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr. 4498 M-6★2189
Titel
Lantbruksingenjör

M - 6 ★ 2189

Handlingar

till

HÖÖRSÅNS FÖRDJUPNING ÅR 1963

i Höörs kpg, Höörs och Bosjöklosters
socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1963 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~Enr 1498~~

Handlingar

till

HÖÖRSÅNS FÖRDJUPNING ÅR 1963

i Höörs köping, Höörs o. Bosjöklosters socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1-10		" 9 - 26
Värderingslängd	Bil. A.	" 27 - 43
Kostnadsförslag	" B.	" 44 - 47
Jordersättningslängd	" Ba.	" 48 - 49
Arbetsbeskrivning	" C.	" 50 - 52
Utlåtande	" D.	" 53 - 67
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 68 - 73
Underhållsfördelningslängd	" Db.	" 74 - 77
Typritningar	" E-G.	" 78 - 80

Till akten hör 6 ritningar.

1:50 000.



Protokoll, fört vid förberedande sammanträde under syneförrättning avseende torrläggning av mark inom Höörs köping, Höörs och Bosjöklosters socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 7 september 1961 kl. 9.30 i Kommunalhusets Sessionssal, Höör. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underättelser om sammanträdet (bil. 2-3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad varjämte följande sakägare infunnit sig.

Erik Eriksson

Ernst Nilsson

Per Nilsson genom Ingeborg Nilsson

Wilhelm Nilsson

Nils Nilsson

Evert Nilsson

Johan Persson

Gert Ljungh

Henry Johansson

Hugo Persson

Gunnar Nilsson

Otto Andersson

Hans Ekström

Åke Alexandersson

Erik Johannesson

Sören Åkesson

Alfred Nilsson

Stig Hallberg

Torkel Frostgård

Lanthushållsskolan Åkersberg genom Fridolf Persson

Höörs köping genom kommunalkamrer Stig Sundgren

Statens Järnvägar genom baningenjör Zacco

Höörs församling genom kyrkovärd Fritz G. Arne enl. fullmakt bil. 4.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 3.

I skrivelse förenade sig Sören Åkesson, Gunnar Nilsson, Hans Ekström, Torkel Frostgård, Gert Ljungh och Ernst Nilsson med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter, bil. 5.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Baningenjör Zacco meddelade, att vid utläggande av dubbelspår om-

kring år 1900 gjordes vissa förstärkningsarbeten å järnvägstrumman.

§ 6.

Lantbrukare Henry Johansson, ägare av stadsäga 469, yrkade på bronsbibehållande vid sek. 7+64.

§ 7.

Erik Johannesson, Åke Alexandersson, Otto Andersson, Hugo Persson och Henry Johansson yrkade ej fördjupning men väl rensning av i 1886 års företag ingående avlopp.

§ 8.

Torkel Frostgård yrkade på rätning å sträckan 42-44.

§ 9.

Yrkade samtliga att befintliga broar skulle bibehållas. Vidhöll Eriksson sina yrkanden angående sänkning av ån och instämde Gert Ljungh i Erikssons yrkande.

§ 10.

Yrkades att de gamla avloppen skulle upptagas till hela sin längd upp till kvarnen vid Åkersberg.

§ 11.

Yrkades ej ersättning för intrång genom jordupplag.

§ 12.


På förrättningsmannens fråga upplystes att det skulle finnas något litet kräftor i ån.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Höör den 7 september 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

År 1963 den 21 maj inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ivar Kristoffersson och Nils Jacobsson i Medborgarhuset, Höör, för att åter handlägga syneförrättningen.

Kungörelse angående dagens sammanträde hade varit införd i Skånska Dagbladet (bil. 6). Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet, (bil. 7). Följande sakägare hade infunnit sig:

Annie Valborg Eriksson genom Erik Eriksson

Ernst Nilsson

Wilhelm Nilsson

Hilma Linnea Nilsson genom Nils Nilsson

Johan Persson

Gert Ljungh

Henry Johansson

Gunnar Nilsson

Otto Andersson

Hans Ekström

Åke Alexandersson

Erik Johannesson

Sören Åkesson

Hulda Nilsson

Torkel Frostgård

F. Nordins sterbhus genom N.A. Nordin enl. fullmakt (bil. 8)

Lanthushållsskolan Åkersberg genom rektor Greta Berg

Höörs köping genom kommunalkamrer Stig Sundgren enl. fullm. (bil. 9)

Statens Järnvägar genom baningenjör Zacco

Martin Larsson

Per Nilsson

Carl Jespersson

§ 14.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 15.

Upplästes och godkändes protokollet från sammanträdet den 7 september 1961.

§ 16.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen värderat av förslaget berörda marker.

§ 17.

Hade skrivelse avgivits till Statens Järnvägar och upplästes SJ:s svarsskrivelse (bil. 10).

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B
jordersättningslängden	" " Ba
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det-

samma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 20.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Torkel Frostgård såsom ordförande och verkställande ledamot samt Erik Eriksson och Henry Johansson.

Till styrelsesuppleanter utsågos Hans Ekström och Nils Nilsson.

Till revisorer utsågos Gert Ljungh och Ernst Nilsson.

Till revisorssuppleant utsågs Sören Åkesson

§ 21.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 880:- kronor, vilket förskotterats av Erik Eriksson med 795:- kr, Gunnar Nilsson med 22:50 kr, Sören Åkesson med 40:- kr och Wilhelm Nilsson med 22:50 kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Erik Eriksson med 73:20 kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 214:- kronor vilket betalades av Erik Eriksson.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 23.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar översändas till Torkel Frostgård för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 25.

På förrättningsmannens fråga uttalade baningenjör Zacco, att ombyggnaden av järnvägstrumman kunde tänkas påbörjas under augusti månad i år.

§ 26.

G. Ljungh framhöll, att arbetena borde utlämnas på entreprenad snarast.

§ 27.

Förbehöll sig Köpingen rätt att begära ersättning för de ökade rensningskostnader som kunde uppstå nedströms företaget och genom dess utförande.

§ 28.

Yrkades, att kostnadsförslag för upprensning enligt 1886 års företag skulle framläggas av förrättningsmannen.


§ 29.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt


förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Höör den 21 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





Dnr III M9 1 60.


14/98


R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 8 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström


B. Ulmén



Ans III M 91 / 160
Ink. - 7 JAN. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Länsväskanallet

AS 53/59

inlämnades till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr.
Ink.d. 14 FEB. 1960

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom *Större Höpings, Chock*

Första och Årgeröd socken(-nar) av *Malmö* län.

Förrättningen avser *dikning och torrläggning av mark och*

ordläggning av avloppstrumma i Hålsjö järnvägs bakk.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

upprossning av befintliga diken och fördjupning av trum-

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

man genom järnvägsbaken för Större Höpings bakk för att

sänka grundvattensståndet.

Närmaste järnvägsstation *Större*

Meddelanden om förrättningen ställes till *Lantbruk*

Erik Eriksson Engdala Höör *04/3-20 560 Höör*

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Höör

den *11-8*

19*59*

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Eriksson

för fastigheten *Ka Skåbaker Lsg 467.*

» »

» »

Förbrukarna nämnda, förkända tillhöriga fastigheter,
vintars vedanstående ägare och fastigheter blivna
berörda av företaget.

Dnr. 2053/59

Inkl. 14 FEB. 1959

Lantbruksskärmen
i Malmöhus län


För sökandes namn:

Fastighet:

Stens

Lantbr. August Lindkvist	ägare av fastigheten	Ekenäsripen	Hörn	Hörn
Lantbr. Henry Johansson	"	Ekenäs	"	"
Brickgärden. Hugo Persson	"	Västmanäs	"	"
Lantbr. Gunnar Nilsson	"	Gunnarholmen 1:6	h. Fiske	"
" Otto Petersson	"	" 1:4	"	"
Hans Ekström	"	" 2:10	"	"
" Oke Alexandersson	"	" 2:5	"	"
Erik Johansson	"	Tjörnård	Årånård	"
Brickgärden. Eriksson	"	"	"	"
" Hulda Nilsson	"	Årånård 11:11	h. Fiske	"
" Alfred Nilsson	"	" 12:5	"	"
" Stig Hultberg	"	" 11:5	"	"
" Torvald Frostgård	"	" 11:3	"	"
" Fritz Arden	"	Gunnarholmen och Årånård	"	"
Brickgärden. Toru Lindkvist	"	Årånård 3	Hörn	Hörn

Dessutom hade förvaltningen varit Hörs Köping
och möjligen (Hörs Pastorat.)




K a l l e l s e

Förberedande sammanträde under syneförrättning avseende dikning
kommer att hållas i Kommunalhusets Sessionssal, Höör, torsdagen den
7 september 1961 kl. 9.30.

Då Ni torde bliva berörd av ifrågavarande dikning, bör Ni infinna
Er personligen eller genom befullmäktigat ombud.

Malmö den 21 augusti 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kallelser, som avsänts till förberedande sammanträde under syneförrättning i Kommunalhusets Sessionssal, Höör, den 7 september 1961.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Erik Eriksson, Ängdala,	Höör	23/8 1961
Målarmästare Arne Jansson, Maglasätevägen 20,	"	"
F. kaféidk. Ernst Nilsson, Åkersberg 1:94,	"	"
Lantbrukare Per Nilsson, " 1:95,	"	"
" Per Sunesson, Höör 10:19	"	"
" Vilhelm Nilsson, Höör 9:44	"	"
" Nils Nilsson, Höör 9,	"	"
" Evert Nilsson, Södergatan 33 A,	"	"
" Hilding Nilsson, Höör 19:7	"	"
" Johan Persson, " 18:25	"	"
" Birger Krohn, " 18:24	"	"
Kapten Gert Ljung, Handelsgatan 2,	"	"
Byggmästare Sam Lindkvist, Åkersbergsgatan,	"	"
Lantbrukare Henry Johansson, Ekenäs, Höör,	"	"
Trädgårdsmästare Hugo Persson, Västernäs,	"	"
Lantbrukare Gunnar Nilsson, Yxnaholma 1:6,	"	"
" Otto Andersson, " 1:4,	"	"
" Hans Ekström, " 2:10	"	"
" Åke Alexandersson, " 2:5	"	"
" Erik Johansson, Tjuvaröd,	"	"
" Sören Åkesson, "	"	"
" Hulda Nilsson, Maglasäte 11:11,	"	"
" Alfred Nilsson, " 12:5,	"	"
" Stig Hallberg, " 11:5	"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Torkel Frostgård, Maglasäte 11:3	Höör	23/8 1961
" Fritz Nordin, Yxnaholma,	"	"
Snickare Ivan Rundqvist, Algatan 3,	"	"
Lanthushållsskolan Åkersberg,	"	"
Höörs köping,	"	"
Distriktschefen, Statens Järnvägars III distr.	Malmö	"
Höörs församling,	Höör	"

Malmö den 23 augusti 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag ur

Protokoll, fört vid sammanträde med Höörs
kyrkoråd den 29 aug. 1961.

Närv.: samtliga (istället för Oscar Nilsson
hans suppleant fröken Thysell)

§ 1.

Utsågos till justeringsmän hrr Augustsson och Samuelsson.

§ 8.

Föredrogs skrivelse från lantbr.ing. Lennart Kindblom ang. sammanträde
torsdagen den 7 sept. 1961 kl. 9,30 på kommunalkontoret, avseende dikning.
Till ombud för församlingen utsågs kyrkovärden Fritz G. Arne, som skulle
äga rätt föra församlingens talan och dess rätt bevaka.

Som ovan

Justeras

Hilmer Wentz


Algot Augustsson

Edv. Samuelsson

Rätt utdraget och avskrivet betygar

Justeringen kungjörd den 3.9.1961

H. Wentz



F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med Erik Eriksson, Höör, i ansökan om syneför-
rättning för torrläggning av marker till Kv. Abborren i Höörs köping,
och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamåls-
enlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker inom Höörs
köping samt Höörs och Bosjöklosters socknar.

Höör den 5 oktober 1961.

Sören Ohlsson

Gunnar Nilsson

Hans Erikson

Torvald Frostgärd

Myrvald

Ernst Nilsson

Vitsordas:

Per Eriksson

Erik Eriksson

Nils Jakobson

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till stadsäga 469 m.fl. fastigheter i Höörs köping samt i Höörs och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Medborgarhuset, Höör, tisdagen den 21 maj 1963 kl. 15.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till stadsägorna n:ris 1-6, 9-20, 23-24, 452, 452 A, 466-471, 508-512 och 1140-1143 i Höörs köping, Höör n:ris 9, 10 och 18, Maglasäte nr 11, Yxnaholma n:ris 1 och 2, Åkersberg nr 1 i Höörs socken samt Tjuvaröd nr 1 i Bosjöklosters socken, dels järnvägen Malmö-Hässleholm, dels allm. vägen nr 105.

Malmö den 3 maj 1963.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 6 maj 1963 intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till stadsäga 469 m.fl. fastigheter i Höörs köping samt i Höörs och Bosjöklosters socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Ivar Kristoffersson,	S. Rörum	3/5 1963
" Nils Jacobsson, Äsperöd, Stehag		"
Fru Annie Valborg Eriksson, Ängdala,	Höör	"
Målarmästare Arne Jansson, Maglasätesv. 20,	"	"
F.kaféidk. Ernst Nilsson, Åkersberg 1:94,	"	"
Lantbrukare Per Nilsson, " 1:95,	"	"
" Per Sunesson, Höör 10:19,	"	"
" Vilhelm Nilsson, Höör 9:44,	"	"
" Hilma Linnea Nilsson, Höör 9,	"	"
" Johan Persson, Höör 18:25,	"	"
Kapten Gert Ljung, Handelsgatan 2,	"	"
Byggmäst. Sam Lindkvist, Åkersbergsgatan 13 A,	Höör	"
Lantbrukare Henry Johansson, Ekenäs,	"	"
Trädgårdsmäst. Hugo Persson, Västernäs,	"	"
Lantbrukare Gunnar Nilsson, Yxnaholma 1:6,	"	"
" Otto Andersson, " 1:4,	"	"
" Hans Ekström, " 2:10	"	"
" Åke Alexandersson, " 2:5,	"	"
" Erik Johannesson, Tjuvaröd,	"	"
" Sören Åkesson, " "	"	"

Adressat	Adress	Avs.dag
Lantbrukare Hulda Nilsson, Maglasäte 11:11,	Höör	3/5 1963
" Torkel Frostgård, Maglasäte 11:3,	"	"
Fritz Nordins sterbhus, Yxnaholma,	"	"
Snickare Ivan Rundqvist, Algatan 3,	"	"
Lanthushållsskolan Åkersberg,	"	"
Höörs Köping,	"	"
Distriktschefen, Statens Järnvägars III distr.	Malmö	"
Höörs församling,	Höör	"
F.d. lantbrukare Martin Larsson, Villa Berga,	"	"
Maglasätevägen,	"	"
Fru Johanna Rundqvist, Algatan 3,	"	"
Överlärare Nils A. L. Nordin, Rosenhedgatan 1,	Varberg	"
Herr Per Nilsson, Åkersberg 1, Höör	Höör	"
" Per Färdig, Maglasätevägen 12,	Höör	"

Malmö den 3 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fullmark

En / Läroskoleinspektör N. A. Nordin
att vi sammantaget den 21 maj 1963
avgäver tilläggningsmarken
i förhållande i Hörs Köping, i Hörs
Björklostens och i Malenhus län
för en nu talan.


Lyxmarkerna, Hörs den 21 maj 1963
För Frits Nordin och hans

Blenda Nordin

Egethåriga namn tecken
tecken.

Anna Ramelius

Ellen Johansson





HÖRS KÖPING

Utdrag ur

Protokoll, fört vid sammanträde
med kommunalnämnden i Hörs kö-
ping den 9 maj 1963.

Närvarande: ordföranden herr Wikner Thornberg,
vice ordföranden herr Sture Bengtsson,
ledamöterna herrar N. J. Larsson, Sture Hagström, Albin Christens-
son, Helmer Nilsson och Orvar Larsson samt herr Sven-Axel Björk
t.o.m. § 143, och suppleanten herr J. Råberg.
Vid protokollet undertecknad Sundgren, sekreterare.
Dessutom var tillstådes kommunalingsnjören Erik Malmgren t.o.m.
§ 134.

§ 114.

(Dnr 125/63 7 C)

Sedan kommunalnämnden den 7 september 1961, § 239, utsett vice ordföran-
den länsskogvaktare Sture Bengtsson till köpingens ombud vid förrättning för
torrläggning av marker utmed Höörsån mellan Åbron och Stampen, anmälde herr
Bengtsson att nytt sammanträde för förrättningen utsatts till den 21 maj 1963
men att han vore förhindrad på grund av annat uppdrag att bevista sammanträdet
och då ersättare för honom icke utsetts, begärde han att ersättare skulle ut-
ses.

Efter överläggning beslöt kommunalnämnden
att som ersättare för köpingens ombud vid sammanträden med ifråga-
varande torrlägningsföretag utse redaktören Sture Hagström och
kommunalkamreraren Stig Sundgren.

Som ovan.

Vid protokollet:
Stig Sundgren

Justerat den 18 maj 1963.

Wikner Thornberg
Ordförande.

N. J. Larsson

Helmer Nilsson

Att tillkännagivande om justeringen av ovanstående protokoll anslagits å
Hörs köpings anslagstavla den 18 maj 1963, intygar

Stig Sundgren
Kommunalkamrerare

Rätt utdraget betygar:

I tjänsten:


Kommunalkamrerare



HÖÖRS KÖPING

Utdrag av

Protokoll, fört vid sammanträde med
kommunalnämnden i Höörs köping den
7 september 1961.

Närvarande: ordföranden herr Wikner Thornberg,
vice ordföranden herr Sture Bengtsson,
ledamöterna herrar N.J. Larsson, E. Holm, Sture Hagström, Albin
Christensson och Sven-Axel Björk samt herr G. Ljungh t.o.m. § 231,
ävensom
suppleanten herr Helmer Nilsson.
Vid protokollet undertecknad Sundgren, sekreterare.
Dessutom var tillstådes kommunalingenjören Erik Malmgren t.o.m.
§ 226.

§ 239.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom i Malmö hade i kallelse den 21 augu-
sti 1961 kallat markägare vid Höörsån till förberedande sammanträde den
7 september 1961 kl. 9.30 i kommunalhuset under syneförrättning avseende dik-
ning.

Det anmäldes, att kommunalkamreraren varit tillstådes vid sammanträdet
och därvid erfarit, att dikning begärts av Höörsån med biflöden mellan Åbron
och Stampen och att lagligt sammanträde senare kommer att hållas. Då dik-
ningen kan komma att beröra köpingens fastigheter utmed ån, bör ombud för
köpingen utses.

Efter föredragning och överläggning beslöt kommunalnämnden
att som köpingens ombud vid ifrågavarande dikningsföretag utse vice
ordföranden länsskogvaktaren Sture Bengtsson, Höör.

Som ovan.

Vid protokollet:

Stig Sundgren

Justerat den 14 september 1961.

Wikner Thornberg
Ordförande

Sture Hagström


N.J. Larsson

Att tillkännagivande om justeringen av ovanstående protokoll anslagits
å Höörs köpings anslagstavla den 14 september 1961, intygar

Stig Sundgren
Kommunalkamrerare

Rätt utdraget betygar:

I tjänsten


Kommunalkamrerare

Till Distriktschefen,
Statens Järnvägars III distrikt,
Malmö.

Ang. torrläggning av mark inom Tjuvaröd m.fl. fastigheter i Bosjöklosters
och Höörs socknar samt Höörs köping, Malmöhus län.

Jämligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för rubr. företag i den del detta berör Statens Järnvägar.

Härav framgår, att befintligt bottenläge i bron ligger för högt för att medgiva erforderlig torrläggning av ovanför belägen åker och äng, varför en ny trumma eller bro jämligt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen måste byggas och bekostas av Statens Järnvägar.

Ett förslag till torrläggning av ifrågevarande marker, under förutsättning att bottenläget i bron enligt ovan hade varit tillräckligt djupt, har kostnadsberäknats till c:a 16.000:- . Båtnaden härför har approximativt beräknats till 62.000:- kronor. I utdraget har föreslagits antingen en dubbeltrumma $\varnothing$ 1800 mm eller en plåttrumma med bredd 2,84 m och höjd 1,90 m.

Malmö den 19 juni 1962.

I tjänsten:


Lennart Kimblom
Lantbruksingenjör

Hörsåns dikebygningsföretag år 1962.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

=====

Mom. 3. Broar och trummar.

Järnväg.

Det nya avloppet korsar järnvägslinjen Eslov-Hässelholm ungefär 1 km S om Hörsåns järnvägsstation. I korsningspunkten finnes för närvarande en bro med landfästen av sten och överbyggnad av järnbalkar. Avståndet mellan landfästena varierar mellan 5,10 m och 5,20 m på en höjd av 2,20 m under uppläggningsskivorna. Därunder är avståndet endast c:a 4,70 m. Skiss över landfästernas utseende bifogas.


Det nuvarande bottenläget i trumman medger ej torrläggning till lagenligt 1,2 meters djup av ovanför trumman belägna marker, vilka vid järnvägens tillkomst utgjordes av åker och äng. Då landfästernas grundläggning ej medger någon sänkning av bottenläget, måste en ny trumma utföras. Den kan antingen utföras som dubbeltrumma av betongrör $\varnothing$ 1800 mm eller som en plåttrumma exempelvis typ Armco järnvägstrumma med plan botten (Multiplate) nr 11, bredd 2,84 m och höjd 1,90 m, och med blivande bottenläge + 69,55 m.

Ombyggnaden av trumman torde åligga Statens Järnvägar jämlikt 7 kap. 10 § vattenlagen.

=====

Malmö den 19 juni 1962.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSSEKRETERAREN
och OMBUDSMANNEN

III. distriktet

Telefon 70640

Anknytning 134

Telex

Lantbruksingenjören i

Malmöhus län

MALMÖ

Ort och datum

Malmö den 30.4.1963

Eder referens

Eder brev

Vår referens

Vår diarietäckning
Ds 674/61

Angående torrläggning av mark inom Tjuvaröd m fl fastigheter i Bosjöklosters och Höörs socknar.

Enligt Eder uppgift avser torrläggningen mark, som vid tiden för banans tillkomst var att hänföra till åker. Statens järnvägar anse sig därför jämlikt 7 kap 10 § vattenlagen i princip skyldiga att utföra den nya trumman.

Kostnaderna för trumman beräknas till ett belopp mellan 60 och 70 tusen kronor. Läggas härtill företagets kostnader, som av Eder beräknats till 16.000 kronor, ter sig den beräknade båtnaden väl liten i förhållande till kostnaderna. Med hänsyn emellertid till storleken av den skada som beräknats uppstå, om torrläggning ej sker, äro statens järnvägar beredda att utföra trumman.

Besked om vilket byggnadssätt, som statens järnvägar komma att använda och när arbetena kunna igångsättas, kommer att lämnas framdeles.

up

G. Roos

1. The Commission shall

2. The Commission shall

3. The Commission shall

4. The Commission shall

5. The Commission shall

6. The Commission shall

7. The Commission shall

8. The Commission shall

9. The Commission shall

10. The Commission shall

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
HÖÖRS KÖPING							
<u>Stadsägorna 508+509+510+511+</u>							
<u>+512 och 1140+1141</u>							
Höörs församling							
Betesvall	1,		0,52	2100	2500	400	208
"	2		0,04	2400	2500	100	4
Summa			0,56				212
<u>Stadsägorna 470+471 och 1142</u>							
Henry Johansson							
Hugo-Persson							
Åker (inkl. växthus)	3	0,20		2800	3000	200	40
"	4	0,07		2400	"	600	42
"	5	0,56		2500	"	500	280
"	6	0,30		1900	"	1100	330
"	7	0,09		1600	(3000) 2900	1300	117
Summa		1,22					809
<u>Stadsäga 469, 10420/262144</u>							
<u>mtl och stadsäga 1143</u>							
Henry Johansson							
Åker	8	0,03		1800	(3000) 2900	1100	33
"	9	0,47		1300	(3000) 2800	1500	705
"	10	0,06		2600	3000	400	24
"	11	0,98		1700	"	1300	1274
"	12	0,26		1300	(3000) 2800	1500	390
"	13	0,61		2000	3000	1000	610
"	14	0,65		2800	"	200	130
"	15	0,44		1300	"	1700	748
Summa		3,50					3914

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 467+468, 591/8192 mtl</u>							
Annie Valborg Eriksson					(3000)		
Betesvall	16		0,74	700	2700	2000	1480
"	17		0,19	2200	3000	800	152
"	18		1,34	200	(2500) 2200	2000	2680
"	19		0,75	200	(2000) 1800	1600	1200
"	20		0,68	500	2500	2000	1360
"	21		1,13	600	"	1900	2147
"	22		0,55	1100	"	1400	770
Summa			5,38				9789
<u>Stadsäga 466</u>							
S. Lindqvist							
Betesvall	23		0,35	1200	2500	1300	455
"	24		0,42	700	"	1800	756
"	25		0,21	500	"	2000	420
"	26		0,18	200	(2000) 1900	1700	306
"	27		0,03	1200	2500	1300	39
"	28		0,19	700	"	1800	342
Summa			1,38				2318
<u>Stadsägorna 452, 1909/32768 mtl</u>							
<u>och 18+19</u>							
Gert Ljungh							
Betesvall	29		0,17	800	2500	1800	306
"	30		1,10	1300	"	1300	1430
Transport			1,27				1736

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport			1,27				1736
Betesvall (vinner ej båtnad)	31		0,09				
Betesvall	32		0,18	700	2500	1800	324
"	33		0,20	1000	"	1500	300
"	34		0,20	700	"	1800	360
"	35		0,31	1100	"	1400	434
Summa			2,25				3154
<u>Stadsäga 20</u>							
Ivan Rundqvist							
Betesvall	33 a		0,42	1300	2500	1200	504
Summa			0,42				504
<u>Litt C. grustag, gemensamt för</u> samtliga hemman i Höör, Fogda- röd, Yxnaholma, Åkersberg, Hol- ma, Brännemölla och Släbomölla i Höörs socken samt Tjuvaröd i Bosjöklosters socken samt de flesta stadsägorna i Höörs köping, brukare Ivan Rundqvist							
Betesvall	34 a		0,08	1800	2500	700	56
Summa			0,08				56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
HÖÖRS SOCKEN							
Höör 10 ²⁰							
Per Sunesson							
Betesvall	35 a		0,27	900	2500 (2500)	1600	432
"	36		0,15	400	2200 (3000)	1800	270
Åker	37	0,05		900	2900	2000	100
"	38	0,74		1600	3000	1400	1036
"	39	0,14		2000	"	1000	140
Betesvall	40		0,29	1300	2500	1200	348
"	41		0,93	700	"	1800	1674
Summa		0,93	1,64				4000
Höör 10 ¹¹							
Martin Larsson							
Betesvall	42		0,04	1100	2500	1400	56
Summa			0,04				56
Minskas enl. utlåtandet med							46
Totalsumma kronor							10
Höör 10 ¹⁸							
Johanna Rundqvist							
Betesvall	43		0,13	1000	2500	1500	195
"	44		0,03	900	"	1600	48
Summa			0,16				243
Minskas enl. utlåtandet med							198
Totalsumma kronor							45

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Åkersberg 1⁹⁵, 53/512 mtl</u>							
Per Nilsson							
Åker	45	0,13		1600	3000	1400	182
"	46	0,14		800	2500	1700	238
"	47	0,14		700	2500	1800	252
"	48	0,28		1600	3000	1400	392
Summa		0,69					1064
Minskas enl. utlåtagandet med							867
Totalsumma kronor							197
<u>Höör 10¹⁹, 3/100 mtl</u>							
Per Sunesson							
Betesvall	49		0,18	1300	2500	1200	216
"	50		0,40	500	"	2000	800
"	51		0,28	700	" (2000)	1800	504
"	52		0,80	300	1900	1600	1280
Summa			1,66				2800
Minskas enl. utlåtagandet med							1238
Totalsumma kronor							1562
<u>Höör 9⁴⁴, 58/2048 mtl</u>							
Vilhelm Nilsson							
Betesvall	53		0,55	300	(2000) 1900	1600	880
"	54		0,10	300	(2000) 1900	1600	160
"	55		0,80	500	2500	2000	1600
"	56		0,35	1300	"	1200	420
Summa			1,80				3060

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Höör 9⁴², 37/2048 mtl</u>							
Hilma Linnea Nilsson							
Betesvall	57		0,10	1300	2500	1200	120
Åker, vinner ej båtnad	58						
" " " "	59						
Summa			0,10				120
<u>Höör 9⁴⁵, 57/2048 mtl</u>							
Hilma Linnea Nilsson							
Betesvall, vinner ej båtnad	60						
" " " "	61						
"	62		0,04	1600	2500	900	36
"	63		0,25	700	"	1800	450
"	64		0,06	300	(2000) 1800	1500	90
"	65		0,05	500	2000	1500	75
"	66		0,75	700	2500	1800	1350
"	67		0,17	1700	"	800	136
Summa			1,32				2137
<u>Höör 18²⁵, 1/32 mtl</u>							
Johan Persson							
Betesvall	68		0,43	2400	3000	600	258
"	69		1,58	1100	"	1900	3002
Summa			2,01				3260
<u>Yxnaholma 2¹⁰, 3/16 mtl</u>							
Hans Ekström							
Betesvall	70		0,27	2100	3000	900	243
Summa			0,27				243

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Yxnaholma 1⁶, 36/272 mtl</u>							
Gunnar Nilsson							
Betesvall	71		0,35	2700	3000	300	105
"	72		0,33	2200	"	800	264
"	73		0,92	1400	"	1600	1472
"	74		0,07	1000	"	2000	140
"	75		0,58	1300	"	1700	986
"	76		2,09	900	2500	1600	3344
"	77		0,98	1000	3000	2000	1960
Summa			5,32				8271
BOSJÖKLOSTERS SOCKEN							
<u>Tjuvaröd 1⁵, 1/32 mtl</u>							
Henry Johansson							
Betesvall	78		0,11	1100	(3000) 2800	1700	187
"	79		0,77	800	(3000) 2700	1900	1463
"	80		0,52	1900	3000	1100	572
"	81		0,34	2500	"	500	170
"	82		1,46	1700	"	1300	1898
Summa			3,20				4290
<u>Tjuvaröd 1⁶, 13/96 mtl</u>							
Erik Johannesson							
Betesvall	83		0,12	2400	3000	600	72
"	84		1,13	1500	"	1500	1695
"	84 a		1,63	1600	"	1400	2282
"	85		0,19	1800	"	1200	228
Transport			3,07				4277

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport			3,07				4277
Betesvall	86		0,52	2000	3000	1000	520
"	87		2,19	1900	"	1100	2409
"	87 a		0,71	2200	"	800	568
"	100		0,16	2400	"	600	96
Summa			6,65				7870
<u>Tjuväröd 1⁷, avs.</u> Åke Alexandersson							
Betesvall	88	0,93		2000	3000	1000	930
"	89	0,19		2100	"	900	171
Summa		1,12					1101
HÖÖRS SOCKEN							
<u>Yxnaholma 1⁴, 269/2048 mtl</u> Otto Andersson							
Betesvall	90		1,04	1900	3000	1100	1144
"	91		0,86	1300	"	1700	1462
"	92		0,35	1500	"	1500	525
"	93		0,04	2900	"	100	4
"	94		0,55	2100	"	900	495
"	95		0,33	2100	"	900	297
"	96		0,47	2700	"	300	141
Summa			3,64				4068

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BOSJÖKLOSTERS SOCKEN							
Tjuvaröd 1 ¹³ , 14/768 mtl							
Åke Alexandersson							
Betesvall	97	0,98		2100	3000	900	882
"	98	0,40		2400	"	600	240
"	99	0,84		2100	"	900	756
Summa		2,22					1878
HÖÖRS SOCKEN							
Yxnaholma 1 ⁶ , 36/272 mtl							
Gunnar Nilsson							
Åker	101	0,10		2400	3000	600	60
"	102	0,18		2700	"	300	54
"	103	0,07		2700	"	300	21
Summa		0,35					135
BOSJÖKLOSTERS SOCKEN							
Tjuvaröd 1 ³¹ , 96/768 mtl							
Sören Åkesson							
Betesvall	104	0,35		2400	3000	600	210
"	105	1,44		2700	"	300	432
"	106	1,29		2200	"	800	1032
"	107	0,58		2700	"	300	174
"	108	0,40		2200	"	800	320
"	109	0,89		2400	"	600	534
"	110	0,53		2000	"	1000	530
"	111	0,28		2000	"	1000	280
"	112	1,84		1900	"	1100	2024
"	113	1,04		2200	"	800	832
"	114	1,13		2000	"	1000	1130
"	115		0,50	1700	1800	100	50
Transport Summa		9,77	0,50				7548

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport Summa		9,77	0,50				7548
Brukningssåtnad							2700
Totalsumma kronor							10248
HÖÖRS SOCKEN							
Maglasäte 11 ¹⁰ , 1/8 mtl							
Torkel Fröstgård							
Betesvall	116		1,07	1700	1800	100	107
"	117		0,26	2900	3000	100	26
"	118		0,18	2900	"	100	18
"	119		0,88	2000	"	1000	880
Summa			2,39				1031
Maglasäte 11 ³ , 1/16 mtl							
Torkel Fröstgård							
Betesvall	120		0,48	2200	3000	800	384
"	121		0,29	2300	"	700	203
"	122		0,30	2600	"	400	120
"	123		0,24	2500	"	500	120
"	124		0,21	2000	2400	400	84
Summa			1,52				911
Maglasäte 11 ³¹ , avst.							
Nils Albert Leonard Nordin							
Skog	125		0,27	200	500	300	81
Betesvall	126		0,52	2000	2400	400	208
Summa			0,79				289

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Maglasäte 11¹¹, 1932/32768 mtl</u>							
Hulda Nilsson							
Betesvall	127	0,08		2800	3000	200	16
Summa		0,08					16
<u>Tjuvaröd 1⁸, avs.</u>							
Fritz Nordins sterbhus							
Betesvall	128		1,35	2300	3000	700	945
Summa			1,35				945
HÖÖRS KÖPING							
<u>Stadsäga 1+2+3+4</u>							
Arne Jansson							
Tomt	129	0,09		2000	2400	400	36
"	130	0,06		1800	"	600	36
"	131	0,04		1800	"	600	24
Summa		0,19					96
<u>Stadsäga 5+6</u>							
Carl Jespersson							
Per-Färdig							
Tomt	132	0,08		1800	2400	600	48
"	133	0,01		2000	"	400	4
Summa		0,09					52

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 9+10</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör							
Betesvall	134	0,25		1600	2400	800	200
Betesmark	135		0,06	1300	1800	500	30
Summa		0,25	0,06				230
<u>Stadsäga 11+12+13</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör							
Betesmark	136		0,27	1400	1800	400	108
Betesvall	137	0,21		1500	2400	900	189
"	138	0,02		1200	2400	1200	24
"	139	0,01		1100	2400	1300	13
Summa		0,24	0,27				334
<u>Stadsäga 14+15+16+17</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör							
Betesmark	140		0,03	1300	1800	500	15
Betesvall	141	0,08		1600	2400	800	64
"	142	0,02		1200	"	1200	24
Summa		0,10	0,03				103
<u>Stadsäga 23+24</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör							
Betesvall	143	0,08		1200	2400	1200	96
"	144	0,23		1800	"	600	138
Summa		0,31					234

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
HÖÖRS SOCKEN							
<u>Åkersberg 1¹²⁴, avst.</u>							
Per Nilsson							
Åker	145	0,03		2700	3000	300	9
Summa		0,03					9
<u>Åkersberg 1⁹⁵, 53/512 mtl</u>							
Per Nilsson							
Åker	146	0,37		2300	3000	700	259
Summa		0,37					259
<u>Åkersberg 1⁹⁴, 71/512 mtl</u>							
Ernst Nilsson							
Åker	147	0,57		1500	3000	1500	855
Betesvall	148	0,50		2000	"	1000	500
"	149	0,08		900	2400	1500	120
"	150	0,23		1600	"	800	184
"	151	0,14		1300	"	1100	154
"	152	0,14		1300	"	1100	154
"	153	0,49		1600	"	800	392
"	154	0,26		1400	"	1000	260
"	155	0,26		2700	3000	300	78
Summa		2,68					2697


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning</u>							
HÖÖRS KÖPING							
<u>Stadsägorna 508+509+510+511+</u> <u>+512 och 1140+1141</u>							
Höörs församling	1-2		0,56				212
<u>Stadsägorna 470+471 och 1142</u>							
Henry Johansson ~~Hugo-Persson~~	3-7	1,22					809
<u>Stadsäga 469, 10420/262144 mtl</u> <u>och stadsäga 1143</u>							
Henry Johansson	8-15	3,50					3914
<u>Stadsäga 467+468, 591/8192 mtl</u>							
Annie Valborg Eriksson	16-22		5,38				9789
<u>Stadsäga 466</u>							
S. Lindqvist	23-28		1,38				2318
<u>Stadsägorna 452, 1909/32768 mtl</u> <u>och 18+19</u>							
Gert Ljungh	29-35		2,25				3154
<u>Stadsäga 20</u>							
Ivan Rundqvist	33 a		0,42				504
<u>Litt C, grustag, gemensamt</u> för samtliga hemman i Höör, Fogdaröd, Yxnaholma, Åkersberg, Holma, Brännemölla och Släbo- mölla i Höörs socken samt Tjuvaröd i Bosjöklosters socken samt de flesta stadsägorna i Höörs köping,							
brukare Ivan Rundqvist	34 a		0,08				56
Transport		4,72	10,07				20756

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		4,72	10,07				20756
HÖÖRS SOCKEN							
Höör 10 ²⁰							
Per Sunesson	35a-41	0,93	1,64				4000
Höör 10 ¹¹							
Martin Larsson	42		0,04				56
Höör 10 ¹⁸							
Johanna Rundqvist	43,44		0,16				243
Åkersberg 1 ⁹⁵ , 53/512 mtl							
Per Nilsson	45-48	0,69					1064
	146	0,37					259
Höör 10 ¹⁹ , 3/100 mtl							
Per Sunesson	49-52		1,66				2800
Höör 9 ⁴⁴ , 58/2048 mtl							
Vilhelm Nilsson	53-56		1,80				3060
Höör 9 ⁴² , 37/2048 mtl							
Hilma Linnea Nilsson	57-59		0,10				120
Höör 9 ⁴⁵ , 57/2048 mtl							
Hilma Linnea Nilsson	60-67		1,32				2137
Höör 18 ²⁵ , 1/32 mtl							
Johan Persson	68-69		2,01				3260
Yxnaholma 2 ¹⁰ , 3/16 mtl							
Hans Ekström	70		0,27				243
Yxnaholma 1 ⁶ , 36/272 mtl							
Gunnar Nilsson	71-77		5,32				8271
	101-103	0,35					135
Yxnaholma 1 ⁴ , 269/2048 mtl							
Otto Andersson	90-96		3,64				4068
Transport		7,06	28,03				50472

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		7,06	28,03				50472
<u>Maglasäte 11¹⁰, 1/8 mtl</u>							
Torkel Frostgård	116-119		2,39				1031
<u>Maglasäte 11³, 1/16 mtl</u>							
Torkel Frostgård	120-124		1,52				911
<u>Maglasäte 11³¹, avst.</u>							
Nils Albert Leonard Nordin	125-126		0,79				289
<u>Maglasäte 11¹¹, 1932/32768 mtl</u>							
Hulda Nilsson	127	0,08					16
<u>Åkersberg 1¹²⁴, avst.</u>							
Per Nilsson	145	0,03					9
<u>Åkersberg 1⁹⁴, 71/512 mtl</u>							
Ernst Nilsson	147-155	2,68					2697
BOSJÖKLOSTERS SOCKEN							
<u>Tjuvaröd 1⁵, 1/32 mtl</u>							
Henry Johansson	78-82		3,20				4290
<u>Tjuvaröd 1⁶, 13/96 mtl</u>							
Erik Johannesson	83-87 100		6,65				7870
<u>Tjuvaröd 1⁷, avs.</u>							
Åke Alexandersson	88-89	1,12					1101
<u>Tjuvaröd 1¹³, 14/768 mtl</u>							
Åke Alexandersson	97-99	2,22					1878
<u>Tjuvaröd 1³¹, 96/768 mtl</u>							
Sören Åkesson	104-115	9,77	0,50				10248
<u>Tjuvaröd 1⁸, avs.</u>							
Fritz Nordins sterbhus	128		1,35				945
Transport		22,61	44,43				81757

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		22,61	44,43				81757
HÖÖRS KÖPING							
<u>Stadsäga 1+2+3+4</u>							
Arne Jansson	129-131	0,19					96
<u>Stadsäga 5+6</u>							
Carl Jespersson							
<u>Per-Färdig-</u>	132-133	0,09					52
<u>Stadsäga 9+10</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör	134-135	0,25	0,06				230
<u>Stadsäga 11+12+13</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör	136-139	0,24	0,27				334
<u>Stadsäga 14+15+16+17</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör	140-142	0,10	0,03				103
<u>Stadsäga 23+24</u>							
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör	143-144	0,31					234
Summa		23,79	44,79				82806:-
Minskas enligt utlåtaget med							2349:-
Summa kronor							80457:-
Höör den 21 maj 1963.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B</u>						
1-2	100	Rensning m	100	3:-	300:-	
2-5	300	Schaktning av stenblandad sand och grus m ³	780	3:25	2535:-	2835:-
<u>Tills.</u>	400	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av träd, buskar och stubbar					300:-	
<u>Ersättningar</u> för jordupplag m.m.					436:-	
<u>Gångbroar</u> vid 2+95 och 4+73		st	2	400:-	800:-	1536:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						329:-
<u>Summa kronor</u>						4700:-
<u>Dikessträckan B-C</u>						
5-5+10	10	Ombyggnad av järnvägstrumma. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar			-	
5+10-8+51	341	Schaktning av grus, sand och mulljord m ³	715	2:75	1966:-	1966:-
<u>Tills.</u>	351	<u>meter</u>				
<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark m ²					43:50	
<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag m ³					357:50	401:-
<u>Ågobroar</u> vid 5+34 och 7+64		st	2	900:-	1800:-	1800:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						333:-
<u>Summa kronor</u>						4000:-
<u>Dikessträckan C-D-E</u>						
8+51-16+84	833	Schaktning av sand och mulljord m ³	1415	2:75	3891:-	3891:-
<u>Tills.</u>	833	<u>meter</u>				
<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag m.m.						721:-
<u>Gångbro</u> vid 14+50		st	1	300:-		300:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						388:-
<u>Summa kronor</u>						5300:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-F</u>						
16+84-16+92	8	Rensning av landsvägsbro			50:-	
16+92-20+69	377	Schaktning av sten, grus och sand m ³	465	3:25	1511:25	1561:-
<u>Tills.</u>	<u>385</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av träd och buskar					75:-	75:-
<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag m ³					325:50	326:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						188:-
<u>Summa kronor</u>						2150:-
<u>Dikessträckan G-H</u>						
35+65-38	235	Schaktning av sand, grus och mulljord med sten m ³	575	2:75	1581:-	1581:-
<u>Tills.</u>	<u>235</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av buskar och träd					35:-	
<u>Trumma</u> ø 500 enl. typ T-4					200:-	235:-
<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark och för intrång genom jordupplag						470:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						164:-
<u>Summa kronor</u>						2450:-
<u>Dikessträckan H-I</u>						
38-40+30	230	Schaktning av sand, grus och mulljord med sten m ³	300	3:50	1050:-	
40+30-42+30	200	Schaktning av mulljord m ³	200	2:50	500:-	
42+30-43+12	82	Schaktning av sand och grus m ³	100	3:-	300:-	
43+12-44+50	138	Schaktning av mulljord och sand m ³	140	2:50	350:-	2200:-
<u>Tills.</u>	<u>650</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av träd och buskar					100:-	100:-
<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark och intrång genom jordupplag						531:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						269:-
<u>Summa kronor</u>						3100:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-G</u>						
30-32+50	250	Schaktning av sand och mull- jord m ³	600	2:75	1650:-	
32+50-35	250	Schaktning av mull-och torv- jord m ³	620	3:25	2015:-	
35-35+65	65	Schaktning av sand och mull- jord m ³	170	2:75	468:-	4133:-
<u>Tills.</u>	<u>565</u>	<u>meter</u>				
<u>Borttagning</u> av träd och buskar					100:-	100:-
<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark och intrång genom jordupplag						861:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						406:-
Summa kronor						5500:-
<u>Dikessträckan G-Ga</u>						
50-54+63	463	Schaktning av sand, grus och mulljord m ³	640	2:75	1760:-	
54+63-56+29	166	Tegelrör ø 150 m	166	3:50	581:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	166	2:25	373:50	
56+29-57+54	125	Tegelrör ø 100 m	125	2:75	343:75	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	125	2:-	250:-	3308:25
<u>Tills.</u>	<u>754</u>	<u>meter</u>				
<u>Trumma</u> enl. typ T-4 mellan 52+42 och 52+46 av betongrör ø 300 st					225:-	225:-
<u>Brunn</u> ø 600 enl. typ B-1 vid 56+29 st					100:-	100:-
<u>Rörlöpp</u> enl. typ O-1 vid 54+63 st					100:-	100:-
<u>Grusfilter</u> vid 57+54 st					20:-	20:-
<u>Ersättning</u> för bortgrävd mark m ²					600 0:30	180:-
<u>Ersättning</u> " intrång genom jordupplag m ³					640 0:50	320:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						146:75
Summa kronor						4400:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal m ³	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/m ³	kronor	
<u>Stadsägorna 508+509+510+511+512</u> <u>och 1140+1141</u>							
Höörs församling	40	20	8:-	380	50	190:-	198:-
D:o	45	30	13:50	105	50	52:50	66:-
<u>Stadsägorna 470+471 och 1142</u>							
<u>Hugo-Persson</u> Henry Johansson	60	30	18:-	210	50	105:-	123:-
<u>Stadsäga 469, 10420/262144 mtl och</u> <u>stadsäga 1143</u>							
Henry Johansson	85	30	25:50	610	50	305:-	330:50
<u>Stadsäga 467+468, 591/8192 mtl</u>							
Annie Valborg Eriksson				805	50	402:50	402:50
<u>Stadsäga 466</u>							
Sam Lindqvist				85	50	42:50	42:50
<u>Stadsäga 452, 1909/32768 mtl och</u> <u>stadsäga 18+19</u>							
Gert Ljungh				315	50	157:50	157:50
<u>Åkersberg 1⁹⁴, 71/512 mtl</u>							
Ernst Nilsson				465	70	325:50	325:50
<u>Stadsäga 516</u>							
Höörs köping				10	50	5:-	5:-
<u>Stadsäga 510</u>							
Höörs församling				40	50	20:-	20:-
<u>Stadsäga 513</u>							
Gert Ljungh	190	20	38:-	350	50	175:-	213:-
<u>Yxnaholma 1⁶</u>							
Gunnar Nilsson	136	30	40:80	330	50	165:-	205:80
<u>Höör 18²⁵</u>							
Johan Persson	40	30	12:-	60	50	30:-	42:-
<u>Stadsäga 1143</u>							
Henry Johansson	40	30	12:-	60	50	30:-	42:-
<u>Tjuvaröd 1⁵</u>							
Henry Johansson	56	30	16:80	330	50	165:-	189:80
D:o	80	10	8:-				
<u>Yxnaholma 1⁴</u>							
Otto Andersson	200	10	20:-	303	50	151:50	186:50
D:o	50	30	15:-				
D:o	172	30	51:60	180	50	90:-	141:60

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal m ³	öre/ Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		m ³	kronor	
<u>Tjuvaröd 1⁶</u>							
Erik Johannesson	184	10	18:40	225	50	112:50	
D:o	10	30	3:-				133:90
D:o				109	50	54:50	54:50
<u>Tjuvaröd 1⁷</u>							
Åke Alexandersson	66	30	19:80	82	50	41:-	60:80
<u>Tjuvaröd 1¹³</u>							
Åke Alexandersson	234	30	70:20	248	50	124:-	194:20
<u>Tjuvaröd 1⁸</u>							
F. Nordins dödsbo	208	30	62:40	244	50	122:-	184:-
<u>Tjuvaröd 1³¹</u>							
Sören Åkesson	100	30	30:-	150	50	75:-	95:-
D:o	230	30	69:-	346	50	173:-	252:-
D:o	100	10	10:-				
D:o				38	50	19:-	19:-
				Summa kronor			4084:-
Höör den 21 maj 1963. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Eva Gustafsson</i> <i>Nils Jakobsson</i>							

A r b e t s b e s k r i v n i n g

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det öppna diket skall i regel utvidgas lika mycket å båda sidorna. Dock bör det eftersträvas att diket i möjligaste mån erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Skall diket utföras längs en gränslinje, bör denna sammanfalla med diket mittlinje. I krökar bör utvidgningen ske i krökens innersida.
- 2/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen och resp. jordägare bestämma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Mellan diket och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med andra massor.
- 6/ Öppningar genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e meter och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 7/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 8/ Stängsel utmed diket skall borttagas av resp. markägare.
- 9/ All betonggjutning skall utföras med betong K = 300 och grundläggas med botten av skärv.
- 10/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade

stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.

- 11/ Samtliga tegelrör skola vara av fullgod beskaffenhet enligt normalbestämmelserna.
- 12/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunns- tegel samt lock av armerade betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Inga träd få borttagas annat än efter kontrollantens anvisningar.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

16/ Fixpunktsbeskrivning

Fixp. = + 72,16 m.

Vertikal koppardubb i jordfast sten c:a 3 m SV om ägovägsbro vid 4+72 i NV kanten av mindre väg.

Fixp. = + 74,96 m.

Vertikal järndubb i bron för allm. vägen Höör-Munkarp, N kantbalkens V ände, 0,15 m från balkens V ände.

Fixp. = + 75,67 m.


Horisontal järndubb i grunden för Höörs lokalförenings huvudbyggnad,
0,16 m från SÖ knuten och 0,10 m över marken.

Fixp. = + 73,21 m.

Kors i stor jordfast sten i betesmark å fastigheten
Tjuvaröd 1³¹ c:a 70 m Ö om 54+63 och c:a 25 m V om enskild väg.

Höör den 21 maj 1963.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående fördjupning av Höörsån jäm-
te angränsande dike över stadsäga 469 m.fl.
fastigheter i Höörs köping, Höörs och Bo-
sjöklosters socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 januari 1960 förordnades un-
dertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till stadsäga 467 m.fl. fastig-
heter i Höörs köping, Höörs och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.
Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det
avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av
synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser
"dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i
vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör mar-
ker tillhörande stadsägorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 452, 452 A, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
508, 509, 510, 511, 512, 1140, 1141, 1142 och 1143 i Höörs köping, Höör
n:ris 9, 10 och 18, Maglasäte nr 11, Yxnaholma n:ris 1 och 2, Åkersberg
nr 1 i Höörs socken samt Tjuvaröd nr 1 i Bosjöklosters socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96,
ligger c:a 1 km SV om Höörs järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-
Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts
med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ha varit
föremål för syneförrättning år 1886. Redan då var markernas torrlägg-

ning beroende av järnvägsbron. Genom att utföra en mindre fördjupning i mitten av bron kunde nöjaktig torrläggning erhållas. Torvjordarna ha emellertid sjunkit, varför torrläggningen numera ej är tillfredsställande. Då avloppen ej ha erforderliga djup och dimensioner för erforderlig torrläggning, har förrättningsmannen på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, C-G-H-I, G-Ga och D-Da) till de djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B-C-D-E-F, C-G-H-I och G-Ga utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och de ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas olika lägen på marken markeras på hithörande plankarta av heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det nya avloppet korsar järnvägslinjen Eslöv-Hässleholm ungefär 1 km S om Höörs järnvägsstation. I korsningspunkten finnes för närvarande en bro med landfästen av sten och överbyggnad av järnbalkar. Avståndet mellan landfästena varierar mellan 5,10 och 5,20 m på en höjd av 2,20 m under uppläggningspunkterna. Därunder är avståndet endast c:a 4,70 m.

Det nuvarande bottenläget i trumman medger ej torrläggning till lagenligt 1,2 meters djup av ovanför trumman belägna marker, vilka vid järnvägens tillkomst utgjordes av åker och äng. Då landfästernas grundläggning ej medger någon sänkning av bottenläget, måste en ny trumma utföras. Den kan antingen utföras som dubbeltrumma av betongrör $\varnothing$ 1800 mm eller som en plåttrumma exempelvis typ Armco järnvägstrumma med plan botten (Multiplate) nr 11, bredd 2,84 m och höjd 1,90 m och med blivande bottenläge + 69,55 m.

Ombyggnaden av trumman torde åligga Statens Järnvägar jämlikt 7 kap. 10 § vattenlagen.

Kostnaden för företagets utförande sträckorna A-B-C-D-E och C-G vilka måste upptagas för att de marker vilka för sin torrläggning äro beroende av järnvägstrummans sänkning uppgår till 20.850 kronor och alstringsbåtnaden ha för dessa marker uppskattats till 62.548 kronor.

Kostnaden för järnvägstrummans ombyggnad har beräknats till 75.000 kronor. Då järnvägsbrons nuvarande konstruktion ej är ändamålsenlig, tarvar bron oavsett sänkning av bottenläget en ombyggnadskostnad av c:a 40.000 kronor.

Därest botten i järnvägsbron ej sänkes, torde skadan jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen lägst kunna uppskattas till 41.748 kronor.

Statens Järnvägar har under hand meddelat att järnvägsbron skall ombyggas och bottenläget sänkas i erforderlig utsträckning samt att Statens Järnvägar skall bekosta och utföra arbetet.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på fyra ställen enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som öppet avlopp, erfordras nya trummor vid sek. 5+34, 7+64 str. vid 37+71 str. G-H/
B-C/ och vid 52+42 str. G-Ga. Dessutom skall utföras gångbroar vid sek. 2+95 och 4+73 på sträckan A-B och sek. 14+50 str. B-C. Detskill åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång genom dikets vidgning samt för uppläggning av jord skall utgå enligt jordersättningslängden (bil. Ba).

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras till 32.100:- kronor. Dessutom har dikessträckan D-Da, vilken erfordras för fullständig torrläggning, kostnadsberäknats till 850:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B.).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen, och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad uppskattats där avloppen igenlägges med rör. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan

vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsföretaget uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-35, 33 a, 34 a, 35 a, 36-84, 84 a, 85-87, 87 a, 88, 90-97, 100-102 och 104 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 64.374 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D-E, C-G-H samt avdragsdiket D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 23.300 kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 129-155 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.014 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2.150 kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 89, 98, 99, 105-107, 70 % av båtnaden inom ägofigurerna 109-115 samt bruksbåtnaden å fastigheten Tjuvaröd 1³¹ med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.271 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-Ga upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 4.400 kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar 30 % av båtnaden för ägofigurerna 109-115 samt hela ägofigurerna 103, 108 och 116-128 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5.147 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3.100 kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnaden för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	64.374	A-B-C-D-E,C-G, D-Da	23.300	0,361947
2	4.014	E-F	2.150	0,535625
3	9.271	G-Ga	4.400	0,474598
4	5.147	H-I	3,100	0,602293

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
82.806	32.950	0,397918

Av förestående utredning, kan man utläsa, att ingen avdelning skulle kunna utföras billigare om den finge hjälp av ovanför liggande avdelning. Kostnaderna skola alltså jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda. Varje avdelning påföres kostnaderna för sin egen torrläggning och de relativa kostnaderna framgå av ovanstående tabell.

På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan D-Da, vilken erfordras för torrläggning av figurerna 42-51, ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaderna för denna beräknats till 850:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor som skola utföras 22.450:- kronor inom avdelning 1. Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan D-Da med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande dividerat med avdelningens relativa kostnadstal eller $850 : 0,361947 = 2.348:-$ kronor. Beloppet fördelas sålunda:

Höör 10 ¹¹	$\frac{2348}{2883}$	x 56	=	49:- kronor
Höör 10 ¹⁸	$\frac{2348}{2883}$	x 243	=	198:- kronor
Åkersberg 1 ⁹⁵	$\frac{2348}{2883}$	x 1064	=	867:- kronor
Höör 10 ¹⁹	$\frac{2348}{2883}$	x 1520	=	1238:- kronor.

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för avdelningens fullständiga torrläggning minskats med det här ovan angivna avdraget beräknas båtnaden genom avdelningens utförande till 62.025:- kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsetts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Syнемännen lämna sökandena tillstånd att utföra företaget i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entrepre-

nör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i fastställda normalbestämmelser.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas med 30 % efter fördelningstal fastställda vid 1886 års förrättning och 70 % efter fördelningstal för 1963 års förrättning, se bilaga Db.

För sträckorna E-F och H-I inom avdelningarna 2 resp. 4 avses här föreslagna åtgärder närmast grundlig rensning.

Då det framtida underhållet på dessa sträckor är tämligen oberoende av det övriga underhållet inom avdelning 1, har det ansetts motiverat att upprätta särskilda underhållsfördelningslängder för dessa avdelningar.

Beträffande fastigheten Tjuvaröd 1³¹ har den vid 1886 års förrättning påförts en mycket stor andel i avd. 2 (motsvarar avd. 4 i 1963 års förrättning). Då fastighetens marker avdikats till avloppet G-Ga och sålunda för framtiden ej rimligen bör belastas med annan underhållsskyldighet i sträckan H-I än som svarar mot den reducerade andelen i 1886 års företag, har i underhållsfördelningslängden endast medtagits denna andel.

Sträckan D-Da har ej beräknats komma till utförande inom denna förrättning då intresse för avloppets upptagande saknas. Därest delägarna sedermera önska träffa överenskommelse om avloppets upptagande, skola kostnaderna fördelas sålunda:

Höör 10 ¹¹	1,958 %
Höör 10 ¹⁸	8,429 %
Höör 10 ¹⁹	52,703 %
Åkersberg 1 ⁹⁵	36,910 %

Denna fördelning skall jämväl avse framtida underhållet.

Marker gränsande mot företagets avlopp skola hållas väl hägnade så att betande kreatur ej söndertrampa slänter eller orsakar annan skada. I avloppet får ej förekomma att stängsel uppsättes på sådant sätt att vattnets framrinning försvåras. Ej heller får avloppet användas så-

som uppehållsplats för tamankor och gäss utan får särskild damm grävas vid sidan av avloppet med anslutning till detsamma.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin från djurstall får tillledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar som utförts.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av angelägenheter rörande dikningsföretaget skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen och sysslomannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap.

64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande (resp. sysslomannen) och hos denne hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Höörsåns fördjupning år 1963. Mål som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 165:61 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Fiske.

Det kräftbestånd som finnes i ån kommer att vid uppgrävningen av föreslagna avlopp med största sannolikhet att lida samma skada som skulle uppkomma därest avloppen upprepades till de dimensioner som fastställdes för 1886 års företag. Detta med hänsyn till att underhållet försumrats. Det nya företaget kan därför ej åläggas annan skyldighet än att återsätta de kräftor som medfölja schaktmassorna och skall detta göras nedströms uppgrävningsplatsen.

Mom. 14. Särskilda yrkanden.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 16. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anfö-


res mot förrättningen inom den i mom. 15 här ovan angivna tiden.

Höör den 21 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
HÖÖRS KÖPING						
<u>Stadsägorna 508+509+510+511+</u> <u>+512 och 1140+1141</u>						
Höörs församling						
avd. 1, ägofig. 1-2		212:-	76:73	76:73	0,239	✓
<u>Stadsägorna 470+471 och 1142</u>						
Henry Johansson						
~~Hugo Persson~~						
avd. 1, ägofig. 3-7		809:-	292:82	292:82	0,912	✓
<u>Stadsäga 469, 10420/262144</u>						
<u>mtl och stadsäga 1143</u>						
Henry Johansson						
avd. 1, ägofig. 8-15		3914:-	1416:66	1416:66	4,413	✓
<u>Stadsäga 467+468, 591/8192 mtl</u>						
Annie Valborg Eriksson	S					
avd. 1, ägofig. 16-22		9789:-	3543:34	3543:34	11,039	✓
<u>Stadsäga 466</u>						
S. Lindqvist						
avd. 1, ägofig. 23-28		2318:-	838:99	838:99	2,614	✓
<u>Stadsägorna 452, 1909/32768 mtl,</u> <u>452-A och 18+19</u>						
Gert Ljungh	S					
avd. 1, ägofig. 29-35		3154:-	1141:58	1141:58	3,556	✓
<u>Stadsäga 20</u>						
Ivan Rundqvist						
avd. 1, ägofig. 33 a		504:-	182:42	182:42	0,568	✓
Transport		20700:-	7492:54	7492:54	23,341	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		20700:-	7492:54	7492:54	23,341	
<u>Litt C, grustag, gemensamt</u> för samtliga hemman i Höör, Fogdaröd, Yxnaholma, Åkers- berg, Holma, Brännemölla, Släbomölla i Höörs socken och Tjuvaröd i Bosjöklosters socken samt de flesta stads- ägorna i Höörs köping, brukare Ivan Rundqvist avd. 1, ägofig. 34 a		56:-	20:27	20:27	0,063	✓
HÖÖRS SOCKEN						
<u>Höör 10²⁰</u>						
✓ Per Sunesson						
avd. 1, ägofig. 35 a-41		4000:-	1447:79	1447:79	4,510	✓
<u>Höör 10¹¹</u>						
Martin Larsson						
avd. 1, ägofig. 42		10:-	3:62	3:62	0,011	✓
<u>Höör 10¹⁸</u>						
Johanna Rundqvist						
avd. 1, ägofig. 43-44		45:-	16:29	16:29	0,051	✓
<u>Åkersberg 1⁹⁵, 53/512 mtl</u>						
Per Nilsson						
avd. 1, ägofig. 45-48		197:-	71:30			
avd. 2, ägofig. 146		259:-	138:73	210:03	0,654	✓
<u>Höör 10¹⁹, 3/100 mtl</u>						
✓ Per Sunesson						
avd. 1, ägofig. 49-52		1562:-	565:36	565:36	1,761	✓
Transport		26829:-	9755:90	9755:90	30,391	




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. fört. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		26829:-	9755:90	9755:90	30,391	
<u>Höör 9⁴⁴, 58/2048 mtl</u>						
Vilhelm Nilsson						
avd. 1, ägofig. 53-56		3060:-	1107:56	1107:56	3,450	✓ v
<u>Höör 9⁴², 37/2048 mtl</u>						
Hilma Linnea Nilsson						
avd. 1, ägofig. 57-59		120:-	43:43	43:43	0,135	✓
<u>Höör 9⁴⁵, 57/2048 mtl</u>						
Hilma Linnea Nilsson						
avd. 1, ägofig. 60-67		2137:-	773:48	773:48	2,410	✓
<u>Höör 18²⁵, 1/32 mtl</u>						
Johan Persson						
avd. 1, ägofig. 68-69		3260:-	1179:95	1179:95	3,676	✓
<u>Yxnaholma 2¹⁰, 3/16 mtl</u>						
Hans Ekström	S					
avd. 1 ägofig. 70		243:-	87:95	87:95	0,274	
<u>Yxnaholma 1⁶, 36/272 mtl</u>						
Gunnar Nilsson	S					
avd. 1, ägofig. 71-77 o. 101-102		8385:-	3034:93			
avd. 4, ägofig. 103		21:-	12:65	3047:58	9,494	
<u>Yxnaholma 1⁴, 269/2048 mtl</u>						
Otto Andersson						
avd. 1, ägofig. 90-96		4068:-	1472:40	1472:40	4,587	
<u>Maglasäte 11¹⁰, 1/8 mtl</u>						
Torkel Frostgård	S					
avd. 4, ägofig. 116-119		1031:-	620:96	620:96	1,935	
Transport		49154:-	18089:21	18089:21	56,352	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		49154:-	18089:21	18089:21	56,352	
<u>Maglasäte 11³, 1/16 mtl</u>						
Torkel Frostgård	S					
avd. 4, ägofig. 120-124		911:-	548:69	548:69	1,710	
<u>Maglasäte 11³¹, avst.</u>						
Nils Albert Leonard Nordin						
avd. 4, ägofig. 125-126		289:-	174:06	174:06	0,542	
<u>Maglasäte 11¹¹, 1932/32768 mtl</u>						
Hulda Nilsson						
avd. 4, ägofig. 127		16:-	9:64	9:64	0,030	
<u>Åkersberg 1¹²⁴, avst.</u>						
Per Nilsson						
avd. 2, ägofig. 145		9:-	4:82	4:82	0,015	✓
<u>Åkersberg 1⁹⁴, 71/512 mtl</u>						
Ernst Nilsson	S					
avd. 2, ägofig. 147-155		2697:-	1444:58	1444:58	4,500	
BOSJÖKLOSTERS SOCKEN						
<u>Tjuvaröd 1⁵, 1/32 mtl</u>						
Henry Johansson						
avd. 1 ägofig. 78-82		4290:-	1552:75	1552:75	4,837	✓
<u>Tjuvaröd 1⁶, 13/96 mtl</u>						
Erik Johannessson						
avd. 1, ägofig. 83-87 och 100		7870:-	2848:52	2848:52	8,874	
<u>Tjuvaröd 1⁷ avs.</u>						
Åke Alexandersson						
avd. 1, ägofig. 88		930:-	336:61			
avd. 3, ägofig. 89		171:-	81:16	417:77	1,302	
Transport		66337:-	25090:04	25090:04	78,162	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		66337:-	25090:04	25090:04	78,162	
<u>Tjuvaröd 1¹³, 14/768 mtl</u>						
Åke Alexandersson						
avd. 1, ägofig. 97		882:-	319:24			
avd. 3, ägofig. 98-99		996:-	472:70	791:94	2,467	
<u>Tjuvaröd 1³¹, 96/768 mtl</u>						
Sören Åkesson	8					
avd. 1, ägofig. 104		210:-	76:01			
avd. 3, ägofig. 105-107 och 70 % av ägofig. 109-115		8104:-	3846:14			
avd. 4, ägofig. 108 och 30 % av ägofig. 109-115		1934:-	1164:83	5086:98	15,847	
<u>Tjuvaröd 1⁸, avs.</u>						
Fritz Nordins sterbhus						
avd. 4, ägofig. 128		945:-	569:17	569:17	1,773	
HÖÖRS KÖPING						
<u>Stadsäga 1+2+3+4</u>						
Arne Jansson						
avd. 2, ägofig. 129-131		96:-	51:42	51:42	0,160	
<u>Stadsäga 5+6</u>						
Carl Jespersson						
~~Per-Färdig~~						
avd. 2, ägofig. 132-133		52:-	27:85	27:85	0,087	
<u>Stadsäga 9+10</u>						
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör						
avd. 2, ägofig. 134-135		230:-	123:19	123:19	0,384	
Transport		79786:-	31740:59	31740:59	98,880	

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		79786:-	31740:59	31740:59	98,880	
<u>Stadsäga 11+12+13</u>						
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör						
avd. 2, ägofig. 136-139		334:-	178:90	178:90	0,557	
<u>Stadsäga 14+15+16+17</u>						
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör						
avd. 2, ägofig. 140-142		103:-	55:17	55:17	0,172	
<u>Stadsäga 23+24</u>						
Stiftelsen Åkersbergs lant- hushållsskola, Höör						
avd. 2, ägofig. 143-144		234:-	125:34	125:34	0,391	
<u>Summa</u>		80457:-	32100:-	32100:-	100,000	
		Höör den 21 maj 1963.				
		I tjänsten:				
						
		Lennart Kindblom				
		Lantbruksingenjör				
						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likaf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
			30 % av gamla underhåll	70 % av nya un- derhållet		
<u>Avdeln. 1 och 3.</u>						
HÖÖRS KÖPING						
<u>Stadsägorna 508+509+510+511+</u> <u>+512 och 1140+1141</u>						
Höörs församling			0,299	0,216	0,515	
<u>Stadsägorna 470+471 och 1142</u> Henry Johansson Hugo-Persson			0,229	0,826	1,055	
<u>10420</u> <u>Stadsäga 469, 262144 mtl</u> <u>och stadsäga 1143</u>						
Henry Johansson			1,307	3,994	5,301	
<u>591</u> <u>Stadsäga 467+468, 8192 mtl</u>						
Annie Valborg Eriksson			4,403	9,989	14,392	
<u>Stadsäga 466</u>						
S. Lindqvist			0,690	2,365	3,055	
<u>1909</u> <u>Stadsägorna 452, 32768 mtl</u> <u>och 18+19</u>						
Gert Ljungh			1,260	3,219	4,479	
<u>Stadsäga 20 + samf. mark</u>						
Ivan Rundqvist			0,394	0,571	0,965	
HÖÖRS SOCKEN						
<u>Höör 10²⁰ och 10¹⁹, 3/100 mtl</u>						
Per Sunesson			2,981	5,676	8,657	
<u>Höör 10¹¹</u>						
Martin Larsson			0,061	0,010	0,071	
<u>Höör 10¹⁸</u>						
Johanna Rundqvist			0,085	0,046	0,131	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport						
<u>Åkersberg 1⁹⁵, 53/512 mtl</u>						
Per Nilsson			0,941	0,201	1,142	
<u>Höör 9⁴⁴, 58/2048 mtl</u>						
Vilhelm Nilsson			1,555	3,123	4,678	
<u>Höör 9⁴², 37/2048 mtl och</u> <u>9⁴⁵, 57/2048 mtl</u>						
Hilma Linnea Nilsson			1,313	2,303	3,616	
<u>Höör 18²⁵, 1/32 mtl</u>						
Johan Persson			1,530	3,327	4,857	
<u>Yxnaholma 2¹⁰, 3/16 mtl</u>						
Hans Ekström			0,327	0,248	0,575	
<u>Yxnaholma 1⁶, 36/272 mtl</u>						
Gunnar Nilsson			2,214	8,557	10,771	
<u>Yxnaholma 1⁴, 269/2048 mtl</u>						
Otto Andersson			1,845	4,151	5,996	
<u>Åkersberg 1⁹⁴, 71/512 mtl</u>						
Ernst Nilsson			0,961	-	0,961	
BOSJÖKLOSTERS SOCKEN						
<u>Tjuvaröd 1⁵, 1/32 mtl</u>						
Henry Johansson			1,751	4,378	6,129	
<u>Tjuvaröd 1⁶, 13/96 mtl</u>						
Erik Johannesson			3,456	8,031	11,487	
<u>Tjuvaröd 1⁷, avs. och 1¹³,</u> <u>14/768 mtl</u>						
Åke Alexandersson			2,313	3,040	5,353	
<u>Tjuvaröd 1³¹, 96/768 mtl</u>						
Sören Åkesson			-	5,729	5,729	
Transport						

~~KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD~~

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport						
<u>Tjuvaröd 1⁸, avs.</u>						
Fritz Nordins sterbhus			-	-	-	
HÖÖRS KÖPING						
<u>Stadsäga 1+2+3+4</u>						
Arne Jansson			0,085	-	0,085	
Summa			30,000	70,000	100,000	
<u>Sträckan H-I.</u>			30 % av andel i 1886 års företag	70 % av an- del i 1963 års företag		
<u>Avdelning 4.</u>						
<u>Yxnaholma 1⁶</u>						
Gunnar Nilsson			0,741	0,457	1,198	
<u>Maglasäte 11³ och 11¹⁰</u>						
Torkel Frostgård			4,320	42,310	46,630	
<u>Maglasäte 11³¹</u>						
N. A. Nordin			1,119	6,296	7,415	
<u>Maglasäte 11¹¹</u>						
Hulda Nilsson			0,060	0,349	0,409	
<u>Tjuvaröd 1³¹</u>						
Sören Åkesson			20,961	-	20,961	
<u>Tjuvaröd 1⁸</u>						
Fritz Nordins sterbhus			2,799	20,588	23,387	
Summa			30,000	70,000	100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likar. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan E-F.</u>						
<u>Avdelning 2.</u>						
<u>Åkersberg 1⁹⁵, 1¹²⁴</u>						
Per Nilsson					6,677	
<u>Åkersberg 1⁹⁴</u>						
Ernst Nilsson					67,190	
<u>Stadsäga 1+2+3+4</u>						
Arne Jansson					2,392	
<u>Stadsäga 5+6</u>						
Carl Jespersson					1,295	
<u>Stadsäga 9+10, 11+12+13,</u>						
<u>14+15+16+17, 23+24</u>						
Stiftelsen Åkersbergs lant-						
hushållsskola					22,446	
<u>Summa</u>					100,000	
Höör den 21 maj 1965.						
I tjänsten:						
<i>Lennart Kindblom</i>						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
<i>Evar Lindofferson</i>				<i>M. Jakobson</i>		




Skala 1:50
Nöti mm.

Bilaga F.

Typritning 0-1


Ommurning.

Sektion A-A.



Stensättning. Utföres
av stenar med en
minsta dimension
om 450x350x150.

Sektion B-B.




Skala 1:50

Mått 1 mm


Milaga G.

Typritning T-4

Section A-A



Section B-B




**BESIKTNINGS-
RAPPORT**Diarie nr
fnr 1498

Företagets namn <u>Höörsåns fördjupning år 1963</u>			
Höörs kpg, Höörs o. Bosjökloster		Län Malmöhus	
Lantbrukstyrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Torkel Frostgård, Maglasäte 11:3, Höör			
Stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr 4000:-	Bidrag till rensning, kr	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 1973	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4000:-	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 12 jan. 1965		Besiktning verkställd av Ingenjör Åke Tranberg	

Id besiktningen befanns, att företaget utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 15 januari 1965.

tjänsten:


Hannart Kindblom
Lantbruksingenjör

