




Längdmätning	120	121	122	123	124	125	126	127							
	+50	+50	+16 +20	+50	+50	+23 +50	+50	+82	+40	30	31	+99			
Bottenläge	22,40							23,08		24,29	24,37	24,40	24,47	24,50	25,69
Lutning ‰			1							1	8				
Utförande	Täck t av lopp av betongrör									Täck t av l. av bet.rör					
Dimension	ø 500									ø 400	ø 400	ø 300			
Brunnar m.m.	0-2	B-5	B-2 ø 800	B-5	B-2 ø 800	B-2 ø 800	B-2 ø 800	B-2 ø 800	B-5 B-2 ø 800	B-2 ø 800	B-5	B-2 ø 800	B-5	B-2 ø 800	B-2 ø 800
	Fixp. = + 25,00									Allm. vägen nr 1191					

Förslag till
 NORRVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967
 Uppr. vid laga syneförrättning
 år 1967 av
Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör

Söcken		Norrvidinge	
Län		Malmöhus	
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
		2	2
Skala		Lantbruksnämndens arkiv	
längd 1:4000		M - 2 ★ 2233	
höjd 1:100		Fnr 1241	
sektion 1:			

M - 2 ★ 2233

Handlingar

till

NORRVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967

i Norrvidinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1967 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~1241~~




BUD 3/1967

Handlingar
till
NORRVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967
i Norrvidinge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1967 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1a-12		" 8-27
Värderingslängd	bil. A	" 28-30
Kostnadsförslag	" B	" 31-32
Arbetsbeskrivning	" C	" 33-34
Utlåtande	" D	" 35-47
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 48
Ersättningslängd	" Db	" 49-50
Typritn. B-2	" E	" 51
" B-5	" F	" 52.

Innehåller 52 sidor.
Härtill hör 2 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen av-
seende torrläggning av mark tillhörande
Norrvidinge
/nr 13 m.fl. fastigheter i Norrvidinge
socken av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen
förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1 a) hade
genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i
ärendet utsatts att hållas den 24 januari 1967 kl. 9,30 i För-
samlingssalen, Norrvidinge. Kända sakägare hade tillsänts skrift-
liga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt
tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt
skiftesgodemännen Ivar Olsson och Malte Nilsson, varjämte följande
sakägare infunnit sig:

N. Skrävlinge pastorat genom Kyrkoherde J. E. Thomell och Nils
Vigre

Gunnar Jepson

Henning Sjunnesson

Anders Eriksson

Helge Andersson

Ester Sjunnesson genom Viktor Sjunnesson

Viktor Sjunnesson

Gunnar Nilsson

Stig Andersson

Sture Håkansson

Nils Olsson

Olga Falck genom Vineta Falck

Karl Andersson genom Signe Andersson

AB C.G. Forsbergs handelsträdgård genom C.G. Forsberg

Byggnadsarb. Janne Johansson

Signe Nilsson

Astrid Willander

Gösta Isaksson

Hanna Nilsson

Carl Nilsson

Natalia Jönsson

Inge Håkansson

Agne Jönsson

Malte Jönsson

Gösta Nilsson

Teckomatorps kommun genom kommunaln. ordf. Eric A. Nilsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör L.-O. Larsson

Länsingenjören för vatten-och avlopp i Malmöhus län,

genom Johan Melkert

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid fram-

fört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

Upplästes protokoll från sammanträdet den 23/3 1965 (bil. 1 b).

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

E. Nilsson framhöll, att inget hälsovårdsobehag fanns och därför torde det inte vara någon angelägenhet för kommunen.

§ 6.

G. Jepsson ansåg, att underhållet var mycket betungande genom stort utsläpp av kloakvatten från bebyggelsen i Norrvinge.

§ 7.

C. G. Forsberg ansåg, att rörläggning borde komma till stånd. Svårigheter att hålla avloppet öppet på vintern, då snö och sand kan stoppa avrinningen.

§ 8.

E. Nilsson framhöll att kommunen ej var motståndare till företaget men ansåg, att fastigheterna ej tålde någon ökad kostnadsbelastning.

§ 9.

Önskade H. Sjunnesson veta prel. kostnadsfördelning innan han tog ställning till rörläggning av sträckan C-D.


§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat

och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 2 mars 1967 kl. 13,30.

Norrvidinge den 24 januari 1967.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Ivar Olsson



Malte Nilsson

Gode män

År 1967 den 2 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ivar Olsson och Malte Nilsson i Församlings-salen, Norrvidinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

N. Skrävlinge pastorat genom Kyrkoherde J. E. Thomell och Nils Vigre.

Gunnar Jepson

Henning Sjunnesson

Ester Sjunnesson genom Viktor Sjunnesson

Viktor Sjunnesson

Ester Johansson

Sture Håkansson

Nils Olsson

AB C.G. Forsbergs handelsträdgård genom C.G. Forsberg

Signe Nilsson

Gösta Isaksson

Hanna Nilsson

Inge Håkansson

Agne Jönsson

Gösta Nilsson

Teckomatorps kommun genom Kommunalkassör Gustav Nilsson

Statens Järnvägar genom Nils Kristensson.

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

I särskild skrivelse förenade sig H. Sjunnesson och C.G. Forsberg med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 7.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen begärt yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 8-10.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 32 § 4 mom. översänt P.M. med vissa uppgifter rörande företaget till Statens Vatteninspektion, bil. 11-12.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bil. A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 17.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: ordf. Gunnar Jeppsson, övriga ledamöter C.G.Forsberg och H. Sjunnesson.

Till revisorer utsågos: J. E. Thomell och Gustav Nilsson.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 19.

Skulle avskrift av kostnadsfördelningslängden översändas till pastoratskyrkorådets ordförande J.E. Thomell. Avskrift av ritningar, delen C-D, och kostnadsfördelningslängd skulle översändas till H. Sjunnesson.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av N. Skrävlinge pastorat.

Gode männens arvoden uppgingo till 240:- kronor, vilket förskotterades av N. Skrävlinge pastorat.

Ersättning för hantlangning skulle ej utgå.

§ 21.


Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Norrvidinge den 2 mars 1967.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Ivar Olsson


Malte Nilsson

Gode män

R E S O L U T I O N

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökning omförmälda förrättningen; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 juni 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg
Sten Lundberg

Birgitta Broome
Birgitta Broome

Kungl. lantbruksstyrelsen
STOCKHOLM

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
MALMÖ

Länstyrelsen får härmed anmäla, att länstyrelsen denna dag på ansökan av Norra Skrävlinge pastoratskyrkoråd, Södervidinge, förordnat lantbruksingenjören L. Kindblom att företaga syneförrättning för igenläggning av öppet avloppsdike över lönebostället Norrvidinge 13:1 i Teckomatorps kommun.

Malmö i landskansliet den 16 juni 1965.

På tjänstens vägnar:

Birgitta Broms

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Ingegerd Nilsson

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

handlägges av Lantbruksing.S.-E.Wallin/KAN

FOTOKOPIA

Länsstyrelsen, Malmö

Dnr II G 19 | 26 | 65

Ank. 8 JUNI 1965

Länsstyrelsen, Malmö
Landskapsstyrelsen

1-0
2.6.1965

Dnr II 19-9-65 Dnr IR 526, 527/65
Inh - 3 JUNI 1965
Landskapsstyrelsen, Malmö
Landskapsstyrelsen

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MAIMÖ

Ansökningar om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har den 25 maj 1965 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökningar om förordnande och därvid föreslagit att förrättningarna handlägges av lantbruksingenjör.

Sökande

Socken

Ester Johnsson,
Stävie, Furulunds station. Stävie

N. Skrävlinge pastorats-
kyrkoråd, Norrvidinge Norrvidinge


Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör Lennart Kindblom, Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas handlägga förrättningarna.

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Börje Mattsson

Börje Mattsson
Tf. byråchef

S.-E. Wallin
S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör



Insändes till vederbörande lantbruksnämnden
Dnr. 118 991/65
Inkd. 17 MAJ 1965
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Norrvidinge socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggning av öppet avloppsdike över lönebostället

Norrvidinge 13¹

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Norrvidinge

Meddelanden om förrättningen ställes till pastoratskyrkorådets ordf. J.E.Thomell,

Södervidinge, tel. 0412/30186

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Södervidinge den 13 maj 1965

Sökandes namn:


Fastighet:

N.Skrävlinge pastoratskyrko- för fastigheten Norrvidinge 13¹

råd

» »

» »



Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Samtliga fastighetsägare inom Norrvidinge by, som har avlopp genom diket.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Protokoll, fört vid sammanträde den 23/3 1965 med berörda parter rörande underhåll av den s.k. "Gammelgropen", avlopp upptaget vid syneförrättning år 1920.

Närvarande: Kommunalnämndens ordförande i Teckomatorps k:n
Nämndeman E. Nilsson

Hälsovårdsnämndens ordförande i Teckomatorps k:n
Kommunalkassör G. Nilsson

Nämndeman Nils Wigre

Arrendator Gunnar Jepsson

Trädgårdsmästare C-G. Forsberg

Hälsovårdsinspektör N. Holmberg

Lantbruksingenjör L. Kindblom.

§ 1.

Hade kallelse till dagens sammanträde meddelats per telefon.

§ 2.

Genomgicks handlingarna till det gamla företaget.

§ 3.

Hade fråga om dikets igenläggande varit aktuell 1953.

§ 4.

Diskuterades föroreningsfrågan och de besvär, som förorsakas av kloakvattenutsläpp från omkringliggande bebyggelse i dikningsföretagets avlopp.

§ 5.

Inspekterades avloppet ifråga. Någon större föroreningsmängd kunde ej konstateras i avloppets nedre del. I den övre delen förekom punktvis slamavlagring. Upplyste Jepsson att slam-mängden på höstsidan uppgått till 15-20 cm i diket.

§ 6.

Ansåg Holmberg att effektivare reningsanordningar borde insättas.

§ 7.

Framhöll E. Nilsson att Kommunen kunde ombesörja regelbunden tillsyn och skötsel av befintliga reningsbrunnar.

§ 8.

Önskade Jepsson och Forsberg att avloppet skulle rörläggas.

§ 9.

Föreslog Kindblom att ansökan om laga syn skulle ingivas. Åtog sig att till pastoratskyrkorådets ordförande översända dagens protokoll samt kostnadsförslag med preliminär uppgift på löneboställets kostnadsandel.


§ 10.

Beslöto de närvarande i enlighet med Kindbloms förslag.

§ 11.

Då intet vidare var att anteckna förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning angående dels tofrläggning av marker till Norrvidinge nr 13, dels utsläpp av spillvatten från bebyggelse i Norrvidinge kyrkby och invid Norrvidinge järnvägsstation i Norrvidinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Församlingssalen, Norrvidinge, den 24 januari 1967 kl 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Norrvidinge nr 3 och 13, dels allm. vägen nr 1191 och dels Välaåns torrläggningsföretag år 1950.

Malmö den 9 januari 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 11 januari 1967 intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING

över kallelser till sammanträde för syneförrättning ang. dels torrläggning av marker till Norrvidinge nr 13, dels utsläpp av spillvatten från bebyggelse i Norrvidinge kyrkby och invid Norrvidinge järnvägsstation i Norrvidinge socken, Malmöhus län.


Namn	Adress	Dat. för avs.
Skiftesgodeman Ivar Olsson, Södervidinge 11,	Södervidinge	10/1 1967
Skiftesgodeman Malte Nilsson Gissleberga,	Teckomatorp	" "
N. Skrävlinge pastorat, Kyrkoherde J.E. Thomell,	Södervidinge	11/1 "
Lantbr. Gunnar Jepson, Norrvidinge prästgård,	Norrvidinge	" "
Lantbr. Henning Sjunnesson, Norrvidinge 3,	"	" "
Trädgårdsmäst. Anders Eriksson, Norrvidinge 3,	"	" "
Fastighetsäg. Christen Larsson, Norrvidinge 3,	"	" "
Murare Helge Andersson, Norrvidinge 3,	"	" "
Fastighetsäg. Anna Larsson, Norrvidinge 3,	"	" "
Fastighetsäg. Ester Sjunnesson, Norrvidinge 3,	"	" "
Fastighetsäg. Elise Andersson, Norrvidinge 3,	"	" "
Byggmäst. Viktor Sjunnesson, Norrvidinge 3,	"	" "
Byggmäst. Gunnar Nilsson, Norrvidinge 3,	"	" "
Byggnadssnickare Stig Andersson, Norrvidinge 3,	"	" "
Fastighetsäg. Ester Johansson, Norrvidinge 3,	"	" "
Trädgårdsarb. Sture Håkansson, Norrvidinge 13,	"	" "

Namn	Adress	Dat.för avs.
Fastighetsäg. Lars Willander, Norrvidinge 13,	Norrvidinge	11/1 1967
Fastighetsäg. Nils Olsson, Norrvidinge 13,	"	" "
Kvarnarb. Karl Andersson, Norrvidinge 4,	"	" "
Fastighetsäg. Olga Falck, Norrvidinge 6,	"	" "
AB. C.G. Forsbergs handelsträd- gård,	"	" "
Byggnadsarb. Janne Johansson, Norrvidinge 22,	"	" "
Fastighetsäg. Signe Nilsson, Norrvidinge 13,	"	" "
Norrvidinge m.fl. s:s sparbank,	"	" "
Fastighetsäg. Astrid Willander, Norrvidinge 13,	"	" "
Fastighetsäg. Gösta Isaksson, Norrvidinge 13,	"	" "
Fastighetsäg. Hanna Nilsson, Norrvidinge 13,	"	" "
Kyrkovaktm. Carl Nilsson, Norrvidinge 13,	"	" "
Fastighetsäg. Natalia Jönsson, Norrvidinge 13,	"	" "
Handl. Inge Håkansson, Norrvidinge 13,	"	" "
Lantbr. Agne Jönsson, Norrvidinge 7,	"	" "
Lantbr. Malte Jönsson, Norrvidinge 8,	"	" "
Fastighetsäg. Hilma Sjunnesson, Norrvidinge 3,	"	" "
Hem.äg. Gösta Nilsson, Norrvidinge 3,	"	" "
Teckomatorps kommun,	Teckomatorp	" "
Vägförvaltningen, Box 4201,	Malmö 4	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	" 1	12/1 "

Namn	Adress	Dat.för avs.
Hälsovårdsnämndens ordförande, Teckomatorps kommun	Teckomatorp	12/1 1967
Naturvårdsintendent Rune Frisén, Länsstyrelsen, Fack,	Malmö 1	" "
Länsingenjören för vatten-och avlopp i Malmöhus län, Civilingenjören Tryggve Dackman, Adelgatan 6:III	" C	" "
Vatteninspektionen,	Drottningholm	" "

Malmö den 12 januari 1967.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Norrvidinge kyrkoråd den 1 september 1966.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos fru Kjerstin Wigrup
och hr Viktor Widov.

§ 4.

Anmälde hr Jepson, att beslut fattats om igenläggande av den
s.k. "gammalgraven" mellan "Dalen" och "Välan", och att kyrkorå-
det borde bevaka detta företag, enär det kunde få betydelse även
för sådan avrinning, som berörde kyrkans jord.

Till att i detta ärende bevaka kyrkans intressen utsågs hr
Jepson.

Som ovan
S.N.Hirdestam
ordf.

Justerat:
Kjerstin Wigrup

Victor Widov

Rätt utdraget betygar
ut supra in fide

S.N.Hirdestam

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till Norrvidinge nr 13, dels utsläpp av spillvatten från bebyggelse i Norrvidinge kyrkby och invid Norrvidinge järnvägsstation i Norrvidinge socken, Malmöhus län, som kommer att hållas i Församlings-salen, Norrvidinge, tisdagen den 24 januari 1967 kl 9.30, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 13 januari 1967
Vägförvaltningen i Malmöhus län


Harald Ekström

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 21 S

Från lantbruksingenjören L. Kindblom gm Länsstyrelsen i Malmö

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~församlingssamfundet~~ syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till Norrvidinge 3 och 13 i Norr-
vidinge socken

kommer att äga rum i Församlingssalen, Norrvidinge, tisdagen den 24
januari 1967 kl. 9.30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fastig-
het, nämligen prästlönebostället Norrvidinge 13:1 i Norrvidinge s:n.

Det tillkommer Norra Skrävlinge pastorat
att vid förrättningen tala och svara för ifrågavarande löneboställe.

..... Kyrkoherden John-Erik Thomell, Teckomatorp, ...
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att
såsom ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 19 januari 1967.

Enligt uppdrag:

Maria Strömberg
Maria Strömberg

FÖRENING

Härmed förenar jag mig med N. Skrävlinge pastorats-
 vi oss kyrkoråd
 i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till
Norrvidinge 13:1

i Norrvidinge

socken (-nar), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning
 att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning be-
 redes mig tillhöriga marker.
 oss

Norrvidinge

den

2 mars

~~24 januari~~ 1967.

Henning Linnemansson

Og Torberg

Bevittnas:

Loak Lenn

Seenu Jindal

Vitsordas:

Seenu Jindal

Loak Lenn

Matte Nilsson

27.2.1967

Bilaga 8.

23

Till Vägdirektören i Malmöhus län
Box 4201


MALMÖ 4

Ang. Norrvidinge dikningsföretag år 1967.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag i Norrvidinge socken, Malmöhus län, har sådant förslag av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 2 mars 1967 kl. 13,30 i Församlingsalen, Norrvidinge.

Då det planerade företaget berör allm. vägen nr 1191 får jag härmed översända ett utdrag ur mitt utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Norrvidinge dikningsföretag år 1967.Utdrag ur förslag till utlåtande.-----
Mom. 3. Broar och trummor.Allmän väg.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1191 mellan sektionerna 29+92 och 30. Den i korsningspunkten belägna trumman av 500 mm betongrör har ej utförts till erforderligt djup. Den måste därför ersättas av en ny trumma av 500 mm vägrör, som skall läggas på höjden + 24,30 m vid nedströmsidan och på höjden + 24,32 m vid uppströmsidan. Vid trummans ändpunkter skall anordnas brunnar med en inre diameter av 800 mm och med 500 mm slamrum. Trumman jämte brunnen vid sektion 29+32 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 30 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 27 februari 1967.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavg

L-O Larsson

2.3.1967

VFM 51-670810

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom
Lundavägen 66 A

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare


Edert meddelande

Omläggning av trumma i väg 1191 vid Norrvidinge, ingående
i Norrvidinge dikningsföretag år 1967

Mot det av Eder översända utdrag ur förslag till utlåtande ang rubricerade företag, har vägförvaltningen icke något att erinra. Vägförvaltningen förutsätter dock, att den föreslagna trumman placeras vinkelrätt mot vägriktningen och att brunnarna placeras utanför vägområdet och utföres med vertikalt ytvattenintag, som förses med galler.

När dikningsföretaget kommer till utförande skall vägmästaren i arbetsområde Ao 31, Södervidinge, tel 046/30077, underrättas.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar



Lars-Olov Larsson

EN

Lantbruksingenjören
Lundavägen 66 A
Malmö Ö. tel.934580

12.1.1967

Bilaga 11-12

26


Vatteninspektionen

Drottningholm

Angående planerad dikning i Norrvidinge by; fnr 1241.

Översänder härmed kungörelse och P.M. rörande rubr. företag.


I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

P.M.

angående planerad dikning i Norrvidinge by. Förrättningen avser reglering av underhållet i öppet dike, som avleder såväl dräneringsvatten som kloakvatten från äldre bebyggelse (c:a 35 hushåll) i Norrvidinge till Välaån. Kloakvattnet är låggradigt renat.



I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
NORRVIDINGE SOCKEN							
<u>Norrvidinge 13:1</u>							
N. Skrävlinge pastorat							
arr. Gunnar Jepsson							
Åker	1	0,09		7400	8000	600	54
"	2	0,09		"	"	600	54
"	3	1,56		7200	"	800	1248
"	4	1,42		"	"	800	1136
Summa		3,16					2492
<u>Brukningsbåtnad</u>							10320
Båtnad genom minskat under- håll							4156
Summakr.							16968
<u>Norrvidinge 3:9</u>							
AB C.G. Forsbergs handels- trädgård							
Åker och växthus	5	0,38		7200	8000	800	304
Båtnad genom minskat under- håll							1473
Summa kr.		0,38					1777
<u>Norrvidinge 3:11</u>							
Henning Sjunnesson							
Åker	6	0,12		7400	800	600	72
		0,12					72
Båtnad genom minskat underhåll							1191
Summa kr.							1263

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning:</u>							
<u>Norrvidinge 13:1</u>							
N. Skrävlinge pastorat							
arr. Gunnar Jepson		3,16					16968
<u>Norrvidinge 3:9</u>							
AB C.G. Forsbergs handels- trädgård		0,38					1777
<u>Norrvidinge 3:11</u>							
Henning Sjunnesson		0,12					1263
Summa		3,66					20008
<u>Norrvidinge 3:11</u>							
Henning Sjunnesson							
Åker	7	0,18				600	108
"	8	0,61				1100	671
Summa		0,79					779
<u>Brukningssbåtnad</u>							1337
Summa kr.							2116
<u>Norrvidinge 3:23</u>							
Gösta Nilsson							
Åker	9	0,43				600	258
Summa		0,43					258
<u>Brukningssbåtnad</u>							955
Summa kr							1213
<u>Sammanställning:</u>							
<u>Norrvidinge 3:11</u>							
Henning Sjunnesson		0,79					2116
<u>Norrvidinge 3:23</u>							
Gösta Nilsson		0,43					1213
Summa		1,22					3329

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Norrvidinge den 2 mars 1967.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
Ivar Olsson							
							
Gode män							
Malte Nilsson							
							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Sträckan A-B.</u>							
120-122+16	216	Betongrör ø 500	m	216	21:-	4536:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	216	7:-	1512:-	
122+16-122+20	4	Betongrör ø 500	m	4	21:-	84:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	4	15:-	60:-	
122+20-124+23	203	Betongrör ø 500	m	203	21:-	4263:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	203	7:-	1421:-	
124+23-124+27	4	Betongrör ø 500	m	4	2:-	84:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	4	15:-	60:-	
124+27-126+82	255	Betongrör ø 500	m	255	21:-	5355:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	255	7:-	1785:-	19160:-
<u>Tills. 682 meter.</u>							
<u>Ommurning av rörutlopp vid 120</u>						250:-	
<u>Brunnar ø 800 enl. typ B-2 vid 122+16, 123+17, 124+23,</u>							
125+50 och 126+82						250:-	1250:-
<u>Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 121 och</u>							
123+20						125:-	250:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>							1750:-
tillägges c:a 10 %							1790:-
<u>Summa kronor</u>							22700:-
<u>Sträckan C-D.</u>							
29+40-29+92	52	Betongrör ø 400	m	52	16:50	858:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	52	7:-	364:-	
29+92-30	8	Trumma för allm. vägen 1191 av 500 mm vägrör utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	-	-	-		
30-30+50	50	Betongrör ø 400	m	50	16,50	825:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	50	7:-	350:-	
30+50-31+99	149	Betongrör ø 300	m	149	10:-	1490:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	149	6:-	894:-	4781:-
<u>Tills. 259 meter.</u>							
Övf.							4781:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		övf.					4781:-
Brunnar ø 800	enl. typ B-2 vid 30 och 31+99		st	2	250:-	500:-	
Kopplingsbrunnar	enl. typ B-5 vid 29+40 och 30+50		st	2	125:-	250:-	
Brunn ø 800	enl. typ B-2 vid 29+92 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län						750:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.	tillägges c:a 10 %						569:-
		<u>Summa kronor</u>					6100:-
Norrvidinge den 2 mars 1967. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör							

ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 2/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av kontrollanten.
- 5/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av kontrollanten.
- 6/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Bunnarna utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i bunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 8/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 9/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i bunnarna. Avskäres rörledningar


genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.

- 10/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 11/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 12/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 13/ Fixpunktsbeskrivning:
Fixp. = + 25,00 jst.

Horisontal järndubb i S gaveln av växthus på Ö. sidan av avloppet, c:a 0,10 m. över markplanet, c:a 10 m. N om sektion 116+82 och c:a 0,20 m. Ö. om SV knuten på den växthussektion, som ligger närmast avloppet.

Norrvidinge den 2 mars 1967.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående dels torrläggning av marker till Norrvidinge nr 13 m.fl. fastigheter, dels avledande av kloakvatten från Norrvidinge kyrkby och stationssamhälle inom Norrvidinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 juni 1965 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående dels torrläggning av marker till Norrvidinge nr 13, dels avledande av kloakvatten från Norrvidinge kyrkby och stationssamhälle i Norrvidinge socken, Malmöhus län.

Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Dikningsföretaget har handlagts enligt vattenlagens bestämmelser i 8 kap.vattenlagen.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger omedelbart SV om Norrvidinge station. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Markområdet ifråga ingår i ett äldre diknings-

företag av år 1920-21 och berör fastigheterna Norrvidinge nr 3 m.fl. hemman i Norrvidinge s:n, Malmöhus län. Avloppen ha nu ej erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning är beroende av desamma, nu besväras av vatten. De öppna diken ha ett mycket kostsamt underhåll, på grund av stora utsläpp av kommunalt avloppsvatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av de öppna avloppen A-B och C-D med rör, till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag skall för det gemensamma dikningsföretaget ovan nämnda dikessträckor utföras.

För berörda dikessträckor ha profilritningar upprättats. Profilritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner även läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta, heldragna linjer.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till

högst 5 liter per sekund och hektar för bebyggda områden och till högst 1,3 liter per sekund och hektar för obebyggd mark. Hänsyn har dessutom tagits till mängden utsläppt kommunalt avloppsvatten.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredes båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det planerade dikningsföretaget kommer till stånd, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området ha dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Det nya avloppet korsar allm. vägen nr 1191 mellan sektionerna 29+92 och 30. Den i korsningspunkten belägna trumman av 500 mm betongrör har ej utförts till erforderligt djup. Den måste därför ersättas av en ny trumma av 500 mm. vägrör, som skall läggas på höjden + 24,30 m vid nedströmssidan och på höjden + 24,32 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skall anordnas brunnar med en inre diameter av 800 mm och med 500 mm slamrum. Trumman jämte brunnen vid sektion 29+92 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 30 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar några enskilda vägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas med vederbörande jordägare, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, för det gemensamma dikningsföretaget till 28.800:- kronor, varav på avdelning 1 22.700:- kronor och på avdelning 1 6.100:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å

fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad, har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas, samt beteckningen båtnad genom minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna.

Då de olika dikessträckorna äro skilda åt genom tidigare utförda rörläggningar, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.008:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 22.700:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 7-9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.329:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6.100:- kronor.

Då ovanstående avdelningar ej kunna sammanföras, skall

varje avdelning utföras var för sig. Den relativa kostnaden blir då för avdelning 1 1,134546 och för avdelning 2 1,832382.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kol. 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". I kostnadsfördelningslängden (bil. Da), vilken bifogas detta utlåtande, anges varje delägars andel i de verkliga kostnaderna i kol. 6.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Ersättning för skador och intrång av kloakvatten m.m.

Kloakvatten tillföres ifrågavarande avlopp på ett flertal ställen. Då kloakvattnet dels fördyrar avloppens underhåll, dels medför sanitärt obehag genom bl.a. besvärande lukt, anse synemännen, att därest kloakvatten skall få utsläppas i samma omfattning som hittills, ersättning bör utgå jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 30 § vattenlagen.

Synemännen ha vid beräkning av ersättningarna utgått ifrån en normalfastighet om 3-4 rum och bestämt ersättningsbeloppet

till 10:- kr. årligt belopp för inverkan av kloakvatten från
kök

20:- kr. årligt belopp för inverkan av kloakvatten från
kök och WC

23:- kr. årligt belopp för inverkan av kloakvatten från,
kök, WC och bad.

Detta belopp har sedan jämkats med hänsyn till fastig-
heternas storlek.

Eftersom rörläggning av ifrågavarande avlopp ej helt kan
eliminera besvären av utsläppt kloakvatten, har synmännen
bestämt att endast hälften av ovanstående ersättningar, skall
utgå för utförandet av avloppen enligt denna förrättning.

För fastigheter, vilka nu ej utsläppa kloakvatten till
planerat företag, men som framdeles kommer att anslutas,
skall avgift beräknas utgå efter samma grunder som nu be-
rörda fastigheter.

Synmännen lämna sålunda sitt medgivande till att kloak-
vatten från bebyggelsen inom företagets nederbördsområde får
utsläppas i samma omfattning som nu men skola fastigheterna
utgiva ersättning för de olägenheter, som det utsläppta
kloakvattnet förorsakar med belopp, som finnes närmare redo-
visat i ersättningslängd, bil. Db.

För de fastigheter i Norrvidinge kyrkby, som avleder
sitt kloakvatten till avdelning 1, utgör hela det årliga
ersättningsbeloppet 445:- kronor och hälften av detta be-
lopp, kapitaliserat 4.450:- kronor, varefter det belopp, som
skall påföras jordbruksintresset i denna avdelning blir
18.250:- (22.700-4.450) kronor. Motsvarande i Norrvidinge
stationssamhälle, som avleder sitt kloakvatten till avdel-
ning 2, där det årliga ersättningsbeloppet är 297:- kronor

och hälften härav kapitaliserat 2.970:- kronor. För jordbruksintresset återstår alltså att betala 3.130:- (6.100-2.970) kronor.

De relativa kostnaderna blir alltså för avdelning 1 0,912135 och för avdelning 2 0,940222.

Kloakvattnet skall, innan det utsläppes i företagets ledningar, vara renat efter hälsovårdsnämndens i orten bestämmelser.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja det samma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare be-

stämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida normala underhåll skall fördelas på jordbruksintresset på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kol. 6. av kostnadsfördelningslängden. Underhållet av rörledningen B-C skall åvila dem som utfört denna.

Skulle de utförda rörledningarna behöva omläggas, skall kostnaderna härför regleras genom en ny syneförrättning.

Varje delägare är berättigad påfordra, att den dikessträcka, av vilken han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de i företaget ingående dikessträckorna och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter

skall delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas

tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Norrvidinge dikningsföretag år 1967. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skall handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 13. Recipienten.

Det nu aktuella avloppet utmynnar i Välaån, som på c:a 150 meter ingår i Välaåns torrlägningsföretag år 1950 och nedströms är oreglerad. Då övervakningen av en effektivare slamavskiljning inom bebyggelsen kommer att ske genom hälsovårdsnämndens försorg, torde inte belastningen i ån att nämnvärt öka. Uppstår ändå ökade olägenheter, skall den resterande delen av ersättningsbeloppen enl. mom. 7. tagas i anspråk härför.

Mom. 14. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna

därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Vattendomstolsavgift.


Domstolsavgift, enl. 11 kap. vattenlagen, skulle understiga 50:- kronor och skall således ej utgå.

Mom. 17. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Norrvidinge den 2 mars 1967.

I tjänsten:



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Ivar Olsson






Gode män

Malte Nilsson



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
NORRVIDINGE SOCKEN						
<u>Avdelning 1.</u>						
<u>Norrvidinge 13:1</u>						
N. Skrävlinge pastorat, arr. Gunnar Jepson	S	16968:-		15477:11	84,806	
<u>Norrvidinge 3:9</u>						
AB C.G. Forsbergs Handelsträdgård	S	1777:-		1620:86	8,881	
<u>Norrvidinge 3:11</u>						
Henning Sjunnesson	S	1263:-		1152:03	6,313	
<u>Summa</u>		20008:-		18250:-	100,000	78,819
<u>Avdelning 2.</u>						
<u>Norrvidinge 3:11</u>						
Henning Sjunnesson	S	2116:-		1989:51	63,563	
<u>Norrvidinge 3:23</u>						
Gösta Nilsson		1213:-		1140:49	36,437	
<u>Summa</u>		3329:-		3130:-	100,000	21,181
Norrvidinge den 2 mars 1967.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
Ivar Olsson				Malte Nilsson		
						
Gode män						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

ERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet	nr	Ä g a r e	Avgift per år	Halva avg.kap.
<u>Avdelning 1.</u>				
NORRVIDINGE KYRKBY.				
Norrvidinge	7:1	Agne Jönsson	33:-	330:-
"	13:15+3:10	Inge Håkansson	27:-	270:-
"	13:7	Sture Håkansson	10:-	100:-
"	13:8	Lars Willander	9:-	90:-
"	13:9	Nils Olsson	7:-	70:-
"	4:5+3	Karl Andersson	10:-	100:-
"	22:1	Janne Johansson	23:-	230:-
"	3:45	Elise Andersson	9:-	90:-
"	13:6	Signe Nilsson	9:-	90:-
"	7:2+6:8	Olga Falck	23:-	230:-
"	16:6	Norrvidinge m.fl.s:rs sparbank	27:-	270:-
"	13:14	Astrid Willander	23:-	230:-
"	13:13	Gösta Isaksson	10:-	100:-
"	13:5	Hanna Nilsson	9:-	90:-
"	13:12	Karl Nilsson	16:-	160:-
"	13:10+11	Natalia Jönsson	9:-	90:-
"	13:1	Norrvidinge pastorat, arr. Gunnar Jepson	33:-	330:-
"	13:16	Karl Nilsson	10:-	100:-
"	av 15:1	Anders Skoog	-	-
"	13:2	Norrvidinge kyrka	23:-	230:-
"	13:4	Gunnar Jepson	10:-	100:-
"	3:9	AB C.G. Forsberg	33:-	330:-
ÖVF			363:-	3630:-

Fastighet	nr	Ä g a r e	Avgift per år	Halva avg. kap.
Norrvidinge	3:28	Anna Larsson	363:-	3630:-
Norrvidinge	23:1	Teckomatorps kommun	82:-	820:-
Summa			445:-	4450:-


Avdelning 2.

NORRVIDINGE STATIONSSAMHÄLLE.

Norrvidinge	3:11	Henning Sjunnesson	23:-	230:-
"	3:27	Statens Järnvägar	23:-	230:-
"	3:16	Anders Eriksson	23:-	230:-
"	8:2-3	Malte Jönsson	23:-	230:-
"	3:51	Viktor Sjunnesson	23:-	230:-
"	3:29	Hilma Sjunnesson	23:-	230:-
"	3:30	Kristen Larsson	-	-
"	3:42	Helge Andersson	23:-	230:-
"	3:48	Ester Johansson	10:-	100:-
"	3:53	Gunnar Nilsson	23:-	230:-
"	3:52	Stig Andersson	23:-	230:-
"	3:41	Teckomatorps kommun	80:-	800:-
Summa			297:-	2970:-


Norrvidinge den 2 mars 1967.

I tjänsten:




Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Ivar Olsson



Gode män

Malte Nilsson





Skala 1:20.
Mått i mm.


52

Bilaga F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.



Mr 1241

Dom B 4/1967

BUD 3/1967

Norrvidinge dielnings-
företag år 1967.

SÖDERBYGDAIS VATTENDOMSTOLS

DOI

modellad på domstolens

kanali i Växjö den 7 juli

1967.

Saken: Underställning av
utlåtande rörande Norrvidinge
dielningsföretag år 1967 i
Norrvidinge socken, Malmöhus
län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom i Malmö har med biträde av gode
män handlagt och den 2 mars 1967 avslutat förrättning enligt vattenlagen
avseende dels terrällgning av marker till Norrvidinge nr 13 med flera
fastigheter dels ock avledande av kloakvatten från Norrvidinge kyrkby
och stationsområdet, allt i Norrvidinge socken, Malmöhus län. Synskäl-
nans utlåtande angående företaget - som benämns Norrvidinge dielnings-
företag år 1967 - har jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 53 § vattenlagen
underställts vattendomstolens prövning.

utan avgift.

Bevär över utlåtandet har ej anförts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna


Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

intressen och enskild rätt, har ej funnit skäl till anmärkning och fastställer därför utlåtandet.

Sälkandena till Förrättningen förpliktas att till vattendomsstolens kansli enligt särskild förteckning gilda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, liksom övriga kostnader i och för detta mål. Kostnaderna skall, därest företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdskvinnig ——— se bilaga.

På vattendomsstolens vägnar:



(Lars Uno Didén)

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad: Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 21 juli 1967 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 4 augusti 1967 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

¹⁾ Postadress:

Box 49, Växjö 1
Tel. 183 80

BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr
Fnr 1241

Företagets namn			
Norrvidinge dikningsföretag år 1967			
Socken Norrvidinge		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Lantbrukare Gunnar Jepson, Norrvidinge prästgård, Norrvidinge			
Statligt stöd bev. den 23/3 1967	Bidrag till utförandet, kr 750:-	Bidrag till rensning, kr	
Arbets tid jml. V. L. 10:62. 2 maj 1977	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 750:-	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 25 aug. 1967		Besiktning verkställd av ingenjör Åke Tranberg	

Vid besiktningen har befunnits, att arbetet utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 29 augusti 1967.

Enligt uppdrag:

Åke Tranberg
Ingenjör