


Lantbruksstyrelsen F 43 1979-01 2000




LANTBRUKSNÄMNDEN			DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989	
MALMÖHUS LÄN			LUNDS KOMMUN	
			UPPRÄTTAT I SAMBAND MED FÖRRÄTTNING ENLIGT VATTENLAGEN	
RITAD AV	IA	KONSTR AV	GRANSK AV	PLAN
MALMÖ 1989-02-98				SKALA 1:2000 ; 1:100
J. J. J. J.			ANTAL RITN 2	ARKIV NR
			RITN NR 1 : 2	M 2301

ANVISNINGAR

BEFINTLIGA DRÄNERINGSLEDNINGAR ANSLUTES
TILL NYA BRUNNAR

BRUNNAR UTFÖRES ENLIGT LANTBRUKS-
STYRELSENS TYPRITNING VV101 MAJ 1985
" " VV103 FEB.1977

LUNDS KOMMUNS HÖJDSYSTEM



LÄNGDMÄTN.	0 +08		+198	+335	
	0/000	0/100	0/200	0/300	0/400
BOTTENLÄGE	60.80 60.85		61.65 61.68	62.75 63.45	
LUTNING ‰	4.6	4.2			7.7
UTFÖRANDE			BETONGRÖR		
DIMENSION	300		300		400
BRUNNAR TYP	VV 101	VV 103	VV 103	VV 101	
DIMENSION MM	Ø 900	Ø 600	Ø 600	Ø 900	
DIM. FLÖDE L/S				106	

LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

RITAD AV *IA* KONSTR. AV *BS* GRANSK. AV *BS*

MALMÖ 1989-02-08

Ingemar Farnet

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

LUNDS KOMMUN

UPPRÄTTAT I SAMBAND MED FÖRRÄTTNING ENLIGT
VATTENLAGEN

PROFIL

ANTAL RITN 2
RITN NR 2 : 2

SKALA H 1:100 / L 1:2000

ARKIV NR
M 2301

**LANT
BRUKS
NÄMNDEN**



FÖRRÄTTNINGSAKT AVSEENDE

DALBY DIKNINGSFÖRETAG AR 1989

DALBY SOCKEN
LUNDS KOMMUN
MALMÖHUS LÄN

ORIGINAL

FNR 2301 * 2 *M*

Förslag till

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Dalby socken, Lunds kommun,
Malmöhus län, upprättat i samband
med förrättning enligt vattenlagen


av

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Innehåller 56 sidor
Härtill hör 2 ritningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktbil.		sid
	Översiktskarta	3
TB	Tillståndsbeslut	4-12
PR1	Protokoll 1988-12-21	13-16
PR2	" 1989-02-08	17-19
A	Ansökan och förordnande	20-23
K	Föreningshandling	24
B	Kungörelse om sammanträde 1988-12-21	25
M	Meddelande om sammanträde 1989-02-08	26
C	Sakägareförteckning	27-31
D	Skrivelse till länsstyrelsens miljövårdsenhet	32
E, F	Skrivelser till Lunds kommun	33-34
G, L	Skrivelser till Statens Järnvägar	35-37
H	Överenskommelse 1950-11-21 samt protokollsutdrag 1950-09-06 och 1971-06-18	38-40
I	Vattenanalyser	41-43
J	Förteckning över avloppsvattenutsläpp	44
O	Material- och arbetsbeskrivning	45-48
P	Kostnadsförslag	49
Q	Värderingslängd	50
R	Klassning av fastigheter m h t avloppsvattnets mängd och beskaffenhet	51-52
S	Kostnadsfördelningslängd	53-54
	Dagboksblad	55-56



TILLSTÅNDBESLUT
den 8 februari 1989

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omläggning av rörledning i anslutning till Siporex industriområde i Dalby

Socken: Dalby Kommun: Lund
Län: Malmöhus

INNEHÅLL	Sid	Bil	Innehåll
1. Ändamål och handläggning	4		
2. Läge	5		
3. Ritningar, höjdsystem	5		
4. Äldre företag	5		
5. Företagets omfattning	5		
6. Hydrografisk utredning	5		
7. Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet	5		
8. Planfrågor	6		
9. Naturvård	6		
10. Järnvägstrumma	7		
11. Tillåtlighetsprövning	7		
12. Mark för anläggningen	7		
13. Ersättningar	7		
14. Oförutsedd skada	7		
15. Kostnader	8		
16. Nytt	8		
17. Kostnadsfördelning	9		
18. Utförande, arbetstid, benämning	11		
19. Framtida underhåll	11		
20. Yrkanden	11		
21. Omprövning	11		
22. Hur man överklagar	12		
1. ÄNDAMÅL OCH HANDLÄGGNING			
Företaget avser omläggning av en äldre huvudledning för markavvattning över fastigheterna Dalby 26:11 och 26:12. Till ledningen är anslutet avloppsvatten från ett antal enskilda fastigheter.			
Markavvattningsföretaget är att anse som dikning.			
Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.			
			1. Ändamål och handläggning

2. LÄGE

Läget framgår av bifogad översiktskarta, bil N, på vilken avrinningsområdet markerats och berörd dikessträcka utmärkts med röd färgbeteckning. Det berörda diket utgör övre delen av en sidogren till Kärrängsbäcken, som i sin tur ingår i Höje ås vattensystem.

3. RITNINGAR, HÖJDSYSTEM

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter	Ritn.nr 1:2
Profilritning	Ritn.nr 2:2

Till ledning för arbetets utförande och kontroll hänvisas till fixpunkter markerade på plankartan och närmare beskrivna i fixpunktsbeskrivning tillhörande bilagda Material- och arbetsbeskrivning, bil O. Angivna höjder avser Lunds lokala höjdsystem.

4. ÄLDRE FÖRETAG

Den dikessträcka som berörs av detta företag har ej tidigare varit föremål för förrättning enligt vattenlagen. Uppströms Siporex industriområde är dock den befintliga rörledningen tillkommen efter förrättning (Dalby dikningsföretag av år 1945).

5. FÖRETAGETS OMFATTNING

Företaget skall omfatta sträckan 8A-5A. Befintliga betongrör $\varnothing$ 225 är utslitna och utbytes mot nya betongrör $\varnothing$ 300. Dikessträckan är 335 meter.

6. HYDROGRAFISK UTREDNING

Avrinningsområdets gränser framgår av översiktskartan (bil N). På profilritningen har angetts den dimensionerande vattenmängden. Som specifik avrinning har räknats 10 l/s, ha från tomtmark och 1,6 l/s, ha från övrig mark. Dagvattnet från Siporex industriområde omhändertas på annat sätt och belastar således inte längre den ifrågavarande rörledningen.

7. AVLOPPSVATTNETS MÄNGD OCH BESKAFFENHET

Avloppsvattnet utgörs av hushållsspillvatten. Siporex avloppsvatten avleds till kommunalt reningsverk.

2. Läge

3. Ritningar, höjdsystem

4. Äldre företag

5. Företagets omfattning

6. Hydrografisk utredning

7. Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet

Den planerade rörledningen belastas med utsläpp från 38 personer fördelade på 15 hushåll, i genomsnitt således 2,5 personer per fastighet. Avloppsvattenmängden antas lika stor som vattenförbrukningen. Lunds kommuns gatukontor anger den till ca 250 l/p d. Avloppsvattenmängden uppgår således till $38 \times 250 \text{ l/d} = 0,1 \text{ l/s}$.

Enligt analyser utförda i samband med förrättningen (bilaga I) uppgår halten totalfosfor till 0,11 mg/l vatten i rörledningen nedströms avloppsutsläppen. Detta vatten är en blandning av avloppsvatten och dräneringsvatten/dagvatten från det uppströms belägna avrinningsområdet. För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen i avloppsvattnet görs följande antaganden om dräneringsvattnets genomsnittliga mängd och beskaffenhet.

Medelvattenföring (0,1 x NHQ)	10,6 l/s
Föroreningsbelastning, fosfor	0,07 mg/l

Fosforhalten har antagits motsvara vad som gäller i Höje ås källflöden. Medeltalet för 34 mätningar 1982-88 uppgår till 0,072 mg/l.

Med dessa förutsättningar beräknas föroreningsmängden i avloppsvattnet till

$$\frac{10,7 \times 0,11 - 10,6 \times 0,07}{0,1} = 4,4 \text{ mg/l}$$

Normal halt fosfor i utgående avloppsvatten vid enbart slamavskiljning är 4-8 mg/l. Värdet 4,4 mg/l förefaller rimligt mot bakgrund av att slamavskiljning sker i två steg, dels individuellt på fastigheterna, dels i den gemensamma slambrunnen.

8. PLANFRÅGOR

Detaljplan finns ej upprättad över området, som inte heller omfattas av verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.

9. NATURVÅRD

Föreslagna åtgärder är ej av den karaktären att tillstånd erfordras enligt § 18 c i naturvårdslagen. Länsstyrelsens miljövårdsenhet och Lunds kommunstyrelse har tillskrivits i ärendet men ej haft några synpunkter att anföra.

Förrättningsmannen bedömer att företaget ej medför några negativa konsekvenser för omgivande natur och miljö

8. Planfrågor

9. Naturvård

10. JÄRNVÄGSTRUMMA

Järnvägstrumma berörs vid avloppssektion 0-0/008. Befintlig trumma medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.

På grund av bestämmelserna i 5 kap 9 § 2 st och 13 § vattenlagen åvilar det Statens Järnvägar att utföra och bekosta ombyggnaden av trumman inkl anslutningsbrunn på uppströmssidan.

11. TILLÅTLIGHETSPRÖVNING

Något hinder från allmänna planeringssynpunkter föreligger ej.

Fördelarna från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna, skadorna och olägenheterna av företaget. Vid bedömningen har särskilt beaktats de sanitära olägenheter som skulle uppstå för de femton berörda enskilda fastigheterna, om den gamla rörledningen helt skulle upphöra att fungera.

Hinder föreligger således ej mot företagets utförande.

12. MARK FÖR ANLÄGGNINGEN

För arbetets utförande och framtida underhåll får tas i anspråk ett arbetsområde av 20 m bredd jämte tillfällig tillfartsväg såsom närmare framgår av plankartan.

13. ERSÄTTNINGAR

För eventuella skador på växande gröda i samband med företagets utförande skall ersättning utgå. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek ej uppnås mellan den skadelidande och dikningsföretaget skall ersättning utgå med belopp som bestäms av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden.

14. OFÖRUTSEDD SKADA

Om det genom utförandet av detta företag uppstår skada eller intrång som ej förutsetts av förrättningsmannen, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning. För att kunna upptas till prövning skall sådant anspråk anmälas till vattendomstolen före utgången av år 1996 (15 kap 17 § vattenlagen).

10. Järnvägs-
trumma11. Tillåt-
lighetspröv-
ning12. Mark för
anläggningen13. Ersätt-
ningar14. Oförut-
sedd skada

15. KOSTNADER

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till 65 000:- kr enligt bilagda kostnadsförslag, bil P. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

P

16. NYTTA

Förbättrade avvattningsmöjligheter uppkommer för 2,2 ha åker. Nyttan härav har beräknats till 6 670:- kr.

Den mest påtagliga jordbruksnyttan av företaget bedöms emellertid vara förbättrade bruksbetingelser för Dalby 26:11 och 26:12. Den nuvarande bristfälliga rörledningen försenar upptorkningen på våren och ökar utvintringen av vallar och höstsådda grödor. Höstraps är speciellt känsligt för högt grundvattenstånd.

I vårsådda grödor blir vårsådden försenad med nedsatt skörd på hela skiftet eller också måste separat sådd och skörd tillämpas. Minst ekonomisk skada uppstår om det senare alternativet väljs. Den berörda arealen inkl avskuren skiftesdel är 2 ha.

Merkostnad för separat sådd (ställtids)	200:-
"- skörd (ställtids)	200:-
Skördereduktion p g a sen sådd	624:-
2 x 6 000 x 1,30 x 0,04	1 024:-

I höstsådda grödor och vallar uppskattas utvintringen till 25 % inom det berörda området.

Merkostnad för omsådd	600:-
Lägre skördevärde i ersättningsgrödan	1 500:-
2 x 1 000 x 3,0 x 0,25	2 100:-

Eftersom vårsådda och höstsådda grödor inkl vallar upptar ungefär lika stora delar av växtföljden blir den årliga förlusten

0,5 x 1 024 + 0,5 x 2 100 = 1 562:-
eller kapitaliserat efter 5 % 31 240:-.

Jordbruksnyttan beräknad för de berörda jordbruksfastigheterna redovisas i särskild värderingslängd, bil Q.

Q

Dessutom är rörledningen till nytta för de fastigheter som har ledningen som recipient för sitt avloppsvatten. Försiktigt skattat uppgår denna

15. Kostnader

16. Nyttan

nytta till 2 % av fastigheternas taxeringsvärde eller sammanlagt ca 45 000:- kr.

17. KOSTNADSFÖRDELNING

17. Kostnadsfördelning

17.1 Anläggningskostnader

Enligt 5 kap 6 § 1 st vattenlagen skall kostnaderna för utförandet av företaget fördelas mellan markavvattningsintresset och avloppsintresset med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det vatten som tillförs ledningen samt till vad som kan anses skäligt med hänsyn till intressenternas nytta av ledningen.

Om fördelningen baseras på medelvattenföringar och genomsnittliga halter av fosfor, såsom närmare utretts i mom 7 av detta tillståndsbeslut, erhålls följande fördelning mellan de båda intressegrupperna.

$$\text{Markavvattningsintresset} \quad \frac{10,6 \times 0,07}{10,7 \times 0,11} = 63 \%$$

$$\text{Avloppsintresset} \quad \frac{0,1 \times 4,4}{10,7 \times 0,11} = 37 \%$$

En sådan fördelning innebär emellertid att markavvattningsintressets kostnad blir större än dess beräknade nytta. Med hänsyn även tagen till intressenternas nytta av ledningen bestäms därför att markavvattningsintresset skall svara för 58 % av anläggningskostnaden, vilket motsvarar deras nytta. Avloppsintressets andel blir då 42 %.

Fördelningen mellan markavvattningsintressenterna inbördes skall baseras på beräknad nytta enligt värderingslängden (bil Q).

Fördelning inbördes mellan de femton avloppsintressenterna skall ske i förhållande till vattnets mängd och beskaffenhet. För att åstadkomma en smidig fördelningsgrund internt poängsätts fastigheterna m h t typ av avloppsvatten och reningsanläggning enligt följande

	Poäng
Fastighet för permanentboende med trekammarbrunn eller septictank + kommunal slambrunn	10
Fastighet för permanentboende med trekammarbrunn + filter + kommunal slambrunn	8

Fastighet för permanentboende med enbart köksavlopp utan egen reningsanläggning men belägen uppströms kommunal slambrunn 7

Fastighet för fritidsändamål med trekammarbrunn och belägen nedströms kommunal slambrunn 5

I särskilt upprättad förteckning, bil R, redovisas klassningen av fastigheterna m h t avloppsvattnets mängd och beskaffenhet.

R

Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil S, framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

S

17.2 Kostnader för framtida underhåll

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall i princip fördelas på samma sätt som anläggningskostnaderna. Fördelningen mellan markavvattningsintresset och avloppsintresset skall vara oförändrad tills väsentligt ändrade förhållanden inträffar. Härmed menas att antalet anslutna fastigheter med spillvattenutsläpp förändras mer än 1/3.

Fördelningen mellan avloppsintressenterna inbördes skall justeras, om det inträffar förändringar, som förändrar relationerna, t ex att trekammarbrunn förses med filter eller att fastighet med enbart köksavlopp installerar WC. I sådant fall skall poängtalerna för berörd fastighet ändras till värde enligt mom 17.1 och nya andelstal framräknas. Sådana löpande justeringar får göras utan officiell omprövning förutsatt att enighet råder. I annat fall hänvisas till omprövning enl mom 21.

Statens Järnvägar skall svara för underhållet av trumman genom järnvägsbanken med tillhörande brunn. Om järnvägslinjen eventuellt skulle bli nedlagd och järnvägsområdet överlåtet till annan ägare, så skall den nye ägaren svara för trummans underhåll.

17.3 Förrättningskostnader

Förrättningskostnaderna skall fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaderna.

18. UTFÖRANDE, ARBETSTID, BENÄMNING

Företaget skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta tillståndsbeslut med därtill hörande handlingar och ritningar.

Arbetena får påbörjas så snart tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1991.

Företaget skall benämnas DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989.

19. FRAMTIDA UNDERHÅLL

I företaget ingående anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas. Varje deltagare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende underhålls väl.

Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till mom 17.2.

20. YRKANDEN

Yrkanden som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta tillståndsbeslut föranleder ingen åtgärd.

21. OMPRÖVNING

Tillståndsbeslutet för detta företag får omprövas

1. För tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 20 år efter det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.
2. Vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem (se även mom 17.2).
3. Om någon vill ansluta sig som deltagare.

Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning.

18. Utförande, arbetstid, benämning

19. Framtida underhåll

20. Yrkanden

21. Omprövning

22. HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som vill överklaga detta tillståndsbeslut har att anföra besvär till Växjö Tingsrätt, Vatten- domstolen, Box 210, 351 05 Växjö inom fyra veckor från nedan angivna dag med iakttagande av bestämmelserna i 13 kap 57 § vattenlagen.

Dalby den 8 februari 1989



Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

22. Hur man
överklagar

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende markavvattning och avledande av avloppsvatten i anslutning till Siporex industriområde

Socken: Dalby Kommun: Lund
Län: Malmöhus

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, bil A, hade sammanträde för handläggning av förrättningen utsatts att hållas i Siporex matsal onsdagen den 21 december 1988.

Kungörelse om förrättningen, bil B, hade varit införd i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Arbetet den 4 december 1988. Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare och myndigheter enligt sakägareförteckning, bil C.

Meddelande om förrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade meddelats länsstyrelsens miljövårdsenhet, Lunds kommuns kommunstyrelse och miljö- och hälsoskyddsnämnd samt Statens Järnvägar genom skrivelser, bil D-G.

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av civ ing Bertil Svensson samt sökanden och övriga sakägare och myndigheter enligt sakägareförteckningen (bil C).

§ 1

Redogjordes för ansökningsman och det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förrättningsmannen redogjorde för Dalby dikningsföretag av år 1945. Av överlämnad överenskommelse, bil H, daterade den 21 november 1950 och senare protokollsutdrag framgår, att företaget är utfört och att dåvarande Dalby kommun påtagit sig utförande och underhåll av föreskriven rensningsbrunn nedströms företaget.

Bil

A

Sammanträdes-
plats

B

Kungörelse

C

D-G

Närvarande

Förordnande

Jävsanmärkning

H

Äldre företag
och överens-
kommelse

§ 4 Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Siporex AB har presenterat ett förslag till omläggning upprättat av Kjessler & Mannerstråle. Det låg till grund för preliminärt förslag, vilket nu presenterades av Bertil Svensson. Förslaget innebar omläggning av en äldre rörledning på en sträcka av 335 m. Befintliga betongrör Ø 225 är i dåligt skick och föreslås ersättas med nya betongrör Ø 300.		Teknisk beskrivning
§ 5 Eva Lagerblad, Lunds kommun, upplyste att ingen detaljplan fanns fastställd för området och följaktligen inte heller något verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Frågan hade varit föremål för prövning, men hittills ej kommit med i den kommunala ekonomiska långtidsplaneringen.		Planfrågor
§ 6 Förrättningsmannen redogjorde för vattenanalyser som miljö- och hälsoskyddsnämnden nyligen låtit utföra, <u>bil I</u>. En förteckning upprättades, <u>bil J</u>, över de fastigheter som har utsläpp av sanitärt avloppsvatten till ledningssystemet. Det uppgavs att trekammarbrunnarna töms tre gånger per år och septictankarna en gång årligen.	I J	Avloppsvattenutsläpp
§ 7 Järnvägstrumma berörs vid avloppssektion 0-0/008. Befintlig trumma medger ej ovanförhängande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas Statens Järnvägar för yttrande.		Järnvägstrumma
§ 8 Förrättningsmannen redogjorde för vattenlagens regler ifråga om ledning, som var gemensam för markavvattning och avledande av avloppsvatten.		Kostnadsfördelningsprinciper

§ 9 <u>Tord Olsson</u>, Siporex, förklarade att bolaget av miljö- och hälsoskyddsnämnden anmodats att bygga om den gamla ledningen, eftersom dess nuvarande dåliga skick innebar risk för sanitär olägenhet. Siporex industriområde belastar inte ledningen. Bolaget har i och för sig inget intresse av att öka dimensionen och ifrågasätter om inte uppströms belägna intressenter borde bekosta dimensionsökningen.		Dalby 26:11 m fl
§ 10 <u>Louise Rehn-Winsborg</u>, äg $\frac{1}{2}$ av Dalby 60:22 uttryckte oro för att kulverteringen skulle förvärra vattensituationen på deras fastighet. Översvämningar hade tidvis förekommit på tomt. Förrättningsmannen förklarade att det blir en förbättring, eftersom dimensionen ökas. <u>Bertil Håkansson</u>, arr Dalby 26:11 och 26:12, kompletterade med upplysningen att den befintliga ledningens dåliga skick kan ha bidragit till problemen på Dalby 60:22. Håkansson upplyste också om att han själv utfört och bekostat en ny rörledning Ø 400 nedströms det nu aktuella företaget.		Dalby 60:22
§ 11 Bertil Håkansson, Uno Roos, Ethel Nilsson, Malte och Helga Lindgren, Ted Karlsson, Ann-Carine Fälth och Louise Rehn-Winsborg förklarade, att de önskade förena sig med sökanden om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades av förrättningsmannen, <u>bil K</u>.	K	Förening
§ 12 <u>Bertil Håkansson</u>, arr Dalby 26:11 och 26:12, yrkade ersättning för ev skördeskador i samband med företagets utförande.		Ersättningar
§ 13 Synergång bedömdes ej erforderlig. Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 8 februari 1989 kl 09.00. Meddelande om sammanträdet skulle utsändas genom förrättningsmannens försorg.		Fortsatt handläggning

§ 14

Det meddelades att dagens protokoll skulle läsas upp på nästa sammanträde, varefter sammanträdet avslutades.


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Avslutning

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende markavvattning och avledande av avloppsvatten i anslutning till Siporex industriområde

Socken: Dalby Kommun: Lund
Län: Malmöhus

Sammanträde för fortsatt handläggning av förrättningen i Siporex matsal, Dalby, onsdagen den 8 februari 1989.	Bil	Sammanträdesplats
Tid och plats för sammanträdet hade meddelats vid föregående sammanträde den 21 december 1988. Förrättningsmannen hade dessutom sänt skriftligt meddelande till berörda sakägare och myndigheter, <u>bil M</u>.	M	Kallelse
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman biträdd av civilingenjör Bertil Svensson. Närvarande sakägare och myndigheter framgår av sakägareförteckningen (bil C).		Närvarande
§ 15 Protokollet från föregående sammanträde hade översänts med kallelsen och föranledde ingen anmärkning.		Föregående protokoll
§ 16 På förrättningsmannens fråga om någon ytterligare önskade förena sig med sökanden anmälde sig Gert Flink, Michael Hjerpe, Knut Hansson, Eino Mikkola och Kennet Winsborg. Den tidigare upprättade föreringshandlingen (bil K), kompletterades med deras namnunderskrifter.		Förening
§ 17 Förrättningsmannen hade översänt skrivelse, <u>bil L</u>, till Statens Järnvägar med förslag till tillståndsbeslut avseende järnvägstrumman. SJ hade beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Något yttrande hade ej inkommit.	L	Järnvägs-trumma

§ 18 Civilingenjör Bertil Svensson redogjorde för det tekniska förslaget och uppvisade de upprättade ritningarna.	Tekniskt förslag
§ 19 Förrättningsmannen redogjorde för hur kostnadsfördelningen gjorts och presenterade kostnadsfördelningslängden.	Kostnadsfördelningslängd
§ 20 Uno Roos och Kennet Winsborg m fl yrkade att det skulle utredas om inte också AB Sydsten och vägverket borde delta i företaget. Sydsten p g a markinnehav uppströms väg 956 och vägverket p g a påsläpp av vägvatten. Med anledning härav ajournerades sammanträdet för synegång, varefter förrättningsmannen meddelade att Sydsten ej kunde tvingas in i företaget, eftersom deras mark var högt belägen naturmark. Beträffande vägverket föreligger en klar påverkan. Det bedömdes dock lämpligast att lösa denna fråga genom att det blivande företaget tar upp förhandlingar med vägverket om utförande av ett utjämningsmagasin på uppströmssidan av vägen.	Kretsen av deltagare
§ 21 Kennet Winsborg och Knut Hansson tog upp problemet med tillrinnande ytvatten österifrån som ställer till olägenheter på deras fastigheter. Vattnet kommer huvudsakligen från Dalby 60:11, som ägs av Siporex AB. Det beslöts att denna fråga hålls utanför förrättningen och löses internt av de berörda fastigheterna.	Översvämning på Dalby 60:20 och 60:22
§ 22 Förrättningsmannen läste upp tillståndsbeslutet, <u>bil TB</u>.	TB Tillståndsbeslut
§ 23 Det meddelades att den som eventuellt vill överklaga tillståndsbeslutet har att skriftligt anföra besvär till vattendomstolen i Växjö inom fyra veckor från dagens datum.	Hur man överklagar

§ 24

Till aktförvarare utsågs Bertil Håkansson.

En kopia av förrättningsakten med tillhörande ritningar skulle översändas till honom snarast möjligt och hållas tillgänglig för sakägarna under besvärstiden.

Aktförvarare

§ 25

Beslöts att f n ej bilda samfällighetsförening.

Det uppdrogs åt Bertil Håkansson att i samråd med Uno Roos, Kennet Winsborg och Georg Fredriksson ombesörja upphandling och utförande av företaget.

Siporex AB skall svara för räkenskapsföring och utdebitering enligt den upprättade kostnadsfördelningslängden. Utdebitering skall ske inom 30 dagar efter företagets slutförande.

Administrativa frågor

§ 26

Det anmäldes att förrättningskostnaden uppgick till 20 000:- kronor + moms, vilket är lantbruksverkets arvode för förrättningen.

Siporex AB har påtagit sig annonskostnaden för kungörelsen, som uppgått till 3 979:- kronor, och har inte heller anspråk på ersättning för upplåtelse av sammanträdeslokal och biträde med hantlangning. Även Bertil Håkansson avstod från arvode för hantlangning.

Förrättningskostnaderna förskotteras av Siporex AB och kommer senare att debiteras enligt upprättad kostnadsfördelningslängd (bil S).

Förrättningskostnader

§ 27

Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan anmärkning, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Dalby den 8 februari 1989


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Kontaktman
Törd Olsson
Utdelningsadress
Siporex AB, Box 48
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
240 10 DALBY
Rikt- och telefonnummer
046-200450

ANSÖKAN
Datum

1988-01-18

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Juridiska enheten

205 15 MALMÖ

11.187-153 88
Ink. 1988-01-19
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil. M

ANSÖKAN OM FÖRRÄTTNING ENLIGT 12 KAP VATTENLAGEN (1983:291) FÖR MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

FÖRETAGETS BESKÄFFEN- HET	☒ Dikning	☐ Invallning	☒ Avledande av avloppsvatten
	☐ Vattenavledning	☐ Annan åtgärd	Ange vilken
☐ Vaghållare bedöms ingå som sakägare			
BERÖRDA MARK- OCH VATTENOM- RÅDEN	Markområde		
	Företaget berör åkermark på fastigheten Dalby 26:11, 26:12 samt sanitärt utsläpp från ett tiotal friliggande villafastigheter.		
	Areal		
	7,8 ha		
Vattenområde			
Äldre befintlig rörledning i behov av omläggning.			
Avloppets längd			
0,3 km			
Socken		Kommun	Länsbeteckning
Dalby		Lund	M
SAKÄGARE (sökande)	Fastighet, byggnad eller anläggning	Ägare	Namnunderskrift
	Dalby 26:9, 26:11	Siporex AB	<i>Hans Rüter</i>
	" 26:12, 26:31	Box 48	Hans Rüter
	" 49:1, 50:1	240 10 Dalby	
	" 50:2, 59:2		
	" 60:11		
	Lunnarp 5:9, 5:16		
	" 5:17, 5:25		
	" 5:26		
	Önneslöv 38:2		

[illegible]



Enheten för vatten-
hushållningsfrågor

22
1988-02-02

38 183/88

Länsstyrelsen i Malmöhus län
1:e byråsekr C Hellstrand
201 15 MALMÖ

**Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning
enligt 12 kap vattenlagen (1983:291)
11.187-153-88**

Länsstyrelsen har i skrivelse anhållit om lantbruksstyrelsens yttrande över ansökan om förrättning för markavvattningsföretag som berör åkermark på fastigheten Dalby 26;11, 26:12 samt sanitärt utsläpp från ett tiotal friliggande villafastigheter i Dalby socken, Lunds kommun, inlämnad av Tord Olsson, Siporex AB, Box 48, 240 10 Dalby.

Lantbruksstyrelsen föreslår att lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö, förordnas.

Nils Göran Nilsson

Kopia till:
Tord Olsson, Siporex AB, Box 48, 240 10 Dalby.
Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö.

Bilaga:
Ansökningshandling.

LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län

Juridiska enheten

1:e byråsekreterare C Hellstrand

040 - 14 60 23

Kansliet 040 - 14 60 19

FÖRORDNANDE

1988-02-18

11.187-153-88


Lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning enligt
12 kap 1 § vattenlagen
(1 bilaga)

Med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen (1983:291) förordnar länsstyrelsen Er att handlägga förrättning för markavvattnig.

Förrättningen avser dikning och avledande av avloppsvatten och berör åkermark på fastigheterna Dalby 26:11 och 26:12 samt sanitärt utsläpp från ett tiotal friliggande villafastigheter i Dalby socken, Lunds kommun.


Christina Cinthio


Clas Hellstrand

Bilaga

Ansökningen i original

Kopia till

lantbruksstyrelsen, enheten för vattenhushållningsfrågor,
551 83 Jönköping, dnr 38 183/88
lantbruksnämnden i Malmöhus län
Tord Olsson, Siporex AB, Box 48, 240 10 Dalby
juridiska enheten
naturvårdsenheten
akten + kopia av ansökningen

CL

FÖRENING

vi oss

Härmed förenar jag ~~sig~~ med SIPORET ABi dennes ansökan om ~~syneförrättning~~ för torrläggning av marker
till FASTIGHETERNA DALBY 26:11, 26:12 MFLi DALBY socken (~~-nar~~),Malmöhus län, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning
att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning be-
redes ~~oss~~ mig tillhöriga marker resp avledande av avloppsvatten.DALBY den 21 DEC 1988

Lunnarp 5:18

Bertil Flåkansson

Dalby 49:3

Ted Karlsson

Dalby 25:14

Urs Vess

Dalby 59:11

Oluf Fält

Dalby 59:5

E. H. Nilsson

Dalby 60:22

Sten Ljung

Dalby 59:6

Matte Lindgren

Dalby 49:4

Michael Ljerner

Dalby 59:6

Helga Lindgren

Dalby 59:9

GertrudDolly Knut HarrisonEino Pikkala Dalby 59:12

60:20

Bevittnas:

Ingemar FärberBertil Ljunger

Vitsordas:

Ingemar Färber

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende markavvattning och avledande av avloppsvatten i anslutning till Siporex industriområde kommer att hållas i Siporex matsal, Dalby onsdagen den 21 december 1988 kl 09.00.

Vid förrättningen kommer att föreslås omläggning av rörledning väster om Industriområdet.

Det planerade företaget kan komma att beröra fastigheterna Dalby 25:14,

25:18, 26:10, 26:11, 26:12, 26:18, 49:3, 49:4, 50:1, 50:2, 59:4, 59:5, 59:6, 59:9, 59:10, 59:11, 59:12, 60:11, 60:20 och 60:22 i Dalby socken samt Önneslöv 38:2, Lunnarp 5:14 och 5:18 i Bonderups socken, samtliga inom Lunds kommun. Dessutom berörs järnvägen Malmö—Dalby samt dikningsföretaget Dalby av år 1945.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom befullmäktigt ombud för att föra sin talan.

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende markavvattning och avledande av avloppsvatten i anslutning till Siporex industriområde kommer att hållas i Siporex matsal, Dalby onsdagen den 21 december 1988 kl 09.00.

Vid förrättningen kommer att föreslås omläggning av rörledning väster om industriområdet.

Det planerade företaget kan komma att beröra fastigheterna Dalby 25:14,

25:18, 26:10, 26:11, 26:12, 26:18, 49:3, 49:4, 50:1, 50:2, 59:4, 59:5, 59:6, 59:9, 59:10, 59:11, 59:12, 60:11, 60:20 och 60:22 i Dalby socken samt Önneslöv 38:2, Lunnarp 5:14 och 5:18 i Bonderups socken, samtliga inom Lunds kommun. Dessutom berörs järnvägen Malmö—Dalby samt dikningsföretaget Dalby av år 1945.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom befullmäktigt ombud för att föra sin talan.

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende markavvattning och avledande av avloppsvatten i anslutning till Siporex industriområde kommer att hållas i Siporex matsal, Dalby, onsdagen den 21 december 1988 kl 09.00.

Vid förrättningen kommer att föreslås omläggning av rörledning väster om industriområdet.

Det planerade företaget kan komma att beröra fastigheterna Dalby 25:14, 25:18, 26:10, 26:11, 26:12, 26:18, 49:3, 49:4, 50:1, 50:2, 59:4, 59:5, 59:6, 59:9, 59:10, 59:11, 59:12, 60:11, 60:20 och 60:22 i Dalby socken samt Önneslöv 38:2, Lunnarp 5:14 och 5:18 i Bonderups socken, samtliga inom Lunds kommun. Dessutom berörs järnvägen Malmö—Dalby samt dikningsföretaget Dalby av år 1945.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom befullmäktigt ombud för att föra sin talan.

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Arbetet söndagen den 4 december 1988 intygas.

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör



LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

MEDDELANDE

Bilaga M

1989-01-25

64 463/88

Till berörda sakägare
och myndigheter

Planerad omläggning av rörledning i anslutning till Siporex
industriområde i Dalby

1 bilaga

Sammanträde vid förrättning enligt vattenlagen i rubr ärende
hölls 1988-12-21. Kopia av protokollet bifogas.

Sammanträde för fortsatt handläggning äger rum i Siporex
matsal, Dalby onsdagen den 8 februari 1989 kl 09.00. Avsikten
är att meddela tillståndsbeslut och avsluta förrättningen.

Om intresse finns kan också samfällighetsförening bildas för
att ombesörja företagets utförande och framtida underhåll. I
så fall skall stadgar för föreningen antas och styrelse utses.

Ett annat alternativ kan vara delägarförvaltning. För att en
sådan skall fungera fordras enighet i frågor av ekonomisk be-
tydelse.

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Bilaga Kopia av protokoll

Dnr 64 463/88
.....

Sammanträdesdatum 1 1988-12-21 3

2 1989-02-08 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) LUNDS KOMMUN DALBY SOCKEN	1		
För fastighet (område) Dalby 25:14 Äg Uno Roos (sökande) Veberödsvägen 25 240 10 DALBY	1 2	närv ".....	
För fastighet (område) Dalby 25:18 Äg Charlotte Svanberg Endahl Ekvägen 28 240 17 SÖDRA SANDBY	1 2	- -	
För fastighet (område) Dalby 26:10 Äg Ove Folke Heinestam $\frac{1}{2}$ Ebba Kristina Heinestam $\frac{1}{2}$ Albinsrogatan 3 K 214 67 MALMÖ	1 2	Båda närv "-	
För fastighet (område) Dalby 26:11, 26:12, 50:1, 50:2 och 60:11 Äg Siporex AB (sökande) Box 48 240 10 DALBY	1 2	Tord Olsson, konsult, och Georg Fredriksson, ekonomichef Tord Olsson och Georg Fredriks- son	
För fastighet (område) Dalby 26:11 och 26:12 Ärr Bertil Håkansson Lunnarp 5 240 10 DALBY	1 2	närv ".....	

Dnr 64 463/88

Sammanträdesdatum 1 1988-12-21.. 3
2 1989-02-08.. 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)		Skr 1988-12-02	G
Dalby 26:18	1	-	
Äg Statens Järnvägar	2	-	
Centralförvaltningen			
105 50 STOCKHOLM			
För fastighet (område)	1	Ted Karlsson	
Dalby 49:3 (sökande)	2	"-	
Äg Ted Olof Karlsson $\frac{1}{2}$			
Ann-Marie Margreth Christina $\frac{1}{2}$			
Karlsson			
Blockvägen 4			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	-	
Dalby 49:4 (sökande)	2	närv	
Äg Carl Michael Hjerpe $\frac{1}{2}$			
Annika Heidi Svensson $\frac{1}{2}$			
Blockvägen 6			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	närv	
Dalby 59:4	2	-	
Äg Nils Persson			
Blockvägen 1 B			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	närv	
Dalby 59:5 (sökande)	2	"	
Äg Ethel Lindgren Nilsson			
Blockvägen 3			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	Båda närv	
Dalby 59:6 (sökande)	2	"-	
Äg Malte Lindgren $\frac{1}{2}$			
Helga Lindgren $\frac{1}{2}$			
Blockvägen 5			
240 10 DALBY			

Dnr 64 463/88

Sammanträdesdatum 1 ..1988-12-21. 3
2 1989-02-08 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område)	1	Eva Johaz	1
Dalby 59:9 (sökande)	2	Gert Flink	
Äg Gert-Åke Tommy Flink $\frac{1}{2}$			
Susanne Maria Flink $\frac{1}{2}$			
Veberödsvägen 59			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	Eva Johaz	2
Dalby 59:10	2	Gert Flink	4
Äg Nils Vilhelm Sandberg			
Dalby 59			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	Ann-Carine Fälth	
Dalby 59:11 (sökande)	2	"	
Äg Leif Christensen $\frac{1}{2}$			
Anette Cecilia Ann-Carine Fälth $\frac{1}{2}$			
Blockvägen 7			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	närv.	
Dalby 59:12 (sökande)	2	"	
Äg Eino Heikki Mikkola			
Veberödsvägen 59			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	Louise Rehn-Winsborg	3
Dalby 60:20 (sökande)	2	Knut Hansson	
Äg Knut Hansson $\frac{1}{2}$			
Ruth Hansson $\frac{1}{2}$			
Blockvägen 9			
240 10 DALBY			
För fastighet (område)	1	Louise Rehn-Winsborg	
Dalby 60:22 (sökande)	2	Båda närv.	
Äg Ulf Einar Kennet Winsborg $\frac{1}{2}$			
Eva Louise Rehn-Winsborg $\frac{1}{2}$			
Blockvägen 11			
240 10 DALBY			

Dnr 64 463/88

Sammanträdesdatum 1 1988-12-21.. 3

2 1989-02-08.. 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område) LUNDS KOMMUN BONDERUPS SOCKEN	1		
			
			
			
			
För fastighet (område) Önneslöv 38:2 Äg Siporex AB (sökande) Box 48 240 10 DALBY	1	Tord Olsson och	
		Georg Fredriksson	
	2	Tord Olsson, Georg Fredriksson	
			
			
			
För fastighet (område) Lunnarp 5:14 Äg Statens Järnvägar Centralförvaltningen 105 50 STOCKHOLM	1	Skr 1988-12-02	G
	2	-	
			
			
			
För fastighet (område) Lunnarp 5:18 Äg Bertil Håkansson (sökande) Lunnarp 5 240 10 DALBY	1	närv	
	2	"	
			
			
			
			
För fastighet (område) MYNDIGHETER	1		
			
			
			
			
För fastighet (område) Länsstyrelsen i Malmöhus län Miljövårdsenheten 205 15 MALMÖ	1	Skr 1988-12-02	D
	2	-	
			
			
			
			

Dnr 64.463/88...

Sammanträdesdatum 1 1988-12-21... 3
2 1989-02-08... 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område) Lunds kommun Kommunstyrelsen Box 41 221 00 LUND	 1..... 2.....	Skr 1988-12-02..... Eva Lagerblad, lantmätare på fastighetskontoret..... -.....	E.....
För fastighet (område) Lunds kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box 41 221 00 LUND	 1..... 2.....	Skr 1988-12-02..... -..... -.....	F.....
För fastighet (område) Att kungörelse ang smtr 1 avsänts till ovanstående sakägare och myndigheter 1988-12-02 intygas. <i>Trygve Fahlstedt</i> Trygve Fahlstedt Förrättningsman	1		
För fastighet (område) Att meddelande om smtr 2 avsänts till ovanstående sakägare och myndigheter 1989-01-25 intygas. <i>Trygve Fahlstedt</i> Trygve Fahlstedt Förrättningsman	1		
För fastighet (område)	1		
För fastighet (område)	1		



LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

Bilaga D

1988-12-02

64 463/88

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Miljövårdsenheten
205 15 MALMÖ

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen vid Siporex i Dalby,
Lunds kommun

Härmed översänds kungörelse om sammanträde i rubr ärende.
Läget framgår av bif översiktskarta.

Företaget avser omläggning av en äldre rörledning på en sträcka av ca 350 m. Den gamla rörledningen har dimensionen Ø 225 och föreslås ersättas med Ø 300. Den berörda marken är åker. Siporex AB är ensam sökande till förrättningen och har yrkat kostnadsdelaktighet för de uppströms belägna fastigheter, som utnyttjar ledningen som recipient för sanitärt avloppsvatten.

Prövning enligt naturvårdslagen § 18 c bedöms ej erforderlig, eftersom det handlar om omläggning av befintlig ledning. Om länsstyrelsen har en annan uppfattning på denna punkt anmodas Ni ta kontakt med undertecknad.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor: 1. Kungörelse
2. Översiktskarta



1988-12-02

64 463/88

Lunds kommun
Kommunstyrelsen
Box 41
221 00 LUND

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen vid Siporex i Dalby,
Lunds kommun

Härmed översänds kungörelse om sammanträde i rubr ärende.
Läget framgår av bif översiktskarta.

Företaget avser omläggning av en äldre rörledning på en sträcka av ca 350 m. Den gamla rörledningen har dimensionen Ø 225 och föreslås ersättas med Ø 300. Den berörda marken är åker. Siporex AB är ensamma sökande till förrättningen och har yrkat kostnadsdelaktighet för de uppströms belägna fastigheter, som utnyttjar ledningen som recipient för sanitärt avloppsvatten.

Kommunen äger rätt att föra talan för bevakning av lokala allmänna intressen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt länsstyrelsens miljövårdsenhet har informerats om förrättningen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor: 1. Kungörelse
2. Översiktskarta



1988-12-02

64 463/88

Lunds kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 41
221 00 LUND


Förrättning enligt 12 kap vattenlagen vid Siporex i Dalby,
Lunds kommun

Härmed översänds kungörelse om sammanträde i rubr ärende.
Läget framgår av bif översiktskarta.

Företaget avser omläggning av en äldre rörledning på en sträcka av ca 350 m. Den gamla rörledningen har dimensionen Ø 225 och föreslås ersättas med Ø 300. Den berörda marken är åker. Siporex AB är ensamma sökande till förrättningen och har yrkat kostnadsdelaktighet för de uppströms belägna fastigheter, som utnyttjar ledningen som recipient för sanitärt avloppsvatten.

Ett tiotal villafastigheter i området är anslutna till en gemensam äldre reningsanläggning belägen på fastigheten Dalby 50:1. Utgående vatten från denna anläggning belastar den rörledning som behandlas i förrättningen.

Länsstyrelsens miljövårdsenhet har informerats om förrättningen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor: 1. Kungörelse
2. Översiktskarta



1988-12-02

64 463/88


Statens Järnvägar
Centralförvaltningen
105 50 STOCKHOLM

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen vid Siporex i Dalby,
Lunds kommun

Härmed översänds kungörelse om sammanträde i rubr ärende.
Läget framgår av bif översiktskarta.

Företaget avser omläggning av en äldre rörledning på en
sträcka av ca 350 m. Den gamla rörledningen har dimensio-
nen Ø 225 och föreslås ersättas med Ø 300. Den berörda
marken är åker. Siporex AB är ensamma sökande till för-
rättningen och har yrkat kostnadsdelaktighet för de upp-
ströms belägna fastigheter, som utnyttjar ledningen som
recipient för sanitärt avloppsvatten.

På grund av bestämmelserna i 5 kap 9 och 13 §§ vattenlagen
kommer Statens Järnvägar att påföras kostnaderna för er-
forderlig trumma genom järnvägsbanken i nedströmsdelen av
den aktuella dikessträckan.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor: 1. Kungörelse
2. Översiktskarta

Kopia för kännedom: Statens Järnvägar
Malmö Banregion
Box 345
201 23 MALMÖ



1989-01-24

64 463/88

Statens Järnvägar
Malmö Banregion
Att Jan Holmberg
Box 345
201 23 MALMÖ

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omläggning av
rörledning nedströms Siporex industriområde i Dalby, Lunds
kommun

Förrättningssammanträde i rubr ärende hölls 1988-12-21.

Avsikten med förrättningen är att lägga om en äldre rörledning
över Dalby 26:11 och 26:12. Befintliga betongrör Ø 225 föreslås
bytas ut mot en ny betongrörsledning Ø 300 på en sträcka av 335 m.
I nedströmsänden av företaget korsar rörledningen järnvägen
Malmö-Dalby. Trumman måste byggas om, eftersom den ligger för
högt. Enligt förrättningsmannens mening ankommer det på SJ att
utföra och bekosta detta arbete såsom framgår av nedanstående
utdrag av förslag till tillståndsbeslut.

=====

10. JÄRNVÄGSTRUMMA

Järnvägstrumma berörs vid avloppssektion 0-0/008.
Befintlig trumma medger ej ovanförliggande marks
dränering till erforderligt djup, varför ombygg-
nad måste ske.

På grund av bestämmelserna i 5 kap 9 § 2 st och
13 § vattenlagen åvilar det Statens Järnvägar
att utföra och bekosta ombyggnaden av trumman
inkl anslutningsbrunnar.

10. Järn-
vägstrumma

I fråga om framtida underhållet föreslås följande formulering i
tillståndsbeslutet

=====

17.2 Kostnader för framtida underhåll

|

|

Statens Järnvägar skall svara för underhållet av
trumman genom järnvägsbanken med tillhörande två
brunnar. Om järnvägslinjen eventuellt blir ned-
lagd och järnvägsområdet överlåtes till annan
ägare, så skall den nye ägaren svara för trummans
underhåll.

1989-01-24

64 463/88

Ni beredes härmed tillfälle att avge yttrande i ärendet. Kopior av preliminära ritningar bifogas. Nästa sammanträde äger rum 1989-02-08. Avsikten är då att meddela tillståndsbeslut och avsluta förrättningen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Sedan de i protokoll av den 22 juli 1950 beskrivna arbetena på Diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945 numera kommit till utförande träffa härmed undertecknade, berörda markägare följande överenskommelse:

- 1/ Underhåll av dragna kloakledningar skall bekostas av markägarna i proportion till den förteckning över kostnadsandelar för avlopp för fastigheter ingående i "Dikningsföretaget Dalby av år 1945", som fogats till nämnda protokoll.
- 2/ Tillkoppling till kloakledningen får ej ske utan att anslutningen föregås av septic tank.
- 3/ Envar markägare inom vars mark renningsbrunn är placerad ansvarar för och bekostar rensning av sådan brunn.
- 4/ Den i par. 4 i nämnda protokoll omförmälda mindre renningsbrunnen bekostas, underhålls och rensas av Dalby kommun.

Denna överenskommelse är upprättad i 2 originalexemplar.

Överstående villkor godkännes

Dalby den 21 november 1950.

Nils Andersson
 Nils Lindahl
 E. Axel Lindgren
 Carl Jönsson
 Nils Larsson
 Erik Persson

Matte Lindgren
 DALBY STENBROS A.B.
 H. Herrem.

Reinhold Olsson
 Nils Persson

Ivan Olsson
 Olin Hellström

Utdrag ur protokoll, hållet
vid ... Sammanträde med Hälsovårdsnämnden
... i Dalby socken
den ... 6 sept. 1950

§ 2

Undertecknad redogjorde för avloppsfrågans ordnande å området Veberödsvägen - Siporex. Överenskommelse har träffats mellan fastighetsägarna att omedelbart utföra avloppsledning enl. tidigare förslag. Distriktsingenjören fodrade dock för godkännande att mindre reningsbrunn utfördes vid ledningens ändpunkt.

Avskrifter av protokoll och kostnadsfördelning från sammanträdet med fastighetsägarna förelåg och beslöt nämnden godkänna överenskommelsen och kommer Hälsovårdsnämnden att bekosta och utföra sättning av reningsbrunn, beträffande typ och storlek skulle förslag lämnas av undertecknad till kommande sammanträde.

Justerat:

Oscar Nilsson
Ordförande

Emil Svensson

Emil Mattsson

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i
... församling den ... 19

Rätt utdraget betygar:

Oscar Nilsson

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med kommunstyrelsens i Dalby kommun arbetsutskott
fredagen den 18 juni 1971.

§ 239.

Avloppsbrunn

Nils Andersson, Dalby 60:11, hade såsom representant för diknings- och kloakledningsföretaget Dalby av år 1945 gjort framställning om ersättning för rensning av en s.k. reningsbrunn, tillhörande dikningsföretaget. Framställningen grundade sig på beslut av hälsovårdsnämnden 1950, enligt vilken nämnden åtit sig att svara för kostnaderna för rensning av ifrågavarande brunn.

Kostnaderna för den nu utförda rensningen hade uppgått till 280 kronor, beroende på att rensningen icke utförts under lång tid. Andersson hade förklarat att rensning i fortsättningen skulle utföras med kortare intervall.

Arbetsutskottet beslöt enhälligt

att bekosta den nu utförda rensningen; samt

att tillsvidare svara för kostnaderna för brunnens rensning.

Vid protokollet:

Einar Holmer
kommunalkamrerare

Ur protokollet, vars justering tillkännagivits å kommunens anslagstavla den 22 juni 1971, rätt utdraget; betygar:

Einar Holmer

Lunds kommun
Gatukontoret
Laboratoriet

Tel 046-15 52 54

VATTENANALYS- PROTOKOLL

för fys-kem och bakt undersökning

- ☐ råvatten enl SLV83:12
☐ dricksvatten enl SLV83:12
☐ dricksvatten, övrigt
☐ dricksvatten för enskild förbrukn
och dricksvatten för husdjur

☒ övrigt

journalnr
1570/88
Badvatten
☐ strandbad
☐ bassängbad

Uppdragsgivare Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Lund
Provtagningsplats Siporex
Provet märkt " brun 1
Provet taget den 19881207 kl 11.00 av Håkan Erlandsson
Provet inkom den 19881207 kl 12.00
Temp vid provtagning °C vid uppackning °C Na-tiosulfat tillsatt ☐

Bakteriologisk undersökning

- ☐ Enligt membranfilter metoden
☒ Enligt MPN-metoden

Heterotrofa bakt vid 20°C	/1ml		
Heterotrofa bakt vid 20°C	/1ml		
Heterotrofa bakt vid 35°C	/1ml		
Coliforma bakt vid 35°C	/100ml		
Termotoleranta colif bakt vid 44°C	/100ml	> 1.600	
Presumtiv E coli	/100ml	> 1.600	

Utlåtande

Ur bakteriologisk synpunkt ☐ tjänligt ☐ tjänligt m anmärkning ☐ otjänligt

P.g.a.

Fysikalisk-kemisk undersökning

Färg Pt	SS 028124 mg/l		Järn, Fe	SS 028129 mg/l	
Grumlighet	Medd 122		Mangan, Mn	SS 028130 mg/l	
Lukt, 20°C	Medd 122		Klorid, Cl	SS 028120 mg/l	
Lukt, 60°C	Medd 122		Fluorid, F	SS 028135 mg/l	
Smak, styrka	Medd 122		Sulfat, SO ₄	Medd 122 mg/l	
Smak, art	Medd 122		Fosfat, PO ₄	SS 028126 mg/l	
Bottensats	Medd 122		Ammonium, NH ₄	SS 028134 mg/l	
Konduktivitet	SS 028123 mS/m		Nitrit, NO ₂	SS 028132 mg/l	
Glödgningsrest, ber	mg/l		Nitrat, NO ₃	Medd 122 mg/l	
Kemisk syreförbr COD _{Mn}	SS 028118 mg/l		Marmoraggressiv kolsyra CO ₂		
pH	SS 028122		(ber.)	Medd 122 mg/l	
Alkalitet, HCO ₃			Total-P	mg/l	0,11
Totalhårdhet Ca + Mg	SS 028121 mg/l		Bio.k.syreförbr. BOD	7 mg/l	1,20
Totalhårdhet Ca + Mg	SS 028121 °dH				

Utlåtande

Ur fys kem synpunkt: ☐ tjänligt ☐ tjänligt med teknisk anm ☐ otjänligt

Lund den 16 / 12 1988

Karin Eriksson
Benämning undersökare

Lunds kommun
Gatukontoret
Laboratoriet

Tel 046-15 52 54

VATTENANALYS- PROTOKOLL

för fys-kem och bakt undersökning

- ☐ råvatten enl SLV83:12
☐ dricksvatten enl SLV83:12
☐ dricksvatten, övrigt
☐ dricksvatten för enskild förbrukn
och dricksvatten för husdjur

journalnr
.157.1/88...
Badvatten
☐ strandbad
☐ bassängbad

☒ övrigt

Uppdragsgivare Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Lund

Provtagningsplats Siporex

Provet märkt " brunn 2

Provet taget den 19881212 kl 11.00 av Håkan Erlandsson

Provet inkom den 19881212 kl 12.00

Temp vid provtagning °C vid uppackning °C Na-tiosulfat tillsatt ☐

Bakteriologisk undersökning

- ☐ Enligt membranfilter metoden
☐ Enligt MPN-metoden

Heterotrofa bakt vid 20°C	/1ml		
Heterotrofa bakt vid 20°C	/1ml		
Heterotrofa bakt vid 35°C	/1ml		
Coliforma bakt vid 35°C	/100ml		
Termotoleranta colif bakt vid 44°C	/100ml	> 1.600	
Presumtiv E coli	/100ml	> 1.600	

Utlåtande

Ur bakteriologisk synpunkt ☐ tjänligt ☐ tjänligt m anmärkning ☐ otjänligt

P.g.a.

Fysikalisk-kemisk undersökning

Färg Pt	SS 028124	mg/l		Järn, Fe	SS 028129	mg/l	
Grumlighet	Medd 122			Mangan, Mn	SS 028130	mg/l	
Lukt, 20°C	Medd 122			Klorid, Cl	SS 028120	mg/l	
Lukt, 60°C	Medd 122			Fluorid, F	SS 028135	mg/l	
Smak, styrka	Medd 122			Sulfat, SO ₄	Medd 122	mg/l	
Smak, art	Medd 122			Fosfat, PO ₄	SS 028126	mg/l	
Bottensats	Medd 122			Ammonium, NH ₄	SS 028134	mg/l	
Konduktivitet	SS 028123	mS/m		Nitrit, NO ₂	SS 028132	mg/l	
Glödningsrest, ber		mg/l		Nitrat, NO ₃	Medd 122	mg/l	
Kemisk syreförbr COD _{Mn}	SS 028118	mg/l		Marmoraggressiv kolsyra CO ₂			
pH	SS 028122			(ber.)	Medd 122	mg/l	
Alkalitet, HCO ₃				Total-P	mg/l	0,11	
Totalhårdhet Ca + Mg	SS 028121	mg/l		Bink. syreförbrukn.	mg/l	1,80	
Totalhårdhet Ca + Mg	SS 028121	°dH					

Utlåtande

Ur fys kem synpunkt: ☐ tjänligt ☐ tjänligt med teknisk anm ☐ otjänligt

Lund den 16 / 12 1988

Karin Eriksson

Behovig undersökare



SKALA 1 : 4000

SIPOREX, DALBY
 FASTIGHETER ANSLUTNA MED SPILLVATTEN

1988-12-21

FASTIGHET	ÄGARE	ANTAL BOENDE	RENINGS- ANLÄGGNING	ANM
Dalby 25:14	U Roos	2	Septictank	
" 25:18	C Svanberg-Endahl	1	Ej ren.anl.	Endast köksavlopp. TC.
" 26:10	F o E Heimestam	2	Trekammarbrunn	Fritids- bostad
" 49:3	T o M Karlsson	6	Septictank	
" 49:4	Hjerpe o Svensson	3	Trekammarbrunn + sandfilter	
" 59:4	N Persson	2	Trekammarbrunn	
" 59:5	E Nilsson	2	Septictank	
" 59:6	M o H Lindgren	2	Septictank	
" 59:9	G-Å o S Flink	4	Slambrunn + sandfilter	Gemensam anl m 59:10
" 59:10	N Sandberg	2	"-	Gemensam anl m 59:9
" 59:11	Christensen o Fälth	3	Septictank	
" 59:12	E Mikkola	2	Trekammarbrunn	
" 60:20	K o R Hansson	2	Trekammarbrunn	
" 60:22	Winsborg o Rehn	3	Trekammarbrunn	
Önneslöv 38:2	Siporex AB	2	Trekammarbrunn	

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN

Denna beskrivning är upprättad i anslutning till Mark AMA 83.

A8 TEKNISK DOKUMENTATION

A8.31

A8.311 Underlag för relationshandlingar - markA8.3111 Underlag för relationshandlingar - rörledningssystem i mark

Alla ändringar och tillägg, som skett under entreprenadtiden, skall införas på en omgång arbetsritningar.

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SCHAKTER M MB1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNINGB1.13 Geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning har ej utförts inom arbetsområdet.

Entreprenören utför på egen bekostnad de undersökningar av grundförhållandena o d som är nödvändiga för arbetstekniska bedömningar.

B1.151 Befintliga ledningar

Ungefärligt läge av befintliga ledningar finns redovisade på ritning. Ytterligare ledningar och kablar kan finnas inom arbetsområdet. Det åvilar entreprenören att hos ledningsägare och genom framschaktning ta reda på exakta lägen för ledningar i god tid före påbörjande av berört arbete, så att eventuella omprojekteringar kan ske utan olägenhet för entreprenören.

B1.3 Inmätning, utsättning, avvägning

Utgångspunkt för höjdmätning har varit fix nr 7343 med nivån + 70,470 i Lunds kommuns lokala höjdsystem. Fixen är belägen i det sydvästra hörnet på industribyggnaden invid järnvägsövergången nordöst om reningsverket tillhörande Siporex AB, Dalby.

B1.31 Inmätning och avvägning av befintliga byggnader eller anläggningar

Entreprenören skall kontrollera läge av befintliga anläggningar före arbetenas igångsättning och meddela beställaren eventuella avvikelser. Nya ledningar anpassas till befintliga.

B2 HJÄLPARBETENB2.5 Avledning av vattenB3.221 Rivning av rörledning - mark

Befintliga ledningar och brunnar i samma sträckning som ny ledning rives.

B4.5 Borttagning av markvegetation och jordmån

Jorden skall återställas.

B4.6 Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation och jordmånB5 JORDSCHAKT

Schaktslänt utföres med lutning anpassad efter jordlagrens uppbyggnad, hållfasthet och grundvattenförhållanden samt med beaktande av förekommande belastningar intill schakt. Schakten hålls läns så att erosion och uppmjukning av slänter och schaktbotten undviks.

Schaktningsarbetena skall bedrivas med sådan försiktighet att befintliga anläggningar inte skadas.

B5.311 Jordschakt för VA-ledning

C FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR, PÅLVERK M M

C2 FYLLNINGAR M M FÖR LEDNING

Befintliga massor får användas.

C2.3 Understoppning

C2.411 Kringfyllning för VA-ledning

C2.43 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m

C2.5 Resterande fyllning

D MARKÖVERBYGGNAD, MARKKOMPLETTERINGAR M M

D3 VEGETATIONSYTOR

Tillvaratagna jordmånsmassor planeras ut inom arbetsområdet.

D7 ÅTERSTÄLLANDE

D7.23 Återställande av naturmarksyta

I RÖRLEDNINGAR M M

I1 RÖRLEDNINGAR, ENKLA

RÖRLEDNINGAR - MARK

I entreprenaden skall ingå återställning av dränerings-system. Dräneringsledningar som kapas skall anslutas med dränledning till brunnar, alternativt får anslutning ske med grenrör (direktinkoppling på betongledning godtages ej).

Dräneringsledningar utföres enligt "Läggningsanvisningar för jordbruksdränering" - Lantbruksstyrelsen.

Rörledning genom järnvägsbank utföres enligt SJ:s anvisningar.

Kapade rörledningar, huvudledning och dräneringsledningar, proppas i uppströmsändan och anslutes i nedströmsändan till brunnar.

LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1989-02-08

4

I1.4114 Ledning av oarmerade betongrör, dränrör, lantbruksrör
Utföres på sträckan 5A-8.

I7 BRUNNAR M M I MARK

I7.11 Nedstigningsbrunn
Utföres enligt lantbruksstyrelsens typritningar.

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

1989-02-08

Läge	Längd, m	Arbete, material o d	En- het	Mängd	En-pris, kronor	Kronor	Summa kronor
5A-8		Betongrör Ø 300	m	327	55	17 985	
		Grävn, lägg, återfylln	m	327	80	26 160	
5A		Brunn VV 101 Ø 900	st	1	2 500	2 500	
9A, 11		Brunn VV 103 Ø 600	st	2	1 500	3 000	
		Anpassning dränering				10 000	
						59 645	
		Ospecificerat, oförutsett ca 10 %				5 355	
		Summa kronor exkl moms				65 000	
		-----				-----	
		kostnadsläge januari 1989					
		Dalby den 8 februari 1989					
							
		Trygve Fahlstedt					
		Förrättningsman					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BONDERUPS SOCKEN							
Lunnarp 5:18							
Bertil Håkansson							
Åker	1	0,09		28 650	30 000	1 350	122
"	2	0,10		29 100	30 000	900	90
		0,19					212
DALBY SOCKEN							
Dalby 26:12							
Siporex AB							
Arr Bertil Håkansson							
Åker	3	0,19		28 950	30 000	1 050	200
"	4	0,13		29 400	30 000	600	78
"	5	0,11		29 400	30 000	600	66
"	6	0,22		20 400	30 000	9 600	2 112
"	7	0,06		18 300	30 000	11 700	702
"	8	0,33		25 950	30 000	4 050	1 337
"	9	0,11		26 850	30 000	3 150	347
Förbättrad brukning							18 152
		1,15					22 994
Dalby 26:11							
Siporex AB							
Arr Bertil Håkansson							
Åker	10	0,13		26 850	30 000	3 150	410
"	11	0,26		26 400	30 000	3 600	936
"	12	0,24		29 400	30 000	600	144
"	13	0,15		29 400	30 000	600	90
Förbättrad brukning							13 088
		0,78					14 668
Dalby 26:10							
Folke och Ebba Heinestam							
Åker	14	0,08		29 550	30 000	450	36
							36
Summa för hela företaget							37 910
Dalby den 8 februari 1989							
<i>Trygve Fahlstedt</i>							
Trygve Fahlstedt							
Förrättningsman							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Klassning av fastigheter med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet

Fastighet, ägare	1					Poäng
	2	3	4	5	6	
DALBY SOCKEN						
<u>Dalby 25:14</u> Uno Roos	X					10
<u>Dalby 25:18</u> Charlotte Svanberg Endahl			X			7
<u>Dalby 26:10</u> Folke och Ebba Heinestam				X		5
<u>Dalby 49:3</u> Ted och Margreth Karlsson	X					10
<u>Dalby 49:4</u> Michael Hjerpe Annika Heidi Svensson		X				8
<u>Dalby 59:4</u> Nils Persson	X					10
<u>Dalby 59:5</u> Ethel Lindgren Nilsson	X					10
<u>Dalby 59:6</u> Malte och Helga Lindgren	X					10

1	2	3	4	5	6
Dalby 59:9 Gert-Ake och Susanne Flink		X			8
Dalby 59:10 Nils Sandberg		X			8
Dalby 59:11 Leif Christensen Ann-Carine Fälth	X				10
Dalby 59:12 Eino Mikkola	X				10
Dalby 60:20 Knut och Ruth Hansson	X				10
Dalby 60:22 Kennet Winsborg Louise Rehn-Winsborg	X				10
BONDERUPS SOCKEN					
Önneslöv 38:2 Siporex AB	X				10
					136

Dalby den 8 februari 1989

Susanne Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1989-02-08

1 (2)

Fastighet Ägare m m	Sök och likst =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets- andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>I MARKAVVATTNINGSINTRESSET</u>						
BONDERUPS SOCKEN						
Lunnarp 5:18 Bertil Håkansson	S	212		208	0,32	
DALBY SOCKEN						
Dalby 26:12 Siporex AB Arr Bertil Håkansson	S	22 994		22 867	35,18	
Dalby 26:11 Siporex AB Arr Bertil Håkansson	S	14 668		14 586	22,44	
Dalby 26:10 Folke och Ebba Heineham		36		39	0,06	
Summa för markavvattnings- intresset		37 910		37 700	58,00	
<u>II AVLOPPSINTRESSET</u>						
		Poäng				
DALBY SOCKEN						
Dalby 25:14 Uno Roos	S	10		2 007	3,088	
Dalby 25:18 Charlotte Svanberg Endahl		7		1 405	2,162	
Dalby 26:10 Folke och Ebba Heineham		5		1 004	1,544	
Dalby 49:3 Ted och Margreth Karlsson	S	10		2 007	3,088	
Dalby 49:4 Michael Hjerpe Annika Heidi Svensson	S	8		1 607	2,471	
Dalby 59:4 Nils Persson		10		2 007	3,088	
Dalby 59:5 Ethel Lindgren Nilsson	S	10		2 007	3,088	

DALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

Datum

1989-02-08

Fastighet Ägare m m	Sök och likst =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets- andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräke- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Dalby 59:6 Malte och Helga Lindgren	S	10		2 007	3,088	
Dalby 59:9 Gert-Åke och Susanne Flink	S	8		1 607	2,471	
Dalby 59:10 Nils Sandberg		8		1 607	2,471	
Dalby 59:11 Leif Christensen Ann-Carine Fälth	S	10		2 007	3,088	
Dalby 59:12 Eino Mikkola	S	10		2 007	3,088	
Dalby 60:20 Knut och Ruth Hansson	S	10		2 007	3,088	
Dalby 60:22 Kennet Winsborg Louise Rehn-Winsborg	S	10		2 007	3,088	
BONDERUPS SOCKEN						
Önneslöv 38:2 Siporex AB	S	10		2 007	3,088	
Summa för avloppsintresset		136		27 300	42,00	
Summa för hela företaget				65 000	100,00	
Dalby den 8 februari 1989						
Trygve Fahlstedt						
Förrättningsman						

Förrättning enl. 12 kap. VL avseende Omläggning av rörledning i anslutning till Siporex industriområde	Sökande: Siporex AB Box 48 240 10 DALBY
	☒ Flera sökande
Berörda fastigheter: Dalby 25:14, 25:18, 26:10-12, 26:18, 49:3-4, 50:1-2, 59:4-6, 59:9-12, 60:11, 60:20, 60:22 Önneslöv 38:2, Lunnarp 5:14 och 5:18	Söcken Dalby och Bonderup Kommun Lund Län Malmöhus

Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkingar
A	1988-02-18	Ansökan och förordnande	
B	-11-30	Kungörelse upprättad	
C	-12-02	Sakägareförteckning	
	"	Kopia av kungörelsen till sakägarna	
D	"	Skr till länsstyrelsens miljövårdsenhet	
E	"	" " Lunds kommun, Ks	
F	"	" " " " , MHN	
G	"	" " Statens Järnvägar	
B	-12-04	Kungörelse införd i tidningar	
1	"	Fullmakt Dalby 59:9	
2	"	" " 59:10	
3	"	" " 60:20	
H	"	Överenskommelse 1950-11-21 samt protokolls- utdrag 1950-09-06 och 1971-06-18	
I	"	Vattenanalyser	
J	"	Förteckning över avloppsvattenutsläpp	
K	"	Föreningshandling	
PR1	-12-22	Protokoll från sammanträde 1988-12-21	
L	1989-01-24	Skrivelse till Statens Järnvägar	
M	-01-25	Meddelande om sammanträde	
N	-01-27	Översiktskarta	
O	"	Material- och arbetsbeskrivning	
4	-02-08	Fullmakt Dalby 59:10	
K	"	Komplettering av föreningshandling	
P	"	Kostnadsförslag	

[illegible]

D:nr 64 403/88
Ink. 1989 -03- 16 M
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Vattendomstolen

Emot tillståndsbeslut den 8 februari 1989 vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen (1983:291) avseende omläggning av rörledning i anslutning till Siporex industriområde i Dalby, Lunds kommun, Malmöhus län, har besvär inte getts in till Växjö tingsrätt, vattendomstolen, inom föreskriven tid. Tillståndsbeslutet har därför vunnit laga kraft.

Växjö den 15 mars 1989

I tjänsten



Marianne Johansson