

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga besvär
den 29 maj 1931 fastställt den
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:


T. Wallin.

Förslag till
torrläggning av mark till

Fleninge nr 30 m.fl. hemman
i Fleninge och Kallarp socknar av Luggude härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laggen synförrättning år 1929 av

Samuel Rumm

Stadens landbruksingenjör.



M.Nr 001


Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 m.

M

2*6232

Nr 218 Malmöhus 2 rit



Förslag till
torrläggning av mark till
Fleninge nr 30 m.fl. hemman
uti Fleninge och Kallårps socknar av Luggude härad
och Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1929 av

Carl Rummus
Statens lantbruksingenjör.


Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 maj 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande


Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

J. Wallin.

B



Längdskala 1:4000.




Höjd och sektionsskala 1:100.




Skala 1:50.




F.P.=10.00



Förslag till brunn. Sk. 1:50.



Förslag till omgränsning vid B.
Sk. 1:50.



M

2*0232

Nr 218 Malmöhus
2 riter

M 2*0232

20080

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 OKT. 1931

Låne- och bidragshandlingar
angående torrläggning av mark
2:22 Fleninge nr 30 m.fl. hemman
uti Fleninge och Mattarps socknar
av Luggude härad, Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj
1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 4 juli 1931

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Översiktskarta



Skala 1:100000

1841

Received of the Hon. Secy of the Navy

the sum of \$1000.00 for the purchase of

books

for the use of the

Library of the Navy

at New York

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl.

hemman av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike, som redan nu delvis är täckt, men med för små och för grunt liggande rör i och för höjande av markens alstringsförmåga tillhörande Fleninge n:r 30 och Kattarp n:r 2 och 11 uti Fleninge och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Hasslarps järnvägsstation med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diket läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 26 augusti 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till oavskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 28 oktober 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 31 januari 1930.

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollens § 12

har styrelsen fått i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 13 januari 1930 hava även samtliga delägare beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företags utförande. -

Då en av dessa är innehavare av ett ecklesiastiskt beställe har även tillstånd för denne ansökt och beviljats enligt efterstående "Utdrag av Lunda domkapitels beställningsprotokoll den 22 januari 1930".

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 14.605 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6 kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående ta-

beller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget
utgöra 11.474:40 kr
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget
till 2.933:36 kr
(bliva
varför vinsten skulle) 8.541:04 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.26 kronor kan
således ett statsbidrag beviljas med 24.10 % eller
med 706:93
och ett lån med 2.226:43
eller ett statsbidrag av 3.933:36 kr

Lund i maj 1930

Ernst Berggren.

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

13. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

14. The fourteenth part is a summary of the work done during the year.

Tabell.

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr	ö	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker		1460.5								1460.5						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Sma.		1460.5	235716035046-				1147440			1460.5	235716035046-				1147440	

Lund 1 maj 1930

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag

Dikessträckan A-B	2500:-	
Laga syneförrättningskostnaden	333:34	
Betänkande med bilagor	<u>100:02</u>	<u>433:36</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2933:36</u>

Lund 1 maj 1930

Einst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 2.933 kronor 36 öre.

Stockholm den 4 juli 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Tabell


utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Söcken, by och hemman	Man- tal.	Re- gis- ter- num- mer.	Ägares namn m.m.	Ägofiguier N:r
<u>Fleninge och Kattarps s:r</u>			<u>Dikessträckan A - B.</u>	
Fleninge	1/8	30 ⁵	Albert Torén	1
"	1/16	30 ³	" "	3-5,7
"	1/8	30 ²	Gustaf Hallberg	9-14,16-24
Kattarp	1/4	2 ³	Sv.Sockerfabr.A.B,ari.Sven Perisson	25-30
"	1/8	11 ³	Klockarebost.Inneh.Fru Frida Wenner- berg,ari. A.B. Hedström	31-33
			Lund i maj 1930. Ernst Berggren.	

Åker		Annan mark		Summa		Båtnad		Dikesstr. A - B		Laga syneför-		Be-tän-kande		Summa kostnad		Rel. kostn.	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bi-drag.		Lån	
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	88.-			1	88.-	902	40	196	50	26	20	7	86	230	56	0.26	24.10	55 00	175 88	55 56	175 -
3	17.-			3	17.-	2541	60	553	75	73	83	22	16	649	74	"	"	155 05	493 94	156 59	493 15
6	43.-			6	43.-	5328	-	1161	-	154	81	46	45	1362	26	"	"	325 08	1035 61	328 30	1033 96
2	59.5			2	59.5	2366	40	515	50	68	73	20	62	604	85	"	"	144 34	459 82	145 77	459 08
	53.-				53.-	336	-	73	25	9	77	2	93	85	95	"	"	20 51	65 34	20 71	65 24
S:ma	14	60.5		14	60.5	11474	40	2500	-	333	34	100	02	2933	36			700 -	2230 -	706 93	2226 43

Lund 1 maj 1930.

Ernst Berggren.



Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl. hemman av år 1929" uti Fleninge och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid

laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de

ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför

vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av

föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,

på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet lån.

Fleninge den 13 januari 1930.

Albert Torén.

Gustaf Hallberg.

Frída Wennerberg.

Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget.

C. F. Tranchell.

Bevittnas:

Axel Ljungfelt.

Nils Svensson.

vidimeras

ex officio

Ernst Beiggren.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm
.....

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907
beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen,
som har sitt säte i Malmö, enligt en den 28 november 1927 i aktiebolags-
registret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell och
Axel Fredrik Vernersten, båda i Stockholm, verkställande direktören
ingenjören Carl Fredrik Tranchell, konsuln Max Emil Leopold Engeström
och kammarherren Vilhelm Algernon Achates von Platen, alla i Malmö,
vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé i Djursholm, filosofie
doktorn Fredrik Gustaf Elman i Göteborg, landshövdingen Johan Nilsson
i Kristianstad samt friherre Malte Ramel & Hviderup, Gårdstånga socken
av Malmöhus län, med konsuln August Schmitz och överingenjören Ernst

Georg C:son Herslow, båda i Malmö, samt direktören Carl Johan
Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken av nämnda län, till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanten Herslow var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrats, det valder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 3 december 1929.

Ex officio

Gustaf Helmertz.

(Stämpel)

Vidimeras

Alcy Adlersparre.

H. Gripenberg.

Vidimeras

ex officio

Winst Beiggien.

Avskrift.

Lunds Domkapitel.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 22 januari 1930.

§:22. Statens lantbruksingenjör Ernst Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 15 januari 1930 - under förmålan att innehavaren av Klockarebostället 1/8 mtl. Kattarp n:r 11 Frida Wennerberg underskrivit en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl. hemman av år 1929" uti Fleninge och Kattarps socknar - anhållit om tillstånd för boställsinnehavaren att ansöka detta lån.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Berggren, att domkapitlet lämnade det begärda tillståndet. Ut supra.

In fidem:

Tage Gynnerstedt.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för tilläggning av mark till Fleninge nr 30 m.fl. hemman uti Fleninge och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande den ^{1,3} 2 ¹ -30, 1½ dag	18:-
" avskrift av handlingar med inbindning	25:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-
" 33 fig. à 7 öre	2:31
" 14.79 har à 14 öre	<u>2:07</u> 4:38
" 130 st. höjdlägestal à 2 öre	2:60
" diken å plankartan	2:50
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. ...	3:-
" 1.4 km. längdprofil à 6:- kl.	8:40
" tvärsnitt m.m.	8:19
därtill 30 %	<u>2:46</u>
	22:05
avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv	<u>5:51</u> 16:54
för skrivelser m.m.	6:-
" fastställelsebevis	5:-
	S:ma kl. 100:02

Kvitteras

Lund den 16 maj 1930.

Einst Berggren.

• • • • •

Avskrift.Arvodesräkning

för laga syneförrättning för tomläggning av mark till Fleninge nr 30 m.fl. hemman uti Fleninge och Kattarps socknar och Luggude härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-
" 9 st. kallelser à 50 öre	4:50
" 2 st. sammanträdesdagar den ^{7,28} 10-29	24:-
För ägomätning, skala 1:4000:	
" mätningsområdets gränser 1.2 km. à 3:- kr.	3:60
" 29 st. ägofig. åker, medelareal 0.5 har à 36 öre ...	10:44
" 14.605 har " " " " à 54 " ...	7:88
" 4 st. ägofig. imp. " 0.04 " à 5 " ...	0:20
" 0.185 har " " " " à 78 " ...	<u>0:14</u> 18:66
" rubrik, skala m.m.	4:-
" ytavvägning 14.6 har à 66 öre	9:64
" 130 punkter à 2 öre	<u>2:60</u> 12:24
" begränsningskurva 1.2 km. à 2:50 kr.	3:-
" längdavvägning och jordundersökningar den 8/8	12:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 33 fig. à 5 öre	1:65
" " " " 14.79 har à 10 "	<u>1:48</u> 3:13
För ägobeskrivning	1:50
" jordregisters utrönande	6:-
" gradtabell	4:-
" uträkning av värde å ytenhet 29 fig. à 6 öre	1:74
" bestämmande av värde före och efter 29 fig. à 12 öre	3:48
" profilkartan 1.4 km. à 3:50 kr.	4:90
" sektioner 6 st. à 28 öre	1:68
" " 3 st. à 17 "	0:51
" 1 st. brunn, 1 st. omgränsning à 3:- kr.	<u>6:-</u> 8:19
" skalor, rubrik m.m.	3:-
För hydrografisk utredning	2:-
" bestämmande av dimensioner	<u>10:-</u>

Tipt. 132:94

	Tipt.	132:94
För dikenas insättande å kartan		1:45
" grävningstabell		3:-
" kostnadsberäkning		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		2:48
För införande av höjdsiffror 130 st. å 1 öre		1:30
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 33 fig. å 7 öre	2:31	
" 14.79 har å 14 öre	<u>2:07</u>	4:38
därtill 25%		1:09
" 130 st. höjdlägestal å 2 öre		2:60
" diken å plankartan		2:50
" profilen 1.4 km. 6:-km.		8:40
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående		8:19
därtill 30 %		2:46
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>25:-</u>
		249:29
För gode männen		60:-
" kallelsekostnad		10:55
" dagsverken		<u>13:50</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>333:34</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Fleninge den 28 oktober 1929.

Ernst Beiggren.

249:29 kvitteras Ernst Beiggren

22:- " Hj. Andersson

38:- " Eric Larsson.

M 2*6232

20080

DIARIE Nr
K. LANTRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till
FLENINGE n:r 30 m.fl. hemman
uti Fleninge och Kattarps socknar av
Luggude härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929

Innehåller Frettlösen (31) Skivona sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Fleninge
n:r 30 m.fl. hemman.

År 1929 den 7 oktober inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Albert Torén
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fleninge
n:r 30 m.fl. hemman uti Fleninge och Kattarps socknar av
Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sak-
ägare genom särskilda kallelser underrättats om förrätt-
ningens företagande denna dag med anledning varav följande
personer tillstädeskommo:

sökanden:

Albert Torén för Fleninge n:r 30 ,

och av övriga sakägare:

Svenska Sockerfabriks A-B för Kattarp n:r 1 & 2,

Grönvik kalladt, genom jordbruksintendenten N. Modéér
enligt fullmakt Bil. A och B .

Sven Persson som arr. av do.

Gustaf Hallberg för Fleninge n:r 30;

som gode män Herrarna Eric Larsson i Fleninge och

Hjalmar Andersson i Bokhagen, vilka bägge avlagt

föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes ~~h~~ hade lydelse som följer Bil. C .

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågos något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning;

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil;

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Svenska sockerfabriks A-B genom Jordbruksintendenten N. Modéér och Gustaf Hallberg sig härtill villiga och varom särskild förening upprättats Bil. D.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom täckta diken;

§ : 6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart

skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag kunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 28 denna månad kl. 11.30 f.m. och skulle något vidare därom ej kungöras;

§ : 7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan .

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Den 28 oktober 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän

och följande sakägare och ombud:

Albert Torén för Fleninge n:r 30,

Gustaf Hallberg för Fleninge n:r 30,

Svenska sockerfabriks A-B genom Jordbruksintendenten N.

Modéer enligt förut inlämnad fullmakt för Kattarp n:r 2,

Sven Persson som arrendator av do ,

Fru Frida Wennerberg som innehavare av klockarebostället

Kattarp n:r 11 genom Patron G. Stensson enligt fullmakt

Bil. E,

som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m. Cl. Caroli

enl. förordnande den 9 denna månad, Bil. F.

§ : 8

Förelades de sådan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget;

§ : 9

Avgavs följande utlåtande Bil. G.

§ : 10

Herr Albert Thorén skulle förvara handlingar och kartor;

§ : 11

Till styrelse valdes Herr Albert Torén, Gustaf Hallberg och Sven Persson, av vilka Herr Albert Torén utsågs till ordförande; ,

§ : 12

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag

utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-
anslag till företagets utförande;

§ : 13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst,,

§ : 14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen
avlämnades;

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hj. Andersson.

Eric Larsson.

Bil. A

Fullmakt för jordbruksintendenten N. Modéer eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättning för torrläggning av mark till Fleninge nr 30 m.fl. hemman föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 september 1929.

Svenska sockerfabriks Aktiebolaget

C. F. Tranchell.

Bevittnas:

Alsy Adlersparre.

W. Gripenberg.

Bil. B.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30
september 1907 beviljat registrering för Svenska socker-

fabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 28 november 1927 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell och Axel Fredrik Vennersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingenjören Carl Fredrik Tranchell, konsuln ~~Max~~ Emil Leopold Engeström och kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé i Djursholm, filosofie doktorn Fredrik Gustaf Ekman i Göteborg, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre Malte Ramel å Hviderup, Gårdstånga socken av Malmöhus län, med konsuln August Schmitz och överingenjören Ernst Georg C:son Herslow båda i Malmö, samt direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken av nämnda län, till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanten Herslow var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 17 november 1928.

Ex officio:

Einar Bergius.

(Stämpel)

Vidimeras:

Albert Dufberg.

H. Gripenberg.

Bil. C

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör ~~agt~~ enligt gällande vattenlag handlägga laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl. hemman uti Fleninge socken och Luggude härad.

Fleninge den 25 Juli 1929.

Albert Torén.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa^a den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 augusti 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil. D

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Fleninge n:r 30 m.fl. herman uti Fleninge och
Kattarps socknar av Luggude härad.

Undertecknade vilja härmed förena sig med sökanden
till ävanskrivna laga syneförrättning.

Fleninge den 7 oktober 1929.

Svenska sockerfabriks Aktiebolaget

genom N. Modéer.

Gustaf Hallberg.

enl. fullmakt.

Bevittnas:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Bil. E

Fullmakt för Patron G. Stensson att föra min talan
vid sammanträdet d. 28 okt. 1929 hos Lantbrukare Alb.
Thorén, Fleninge.

Hälsingborg den 25 okt. 1929.

Frida Wennerberg.

Bevittnas:

Gustaf Eriksson.

Axel J. Gislander.

Bil. F.

Till Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Albert Torén, Fleninge n:r 30, Ödåkra, måndagen den 28 innevarande oktober kl. 11.30 f.m. , vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Kattarps klockareboställe tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som också vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 8 oktober 1929.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr Kontraktsprosten m.m. Cl. Caroli eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning.

Lunds domkapitel den 9 oktober 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Brilioth.

B. Wivesson.

Bil. G.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Majts befallningshavand-
en i länet på därom gjord ansökan
förordnade laga syneförrättningen
för torrläggning av mark till
Fleninge n:r 30 m.fl. hemman uti
Fleninge och Kattarps socknar av
Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rör-
läggning av ett mindre floddike, som redan nu delvis är
täckt men med för små och för grunt liggande rör, i och
för höjande av markens alstringsförmåga är enligt bestäm-
melserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dik-
ning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat ut-
rönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dik-
ningen har affattats å hithörande plankarta, därvid be-
gränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom den-
na linie eller kurva belägen mark ej undör nuvarande för-
hållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts
till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetes utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagens utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd frändes bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 .

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägarers båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den in-

gångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollens § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B.

Å plankartan är dikets läge betecknad med en röd linie och å profilen med tvänne parallella röda linier.

Som synes av plankartan har det ansetts nödigt att föreskriva en del ändringar i läget för diket.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verställes i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nog uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A		13 hektar
" 1 + 57		20 "
" 3 + 44		30 "
" 5		37 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund
och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för
vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K^1 = 60 .$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga
fallförhållanden, skulle således följande rördimensioner
vara nödiga och lämpliga:

för sträckan 0 - 3 + 44 ett 20 cm. (8") rör

för sträckan 3 + 44 - 6 + 27 ett 30 cm. (12") rör

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med
falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda
materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

Vid 0, 1+ 57, 3+44 och 5 insätts intagningsbrunnar
av betong med en inre diameter av 0.6 meter och med bot-
ten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med
lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig
översida.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med
mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där
insätts.

Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunn-

narna förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Några sådana ersättningar som omförmäles i 9 kap.

49 § av vattenlagen anse synemännen ej krävas, med undantag för klockarebostället 1/8 mtl. Kattarp 11³ till vilken en ersättning av femton (15) kronor skall utgå för skada å ett klöverfält under förutsättning att arbetet kommer att utföras under de närmaste två åren.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen skall sökanden innan företaget kommer att påbörjas till länsstyrelsen erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnade eller 11:47 som bidrag till vattendomstälarnas organisation och verksamhet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser såväl i avseende på plan som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutad inom fem år därefter eller före år 1934 års utgång;

att kostnaderna för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall utgå samfält efter var och en delägares båtnads eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngar täckas med jord skola de avsynas och godkännas av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att ränsningar av brunnar och utlopp skola när så krävas företags;

att vid grävnings eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdrämmas eller framläppas

att fara för översvämning eller annan skada däri-
genom kan uppstå;

att fixpunkter i form av ett + blivit inhuggna i en
jordfast sten å ett höjdläge av + 10.00 över hori-
sontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit
avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaderna skall utgå efter deltagnings-
procenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden
förskjutas;

att företagets benämning skall vara " Torrläggning av mark
till Fleninge n:r 30 m.fl. hemman av år 1929."

Besvärshänvisning

är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sin till Söderbygdens vattandomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Fleninge den 28 oktober 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hj. Andersson.

Eric Larsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	⁵ <u>1/8 mtl. Fleninge 30</u>															
	<u>Albert Torén, sök.</u>															
1	åker, mylla på lera	1	88	-				188	-							
	³ <u>1/16 mtl. Fleninge 30</u>															
	<u>Albert Torén, sök.</u>															
2	håla, imp.													02	50	
3	åker, mylla på lera		45	-												
4	do " " "		74	-												
5	do " " "	1	53	-												
6	håla, imp.													01	50	
7	åker, mylla på lera		45	-												
8	väg, imp.							3	17	-				11	-	
	² <u>1/8 mtl. Fleninge 30</u>															
	<u>Gustaf Hallberg, sök.</u>															
9	åker, mylla på lera		90	-												
10	do " " "		66	-												
11	do " " "		64	-												
12	do " " "		10	-												
13	trädgård " " "		11	-												
14	åker " " "		89	-												
15	håla, imp.													03	50	
16	åker, mylla på lera		34	-												
	Trpt.	3	64	-				5	05	-				18	50	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	64	-				5	05	-						1850
17	åker, mylla på lera		15	-												
18	do " " "		67	-												
19	do " " "		69	-												
20	do " " "		14	-												
21	do " " "		07	-												
22	do " " "		07	-												
23	do " " "		36	-												
24	do " " "		64	-				6	43	-						
<u>1/4 mtl. Kattarp 2³</u>																
<u>Svenska sockerfabriks A-B, sök.</u>																
<u>arr. Sven Persson.</u>																
25	åker, mylla på lera		38	-												
26	do " " "		02	50												
27	do " " "		91	-												
28	do " " "		46	-												
29	do " " "		51	-												
30	do " " "		31	-				2	59	50						
<u>1/8 mtl. Kattarp 11³</u>																
<u>Kattarps köckareboställe</u>																
<u>innehavare Fru Frida Wennerberg</u>																
<u>arr. A. B. Hedström.</u>																
31	åker, mylla på lera		14	-												
	Trpt.	14	-					14	07	50						18 50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.	
	Trpt.		14	-				14	07	50						18	50
32	åker, mylla på lera		22	-													
33	do " " "		17	-				53	-								
	Summa:							14	60	50						18	50
	Fleninge den 28 oktober 1929.																
	på tjänstens vägnar:																
	Ernst Berggren.																

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
	<u>1/8 mtl.Fleninge 30⁵</u>														
	<u>Albert Torén, sök.</u>														
1	åker, mylla på lera	1	88	-	2400	08	1920	3609 60	1	2400	4512 -	90240			
	Summa:	1	88	-				3609 60			4512 -	90240		90240	
	<u>1/16 mtl.Fleninge 30³</u>														
	<u>Albert Torén, sök.</u>														
3	åker, mylla på lera	45	-		2400	08	1920	864 -	1	2400	1080 -	216 -			
4	do " " "	74	-		2400	07	1680	1243 20	1	2400	1776 -	532 80			
5	do " " "	1	53	-	2400	06	1440	2203 20	1	2400	3672 -	1468 80			
7	do " " "	45	-		2400	07	1680	756 -	1	2400	1080 -	324 -			
	Summa:	3	17	-				5066 40			7608 -	2541 60	2541 60		
	<u>1/8 mtl.Fleninge 30²</u>														
	<u>Gustaf Hallberg, sök.</u>														
9	åker, mylla på lera	90	-		2400	08	1920	1728 -	1	2400	2160 -	432 -			
10	do " " "	66	-		2400	06	1440	95040	1	2400	1584 -	633 60			
11	do " " "	64	-		2400	06	1440	92160	1	2400	1536 -	614 40			
12	do " " "	10	-		2400	08	1920	192 -	1	2400	240 -	48 -			
13	trädg. " " "	11	-		2400	08	1920	211 20	1	2400	264 -	52 80			
14	åker " " "	89	-		2400	06	1440	1281 60	1	2400	2136 -	854 40			
16	do " " "	34	-		2400	06	1440	489 60	1	2400	816 -	326 40			
17	do " " "	15	-		2400	06	1440	216 -	1	2400	360 -	144 -			
18	do " " "	67	-		2400	07	1680	1125 60	1	2400	1608 -	482 40			
	Trpt.	4	46	-				7116 -			10704 -	3588 -	3444 -		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	4	46	-				7116	-			10704	-	3588	-	3444	-
19	Åker, mylla på lera	69	-	2400	07	1680	1159	20	1	2400	1656	-	496	80			
20	do " " "	14	-	2400	05	1200	168	-	1	2400	336	-	168	-			
21	do " " "	07	-	2400	05	1200	84	-	1	2400	168	-	84	-			
22	do " " "	07	-	2400	03	720	50	40	1	2400	168	-	117	60			
23	do " " "	36	-	2400	07	1680	604	80	1	2400	864	-	259	20			
24	do " " "	64	-	2400	06	1440	921	60	1	2400	1536	-	614	40			
Summa:		6	43	-				10104	-			15432	-	5328	-	5328	-
1/4 mtl. Kattarp 2 ³																	
Svenska sockerfabr. A-B, ssk.																	
arr. Sven Persson.																	
25	Åker, mylla på lera	38	-	2400	08	1920	729	60	1	2400	912	-	182	40			
26	do " " "	02	50	2400	03	720	18	-	09	2160	54	-	36	-			
27	do " " "	91	-	2400	05	1200	1092	-	1	2400	2184	-	1092	-			
28	do " " "	46	-	2400	08	1920	883	20	1	2400	1104	-	220	80			
29	do " " "	51	-	2400	05	1200	612	-	1	2400	1224	-	612	-			
30	do " " "	31	-	2400	07	1680	520	80	1	2400	744	-	223	20			
Summa:		2	59	50				3855	60			6222	-	2366	40	2366	40
1/8 mtl. Kattarp 11 ³																	
Kattarps klockarehoställe																	
Inneh. Fru Frida Vinnerberg.																	
arr. A.B. Hedström.																	
Trpt.																11138	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.																11.13840	
31	åker, mylla på lera	14	-		2400	08	1920	268	80	1	2400	336	-	67	20			
32	do " " "	22	-		2400	08	1920	422	40	1	2400	528	-	105	60			
33	do " " "	17	-		2400	06	1440	244	80	1	2400	408	-	163	20			
Summa:		53	-					936	-			1.272	-	336	-	336	-	
														Summa:		11.474 40		
Fleninge den 28 oktober 1929.																		
på tjänstens vägnar:																		
Ernst Berggren.																		
Biträdande gode män:																		
Hj. Andersson. Eric Larsson.																		

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträcken A - B .</u>						
0 - 3+44	344	20 cm. (8") rör	lm	344	1.75	602	-	
		för grävn. i mylla på lera, rör-						
		ens lägn. och igenfyllning	lm	344	1.-	344	-	
3+44 - 6+27	275	30 cm. (12") rör	lm	275	2.75	756	25	
		för grävning m.m.	lm	275	1.35	371	25	
		" ersättn. för minskad klöverskörd				15	-	
0, 1+57, 3+44		intagningsbrunn av betong med						
och 5		en inre diameter av 0.6 m. med						
		botten 0.5 m. under rörets under-						
		kant, samt försedd med lock av						
		armerade betongskiva med falsar						
		och något kupig översida	st	4	40.-	160	-	
B.		omgurn. av rör i betong enl. ritn.				25	-	2273 50
		för oförutsedda fall m.m.						226 50
	<u>619</u>				<u>Summa:</u>		<u>2.500</u>	<u>-</u>
		Fleninge den 28 Oktober 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

Ernst Berggren.

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Ägarens nummer	Anteckn. ang. sök.	Förbättrings- värde		Relativ kostnad	Beräknad dik- ningskostnad		Debtagningsprocent	Förbättrings- kostnad	
Register- nummer	Mantel	namn				kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
30 ⁵	1/8	Fleninge	Albert Torén	1	sök	902	40	0.2178	196	50	7.86	26	20
30 ³	1/16	do	do do	3-5,7	sök	2541	60	"	553	75	22.15	73	83
30 ²	1/8	do	Gustaf Hallberg	9-14,16-29	sök	5328	-	"	1161	-	46.44	154	81
2 ³ 2 ³	1/4	Kattarp	Svenska sockerfabr. A-B arr. Sven Persson	25-30	sök	2366	40	"	515	50	20.62	68	73
11 ³	1/8	do	Klockarebost. inneh. Fru Frida Wennerberg arr. A.B. Hellström	31-33		336	-	"	73	25	2.93	9	77
Summa:						11474	40		2500	-	100.-	333	34

Fleninge den 28 Oktober 1929


på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hj. Andersson.

Eric Larsson.



Kallelse.

Styrelsen för Svenska Sockerfabriks A.B., Malmö, vard-
er härigenom kallad att inegenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos
lantbrukaren Albert Torén, Fleninge n:r 30, Ödåkra, mån-
dagen den 7 instundande oktober kl. 11 f.m. angående av
Konunges befallningshavande i länet förordnad syn för torr-
läggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl. hemman uti
Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 12 september 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 17 september 1929

Svenska Sockerfabriks Aktiefbolag

C.F. Tranchell.

Bevittnas:

Alsy Adlersparre.

W. Gripenberg.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att
själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud till-
städeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit ut-
satt att hållas hos lantbrukaren Albert Torén, Fleninge
n:r 30, Ödåkra, måndagen den 7 instundande oktober kl.
11 f.m. angående av Koningens befallningshavande i Länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Fleninge
n:r 30 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad
och Malmöhus län .

Lund den 12 september 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

Grönvik	Arr. Sven Persson	Sven Persson
Fleninge n:r 30	Gustaf Hallberg	Gustaf Hallberg
Kattarp	A.B. Hedström	A. B. Hedström

Att ovanstående personer blivit delgivna denna kal-
lelse intyga: Fleninge den 27 september 1929.

Carl Sjöbeck

Fjärdingsman.

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädes-
komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas hos lantbrukaren Albert Torén, Fleninge n:r 30,
Ödåkra, måndagen den 28 innevarande oktober kl. 11.30 f.m.
angående av Konugens befallningshavande i länet förordnad
syn för torrläggning av mark till Fleninge n:r 30 m.fl.
herman uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmö-
hus län.

Lund den 8 oktober 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

Kattarps klockareboställe

Inneh. Fru Frida Wennerberg

Ovanstående kallelse hava vid denna dag delgivit fru
Frida Wennerberg, boende i n:r 28 Vrangelsgatan i Hälsing-
borg, betyga:

Hälsingborg den 10 oktober 1929

Hj. Källén.

Anders Albin.

Stämningssmän.

Coll
A. B. Coll.

Förstämde Erellson (31) utgiva sedes
vidimmas, ex officio.

~~Leif Nordlund~~

Arskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört redublerligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt
uppgift den 28 oktober 1929 avslutad laga synförrättning
angående företag, avseende toreläggning av mark till Flälinge
nr. 30 m. fl. hemman uti Flälinge och Kåsarps socknar, Nalund-
hus län; det varder hämnd till buri meddelat.

Stockholm i Lötredygrens rådsordstols kansli den
31 januari 1930.

Ex officio:
Leif Nordlund

Lösen redov. gm. stpl.	0.75
Stämpel	1.-
<u>Summa kronor</u>	<u>1.75</u>

226
gott.

224
31

M 2-0232

DIARIE Nr 20080
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 för
torrläggning av mark till Fleninge nr 30 m.fl. hemman av år 1929 i
Fleninge och Kattarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tvåtusentvåhundra trettio (2.230)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av sjuhundra (700) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruks-*
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Henning den 29 Augusti 1931
Albert Torén *Gustaf Hauberg* *Knud Persson*

*Likningsföretaget är avslutat avsynat
och godkänt.*

Att *Albert Torén* *Gustaf Hauberg* och *Knud Persson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *Henning 29 Ödåkra* Adress *Henning 29 Ödåkra*


Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 oktober 1931

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1931 den 9 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark till Flenings nr 30 m.fl.
hemman av År 1929 i Flenings och Kattarps socknar av Malmöhus län.

Lån 2.230 kranor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Majsts beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Registers- nummer	Ägares namn
<u>Flenings socken.</u>			
Flenings	1/8	30 ⁵	Albert Torén
"	1/16	30 ³	Densamme
"	1/8	30 ²	Gustaf Hallberg
<u>Kattarps socken.</u>			
Kattarp	1/4	2 ³	Svenska Bockerfabr. A/S.
"	1/8	11 ³	Klockarebont. Inneh Fru Frida Bennerber

Stockholm den 9 oktober 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Sock. $\frac{9}{10}$ 31

224
31

DIARIE Nr

20081

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 OKT. 1931

Bevis


öfver verkställd avsyning af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Fleninge n:r 30 m. fl. hemman af år 1929" uti Fleninge och Kat-tarps socknar af Malmöhus län.

Förslaget upprättat af undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning af föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits med fullgoda cementrör omsorgs- fullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför det- samma kan af mig godkännas och i enlighet med bestämmelsen i laga syne- förrättningens utlåtande anses fullbordat.

Lund den 27 mars 1930.

Einar P. Petersen



Stämpel en krona.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY