


Ernst Linnman
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 april 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Albert Smith.




Nr 225 Malinches Spritz

3 OKT 1931
KTHNINGSKAMMAREN
BOKN. 14



50723



Förslag till
anläggning av mark till
Heinge m. r. 1/6 m. fl. hemman
när Lövestads och Tolånga socknar av Färs
härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättningen år 1931 av
Emil Rönner
Stånds länbruksingenjör



Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 april 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juni 1931.
Kungl. Länbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



SITH.Nr 002 -
M 540237



Ar 225 Malmöhus län

Arskrift. Förslag till torrläggning av mark till Heinge nr 16 m.fl. hammar uti Lövestads och Tolångas socknar av Färs härad och Malmöhus län;
 Gårn Kungl. Maj:ts nådiga brev till 24 april 1931
 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 1 juni 1931.
 Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.


upprättat vid laga synförrättning år 1929 av

E. Smith
 Statens Lantbruksingeniör


B. 2.



Fångdammsluka vid 25+66.5
 Skala 1:100.



5+176-+205 Ågorväg



14+485-+512 Ågorväg

1 2 3 4 5 6 7 m


RTN. Nr 003
 5-0237

A. 225 Malmöhus län


Förslag till torrläggning av mark till **Heinge** nr 16 m.fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1929 av
Kenneth Rupp
Statens lantbruksingeniör

Blad 4.


Ägövägsbro vid H+24-+28.




Ägövägsbro vid 5+18, 9+8 och 14+49.




Förslag till vald.
Sektion.





Bygdavägsbro vid C.
(närre vaivär)



Profil.



Bygdavägsbro vid I+53-+117.
(Södra vaivär).



Plansektion.



Skala 1:50



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 april 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1931.
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

RP.Nr 004


M 5-0237

Nr 225 Malmöhus län

Förslag till torrläggning av mark till Heinge n:r 16 m.fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färshärads, Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1929 av

Ernst Berggren.
Statens lantbruksingenjör.

Järnvägsstrumma under Ustadvägs järnväg.



Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 april 1931 fastställt till
efterväntelser vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1931.
Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

RITN.Nr 005

M 5-0237

Likheten med originalet bekræfter:

No 225 *Melospiza 5* rth.

M

5*0237

20489

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till
HEINGE n:r 16 m.fl. hemman
uti Lövestads och Tolånga socknar av
Färs härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Innehåller Sextioser (66) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrätt-

ning för nygrävning av Heinge å.

År 1929 den 21 juni inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingeniör i Heinge skola för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för nygrävning av Heinge å i och för torrläggning av mark till Heinge N:3 m.fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningsens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo: sökandena:

Per Johansson för Heinge N:3.

Sven Andersson do N:19 och 12

Nils Danielsson do N:12.

Per Johansson do N:2.

Albert Persson för do N:16

och av övriga sakägare:

Nils Hansson för Näsby N:3.

Ola Nilsson " Heinge N:10

Oscar Olsson " do N:15

Nils Andersson " do N:13.

Per Jönsson för Heinge N:16.

Truls Månsson för Heingetorp N:3.

Per Jönsson do N:5.

Nils Olsson do N:5.

Anders Ivarsson Lillevång N:1.

Rudolf Ivarsson do N:1.

Olof Lundgren Heingetorp N:1.

Alfred Andersson Heinge N:9.

Bengta Malmkvist Heingetorp N:1 o 2.

Karl Andersson Näsby N:2.

Nils Nilssons sterbhus för Heinge N:9, Hallsberg kallat genom
Anders Nilsson.

Kyrkorådet i Tolånga genom kyrkorådsledamöterna Jöns Jönsson
och Anders Olsson.

Styrelsen för Nstad-Eslövs järnvägs A.B. genom Banningeniören

H. Thulin enl. fullmakt Bil. A o B.

Färs härads vägstyrelse genom ordföranden Herr Anders Nilsson i
Klasaröd.

Matilda Andersson för Heingetorp N:1.

Ola Olsson " Näsby N:3.

Per Hansson för Heinge N:3.

Som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Anders
Nilsson i Ry, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftes-

godemän.

Som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m.B.O.Widén
enligt förordnande av den 12 juni 1929.Bil.C.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer.Bil.D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen.Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Vid förundersökningen hade Per Hansson anmält sig vilja göra gemensam sak med sökanden varför en förening därom av honom nu underskrevs.Bil.E.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon vidare förena sig med sökanden.

§:6.

Sökanden yrkade att få den i företaget ingående mar-

ken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga med rätningar av de svåraste krökarna, där det kunde låta sig göras.

§:7.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron hade tillkommit före år 1880, men att den blivit breddad för omkring 6 år sedan. Den ovan bron liggande marken hade varit av ängs natur i alla tider.

§:8.

Det skulle även antecknas att den ovan järnvägsbron liggande marken varit av batesmarks, ängs eller åkers natur vid densamma tillkomst.

§:9.

Det skulle även antecknas att den s.k. Kobergsmöllan ej varit i gång under de två senaste åren. Det nuvarande arrendet vore 228:- kronor.

§:10.

Styrelseval skulle företagas vid nästa sammanträde.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade hand-

lingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 29 instundande juli kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:13.:

Dagens protokoll upplästes. . .

Ort och tid som ovan . . .

på tjänstens vägnar: . . .

Ernst Berggren. . .

Biträdande gode män: . . .

And. Nilsson. Joh:s Nilsson.

Den 29 juli 1929

inställde sig åter föreskrivne synemän och följande sakägare:

Albert Persson för Heinge N:16

Per Johansson " Heingetorp N:2.

Sven Andersson " Heinge N:19 o 12

Nils Danielsson do N:12.

Ola Nilsson do N:10.11.12.

Truls Månsson Heingetorp N:5.

Per Olof Johansson do N:5 och Heinge N:3.

Per Hansson Heinge N:3.

Nils Olsson Heingetorp N:5.

Per Jönsson Heingetorp N:5.

Olof Lundgren do N:1 och Heinge N:18.

Matilda Andersson do N:1.

Alfr. Andersson för Heinge N:9.

Anton Malmkvist Heingetorp N:1.

Ola Olsson Näsby N:3.

Nils Hansson Näsby N:3.

Karl Andersson Näsby N:2.

Nils Andersson Heinge N:13.

Per Jönsson do N:16.

Ystad-Eslövs järnvägs A.B. genom Banningeniören H. Thulin enl.

förut inlämnad fullmakt.

Färs härads vägstyrelse genom ordföranden Herr Anders Nilsson

i Klasaröd.

§:14.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:15.

Avgavs följande utlåtande Bil.F.

§:16.

Till styrelse valdes Herrar Sven Andersson, Per Olof Johansson och Per Hansson, av vilka den förstnämnde Sven Andersson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kar-

tor.

§:17.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§:18.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:19.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Anders Nilsson.

Bil. A.

Fullmakt

för baningeniören H. Thulin, Ystad, att fredagen den 21 juni 1929 och vid eventuellt främdeles utlysta sammanträden angående torrläggning av mark till Heinge n:r 3 m. fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar, Färs härad och Malmöhus län, Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 11 juni 1929.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil.B.

Utdrag ur protokoll, fört vid

sammanträde med styrelsen för Ystad-

Eslövs järnvägsaktiebolag den 11

maj 1929.

.....

.....

§:2.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden herr professorn Salomon

Smith samt vice ordföranden och verkställande direktören ^{Herr} f.d.

borgmästaren Berndt Petersson att var för sig teckna bolagets

firma.

§:3.

.....

.....

Som ovan

Hj. Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil.C.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av Heinge-å i och för torrläggning av mark till Heinge n:r 3 m.fl.hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å Heinge skola fredagen den 21 innevarande juni kl.9.30 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Kobergsmöllan n:r 1 till Tolånga kyrka hörande jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda ~~sen~~ och vid ~~de~~ under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 10 juni 1929.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.B.O.Widén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förestående förrättning. Lunds

domkapitel den 12 juni 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Tage Gynnerstedt.

Bil.D.

Till Konungens befallningshavande i Malmöhus län,

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman, att enligt gällande dikningslag, förrätta syn i och för reglering av Heinge å, genom och från ägorna N:16, 19, 12, 10 och 3 Heinge samt N:2 och 3 och 5 Heingetorp i Lövestads socken och Färs härad.

Då på grund att förenämnda å föregående år blivit reglerad fram till våra ägor, och vi genom översvämning tillskyndas betydlig skada, anhålla vi att ovannämnda förrättning försiggår fortast möjligt helst så att grävning kan företagas redan instundande sommar.

Heinge och Heingetorp den 10 mars 1928.

Per Johansson N:3 Heinge.

Sven Andersson 19 o 12 Heinge.

Nils Danielsson Heinge 12

Per Johansson N:2 Heingetorp.

Albert Persson Heinge 16

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1928.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. E.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för nygrävning av Heinge å i och för torrläggning av mark till Heinge N:3 m. fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Heinge den 21 juni 1929.

Per Hansson.

Bevittnas:

And. Nilsson.

Joh:s Nilsson.

Bil.F.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl.Maj:ts befallnings-

havanden i länet på därom gjord

ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av

mark till Heinge N:16 m.fl.hemman

uti Lövestads och Tolånga socknar

av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av Heinge

å från den utrivna s.k.Heinge kvarn och såg ned till den

s.k.Kobergsmöllan för torrläggning av däromkring belägen

mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är

enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att

anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrö-

nas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vatten-

avledningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid

begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom

denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande

förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av

1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts

till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförtöckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utförts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i ån d. v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med

blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda varavvärd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd främdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles beroende av vattenavledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i ån.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna med 0 punkten förlagd 0.3 m. under den beräknade blivande medelvattenytan eller i nedre delen av företaget under den av Kobergsdammen beroende vattenytan.

Bägge dessa vattenytor finnas angivna å profilen.-

För den mark, som ligger mera avlägset från ån, har även särskild hänsyn tagits vid de blivande värdenas åsättande.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest ovan-skrivna höjdläges och torrlägningsgrader finnas angivna.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden angivna.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen samt yrkandena i sammanträdesprotokollet §:6 samt vid synegången och utgör nygrävning och delvis även rätning, med förläggande av ån i den norra grenen i övre delen och i nedre delen med förläggande av bottenlinien till Kobergs-möllans grundstock men med bibehållande av dammen, av sträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C-D.-

Å plankartan är läget betecknat med tvänne heldragna röda linier.

Å profilkartan är däremot läget betecknat med en röd bottenlinie.

Som synes av plan- och profilkartan hava synemännen i så stor utsträckning som det varit möjligt verkställt nödiga rätningar av årännan.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av Generalstabens karta uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-B-C ----- 3700 hektar

" " C-D ----- 3900 "

Avrinningen har vid flod beräknats till 0.6 liter pr. sekund och hektar och vid medelvattenstånd till 0.1 liter pr. sek. och hektar.

Dimensionerna för nygrävningen har beräknats efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{N}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I} \right) \frac{N}{7R}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$N=0.03$.-

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således följande dimensioner bliva nödiga:

Sträckan	bb.	bottenlut.	sidoslänt.	h.v.y.	m.v.y.
a-b	0.5 m.	11.8:1000	1:1.5	0.8 m.	0.35 m.

Sträckan	b.b.	bottenlut.	sidoslänt	h.v.y.	m.v.y.
b-2	0.5 m.	3.6:1000	1:1.5	1.0 m.	0.45 m.
2-11	0.5 m.	0.7:1000	1:1.5	1.35 m.	0.65 m.
11-12+90	0.5 m.	6.0:1000	1:1.5	0.90 m.	0.42 m.
12+90-18	0.5 m.	1.6:1000	1:1.5	1.20 m.	0.57 m.
18-25+72	0.75 m.	1.35:1000	1:1.5	1.20 m.	0.52 m.

Å profilen finnes den beräknade h.v.y. och m.v.y. insatt med en streckad blå linie.

Den vattenyta som kan uppdämmas av Kobergsdammen är å profilen insatt med en grön linie.

Dammkrönet har ett höjdläge av +5.00 och grundstocken av +3.80 över horisontalplanet.

I företaget ingår en dubbelströmma under Ystad-Eslövs järnväg med dimensionerna 1.5x3.4 enligt upprättad ritning, vilken ligger såväl tillräckligt djupt som är av tillräckliga dimensioner för att framföra den beräknade vattenmängden utan uppdämning och som således ej beröres av företaget.

I företaget ingår även en bygdevägsbro välvd av sten med tillräckligt stor öppning, men som ligger för grundt och därför lägger hinder i vägen för den ovan densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt föreskriva en underbyggnad av densamma med stenvärning i cement enligt upprättad ritning.

Efter vad kunnat utrönas har visserligen denna bro tillkommit före år 1880 men för ungefär 6 år sedan breddats med omkring sin ursprungliga bredd.

På grund härav och då den ovan densamma liggande marken varit av ängs natur vid breddningens utförande anse synemännen skäligt och rättvist att vägstyrelsen i enlighet med 7 kap.8 § skall vara skyldig att bekosta halva underbyggnadskostnaden. Enligt 7 kap.7 § skall dock vägstyrelsen ombesörja arbetet såvida den ej hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetet skall utföras på tid så att det övriga vattenavledningsföretaget därav ej hindras.

En del enskilda vägbroar har det däremot varit nödigt föreskriva att ombyggas.

Ombyggnad av bro av trä på stenlandfästen med 2.0 m. spannvidd vid A+24-+28 enligt upprättad ritning.

Ombyggnader av broar av trä på stenlandfästen med en spannvidd av 2.5 m. vid 5+18,9+8 och 14+49 enligt upprättad normalritning samt vadöverkörslar vid 17,19 och 22+50 även enligt upprättad normalritning.

Några ersättningar enligt 9 kap.49§ av vattenlagen vare sig för äns utvidgning eller för förlust, skada och intrång för dikesvallarnas upplagsplats anse synemännen

ej böra ifrågakomma. De uppkastade dikesvallarna få dock ej läggas närmare kanten än 1.5 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp.

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24 § förefinnes mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och det på grund härav kan antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle blivit mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkstälts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättr. värde	Relativ kostnad
	<u>Särskild dikningskostnad.</u>		
A-B	5930:-	9951:60	0.59588
B-C-D	<u>4720:-</u>	10404:15	0.45366
Summa.	10650:-	20355:75	0.52319

Dikessträckan.	Kostnad	Förbättr. värde	Relativ kostnad
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A-B+(B-C efter röd streckad bottenlinie) +100	6030:-	9951:60	0.60593
B-C-D-(B-C efter do) -100:- kr.	<u>4620:-</u>	<u>10404:15</u>	0.44405
<u>Sma.</u>	<u>10650:-</u>	<u>20355:75</u>	

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast
bör indelas i 2 avdelningar :

Avd. I A-B+B-C efter den streckade röda bottenlinien.

" II B-C-D-B-C do do do do

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vatten-
lagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till
länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisa-
tion och verksamhet erlagga en summa av en för tusen av
värdeökningen eller båtnaden eller 20:35 kr.

Fixpunkter i form av + inhuggna i jordfasta stenar hava
blivit inhuggna vid 1 på ett höjdläge av +11.02

" 6+40 " " " +10.66

" 13+80 " " " +7.96

" 25+80 " " " +5.34

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen få

synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmel-

ser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande så-

väl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller

senast inom 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida

underhållet av densamma skall gäldas samfällit och finnes

var och en sakägares deltagningsskyldighet angiven som

deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offent-

lig auktion överlämnas till utförande åt den minstbju-

dande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kon-

trakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i

detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kar-

tor.

att där ån går i rågång skall den utvidgas till lika del

å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till

hälften å varje, med de undantag som ovan angivna rätning-

ar nödvändig gjort;

att årliga ränsningar av ån skola verkställas; uppkommer jord-

- ras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;
- att de broar, som ^{nu} skola ombyggas skola bekostas av dikeslaget, men sedan underhållas av den eller de, som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars skull den bygges;
- att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
- att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Heinge N:16 m.fl.hemman av år 1929";
- att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;
- att förrättningskostnaden skall utgå efter förbättringsvärdet, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Heinge den 29 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	<u>29/512 mtl.Heinge N:16</u> ⁹															
	<u>Per Jönsson.</u>															
1	åker imp.													02	-	
2	do imp.													01	50	
	<u>14/512 mtl.Heinge 16</u> ⁵															
	<u>Albert Persson,sök.</u>															
3	äng imp.													74	-	
	<u>7/512 mtl.Heinge av 16</u> ⁴															
	<u>Albert Persson,sök.</u>															
4	äng imp.													13	-	
5	do					15	-									
6	tomt		04	-												
7	äng					05	-	04	-		20	-				
	<u>1/32 mtl.Heinge 16</u> ³															
	<u>Albert Persson,sök.</u>															
8	väg imp.													05	50	
9	äng					25	-									
10	do imp.													15	-	
11	do imp.													11	-	
12	do					05	-									
13	ån imp.													09	-	
14	do imp.													04	50	
	Trpt.					30	-	04	-		20	-		1	35	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				30 -				04 -			1	35	50
15	åker		15	-					15 -					
18/2048	mtl.Heingetorp N:2			58										
	<u>Per Johansson, sök.</u>													
16	åker		24	-										
17	å imp.												04	50
18	äng				11 -									
19	do				05 -									
20	ån imp.												05	50
21	äng				01 -				24 -			17 -		
5/512	mtl.Heingetorp 2			57										
	<u>Per Johansson, sök.</u>													
29	ån imp.												07	-
30	äng				09 -									
31	ån imp.												04	50
32	äng				35 -									
33	do				25 -									
34	ån imp.											69 -	04	50
1/8	mtl.Heinge N:19			2										
	<u>Sven Andersson, sök.</u>													
22	äng				15 -									
23	väg imp.												02	-
	Trpt.				15 -				43 -			1	36	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				15 -			43 -		1 36 -			1 63 50	
24	äng				18 -									
27	väg imp.												10 -	
28	äng				22 -					55 -				
<u>1/8 mtl.Heinge N:15³</u>														
<u>Oscar Olsson.</u>														
25	äng				01 -									
26	do				05 -					06 -				
<u>1/32 mtl.Heinge N:12³</u>														
<u>Sven Andersson, sök.</u>														
35	äng				24 -									
36	åker		02 -					02 -		24 -				
<u>1/32 mtl.Heinge N:12⁴</u>														
<u>Nils Danielsson, sök.</u>														
37	åker		03 -											
38	äng				24 -									
39	do				19 -			03 -		43 -				
<u>1/16 mtl.Heinge N:10²</u>														
<u>Ola Nilsson.</u>														
40	åker		03 -											
41	äng				34 -			03 -		34 -				
<u>1/48 mtl.Heingetorp N:5³</u>														
	Trpt.							51 -		2 98 -			1 73 50	

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							51	-		2	98	-	1	73	50
	<u>Truls Månsson.</u>															
42	ån imp.														26	-
43	äng					11	-									
44	do					19	-									
45	äng					51	-					81	-			
	<u>1/48 mtl.Heingetorp N:5²</u>															
	<u>Per Johansson,sök.</u>															
46	åker			39	-											
47	äng					17	-									
48	ån imp.														03	-
49	väg imp.														03	-
50	ån imp.														08	-
51a	äng					23	-									
51b	do					19	-									
52	åker			25	-			64	-		59	-				
	<u>1/16 mtl.Heinge N:3²</u>															
	<u>Per Johansson,sök.</u>															
53	äng					61	-									
54	ån imp.														11	-
55	åker			17	-											
56	väg imp.														03	-
	Trpt.			17	-		61	-	1	15	-	4	38	-	2	2750

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarons namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		17	-		61	-	1	15	-	4	38	-	2	27	50
57	åker		11	-												
58	äng					54	-									
59	ån imp.							28	-	1	15	-		14	-	
<u>Ystad-Eslövs järnvägs A.B.</u>																
60	järnvägsbank imp.													21	-	
61	do imp.													08	-	
<u>1/16 mtl.Heinge N:3</u> ³																
<u>Per Hansson, sök.</u>																
62	äng					12	-									
63	åker		02	-												
64	äng					48	-									
65	åker		24	-												
66	do		39	-												
67	äng					37	-									
68	do					31	-									
69	ån imp.							65	-	1	28	-		25	-	
<u>19/288 mtl.Heingetorp N:5</u> ⁵																
<u>Nils Olsson.</u>																
70	äng					10	-									
71	do					05	-									
72	åker		31	-												
	Trpt.		31	-		15	-	2	08	-	6	81	-	2	95	50

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		31	-		15	-	2 08	-	6 81	-	2 95	50			
73	åker		35	-												
74	do		29	-												
75	do imp.													74	-	
78	do		14	-												
79	äng					11	-									
80	do					02	-									
81	do					09	-									
82	do					06	-									
83	do					0050		1 09	-	4350						
<u>1/144 mtl.Heingetorp N:5⁷</u>																
<u>Per Jönsson.</u>																
76	åker		0650													
77	äng					02	-	0650		02	-					
<u>1/8 mtl.Heingetorp N:1⁵</u>																
<u>Anders och Rudolf Ivarsson.</u>																
84	äng imp.													04	-	
85	väg imp.													06	-	
86	äng					23	-									
87	do					27	-									
88	do					30	-									
89	dike imp.													05	-	
	Trpt.					80	-	3 2350		7 2650		3 8450				

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Tröt.					80	-	3	23	50	7	26	50	3	84	50
90	äng stenig					1	37	-								
91a	do "					21	-									
b	do "					68	-									
92	ån imp.														15	-
93	äng					24	-									
94a	äng					20	-									
94b	do					53	-									
95	do					34	-									
96	dike imp.														08	-
97	åker			43	-											
98	do			47	-											
99	väg imp.															0150
100	äng					04	50									
101a	do					04	-									
b	do					03	50									
103	ån imp.							90	-	4	49	-			22	-
1/16	mtl. Heinge N:3 ³															
	<u>Per Hansson, sök.</u>															
104	väg imp.														04	-
105	äng					27	-									
106	do					31	-									
	Tröt.					58	-	4	13	50	11	75	50	4	35	-

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				58	-		4	1350	11	7550			4	35	-
107	äng				21	-										
108	do				27	-										
109	åker			24	-											
110	äng				30	-										
111	do				18	-										
112	do				15	-										
113	do				14	-										
114	håla imp.														03	50
115	väg imp.														01	-
116	äng				17	-										
117	do				20	-										
118	dike imp.														03	-
119	äng				56	-										
120	väg imp.														03	50
121	äng				83	-										
122	do imp.														11	-
123	åker			37	-											
124	do			23	-											
125	do			21	-											
126	äng				21	-										
127	do				05	-										
	Trpt.	1	05	-	3	85	-	4	1350	11	7550			4	57	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	05	-	3	85	-	4	1350	11	7550			4	57	-
128	än imp.														13	-
129	äng				05	-		1	05	-	3	90	-			
	² 1/16 mtl.Heinge N:3															
	<u>Per Johansson, sök.</u>															
130	äng				35	-										
131	do				06	-										
132	åker			0050												
133	do			02	-			0250			41	-				
	³ <u>Avsöndr.Heinge N:18</u>															
	<u>(Klövan N:1).</u>															
	<u>Olof Lundgren.</u>															
135a	äng				1023											
b	do				02	-										
136a	do				06	-										
b	do				08	-					2623					
	⁶ 1/16 mtl.Heingetorp N:1															
	<u>Olof Lundgren.</u>															
134a	åker			04	-											
b	äng				0350											
137	do				16	-										
138	do				05	-										
	Trpt.			04	-			2450	5	21	-	16	3273	4	70	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.		04	-			2450	5	21	-	16	3273		4	70	-
139	ån imp.															0250
140	äng						15	-								
141	åker		04	-												
142	ån imp.															11 -
143	äng						06	-								
144	do						12	-								
145	do						0550									
146	do						09	-								
147	do						11	-								
148	do						0150									
149	do						0450									
150	åker			0150												
151	do imp.															31 -
152	do imp.															03 -
153	äng						30	-								
154	ån imp.															18 -
155	ö äng						02	-								
156	äng						20	-								
157	håla imp.															01 -
158	äng						0950									
159	do						0750									
	Trpt.		0950		1	58	-	5	21	-	16	3273		5	3650	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		09	50	1	58	-	5	21	-	16	32	73	5	36	50
160	äng					06	-									
161	åker		06	-												
162	väg imp.							15	50		1	64	-		02	-
1/64	mtl. Heingetorp N:1 ¹³															
	<u>Matilda Andersson.</u>															
163	ån imp.														16	-
164	ö äng					00	50									
165	äng					24	-									
166	do					44	-									
167	håla imp.														02	-
168	äng					09	50									
169	do					12	-									
170	ån imp.														12	-
171	äng					02	-									
172	do håla					02	-					94	-			
	<u>Torvskifte till Heinge N:9.</u>															
	<u>Alf. Andersson.</u>															
	<u>Nils Nilssons sterbhus.</u>															
	<u>Anders, Kerstin, Ingrid och</u>															
	<u>Thea Olsson.</u>															
	<u>Änkan Karna Svensson, Olof</u>															
	Trpt.							5	36	50	18	90	73	5	68	50

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							5	36	50	18	90	73	5	68	50
	<u>Jönsson, Lisa Olsson.</u>															
173	mossgrav				09	-										
174	grav imp.													05	-	
175	do imp.													14	-	
176	mossgrav				02	-					11	-				
1/64	mtl. Heingetorp N:1 ¹²															
	<u>Anton Malmkvist.</u>															
177	äng				17	-										
178	ån imp.													15	-	
179	äng				15	-										
180	do				34	-										
181	do				15	-										
182	åker	17	-					17	-		81	-				
1/48	mtl. Heingetorp N:2 ⁴³															
	<u>Anton Malmkvist.</u>															
183	äng				15	-										
184	do				04	-										
185	åker	29	-													
186	äng				02	50										
187	ån imp.							29	-		21	50		06	-	
1/20	mtl. Näsby N:3 ⁷															
	Trpt.							5	82	50	20	04	23	6	08	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							5	82	50	20	04	23	6	08	50
	<u>Ola Olsson.</u>															
188	äng					28	-									
189	åker		34	-				34	-		28	-				
	⁶ <u>1/20 mtl. Näsby 3.</u>															
	<u>Äg. Nils Hansson.</u>															
	<u>arr. Nils Persson.</u>															
190	äng					30	-									
191	åker		52	-												
192	äng					08	-	52	-		38	-				
	⁵ <u>1/36 mtl. Näsby N:2.</u>															
	<u>Karl Andersson.</u>															
193	äng					44	-									
194	ån imp.													13	-	
195	äng					18	-									
196	åker		11	-												
197	väg imp.													03	-	
198	åker		25	-												
199	äng					60	-									
200	ån imp.													18	-	
201	äng					40	-									
202	do					26	-									
	Trpt.		36	-	1	88	-	6	68	50	20	70	23	6	42	50

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	36	-		1	88	-	6	68	50	20	70	23	6	42	50
203	ån imp.															17 -
204	äng imp.															17 -
205	åker imp.							36	-		1	88	-			09 -
1/10 mtl.Näsby N:3 ⁵																
<u>Johan Nilsson.</u>																
206	äng imp.															31 -
207	do imp.															21 -
Kvarnlägenheten Kobergsmölle N:1 ¹																
<u>Tolånga kyrka.</u>																
<u>arr.Henry Olsson.</u>																
208	åker imp.															14 -
209	äng imp.															10 -
210	do "															06 -
211	do "															14 -
212	damm "															03 -
213	ån "															18 -
214	äng "															05 -
215	do "															05 -
216	tomt imp.															08 -
217	ån imp.															04 -
<u>Sma.</u>								7	04	50	22	58	23	8	24	50
Heinge den 29																

Heinge den 29

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															1872	-
	<u>Nils Danielsson, sök.</u>																
37	åker		03	-	2000	08	1600	48	-	1	2000	60	-	12	-		
38	äng		24	-	2000	01	200	48	-	07	1400	336	-	288	-		
39	do		19	-	2000	01	200	38	-	07	1400	266	-	228	-		
	<u>Sma.</u>		46	-				134	-			662	-	528	-	528	-
1/16	mtl. Heinge N:10 ²																
	<u>Ola Nilsson.</u>																
40	åker		03	-	2000	08	1600	48	-	1	2000	60	-	12	-		
41	äng		34	-	2000	01	200	68	-	07	1400	476	-	408	-		
	<u>Sma.</u>		37	-				116	-			536	-	420	-	420	-
1/48	mtl. Heingetorp N:5 ³																
	<u>Truls Månsson.</u>																
43	äng		11	-	2000	01	200	22	-	07	1400	154	-	132	-		
44	do		19	-	1200	08	960	182	40	1	1200	228	-	4560			
45	do		51	-	1200	07	840	428	40	1	1200	612	-	18360			
	<u>Sma.</u>		81	-				632	80			994	-	36120		361	20
1/48	mtl. Heingetorp N:5 ²																
	<u>Per Johansson, sök.</u>																
46	åker		39	-	2000	07	1400	546	-	1	2000	780	-	234	-		
47	äng		17	-	2000	01	200	34	-	07	1400	238	-	204	-		
51a	do		23	-	2000	07	1400	322	-	1	2000	460	-	138	-		
	Trpt.		79	-				902	-			1478	-	576	-	3180	20

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		79	-				902	-				1478	-	576	-	3181	20
51b	äng		19	-	1800	06	1080	205	20	1	1800	342	-	136	80			
52	åker		25	-	2000	08	1600	400	-	1	2000	500	-	100	-			
	Sma.	1	23	-				1507	20			2320	-	812	80			
2 1/16 mtl.Heinge N:3																		
Per Johansson,sök.																		
53	äng		61	-	2000	02	400	244	-	08	1600	976	-	732	-			
55	åker		17	-	2000	08	1600	272	-	1	2000	340	-	68	-			
57	do		11	-	2000	08	1600	176	-	1	2000	220	-	44	-			
58	äng		54	-	2000	02	400	216	-	08	1600	864	-	648	-			
	Sma.	1	43	-				908	-			2400	-	1492	-	1492	-	
3 1/16 mtl.Heinge N:3																		
Per Hansson,sök.																		
62	äng		12	-	2000	02	400	48	-	08	1600	192	-	144	-			
63	åker		02	-	2000	08	1600	32	-	1	2000	40	-	8	-			
64	äng		48	-	2000	02	400	192	-	08	1600	768	-	576	-			
65	åker		24	-	2000	04	800	192	-	1	2000	480	-	288	-			
66	do		39	-	2000	07	1400	546	-	1	2000	780	-	234	-			
67	äng		37	-	2000	04	800	296	-	1	2000	740	-	444	-			
68	do		31	-	2000	02	400	124	-	08	1600	496	-	372	-			
	Sma.	1	93	-				1430	-			3496	-	2066	-	2066	-	
5 19/288 mtl.Heingetorp N:5																		
Trpt.																		
																7552	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.							Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															7552	-
	<u>Nils Olsson.</u>																
70	äng		10	-	2000	02	400	40	-	08	1600	160	-	120	-		
71	do		05	-	2000	01	200	10	-	07	1400	70	-	60	-		
72	åker		31	-	2000	04	800	248	-	1	2000	620	-	372	-		
73	do		35	-	2000	07	1400	490	-	1	2000	700	-	210	-		
74	do		29	-	2000	08	1600	464	-	1	2000	580	-	116	-		
78	do		14	-	2000	08	1600	224	-	1	2000	280	-	56	-		
79	äng		11	-	2000	04	800	88	-	09	1800	198	-	110	-		
80	do		02	-	2000	04	800	16	-	09	1800	36	-	20	-		
81	do		09	-	2000	04	800	72	-	09	1800	162	-	90	-		
82	do		06	-	2000	06	1200	72	-	1	2000	120	-	48	-		
83	do		0050	-	2000	06	1200	6	-	1	2000	10	-	4	-		
	<u>Sma.</u>	1	5250					1730	-			2936	-	1206	-	1206	-
1/144 mtl. Heingetorp N:5 ⁷																	
	<u>Per Jönsson.</u>																
76	åker		0650	-	2000	08	1600	104	-	1	2000	130	-	26	-		
77	äng		02	-	2000	02	400	8	-	08	1600	32	-	24	-		
	<u>Sma.</u>		0850					112	-			162	-	50	-	50	-
1/8 mtl. Heingetorp N:1 ⁵																	
<u>Anders o Rudolf Ivarsson.</u>																	
88	äng		30	-	2000	06	1200	360	-	1	2000	600	-	240	-		
	Trpt.		30	-				360	-			600	-	240	-	8808	-

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		30	-				360	-			600	-	240	-	8808	-
90	äng, stenig	1	37	-	1200	08	960	1315	20	1	1200	1644	-	32880			
91a	do do		21	-	1600	05	800	168	-	1	1600	336	-	168	-		
	Sma.	1	88	-				1843	20			2580	-	73680		736	80
<u>1/16 mtl. Heinge N:3</u> ³																	
<u>Per Hansson, sök.</u>																	
105	äng		27	-	1200	07	840	226	80	1	1200	324	-	9720			
106	do		31	-	1200	07	840	260	40	1	1200	372	-	11160			
107	do		21	-	1200	06	720	151	20	1	1200	252	-	10080			
108	do		27	-	1200	07	840	226	80	1	1200	324	-	9720			
	Sma.	1	06	-				865	20			1272	-	40680		406	80
<u>Dikessträckan B-C-D.</u>														<u>Summa.</u>		9951 60	
<u>1/8 mtl. Heingetorp N:1</u> ⁵																	
<u>And. & Rudolf Ivarsson.</u>																	
86	äng		23	-	2000	08	1600	368	-	1	2000	460	-	92	-		
87	do		27	-	2000	07	1400	378	-	1	2000	540	-	162	-		
91b	do		68	-	1600	05	800	544	-	1	1600	1088	-	544	-		
93	do		24	-	1200	07	840	201	60	1	1200	288	-	8640			
94a	do		20	-	1600	07	1120	224	-	1	1600	320	-	96	-		
94b	do		53	-	2000	06	1200	636	-	1	2000	1060	-	424	-		
95	do		34	-	2000	06	1200	408	-	1	2000	680	-	272	-		
97	åker		43	-	2000	08	1600	688	-	1	2000	860	-	172	-		
	Trpt.	2	92	-				3447	60			5296	-	184840			

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	92	-				3447 60			5296 -	184	840		
98	åker		47	-	2000	08	1600	752 -	1	2000	940 -	188	-		
100	äng		04	50	2000	06	1200	54 -	1	2000	90 -	36	-		
101a	do		04	-	2000	08	1600	64 -	1	2000	80 -	16	-		
b	do		03	50	1000	06	600	21 -	1	1000	35 -	14	-		
	Sma.	3	51	-				4338 60			6441 -	210	240	2102	40
1/16 mtl. Heinge N:3 ³															
	Per Hansson, sök.														
109	åker		24	-	2000	06	1200	288 -	1	2000	480 -	192	-		
110	äng		30	-	1600	04	640	192 -	09	1440	432 -	240	-		
111	do		18	-	1600	05	800	144 -	1	1600	288 -	144	-		
112	do		15	-	1800	05	900	135 -	1	1800	270 -	135	-		
113	do		14	-	1800	05	900	126 -	1	1800	252 -	126	-		
116	do		17	-	1800	08	1440	244 80	1	1800	306 -	61	20		
117	do		20	-	1800	05	900	180 -	1	1800	360 -	180	-		
119	do		56	-	1800	06	1080	604 80	1	1800	1008 -	403	20		
121	do		83	-	1800	06	1080	896 40	1	1800	1494 -	597	60		
123	åker		37	-	2000	07	1400	518 -	1	2000	740 -	222	-		
124	do		23	-	2000	07	1400	322 -	1	2000	460 -	138	-		
125	do		21	-	2000	05	1000	210 -	1	2000	420 -	210	-		
126	äng		21	-	2000	03	600	126 -	08	1600	336 -	210	-		
127	do		05	-	2000	03	600	30 -	08	1600	80 -	50	-		
	Trpt.	3	84	-				4017 -			6926 -	290	9 -	2102	40

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	84	-				4017	-			6926	-	2909	-	2102	40
129	äng		05	-	1800	061080	54	-	1 1800		90	-	36	-			
	Sma.	3	89	-				4071	-			7016	-	2945	-	2945	-
1/16	mtl. Heinge N:3 ²																
	Per Johansson, sök.																
130	äng		35	-	1600	081280	448	-	1 1600		560	-	112	-			
131	do		06	-	1600	081280	76	80	1 1600		96	-	1920				
132	åker		0050		1800	091620	8	10	1 1800		9	-	090				
133	do		02	-	1800	091620	32	40	1 1800		36	-	360				
	Sma.		4350					565	30			701	-	13570		135	70
	Avs. Heinge 18 ³																
	(Klövan N:1).																
	Olof Lundgren.																
135a	äng		1023		1800	04 720	73	6608	1440		14731		7365				
b	do		02	-	1800	04 720	14	40	081440		2880		1440				
136a	do		06	-	1800	04 720	43	20	081440		8640		4320				
b	do		08	-	1800	04 720	57	60	081440		11520		5760				
	Sma.		2623					188	86			37771		18885		188	85
1/16	mtl. Heingetorp N:1 ⁶																
	Olof Lundgren.																
134a	åker		04	-	2000	061200	48	-	1 2000		80	-	32	-			
b	äng		0350		1800	05 900	31	50	091620		5670		2520				
	Trpt.		0750					79	50			13670		5720		5371	95

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															9172	95
190	äng	30	-	1600	07	1120	336	-	1	1600	480	-	144	-			
191	åker	52	-	2000	06	1200	624	-	07	1400	728	-	104	-			
192	äng	08	-	2000	03	600	48	-	06	1200	96	-	48	-			
	Sma.	90	-				1008	-			1304	-	296	-		296	-
1/36	mtl. Näsby N:2 ⁵																
	Karl Andersson.																
193	äng	44	-	2000	03	600	264	-	07	1400	616	-	352	-			
195	do	18	-	1600	04	640	115	20	08	1280	23040		11520				
196	åker	11	-	2000	08	1600	176	-	1	2000	220	-	44	-			
198	do	25	-	2000	08	1600	400	-	1	2000	500	-	100	-			
199	äng	60	-	1400	05	700	420	-	06	840	504	-	84	-			
201	do	40	-	2000	03	600	240	-	06	1200	480	-	240	-			
202	do	26	-	2000	04	800	208	-	04	800	208	-	-	-			
	Sma.	2	24	-			1823	20			275840		93520			935	20
																Summa.	10404 15
																Dikesstr. A-B	9951 60
																" B-C-D	10404 15
																Sma.	20355 75
																Heinge den 29 juli 1929.	
																på tjänstens vägnar:	
																Ernst Berggren.	
																Biträdande gode män:	
																Joh:s Nilsson.	And. Nilsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträcken A-B.</u>						
A-2	210	mylla på grus o sten ngt.lera ^{kbm.}	380	2.50	950	-		
A+24-A+28		ägovägsbro av trä på stenlandfäste:						
		för grävn. över sektion			25:-			
		balkar 0.15x0.125 ^{x3} x5=0.3						
		plank 0.075x4x3= 0.9=			1.25	75.-	90:-	
		stenmurning grund 2.5 à 5			12:50			
		sidomurar 1.4x4x1 5.6 kbm.			à 15	84:-		
		frontmurar 1.70 kbm. à 15			25:50			
		stensättn. 15 kvm. à 2:-			30:-			
		spik m.m.			8:-		275	-
		<u>underbyggnad av bygdevägsbro:</u>						
A+117		för grävning kbm. 35 à 3			105:-			
		" stennmur. i cement			25 kbm. à 15:-	375:-		
		" stensättn. 25 m. à 2:-			50:-			
					<u>530:-</u>			
		därav gäldar vägstyrelsen hälft-						
		ten eller 265:- utföres				265	-	
2-11	900	mylla på grus o sten med lera ^{kbm.}	1500	2.-	3000	-		
5+18 och 9+8		<u>ombyggnad av enskilda vägbroar:</u>						
		för grävn. över sektion			25:-			
		" grunden 3.5 kbm. à 5.-			17.50			
		" sidomurar 12 kbm. à 15.-			180:-			
	1110	Tipt.	222:50		4490	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1110	Trpt. 222.50			4490	-		
		frontmurar 4 kbm. à 15.- 60.-						
		balkar 0.5 kbm.						
		plank 1.1 1.6 kbm. à 75:-120:-						
		för stensättn. 20 kvm. à 20. 40:-						
		" spik m.m. 7.50 2	450		900	-	5390	-
		för oförutsedda fall m.m.					540	-
	1110				Summa.		5930	-
		<u>Dikessträcken B-C-D.</u>						
11-14+50	350	mylla på grus, lera o sten kbm. 400	2.-		800	-		
14+50-20	420	do do lera ngt. sten kbm. 775	1.-		775	-		
14+49		ombyggnad av enskild bro lika föregående			450	-		
20-25+67	540	mylla på grus o sten ngt. lera ^{kbm.}	1030	1.50	1545	-		
17, 19+80, 22+50		vadöverkörslar för grävn. över sektion 60 kbm. à 2:- 120:-						
		" stensättn. 60 kvm. à 2:- 120:- 3	240:-		720	-	4290	-
		för oförutsedda fall					430	-
	1310				Summa.		4720	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträcken A-B					5930	-
		" B-C-D					4720	-
					Summa.		10650	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad		
					Kr.	öre	Kr.	öre	
		<u>Dikessträckan B-C (efter streckad röd bottenlinje).</u>							
11-12+90	190	mylla på grus, lera o sten kbm.	45	2.-	90	-			
		för oförutsedda fall m.m.			10	-	100	-	
		Heinge den 29 juli 1929.							
		på tjänstens vägnar:							
		Ernst Berggren.							

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostänt	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B.</u>	A	-	1:1.5	1.55	0.5	5.15	
	+24	24	"	1.20	"	4.10	
	b	44	"	1.10	"	3.80	
	c	48	"	1.20	"	4.10	F. P. = 11.02
	d	24	"	1.35	"	4.55	
	e	28	"	1.50	"	5.0	
	2	42	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.55	"	5.15	
	3	50	"	1.50	"	5.0	
	+50	50	"	1.80	"	5.90	
	4	50	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.55	"	5.15	
	5	50	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.70	"	5.60	
	6	50	"	1.95	"	6.35	
	+40	40	"	1.95	"	6.35	F. P. = 10.66
	+59	19	"	2.60	"	8.30	
	7	41	"	2.35	"	7.55	
	+59	50	"	1.80	"	5.90	
	8	50	"	2.00	"	6.50	
	+50	50	"	1.50	"	5.0	
	9	50	"	1.65	"	5.45	
Tipt.		910					

Dikets beteckning	Avränningspälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		910					
	9+50	50	1:1.5	1.90	0.5	6.20	
	10	50	"	2.00	"	6.50	
	+50	50	"	1.80	"	5.90	
	11	50	"	1.75	"	5.75	
	Sma.	1110					
<u>Dikessträcken B-C-D.</u>	11	-	1:1.5	1.75	0.5	5.75	
	+50	50	"	1.70	"	5.60	
	12	50	"	1.90	"	6.20	
	+50	50	"	1.30	"	4.40	
	+90	40	"	1.60	"	5.30	
	13	10	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.40	"	4.70	F.P.=7.96
	14	50	"	1.65	"	5.45	
	+50	50	"	1.55	"	5.15	
	15	50	"	1.30	"	4.40	
	+50	50	"	1.40	"	4.70	
	16	50	"	1.20	"	4.10	
	+15	15	"	1.30	"	4.40	
	+30	15	"	1.30	"	4.40	
	+48	18	"	1.40	"	4.70	
	17	12	"	1.40	"	4.70	
Trpt.		560					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		560					
	17+13	13	1:1.5	1.45	0.5	4.85	
	+40	30	"	1.50	"	5.0	
	18	22	"	1.45	"	4.85	
			"	"	0.75	5.10	
	+30	30	"	1.45	"	5.10	
	+40	10	"	1.50	"	5.25	
	+48	8	"	1.50	"	5.25	
	19	11	"	1.50	"	5.25	
	+40	40	"	1.60	"	5.55	
	+50	10	"	1.65	"	5.70	
	+70	20	"	1.60	"	5.55	
	20	16	"	1.60	"	5.55	
	+50	50	"	1.60	"	5.55	
	21	50	"	1.40	"	4.95	
	+16	16	"	1.35	"	4.75	
	+50	20	"	1.50	"	5.25	
	22	50	"	1.80	"	6.15	
	+35	35	"	1.80	"	6.15	
	+58	23	"	1.80	"	6.15	
	+75	15	"	1.80	"	6.15	
	23	21	"	1.80	"	6.15	
	+27	27	"	1.70	"	5.85	
Trpt.		1077					

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Förbättringsvärde i %	Husets ang. sökande	Höftigkortsnummer	Förbättringsvärde		Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad		Delaktighetsprocent	Förbättringskostnad	
registernummer	mark	namn.					kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dikessträckan A-B.											
16 ⁴	7/512	Heinge.	Albert Persson.	0.71sök.	5-7		144	-	0.60593	8726	0.82	578		
16 ³	1/32	do	do	1.36	"	9,12,15	276	-	"	16724	1.57	1107		
2 ⁵⁸	18 2048	Heingetorp	Per Johansson.	1.10	"	16,18,19,21	224	-	"	13573	1.27	896		
2 ⁵⁷	5/512	do	do	2.78	"	30,32,33	56640	"	"	34320	3.22	2264		
19 ²	1/8	Heinge.	Sven Andersson.	1.71	"	22,24,28	348	-	"	21087	1.98	1392		
15 ³	1/8	do	Oscar Olsson.	0.09	-	25,26	1760	"	"	1067	0.10	073		
12 ³	1/32	do	Sven Andersson.	1.45sök.	35,36		296	-	"	17935	1.69	1181		
12 ⁴	1/32	do	Nils Danielsson.	2.59	"	37-39	528	-	"	31993	3.00	2109		
10 ²	1/16	do	Ola Nilsson.	2.06	-	40,41	420	-	"	25449	2.39	1677		
5 ³	1/48	Heingetorp	Truls Månsson.	1.77	-	43-45	36120	"	"	21886	2.06	1441		
5 ²	1/48	do	Per Olof Johansson.	3.99sök.	46,47,51a-52		81280	"	"	49250	4.62	3249		
3 ²	1/16	Heinge.	do	7.33	"	53,55,57,58	1492	-	"	90405	8.49	5968		
3 ³	1/16	do	Per Hansson.	1.015	"	62-68	2066	-	"	125185	11.75	8264		
5 ⁵	19 288	Heingetorp	Nils Olsson.	5.92	-	70-74,78-83	1206	-	"	73075	6.86	4820		
5 ⁷	1/144	do	Per Jönsson.	0.25	-	76,77	50	-	"	3030	0.28	204		
1 ⁵	1/8	do	And.& Rudolf Ivarsson.	3.62	-	88,90,91a	73680	"	"	44645	4.19	2947		
3 ³	1/16	Heinge.	Per Hansson.	2.00sök.	105-108		40680	"	"	24650	2.32	1628		
			Trpt.	4888			995160			6030	56.61	39798		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Trpt.	4888								5661	39798	
			<u>Dikessträckan B-C-D.</u>											
5 1	1/8	Heingetorp.	And. & Rudolf Ivarsson.	1033	-	{ 86, 87, 91, 93, 94a-95, 97, 98, 100-101, 102	210240	0.44405		93357	8.77	8411		
3 3	1/16	Heinge	Per Hansson.	1447	sök	{ 109-113, 116, 117, 119, 121, 123-127, 129	2945	-	"	130773	12.28	11782		
2 3	1/16	do	Per Olof Johansson.	067	"	130-133	13570	"		6026	0.57	546		
18 3	avs.	do	Olof Lundgren.	093	-	135a-136	18885	"		8386	0.79	757		
6 1	1/16	Heingetorp	do	651	-	{ 134a, 3, 137, 138, 140, 141, 143-150, 153, 155, 156, 158- 161	132480	"		58828	5.52	5300		
13 1	1/64	do	Matilda Andersson	354	-	{ 164-166, 168, 169, 171, 172	72010	"		31976	3.00	2882		
torvskifte till Heinge N:9		{ Alf. Andersson, Nils Nilssons stbh: And., Kerstin, Ingrid & Thea Olsson, änk. Karna Svensson, Olof Jönsson, Lisa Olsson.												
12 1	1/64	Heingetorp	Anton Malmkvist.	413	-	{ 177, 179- 182	84140	"		37363	3.51	3363		
43 2	1/48	do	do	238	-	183-186	48350	"		21470	2.02	1938		
7 3	1/20	Näsby	Ola Olsson.	173	-	188, 189	352	-	"	15631	1.47	1409		
6 3	1/20	do	Äg. Nils Hansson, arr. Nils Persson	145	-	190-192	296	-	"	13145	1.23	1181		
5 2	1/36	do	Karl Andersson.	459	-	{ 193, 195, 196, 198, 199, 201, 202	93520	"		41528	3.90	3737		
				100+			1040415			4620	-100+	81422		

Heinge den 29 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Benggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Heinge skola fredagen den 21 innevarande juni kl.9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Heinge-å i och för torrläggning av mark till Heinge N:3 m.fl.hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 10 juni 1929.

Ernst ^BBerggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:
den 12/6 1929.

Näsby N:3.	Johan Nilsson.	Johan Nilsson.
do N:3.	Äg.Nils Hansson.	Nils Hansson.
	arr.Nils Persson.	Nils Persson.
Näsby N:3	Ola Olsson.	Ola Olsson.
Heinge N:3	Per Hansson.	Per Hansson.
do N:10.	Ola Nilsson.	Ola Nilsson.
do N:12	Nils Danielsson.	Nils Danielsson.
do N:12	Sven Andersson.	Sven Andersson.
do N:15	Oscar Olsson.	Oscar Olsson.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes: d. 12/6 1929

Heinge N:16.	Albert Persson.	Albert Persson.
do N:13	Nils Andersson.	Nils Andersson.
do N:16	Per Jönsson.	Per Jönsson.
Heingetorp N:3.	Truls Månsson.	Truls Månsson.
do N:5	Per Jönsson.	Per Jönsson.
do N:5	Nils Olsson.	Nils Olsson.
Lilleväng N:1.	Anders Ivarsson.	Anders Ivarsson.
do	Rudolf Ivarsson.	Rudolf Ivarsson.
Heinge N:18	Olof Lundgren.	Olof Lundgren.
Heingetorp N:1.	Olof Lundgren.	Olof Lundgren.
do N:1.	Matilda Andersson.	Mathilda Andersson.
Heinge N:9.	Alfred Andersson.	Alfred Andersson.
Heingetorp N:1 & 2	Bengta ~~Anton~~ Malmkvist	Bengta Malmkvist ägare.
Näsby N:2	Karl Andersson.	Karl Andersson.
Kvarnlägenheten Kobergsmöllan N:1	arr. Henry Olsson.	Henry Olsson.
Hallsberg.	Nils Nilssons sterbhus	
	Anders Nilsson.	Anders Nilsson.
	Kerstin Nilsson.	Kerstin Nilsson.
	Ingrid Nilsson.	Ingrid Nilsson.
	Thea Nilsson.	Thea Nilsson.
Lövestad N:37	Änkefru Karna Svensson.	Karna Svensson.
Torget Vollsjö	Olof Jönsson.	Olof Jönsson.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes: den 12/6 1929

Näsby
Lövestad

Lisa Olsson.

Lisa Olsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intygas och bevittnas. Lövestad den 12 juni 1929.

H. J. Lindell.

Fjärdingsman.

och stämmingsman.

Kallelse.

Styrelsen för Ystad-Eslövs järnvägs A.B., Ystad, varder härigenom kallad i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Heinge skola fredagen den 21 innevarande juni kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Heinge-å i och för torrläggning av mark till Heinge N:3 m.fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 10 juni 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 11 juni 1929.

Ystad-Eslövs Järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Kallelse.

Kyrkorådet i Tolånga varder härigenom kallat att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit
utsatt att hållas å Heinge skola fredagen den 21 innevarande
juni kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i
länet förordnad syn för nygrävning av Heinge-å i och för
torrläggning av mark till Heinge N:3 m.fl. hemman uti Löve-
stads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 10 juni 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tolånga den 15 juni 1929.

Bror Widén.

Kyrkorådets ordf.

Kallelse.

Ordf. i Färs härads väsgtyrelse Herr Anders Nilsson, Klasaröd, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Heinge skola fredagen den 21 innevarande juni kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för nygrävning av Heinge-å i och för torrläggning av mark till Heinge N:3 m. fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 10 juni 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klasaröd den 15/6 1929.

Anders Nilsson.

*all
18.6.29. A.N.*

*Förestående sextio sex (66) skifva
siden vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

Postskrift

Att, såvitt framgår av härstädes fört redovisat
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en-
ligt uppgift den 29 juli 1929 avslutad laga symfö-
rättningen angående förtag, avseende torrläggning av
mark till Slättby om 16 m. fl. kommunen till dö-
restads och Tölånga socknar, Hallands län; det var-
der härmed till bevis meddelat. Stockholms
i Söderbygdens vattenverks tillträde den 7 oktober
1929.

ÖK officio

Halvar Koch

Ören redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel

1:—

Sma kronor 1:75

M

5*0237

20489

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1931

Låne- och bidragshandlingar
angående torrläggning av mark
2122 Hcinge nr 16 m.fl. hemman
uti Lövestads och Tolånga socknar
av Malmöhus län.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavlednings-

företaget "Torrläggning av mark till

Heinge n:r 16 m.fl. hemman av år 1929";

avgivet i och för erhållande av lån från

statens avdikningslånefond och statsbi-

drag utan återbetalningsskyldighet från

statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företaget avser nygrävning av Heinge å från den utrivna s.k. Heinge kvamn och såg ned till den s.k. Kobergs möllan för torrläggning av dalomkring belägen mark i och för höjande av densamma's alstringsförmåga och tillhörande Heinge n:r 16, 19, 15, 12, 10, 3 och 9, Heingetorp n:r 2, 5 och 1 samt Näsby n:r 3 och 2 uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. nordväst om Lövestads järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, åns läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie,

Efter därom gjord ansökan förordnades underseknad den 13 mars 1928 att företaga en laga syneförrättning för reglering av Heinge å i och för torrläggning av mark till ovan beskrivna

hemman.

Förrättningen avslöts den 29 juli 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 7 oktober 1929.

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets § 17 har styrelsen erhållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förenig av den 28 november 1929 har den även erhållit i uppdrag att för 7 st. av delägarna ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgöra de sistnämnda 64.37% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 7.045 har

annan mark 22.5823 "

eller tillsammans 29.6273 har.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och sten med något lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en dubbeltunnel under Ystad-Eslövs järnväg, vilken ligger såväl tillräckligt djupt som är av tillräckliga dimensioner för att framföra den beräknade vattenmängden utan upp-
dämning och varför den således ej beröres av företaget.

I företaget ingår även en bygdevägsbro välvd av sten, vilken ligger för grunt och som därför kräver en underbyggnad enligt upp-
rättad ritning. - Halva den beräknade kostnaden för denna under-
byggnad har ålagts vägstyrelsen, vilken däremot ej haft något att
erindra.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdik-
ningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från
statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i en-
lighet med bestämmelserna i Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär
den 9 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget ut-
göra 20.355:75 kr.
och kostnaden enligt kostnadsförslaget 11.669:58 "

varför vinsten skulle bli 8.686:17 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.66 kronor res-
pektive 0.49 kronor skulle således ett statsbidrag kunna erhållas
med respektive 38.10 och 32.15 % eller

tillsammans 4.140:20

Tipt. 4.140:20 kr

Tipt. 4.140:20

och ett lån med 4.620:37

eller ett statsunderstöd med tillsammans 8.760:57 kronor

Lund i maj 1930

Einst Berggren.

Tabell

	Hela torrlägningsområdet.							Lånesökandes andel.						
	Areal		Värde		Båtnad.			Areal		Värde		Båtnad		
			före	efter						före	efter			
			torrläggningen							torrläggningen				
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	7	04.50							3	91.50				
Annan mark	22	58.23							15	69.73				
Påräknad landvinning	--	-							-	-				
S:ma	29	62.73	28499	76	48855	51	20355	75	19	61.23	19076	06	32178	91 1310285

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A - B 6030:-

" " B - C - D 4620:- 10650:-

Laga syneförrättningskostnaden 814:22

Betänkande med bilagor 205:36 1019:58

S:ma kr. 11669:58

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.669 kronor 58 öre, varav å lånesökandenas andel 6.994 kronor 31 öre.

Stockholm den 1 juni 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägollärer	Mantal	Registernummer	Ägares namn.	Ägofigurer.	Åker	
					nummer	har	ar
1	2	3	4	4	5	6	7
<u>Lövestads och Tolånga s:r</u>				<u>Dikessträcken A-B.</u>			
Heinge		$\frac{7}{512}$	16^4	Albert Persson	5-7		04.-
do		$1/32$	16^3	do	9,12,15		15.-
Heingetorp		$\frac{18}{2048}$	2^{58}	Per Johansson	16,18,19,21		24.-
do		$\frac{5}{512}$	2^{57}	do	30,32,33		- -
Heinge		$1/8$	19^2	Sven Andersson	22,24,28		- -
do		$1/8$	15^3	Oscar Olsson	25,26		- -
do		$1/32$	12^3	Sven Andersson	35,36		02.-
do		$1/32$	12^4	Nils Danielsson	37-39		03.-
do		$1/16$	10^2	Ola Nilsson	40,41		03.-
Heingetorp		$1/48$	5^3	Truls Månsson	43-45		- -
do		$1/48$	5^2	Per Olof Johansson	46,47,51a-52		64.-
Heinge		$1/16$	3^2	do do	53,55,57,58		28.-
do		$1/16$	3^3	Per Hansson	62-68		65.-
Heingetorp		$\frac{19}{288}$	5^5	Nils Olsson	70-74,78-83	1	09.-
do		$\frac{1}{144}$	5^7	Per Jönsson	76,77		06.5
do		$1/8$	1^5	And. och Rudolf Ivarsson	88,90,91a		- -
Heinge		$1/16$	3^3	Per Hansson	105-108		- -
					Tipt.	3	23.5

[illegible]

1	2 3	4	5	6	7 8
				Tipt.	323.5
			<u>Dikessträcken B-C-D.</u>		
Heingetorp	1/8	1 ⁵	And. och Rudolf Ivarsson	86, 87, 91b, 93, 94a-95, 97, 98, 100-101b	90.-
Heinge	1/16	3 ³	Per Hansson	109-113, 116, 117, 119, 121, 123-127, 129	105.-
do	1/16	3 ²	Per Olof Johansson	130-133	02.5
do	avs.	18 ³	Olof Lundgren	135a-136b	- -
(Klövan n:1)	1/80	avg 16			
Heingetorp	1/16	1	do *)	134a, b, 137, 138, 140, 141, 143-150, 153, 155, 156, 158-161	15.5
do	1/64	1 ¹³	Mathilda Andersson	164-166, 168, 169, 171, 172.	- -
Torvskifte till Heinge n:r 9			Alf. Andersson, Nils Nilssons aterbh: And., Kerstin, Ingrid & Thea Olsson, änk. Karna Svensson, Olof Jönsson Lisa Olsson	173, 176	- -
Heingetorp	1/64	1 ¹²	Bengt Malmkvist (i handl. Anton Malmkvist)	177, 179-182	17.-
do	1/48	2 ⁴³	" " "	183-186	29.-
Näsby	1/20	3 ⁷	Ola Olsson	188, 189	34.-
do	1/20	3 ⁶	Äg. Nils Hansson, arr. Nils Persson	190-192	52.-
do	1/36	2 ⁵	Karl Andersson	193, 195, 196, 198, 199, 201, 202.	36.-
				<u>Summa</u>	<u>704.5</u>

*) ut. domarens uppgitt äges Olof Lundgren
sedant 1/80 utt. vedom 1/20 utt. tillh. Frals
Hansson ö k.k. dock. 4/9 1925. Berör här el
jämväl Frals Hanssons arde?

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1020.50	1344.-			995160	6030	-				39798	10037	652835						248717	130329	248730	130335
	261.-	351.-			210240				93357	8411	2121	103889	0.49	32.15					33398	70501	334	70489
	284.-	389.-			2945 -				130773	11782	2972	145527	"	"					46785	98730	46787	98740
	41.-	43.50			13570				6026	546	138	6710	"	"					2157	-	-	-
	26.23	26.23			18885				8386	757	191	9334	"	"					3001	6320	3001	6333
	164.-	179.50			132480				58828	53 -	1337	65465	"	"					21046	44398	21047	44418
	94.-	94.-			72010				31976	2882	727	35585	"	"					11440	24163	11440	24145
	11.-	11.-			7920				3517	318	080	3915	"	"					1259	-	-	-
	81.-	98.-			84140				37363	3363	848	41574	"	"					13365	28182	13366	28208
	21.50	50.50			48350				21470	1938	489	23897	"	"					7683	16216	7683	16214
	28.-	62.-			352 -				15631	1409	355	17395	"	"					5592	11781	5592	11803
	38.-	90.-			296 -				13145	1181	298	14624	"	"					4702	-	-	-
	188.-	224.-			93520				41528	3737	943	46208	"	"					14855	31370	14856	31352
	2258.23	2962.73			2035575	6030	-4620	-		81422	20536	1166958							4140	11520	414020	1152077

Lund 1 maj 1930

Ernst Beiggren.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget tomläggning
av mark till Heinge N:r 16 m.fl. hemman uti Lövestads socken av
Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse
med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga
syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar,
som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;
att till företagets utförande söka inhålla ett lån från statens av-
dikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi
uppdiaga åt företagets styrelse:
att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av fö-
reskrivet lån;
att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på
därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt
att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;
att uppdiaga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana
handlingar och kartor, som erfordras för sökande och inhållan-
de av ett föreskrivet lån.

Heinge den 28 november 1929

Olof Lundgren
n:r 1 Heingetorp.

Karl Andersson
n:r 2 Näsby.

Per Hansson

Bengta Malmkvist

n:r 3 Heinge

g. Ant. Malmkvist enl. fullmakt

Ola Olsson

{ Anders Ivarsson
Rudolf Ivarsson

Mathilda Andersson.

Bevittnas:

Curt Andersson.

Johannes Andersson

Heinge 19.

Lövestad 37.

Fullmakt för min man Anton Malmkvist att teckna

mitt namn å den föreningskrift som avser statslån till

dikningsföretaget från n:r 16 Heinge m.fl. hemman.

Heingetorp n:r 2 den 27 november 1929

Bengta Malmkvist

Bevittnas:

Johan Nilsson.

Nils Mattensson

Heingetorp.

N:r 2.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 16 m.fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 39 st. kallelser à 50 öre	19:50	
" 2 st. sammanträdesdagar den 21/6, 29/7 -29	24:-	

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 5.7 km. à 3:- kl.	17:10	
" 36 st. ägofig. åker medelareal 0.20 har à 17 öre	6:12	
" 7.04.5 har " " " " à 106 "	7:47	
" 114 st. ägofig. äng " 0.20 " à 14 "	15:96	
" 22.58.23 har " " " " à 74 "	16:71	
" 73 st. ägofig. imp. " 0.11 " à 5 "	3:65	
" 8.24.5 har " " " " à 78 "	6:43	56:34
" rubrik. skala m.m.	7:-	
" ytavvägning 37.87.23 har à 66 öre	25:-	
" 470 punkter à 2 öre	9:40	34:40
" begränsningskurva 5.8 km. à 2:50 kl.		14:50
" längdävvägning och jordundersökningar den <u>18, 21-23</u> <u>26</u> 5, 7		60:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 223 fig. à 5 öre 11:15 | |

" " " " 37.87.23 har. à 10 öre	<u>3:79</u>	14:94
-------------------------------------	-------------	-------

För ägobeskrivning 6:69 | |

" jordregisters utlönande	6:-	
" gradtabell	7:-	
" uträkning av värde å ytenhet 150 fig. à 6 öre	9:-	
" bestämmande av värde före och efter 150 fig. à 12 öre	18:-	
" profilkartan 3.8 km. à 3:50 kl.		13:30
" sektioner 53 st. à 31 öre	16:43	
" " 12 st. à 19 öre	2:28	
" 2 st. biograf à 3:- kl.		
" 2 st. " à 5:- " + 3:-	<u>34:-</u>	52:71
" 1 st. vad à 3:- kl. + 3:-		
" 1 st. underbyggnad à 3:- kl. + 3:-		
" skalor, rubrik m.m.	9:-	

För hydrografisk utredning 2:75 | |

" bestämmande av dimensioner 2.5 km. à 5:50 kl.		13:75
" dikenans insättande å kartan		<u>2:80</u>

Tipt. 391:78

	Tipt.	391:78
För grävningstabell		9:-
" kostnadsberäkning 2.5 km. à 5:- kr.		12:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		10:75
" införande av höjdsiffror 470 st. à 1 öre		4:70
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 223 fig. à 7 öre	15:61	
" 37.87.23 har à 14 öre	<u>5:30</u>	20:91
därtill 25 %		5:23
" 470 st.höjdlägestal à 2 öre		9:40
" diken à plankartan		4:75
" profilen 3.8 km. à 6:- kr.		22:80
" tvärsnitt och bottenlinjer lika föregående		22:-
därtill 30%		6:60
" rubrik, skalor m.m.		13:-
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>52:-</u>
		652:42
För gode männen		46:80
" kallelsekostnad		22:50
" dagsverken		<u>92:50</u>
	Summa kronor	814:22

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Heinge den 29 juli 1929

Ernst Berggren.

652:42 kvitteras Ernst Berggren.

22:30 "

And. Nilsson

24:- " Joh:s Nilsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Heinge n:r 16 m. fl. hemman uti Lövestads och Tolånga socknar av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		7:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den <u>22-24</u> <u>I</u> -30, 3 dagar		36:-
" avskrift av handlingar med inbindning		52 :-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 223 fig. à 7 öre	15:61	
" 37.8723 har à 14 öre	<u>5:30</u>	20:91
" 470 st. höjdlägestal à 2 öre		9:40
" diken å plankartan		4:75
" kopia av profil-och sektionsritn., rubrik, skalor m.m.	13:-	
" 3.8 km. längdprofil à 6:- kr.	22:80	
" tvärsnitt m.m.	22:-	
därtill 30%	<u>6:60</u>	
	64:40	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>16:10</u>	48:30
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		<u>5:-</u>
	Summa kronor	205:36

Kvitteras

Lund den 16 maj 1930

Einst Beiggren.

coll
pys. P. 6.

CHAPTER I

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA FROM 1776 TO 1863

BY JAMES M. SMITH, LL.D., OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: PUBLISHED BY THE AMERICAN BOOK CONCERN, 1863

231
grah.

198
31

M 5-0237

20489

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 april 1931 för
torrläggning av mark till Heinge nr 16 m.fl. hemman av år 1929 i Lö-
vestads och Tolånga socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av fyratusensexhundratjugo (4.620)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av fyratusenetthundrafyrtio (4.140) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingen-

jör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ^{va}undertecknad e, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar

åtaga och förbinda oss
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Helsingfors, Länslän den 18 Juni 1931.

Länslän Per O. Johansson
Per Hansson
Länslän

Att Länslän Per O. Johansson
i Per Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kils Olofsson Adress Helsingfors Länslän
Adress 16 Helsingfors Länslän


Med stöd av Kungl. brevet den 24 april
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 oktober 1931.

Per Olofsson

Per Olofsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Förteckning

öfver fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Försläggning
 ar mark till Hisinge nr: 16 m. fl. hemman ar år 1929", till vilka fastig-
 heter lån från statens avdikningslånefond sökes.

Hemmanets				
Register- numm	Mantal	namn	Jordägaris namn	
3 ³	1/16	Hisinge	Per Hansson	
1 ⁵	1/8	Hisingetorp	Anders & Rudolf Ivansson	
18 ³	ans.	Hisinge (Hörsåsa m.)	Olof Lundgren	
1 ⁶	1/16	Hisingetorp		
112	1/64	"	Bengt Malmkvist	
2 ⁴³	1/48	"	" "	
3 ⁷	1/20	Näsby	Ola Olsson	
2 ⁵	1/36	"	Karl Andersson	

1931 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark till Heinge nr 16 m.fl. hemman
av år 1929 i Lövestads och Telånga socknar av Malingshus län.

Lån 4.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 24 april 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Lövestads socken.</u>			
Heinge	1/16	3 ³	Per Hansson
Heingetorp	1/8	1 ⁵	And. och Rudolf Ivarsson
Heinge (Hövanm) vvs.		18 ³	Olof Lundgren
Heingetorp	1/16	6 ⁶	Densamma
"	1/64	1 ¹³	Hathilda Andersson
"	1/64	1 ¹²	Bengta Malmkvist
"	1/48	2 ⁴³	Densamma
<u>Telånga socken.</u>			
Måsby	1/20	3 ⁷	Ola Olsson
"	1/36	2 ⁵	Karl Andersson

Stockholm den 17 oktober 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f) skall vara 132 ar 1⁶
se utredning Watters över skattevärdet
den 23/2 32 på rekommendation från
lämnet i Malmö D. 222/32

Transumt.

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse den 13 sistlidne januari, i vilken jag anbefalles verkställa utredning rörande äganderättsförhållandena beträffande vissa i skrivelsen omnämnda fastigheter, till vilka avdikningslån beviljats, får jag efter forskning i länets lantmäterikontor samt närmare undersökning å respektive platser härmed vördsamt anföra.

.....
2. Företag: Torrläggning av mark till Heinge nr 16 m.fl. hemman av år 1929.

Fastigheten 1/16 mtl. Heingetorp 1⁶ är samjedalad, i det att Truls Månsson äger 1/20 mtl. av 1⁶ och Olof Lundgren 1/80 mtl. av 1⁶. All den mark under 1/16 mtl. Heingetorp 1, som beröres av dikningsföretaget, hävdas av Olof Lundgren, och har avdikningslån också beviljats för torrläggning allenast av Lundgrens fastighet 1/80 mtl. av Heingetorp 1⁶.

.....
Malmö den 23 februari 1932.

C.H.Wallér

Rätt transumerat bestyrkes å tjänstens vägnar

B. G. J. J. J.

Bevis


över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torr-
läggning av mark tillhörande Heinge n:r 16 m.fl. hemman" uti
Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneför-
rättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av före-
skrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört i
överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma
kan av mig godkännas och anses fullbordat.

Lund den 15 juli 1930.

E. J. J. J. J.



Stämpel en krona.

198
31
Sedk 17
10 31

20490

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

B e v i s

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag benämmt

"Torrläggning av mark till Heinge nr 16 m.fl. hemman av år
1929" i Lövestad och Tolånga socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 24 april 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4140:-

Lån från statens avdikningslånefond 4620:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utförd i överensstämmelse med det upprättade för-
slaget och den fastställda arbetsplanen varför detsamma till-
styrkes till godkännande.

Lund 1 september 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

