


Ernst Petersen
Stadens Landbruksingenjör.

Auskuizt

Stockholm den 30 december 1931


Pa. Kungl. Landbrukshögskolan
Albert Smith.



DIANE M.
K. LANTRUKSTYLSIN
5 FEB. 1932

RITN.Nr 001

Sicula 1:4000.



M 3 0238

No 233 Malinches 3 mts

Statens landbruksingenjör.

工



Ar 233 Kshöhus 3 rite

Förslag till äggodlingserrummas vid 51-64-+68, 5%+1%+1%, och 5%+34-+38 samt errummas för utförelse vid 5%+6-+11.

Förelag 2122

2077 269972129 65 mar 2 2122

Heinrich 9. oder Ruy 12. / m. f. 2. hennemann

uti Lövesteds socken av Färs härad

och Malmörens län;

upprättad vid laga synförrättning år 1929 av

Ernst Ruge

Statens Lantbruksingeniör.

Proskript

Ensam Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
27 november 1931 fastställt till efterrättelse
vid arbetet ut förande.

Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Lantbrukshögskolan i vägnar:
Albert Smith.

Hallsbergs m. ö. l. l. a. n. Skala 1:50.

Förslag till intag.

Förslag 222 om murning.

Förslag till ändring vid 3+88-+92. Skala 1:50.

Förslag till ägovägsbro vid 18+15-+19. Skala 1:50.

Förslag till bunn.

RITN.Nr 003

M 3☆0238

3

No 233 *Asplenium* 3 prs

M

3*0238

3717

DIARIE NT 13
K. LANTERBOKSSTYRELSEN
5 FEB 1932

Betänkande

angående torrläggning av mark till
HEINGE n:r 9 och HY n:r 1 m.fl. hemman
uti Lövestads socken av Färs härad
och Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
27 november 1931 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledning

företaget "Torrläggning av mark till Heinge

nr 9 och Ry nr 1 m.fl. hemman av årl929";

avgivet i och för erhållande av lån från

statens avdikningslånefond och statsbidrag

utan återbetalningsskyldighet från statens

avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av naturliga vatten-
drag eller floddiken för torrläggning av däromkring liggande mark
i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Heinge
nr 9, 18, 6 och Ry nr 1 uti Lövestads socken av Färs härad och
Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. norr om Lövestads
järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas
lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad
blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 27 mars
1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark
till ovanstående hemman. Förrättningen avslöts den 27 september
1929 och mot densamma häröfjäm föreskriven tid anförts besvär
enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 26 februari 1930.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 5 januari 1930 hava 6 st. av delägarna beslutat att uppdraga åt styrelsen att även för dem ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 74.21% av hela företags förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	5.330	har
annan mark	<u>18.175</u>	"

eller tillsammans en areal av 23.505 har.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 18.062:- kr.

kostnaden enligt kostn.försl. utgör 13.606:37 "

varför vinsten skulle bliva 4.455:63 "

Då den relativa kostnaden utgör 0.75 kronor skulle således
ett statsbidrag kunna utgå med 41.25% eller med 5.612:62 kronor
och ett lån med 5.932:88 "
eller ett statsunderstöd med tillsammans .. 11.545:50 kronor

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker.....	5	33-							3	18-						
Annan mark	18	125							14	24-						
Påräknad landvinning																
Summa	23	50.5	21374	80	39436	80	18062	-	16	92-	15441	40	22846	80	13405	40

Ämnd i juni 1930.
Ernst Ruggren

Tabell

Socken by och hemman	Ägolltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägollfigurer	Areal				Summa areal		Bälad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Lövestads socken		125													
Hinge	7	1024	3	Nils Nilsson stult	11-18, 21-33, 36-40 a										
		3/16	9	Anders, Teatungin, Nils Nilsson	41, 42	77-	4	37-	514-	5124	40				
de		4/16	9	de	87-88, 89, 90			1	06-	1	06-	355	26		
de		3/88	9	Nils Persson	60-62, 64-73	1	11-	1	54-	2	65-	1416	60		
de		1/48	9	Nils Trulsson	75, 77-79	26-		33.5	59-	573	-				
de		1/16	9	de	8-82	25-		13.5	38.5	264	-				
de		1/128	9	Carl Jönsson	83-87	-		71-	71-	417	60				
de		1/128	9	de	88, 89	24-		35-	59-	586	-				
de		1/16	9	Mfr. Andersson	91-99, 100-105 a, 106 a	51-		1	88-	2	39-	2420	-		
de		gathus	18	Ola Härtensson	116-117	13-		16.5	22.5	283	-				
Ry		1/64	1	de	118, 119, 120	13-		24-	37-	388	-				
Hinge		1/16	9	Mfr. Andersson	105 a, 106, 107 a, 108-114, 115-119	-		1	05.5	1	05.5	793	20		
Ry		1/64	1	Ola Härtensson	121, 122-130	-		1	04-	1	04-	708	40		
de		1/4	1	Nils Ljöholm	158, 160-165	20-		40.5	60.5	209	-				
Hinge		1/8	6	Nils Nilsson stult	Anders										
				Teatungin, Nils Nilsson	170	-		16-	16-	96	-				
Ry		1/64	1	Ola Härtensson	119 a, 121, 122 a, 123 a	72-		48-	1	25-	1023	60			
de		1/96	7	Emil Jönsson	132-138, 139 a	67-		25-	92-	766	-				
de		3/32	3	Nils Persson	139-150 a	-		3	57-	3	57-	2344	-		
de Ryadal		1/192	7	Nils Ljöholm	151 a, 152 a, 153	27-		43-	70-	290	-				
Ry		1/4	1	de	157	02-		-	02-	4	-				
						Summa	533-	1817.5	2350.5	18062	-				

*) ? ägar
Ola Härtensson ?

Lund i juni 1930

*) Hattula Hattis ?

Ernst Berggren

*) Karl för mig fristående loppstall utgår fristående 125/1024 a
av 90 20/9 02/10/11

b

i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				3550	65	254	13	55	49	3860	27	075	41.25	1592	36	2267	91
				246	12	17	65	3	85	267	62	"	"	110	39	157	23
				1981	55	70	23	15	34	1067	12	"	"	440	19	-	-
				397	03	28	40	6	20	431	63	"	"	178	05	-	-
				182	92	13	08	2	86	198	86	"	"	82	03	-	-
				289	35	20	69	4	52	314	56	"	"	129	76	184	80
				406	03	29	02	6	34	441	39	"	"	182	07	259	32
				1676	80	120	03	26	21	1823	04	"	"	752	-	1071	04
				196	09	14	06	3	07	213	22	"	"	87	95	-	-
				268	84	19	26	4	20	292	30	"	"	120	57	-	-
				549	60	39	32	8	59	597	51	"	"	246	47	351	04
				490	84	35	11	7	67	533	62	"	"	220	12	-	-
				144	82	10	39	2	27	157	48	"	"	64	96	92	52
				66	52	4	75	1	04	72	31	"	"	29	83	42	48
				709	24	50	79	11	09	771	12	"	"	318	09	-	-
				580	75	37	98	8	29	577	02	"	"	238	02	339	-
				1624	14	116	27	25	39	1765	80	"	"	728	39	1037	41
				200	94	14	42	3	15	218	51	"	"	90	14	128	37
				2	77	0	18	0	04	2	99	"	"	1	23	1	76
				12515	-	895	76	195	61	13606	37			5612	62	5932	88
				Vordlagheter ha följande beaktas beaktats										5610	-	5890	-
				Genom beslut d. 27/11 1901 ha Nings. bejt sin frutylas beaktats i sin 5900 om i bidrag 5610													

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag Biheskrifningarna B-A, B-b och B-D 12.515:-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Ärvode m. m. för syneförrättningen 895:76

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

Ärvode m. m. för betänkande 195:61

Summa Kronor 13.606:37

Lund den 7 juni 1930

Einar Berggren

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13,606 kronor 37 öre, varav ä Länsochskandens andel 10,098 kronor 50 öre

Stockholm den 30 december 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning
av mark till Heinge nr 9 och ky nr 1 m.fl. hemman av år 1929" uti
Lövestads socken och Färs härad av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga

syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar,

som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens av-

dikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi

uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande

av ett föreskrivet lån.

Heinge nr 9 den 5 januari 1930.

Nils Nilssons sterbhus:

Anders Nilsson

Kerstin Nilsson.

Tea Nilsson.

Ingrid Nilsson.

Jeinge nr 9 (Halsberg)

Karl Jönsson, Heinge nr 9.

Alfred Andersson, Heinge nr 9.

Nils Sjöholm, Ky nr 1.

Nils Persson, Ky nr 3.

Emil Jönsson, Ky nr 1.

Att namnteckningarna egenhändigt skrivits intygas:

Ture Andersson.

Erik Andersson.

Vanstad nr 12.

Vanstad nr 12.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga synesförrättning för torrläggning av mark till *Heijungs nr. 9...*
osk. Ry. nr. 1. m. fl. Lennar... uti *Lövstad*
och Färs härad
 socken *av Malmöhus län*; upprättad enligt lantbruks-
 ingenjörstaxan av den 31/12 1920.

för lönen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3: -
 * 16 st. kallelser à 50 öre 8: -
 * 3 st. sammanträdensedagar den *13/7, 26/8, 27/9 29* 36: -

för Mätning, skala 1:4000:

* mätningssområdets gränser 5.2 km à 3: - kr 15:60
 * 35 st. Mätfig. åker, medelareal 215 har à 17 öre ... 5.95
 * 533 har. " " " " 106 " ... 5.65
 * 106 st. Mätfig. ång medelareal 9,12 " " 14 " ... 14.84
 * 18.17.5 har " " " " 74 " ... 13.45
 * 54 st. Mätfig. lap. " 0,14 " " 5 " ... 2.70
 * 745.5 har " " " " 78 " ... 5.81 48:40
 * rubrik, skala s.m. 4: -
 * ytavvigning 30.96 har à 66 öre 20.43
 * 400 punkter à 2 öre 8. - 28:43
 * begränsningskurva 5.2 km. à 2.50 kr 13: -
 * längdavvigning och jordundersökn. den *345.24/9 = 3 1/2* 42: -

för arealuträkning, skala 1:4000, 195 fig. à 5 öre ... 9.75

* arealuträkning " " 3096 har à 10 " ... 3.10 12:85

för Mätbeskrivning 5:85

* jordregistrens uträkning *9/9 1/2 dag* 6: -
 * gradtabell 5:50
 * uträkning av värde à ytenhet 141 fig. à 6 öre 8:46
 * bestämmande av värde före och efter 141 fig. à 12 öre 16:92
 * profilkartan 4.4 km. à 3.50 kr 15:40
 * sektioner 33 st. à 31 öre, 16 st. à 28 öre, 2 st. à 19 öre. *10.23*
1 st. brohuvud à 5 kr + 3: - kr. 4.98
 * 1 st. brunn *7 kr* + 1 st. omgränsning à 3 kr. 3.99
2 st. broar à 3: - kr + 3: - 8: -
 * skolor, rubrik s.m. 12: - 47:70
 * 6: -

för hydrografisk utredning den *24/9 = 1/2 dag* 6: -

* bestämmande av dimensioner *16 km à 5.50* *6: -* *2:80*
 6: -

Ingt.

337.91

Trpt.

rör dikeans insättande å kartan	2:41
" grävningstabell	7:-
" kostnadsberäkning ^{16 km a 5: kr} _{0.6 " 2.50}	8:-
därtill 0.1% av kostnaderna	2:76
därtill 0.1% av kostnaderna	15:75
" införande av höjdsiffror 400 st. å 10 m	4:-
" utlåtande ^{besättningslängd}	11:25
" kostnadsfördelningslängd ³⁴	48:-
" kostnadsfördelningslängd ³⁴	12:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 195 fig. å 7 m	13.65
" 30.96 hur å 14 m	4.33
därtill 25%	17:98
" 400 st. höjdlängstal å 2 Bre	4:56
" dike å plankartan	8:-
" profilen 4.4 km. å 6: kr	4:10
" tvärsnitt och brottnummer lika föregående	26:40
därtill 30%	38:76
" rubrik, skalor m.m.	11:61
" rubrik, skalor m.m.	8:-
För avskrift av handlingar med inledning	58:-
	631:31
För biträdande förvaltningsman	104:20
För gode män	192:30
" kallelsekostnad	8:25
" dagsterten	80:-
	895:76
Samma kronor	

Den, som med denna räkning icke åtnöjer, ägar inom tre månader härafter kläder
 sig genom stämning till *Fais* häradsrätt anställa.

Lund den 27. sept. 1929...

Ernst Berggren.

631:31 kvitteras Benit Berggren
 104:20 " E. Augustinsson
 33:-
 39:- " Johs. Nilsson. Anders Nilsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för såkande av lån
från statens ledningslånefond och bidrag från statens avdäknings-
anslag för terrängmåling av mark till *Herrnig nr: 9 och*.....

Ryf. nr. 1. m. fl. hvar... uti *Lövstads socken och*.....

Färo härad
samt... av *Kalmar län.*

för översiktskarta	7:-
" betäckande	9:-
" tabellens upprättande den <i>4. 7/8. 1930. 1 1/2 dag.</i>	18:-
" avskrift av handlingar med inbindning	50:-
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.	7:-
" <i>195 fig. i 70r.</i>	<i>13:65</i>
" <i>3096 har i 140r.</i>	<i>4:33</i>
" <i>400 st. höjdangestel i 20r.</i>	<i>8:-</i>
" diken & plankarta	<i>4:10</i>
" kopia av profilkartan, rubrik, skalar m.m. 8:-	
" <i>4.4 km. längdprofil i 6 kr</i>	<i>26:40</i>
" <i>terrängskisser m.m.</i>	<i>38:70</i>
" <i>der till 304</i>	<i>11:61</i>
	<i>84:71</i>
<i>Lagar 25% skatt för profilritn. & kalku-</i> <i>lar</i> <i>21:18</i>	<i>63:53</i>
för skrivelser m.m.	6:-
" fastställelsebevis	5:-
	<i>Summa kronor: 195:61</i>

Uttalat

Lund den *30/6* 1930.....

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet befygar
Daniel Larsson

M

3*0238

3717

DIARIE NR

K LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB 1932

62
20
1800

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HEINGE n:r 9 och RV n:r 1 m.fl.hemman
uti Lövestads socken av Färs härad och
Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Immatrikuleringsbevis (63) skriftligen utgivet.

Protokoll hållet vid sammanträde
vid laga syneförrättning för torr-
läggning av mark till Heinge n:r 9
och Ry n:r 1 m.fl. hemman.

År 1929 den 13 Juli inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Nils Persson i Heinge n:r
9 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r
9 och Ry n:r 1 uti Lövestads socken av Färs Härad och Malmö-
hus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kal-
lelser underrättats om förrättningens företagande denna dag
med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
sökanden:

Nils Persson	för	Heinge n:r 9,
Alfred Andersson	"	Heinge n:r 9,
Ola Mårtensson	"	Ry n:r 1 och Heinge n:r 18,
Anders Björk	"	Ry n:r 1, vilken uppgav att han sålt sitt hemman till Emil Jönsson;

och av övriga sakägare:

Nils Nilssons sterbhus för Heinge n:r 9, Hallsberg kallat
genom Anders Nilsson,

Karl Hönsson för Heinge n:r 9,

Nils Sjöholm " Ry n:r 1, Ryadal,

8.50

Nils Persson för Ry n:r 3,

Nils Trulsson " Heinge n:r 9,

som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Anders Nilsson i Ry, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil. A.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området.

§:4.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:5.

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup genom nygrävning av Heinge å i och för höjande av markens alstringsförmåga. Rätning av ån skulle ske i den mån det kunde låta sig göra.

§:6.

Det skulle antecknas att det i företaget ingående vattenverket, Hallsbergs Mölla ej varit i bruk på omkring 20 års tid.

§:7.

Då ägaren av vattenverket ej ville uppgiva någon lösesumma för detsamma skulle förordnande hos Kungl. Majts Befallningshavande ansökas för en biträdande förrättningsman i enlighet med 10 kap. 34§ av vattenlagen.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan en ovanskriven biträdande förrättningsman hunnit att förordnas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 26 instundande Augusti kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Hohannes Nilsson

Anders Nilsson.

Den 26 Augusti 1929

inställde sig åter föreskrivna synemän jämte biträdande
förrättningsmannen distriktsingenjören i Södra väg och
vattenbyggnadsdistriktet Kapten Ernst Augustinsson,
och följande sakägare:

Nils Persson för Heinge n:r 9,

Alfred Andersson för Heinge n:r 9,

Ola Mårtensson för Heinge n:r 18 och Ry n:r 1,

Nils Nilssons sterbhus för Heinge n:r 9, Hallsberg

kallat: Anders Nilsson, Bil. B.

Nils Persson för Ry n:r 3,

Nils Trulsson för Heinge n:r 9,

Karl Hönsson för Heinge n:r 9,

Nils Sjöholm för Ry n:r 1.

§:10

Upplästes förordnandet för biträdande förrättnings-
mannen Kapten Ernst Augustinsson. Bil. C.

§:11.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot bi-
trädande förrättningsmannen.

§:12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen

omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning
nödiga värderingar och undersökningar, varefter sedan därpå
grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt
sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta
fredagen den 27 instundande september kl 9.30 f.m. och skulle
något vidare meddelande därom ej kungöras.

§: 13.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande förrättningsman:

E. Augustinsson.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson

And. Nilsson

§: 14.

Vid synegången förklarade sig ombudet för Nils Nilssons
sterbhus och Nils Persson villiga att förena sig med sökand-
en, varför en sättskild förening av dem underskrevs och bi-
lades handlingarna under Bil. D.

Heinge den 26 Augusti 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

Den 27 september 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och

följande sakägare:

för Heinge n:r 9,
Nils Nilssons sterbhus avs. från n:r 6 genom Anders Nilsson,

Nils Persson i Heinge n:r 9,

Nils Trulsson i " n:r 9,

Karl Jönsson i " n:r 9,

Alf. Andersson i " n:r 9,

Ola Mårtensson i " n:r 18 och Ry n:r 1,

Nils Sjöholm i Ry n:r 1,

Emil Jönsson i Ry n:r 1,

Nils Persson i Ry n:r 3,

§: 15.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget.

§: 16.

Avgavs följande utlåtande . Bil. E.

§: 17.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Nils Persson i
Heinge n:r 9.

§: 18.

Till styrelse valdes Herrar Ola Persson i Heinge n:r 9,
Nils Persson i Heinge n:r 9, och Alf. Andersson även i Heinge

n:r 9, av vilka Ola Persson utsågs till ordförande. Nils Persson valdes till kassaförvaltare.

§ : 19

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsanslag ifrån statens avdikningsanslag till så stort belopp som möjligt.

§ : 20.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 21.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande förrättningsman:

E. Augustinsson.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

Bil. A.

Till Länsstyrelsen i Malmöhuslän.

Undertecknade vill härmed ansöka om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör, att enligt gällande vattenlag handlägga en syneförrättning för torrläggning av mark till Heinge n:r 9, Ry n:r 1, med flera hemman uti Lövestads socken av Färs härad i Malmöhuslän.

Heinge pr Lövestad den 26 mars 1928

Alfred Andersson, n:r 9 Heinge.

Nils Persson, n:r 9 Heinge.

Ola Mårtensson, Ry n:r 1.

Anders Björk, Ry n:r 1.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, ~~därest~~ laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i änneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 27 mars 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinnman.

Bil. B.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas vår broder Anders Nilsson, att
vid sammanträde med dikningsskyldige den 26 augusti 1929
föra vår talan och teckna våra namn.

N:r 9 Heinge den 26 augusti 1929.

Ingrid Nilsson, Kerstin Nilsson, Tea Nilsson.

Bevittnas:

Ola Persson.

Arvid Fridén

Heinge n:r 9.

Heinge n:r 9.

Bil. C.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan undertecknad den 27 mars 1928 förordnats att företa en laga syneförrättning för torrläggning av mark till
Heinge n:r 9 och Ry n:r 1 m. fl. hemman uti Lövestads socken
och det under förrättningens handläggning visat sig att i
företaget ingår en ändring eller utrivning av vattenverk

eller strömfäll, får jag vördsamt anhålla, i enlighet med 10 kap. 34 § andra stycket av vattenlagen, att en biträdande förrättningsman måtte förordnas för att deltaga i behandlingen av denna fråga och vad därmed sammanhänger och vördsamt föreslå att distriktsingenjören i Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet Kapten Ernst Augustinsson därtill måtte förordnas.

Sammanträde för fortsatt behandling av laga syneförrättningen har blivit utsatt att hållas hos Lantbrukaren Nils Persson i Heinge n:r 9 pr Lövestad måndagen den 26 instundande augusti kl. 9.30 f.m.

Lund den 26 juli 1929.

Ernst Berggren.

Resolution. n:r 2143.

Översändes till herr distriktsingenjören i södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, kaptenen Ernst Augustinsson, som jämlikt 10 kap. 34 § 2 stycket av vattenlagen förordnas till biträdande förrättningsman vid ifrågavarande syneförrättning i vad densamma rör ändring eller utrivning av vattenverk.

Malmö i landskansliet den 29 juli 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinnman.

Bil. D.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark
till Heinge n:r 9 och Ry n:r 1 uti Lövestads socken av
Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra
gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneför-
rättning.

Heinge den 26 augusti 1929.

Nils Nilssons sterbhus

genom Anders Nilsson enl. fullmakt.

Nils Persson.

Bevittnas:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

Bil. E.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl. Majts befallningshav-

anden i länet på därom gjord ansökan

föreskänade laga syneförrättningen för

torrläggning av mark till Heinge n:r 19

och Ry n:r 1 m.fl. hemman uti Lövestads

socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarnade företag, som avser nygrävning av naturliga vattendrag eller floddiken för torrläggning av däromkring liggande mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laghinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av nygrävningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och

Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordbörningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d.v.s. av markens nyvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och

sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0, och i detta företag, har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diken.

Höjdsakalen varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiendedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

X
Beträffande markens värde efter vattenavledningsföretagets utförande, har denna värdering skett, under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För den delägares mark, som ligger avlägsen från diket har särskild hänsyn tagits vid jordvärdenas åsättande.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest ovan skrivna höjdläges och torrlägningsgrader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads

eller förbättringsvärden angivna.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen samt yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A - B, B - C och B - D.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med tvänne röda linier och i profilen med en röd bottenlinie som synes av plankartan hava synemännen i enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollet och vid synegången där det varit möjligt verkställt rätningar av diken med tanke på att ägoutbyte skulle kunna göras å de ställen där floddiket utgör rågång. Ävenledes hava synemännen ansett lämpligt att förlägga diket i nedre delen söder om dammen.

Förslag har även uppgjorts för rörläggning av dikessträckan B - C, men då denna sträcka som täckt blir dyrare än öppen, hava synemännen ej, ehuru det skulle varit önskvärt, kunnat föreskriva detta, med mindre än att den delägare som detta önskar själv gäldar skillnaden i kostnad.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande

vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets och Generalstabens karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid	A		2.455	hektar
"	C		163	"
"	51 + 70		170	"
"	B		2.625	"

Avrinningen har beräknats för öppet dike till 0.6 liter pr sekund och hektar och för det alternativa förslaget till täckt dike för sträckan B - C till 1.0 liter pr sekund och hektar.

För öppet dike hava dimensionerna beräknats efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I} \right) \frac{n}{\gamma R}} \right\} \sqrt{R I}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n = 0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för dikessträckan A - B och B - B en bottenbredd av 0.5 m. med sidoslänt av 1:1.5 och för sträckan

B - C en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänkt av 1:1.25 vara nödig.

Å profiken finnas den beräknade högvattentytan insatt med en streckad blå linie.

För det alternativa förslaget med rör hava dimensionerna beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{R} I$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med föregiftnliga fallförhållanden skulle således:

för C - 51 + 70 ett 45^{cm} (18") rör vara nödigt,

" 51 + 70 - B " 50^{cm} (20") " " " ,

Vid C insätts ett intag av betong med snett stående galler.

Vid 51 + 70, 52 + 12, 52 + 16 och 52 + 22 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 m. öppning med botten 0.5 m. under röret samt försedd med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B insätts en ommurning av betong med stensättning dernedom, allt enligt upprättade ritningar.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2,5 :2,5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

I rörsträngarna få ej några andra rör inkopplas med mindre

Än att brunnar enligt ovanskrivna bestämmelser där insättas.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget, däremot har det varit nödigt föreskriva ombyggnad av tvänne ägovägsbroar av trä på stenlandsfäste vid 3 + 88 och 18 + 15 jämte 4 st. vägtrummor av 0.6 m. cementrör och frontmurar av betong vid 52 + 6, 52 + 34, 52 + 12, 51 + 64.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning och finnas i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikesvallarnas upplagsplats, vilka ersättningar av synemännen bestämts till 15% av det blivande värdet av den mark som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Dessutom hava synemännen ansett nödigt att ersättningar enligt 9 kap. 48 och 49 § av vattenlagen skall utgå till ägaren av Hallbergs mölla.

Dels enligt bifogade P.M. av biträdande förrättningsmannen

Bil. F för vattenkraften med 50 % tillägg eller med	1050:-
för hjul och axel med lager och drivhjul	125 :-
" damm	50:-
	175 :- 1050:-

Trpt. 175 :- t.050 :-

vertill kommer 50 % 87 : 50 262 : 50

för vinge, kvarnkar med stenar

och förlagslåda 25 :-

för ålkista 10 :-

för slipsten 15 :- 50 :-

Summa: 1.362 : 50

eller således i ett för allt Ettusentrehundrasextiotvå

(1.362) kr 50 öre.

Då avloppet förlagts söder om dammen, har kvarnhuset ej ansetts behöva lösas, då det i fortfarande kan av ägaren användas. Då nyttan av företaget efter avdrag av kostnaden för dess verkställande finns överstiga skadan och intrånget å sökandens egendom, är företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 38 § av vattenlagen tillåtligt.

Angående ersättningsen erläggande och tiden för uppsägning av fast egendom skall iakttagas vad därom stadgas i vattenlagens 9 kap. 54 -58 §§.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det ^{smältvatten} efter samma kapitel 24 § för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken erfordras särskilda

grenar av diket och det på grund härav kan antagas att kostnaderna i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkstälts:

Dikessträcken.	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Relativ Kostnad.
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
A - B	360:-	1.806:60	0.19926
B - C	2.480:-	4.427:60	0.56012
B - D	9.675:-	11.827:-	0.81798
Summa:	12.515:-	18.062:-	0.69289
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A - B + B - D	10.035:-	1.806:60	5.5546
B - C + B - D	12.155:-	4.427:60	2.7452
B - D	9.675:-	11.827:-	0.81798
<u>Kombinerad utdikningskostnad.</u>			
A - B + B - D	10.035:-	13.634:40	0.73600
B - C + B - D	12.155:-	16.255:40	0.74775
A - B + B - C + B - D	12.515:-	18.062:-	0.69289

Av förestående utredning framgår att företaget lämpligast bör tagas som en avdelning med en relativ kostnad av 0.69289 kr.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av 18.06 kronor till länsstyrelsen.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar.,

vid	1		på ett höjdläge av	+ 10.28
"	5 + 20	"	"	+ 10.15
"	17 + 20	"	"	+ 7.78

allt över horisontalplanet.

Enligt Kungl. Majts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör området n:r 92.

Hänligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma, att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetes utförande, såväl med hänsyn till plan som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och föreskrivna vattenverksersättning nedsatts samt

den fasta egendom som skall lösas avträffa och vara bragt

till slut inom fem år därefter eller före 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet

skall gäldas samfällt efter var och en delägares båtnads- eller

förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagnings-

procent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig

auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall

upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande

och därtill hörande handlingar och kartor;

att där ^{flod} diket går i rågång skall det i regel upptagas till lika del

å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften

i varje; där ej annat föreskrivits;

att de uppkastade dikesvallarna ej ^{för} läggas närmre dikeskanten

än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med

öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av de öppna dikena skola verkställas;

uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess

lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att de broar, som nu byggas, skola sedan underhållas av den eller

de, som denna skyldighet hittills ålegat eller av den

jordägare för vars skull den bygges;

att vid grävnings eller ränsningsarbete, så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara

för översvämning eller annan skada därigenom kan

uppstå;

att för eventuell rörläggning dessa ej får nedläggas och

rörsträngarna ej täckas med jord förrän de besiktigats

och godkända av lantbruksingenjören i länet eller

dennes assistent;

att företaget's benämning skall vara " Torrläggning av mark

till Heinge n:r 9 och Ry n:r 1 m. fl. hemman av år 1929."

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;;

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive ~~han~~ inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klaganden och påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Heinge den 27 september 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande förrättningsman:

E. Augustinsson.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson

And. Nilsson

Bil. F.

P. M.

angående värdet av vattenkraften i Ledåsebäcken

vid Heinge n:r 9.

Nederbördsområdet vid vattenverket är c:a 26,3 kvkm.

Då större magasin uppströms verket saknas, torde någon ekonomisk driftsreglering ej kunna åstadkommas.

Med ledning av kända värden på avrinning i trakten kan medelavrinningen uppskattas till 10 liter per sek. och kvkm. För driften utnyttjbar vattenmängd blir alltså i medeltal per år 2.63 kbm/sek.

Fallhöjden är omkring 1.0 meter, Tillgängligt antal naturhästkrafter blir alltså 3.5.

Priset på omonterad effekt torde böra sättas till 200 kr. och sålunda ersättningen för omonterad strömfall bliva $3.5 \times 200 = 700$ kronor, vartill kommer 50 % tillägg eller sammanlagt 1050 kronor.

Malmö den 7 september 1929.

E. Augustinsson.

[illegible]

[illegible]

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		43	50	3	18	50							1	94	-
34	Å, imp.														40	50
35	väg, imp.														01	-
36	äng, mylla på grus, och lera ngt sten						02	50								
37	" " "						02	-								
38	" " "						32	-								
39	betesmark, mylla på grus och sten						45	-								
a	" " "						37	-								
40	" " "															
b	dike, imp.														02	-
41	åker, mylla på grus o le- ra något sten			28	-											
42	trädgård, mylla på grus och lera			05	50											
43	backe, imp.														20	-
44	äng, imp.														13	-
45	" "														06	-
46	väg, imp.														10	-
47	äng, imp.														12	-
48	" "														26	-
49	" "														19	-
50	åker, "														09	-
51	" "														20	-
52	äng, imp.														03	-
53a	Å, imp.														24	-
b	Å, imp.							77	-	4	37	-			10	50
	Trpt.							77	-	4	37	-			4	10

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.										77	-	4	37	-	4 10 -
✓	6 23 116 mtl Heinge n:r 9															
	<u>Ag. Nils Nilssons sterb- hus, sök.</u>															
	<u>Anders Nilsson</u>															
	<u>Thea Nilsson</u>															
	<u>Ingrid Nilsson</u>															
	<u>Kerstin Nilsson</u>															
54	betesmark, mylla på grus lera och sten				14	-										
55	betesmark, mylla på grus, lera och sten				22	-										
56a	betesmark, " "				31	-										
b	backe; imp.													10	-	
57	äng, mylla på grus, lera ngt sten				21	-										
58	" " "				18	-										
59	A, imp.										1	06	-	30	-	
	3 19 116 mtl Heinge n:r 9															
	<u>Ag. Nils Persson, sök.</u>															
60	betesmark, mylla på grus lera och sten				23	-										
61	" " "				30	-										
62	" " "				31	-										
63a	åker, mylla på grus, lera ngt sten	49	-													
b	backe, imp.													10	-	
c	" "													30	-	
	Trpt.	49	-		84	-		77	-	5	43	-	4	90	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		49	-		84	-		77	-	5	43	-	4	90	-
64	åker, mylla på grus, lera ngt sten		19	-												
65	betesmark, mylla på grus, lera o sten					10	-									
66	åker, mylla på grus, lera ngt sten		18	-												
67	betesmark, mylla på grus, lera och sten					16	-									
68	" " "					23	-									
69	åker, mylla på grus, lera ngt sten		06	-												
70	äng, " "					07	-									
71	åker, " "		14	-												
72	äng, " "					14	-									
73	åker, " "		05	-												
74	väg, imp.							111	-	1	54	-		06	-	
	¹ 48mtl Heinge n:r 9															
	<u>Äg. Nils Trulsson.</u>															
75	äng, mylla på grus, lera ngt sten					30	-									
76	Å, imp.													56	-	
77	äng, mylla på grus, lera ngt sten					02	-									
78	" " "					0150										
79	åker, mylla på grus, lera ngt sten		26	-				26	-	3350						
	⁹ ava. Heinge n:r 9 av ¹ 16															
	<u>mtl. nummer 96</u>															
	<u>Äg. Nils Trulsson</u>															
80	äng, mylla på grus, lera ngt sten					01	-									
	Trpt.					01	-	2	14	-	7	30	50	552	-	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter			
		har	ar	kvm.		Åker,tomter och dylikt	Äng och od- lingsmark	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.				01 -	2	14	-	7	30	50	5	52	-	
81	åker,mylla på grus,lera ngt sten		25	-											
82	äng, " "				1250	25	-		13	50					
	¹ ¹⁴ <u>128 mtl Heinge n:r 9</u>														
	<u>Äg. Carl Jönsson.</u>														
83	äng,mylla på grus,lera ngt sten				14	-									
84	" " "				10	-									
85	" " "				04	-									
86	" " "				28	-									
87	" " "				15	-			71	-					
	¹ ¹⁵ <u>128 mtl Heinge n:r 9</u>														
	<u>Äg. Carl Jönsson.</u>														
88	åker,mylla på grus,lera ngt sten		24	-											
89	äng, " "				35	-									
90	backe, imp.					24	-		35	-		08	-		
	¹ ⁴ <u>16 mtl Heinge n:r 9</u>														
	<u>Äg. Alf. Andersson, sök.</u>														
91	äng,mylla på grus,lera ngt sten				29	-									
92	åker, " "		10	-											
93	äng, " "				14	-									
94	äng, " "				27	-									
95	åker, " "		11	-											
	Trpt.		21	-	70	-	2	63	-	8	50	-	5	60	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		21	-		70	-	2	63	-	8	50	-	5	60	-
96	åker, mylla på grus, lera ngt sten		10	-												
97	Äng, " "					12	-									
98	" " "					30	-									
99	" " "					22	-									
100	Å, imp.														20	-
101	väg, imp.														04	-
102	äng, mylla på grus, lera ngt sten					25	-									
103	åker, " "		20	-												
104	äng, mylla på grus, lera ngt sten					05	-									
105a	" " "					20	-									
105b	" " "					16	-									
106a	" " "					04	-									
106b	" " "					0550										
107a	" " "					15	-									
107b	backe, imp.														04	-
108	äng, mylla på grus, lera och sten					07	-									
109	" 2 "					05	-									
110	" " "					02	-									
111a	betesmark, " "					12	-									
111b	dike, imp.														01	-
112	betesmark, " "					23	-									
	Trpt.		51	-	2	7350		2	63	-	8	50	-	5	89	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		ha	ar	kv.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	ar	kv.
	Trpt.	51	-		2 7350	2	63	-	8	50	-	5	89	-
113	betesmark, mylla på grus, lera och sten				11 -									
114	" " "				09 -									
115	väg, imp.					51	-		2	9350		02	-	
	¹ Heinge n:r 18, ett gate- hus.					3	14	-	11	4350		5	91	-
	Äg. Ola Mårtensson, sök.													
116	äng, mylla på grus, lera ngt sten				16 -									
117a	åker, " "	13	-											
117b	äng, " "				0050	13	-		16	50				
	¹ ⁶ 64 mtl By n:r 1.													
	Äg. Ola Mårtensson, sök.													
118	äng, mylla på grus, lera ngt sten				03 -									
119	a åker, " "	13	-											
	b " " "	20	-											
120	" " "	05	-											
121	äng, " "				12 -									
122a	äng, " "				21 -									
122b	" " "				13 -									
123	åker, " "	19	-											
124	" " "	18	-											
125	" " "	15	-											
126a	äng, mylla på grus, lera ngt sten				38 -									
	Trpt.	90	-		87 -	3	27	-	11	69	-	5	91	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	90	-		87	-		3	27	-	11	60	-	5	91	-
126b	äng, mylla på grus, lera ngt sten				23	-										
127	" " "				09	-										
128	" " "				16	-										
129	" " "				14	-										
130	" " "				27	-										
131	Å, åmp.							90	-	1	76	-		29	-	
1	46 mtl av Ry n:r 1.															
	Äg. Anders Björk, sök.															
132	äng, mylla på grus, lera ngt sten				10	-										
133	" " "				08	50										
134	åker, " "	09	-													
135a	väg, imp.														07	50
135b	ramp, åmp.														08	50
136a	äng, mylla på grus, lera ngt sten				06	50										
136b	åker, " "	21	-													
137	åker, " "	07	-													
138a	åker, mylla på grus, lera ngt sten	30	-													
138b	backe, imp.							67	-		25	-		10	50	
3	32 mtl Ry n:r 3.															
	Äg. Nils Persson, sök.															
139	äng, mylla på grus, lera ngt sten				40	-										
	Trpt.				40	-		48	-	13	61	-		6	46	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvn.	har	ar	kvn.	har	ar	kvn.	har	ar	kvn.	har	ar	kvn.
	Trpt.				40	-	4	84	-	13	61	-	6	46	50	
140	äng, mylla på grus, lera ngt sten				10	-										
141	" " "				08	-										
142	" " "				07	50										
143	" " "				08	50										
144	" " "				14	-										
145	" " "				16	-										
146	" " "				45	-										
147	" " "				06	-										
148	" " "				05	50										
149a	" " "				05	-										
b	" " "				08	-										
c	" " "				30	50										
a	" " "				1	10	-									
150	" " "				43	-					3	57	-			
	¹ <u>192 mtl av Ry n:r 1</u>															
	<u>kallat Ryadal,</u>															
	<u>äg. Nils Sjöholm.</u>															
a	151 Åker, mylla på grus, lera ngt sten	24	-													
b	" " "	03	-													
a	152 backe, imp.													05	-	
b	äng, mylla på grus, lera ngt sten				05	-										
	Trpt.	27	-		05	-		4	84	-	17	18	-	6	51	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		27	-		05	-	4	84	-	17	18	-	6	51	50
c 152	äng, mylla på grus, lera ngt sten					11	-									
d	" " "					22	-									
e	backe, imp.														07	-
153	äng, mylla på grus, lera o sten					05	-									
154	väg, imp.							27	-		43	-			02	-
	5 avs. Ry n:r 1 av 1/4 mtl															
	Äg. Nils Sjöholm.															
155	backe, imp.														21	-
156	" "														09	-
157	åker, mylla på grus, lera ngt sten		02	-												
158	äng, " "					11	-									
159	väg, imp.														03	-
160	äng, mylla på grus, lera ngt sten					13	-									
161	åker, " "		13	-												
162	äng, " "					06	50									
163	trädgård, " "		07	-												
164	äng, " "					03	-									
165	betesmark, mylla på grus lera, sten					07	-									
166	backe, imp.														09	-
167	" "														13	-
168	Å, imp.														19	-
	Trpt.		22	-		40	50	5	11	-	17	61	-	7	34	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	<u>Dikessträcken B-D</u>																
	<u>3/16mtl.Heinge 9</u> ³																
	<u>Äg.Nils Nilssons</u>																
	<u>sterbhus sök.</u>																
	<u>Anders,Thea,Ingrid</u>																
	<u>o Kerstin Nilsson</u>																
11	äng,mylla på grus, lera ngt sten	11	-	1600	08	1280	140	80	1	1600	176	-	35	20			
12	" " "	01	50	1600	07	1120	16	80	1	1600	24	-	7	20			
13	trädg.mylla på lera och grus	11	-	2400	03	720	79	20	1	2400	264	-	184	80			
14	äng, " "	01	50	2000	06	1200	18	-	1	2000	30	-	12	-			
15	åker, " ngt sten	14	-	2000	07	1400	196	-	1	2000	280	-	84	-			
16	" " "	03	50	2000	08	1600	56	-	1	2000	70	-	14	-			
17	äng, " "	12	50	2000	08	1600	200	-	1	2000	250	-	50	-			
18	" " "	23	-	2000	04	800	184	-	1	2000	460	-	276	-			
21	" " "ngt sten	40	-	2000	02	400	160	-	1	2000	800	-	640	-			
22	åker, " "	15	-	2000	09	1800	270	-	1	2000	300	-	30	-			
23	äng, " "	50	-	2000	02	400	200	-	1	2000	1000	-	800	-			
24	torvgrav	02	50	600	00	-	-	-	06	360	9	-	9	-			
25	"	00	50	600	00	-	-	-	06	360	1	80	1	80			
26	äng,mylla på grus, lera ngt sten	09	-	2000	02	400	36	-	1	2000	180	-	144	-			
27	" " "	17	-	2000	02	400	68	-	1	2000	340	-	272	-			
28	" " "	11	-	2000	03	600	66	-	1	2000	220	-	154	-			
29	" " "	30	-	2000	02	400	120	-	1	2000	600	-	480	-			
	Tipt.	2	53	-			1810	80			5004	80	3194	-			

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	53	-				1810	80			5004	803194	-			
30	betesmark, mylla på grus och sten	37	-		600 07	420	155	40	1	600	222	-	66	60			
31	" " "	24	-		600 09	540	129	60	1	600	144	-	14	40			
32	äng, mylla på grus o lera ngt sten	24	-		2000 02	400	96	-	1	2000	480	-	384	-			
33	betesmark, " "	24	-		600 06	360	86	40	1	600	144	-	57	60			
36	äng, " "	02	50		600 02	120	3	-	1	600	15	-	12	-			
37	" " "	02	-		600 02	120	2	40	1	600	12	-	9	60			
38	" " "	32	-		2000 02	400	128	-	1	2000	640	-	512	-			
39	betesmark, mylla på grus och sten	45	-		1000 07	700	315	-	1	1000	450	-	135	-			
40a	" " "	37	-		1400 04	560	207	20	1	1400	518	-	310	80			
41	åker, mylla på grus o lera, ngt sten	28	-		2400 05	1200	336	-	1	2400	672	-	336	-			
42	trädg, mylla på grus och lera	05	50		2400 03	720	39	60	1	2400	132	-	92	40			
Summa:		5	14	-				330940			8433	80	512440	5124	40		
6 416 mtl. Heinge 9																	
Äg. Nils Nilssons sterbhus sök.																	
Anders, Thea, Ingrid																	
o Kerstin Nilsson																	
54	betesmark, mylla på grus, lera och sten	14	-		600 05	300	42	-	1	600	84	-	42	-			
55	" " "	22	-		600 03	180	39	60	1	600	132	-	92	40			
56a	" " "	31	-		600 08	480	148	80	1	600	186	-	37	20			
57	äng, mylla på grus, lera ngt sten	21	-		600 04	240	50	40	1	600	126	-	75	60			
58	" " "	18	-		1000 04	400	72	-	1	1000	180	-	108	-			
Trpt.		1	06	-				352	80			708	-	355	20	5124 40	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	06	-				352	80			708	-	355	20	5124	40
	Summa:	1	06	-				352	80			708	-	355	20	355	20
3	88 mtl Heinge 9																
	Äg. Nils Persson, sök.																
60	betesmark, mylla på grus, lera och sten	23	-	600	02	120	27	60	1	600	138	-	110	40			
61	" " "	30	-	600	03	180	54	-	1	600	180	-	126	-			
62	" " "	31	-	600	05	300	93	-	1	600	186	-	93	-			
63	åker, mylla på grus lera ngt sten	49	-	2000	06	1200	588	-	1	2000	980	-	392	-			
64	" " "	19	-	2000	08	1600	304	-	1	2000	380	-	76	-			
65	betesmark, mylla på grus, lera och sten	10	-	600	08	480	48	-	1	600	60	-	12	-			
66	åker, mylla på grus, lera ngt sten	18	-	2000	08	1600	288	-	1	2000	360	-	72	-			
67	betesmark, mylla på grus, lera o sten	16	-	800	02	160	25	60	1	800	128	-	102	40			
68	" " "	23	-	800	08	640	147	20	1	800	184	-	36	80			
69	åker, mylla på grus, lera ngt sten	06	-	2000	07	1400	84	-	1	2000	120	-	36	-			
70	äng, " "	07	-	2000	03	600	42	-	1	2000	140	-	98	-			
71	åker, " "	14	-	2000	08	1600	224	-	1	2000	280	-	56	-			
72	äng, " "	14	-	2000	03	600	84	-	1	2000	280	-	196	-			
73	åker, " "	05	-	2000	09	1800	90	-	1	2000	100	-	10	-			
	Summa:	2	65	-				2099	40			3516	-	1416	60	1416	60
8	1/48 mtl. Heinge 9																
	Äg. Nils Trulsson																
75	äng, mylla på grus, lera ngt sten	30	-	2000	02	400	120	-	09	1800	540	-	420	-			
	Trpt.	30	-					120	-			540	-	420	-	6896	20

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	30	-					120	-			540	-	420	-	6896	20
77	äng, mylla på grus, lera ngt sten	02	-	2000	02	400	8	-	09	1800	36	-	28	-			
78	" " "	01	50	2000	02	400	6	-	09	1800	27	-	21	-			
79	åker, " "	26	-	2000	08	1600	416	-	1	2000	520	-	104	-			
	Summa:	59	50					550	-			1123	-	573	-	573	-
	Avs. Heinge 9 av 1/16 mtl 9 ^e Ag. Nils Trulsson.																
80	äng, mylla på grus, lera ngt sten	01	-	2000	02	400	4	-	09	1800	18	-	14	-			
81	åker, " "	25	-	2000	09	1800	450	-	1	2000	500	-	50	-			
82	äng, " "	12	50	2000	01	200	25	-	09	1800	225	-	200	-			
	Summa:	38	50					479	-			743	-	264	-	264	-
	1 14 128 mtl Heinge 9 Ag. Carl Jönsson.																
83	äng, mylla på grus, lera ngt sten	14	-	1000	09	900	126	-	1	1000	140	-	14	-			
84	" " "	10	-	1000	06	600	60	-	1	1000	100	-	40	-			
85	" " "	04	-	1200	06	720	28	80	1	1200	48	-	19	20			
86	" " "	28	-	1200	06	720	201	60	1	1200	336	-	134	40			
87	" " "	15	-	2000	02	400	60	-	09	1800	270	-	210	-			
	Summa:	71	-					476	40	-		894	-	417	60	417	60
	1 15 128 mtl. Heinge 9 Ag. Carl Jönsson.																
88	åker, mylla på grus, lera ngt sten	24	-	2000	08	1600	384	-	1	2000	480	-	96	-			
	Trpt.	24	-					384	-			480	-	96	-	8150	80

[illegible]

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															11156	80
116	äng, mylla på grus, lera ngt sten	16	-	2000	03	600	96	-	1	2000	320	-	224	-			
a 117	åker, " "	13	-	2000	08	1600	208	-	1	2000	260	-	52	-			
b	äng, " "	0050		2000	03	600	3	-	1	2000	10	-	7	-			
	Summa:	2950					307	-			590	-	283	-		283	-
	6 1/64 mtl. Ry n:r 1																
	Äg. Ola Mårtensson, sök.																
118	äng, mylla på grus, lera ngt sten	03	-	2000	03	600	18	-	1	2000	60	-	42	-			
a 119	åker, " "	13	-	2000	08	1600	208	-	1	2000	260	-	52	-			
a 122	äng, " "	21	-	2000	03	600	126	-	1	2000	420	-	294	-			
	Summa:	37	-				352	-			740	-	388	-		388	-
	Dikessträckan A-B.															Summa:	11827 80
	4 1/16 mtl. Heinge 9																
	Äg. Alfr. Andersson, sök.																
105b	äng, mylla på grus, lera ngt sten	16	-	1400	06	840	134	40	1	1400	224	-	89	60			
106b	" " "	0550		2000	02	400	22	-	1	2000	110	-	88	-			
107a	" " "	15	-	2000	03	600	90	-	1	2000	300	-	210	-			
108	" " " o sten	07	-	1200	05	600	42	-	1	1200	84	-	42	-			
109	" " "	05	-	1200	05	600	30	-	1	1200	60	-	30	-			
110	" " "	02	-	1200	05	600	12	-	1	1200	24	-	12	-			
111a	betesmark, " "	12	-	1600	06	960	115	20	1	1600	192	-	76	80			
112	2" " "	23	-	1600	07	1120	257	60	1	1600	368	-	110	40			
	Trpt.	85	50				703	20			1362	-	658	80			

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1.023	60
132	äng, mylla på grus, lera ngt sten	10	-		2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
133	" " "	08	50		2000	03	600	51	-	08	1600	136	-	85	-		
134	åker, " "	09	-		2000	06	1200	108	-	1	2000	180	-	72	-		
a 136	äng, " "	06	50		2000	04	800	52	-	09	1800	117	-	65	-		
b 136	åker, " "	21	-		2000	05	1000	210	-	1	2000	420	-	210	-		
137	" " "	07	-		2000	09	1800	126	-	1	2000	140	-	14	-		
a 138	" " "	30	-		2000	06	1200	360	-	1	2000	600	-	240	-		
	Summa:	92	-					1027	-			1793	-	766	-	766	-
	3/32 mtl. Ry n:r 3																
	Äg. Nils Persson, sök.																
139	äng, mylla på grus, lera ngt sten	40	-		2000	06	1200	480	-	1	2000	800	-	320	-		
140	" " "	10	-		2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
141	" " "	08	-		2000	07	1400	112	-	11	2000	160	-	48	-		
142	" " "	07	50		2000	07	1400	105	-	1	2000	150	-	45	-		
143	" " "	08	50		2000	07	1400	119	-	1	2000	170	-	51	-		
144	" " "	14	-		2000	07	1400	196	-	1	2000	280	-	84	-		
145	" " "	16	-		2000	08	1600	256	-	1	2000	320	-	64	-		
146	" " "	45	-		2000	07	1400	630	-	1	2000	900	-	270	-		
147	" " "	06	-		2000	05	1000	60	-	1	2000	120	-	60	-		
148	" " "	05	50		2000	05	1000	55	-	1	2000	110	-	55	-		
a 149	" " "	05	-		2000	05	1000	50	-	1	2000	100	-	50	-		
	Trpt.	1	65	50				2183	-			3310	-	1127	-	1789	60

Kommunens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	Kr.			öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Tript.	1	65	50				2183	5				3310	-	1127	-	1789	60
149b	äng, mylla på grus, lera ngt sten.	08	-	2000	05	1000	80	-	1	2000	160	-	80	-				
149a	" " "	30	50	2000	05	1000	305	-	1	2000	610	-	305	-				
150a	" " "	1	10	-	2000	07	1400	1540	-	1	2000	2200	-	660	-			
150b	" " "	43	-	2000	08	1600	688	-	1	2000	860	-	172	-				
	Summa:	3	57	-			4796	-			7140	-	2344	-	2344	-		
	¹ 192 mtl. Av By ⁷ i,																	
	Ryadal kallat,																	
	äg. Nils Sjöholm.																	
151a	åker, mylla på grus, lera ngt sten	24	-	2000	08	1600	384	-	1	2000	480	-	96	-				
b	" " "	03	-	2000	08	1600	48	-	1	2000	60	-	12	-				
152b	äng, " "	05	-	1400	08	1120	56	-	1	1400	70	-	14	-				
c	" " "	11	-	1400	06	840	92	40	1	1400	154	-	61	60				
d	" " "	22	-	1400	07	980	215	60	1	1400	308	-	92	40				
153	" " "	05	-	1400	08	1120	56	-	1	1400	70	-	14	-				
	Summa:	70	-				852	-			1142	-	290	-	290	-		
	⁵ Avs. Ry n:r 1 av																	
	¹ 1/4 mtl. i .																	
	äg. Nils Sjöholm.																	
157	åker, mylla på grus, lera ngt sten	02	-	2000	09	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-				
	Summa:	02	-				36	-			40	-	4	-	4	-		
	Summa:														4.427	60		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan B - A.</u>						
0 - 1 + 50	150	mylla på grus & sten med lera. ^(Kbm.)	130	1.25	162	50	162	50
		för jordersättningar			-	-		
		" ersättning av vallar			14	70	177	20
		" oförutsedda fall m.m.					20	30
	150	Summa:					360	-
		<u>Dikessträckan B - C.</u>						
50 - 53+14	314	mylla på grus & sten ngt lera. ^(Kbm.)	900	1.25	1125	-		
51+64, - 51+68, 52+12, - 52+16 52+34 - 52+38		<u>ägovägstrumma av 0.6m. rör, 4m. bred</u>						
		för rivning och grävning . 20:- över sektion						
		" 0.6m. (24") rör 1m. 6 à 10:- 60:-						
		" läggning av rör 6m. à 3:- 18:-						
		" frontmurar 3.5 kbm. à 25:- 8750						
		" stensättning 10 kvm. à 2.50 25:-						
		" vägens ordnande 1450	3	225:-	675	-		
52+6 - 52+11		<u>vägtrummor för utfartsväg 5 m. bred</u>						
		för rivning och grävning 25:-						
		" 0.6m. rör 8 lm. à 10:- 80:-						
		" läggning av rör 8lm. à 3:- 24:-						
		" frontmurar 3.5 kbm. à 25:- 8750						
		" stensättning 10 kvm. à 2.50 25:-						
		" vägens ordnande 850	1	250:-	250	-		
	314	Trpt.			2050	-		

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	314	Trpt.			2050	-	2050	-
		för jordersättning			154	80		
		" ersättning av vallar			66	-	220	80
		" oförutsedda fall m.m.					209	20
	314	Summa:					2.480	-
		<u>Dikessträcken B - D.</u>						
1+50 - 6	336	mylla på grus o sten ngt lera Kbm.	1030	1.50	1545	-		
3+88 - 3+92		<u>Ägövägsbro av trä på stenlands-</u> <u>fästen.</u>						
		för rinning och grävning 25:- över sektion						
		" grund. 4 kbm. å 8:- 32:-						
		" sidomurar 18 kbm. å 15:- 270:-						
		" frontmurar 8 kbm. å 15:- 120:-						
		"stensättning 20 kvm. å 2.50 50:-						
		" balkar 0.15x0.175x5x2.6= =0.35						
		" plank 0.075x4x (1.10 å 75:- x2.6 =0.75) 88:50						
		" arbete spik m.m. 20:50					600	-
6 - 12+50	561	mylla på grus o sten m. lera Kbm.	1270	2:-	2540	-		
12+50 - 16+8	251	" " mossjörd på grus, lera ngt sten, Kbm.	825	1:25	1031	25		
16+8 - 20	267	" " " " på grus o sten ngt lera, Kbm.	750	1:50	1125	-		
18+15 - 18+19		<u>Ägövägsbro av trä på stenlands-</u> <u>fäste</u>						
		För rinn. o grävn. över sektion 25:-						
		" grund. 3.5 å 8:- 28:-						
	1415	Trpt. 53:-			6841	25		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1415	Trpt. 153:-			684	25		
		för sidomurar 10 kbm. à 15:- 150:-						
		" frontmurar 4 kbm. à 15:- 60:-						
		" stensättn. 20 kvm. à 2.50 50:-						
		" balkar o plank 1.10 kbm. à 75:- 8250						
		" arbete, spik m.m. 2450			420	-	7.261	25
		" lösen av vattenverk m.m.					1.362	50
		" jordersättningar			173	40		
		" ersättning av vallar			151	90	325	30
		" oförutsedda fall m.m.					725	95
	1415	Sammandrag.		Summa:			9.675	-
		Dikessträckan B - A			360	-		
		" " B - C			2480	-		
		" " B - D			9675	-		
	1415			Summa:	12515	-		
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		Dikessträckan B - C (täckt ledning)						
53+14 - 51+70	144	45 cm (18") rör	lm	144	5:-	720	-	
		för grävn., rörens läggning och igenfyllning	lm	144	2:-	288	-	
51+70 - 50	170	50 cm (20") rör	lm	170	6.50	1105	-	
		för grävning m.m.	lm	170	3:-	510	-	
51+70, 52+12		intagningsbrunnar av betong med						
		Trpt.			2623	-		

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			2623	-		
52+16, 52+22		(inre) en diameter av 0.8' m. med bot- ten 0.5 m. under rörets under- (-da med) kant samt försed lock av smärre de betongakivor	4	60:-	240	-		
53+14		intag av betong enligt ritning för oförutsedda fall m.m.			75	-	2938	-
							292	-
		Summa:					3.230	-
Häringe den 27 september 1929. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.								

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan B - A.</u>	0		1:1.50	1.65	0.50	5.45	
	0+50	50	"	1.50		5.-	
	1	50	"	1.35	"	4.55	F.P. = + 10.28
	1+50= =50	50	"	1.55	"	5.15	
	<u>S:ma</u>	<u>150</u>					
<u>Dikessträckan B - C</u>	1+50= =50		1:1.25	1.20	0.30	3.30	
(öppet dike)	50+50	50	"	1.65	"	4.40	
	51	50	"	1.50	"	4.05	
	51+50	50	"	1.50	"	4.05	
	51+70	20	"	1.55	"	4.20	
	52	30	"	1.50	"	4.05	
	52+50	50	"	1.40	"	3.80	
	53	50	"	1.50	"	4.05	
	53+14	14	"	1.40	"	3.80	
	<u>S:ma</u>	<u>314</u>					
<u>Dikessträckan B - D.</u>	1+50= =50		1:1.50	1.55	0.50	5.15	
	2	35	"	1.80	"	5.90	
	2+50	30	"	1.55	"	5.15	
	2+69	19	"	1.55	"	5.15	
	3	23	"	1.55	"	5.15	
	3+50	50	"	1.55	"	5.15	
	4	50	"	1.50	"	5.-	
Trpt.		207					

Dikets beteckning	Avvägning på lös N.P.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		207					
4+50	50	1:150	1.50	1.50	5.0	5.-	
5	37	"	1.50	"	5.-	5.-	F.P. = + 10.15
5+23	22	"	1.45	"	4.85		
5+50	8	"	1.45	"	4.85		
6	16	"	1.30	"	4.40		
6+50	50	"	1.45	"	4.85		
7	46	"	1.30	"	4.40		
7+50	35	"	1.90	"	6.20		
8	50	"	1.50	"	5.-		
8+50	50	"	1.50	"	5.-		
9	38	"	1.55	"	5.15		
9+10	10	"	1.50	"	5.-		
9+50	16	"	1.45	"	4.85		
9+70	19	"	1.50	"	5.-		
10	21	"	1.65	"	5.45		
10+50	47	"	1.55	"	5.15		
11	49	"	1.60	"	5.30		
11+50	42	"	1.85	"	6.05		
12	44	"	1.70	"	5.60		
12+50	40	"	1.50	"	5.-		
13	14	"	1.55	"	5.15		
Trpt.		211					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		911					
	13+14	14	1:150	1.55	0.50	5.15	
	13+24	10	"	1.55	"	5.15	
	13+50	26	"	1.55	"	5.15	
	14	22	"	1.75	"	5.75	
	14+50	36	"	1.60	"	5.30	
	15	34	"	1.60	"	5.30	
	15+50	50	"	1.65	"	5.45	
	16	38	"	1.60	"	5.30	
	16+50	50	"	1.55	"	5.15	
	16+64	14	"	1.60	"	5.30	
	16+75	12	"	1.65	"	5.45	F.P. = + 7.78
	18	38	"	1.65	"	5.45	
	18+42	42	"	1.25	"	4.25	
	19	26	"	1.40	"	4.70	
	19+50	45	"	1.50	"	5.-	
	19+86	34	"	1.50	"	5.-	
	20	13	"	1.50	"	5.-	
	<u>S:ma</u>	<u>1415</u>					
<u>Dikessträcken B - C.</u>	50=						
	=1+50			1.10			
(täcktt ledning.)	50+50	50		1.55			
	51	50		1.40			
Trpt.		100					

as m. (ee) n. a

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslänt	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		100					
51+50	50			1.40			
51+70	20			1.45			
52	30			1.40			
52+22	22			1.40			
52+50	28			1.30			
53	50			1.35			
53+14	14			1.30			
Suma	314						
Hinge den 27 september 1929.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

0.5 m (20") höjd
 0.45 m (18") höjd

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord.				Ersättning för val.				lar.			
mtl.	nr.	namn.		ar	i kronor	Ersättning		Summa		ar	i kronor	Ersättning		Summa	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträcken A - B .</u>												
1/16	9 ⁴	Heinge	Alfred Andersson	-	-	-	-			2.1	3:-			6	30
1/64	1 ⁶	Ry	Ola Mårtensson	-	-	-	-			2.8	3:-			8	40
			<u>Dikessträcken B - D .</u>												
														<u>S:ma</u>	<u>14 70</u>
1/16	9 ⁴	Heinge	Alfred Andersson	-	-	-	-			0.5	3:-	1	50		
"	"	"	" "	0.4	20:-	8	-			0.6	3:-	1	80		
"	"	"	" "	-	-	-	-			0.4	2.70	1	08		
"	"	"	" "	-	-	-	-			0.2	2.70	0	54		
"	"	"	" "	-	-	-	-			0.2	3:-	0	60		
"	"	"	" "	-	-	-	-	8	-	2.2	3:-	6	60	12	12
1/64	1 ⁶	Ry	Ola Mårtensson	-	-	-	-			0.4	3:-	1	20		
gth. 18	1 ¹	Heinge	" "	-	-	-	-			0.5	3:-	1	50	2	70
avs. 9	9 ⁹	"	Nils Trulsson	-	-	-	-			2.1	3:-	6	30		
"	"	"	" "	-	-	-	-			0.2	3:-	0	60		
"	"	"	" "	-	-	-	-			1.1	3:-	3	30		
1/48	9 ⁸	"	" "	-	-	-	-			4.3	3:-	12	90	23	10
1/28	9 ¹⁵	"	Carl Jönson	0.4	20:-	8	-			2.6	3:-	7	80		
1/28	9 ¹⁴	"	" "	-	-	-	-			1.1	1.80	1	98		
			Trpt.			8	-	8	-			9	78	37	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			8	-	8	-			9	78	37	92
1 128	14 9	Heinge	Carl Jönsson	0.15	20:-	3	-	11	-	2.40	3:-	7	20	16	98
6 416	23 9	"	Nils Nilssons sterbhus	-	-	-	-			3.20	090	2	88		
"	"	"	"	1.0	10:-	10	-			2.-	150	3	-		
3/16	3 9	"	"	-	-	-	-			2.60	3:-	7	80		
"	"	"	"	0.60	20:-	12	-			1.20	3:-	3	60		
"	"	"	"	0.80	6:-	4	80			1.50	090	1	35		
"	"	"	"	-	-	-	-			4.70	3:-	14	10		
"	"	"	"	1.1	20:-	22	-			1.70	3:-	5	10		
"	"	"	"	3.-	20:-	60	-			6.-	3:-	18	-		
"	"	"	"	0.8	14:-	11	20			2.60	210	5	46		
"	"	"	"	-	-	-	-			2.60	360	9	36		
"	"	"	"	0.4	14:-	5	60			2.80	210	5	88		
"	"	"	"	0.2	14:-	2	80	128	40	2.70	210	5	67	82	20
3/88	19 9	"	Nils Persson	-	-	-	-			1.4	3:-	4	20		
"	"	"	"	1.30	20:-	26	-			2.50	3:-	7	50		
"	"	"	"	-	-	-	-			1.50	1.20	1	80		
"	"	"	"	-	-	-	-	26	-	1.50	0.90	1	35	14	85
<u>Dikessträcken B - C.</u>				<u>S:ma</u>				<u>17340</u>				<u>S:ma</u>			
1/96	17 1	Ry	Anders Björk	2.70	20:-	54	-			720	3:-	21	60		
"	"	"	"	1.1	20:-	22	-	76	-	280	3:-	8	40	30	-
1/64	6 1	"	Ola Mårtensson	250	20:-	50	-			720	3:-	21	60		
Trpt.				50				76				2160			
												30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			50	-	76	-			21	60	30	-
1/64	1 ⁶	By	Ola Mårtensson	0.90	12:-	10	80			3.-	1.80	5	40		
"	"	"	" "	0.90	20.-	18	-	78	80	3.-	3.-	9	-	36	-
						S:ma	154	80				S:ma		66	-

Heinge den 27 september 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

And. Nilsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anteckn. ans. sökande	Lofsigkeitsnummer	Förvärtningens värde		Relativ kostnad	Beräknad drift-ningskostnad		Delaktighets-procent	Förvärtningens kostnad	
Resister-nummer	Mantal	namn				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Dikessträckorna B - D, A - B, B - C.</u>													
3 9	3/16	Heinge	Äg. Nils Nilssons sterb- Anders, Thea, Ingrid & Kerstin Nilsson.	(hus) sök.	11-18, 21 -33, 36- 40a, 41, 42	512440	069289	355065	28.37	25413			
23 9	6/416	"	" " " "	"	54-56a, 57, 58.	355520	"	24612	1.97	1765			
19 9	3/88	"	Äg. Nils Persson	sök.	60-63a, (64-73)	141660	"	98155	7.84	7023			
8 9	1/48	"	Äg. Nils Trulsson	-	75, 77-79	573	-	39703	3.17	2840			
9 9 avs. av 9 14	1/16	"	" " "	-	80-82	264	-	18292	1.46	1308			
9	1/128	"	Äg. Carl Jönsson	-	83-87	41760	"	28935	2.31	2069			
15 9	1/128	"	" " "	-	88-89	586	-	40603	3.24	2902			
4 9	1/16	"	Äg. Alfr. Andersson	sök.	91-99, 102-105a, 106a	2420	-	167680	13.40	12003			
1 18	gate- hus	"	Äg. Ola Mårtensson	sök.	116-117b	283	-	19609	1.57	1406			
6 1	1/64	Ry	" " " "	sök.	118, 119a 122a	388	-	26884	2.15	1926			
4 9	1/16	Heinge	Äg. Alfr. Andersson	sök.	108b, 106b, 107a, 108-111a, 112-119	793	20	54960	4.39	3932			
6 1	1/64	Ry	Äg. Ola Mårtensson	sök.	126a, 127-130	708	40	49084	3.92	3511			
15 11	Avs. av 1/4	"	Äg. Nils Sjöholm	-	158, 160-165	209	-	14482	1.16	1039			
64 6'	Avs. av 1/8	Heinge	Äg. Nils Nilssons sterb- hus	sök.	170	96	-	6652	0.53	475			
4 1/6	1/64	Ry	Äg. Ola Mårtensson	sök.	119b-121, 122b-126b	1023	60	70924	5.67	5079			
7 av 1	1/96	Ry	Äg. Emil Jönsson	sök.	132-139, 136a- -138a	766	-	53075	4.24	3798			
Trpt.						15424-		1068715853976489					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			15424	-		10687	1585.39	76489		
3 3	3/32	Ry	Äg. Nils Persson	sök.	139-150b	2344	-	0.69289	162414	12.98	11627		
av 1 15 11	1/192 - avs. av 1/4	(Ryadal) Ry Ry	Äg. Nils Sjöholm " " "	-	{151a, b, 152b, c, d, 153.	290	-	"	20094	1.61	1442		
				-	157	4	-	"	277	0.02	018		
					S:ma:	18062	-		12515	-	89576		

Sammandrag

9 ³ 9 ²³ avs. 64		Heinge	Nils Nilssons sterb- hus: And. Thea, Ingrid, & Kerstin Nilsson. <i>lt</i>	sök.	(11-18, 21-33, 36-40a, 41, 42, 54-56a, 57, 58, 170	557560		38632930.8727653
19 9		"	Nils Persson <i>lt</i>	sök.	60-63a, 64-73	141660		98155 7.84 7023
9 ⁸ avs. 99		"	Nils Trulsson <i>lt</i>	-	75, 77-82	837 -		57995 4.63 4148
9 ¹⁴ , 9 ¹⁵		"	Carl Jönsson	-	83-89	100360		69538 5.55 4971
4 9		"	Alfr. Andersson <i>lt</i>	sök.	(91-99, 102-107a 108-111a, 112-119	321320		22264017.7915935
18 ¹ 16	gate- hus	Heinge Ry	Ola Mårtensson <i>lt</i>	sök.	116-130	2403 -		16650113.3111922
avs. 15 av. 14		Ry	Nils Sjöholm <i>lt</i>	-	(151a, b, 152b, c, d, 153, 154, 155, 160-165	503 -		34853 2.79 2499
7 av 1		"	Emil Jönsson	sök.	132-137, 136a - 138a	766 -		53075 4.24 3798
3 3		"	Nils Persson <i>lt</i>	sök.	139-150b	2344 -		16241412.9811627
				S:ma	18062 -			12.515 - 100.89576

Heinge den 27 september 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson

And. Nilsson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Heinge n:r 9, Lövestad, lördagen den 13 instundande juli kl. 9.30 f.m. angående Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heinge n:r 9 Ry n:r 1 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 22 juni 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes: den 2 juli 1929

Heinge n:r 9
(Hallsberg)

Nils Nilssons sterbhus:

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Thea Nilsson

Thea Nilsson

Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson

Heinge n:r 9

Carl Jönsson

Karl Jönsson

" " 11

Alfr. Andersson

Alfred Andersson

Ry n:r 1
(Ryadal)

Nils Sjöholm

Nils Sjöholm

Ry n:r 3

Nils Persson

Nils Persson

Ry n:r 1	Anders Björck	Anders Björck
" " 1	Ola Mårtensson	Ola Mårtensson
Heinge n:r 18	Ola Mårtensson	Ola Mårtensson
" " 9	Nils Trulsson	Nils Trulsson

Att förestående personer blivit delgivna denna
kallelse intygas och bevittnas:

Lövestad den 2 juli 1929.

H. J. Lindell.

stämman.


Coll. 6 H.
A. B.

Stämman sextio (63) delgivna
sidan. vittnes, ex officio
Lars Trulsson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot före-
stående synförrättning; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattensnustols
kansli den 29 november 1929.

Lösen och stpl 1:50

Ex officio:
Nils Trulsson
Ola Persson, Heinge, Lövestad, 1929.



322
31

232
M 3*0238

DIARIE Nr

3717

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"torrläggning av mark till Heinge nr 9 och Ry nr 1 m.fl. hemman
av år 1929" i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av femtusenniohundratrettio (5.930)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av femtusensexhundratio (5.610) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *va* undertecknad^e, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbind a ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva, med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heinge

den 16 januari 1932.

Ola Persson

Egarer av 42/2048 mt

n. 9 Heinge

Alfred Andersson

Egarer av 1/16 mt

n. 9 Heinge

Nils Persson

Egarer af 3/88

n. 9 Heinge

Att

Ola Persson, Alfred Andersson och Nils Persson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Logrid Persson

Arthur Ahelund

Adress

Heinge 9.
Länstads

Adress

Mänslunda Lövestad.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 februari 1932

Art. Ahelund

Art. Ahelund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

100

100

Föreläggning

öfr. fastigheter tillhörande tilläggsmålsföreläggning benämnd "Föreläggning av mark till Hänge m 9 och Ry m 1 m. fl. kommun av år 1929" till vilka här för avskrivningslämmande sökes.

Länsmåls			Föräggares namn
Antal	Register nummer	Namn	
Lövstads socken			
2.	3/16	9 ³ Hänge	Nils Nilsson storbhus: Anders, Teo, Ingrid & Kirsten Nilsson
4.	6/16	9 ²³ " "	" " " " " "
1.	Ans. av 1/8	Ans. 6 ⁴ " "	" " " " " "
6.	1/28	9 ¹⁴ " "	Carl Jönsson
7.	1/28	9 ¹⁵ " "	" "
5.	1/16	9 ⁴ " "	Alfr. Andersson.
8.	Ans. av 1/4	Ans. 15 ¹ " "	Nils Sjölund
9.	1/92	Ans. 17 ¹ " "	" "
10.	1/96	Ans. 17 ¹ " "	Emil Jönsson
11.	3/32	9 ³ " "	Nils Persson
1.	Ans. av 1/8	6 ⁴ Hänge	Nils
8.	Ans. av 1/4	15 ¹ " "	

9 1/2

27
11 31

Förteckning


över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Heinge n:r 9 och Ry n:r 1 m.fl. hemman av år 1929", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Regis- ter- nummer.	namn.	
9 ³	✓ Heinge	Nils Nilssons sterbh: Anders, Tea, Ingrid & Kerstin Nilsson.
9 ²³	✓ do	do do do
~~9¹⁹~~	~~do~~	~~Nils Persson~~
9 ¹⁴	✓ do	Carl Jönsson.
9 ¹⁵	✓ do	do
9 ⁴	✓ do	Alfr. Andersson.
avs. 1 ⁵	✓ Ry (avs. av 1/4 mtl. 1 Ry)	Nils Sjöholm.
avs. 6 ⁴	✓ Heinge (avs. av 1/8 mtl. 6 Heinge)	Nils Nilssons sterbh: Anders, Tea, Ingrid & Kerstin Nilsson.
av 1 ⁷	✓ Ry	Emil Jönsson.
3 ³	✓ do	Nils Persson.
av 1 ⁷	✓ do (Ryadal)	Nils Sjöholm.
avs. 1 ⁵	✓ do (avs. av 1/4 mtl. 1 Ry)	do

Lund i juni 1930.

Benkt Pernum

Verdals



1932 den 22 febr.

Upprätt jödelikt stadgandet i 1 1 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för vdringsalån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förordnings namn "Förordning av mark till Hoinge nr 9 och By nr 1
u.fl. bevaran av år 1929" i Lövstads socken av Kalshus 188.

Lån 5.930 kronor från statens vdringsalånsfond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotter-
na upptagna fastigheter.

socken, by och bevaran	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Lövstads socken.</u>			
Hoinge	avs.fr. 1/4 1	6	Hils Nilssons dotter: An- ders, Ton, Ingrid & Kerstin Nilsson
"	3/16	9	Bonsarna
"	6/416	23	Bonsarna
"	1/16	4	Alfr. Andersson
"	1/128	14	Carl Jönsson
"	1/128	15	Bonsarna
By	avs.fr. 1/4 1	5	Hils Sjöhelm
" (Hyndal)	1/192	7	Bonsarna
"	1/96	7	Emil Jönsson
"	3/32	3	Hils Persson

Stockholm den 22 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

P

7/2 32

2/5 32

1) ägare Olof Fredholm, lagst. 11/3 36 (?)

2) Mattias Fredholm, lagst. 2/8 29 (?)

3) Mattias Fredholm, lagst. 2/8 29 (?)

P

Godkännt 22 febr. 1932 ³²²/₃₁

DIARIE Nr 3718
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag benämmt "Torr-
läggning av mark till Heinge nr 9 och Ry nr 1 m.fl. hemman av år
1929" uti Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5.610 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.930 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Ola Persson, Heinge n:r 9,
Lövestad.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget be-
funnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget
varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 3 februari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingeniör.

