


Förslag till
 torrläggning av mark till
 Sjörrups nr 11 m.fl. hemman
 i Sjörrups, V. Nöbbelövs och Katslösa socknar
 av Ljunns härad och Malmöhus län;
 upprättat vid laga synförräddn. år 1930 av

Carl Ryman
 Statens landbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Hingst. Maj:ls nädliga
 brev den 27 november 1931 fast-
 ställt till efterrättelse vid
 arbets utförande.

Stockholm den 10 dec. 1931.
 På Hingst. Landbruksstyrelsens ingifne:
 Albert Smith.



1837

DIARIE NR
 K LANDBRUKSTYRELSEN
 18 JAN 1932

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 m.

RITN. Nr 001

RITN. Nr 006

M


2-0255

Ar 259 Malmöhus 2 riter


DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN 1932

Förslag till
örrläggning av mark till
Sjörup nr 11 m.fl. hemman
uti Sjörups, V. Nöbbelövs och Katslösa socknar
av Ljunns härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrätt. år 1930 av

Emil Runn
Stadens lantingenjör.



Förslag till intagningsbrunn.
Skala 1:50.





Anschrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställt
till efterrättelse, vid arbetets
utförande.

Stockholm den 10 dec. 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till ommurning av rör.
Skala 1:50



RITN. Nr 002


M 2*0255 2

Nr 259 Malmöhus 2 rit

M 2*0255

1735

DATE NT
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1932



Innehåller Trebiter (30) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Sjörup n:r
11 m.fl. hemman.

År 1930 den 7 maj inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Johan Olsson i Sjörup
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sjörup
n:r 11 m.fl. hemman uti Sjörup och V. Nöbbelövs och Kats-
lösa socknar av Ljunits härad och Malmöhus län; och hade
vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats
om förrättningens företagande denna dag med anledning varav
följande personer jämväl tillstädeskonno:
sökanden

Anders Andersson för Sjörup n:r 11,

och av övriga sakägare:

Jöns Larsson för Sjörup n:r 11,

Johan Olsson som arr. av till Katslösa kyrka hörande

Katslösa 17¹,

Västra Nöbbelövs kyrkoråd genom Kyrkovärden Salomon

Olsson enl. protokollsutdrag, Bil.A,

Katslösa kyrkoråd genom ordföranden i rådet Kyrkoherde

J. Nordström,

Magnus Olsson som arr. av lönebost.f.kyrkoherde-

bost. 5/16 mtl. V.Nöbbelöv 11¹,

som konsistorieombud Herr Kyrkoherden m.m. Aug.

Ahlner enligt förordnande av den 3 maj 1930, Bil.B & C,

som gode män Herrar Nils Mårtensson i Sjörup och Olof

Larsson Nöbbelövsgården, vilka bägge avlagt före-

skriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte
ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. D.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare
sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs
något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden
förklarade sig ordföranden i Katslösa kyrkoråd jämte arren-
datorn och ombudet för V. Nöbbelövs kyrkoråd jämte ^{arrendatorn} härtill
villiga och varom särskild förening ingicks Bil. E.

§ : 4

Sökandena yrkade få den i företaget ingående marken
torrlagd om möjligt till lagenligt djup helst genom täckt

dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 5

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen **omedelbart** skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 6 instundande juni och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 6

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Larsson.

Nils Mårtensson.

Den 6 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och

följande sakägare:

Jöns Larsson för Sjörup n:r 11,

Anders Andersson för Sjörup n:r 11,

Johan Olsson som arr. av till Katslösa kyrka hörande
jord Katslösa 17¹,

V. Nöbbelövs kyrkoråd genom Kyrkovärden Salomon Olsson
för V. Nöbbelöv 11¹ enligt förut inlämnat protokolls-
utdrag,

Magnus Olsson som arr. av do ,

Katslösa kyrkoråd för till Katslösa kyrka hörande jord

Katslösa 17¹ genom Oltin Larsson och Gunnar Larsson

enligt avskrift av protokoll, Bil. F,

som konsistorieombud Herr Kyrkoherden m.m. Aug. Ahlner

enligt förut inlämnat förordnande.

§ : 7

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-
lingarna och förslaget.

§ : 8

Avgavs följande utlåtande, Bil. G.

§ : 9

Till styrelse valdes Herrar Johan Olsson, Magnus Olsson
och Anders Andersson av vilke den förstnämnda Johan Olsson
utsågs till ordförande och även skulle emottaga och förvara

hithörande handlingar och kartor.

§ : 10

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§ : 11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad ~~med~~ och sammanträdet upplöst.

§ : 12

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Larsson.

Nils Mårtensson.

Bil. A.

Utdrag ur protokoll vid kyrko-
rådets i Västra Nöbbelöv sammanträde
den 27 april 1930.

§ : 2

Till ombud att närvara vid det sammanträde, som av
Statens lantbruksingeniör Herr Ernst Berggren i Lund blivit
utsatt att hållas hos lantbrukaren Johan Olsson, Sjörup,
onsdagen den 7 maj 1930 kl. 10 f.m. angående av Koningens
Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning
av mark till Sjörup n:r 11 m.fl. hemman uti Sjörups socken
av Ljunits härad och Malmöhus län, utsåg Kyrkorådet kyrko-
värden Salomon Olsson, Västra Nöbbelöv.

Som ovan

Per Frankow.

Kyrkorådets ordförande.

Stämpel.

Bil. B.

Till Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga ~~syn~~eförrättning för

torrläggning av mark till Sjörup n:r 11 m.fl. hemman uti Sjö-
rups socken av Ljunits härad, får jag under tillkännagivande
att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum
hos lantbrukaren Johan Olsson, Sjörup, onsdagen den 7 instun-
dande maj kl. 10 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i
denna förrättning ingående Katslösa kyrka n:r 17 och Nöbbelövs
prästgård n:r 11 tillhörig jord måtte förordnas att närvara
såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång
möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt i-
akttaga och bevaka.

Lund den 14 april 1930

Ernst Berggren.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. dr. J. Rosengren eller; vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas
att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.
Lunds domkapitel den 16 april 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/B. Wivesson.

Bil.C.

H. Herr Kyrkoherden m.m, Aug. Ahlner anmodas och förordnas att som konsistorieombud närvara vid av lantbruksingenjören E. Berggren utsatt förrättning hos kyrkovärden Johan Olsson i Sjörup onsdagen den 7 maj 1930 kl. 10 f.m.

Willie den 3 maj 1930

Josef Rosengren.

Bil.D.

Till Kungliga Majestäts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnandet av lantbruksingeniör för undersökning, till utdikning av vattensjuk mark, dels å ägorna till n:r 11 Sjörup i Sjörups socken samt en Katslösa kyrka tillhörig jord belägen i Sjörups socken, och del av lönebostället V. Nöbbelöv.

Sjörup den 30 mars 1929

Anders Andersson.

ägare av n:r 11 Sjörup, adress Sjörup.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 april 1929.

F. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. E.

Förening

Angången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. hemman uti Sjörup och V. Nöbbelövs socknar av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Sjörup den 7 maj 1930.

Salomon Olsson

För Katslösa kyrkoråd

för V.Nöbbelövs kyrkoråd
enl. protokollsutdrag.

Joel Nordström.
ordföranden.

Magnus Olsson.

Johan Olsson.

arrendator.

arrendator.

Bevittnas:

Olof Larsson.

Nils Mårtensson.

Bil. F.

Avskrift av protokoll fört
vid sammanträde med Katslösa
församlingskyrkoråd den 26
maj 1930.

§ : 1

Att å kyrkorådets i Katslösa församlings vägnar närvara
vid syneförrättning, som förrättas fredagen den 6 juni å
Katslösa Kyrkas jord i Sjörup hos Johan Olsson, utsågs kyrko-
rådsledamöterna Oltin Larsson och Gunnar Larsson.

Dag som ovan.

Joel Nordström.

Rätt avskrivet ur protokollet betygar:

ex officio

Joel Nordström.

Kyrkoherde.

Stämpel.

Bil. G.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavande
i länet på därom gjord ansökan för
ordnade laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Sjörup
nr 11 m.fl. hemman uti Sjörup,
V. Nöbbelövs och Katslösa socknar
av Ljunits härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rör-
läggning av ett mindre avlopp för torrläggning av mark i och
för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestäm-
melserna i 7 kap. av gällande vattenlaga att anse såsom
dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlänga marken, som tillskyndas båtnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien
blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva
belägen mark ej under muvarande förhållanden är torrlagd
till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammes naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbetäckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens muvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens muvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0 .-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles beroende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att markens skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 4 samt vid synegången och utgör nygrävningen och rörläggningen av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i

handlingarna betecknade med litt. A-B.

Å plankartan ~~är~~ dikets läge betecknad med en hel-
dragen röd linie.

På grund av ägofiguren nr 16 beskaffenhet, har rör-
ledningen förlagts i södra gränsen av densamma.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med
små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall upp-
komma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse
med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning
och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamåls-
enlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområden^{ca} hava med ledning av ekonomiska kartverkets
karta noga uppgåtts och befunnits utgöra vid

A 5 hektar

och för sträckan 3+72-B 36 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och
hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vatt-
nets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga och lämpliga:

för sträckan A-3+72	ett 12.5 cm. (5") rör
" " 3+72-0+50	" 30 cm. (12") "
" " 0+50-0+5	" 20 cm. (8") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid A, 3+72, 2+50, 1+50 och 0+50 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 0+5 ommuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingå icke några allmänna vägar.-

Några sådana ersättningar, som omförmäles i 9 kap. 49 § av vattenlagen anse synemännen ej krävas.-

Någon avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall

all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en
samfällighet.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jord-
fasta stenar:

vid 2+75 på ett höjdläge av + 8.02

" 1+50 " " " " + 7.83

över horisontalplanet.

Såmligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen
få synemännen angående ifrågavarande företag vidare be-
stämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras
i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och be-
stämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets
utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom 2 år därefter eller
före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida under-
hållet av densamma skall gäldas samfällt och finnas
var och en sakägares deltagningsskyldighet angiven som
deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å of-
fentlig auktion överlämnas till utförande åt den minst-

bjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av brunnar och utlopp skola verkställas när så kräves;

att vid grävning- eller ränsningsarbete ej på en gång så mycket vatten får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngar^{na} ej täckas förrän de besiktigats och godkända av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Sjörup n:r 11 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Sjörup den 6 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Larsson.

Nils Mårtensson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	⁴ <u>3/32 mtl. Sjörup 11</u>															
	<u>Jöns Larsson .</u>															
1	Åker, mylla på lera	03	-					03	-							
	⁵ <u>1/8 mtl. Sjörup 11</u>															
	<u>Anders Andersson, sök.</u>															
2	Åker, mylla på lera	15	-													
3	do " "	14	-					29	-							
	¹ <u>Katslösa 17</u>															
	<u>Till Katslösa kyrka</u>															
	<u>hörande mark</u>															
	<u>arr. Johan Olsson, sök.</u>															
4	Åker, mylla på lera	21	-													
5a	do " "	32	-													
5b	do " "	34	-													
6	Äng, " "				25	-										
7	do " "				41	-										
8a	Åker, " "	42	-													
8b	do " "	25	-													
9	do " "	18	-													
10	do " "	05	-													
11	do " "	22	-													
12	do " "	28	-					2 27	-		66	-				
	Trpt.							2 59	-		66	-				

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>3/32 mtl.Sjörup 11</u>	4															
	<u>Jöns Larsson.</u>																
1	åker, mylla på lera	03	-	2000	08	1600	48	-	1	2000	60	-	12	-			
	<u>S:ma</u>	03	-				48	-			60	-	12	-		12	-
	<u>1/8 mtl.Sjörup 11</u>	5															
	<u>Anders Andersson, sök.</u>																
2	åker, mylla på lera	15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-			
3	do " "	14	-	2400	05	1200	168	-	1	2400	336	-	168	-			
	<u>S:ma</u>	29	-				456	-			696	-	240	-		240	-
	<u>Katslösa 17</u>	1															
	<u>Till Katslösa kyrka</u>																
	<u>hörande mark</u>																
	<u>arr.Johan Olsson, sök.</u>																
4	åker, mylla på lera	21	-	2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	100	80			
5a	do " "	32	-	2400	04	960	307	20	1	2400	768	-	460	80			
6b	do " "	34	-	2400	03	720	244	80	1	2400	816	-	571	20			
6	äng, " "	25	-	2000	01	200	50	-	1	2000	500	-	450	-			
7	do " "	41	+	2000	01	200	82	-	1	2000	820	+	738	-			
8a	åker, " "	42	-	2400	04	960	403	20	1	2400	1008	-	604	80			
8b	do " "	25	-	2400	05	1200	300	-	1	2400	600	-	300	-			
9	do " "	18	-	2400	08	1920	345	60	1	2400	432	-	86	40			
10	do " "	05	-	2400	09	2160	108	-	1	2400	120	-	12	-			
	<u>Trpt.</u>	2	43	-			2244	-			5568	-	3324	-		252	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	43	-				2244 -			5568 -	3324	-	252	-
11	åker, mylla på lera	22	-	2400	08	1920	422	40	1	2400	528	-	105	60	
12	do " "	28	-	2400	06	1440	403	20	1	2400	672	-	268	80	
	<u>S:ma</u>	2	93	-				3069 60			6768 -	3698	40	3698	40
	5/16 mtl. V. Nöbbelev 11														
	<u>Löneboställe f. kyrkoherde-</u>														
	<u>boställe.</u>														
	<u>arr. Magnus Olsson, öök.</u>														
13	åker, mylla på lera	24	-	2400	09	2160	518	40	1	2400	576	-	57	60	
14	do " "	84	-	2400	08	1920	1612	80	1	2400	2016	-	403	20	
15	do " "	21	-	2400	07	1680	352	80	1	2400	504	-	151	20	
16	äng, " "	44	-	1000	00	-	-	-	02	200	88	-	88	-	
17	åker, " "	05	-	2400	07	1680	84	-	1	2400	120	-	36	-	
18	do " "	06	-	2400	08	1920	115	20	1	2400	144	-	28	80	
19	do " "	15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-	
21	do " "	11	-	2400	08	1920	211	20	1	2400	264	-	52	80	
23	do " "	15	-	2400	07	1680	252	-	1	2400	360	-	108	-	
24	do " "	12	-	2400	05	1200	144	-	1	2400	288	-	144	-	
25	do " "	25	-	2400	05	1200	300	-	1	2400	600	-	300	-	
26	do " "	09	-	2400	08	1920	172	80	1	2400	216	-	43	20	
	<u>S:ma</u>	2	71	-				405120			5536 -	1484	80	1484	80
											<u>Summa:</u>			5435	20

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
5+67-3+72	195	12.5 cm.(5") rör lm.	195	1.-	195	-		
		för grävn.i mylla på lera,rörens						
		läggn.och igenfyllning lm.	195	0.75	146	25		
3+72-0+50	300	30 cm.(12") rör lm.	300	2.75	825	-		
3+72-2+50		för grävn.i mylla på lera o grus						
		m.sten,rörens läggn.& igenfylln. lm.	122	5.-	610	-		
2+50-0+50		för grävn.i mylla på lera o grus						
		ngt. sten m.m.	178	3.50	623	-		
0+50-0+5	45	20 cm. (8") rör lm.	45	1.75	78	75		
		för grävn.i mylla på lera o ngt.						
		grus,rörens läggn.& igenfylln.lm.	45	0.75	33	75		
5+67,3+72,		intagningsbrunnar av betong med						
2+50,1+50 &		en inre diameter av 0.6 m.med						
0+50		botten 0.5 m.under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med falsar						
		och något kupig översida st.	5	40.-	200	-		
0+5		omringning av rör med stensättning						
		i diket st.	1	25.-	25	-	2736	75
		för oförutsedda fall m.m.					263	25
	540				Summa:		3000	00


GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B.</u>	5+67	-		1.40			
	5	67		1.55			
	4+30	60		1.00			
	4	40		1.00			
	3+72	28		1.25			
	3+35	37		3.25			
	3	35		3.50			
	2+75	23		3.40			F.P. = 8.02
	2+50	25		2.35			
	1+50	80		2.85			F.P. = 7.83
	1+25	25		2.90			
	1	25		2.70			
	0+75	25		2.45			
	0+50	25		1.00			
	0+25	25		1.00			
	0+5	20		1.00			
	<u>S:ma</u>	<u>540</u>					
Sjörup den 6 juni 1930. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.							

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.		Namn.	Ägares namn.	Anmärkn. ang. sök.	Ägofigurer nummer	Förhållningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad skattmättningskostnad.		Delaktighetsproc.	Förhållningskostnad	
Man. 2 a 2	Registrationsnummer					kr	ö.		kr	ö.		%	kr
3/32	11 ⁴	Sjörup	Jöns Larsson	-	1	12-		0.55	196	662	0.22	064	
1/8	11 ⁵	do	Anders Andersson	sök.	2,3	240	-	"		13247	4.42	1291	
	17 ¹	Katslösa	Till Katslösa kyrka hörande mark. arr. Johan Olsson.	sök.	4-12	369840		"		204136	68.04	19870	
5/16	11 ¹	V.Nöbbelöv.	Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr.Magnus Olsson.	sök.	13-19, 21, 23-26	148480		"		81955	27.32	7979	
						S:ma	543520			3000	-100.	-29204	
Sjörup den 6 juni 1930.													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
Olof Larsson. Nils Mårtensson.													
1230 Lån 2130 3360													



Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Johan Olsson, Sjörup, onsdagen den 7 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 11 Sjörup m.fl. hemman uti Sjörup socken av Ljunits härad och Malmöhus län.

Lund den 14 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Sjörup n:r 11	Jöns Larsson	Jöns Larsson.
do n:r 11	Anders Andersson	Anders Andersson.
Nöbbelevs präst- gård n:r 11	arr. Magnus Olsson	Magnus Olsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Sjörup den 21 april 1930.

Alfred Ekvall. Jöns Tufvesson.
fjärdingsman.

Kallelse.

Katslösa sockens kyrkoråd, Rydsgård, varder härigenom kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Johan Olsson Sjörup, onsdagen den 7 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Sjörup nr: 11 m.fl. hemman uti Sjörups ~~socken~~ av Ljunits härad och Malmöhus län.

Lund den 14 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Katslösa den 23 april 1930.

Nils Persson.

Bevittnas:

Anders Skånberg. Arvid Nilsson,

Kallelse.

Västra Nöbbelövs sockens kyrkoråd, V. Nöbbelöv, varder
härigenom kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom
lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det samman-
träde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren
Johan Olsson, Sjörup, onsdagen den 7 instundande maj kl. 10
f.m. angående av Komungens befallningshavande i länet för-
ordnad syn för torrläggning av mark till Sjörup n:r 11 m.fl.
hemman uti Sjörups socken av Ljunits härad och Malmöhus län.

Lund den 15 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Västra Nöbbelöv den 27 april 1930.

adr. Skivarp.

Per Frankow.

Kyrkorådets ordförande.

Stämpel.

coll
18.6.4.H.

Förklarad fullis (30) miggen redit
vidimmas ex officio
Per Frankow

M 2*6255

1735

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1932

Komb 249/1931

B e t ä n k a n d e

angående dikningsföretaget "Torr-
läggning av mark till Sjörup nr 11
m. fl. hemman av år 1930" i Sjörup
Katslösa och V.Nöbbelövs socknar av
Malmöhus län

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1861. The letter is signed by James Buchanan and is addressed to the Senate and House of Representatives. The letter discusses the state of the Union and the recent events leading to the secession of the Southern States. The President expresses his regret over the situation and his hope for a peaceful resolution.

The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1861. The report discusses the financial condition of the United States and the measures taken to maintain the credit of the government. The Secretary reports that the government is in a sound financial position and that the measures taken have been successful in maintaining the credit of the government.

The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 15, 1861. The report discusses the land and mineral resources of the United States and the measures taken to manage these resources. The Secretary reports that the government is in a sound financial position and that the measures taken have been successful in maintaining the credit of the government.

The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 20, 1861. The report discusses the state of the Navy and the measures taken to maintain the fleet. The Secretary reports that the Navy is in a sound financial position and that the measures taken have been successful in maintaining the credit of the government.

The fifth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 25, 1861. The report discusses the state of the Army and the measures taken to maintain the troops. The Secretary reports that the Army is in a sound financial position and that the measures taken have been successful in maintaining the credit of the government.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Sjörup nr

11 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och

för sökande av lån från statens avdiknings-

lånefond och statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre avlopp för torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga och tillhörande Sjörup nr 11, Katslösa nr 17 och V. Nöbbelöv nr 11 uti Sjörupe, Katslösa och V. Nöbbelövs socknar av Ljunits härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. öster om V. Nöbbelövs kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diket läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 6 april 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskripta hemman.

Förrättningen avslöts den 6 juni 1930 och emot densamma läro ej några besvär blivit anförda. Bevis därom bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att

ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet och genom en förening ingången den 6 juni 1930 hava 3 st. av delägarna beslutat att även uppdraga åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgör de lånesökandes andel 99.78% av hela företagets förbättringsvärde.

Då emellertid 2 st. av sökandena äro arrendatorer av ekle-
siastiskt hemman har tillstånd för dem begärts. Tillståndsbevis
bifogas.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	4.86 har
annan mark " "	<u>1.10 "</u>
eller tillsammans	<u>5.96 "</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från sta-

tens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i
enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni
1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela före-
taget 5.435:20 kr.

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 3.373:38 kr.

varför vinsten skulle bli 2.061:82 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.62 kronor skulle således
ett statsbidrag kunna erhållas med 36.70% av kostnaden


eller 1.238:03 kr.

och ett lån med 2.130:64 kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans 3.368:67 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.



Tabell.

	Hela torrlägningsområdet				Lånesökandes andel			
	<u>Värde</u>				<u>Värde</u>			
	Areal	före	efter	Båtnad	Areal	före	efter	Båtnad
	torrläggningen				torrläggningen			
	har	är	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	486.-				483.-			
Annan mark	110.-				110.-			
Påräknad landvinning-	-				-			
S:ma	596.-	762480	13060-	543520	593.-	757680	13000-	542320

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	3000:-	
Laga syneförrättningskostnaden	292:04	
Betänkande med bilagor	<u>81:34</u>	<u>373:38</u>
	<u>S:ma kr.</u>	<u>3373:38</u>

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3,373 kronor 38 öre varav å lånesökandenas andel 3.365 kronor 94 öre.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell
utvisande läne- och bidragsöskandes andel i
kostnaderna samt läne- och bidragsbelopp.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägolltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Sjöurs, V. Hövelövs & Katslösa socknar Sjöurs socken															
Sjöurs	3/32	11	4	Jöns Larsson	1		02-		03-	12	-				
Hövelövs socken	1/8	11	5	Anders Larsson	2, 3		29-		29-	240	-				
Katslösa	1	15	1	Till Katslösa kyrka kör. ande mark av Johan Olsson	4-12	2	37-	44-	2 93-	3698	40				
Hövelövs socken	5/16	11	1	Lindström, J. kyrka kör. av Magnus Olsson	13-19, 21 23-26	2	37	44-	2 71-	1484	80				
V. Hövelövs				Summa		4	86	1 10	5 96	5435	20				

Lund i juni 1936

Ernst Berggren

Lund i juni 1930
Ernst Beegren

i kostnaden för													Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag	Lån	
						Laga syneför- rättning m. m.	Betän- kande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad		Kr.	öre	Kr.	öre
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21
						6 62	0 64	0 18		7 44	0 62	36 70		2 73		
						132 47	12 91	3 66		148 98	"	"		54 68		94 30
						2041 36	198 70	55 34		2295 40	"	"		842 41		1452 99
						819 55	79 79	22 22		921 56	"	"		338 21		583 35
						3000 -	292 04	81 34		3373 38				1238 03		2130 64

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för syneförrättningen

Kostnader i underställnings-
besvärsmål

Arvode m. m. för betänkande

Summa Kronor

den 19

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. hemman av år 1930" uti Sjöruks, V. Nöbbelövs och Katslösa socknar av Ljuncks härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det

av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneför-

rättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som

Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför

vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhål-

lande av föreskrivet lån.

Sjörup den 6 juni 1930.

Johan Olsson.

arrendator av Katslösa

Kyrkas jord

Magnus Olsson

arrendator av W. Nöbbelövs

lönoboställe.

Anders Andersson, Sjörup nr 11.

Bevittnas:

Olof Larsson.

Nils Mårtensson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförättning för torrläggning av mark till *Lörup n:211 m.fl.*
hemman i Lörup, V. Nöbbelövs och Katolön socken av *Skånehus* län;
 upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3: -	
" 8 st. kallelser à 50 öre	4: -	
" $1\frac{1}{2}$ st. sammanträdessågar den $\frac{7}{5} \cdot \frac{4}{6}$ 1920	18: -	
För ägöskning, skala 1:4000:		
" mätningssamrådets gränser $1.5 km \cdot 3 km$	4:50	
" 23 st. ägöfig. åker, medelareal 0.21 har à 17 öre ..	3:91	
" 4.86 har " " " " à 106 " ...	5:15	
" 3 st. ägöfig. ång " 0.37 " à 18 " ...	0:54	
" 1.10 har " " " " à 58 " ...	0:64	
" 2 st. ägöfig. lap. " 0.06 " à 5 " ...	0:10	
" 0.12 har. " " " " à 78 " ...	0:09	10:43
" rubrik, skala m.m.	4: -	
5 ytaavvägning 6.08 har à 66 öre	4:01	
" 60 punkter à 2 öre	1:20	5:21
" begränsningskurva $1.5 km \cdot 2.50 km$		3:75
" längd- och jordundersökningar den $\frac{28}{4} \cdot \frac{1}{5}$ dag		18: -
För arealuträkning, skala 1:4000, 28 fig. à 5 öre ..		
" " " " 6.08 har. à 10 " ...	0:61	2:01
För ägöbeskrivning		
" jordregisters utrönande den $\frac{23}{4}$	3: -	
" gräntabell	4: -	
" uträkning av värde à ytenhet 26 fig. à 6 öre		1:56
" bestämmande av värde före och efter 26 fig. à 12 öre		3:12
" profilkartan $1 km \cdot 3.50 km$		3:50
" sektioner 1/2 st. à 28 öre	3:36	
" " st. à		
" st. brotrummor		
" 1 st. brunnar, 1 st. omgränsning à 3: -	6: -	9:36
" skalor, rubrik m.m.		3: -
För hydrografisk utredning de $\frac{8}{4}$		
" bestämmande av dimensioner $km \cdot \frac{1}{2}$		6: -

Trpt.

107:94

<i>bestämmande av dimensioner 1.0 km å 10:-kr Trpt.</i>		107:94
<i>1.0 " " 6:-"</i>		16:-
För dikens insättande å kartan		1:42
" grävningstabell		3:-
" kostnadsberäkning		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		3:-
För införande av höjdsiffror 60 st. å 100		0:60
" ersättningslängd		30:-
" utlåtande		3:-
" kostnadsfördelningslängd den 4/5		
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 28 fig. å 700	1:96	
" 6.08 har å 1/4"	<u>0:85</u>	2:81
därtill 25%		0:70
" 60 st. höjdlängstal å 200		1:20
" diken å plankartan		2:45
" profilen 1.0 km å 6:4 kr.		6:-
" tvärsnitt och brotrummor likn. föregående		9:36
därtill 30%		2:81
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		25:-
		<u>229:79</u>
För gode minnen		42:-
" kallelsekostnad		2:25
" dagverken		<u>18:-</u>
	<u>Summa Kronor:</u>	<u>292:04</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, måger att inom tre månader härnäst
klander därd genom stämning till häradsrätt anställa.

..... *Ljungs* den 6. maj 1930..

Ernst Berggren.

229:79 kr. kvitteras *Emil Berggren*
22:- " " *Oluf Larsson*
20:- " " *Nils Martinsson*

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till *Ljörups n:o 11 m. fl. kommun uti Ljörups, V. Nöbbelövs och Håbolösa socknar av Ljunids härad och Hålmöhus län.*

För översiktskarta	4: -
" betänkande	9: -
" tabellers upprättande den 8/6 1930, $\frac{1}{2}$ dag	6: -
" avskrift av handlingar med inbindning	27: -
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7: -
" 28 fig. à 7 öre	1:96
" 6.08 hur à 14 "	<u>0:85</u>
" 60 st. höjdlägestal à 2 öre	1:20
" diknen à plankartan	2:45
" kopia av profil-och sektioneritn. rubrik, skalor m.m.	3: -
" 1:0 km. längdprofil à 6:-kr	6: -
" tvärsektioner m.m.	9:36
därtill 30 %	<u>2:81</u>
avgår 25% därav för profilritn. & kalkervär ..	<u>21:17</u> <u>5:29</u>
för skrivelser m.m.	15:88 6: -
" fastställelsebevis	
	<u>81:34</u>
	<u>81:34</u>

Kvitteras

Lund den

ernst Berggren.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 6
juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt
"Torrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. hemman av år 1930"
uti Sjörupe, V. Nöbbelövs och Katslösa socknar, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 21 augusti 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Likheden med originalet bekräftar
Sven Nordlund
e. landhushållningsingenjör

249

296
31

M 2-0255

1735

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för
"torrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. hemman av år 1930"
i Sjörup, Västra Nöbbelövs och Katslösa socknar av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tvåtusenettihundratrettio (2.130)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusentvåhundratrettio (1.230) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~var~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jönköping den 8 Januari 1931.
Johan Olsson Anders Andersson Magnus Olsson
Ärendet av Länkstallet Ågare af N: 11 Ärendet av 5/16 msk.
N: 16 Jönköping Jönköping W. Nöbbele

Att Landbrukarna Johan Olsson Jönköping Magnus Olsson W. Nöbbele
Anders Andersson N: 11 Jönköping

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Larsson Jönköping Jöns Persson Jönköping
Adress Adress


Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1932.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



27
11 31


Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark
till Sjörup n:r 11 m.fl. hemman av år 1930", till vilka lån från av-
dikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Regis- ter- nummer.	Namn.	
11 ⁵	Sjörup	Anders Andersson
17 ¹	Katslösa	Till Katslösa kyrka hörande mark, arr. Johan Olsson.
11 ¹	V.Nöbbelöv	Lönebost.f.kyrkoh.bost.arr.Magnus Olsson.

Lund i juni 1930.

Einar Magnus



1932 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, i stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förslagets namn: "Förrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. bon-
man av år 1930" i Sjörup, Västra Håbbelövs och Katslösa socknar av
Kalmarhus län.

Lån 2.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det
samma upptagna fastigheter.


Socken, by och bonman	Antal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Sjörup socken.</u>			
Sjörup	1/8	11 ⁵	Anders Andersson
<u>Katslösa socken.</u>			
Katslösa	1	17 ¹	Till Katslösa kyrka föränd- mark, arr. Johan Olsson
<u>V. Håbbelöv socken.</u>			
V. Håbbelöv	5/16	11 ¹	Lånebest. f. kyrkherdebest. arr. Magnus Olsson

Stockholm den 28 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm





Bevis

över verkställd kontroll av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. hemman av år 1930" uti Sjörup, V.Nöbbelevs och Katslösa socknar av Ljunits härad och Malmöhus län.

Förslaget är upprättat av undertecknad vid laga synförrättning år 1930.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför slutlikvid torde, sedan dikesjorden blivit påfylld rören, kunna utbetalas till entreprenören och företaget anses fullbordat.

Då det varit nödigt att på grund av markens beskaffenhet, lägga rören å plank emellan 4-4+25 och 4+85-5 och på grund av ett tillöpp insätta en intagningsbrunn vid 4+84 torde för material och arbete för dessa arbeten en ersättning utöver den kontrakterade summan utgå till entreprenören med tillsammanslagt Nittio (90) kronor.

Lund den 15 januari 1931



296/31

Godkänd 28/1 1932

1736

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget benämmt
"torrläggning av mark till Sjörup nr 11 m.fl. hemman av år 1930"
i Sjörops, Västra Nöbbelövs och Katslösa socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1230:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2130:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget be-
funnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i januari 1932.

Davids Larsson

e. lantbruksingenjör.

