

Förslag till
 "Hårderups dikning av år 1930"
 inom Frenninge socken av Malmöhus län;
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson


ö.f. lantbruksingeniör



Anmärkning.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 30 december 1932 fastställda till
 efterriktelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 27 januari 1933.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.


Skala 1:4000.





RITN.Nr 001

M


2-0288





Kringmurning av nör vid B.



Brunn.



Fö.p. = 6.73



Förslag till

Händerups dike av år 1930

inom Frenninge socken av Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Lertman

ef. Lantbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 30 december 1932 fastställd
till offentliggörande och arbetets
utförande.

Hösten den 27 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Längdskala 1:4000.



M

2-6288

RITN.Nr 002

M 2*0288
10073

DIKKE NT
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1933



Innehållsförteckning

Oversiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 3
Tabell över bidrag och lån	" 4 - 5
Kostnadsanmündrag	" 6
Förening	" 7
Arvodesräkning	" 8
Protokoll	" 9 - 10
Ansökan, förordnande m.m.	" 11 - 13
Utlåtande	" 14 - 18
Ägobeskrivnings- och värderingslängd	" 19 - 22
Kostnadsförslag	" 23 - 24
Ersättningslängd	" 25
Kostnadsfördelningslängd	" 26 - 27
Arvodesräkning	" 28 - 31
Uppgift över utgifter	" 32
Plankarta	
Profilritning	

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
30 december 1932 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till torrlägningsföretag benämmt "Härderups dikning av år 1930" inom Frenningesöcken av Malmöhus län.

Belägenhet.

Företaget är beläget 3 km. norr om Frenninge kyrka och 5 km. norr om Vollsjö järnvägsstation. På bifogade översiktskarta angives torrlägningsområdet med gul färgbeteckning och nederbördsområdet med heldragen blå linje.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts och avslutats den 6 september 1930. Besvär mot densamma har icke anförts.

Några allmänna intressen beröres ej av företaget.

Torrlägningsområdets storlek och beskaffenhet, samt båtnad.

Företaget omfattar 8,67 har. åker och 4,165 har. ängsmark. Jordmänen består av mylla på sand och lera. Den genom företaget uppskattade båtnaden har av synemännen uppskattats till 5517 kronor 50 öre.

Kostnad.

Kostnaden för utförande av företaget har av synemännen beräknats till 4600 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgått till 220 kronor och kostnaden för betänkande till 56,33

kronor. Kostnaden för hela företaget uppgår således till 4876,33

kronor.

Kostnad per hektar uppgår till omkring 380 kronor.

Statsunderstöd.

Genom ansökan den 6 september 1930 hava flertalet delägare förklarat sig önska erhålla såväl anslag som lån till kostnader förenade med företagets utförande. De anslag- och lånebelopp som synes kunna beviljas till företaget finnes angivna i bifogad tabell.

Arbetstid.

Företaget synes kunna fullbordas till den 1 september 1933.

Lund 1 juni 1931.

David Larsson.

e.lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
			Har	ar	Kr.	öre					Kr.	öre	Kr.	öre		
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annän mark							
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<u>Frenninge socken</u>															
Härderup	$\frac{11}{52.1}$	4 ¹⁰		Andon Nilsson	1,2		259.-			259.-		1036	-		
"	$\frac{1}{64}$	4 ⁷		Anders Nilsson	3		28.-			28.-		28	-		
"	$\frac{2}{3}$	9 ¹		Stazetz	4-9		26.-	257.-		283.-		894	-		
"	$\frac{1}{72}$	1 ¹³		E. Ehrman	10-12		204.-			204.-		1827	-		
"				Jöns Andersson	13		22.-			22.-		110	-		
"	$\frac{1}{72}$	1 ¹⁰		Emil Björkqvist	14, 17, 18a		94.-	40.-		134.-		548	-		
"	$\frac{1}{72}$	1 ¹¹		"	14, 16, 17, 18b-20		84.-	82.5		166.5		647	-		
"	$\frac{1}{72}$	1 ¹²		"	21-28		150.-	37.-		187.-		427	50		
Summa:							867.-	416.5		1283.5		5517	50		

Lund i juli 1931
David Larsson

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag

3770.- x)
4660.-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för syneförrättningen

220.-

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

Arvode m. m. för betänkande

56.33

Summa Kronor

4876.33
4046.33

Lund den juni 1931

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppsgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.046 kr. 33 öre, varav a lönssökandens andel 3.289 kr. 67 öre.

Stockholm den 27 januari 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Hårderups dikning av år 1930" inom Frenninge socken av Malmöhus län, hava överenskommit att till kostnader för företagets genomförande söka förutom statsbidrag lån från statens avdikningslånefond och giva vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag att hos Kungl. Maj:ts göra underdånig framställning härom samt underskriva alla härför erforderliga handlingar och utkvittera möjligen utanordnade lånebelopp.

Hårderup den 6 sept. 1930.

Emil Ehrman, Hårderup nr 1	13
Anton Nilsson "	10 4
Emil Björkqvist "	10 11 12 1 , 1 , 1

Bevittnas:

David Larsson. E. Johansson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hård-
rups dikning av år 1930", inom Frenninge socken av Malmöhus län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Oversiktskarta, 2 exemplar à 4:- kr. 8:-

Betänkande, sid. 2 à 3:- kr. 6:-

Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i
sammandrag 2:- ÷ 4 x 0.50 4:-

Upprättande av ansökningshandlingar m.m.

Kopia av plankartan à väv 17:18

" " profiler och sektioner 10,60 x 75 % 7:95

" " bro- och trumritningar.

Avskrift av synehandlingar och betänkande m.m. sid.

24 à 0.55 kr. 13:20

Inhäftning, utlägg

Summa kronor 56:33

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Färs häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Lund i juni 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammaträde vid syn
enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Hårderup i Frenninge socken
av Malmöhus län.

§ 1

Hos Fanjunkaren Emil Ehrman lördagen den 6 september 1930 kl. 3 em.

Närvarande: undertecknad av Kungl. Maj:ts Befallningshavande
förordnad förrättningsman samt skiftesgodemännen

Olof Jönsson, Frenninge och

Bengt Andersson "

samt delägarna:

Fanjunkare Emil Ehrman

Lantbrukare Emil Björkqvist

" Anton Nilsson

" Jöns Andersson

Kronombudet Olof Nordström (bil. 2)

§ 2

Jäv mot synmännen anmäldes vid förfrågan icke.

§ 3

Laga hinder ansågs ej föreligga.

§ 4

Sökanden yrkade att företaget genomfördes så att honom till-
hörig mark kunde torrläggas till ändamålsenligt djup. Anton Nilsson
hade samma yrkande.

§ 5.

För mark till öppna avloppets utvidgning begärdes ersättning.

§ 6

För försvårad överkomst begärdes ersättning av Emil Björkqvist.

§ 7

Verkställde synemannen i vattenlagen föreskriven uppskattning
utav den uppkommande båtnaden.

§ 8.

Redogjordes för verkställd båtnadsuppskattning och upplästes
upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd i sammandrag.

§ 9

§ 9

Redogjordes för upprättat förslag samt beräknad kostnad samt upplästes kostnadsfördelningslängd och jordersättningslängd.

§ 10

Avgåvo synemännen utlåtande.

§ 11

Till arbetsstyrelse valdes fanjunkare Emil Ehrman

Lantbrukaren Anton Nilsson

Emil Björkqvist

§ 12

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att hos Kungl. Maj:et göra ansökan om statsunderstöd till företagets genomförande.

§ 13

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgätl 1 dag.

§ 14

Meddelades att 1 ex. av synehandlingarna inom föreskriven tid skulle överlämnas till fanjunkare Emil Ehrman, Hårderup, Wollsjö.

§ 15

Förklarades förrättningen avslutad.

Hårderup den 6 september 1930

David Larsson

Olof Jönsson

Bengt Andersson.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hårderup n:r 1 m.fl.hemman uti Frenninge socken av Färs härad.

Vollsjö den 31 mars 1929.

Emil Ehrman

Fanjunkare, adress Vollsjö.

Emil Ehrman

A.M. Widén

Hårderup n:r 1, Vollsjö

Kronoartendator, Hårderup n:r 9

R e s o l u t i o n.

Sedan länsstyrelsen den 24 april 1929 förordnat lantbruksingenjören E. Berggren att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom, med återkallande av förordnande för Berggren, t.f. lantbruksingenjören David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 19 augusti 1930

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

Carl Nielsen.

K u n g ö r e l s e

Sedan undertecknad av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län förordnats handlägga syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark Hårderup n:r 1, Hårderup n:r 4 och Hårderup n:r 6 i Frenninge socken kommer sammanträde att hållas hos fanjunkare Emil Ehrman, Hårderup, lördagen den 6 september 1930 kl. 3 em. (kl. 15) då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget beröres även Hårderup n:r 9, krono-doman, samt

11/512 mtl.Hårderup n:r 4 och 1/64 mtl.Hårderup n:r 4

Hårderup den 28 augusti 1930

David Larsson

t.f. lantbruksingenjör

Förestående kallelse har denna dag för en var av oss undertecknade blivit uppläst och behörigen delgivna; erkännes

Hårderup den 29 augusti 1930

Emil Ehrman	Hårderup n:r 1
Anton Nilsson	Hårderup n:r 4
Anders Nilsson	Hårderup n:r 4
Jöns Andersson	Hårderup n:r 4
Emil Björkqvist	Hårderup n:r 4
Anders Persson	Hårderup n:r 6
Bengt Andersson skiftesgodeman	Fränninge n:r 18
Olof Jönsson skiftesgodeman	Fränninge

Bevittnas:

Johan Nilsson
fjärdingsman.

.....
Avskrift.

Till

landsfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälde sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronodomenen Hårderup n:r 9 i Fränninge socken. Rapport, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt kan klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 30 augusti 1930.

G.V. Eiserman

Carl Nielsen

Rätt avskrivet betygar: Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 3 september 1930.

t.f.

Carl Nordström.

Transunt.

Till kontorsskrivaren Claes Nordström.

Länsstyrelsen, som bestämt, att landfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt, C.G. Sjöström, skall åtnj^{ta} semester under tiden från och med den 2 till och med den 19 september 1930, förordnar härigenom Eder att under nämnda tid bestrida landfiskalstjänsten i Bjärsjölagårds distrikt.

Malmö i landskansliet den 13 augusti 1930

G.V. Elserman

Hj. Kjäll

I transumerade delar rätt avskrivet, betygar Bjärsjölagård i landfiskalskontoret den 6 september 1930.

s.f.

Claes Nordström.

U t l å t a n d e

avgivet av synemännen vid synefärrättning enligt vattenlagen rörande företag benämnt "Härderups dikning av år 1930" avseende torrläggning av mark tillhörande Härderup 1,4,9 uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Belägenhet och ändamål.

Företaget avser fördjupning och utvidgning utav befintligt vattenavlopp genom Härderup samt upptagning utav tillopp till det- samma från Härderup till så stora dimensioner och djup att dels översvämning förhindras vid högvattenföring och dels för ändamåls- enlig brukning erforderlig tegdikning kan verkställas.

Undersökningar, jämförelseplan och fixpunkter.

De marker, som genom föreslagna arbetens utförande vinna bättnad, hava planmätta och ytavvägts samt avfattats å detta ut- låtande bifogad plankarta. Höjderna äro å densamma angivna i meter över det antagna jämförelseplanet. De till utvidgning och fördjup- ning föreslagna avloppen hava avvägts och uppmätta samt uppritats å detta utlåtande tillhöriga sektions- och profilritningar.

Till ledning vid arbetets utförande har inhuggits fixpunkter i jordfasta stenar, en på höjden +3,33 m. 16 m. öster om punkt 0+80 och en på höjden +6,73 m. 10 m. väster om punkt 5+05 samt en på höj- den +10 m. vid sydöstra hörnet av boningshus 40 meter norr om punkt 2+05.

Nederbördsområde och beräknade vattenmängder.

Nederbördsområdet, som bestämts med tillhjälp av ekonomiska

kartan samt framrinnande vattenmängder med en antagen högsta avrinning av 1 liter i sekunden per har, omfattar:

Sträcka	Nederbördsområde	Framrinnande vattenmängd vid högvatten:
A - B	2 kvkm	200 liter per sekund
B - C	1,5 "	150 " "
C - D	7 hektar	7 " "
D - E	4 kvkm.	4 " "

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta upptagning utav avloppen A - B - C och

B - D - E.

A - B öppet avlopp, bottenbredd 0,5 m. Sidolutning 1:1,25

B - C " " " 0,5 " "

B - D rörledning, inre diam. $0-1+20=8"$ 20 cm.
 $1+20-2+05=5"$ 12,5 cm.

D - E " " " 4" 10 cm.

Anordnande av brunnar vid $1+25$ och $2+05$ samt sil vid E på sträckan B-D-E

enligt ritning.

Båtnad genom företaget.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap.60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av 1 7 kap.22 § samma lag stadgade grunder uppskattat den genom torrläggning åstadkomna höjningen eller ökad möjlighet till höjning utav jordens alstringsförmåga.

I bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.1) lämnas en

detaljerad framställning utav varje ägofigurs värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen, förekommer icke.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder för företaget har icke under förrättningen anmälts och ej håller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 § vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på de fastigheter som erhålla båtnad genom företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Ersättningar.

För mark till avloppens utvidgning skall ersättning utgå med belopp som angives i bifogade ersättningslängd. I ersättning för försvårad överkörsel skall till ägaren av Hårderup nr. 1 Emil Björkquist erläggas 200 kronor.

Arbetets utförande.

Arbetet med utförande av ifrågakvarande företag må

påbörjas så snart förhållandena medgiva och förrättningen vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1933.

Vid arbetets utförande iakttages:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten lägges på minst en (1) meter från avloppets kant samt med sidolutning ej brantare än intilliggande avlopp;

att öppningar i vallarna upptagas där så erfordras för att dagvattnet från angränsande teräng skall kunna fritt nedrinna i avloppet;

att vid avloppets upptagande genom väg uppschaktad massa lägges å ömse sidor om vägbanan och ej på densamma;

att därest för arbetenas bedrivande fördämningar erfordras, vattnet ej innehålles eller påsläppes, så att skada eller förfång uppstår för ovan- eller nedanför liggande mark;

att om rörledningarna läggas av tegelrör desamma skola vara av god kvalitet och om de läggas av cementrör rören skola tåla en tryckpåkänning av 15 kg per längdcentimeter jämt fördelad last längs översta och understa generativtusen av det horisontalt anbragta röret.

Underhåll.

Rensning utav det upptagna öppna avloppet till vid denna förrättning föreskrivna dimensioner skall verkställas vart tredje år eller med kortare mellanrum, om någon delägare så fordrar och sakkunnig person vitsordar. Vederbörande jordägare skola utan ersättning tillsläppa för rensningsmassornas uppläggning erforderligt utrymme längs avloppet. Till företaget hörande brunnar och täckta ledningar skola jämväl tillses varje år.

Kostnaderna för underhåll skola fördelas enligt samma

procenttal, som bestämts för avloppens anläggning. Härvid tillses
jämväl att buskar och träd icke få växa närmare de öppna avlop-
pens kanter än 2 meter.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hårderups dikning av år 1930."

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation
och verksamhet skall icke erläggas.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söder-
bygdens vattendomstol, adress Stockholm, med iakttagande av bestäm-
melserna i 11 kap. 58 § vattenlagen, skola vara ingivna inom 60 dagar
från nodanstående datum.

Hårderup den 6 sept. 1930

David Larsson

Olof Jönsson

Bengt Andersson.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär
icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 26 november 1932.

Ex officio:

Halvar Lech.

Lösen redov. gm stpl. 0:50

stämpel 1:-

Summa kronor 1:50

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frenninge socken.</u> Hårderup	10 4		11/521		<u>Anton Nilsson</u> 1 Åker, mylla på sand och lera 2 " " " " <u>Summa</u>
Hårderup	7 4		1/64		<u>Anders Nilsson</u> 3 Åker, mylla på sand och lera <u>Summa</u>
Hårderup	1 9		2/3		<u>Kronan</u> 4 Ång, mylla på sand och lera 5 " " " " 6 " " " " 7 Åker " " " 8 Ång " " " 9 " " " " <u>Summa</u>
Hårderup	13 1		1/72		<u>E. Ehrman</u> 10 Åker, mylla på sand och lera 11 " " " " 12 backe imp. <u>Summa</u>
Hårderup					<u>Jöns Andersson</u>
Hårderup	10 1		1/72	13	Åker, mylla på sand o. le-Summa ra.
Hårderup				14a	<u>Emil Björkqvist.</u> Ång, mylla på sand och lera
Hårderup	11			17a	do " " "
Hårderup	1		1/72	18a	Åker " " " <u>Summa</u>
					<u>Emil Björkqvist</u>
				14b	Ång, mylla på sand och lera
				15	" " " "
				16	" " " "
				17b	" " " "
				18b	Åker " " "
				19	skog, imp. <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 80								1100	1980	-	1500	2700	-	400	720	-
79								1100	869	-	1500	1185	-	400	316	-
2 59									2 849	-		3 885	-		1 036	-
28								1400	392	-	1500	420	-	100	28	-
28									392	-		420	-		28	-
	48							600	288	-	800	384	-	200	96	-
	45							300	135	-	500	225	-	200	90	-
	45							400	180	+	1000	450	-	600	270	-
26								1100	286	-	1500	390	-	400	104	-
	43							400	172	-	1000	430	-	600	258	-
	76							400	304	-	500	380	-	100	76	-
26	2 57								1 365	-		2 259	-		894	-
1 33								500	665	-	1500	1995	-	1000	1330	-
71						28		800	568	-	1500	1065	-	700	497	-
2 04						28			1 233	-		3 060	-		1 827	-
22								1000	220	-	1500	330	-	500	110	-
	36-							600	216	-	1000	360	-	400	144	-
	04-							300	12	-	1000	40	-	700	28	-
94-								1100	1034	-	1500	1410	-	400	376	-
94-	40-								1262	-		1810	-		548	-
	26-							600	156	-	1000	260	-	400	104	-
	29-							250	72	50	300	87	-	50	14	50
	11,5							300	34	50	1000	115	-	700	80	50
	16-							300	48	-	1000	160	-	700	112	-
84-								1100	924	-	1500	1260	-	400	336	-
						26-										
84-	825					26-			1235	-		1882	-		1 647	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hårderup	12 1		1/72	20	våg imp. Överfört <u>Emil Björkqvist.</u> <u>Summa.</u>
				21	Åker, mylla på sand och lera
				22	Äng " " "
				23	Tomt, imp.
				24	Åker, mylla på sand och lera
				25	Trädgård " " "
				26a	" " " "
				26b	Äng " " "
				27	Väg, imp.
				28	Åker " " "
					<u>Summa</u>
<u>Frenninge socken</u>					
Hårderup	10 4		11/521	1,2	Anton Nilsson
do	7 4		1/64	3	Anders Nilsson
do	1 9		2/3	4-9	Kronan
do	13 1		1/72	10-12	E. Ehrman
do	10			13	Jons Andersson
do	1 11		1/72	14a, } 17a, 18a }	Emil Björkqvist
do	1 12		1/72	14b-16, 17b } 18b-20 }	do
do	1		1/72	21-28	do
					<u>Summa.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
84-		825				26-		1235 -			1882 -				647 -	
84-		825				30-		1235 -			1882 -				647 -	
82								1400	1148 -		1500	1230 -		100	82 -	
		14						900	126 -		1000	140 -		100	14 -	
						11										
31								1000	310 -		1500	465 -		500	155 -	
07								1200	84 -		1500	105 -		300	21 -	
02								1300	26 -		1500	30 -		200	4 -	
		23-				02		250	5750		300	69 -		50	1150	
28								1000	280 -		1500	420 -		500	140 -	
21 50-		37-				13-		2031 50			2459 -				427 50	
D R A G.																
2 59								2 849 -			3 885 -				1 036 -	
28								392 -			420 -				28 -	
26		2 57						1 365 -			2 259 -				894 -	
2 04						28		1 233 -			3 060 -				1 827 -	
22								220 -			330 -				110 -	
94-		40						1262 -			1 810 -				548 -	
84-		825				30-		1235 -			1 882 -				647 -	
1 50-		37-				13-		2031 50			2 459 -				427 50	
8 67-		4 165				71-		10587 50			16 105 -				5 51750	
Hårderup den 6 sept.1930																
David Larsson																
Olof Jönsson																
Bengt Andersson																

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG för "Hårderups dikning av år 1930."

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>sträckan A - B.</u>						
1-2	100	Grävn. av lera ränsn. från buskar						
		och träd lm.	100	1.-	100	-		
2-4+25	225	Grävn. av torvjord, sand o. grus kbm.	600	1.-	600	-		
		<u>sträckan B - C.</u>						
4+25-7+75	350	Grävn. av torvjord med grus och						
		sten i botten kbm.	1300	1.75	2275	-		
		<u>sträckan B - D.</u>						
0-1+25	125	Cementrör med inre diam. 20 cm. 8" lm.	125	1.60	200	-		
		Grävning av grus och sten rörens						
		läggning samt igenfyllning lm.	125	2.-	250	-		
1+25-2+05	80	Cementrör med inre diam. 12,5 cm.						
		(5") lm.	80	1.-	80	-		
		Grävn. rörens lägg. o. igenfylln."	80	1.50	120	-		
2+05-2+75	70	Rörledning av tegelrör med 10 cm.						
		(4") inre diameter lm.	70	0.75	5250			
		Brunnar med 0,6 m. inre diameter						
		vid 1+25 och 2+05 st.	2	40.-	80	-		
		Sil vid 2+75 "	1	10.-	10	-		
		Kringmurning av rör vid B	1	15.-	15	-		
		Ersättningar enl. särskild ersättningslängd			330	-		
		För oförutsedda fall, event. erforderlig förstärkn. utav slänterna å str. 2+80-3+50 medelst stenbeklädnad, arbetets tillsyn m.m. tillägges			48250	4600 -		

Ersättningslängd
för Hårderups dikning av år 1930

Fastighetens namn	R.N.	Ägare	Ersättning för avloppets utvidgning kr.öre	Intrång genom jordupplag kr.öre	Summa ersättning kr.öre
Hårderup	1 ¹¹	Emil Björkqvist	30,-	60,-	90,-
"	9 ¹	Staten		30,-	30,-
"	6	Anders Persson		10,-	10,-
		<u>Summa</u>			<u>130,-</u>
Hårderup	1 ¹¹	Emil Björkqvist för försvårad överkörsel			<u>200,-</u>
		<u>Summa ersättningar</u>			<u>330,-</u>

Hårderup den 6 sept. 1930

David Larsson

Olof Jönsson

Bengt Andersson

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Frenninge socken.</u>				
	4 ¹⁰		Hårderup, Anton Nilsson			2849:-	3885:-
	4 ⁷		" Anders Nilsson			392:-	420:-
	9 ¹		" Kronan			1365:-	2259:-
	1 ¹³		" E. Ehrman			1233:-	3060:-
			" Jöns Andersson			220:-	330:-
	1 ¹⁰		" Emil Björkqvist			1262:-	1810:-
	1 ¹¹		" do			1235:-	1882:-
	1 ¹²		" do			2031:50	2459:-
			S:ma			10587:50	16105:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1036:-						863:88	18,78	41:32	
28:-						23:46	0,51	1:12	
894:-						745:20	16,20	35:64	
1827:-						1523:06	33,11	72:84	
110:-						91:54	1,99	4:38	
548:-						456:78	9,93	21:85	
647:-						539:58	11,73	25:80	
427:50						356:50	7,75	17:05	
5517:50						4600:-	100,00	220:-	
Härderup den 6 sept. 1930.									
David Larsson.									
Olof Jönsson.					Bengt Andersson.				

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Häiderups dikning* av år 1930

uti *Frenninge* socken och *Malnös hus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	1	0,50			0	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.0	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>62</i> ar	13	0,36	4	68		
		har	8.62	0,54	4	68		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>42</i> ar	10	0,18	1	80		
		har	4.165	0,58	2	42		
		annan mark och impediment, medelareal <i>14</i> ar	5	0,05	0	25		
		har	0.71	0,78	0	55		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					24	38
		Överföres					24	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 88
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	12835 0,50	6 42	
		avvägda punkter	st.	125 0,03	3 75	
		i annan mark, medelantal	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	2 - 2,00	4 -	
		i annan mark	"	5,00		26 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 48 ar, ...	st.	28 0,05	1 40	
			har	13,545 0,10	1 35	2 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	28 0,04	1 12	7 12
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	st.	23 0,06	1 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ..	"	23 0,12	2 26	4 14
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall ..	"	09 3,50	3 15	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10 0,12	2 20	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	8 35
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
						
				12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..	"			
		nämligen	m ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	22 0,03	0 66	1 66
		Överföres				74 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				74 57
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 —	7 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01	1 25	1 25
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		3,-	3 —	
		utlopp för täckt ledning		3,-	3 —	
		slanficka		12,00		6 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad				7 —
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	28 0,07		1 96	
		hav	13,845 0,14		1 90	3 86
		Överföres				10 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				10 86
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 97	
		3) insättning av höjdlägestal st.	125	0,02	2 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	6 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”	0.9	6:-	5 40	
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 20	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	10 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				37 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			24 20	
		Summa kronor				48 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				122 12
		Lösen för kopior och avskrifter				37 68
		Övriga förrättningskostnader				60 20
		Summa kronor				220 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Härdesup den 6 september 1930

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Likheten med originalet, sid. 1-31,

betygar: David Larsson K. Larsson

c. lantbruksingenjör den 10

U p p g i f t

Över utgifter för utförande av torrlägningsföretaget "Hårderups
dikning av år 1930" i Frenninge socken av Malmöhus län.

Verklig kostnad för arbetets utförande 3.440 kronor.

Ersättningar enligt särskild ersätt-

ningslängd	<u>330</u>	"	3.770
Kostnad för syneförrättning	220	"	
Kostnad för betänkande	<u>50:33</u>		<u>270:33</u>
	<u>Summa kr.</u>		<u>4.046:33</u>

Lund den 23 november 1932.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

10051-1

822.2

8

197

283/32

M 2-0288

10073
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 20 MRS. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för
 "Hårderups dikning av år 1930" i Frenninge socken av
 _____ MALMÖHUS LÄN _____

_____ under föreskrift, att under-
 stödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
 sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
 beviljat dels ett lån av ettusenniohundrafemtio (1.950)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
 ningsskyldighet av ettusensexhundrafyrtio (1.640) kronor att
 utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e.lantbruksin-
 genjör D. Larsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
 till hörande kostnadsförslag, hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts
 till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
 åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
 efter framställning besluta,
 att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härdrups pr. Wallsjö den 10. februari 1933.
Emil Ekman Anton Nilsson
Lantbrukare Lantbrukare
Adress: Härdrups pr. Wallsjö Adress: Härdrups pr. 4 Wallsjö
Ägare av 1/176 mant. pr. 5 Wallarum Ägare av 1/512 mant. pr. 4 Härdrups
Lageringsvärde 11600. - Lageringsvärde 7900. -
Pr. av 1/172 mant. pr. 1 Härdrups

Emil Björkqvist
Lantbrukare
Adress: Härdrups pr. 1 pr. Wallsjö
Ägare av 1/24 mant. pr. 1 Härdrups
Lageringsv. 8000. -

Att avseende Emil Ekman, Anton Nilsson och
Emil Björkqvist

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilding Persson Sigris Persson
Adress Härdrups Wallsjö Adress Härdrups Wallsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 30. december
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28. mars 1933






Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Att fanjunkaren Emil Ehrman samt lantbrukarna Anton Nilsson och Emil Björkkvist, alla i Hårderup, anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av sin ovanstående förbindelse; betygar

Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 14 februari 1933.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Emil Ehrman', with a stylized flourish at the end.

Lösen en krona.

307/12

Förteckning öfver de fastigheter till vilkas andel i kostnad
för "Hårderups dikning av år 1931" lån sökes från statens av-
dikningslånefond.

Fastighet

Ägares namn

Frenninge socken

Hårderup ^{✓11}521 mtl.n:r [✓]4¹⁰

Anton Nilsson

" 1/72 " " [✓]1¹³

E. Ehrman

" 1/72 " " [✓]1¹⁰

Emil Björkvist

" 1/72 " " [✓]1¹¹


Densamme

" 1/72 " " [✓]1¹²

Densamme

Lund i juni 1931.

*tolld
sa.* *David Larsson*



1933 den 28 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 15. 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hårderups dikning av år 1930" i Frenninge socken
av Malmöhus län.

Lån 1.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Frenninge socken</u>			
Hårderup	1/72	10 1	Emil Björkvist
"	1/72	11 1	Dmo
"	1/72	12 1	Dmo
"	1/72	13 1	H. Ehrman
"	11/521	10 4	Anton Nilsson

Stockholm den 28 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godkänd 28/3 1933

10045

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1933

Bevis
ämer verkställd avsynning av
dikningsförelaget "Härderups
dikning av år 1930" i Freunin-
ge socknen av Malmöhus län.

Bidrag från Statens av- dikningsauslag	1640 kr.
Lån från avdiknings- lånsfonden	1950 "

Ved av underchecknad verkställd
besiktning och slutlig avsynning
har arbetet befunnits ut-
fört enligt den fastställda
arbetsplanen varför före-
taget förelås till godkän-
nande.

Lund den 18 mars 1933

David Larsson
c. lantbruksingenjör

