


"Distributionsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933."
 uti Fuglie socken av 772 almöbuss lämn.
 Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

February 21, 1927



Förslag till
12 Dräningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933

uti Fuglie socken av 77 Länsmåtnings Lämn.


Upprättat vid synförmådering år 1933 av

Blas. Henric Malm



Stations Lantbruksskogens/ön

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag till brunnsanordning. Ståla 1:50



Förslag till omringning av utloppet vid påle 16+58.
Ståla 1:50.



Vidimeras
ex officio.



St.Nr 002

C.H. Malm

Nr 2-0354

2

Nr 354 Kalmshus 2 rth



Ståla- och sektionsskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:4000
0 100 200 300 m.

Ståla 1:50
0 1 2 3 m.

M 2*0354

3863

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

13 FEB. 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933"

uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Handlingar


till

"Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933"

uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-

den för syneförrättning angående torr-

läggning av mark till Fuglie nr 43

m.fl. fastigheter uti Fuglie socken

av Malmöhus län.

År 1933 den 24 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hans Mattsson och Algot Andersson, båda i Steglarp, Fuglie socken, i Fuglie kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Fuglie nr 43 uti Fuglie socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 sistlidne januari översänt till pastorsämbetena i Fuglie och S. Åkarps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. nr 2 och nr 3/. Då av förrättningen torde beröras jord tillhörande den ecklesiastika fastigheten Fuglie 32¹, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 26 januari 1933 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 28 januari 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 3 februari 1933 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.Sökanden till förrättningen:

Fru Hilma Wikborn i Lund, äg. 1 mtl. Fuglie 43¹, genom sin make,

direktör Anders Wikborn i Lund enligt fullmakt /Bil. nr 5/.

Av övriga sakägare:

Alvar Bäckström, Fuglie nr 43, arr. förenämnda Hilma Wikborn tillhöriga fastighet;

Bernt Andersson, Fuglie nr 19, äg. 1/2 mtl. Fuglie 19³;

Nils Robert, Fuglie nr 19, äg. tillsammans med sterbhusdelägarne efter sin avlidna hustru Boel Robert 7/20 mtl. Fuglie 19⁴ och 1/40 mtl. Fuglie 19⁷;

Fru Alma Persson, Bodarp per Håslöv, dotter till Nils och Boel Robert samt sterbhusdelägare efter Boel Robert, genom sin make August Persson enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Omyndiga Ellen, Albin och Britt Nilsson, Steglarp per Ö. Grevie, barn till Nils och Boel Roberts avlidna dotter, fru Maria Nilsson, och sterbhusdelägarne efter Boel Robert, genom fadern, lantbrukaren Edvin Nilsson, Steglarp per Ö. Grevie;

J.A. Nilsson, Slågarp, äg. 109/1152 mtl. av 1/4 mtl. Fuglie 41², samt 109/768 mtl. av 3/8 mtl. Fuglie 12¹;

Fröken Elin Nilsson, Malmö, äg. 109/1152 mtl. av 1/4 mtl. Fuglie 41², samt 109/768 mtl. av 3/8 mtl. Fuglie 12¹ genom brodern, förenämnde J.A. Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Fröken Hedvig Jönsson, Vellinge, äg. 70/1152 mtl. av 1/4 mtl. Fuglie

²
41, samt 70/768 mtl. av 3/8 mtl. Fuglie ¹12 genom halvbrodern

förenämnde J.A. Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Folke Persson, Fuglie nr 21, äg. 1/24 mtl. Fuglie 21⁹, 1/16 mtl.

Fuglie 21¹⁰, samt 1/48 mtl. av Fuglie 41⁴;

Fröken Karna Persson, Fuglie nr 41, äg. tillsammans med brors-

dottern, fru Anna Nilsson, Björkesåkra, Börringe, 13/128 mtl.

av Fuglie 41⁴, genom arrendatorn Lave Nilsson enl. fullmakt

/Bil. nr 8/;

Fru Anna Nilsson, Björkesåkra, Börringe, äg. tillsammans med sin

fastor, fröken Karna Persson, Fuglie nr 41, 13/128 mtl. av

Fuglie 41⁴, genom förenämnde Lave Nilsson utan fullmakt;

Jöns Lindoff, V. Grevie nr 12, äg. 1/18 mtl. V. Grevie 12⁶;

Per Svensson, V. Grevie nr 20, äg. tillsammans med sterbhusdel-

ägarne efter sin avlidna hustru, Emma Svensson, 1/2 mtl.

V. Grevie 20²;

Skytts härads vägstyrelse genom ledamoten i vägstyrelsen, lantbru-

karen Olof Nilsson, Håslöv;

P.G. Göransson, Fuglie nr 39, förande talan för utfartsvägen från

fastigheten under Fuglie nr 39;

Såsom konsistorieombud enligt Domkapitlets i Lunds stift förord-

nande, kontraktsprosten G.D. Fredlund i Räng /Bil. nr 9/.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnan-

det upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Landstingsman J.A. Nilsson, Slägarp, inlämnade en utredning rörande äganderättsförhållandena för fastigheterna 3/8 mtl. Fuglie 12¹ och 1/4 mtl. Fuglie 41² /Bil. nr 10/.

§ 5.

Anders Wikborn förklarade, att hans huvudman med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde det nuvarande avloppet fördjupas från den vid avvägningen nedalagna pålen O, omedelbart uppströms allmänna vägen mellan Fuglie och Vellinge, väster och norr ut till dess erforderligt fall erhöles. Vidare borde avlopp upptagas från förenämnda påle O öster ut över Nils Roberts fastighet till gränsen mellan Fuglie nr 19 och Fuglie nr 43 vid påle 32+24. Wikborn framhöll vidare att avloppet så vitt möjligt borde utföras som täckt dike.

§ 6.

Polke Persson yrkade, att avlopp skulle upptagas från påle 11+84 öster ut över fastigheterna Fuglie 41² och Fuglie 41⁴ till

gränsen mellan Fuglie nr 41 och Fuglie nr 21 eller i den sträckning, som å plankartan betecknats 20 - 26 + 41. Avloppet borde utföras som täckt dike. Persson förklarade sig villig ingå förening med sökanden. Han undertecknade härom särskild förening /Bil. nr 11/, vilken av synemännen vitsordades och prövades lämplig.

§ 7.

J.A. Nilsson och Bernt Andersson biträdde Anders Wikborns yrkande att avloppet skulle utföras som täckt dike. De framhöll vikt av att å avloppet utfördes erforderligt antal brunnar, så att dräneringsledningarna på lämpligaste sätt kunde inkopplas i avloppet.

§ 8.

Det ansågs ostridigt att trummorna för allmänna vägen Fuglie - Vellinge vid pålarna 0 och 9 + 24 tillkommit efter år 1880.

§ 9.

Olof Nilsson, Håslöv, förklarade sig ur Vägstyrelsens synpunkt ej hava något att erinra mot företagets genomförande.

§ 10.

Kontraktsprosten G.D. Fredlund såsom konsistorieombud och P.G. Göransson såsom ombud för enskilda vägen till Fuglie nr 39 förklarade sig ej heller hava något att invända mot företagets genomförande.

§ 11.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe onsdagen den 22 instundande mars kl. 4 e.m.

Fuglie den 24 februari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Algot Andersson

Hans Mattsson

Skiftesgodeman.

Skiftesgodeman.

År 1933 den 22 mars inställde sig synemännen åter i Fuglie

kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Fru Hilma Wikborn, Lund, genom sin make direktör A. Wikborn;

Alvar Bäckström, Fuglie nr 43;

Bernt Andersson, Fuglie nr 19;

Nils Robert, Fuglie nr 19;

Edvin Nilsson, Steglarp, förande talan för sina omyndiga barn

Ellen, Albin och Britt Nilsson;

Fru Alma Persson, Bodarp per Häslöv, genom sin make August Persson;

J.A. Nilsson, Slågarp, förande talan för egen del samt för sina

syster fröken Elin Nilsson och fröken Hedvig Jönsson;

Folke Persson, Fuglie nr 21;

Fröken Karna Persson, Fuglie nr 41, genom arrendatorn Lave Nilsson,

Fuglie nr 18;

Skytts härads vägstyrelse genom sin ledamot, lantbrukaren Olof

Nilsson i Håslöv;

Kontraktsprosten G.D. Fredlund i Rång såsom konsistorieombud;

Bentz Olsson, Fuglie nr 12, arrenderande Fuglie 12¹ och Fuglie 41².

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85

§ 16.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Bernt Anders-

son, Fuglie nr 19 per Håslöv.

§ 17.

Sedan samtliga närvarande förklarar sig beredda att omedelbart välja styrelse, utsågos till styrelseledamöter:

Lantbrukaren Folke Persson, Fuglie nr 21 per Håslöv, tillika ordförande,

Landstingsman J.A. Nilsson, Slågarp, och

Lantbrukaren Bernt Andersson, Fuglie nr 19 per Håslöv.

Till revisoren utsågos:

Lantbrukaren Nils Robert, Fuglie nr 19 per Håslöv, och

Direktör A. Wikborn, Lund.

§ 18.

Överlämnades till A. Wikborn ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De utsågo lantbrukaren Folke Persson, Fuglie nr 21 per Håslöv att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Fuglie den 22 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hans Mattsson

Algot Andersson.

Skiftesgodemän.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheten Fuglie nr 43 i Fuglie socken och Skytts härad av Malmöhus län.

Företaget synes komma att beröra förutom Fuglie nr 43 de fastigheter, som äges av Bernt Andersson och Johan Nilsson i Fuglie.

Lund den 19 september 1932.

Hilma Wikborn

Ägare till Fuglie nr 43.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan emförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 29 september 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Thege

Kungörelse.

Sedan Hilma Wikborn ansökt om syneförrättning för torrläggning av mark till Fuglie nr 43 uti Fuglie socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Fuglie kommunalrum fredagen den 24 instundande februari kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker inom Fuglie n:ris 12, 19, 21, 32, 41 och 43 uti Fuglie socken samt inom V. Grevie n:ris 12 och 20 uti S. Åkarps socken, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det avlopp med tillflöden, som från Nils Roberts gård i Fuglie nr 19 avrinner väster och norr ut till gränsen mellan Fuglie klockarejord och S. Åkarps socken, dels allmänna vägen mellan Fuglie och Vellinge inom Skytts härads vägdistrikt, dels enskilda utfartsvägen för Fuglie nr 39.

Malmö den 26 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 januari 1933 för

Fuglie församling i Fuglie kyrka betygar:

Th. Warholm

kyrkoherde.

Kungörelse.

Sedan Hilma Wikborn ansökt om syneförrättning för torrläggning av mark till Fuglie nr 43 uti Fuglie socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Fuglie kommunalrum fredagen den 24 instundande februari kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker inom Fuglie n:ris 12, 19, 21, 32, 41 och 43 uti Fuglie socken samt inom V. Grevie n:ris 12 och 20 uti S. Åkarps socken, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det avlopp med tillflöden, som från Nils Roberts gård i Fuglie nr 19 avrinner väster och norr ut till gränsen mellan Fuglie klockarejord och S. Åkarps socken, dels allmänna vägen mellan Fuglie och Vellinge inom Skytts härads vägdistrikt, dels enskilda utfartsvägen för Fuglie nr 39.

Malmö den 26 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29. 1. 33. för S. Åkarps församling i S. Åkarps kyrka betygar:

Hugo Blennow

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av mark till Fuglie nr 43 uti

Fuglie socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress. Dato för under-
rättelsens av-
sändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Fuglie församling /kungörelse/
Vellinge 26/1 1933

Pastorsämbetet i S. Åkarps församling /kungörelse/
Jordholmen " "

Länstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelsen/
Malmö " "

Lantbr. Hans Mattsson, /god man/, Steglarp, Ö. Grevie 25/1 "

Lantbr. Algot Andersson, /god man/, " " " "

Lantbr. Nils Robert, Fuglie nr 19, Håslöv 3/2 "

Fru Alma Persson, Bodarp, " " "

Lantbr. Edvin Nilsson, Steglarp, Ö. Grevie " "

Lantbr. Nils Anton Jönsson, V. Grevie, Vellinge " "
i egenskap av förmyndare för omyndiga barnen
Ellen, Albin och Britt Nilsson.

Arr. Per Olsson, Fuglie nr 19, Håslöv " "

Fru Hilma Wikborn, St. Gråbrödersgatan 5, Lund " "

Arr. Alvar Blöckström, Fuglie nr 43, Håslöv " "

Lantbr. Bernt Andersson, Fuglie nr 19, " " "

Arr. Anders Andersson, Fuglie nr 19, " " "

Frk. Karne Persson, Fuglie nr 41, " " "

Fru Anna Nilsson, Björkesåkra, Böringe " "

1.	2.	3.
Lantbr. Folke Persson, Fuglie nr 21,	Häslöv	3/2 1933.
Arr. Bentz Olsson, Fuglie nr 12,	"	" "
Kantorn August Erman,	Vellinge	" "
Lantbr. Jöns Lindoff, V. Grevie nr 12,	"	" "
Fru Emma Svenssons sth., V. Grevie nr 20,	"	" "
Ordf. i Skytte härads vägstyrelse, Lantbr. Olof Bengtsson, Stamhem,	Anderslöv	" "
Ordf. i Fuglie församlings kyrkoråd, kontraktsprosten C.Th. Warholm,	Vellinge	" "
Landstingsman J.A. Nilsson,	Slägarp,	" "
Frk. Elin Nilsson, Kapellgatan 4,	Malmö	" "
Frk. Hedvig Jönsson,	Vellinge	" "
Lantbr. P.G. Göransson, Fuglie nr 39,	Häslöv	" "

Malmö den 3 februari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för min make Anders Wikborn eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fuglie nr 43 m.fl. hemman i Fuglie socken och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till

min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Lund den 23 februari 1933.

Hilma Wikborn.

Bevittnas:

Lars Magnus Dahl

Erik Mårtensson

jur. stud., Lund.

med. stud., Lund.

Bil. nr 6.

Fullmakt för August Persson, Bodarp, att vid sammanträde i

Fuglie kommunalrum i Fuglie socken den 24 febr. 1933 utöva min röst-
rätt, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Fullmakten är av mig
underskriven i dag.

Bodarp den 24 febr. 1933.

Alma Persson.

Fru

Bodarp.

Att fru Alma Persson, Bodarp i Bodarps socken, å ovan beskrivna
dag egenhändigt undertecknat denna fullmakt samt att namnet å full-
maktens innehavare vid underskrivandet fanns utskrivet på fullmak-
ten, intygs undertecknade:

Olga Olsson

Gösta Nilsson

Fröken.

Ladugårdsskötare.

Bil. nr 7.

Fullmakt för vår broder landstingsman Joh. A. Nilsson, Slå-

garp, att vid sammanträde i Fuglie kommunalrum fredagen den 24 instundande febr. kl. 10 f.m. angående syneförrättning för torrläggning av mark till Fuglie nr 43 m.m. i Fuglie socken att föra vår talan, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Malmö & Vellinge d. 21 - 2 - 1933.

Elin Nilsson

Hedvig Jönsson.

Bevittnas:

Hans Ekberg

Edith Ekberg

Bil. nr 8.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträden angående syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande nr 43 m.fl. hemman i Fuglie socken föra min talan och bevaka min rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fuglie den 23 februari 1933.

Karna Persson.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Nils Persson

Karin Nilsson

Bil. nr 9.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Fuglie nr 43 uti Fuglie socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Fuglie kommunalrum fredagen den 24 instundande februari kl. 10 f.m. Då av

förrättningen torde beröras marker tillhörande den ecklesiastika fastigheten Fuglie klockarejord eller Fuglie nr. 32 uti Fuglie socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vörd- samt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 26 januari 1933.

C.H. Wallér

Resolution E.d. nr 9 fol. 72.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 28 januari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sven Wiegert.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. G.D. Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning. Lunds domkapitel den 1 februari 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Brilioth.

Helge Arfvidsson.

Bil. nr 10.

Uppgift å ägarne av $\frac{3}{8}$ mtl. Fuglie 12¹ och $\frac{1}{4}$ mtl. Fuglie 41².

J.A. Nilsson, adr. Slågerp, nr 9 och 11 benämnas numera nr 41,

$\frac{1}{24}$ mtl. + $\frac{7}{192}$ mtl. + $\frac{1}{96}$ mtl. + $\frac{7}{1152}$ mtl. = $\frac{109}{1152}$ mtl.

J.A. Nilsson, adr. Slågerp, nr 12,

$\frac{1}{16}$ mtl. + $\frac{7}{128}$ mtl. + $\frac{1}{64}$ mtl. + $\frac{7}{768}$ mtl. = $\frac{109}{768}$ mtl.

Fröken

Elin Nilsson, Kapellgatan 4, Malmö,

lika med ovanstående.

Fröken Hedvig Jönsson, Vellinge nr /41² / 41 förr benämnt nr 9 o. 11,

7/384 mtl. + 7/1152 mtl. + 7/192 mtl. = 70/1152 mtl.

Fröken Hedvig Jönsson, Vellinge nr /12¹ / 12,

7/256 mtl. + 7/768 mtl. + 7/128 mtl. = 70/768 mtl.

Sammanlagt för nr 41 eller 9 o. 11 1/4 mtl.

" " " 12 3/8 "

allt i Fuglie socken.

Slågarp den 26 - 1 - 1933.

J.A. Nilsson.

Bil. nr 11.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark till Fuglie nr 43 m.fl. fastigheter uti Fuglie och S. Åkarps socknar, Malmöhus län.

Fuglie den 24 februari 1933.

Folke Persson.

Att förestående sakägare egenhändigt undertecknat denna

förening vitsorda:

C.H. Wallér

Algot Andersson.

Hans Mattsson.

Värderingslängd
och
Häufdeförteckning.

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning I.</u>					
<u>Fuglie s:n.</u>					
Fuglie	43 ¹		1		<u>Äg. Fru Hilma Wikborn.</u> <u>Arr. Alvar Bäckström.</u>
				1	Åker, m.p.lättl.
					<u>Summa</u>
Fuglie	19 ⁴		7/20		<u>Äg. Nils Robert samt hans dotter</u> <u>Alma Persson och hans dotters</u> <u>barn omvändiga Ellen, Albin o.</u> <u>Britt Nilsson.</u> <u>Arr. Per Olsson.</u>
				2	Åker, m.p.lättl.
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							1900	988	-	2300	1196	-	400	208	-
	52								988	-		1196	-		208	-
	80							2000	1600	-	2300	1840	-	300	240	-
	46							2000	920	-	2300	1058	-	300	138	-
	68							1600	1088	-	2300	1564	-	700	476	-
1	05							1600	1680	-	2300	2415	-	700	735	-
	07							1200	84	-	2300	161	-	1100	77	-
	03							1200	36	-	2300	69	-	1100	33	-
	36							1800	648	-	2300	828	-	500	180	-
	07							2200	154	-	2300	161	-	100	7	-
3	52								6210	-		8096	-		1886	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning II.</u>					
Fuglie	1 43		1		<u>Äg. Fru Hilma Wikborn.</u> <u>Arr. Alvar Bäckström.</u>
				10	Åker, m.p.lättl.
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	Äng, d:o
				25	Vattenhåla
				26	Äng, d:o
				27	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
27				2200	594 -	2300	621 -	100	27 -							
11				2200	242 -	2300	253 --	100	11 -							
23				2200	506 -	2300	529 -	100	23 -							
35				1700	595 -	2300	805 -	600	210 -							
40				1400	560 -	2300	920 -	900	360 -							
29				2000	580 -	2300	667 -	300	87 -							
30				2000	600 -	2300	690 -	300	90 -							
36				1200	432 -	2300	828 --	1100	396 -							
13				500	65 -	¹⁷⁰⁰ ~~2300~~	221 -	1200	156 -							
42				1200	504 -	2300	966 -	1100	462 -							
08				500	40 -	¹⁷⁰⁰ ~~2300~~	136 -	1200	96 -							
21				2000	420 -	2300	483 --	300	63 -							
24				2000	480 -	2300	552 ---	300	72 -							
37				1200	444 -	2300	851 -	1100	407 -							
	05			200	10 -	¹¹⁰⁰ ~~1600~~	55 -	900	45 -							
			10													
	21			200	42 -	¹¹⁰⁰ ~~1600~~	231 -	900	189 -							
	07			300	21 -	1600	112 -	1300	91 -							
3 76	33		10		6135 -		8920 -		2785 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fuglie	19 ³		1/2		Överfört
				28	Odlingsmark, m.p.lättl.
					Summa
					Äg. Bernt Andersson.
					Arr. Anders Andersson.
				29	Odlingsmark, m.p.lättl.
				30	Åker, d:o
				31	D:o d:o
				32	Odlingsmark, d:o
				33	Åker, d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	Tomt och trädgård
				39	Åker, d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
3	76		33				10		6135	-		8920	-		2785	-
			31					400	124	-	¹⁹⁰⁰ ~~2100~~	589	-	1500	465	-
3	76		64				10		6259	-		9509	-		3250	-
			06					200	12	-	¹⁶⁰⁰ ~~2100~~	96	-	1400	84	-
	29							1200	348	-	2300	667	-	1100	319	-
	22							2000	440	-	2300	506	-	300	66	-
			06					200	12	-	¹⁶⁰⁰ ~~2100~~	96	-	1400	84	-
1	30							1300	1690	-	2300	2990	-	1000	1300	-
	27							1700	459	-	2300	621	-	600	162	-
	35							2200	770	-	2300	805	-	100	35	-
	39							2200	858	-	2300	897	-	100	39	-
	37							2200	814	-	2300	851	-	100	37	-
	11							2000	220	-	2300	253	-	300	33	-
	43							2000	860	-	2300	989	-	300	129	-
1	02							1600	1632	-	2300	2346	-	700	714	-
	18							1600	288	-	2300	414	-	700	126	-
	28							2000	560	-	2300	644	-	300	84	-
	23							2000	460	-	2300	529	-	300	69	-
5	44		12						9423	-		12704	-		3281	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fuglie	12 ¹				Överfört
				44	Åker, m.p.lättl.
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
					Summa
					Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson.
					Arr. Bentz Olsson.
				47	Åker, m.p.lättl.
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
Fuglie	41 ²			50a	D:o d:o
					Summa
					Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson.
					Arr. Bentz Olsson.
				59b	Åker, m.p.lättl.
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
5 44	12							9423 -			12704 -			3281 -		
30								1600	480 -		2300	690 -		700	210 -	
31								1400	434 -		2300	713 -		900	279 -	
22								2000	440 -		2300	506 -		300	66 -	
6 27	12							10777 -			14613 -			3836 -		
27								2000	540 -		2300	621 -		300	81 -	
12								1600	192 -		2300	276 -		700	184 -	
17								1600	272 -		2300	391 -		700	119 -	
34								2100	714 -		2300	782 -		200	68 -	
90								1718 -			2070 -			352 -		
06								1900	114 -		2300	138 -		400	24 -	
12								1900	228 -		2300	276 -		400	48 -	
36								1600	576 -		2300	828 -		700	252 -	
02								1600	32 -		2300	46 -		700	14 -	
56								950 -			1288 -			338 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63	Åker, m.p.lättl.
				64	D:o d:o
				65a	D:o d:o
				65b	D:o d:o
					Summa
Avdelning III.					
Fuglie	12 ¹		3/8		Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson.
					Arr. Bentz Olsson.
				50b	Åker, m.p.lättl.
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	Odlingsmark, d:o
				55	D:o d:o
				56	Åker, d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
56								950 -			1288 -			338 -		
23								1600	368 -		2300	529 -		700	161 -	
11								2000	220 -		2300	253 -		300	33 -	
66								2100	1386 -		2300	1518 -		200	132 -	
62								1600	992 -		2300	1426 -		700	434 -	
2 18								3916 -			5014 -			1098 -		
22								2100	462 -		2300	506 -		200	44 -	
07								2200	154 -		2300	161 -		100	7 -	
05								1900	95 -		2000	100 -		100	5 -	
07								1900	133 -		2000	140 -		100	7 -	
		18						1400	252 -		1600	288 -		200	36 -	
		14						1300	182 -		1600	224 -		300	42 -	
06								1900	114 -		2000	120 -		100	6 -	
07								2100	147 -		2300	161 -		200	14 -	
11								1600	176 -		2300	253 -		700	77 -	
65	32							1715 -			1953 -			238 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fuglie	41 ²		1/4		<u>Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson.</u> <u>Arr. Bentz Olsson.</u> 59a Åker, m.p.lättl. 66 D:o d:o 67 Ång, d:o 68 Åker, d:o 69 D:o d:o 70 D:o d:o 71 D:o d:o 72 D:o d:o 75 D:o d:o Summa
Avdelning IV.					
Fuglie	41 ²		1/4		<u>Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson.</u> <u>Arr. Bentz Olsson.</u> 73 Åker, m.p.lättl. 74 D:o d:o 76 D:o d:o 77 D:o d:o Överföres

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	Åker, m.p.lättl.
					<u>Summa</u>
Fuglie	av 41 ⁴		¹³ 128		<u>Äg. Frk. Karna Persson och hennes</u> <u>brorsdotter fru Anna Nilsson.</u> <u>Arr. Folke Persson.</u>
				79	Åker, m.p.lättl.
				80	D:o d:o
				81	Tomt och trädgård
				82a	Åker, d:o
				82b	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86a	D:o d:o
				86b	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	16								1363	-		2668	-		605	-
41								2100	861	-	2300	943	-	200	82	-
1	57								2924	-		3611	-		687	-
65								2100	1365	-	2300	1495	-	200	130	-
12								1900	228	-	2300	276	-	400	48	-
08								2200	176	-	2300	184	-	100	8	-
09								1900	171	-	2300	207	-	400	36	-
05								2200	110	-	2300	115	-	100	5	-
36								1500	540	-	2300	828	-	800	288	-
33								800	264	-	~~2300~~ ¹⁸⁰⁰	594	-	1000	330	-
12								800	96	-	~~2300~~ ¹⁸⁰⁰	216	-	1000	120	-
11								1300	143	-	2300	253	-	1000	110	-
04								2000	80	-	2300	92	-	300	12	-
55								1500	825	-	2300	1265	-	800	440	-
17								2000	340	-	2300	391	-	300	51	-
37								2000	740	-	2300	851	-	300	111	-
40								1700	680	-	2300	920	-	600	240	-
14								1600	224	-	2300	322	-	700	98	-
3	58								5982	-		8009	-		2027	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur ens nummer	Deläga res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fuglie	21 ⁹		1/24		<u>Folke Persson.</u>
				92	Åker, m.p.lättl.
				93	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Fuglie	21 ¹⁰		1/16		<u>Folke Persson.</u>
				94	Åker, m.p.lättl.
				95	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Fuglie	av 41 ⁴		1/48		<u>Folke Persson.</u>
				96	Åker, m.p.lättl.
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning I.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Fuglie	43 ¹		1		Äg. Fru Hilma Wikborn
				1	Arr. Alvar Bäckström
D:o	19 ⁴		7/20		Äg. Nils Robert samt hans dotter
					Alma Persson och hans dotters
					barn omyndiga Ellen, Albin
					och Britt Nilsson.
				2-9	Arr. Per Olsson
					<u>Sgr.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							2100	630	-	2300	690	-	200	60	-
	47							1300	611	-	2300	1081	-	1000	470	-
	77								1241	-		1771	-		530	-
	14							1300	182	-	2300	322	-	1000	140	-
	23							2100	483	-	2300	529	-	200	46	-
	37								665	-		851	-		186	-
	13							2100	273	-	2300	299	-	200	26	-
	13								273	-		299	-		26	-
	52								988	-		1196	-		208	-
	3 52								6210	-		8096	-		1886	-
	4 04								7198	-		9292	-		2094	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning II.</u>					
Fuglie	43 ¹		1		Äg. Fru Hilma Wikborn.
				10-28	Arr. Alvar Bäckström
D:o	19 ³		1/2		Äg. Bernt Andersson
				29-46	Arr. Anders Andersson
D:o	12 ¹		3/8		Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
				47-50a	Arr. Bentz Olsson
D:o	41 ²		1/4	59 b - - 65 b	Des.
					<u>Sgr.</u>
<u>Avdelning III.</u>					
Fuglie	12 ¹		3/8		Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
				50b-58	Arr. Bentz Olsson
D:o	41 ²		1/4	59a, 66- 72, 75	Des.
					<u>Sgr.</u>
<u>Avdelning IV.</u>					
Fuglie	41 ²		1/4		Äg. J.A. Nilsson, frk. Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
				73, 74 76-78	Arr. Bentz Olsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	76		64			10			6259	-		9509	-		3250	-
6	27		12						10777	-		14613	-		3836	-
	90								1718	-		2070	-		352	-
2	18								3916	-		5014	-		1098	-
13	11		76			10			22670	-		31206	-		8536	-
	65		32						1715	-		1953	-		238	-
1	57		57						2531	-		3941	-		1410	-
2	22		89						4246	-		5894	-		1648	-
1	57								2924	-		3611	-		687	-
1	57								2924	-		3611	-		687	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Fuglie	av 41 ⁴		13 128		Äg. Frk. Karna Persson och hennes brorsdotter fru Anna Nilsson.
				79-91	Arr. Folke Persson
Fuglie	21 ⁹		1/24	92,93	Folke Persson
D:o	21 ¹⁰		1/16	94,95	Dens.
D:o	av 41 ⁴		1/48	96	Dens.
					Sgr.
					Summa

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
17-16+58	42	<u>Upprensning och utvidgning</u>								
		av äldre dike m.	42	1.20	50	40				
16+58-11+ +78	480	<u>Inköp av 21" cementrör</u> m.	480	5.-	2400	-				
16+58-16+ +10		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	48	-.90	43	20				
16+10-14+ +70		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning samt								
		upptagning av äldre rör-								
		ledning m.	140	2.60	364	-				
14+70-14		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	70	1.80	126	-				
14-11+78		D:o d:o m.	222	1.70	377	40				
12+30-11+ +82		<u>Underlag av 2" plank</u>								
		/2x2"x5"/ m.	48	-.70	33	60	3394	60		
		<u>Kringmurning av utloppet</u>								
		vid påle 16+58 st.	1	50	50	-				
		<u>Brunnar av betong med 80 cm</u>								
		inre diam.; vid pålarna								
		16+5, 14+70, 13+20 och								
		11+78 st.	4	50	200	-	250	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m.								
Övf.	522	Överföres					3644	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	522	Överfört					3644	60		
		tillägges c:a								
		10 % med					355	40	4000	-
		<u>Dikessträcken B-C.</u>								
11+78-9+ +34	244	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	244	4.-	976	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	244	1.80	439	20				
9+34-9+24	10	<u>Omläggning</u> av trumman för								
		allmänna vägen Vellinge-								
		Fuglie; bekostas av								
		Skytts härads vägdistr.								
9+24-3+ +16	608	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	608	3.-	1824	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	608	1.50	912	-				
3+80-3+16		<u>Underlag</u> av 2" plank								
		/2 x 2" x 5"/ m.	64	-.70	44	80	4196	-		
		<u>Brunnar</u> av betong med 70								
		cm. inre diam.; vid pålar-								
		na 10+50 och 9+24 st.	2	45.-	90	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.60								
		cm. inre diameter; vid på-								
		larna 8+32, 6+13, 5 och								
		Överföres			90	-	4196	-	4000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1384	Överfört			90	-	4196	-	4000	-
		3+16 st.	4	40.-	160	-	250	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betets tillsyn m.m. till-</u> <u>lägges c:a 10 % med</u> <u>Dikessträckan C-D.</u>					454	-	4900	-
3+16-1	216	<u>Inköp av 8" cementrör m.</u>	216	1.50	324	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning m.</u>	216	0.70	151	20	475	20		
		<u>Brunnar av betong med 60</u> <u>cm. inre diam.; vid på-</u> <u>larna 2+35 och 1 st.</u>	2	40.-			80	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betets tillsyn m.m. till-</u> <u>lägges c:a 10 % med</u> <u>Dikessträckan D-E.</u>					44	80	600	-
1-0+8	92	<u>Inköp av 8" cementrör m.</u>	92	1.50	138	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning m.</u>	92	-.70	64	40				
0+8-0	8	<u>Omläggning av trumman för</u> <u>allmänna vägen Vellinge-</u> <u>Fuglie; bekostas av</u> <u>Överföres</u>								
					202	40			9500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1700	Överfört			202	40			9500	-
		Skytts härads vägstyrelse								
0-31+81	181	Inköp av 8" cementrör m.	181	1.50	271	50				
0=30-30+ +61		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning, ce- mentering av rörfogarna samt upptagning av äldre rörledning m.	61	-.90	54	90				
30+61-31+ +81		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning samt upptagning av äldre rör- ledning m.	120	1.-	120	-				
31+81-32+ +24	43	Inköp av 6" cementrör m.	43	1.-	43	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	43	-.80	34	40	726	20		
		Brunnar av betong med 60 cm. inre diam.; vid på- larna 0, 30+61, 31+81 och 32+24 st.	4	40.-			160	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					113	80	1000	-
Övf.	1924	Överföres							10500	-

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
17	-	0.80	0.5	2.10	1:1	4.80	
16+58	42	1.95	"	4.40	"	5.50	
16+58	-	1.75				5.70	21" rör mellan pålarna 16+58 och
16+50	8	2.25					11+78.
16	50	2.40					
15+50	50	2.80					
15	50	2.75					
14+70	30	1.75					
14+34	36	1.40					
14	34	1.85					
13+50	50	2.95					
13	50	2.95					Fixpkt: Kors och järndubb i J. Nils-
12+50	50	2.15					sons stallängas Ö. långsida, 24 cm,
12	50	1.40					från N.Ö. hörnet och 57 cm, under
11+78	<u>22</u>	1.95				6.18	sockelns överkant; belägen på höj-
<u>Summa 522 meter.</u>							den + 10.58.
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
11+78	-	1.90				6.25	18 " rör mellan pålarna 11+78 och
11+50	28	2.40					9+24.
11	50	2.40					
10+50	<u>50</u>	2.35					
Övf.	128						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	128						
10	50	2.35				1:1000	
9+50	50	2.75					
9+24	26	2.55				6.50	
9+24	-	2.45				6.59	15" rör mellan pålarna 9+24 och
9	24	2.30					3+16.
8+50	50	2.15					
8	50	2.-					
7+50	50	2.10					
7	50	2.40					
6+50	50	2.55					
6	50	2.70				1:1000	
5+50	50	2.50					
5	50	2.30					
4+50	50	2.40					
4	50	2.-					
3+50	50	1.25					
3+16	<u>34</u>	1.30					
<u>Summa 862 meter.</u>							
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
3+16	-	1.15				7.35	8" rör mellan pålarna 3+16 och 1.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
3	16	1.-					
2+50	50	1.35				6.71:1000	
2	50	1.25					
1+50	50	1.40					
1	50	1.40					8.80
<u>Summa</u>		216	meter.				
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
1	-	1.40				8.80	8" rör mellan pålarna 1 och 31+81.
0+50	50	2.10					
0+30	50	2.15					
30+50	50	2.25				3.2:1000	
31	50	1.70					
31+50	50	1.55					
31+81	31	1.30				9.70	
31+81	-	1.20				9.80	6" rör mellan pålarna 31+81 och
32+24	43	1.20				10.30	32+24.
<u>Summa</u>		324	meter.				
<u>Dikessträckan E-B.</u>							
11+78= =20	-	1.80				6.30	10" rör mellan pålarna 11+78=20 och
21	95	1.60					22+95.
21+50	50	1.90					
22	50	1.60				2.59:1000	
Övf. 195							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 195						2.59 : 1000	
22+50	50	1.45					
22+95	45	1.60				7.05	
22+95	-	1.55				7.10	8" rör mellan pålarna 22+95 och
22+200	105	1.75				2.45 : 1000	26+41.
22+279 =24+90	79	1.55				7.50	
25	10	1.60				1.32 : 1000	
25+50	50	1.45					
26	50	1.10					
26+41	41	1.60				7.70	
Summa	625	meter					
<u>Sammandrag.</u>							
522	Dikessträckan A-B.						
862	" B-C.						
216	" C-D.						
324	" D-E.						
625	" 1 B-B .						
Summa	2549	meter					
Fuglie den 22 mars 1933.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingeniör.							

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Fuglie nr 43 m.fl. fastigheter uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 29 september 1932 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Fuglie nr 43 uti Fuglie socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Fuglie nr:ris 12, 19, 21, 41 och 43 uti Fuglie socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omedelbart nordväst om Fuglie kyrka samt 2.5 km. öster om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Torrlägningsområdet avvattnas nu till ett i huvudsak öppet

huvudavlopp, som från trakten norr om Fuglie kyrka avrinner norr ut till pränsen mellan Fuglie och V. Grevie socknar. Då detta avlopp emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, beväras de kringliggande markerna f.n. av vatten. Synemännen hava därför upprättat förslag till avlopps upptagande till sådan omfattning samt till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående markerna. I enlighet med under förrättningen framställda yrkanden hava synemännen därvid utgått från att avloppen i möjligaste mån skola utföras som täckta diken. Synemännen hava nämligen genom preliminära beräkningar funnit, att kostnaderna för det nuvarande huvudavloppets upptagande som öppet dike till det djup och med de släntlutningar, som erfordras, skulle bliva ej obetydligt högre än kostnaderna för samma avlopps utförande som täckt dike. Även anse synemännen att avsevärda fördelar - ren markvinet, minskade ogräshärdar samt underlättad brukning för de angränsande markerna - komma att vinnas, därest avloppen utföras som täckta ledningar.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall det nuvarande huvudavloppet upprensas mellan pålarna 17 och 16+58 samt därefter utföras som täckt dike till och genom allmänna vägen vid påle 0. Vidare skola tvenne mindre, täckta avlopp upptagas nämligen dels avlopp från påle 0=30 öster ut till rågången mellan Fuglie 19⁴ och Fuglie 43¹, dels avlopp från påle 11+78=20 öster och norr ut till rågången mellan Fuglie 41⁴ och Fuglie 21⁹. Över avloppen hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektions-

ritningar upprättats, angivande såväl avloppens djup och förskrivna dimensioner i övrigt som ock de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För brunnarna och ommurningen hava särskilda förslageritningar upprättats, varjämte de olika brunnarnas inre diameter anges i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./.

Det sätt, varpå brunnarna och ommurningen i övrigt skola utföras, framgår av mom. 6 här nedan. Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppen, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen. Utföras avloppen med fullgoda cementrör eller med cementrör, som fylla Svenska Kommunal-Tekniska föreningens födringar, torde fara för avloppens framtida bestånd sålunda ej föreligga.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgår närmare av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till högst 1 liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kart-

lagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ligger 1.5 m. eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad av tvenne trummor för allmänna vägen Vellinge - Puglie nämligen trummorna vid pålarna 9+24 och 0. Då de nuvarande trummorna tillkommit efter år 1880, skola kostnaderna för trummornas ombyggande i enlighet med det upprättade förslaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7:7 och 7:8 bestridas av Skytte härads vägdistrikt. Därest vägdistriktet ej själv vill utföra arbetet med trummornas ombyggande utan hellre vill överlämna detta arbete till dikningsföretaget, skall vägdistriktet sålunda, sedan trummorna av dikningsföretaget ombyggts, till dikningsföretaget gälla detsamma verkliga kostnader för trummornas ombyggnad.

Under hänvisning till vad här ovan anförts stadga synemännen sålunda att sökandena, därest de vilja fullfölja företaget, äga att upptaga avlopp i enlighet med det av synemännen nu upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.Kostnadernas fördelning.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika grenar av avloppet, och då nivåskillnaderna därjämte äro betydande beträffande vissa i företaget ingående områden, hava synemännen uppdelat dikningssamfälligheten i fyra avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom stadgas i V.L. 7:24, skall företagas. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden som hänförts till de olika avdelningarna.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-9, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-E utföras, dels det

nuvarande öppna diket upprettas i viss mindre omfattning nedströms punkt D. Kostnaderna härför beräknas till 1050 /1000.- + 50.-/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 10-50 a och 59 b - 65 b, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D utföras. Kostnaderna härför beräknas till 9500 /4000 + 4900 + 600/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 50 b - 59 a, 66-72 och 75, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A-B utföras. Kostnaderna härför beräknas till 4000.- kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 73-74 och 76-96, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-B¹ utföras. Kostnaderna härför beräknas till 5900 /4000 + 1900/ kronor.

Torrlägges dikningesamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2094 kr.		
II	8536 "		
III	1648 "		
IV	<u>3456 "</u>	<u> </u>	<u> </u>
	<u>15734 kr.</u>	<u>12400 kr.</u>	<u>0.788102.</u>

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2094 kr.	1050 kr.	0.501432
II	8536 "	9500 "	1.112933
III	1648 "	4000 "	2.427184
IV	3456 "	5900 "	1.707175.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10630 kr.	10500 kr.	0.987770
I+II+III	12278 "	10500 "	0.855188
II+III	10184 "	9500 "	0.932835
II+III+IV	13640 "	11400 "	0.835777
III+IV	5104 "	5900 "	1.155950.

Av förestående utredning framgår att avdelning I erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den torrläggas utan hjälp av annan eller andra avdelningar, under det att avdelningarna II, III och IV erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra, skall jämkning en-

ligt stadgandet i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning I påföres sålunda en kostnad om 1050 kr., då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.501432. Återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 11350 kr. påföres avdelningarna II, III och IV gemensamt, då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.832111.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökandena omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning endast skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskomelse därem ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar. Däremot skall ersättning ej utgå för den jord, som i samband med upprepningen av den öppna dikes-

sträckan mellan pålarna 17 och 16+58 åtgår dels till avloppets utvidgning, dels till upplag. Det obetydliga intrång, som härigenom uppkommer, böra vederbörande jordägare nämligen själva vidkännas såsom ersättning för den ej obetydliga fördel de vinna därigenom att det nuvarande öppna avloppet genom och i gränsen mellan deras fastigheter helt kan igenläggas sedan företaget utförts.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse. Företaget skall vara fullbordat inom utgången av år 1938. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa å marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

- att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;
- att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning ej får täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;
- att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;
- att fyllningen ej får innehålla sten;
- att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;
- att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten och groft grus;
- att brunnarna skola utföras med de inre diametermått, som för respektive brunnar angives i kostnadsförslaget;
- att ommurningen - ögat - vid påle 16+58 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högat 20 % sparsten samt i övrigt utföras på sådant sätt, att fara för underskärning

ej uppstår;

att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola förde-

las efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändrhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Fuglie socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 23.60 kr, vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan företaget påbörjas.

Mom. 11.Bevärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Fuglie den 22 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Algot Andersson.

Hans Mattsson.

Skiftesgodemän.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
32+24	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20
32	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90
+81	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85
+50	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75
31	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60
+61	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50
+50	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45
0	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30
+50	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25
1	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20
+50	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80
2	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40
+50	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-
3	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90
4	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85
5	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80
6	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75
7	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70
8	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65
9	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60

No	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+50	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55
10	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30
+50	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20
11	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
+50	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-
12	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90
+50	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80
13	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70
+50	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50
14	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30
+50	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10
20	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90
+50	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95
21	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-
+50	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05
22	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
+50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15
23	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20
+50	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30
24	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
+50	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50
25	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60
+50	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70
26	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+41	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90

Fuglie den 22 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fuglie socken.</u>				
1	43 ¹		Fuglie; Hilma Wikborn	sök.	1	988.-	1196.-
					10-28	6259.-	9509.-
7 20	19 ⁴		D:o ; Nils Robert, hans dotter Alma Persson och hans dotters barn, omyndiga Ellen, Albin och Britt Nilsson		2-9	6210.-	8096.-
1 2	19 ³		D:o ; Bernt Andersson		29-46	10777.-	14613.-
3 8	12 ¹		D:o ; J.A. Nilsson, Elin Nils- son och Hedvig Jönsson		47-58	3433.-	4023.-
1 4	41 ²		D:o ; Dens.		59a-78	9371.-	12566.-
13 128	41 ⁴		D:o ; Karna Persson och hennes brorsdotter fru Anna Nilsson		79-91	5982.-	8009.-
1 24	21 ⁹		D:o ; Folke Persson	sök.	92-93	1241.-	1771.-
1 16	21 ¹⁰		D:o ; Dens.	sök.	94-95	665.-	851.-
1 18	41 ⁴		D:o ; Dens.	sök.	96	273.-	299.-
			<u>Summa</u>			45199.-	60933.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	0.501432	0.832111				Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208.-	104.30								
3250.-		2704.36				2808.66	22.65	148.80	
1886.-	945.70					945.70	7.63	50.12	
3836.-		3191.98				3191.98	25.74	169.10	
590.-		490.95				490.95	3.96	26.02	
3195.-		2658.59				2658.59	21.44	140.85	
2027.-		1686.69				1686.69	13.60	89.34	
530.-		441.02				441.02	3.56	23.39	
186.-		154.77				154.77	1.25	8.21	
26.-		21.64				21.64	0.17	1.12	
<u>15734.-</u>	<u>1050.-</u>	<u>11350.-</u>				<u>12400.-</u>	<u>100.-</u>	<u>656.95</u>	

Fuglie den 22 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfälliga	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
Statens lantbruksingenjör. Algot Andersson Hans Mattsson. Skiftesgodemän.							
Vidimeras ex officio: C. H. Palmé. coll ptb Q							

M 2*0354

DIARIE Nr 8866
K. LANTERUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fuglie nr 19
av år 1933"

uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Gennem Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 7 december 1934 fastställd till
afterväntelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ämbetsrum:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fuglie nr 19

av år 1933"

uti Fuglie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneför-
rättning för "Dikningsföretaget Fuglie nr
19 av år 1933" uti Fuglie socken av Malmö-
hus län, har jag anmodats upprätta sådana
handlingar, som erfordras för sökande av
dels bidrag från statens avdikningsanslag,
dels lån från statens avdikningslånefond
till företagets utförande. Med anledning
härav får jag under hänvisning till vid
syneförrättningen upprättade handlingar
och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget är beläget omedelbart nordväst om Fuglie kyrka samt 2.5 km. öster om Håslövs järnvägsstation å enskilda järnvägen Malmö-Trelleborg. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har samfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till huvudsaklig del utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Förslag till dikningsföretagets utförande har år 1933 upprättats vid syneförrättning, vilken enligt av Söderbygdens Vattendomstols meddelat bevis /Bil. II/ tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid syneförrättningen uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 19/. Samtliga delägare hava därjämte undertecknat förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond /Bil. II/. Till samtliga kostnader för företagets genomförande sökes sålunda såväl bidrag som lån av statsmedel.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreslagit till upptagande dikessträckorna A-B-C-D-E och B-B¹, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 27.44 har inägojord, fördelade sålunda:

Åker	25.79 har
Äng och odlingsmark	<u>1.65 "</u>
Summa	<u>27.44 har</u>

Kostnader.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas upptagande hava beräknats till 12.400.- kr., därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas

och fördelas sålunda:

Dikningen	12400.- kr.
Synerförrättningen	656.95 "
Betänkandet	153.68 "
Vattendomstolsavgift	<u>23.60 "</u>
Summa	<u>13234.23 kr.</u>

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/

i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte

följande:

Jordvärde efter torrläggningen	60933.- kr.
" före	45199.- "
Värdeförhöjning	15734.- "
Kostnad	13234.23 "
Rel. kostnad	0.84 "
Bidrag 1 % av kostnaden	44.40.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande

skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1938. Med an-

ledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande

till den 31 december 1933.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag före-

slå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från sta-

tens avdikningsanslag med 5880.- kr., dels lån från statens av-

dikningslånefond med 7360.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Förening

" II

Diariébevis

" III

Förteckning över fastigheter, till vilkas torr-

läggning lån sökes från statens avdiknings-

lånefond

" IV

Utdrag av förmynderskapsprotokoll

" V

Arvodesräkningar

" VI och VII.

Malmö 1 juni 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsrammandag.

Insättningskostnad enl. synföreläggning

10.900.-

~~12.400.-~~

Synföreläggning

656.95

Betänkande

153.68

Vattenmyndighetsavgift

23.60

11.734.23

Summa kronor

12.234.23

^{*)} Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för

företaget beräknats till 11.734 kronor 23 öre, varav i läne-
rehandenas andel 11.714 kronor 28 öre, sedan därav från
delaktighet i länet utskutits fastigheten Inglic nr 41⁴

Stockholm den 27 december 1934.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Tabell.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Englrie socken.</u>			
1	43'	Englrie ; Kristina Wilhelmsson	1 10-28	4 28	64
4 5 8	7/20 194	8 ⁺ ; Nils Perst, hans dotter Alma Persson och hans dotters barn, ammadiga Ellen, Albin och Britt Nilsson	2-9	3 52	
2	1/2 193	8 ⁺ ; Berndt Andersson	29-46	6 27	12
1 6 7	3/8 12'	8 ⁺ ; J. O. Nilsson, Elin Nilsson och Fred- rig Jönsson	47-58	1 55	32
1 6 7	1/4 412	8 ⁺ ; Drs.	59a-78	5 32	57
9	13/128 414	8 ⁺ ; Hanna Persson och hennes systerdotter fru Anna Nilsson	79-91	3 58	
3	1/24 219	8 ⁺ ; Kolbe Persson	92-93	77	
3	1/16 2110	8 ⁺ ; Drs.	94-95	37	
3	1/48 414	8 ⁺ ; Drs.	96	13	
		Summa		25 79	165

saamt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3458 -		2808 66	148 80	34 80	5 35	2997 61	1177 80 ~~1380 94~~	1479 29 ~~1666 67~~	
1886 -		945 70	50 12	11 73	1 80	1009 35	396 76 ~~448 15~~	498 32 ~~561 20~~	
3836 -		3191 98	169 10	39 56	6 07	3406 71	1338 48 ~~1512 58~~	1681 11 ~~1894 13~~	
590 -		490 95	26 02	6 09	- 93	523 99	205 92 ~~232 65~~	258 63 ~~291 34~~	
3195 -		2658 59	140 85	32 95	5 06	2837 45	1114 88 ~~1259 83~~	1400 27 ~~1577 62~~	
2027 -		1686 69	89 34	20 90	3 21	1800 14	707 20 ~~799 26~~	888 23 ~~1000 88~~	
530 -		441 02	23 89	5 47	- 84	470 72	185 12 ~~209~~	232 51 ~~261 72~~	
186 -		154 77	8 21	1 92	- 30	165 20	65 - ~~74 95~~	81 64 ~~91 85~~	
26 -		21 64	1 12	- 26	- 04	23 06	8 84 ~~10 24~~	- 12 82	
15.734 -		112.400 -	656 95	153 68	23 60	13294 23	5200 - ~~5876~~	6520 - ~~7358 43~~	
<i>Redutering i juni 1933.</i> <i>L. A. Waller</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933" uti Fuglie socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Folke Persson, Fuglie nr 21 per Håslöv:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdänig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fuglie den 22 mars 1933.

J.A. Nilsson

Berndt Andersson

Folke Persson

N. Robert

N.E. Nilsson

förmyndare för Ellen, Albin och Britt Nilsson.

Att J.A. Nilsson, Berndt Andersson, Folke Persson, N. Robert och N.E. Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Algot Andersson

Statens lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Steglarp, Östra Grevie.

Elin Nilsson

Hedvig Jönsson.

Att Elin Nilsson och Hedvig Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Tage Broberg

E. Ekberg

Handl.

Fru

Vellinge

Hököpinge

Alma Persson.

Att Alma Persson egenhändigt undertecknat förestående
förening intyga:

Folke Persson	Olga Olsson
Lantbrukare	Fröken.
Karna Persson	

Att Karna Persson egenhändigt undertecknat förestående
förening intyga:

Folke Persson	Karin Nilsson
Lantbrukare	Fröken.
Hilma Wikborn	Anna Nilsson.

Egenhändiga namnteckningen	Egenhändiga namnteckning- en bevittna:
B. Gräns	T. Andersson
D. Nygren	G. Nordström
	Björkesåkra
	Björkesåkra
Ture Bengtsson.	

Av häradsrätten förordnad god man för minderåriga barnen Ellen,
Albin och Britt Nilsson.

Att Ture Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående före-
ning intyga:

J. Hansson	J. Hansson
Vallby	Vallby

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 mars
1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dik-
ningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933" uti Fuglie socken, Malmöhus
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
Vattendomstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1.75

Lantbruksingeniören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning

öfver fastigheter inom "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933"
uti Fuglie socken, Malmöhus län, till vilken torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

3/8	mtl.	Fuglie	12 ¹	J.A. Nilsson, Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
1/2	"	"	19 ³	Bernt Andersson
7/20	"	"	19 ⁴	Nils Robert, hans dotter Alma Persson och hans dotters barn, omyndiga Ellen, Albin och Britt Nilsson
1/24	"	"	21 ⁹	Folke Persson
1/16	"	"	21 ¹⁰	Dens.
1/4	"	"	41 ²	J.A. Nilsson, Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
13/128	"	"	av 41 ⁴	Karna Persson och hennes brorsdotter fru Anna Nilsson
1/48	"	"	av 41 ⁴	~~Folke Persson~~
1	"	"	43 ¹	Hilma Wikborn.

Malmö 1 juni 1933.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Styrkning med blatt verkställd av kungl. lant-
bruksstyrelsen/
Dm.

Avskrift.

Förm.bok nr 6596.

Bpt nr 119.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

hållet vid lagtima vårtiinget med Oxie

och Skytts härad i Malmö den 19 maj

1932.

I sammanhang med ingivande av bouppteckning efter hustrun Anna Maria Nilsson från nr 16 Steglarp antecknade häradsrätten, att den avlidna såsom dödsbodelägare efterlämnat underåriga barnen Anna Ellen, född den 21 december 1919, Nils Albin, född den 18 maj 1923 och Britt Ingeborg, född den 11 november 1928, för vilka fadern lantbrukaren Nils Edvin Nilsson enligt lag vore förmyndare; och förordnade häradsrätten på därom gjord framställning lantbrukaren Ture Bengtsson å nr 20 Vallby per Vallby att jämlikt eget åtagande såsom god man för de underåriga vårda deras rätt i boet efter Anna Maria Nilsson vid boutredningen så ock vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskift bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Fuglie socken.

På häradsrättens vägnar:

Y. Kristensson.

Vidimeras:

Oskar Lennartsson

Algot Andersson

Assistent

Lantbr., Steglarp nr 16.

Vidimeras

ex officio:

C. A. Malm

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Sköningsföretaget Englis nr 19 av år 1933
 inom *Englis* socken
 av län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synehandlingarna</i> à	4	—
Betänkande, sid. 4 "	12	—
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i~~	6	50
~~sammandrag, dagar~~ "	2	—
<i>Urtäckning över fastigheter</i> Upprättande av ansökningshandlingar	12	—
m. m. / dagar "	28	93
Kopia av plankartan å väv (31.66 - 2.73)	31	15
" " profiler och sektioner }		
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (68 + 13 + 11) 92	50	60
Inhäftning av ~~handlingar~~ 2 <i>häftan betänkande</i>	3	—
Diariebevis, utlägg 1 " <i>synehandlingar</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	153	68

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Örie och Phytto*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skölmö den *20 juli* 1933.

C. S. Haller.

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.
C. S. Haller.

91
9. 836
390

838
34

M 2-0354

8863

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 13 FEB. 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för
"dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933" i Fuglie socken av
MALMÖHUS LÄN

L. H. L. L. L.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusenfemhundratjugo (6.520) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundra (5.200) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{ss} och förbind^{ss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fuglie fru Håslöv

den 25 januari 1935

Folke Persson

Lantbrukare

Fuglie fru Håslöv

Att Lantbrukaren Folke Persson, Fuglie fru Håslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. S. Persson
Lantbruksingenjör
Uddevå

Adress

Sigfrid Nilsson
Köpsman
Fuglie fru Håslöv

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 21 februari 1935.

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

7
12 37

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933"
uti Fuglie socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

3/8	mtl. 1	Fuglie	12	1	J.A. Nilsson, Elin Nilsson och Hedvig Jönsson,
1/2	"	"	"	3	Berndt Andersson,
7/20	"	"	"	4	Nils Robert, hans dotter Alma Persson och hans dotters barn, omyndiga Ellen, Albin och Britt Nilsson,
1/24	"	"	"	9	Folke Persson
1/16	"	"	"	10	Dens.
1/4	"	"	"	2	J.A. Nilsson, Elin Nilsson och Hedvig Jönsson,
13/128	"	"	"	4	Karna Persson och hennes brorsdotter fru Anna Nilsson,
1/48	"	"	"	4	~~Folke Persson,~~
1	"	"	"	1	Hilma Wikborn.

G. H. M. Malmö i juli 1933.

G. H. M.

Statens lantbruksingeniör.

*Strykning med blott verkställd av Kungl.
Lantbruksstyrelsen*

1935 den 21 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933" i Fuglie socken av Malmöhus län.

Lån 6.520 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fuglie socken.</u>			
Fuglie	3/8	12 ¹	J.A.Nilsson, Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
"	1/2	19 ³	Berndt Andersson
"	7/20	19 ⁴	Hils Robert, hans dotter Alma Persson och hans dotters barn, myndiga Ellen, Albin och Britt Nilsson
"	1/24	21 ⁹	Folke Persson
"	1/16	21 ¹⁰	Benssons
"	1/4	41 ²	J.A.Nilsson, Elin Nilsson och Hedvig Jönsson
"	13/128	av 41 ⁴	Karna Persson och hennes brors- dotter fru Anna Nilsson
"	1	43 ¹	Hilma Wikborn

Stockholm den 21 februari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933" uti Fuglie socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Folke Persson, Fuglie nr 21, per Håslöv;

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fuglie den 22 mars 1933.

J.A. Nilsson

Berndt Andersson

Folke Persson

N. Robert

N.E. Nilsson, förmyndare för Ellen, Albin och Britt Nilsson.

Att J.A. Nilsson, Berndt Andersson, Folke Persson, N. Robert och N.E. Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Algot Andersson

Statens lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Steglarp, Östra Grevie.

Elin Nilsson

Hedvig Jönsson

Att Elin Nilsson och Hedvig Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Tage Broberg

E. Ekberg

Handl.,

Fru

Vellinge.

Hököpinge.

Alma Persson

Att Alma Persson egenhändigt undertecknat förestående före-

ning intyga:

Folke Persson

Olga Olsson

Lantbrukare

Fröken

Karna Persson.

Att Karna Persson egenhändigt undertecknat förestående före-

ning intyga:

Folke Persson

Karin Nilsson

Lantbrukare

Fröken.

Hilma Wickborn

Anna Nilsson

Egenhändiga namnteckningen be-

Egenhändiga namnteckningen be-

vittna: B. Gräns, D. Nygten

vittna: T. Andersson, G. Nordström

Björkesåkra, Björkesåkra.

Ture Bengtsson.

Av häradsrätten förordnad god man för minderåriga barnen Ellen,

Albin och Britt Nilsson.

Att Ture Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening

intyga:

J. Hansson,

J. Hansson

Vallby.

Vallby.

Vidimeras
ex officio:

E. J. Hansson

Soatl. 21/2 1935

878
34

Avskrift.

8881

DIARIE NR.
K. LANTBRUKSTYRELSEN
13 FEB. 1935

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisi-
tion av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fuglie nr 19 av år 1933" uti
Fuglie socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbrukstyrelsen den

Statsbidrag från reservationsanslaget 5,200,- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 6.520,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Folke Persson

Fuglie nr 21 per Håslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 3 april 1934.

Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd arbets-
plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 25 januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel.
1.- krona.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér