

Förslag till Görörps dike ning av år 1930
uti Raus och Bärslövs socknar inom Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson.

ä. f. Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 22 juni
1934 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avseende bebyggelse

David Larsson

Lantbruksingenjör.

Görorp

3'

25'

15'

10'

5'

2'

1'

0'

10'

20'

30'

40'

50'



60'

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Rättningsavd.

22 Lörp. skala 1:50

Brunn


Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:4000



RITN. Nr 001

Likheten med originalen bekräftar:

David Larsson

M

2-0356

2-9356
W.N. 002

M

David Larsson
Lundströmsgränd.

Marita öfver vattenhålön på fastigheten Görarp 3'.



Uppnattar
Sann Lamm

Skala 1:1000

M 2*0356

DIARIE Nr 16720
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1934

Handlingar

angående "Görarp dikning av år 1930"
uti Raus och Bårslövs socknar av
Malmöhus län, upprättade vid syn en-
ligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson
t.f. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

till dikningsföretaget "Görrarps dikning av år 1930" i
Bårslöv och Raus socknar av Malmöhus län.

Betänkande.

Översiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 3
Bidrags- och lånesökandes andel	
i kostnaderna	" 4 - 5
Förening	" 6
Räkning	" 7

Synerhandlingarna

Protokoll	" 8 - 11
Kungörelser & resolution	" 12 - 15
Utlåtande	" 16 - 21
Agobeskrivning	" 22 - 25
Kostnadsförslag	" 26
Kostnadsfördelningslängd	" 27 - 28
Grävningstabell	" 29
Arvodesräkning	" 30 - 33

Betänkande

upprättat för sökande av statsunderstöd till däckningsföretaget

"Görarps däckning av år 1930" i Bårslöv och Raus socknar av Palmöhus län.

Företagets läge.

Företaget, som på bifogad översiktskarta anges med gul färg är beläget omkring 5 km sydost om Helsingborgs stad.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts av undertecknad och avslutats den 8 september 1930. Mot densamma har besvär icke anförts.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen beröras ej av företaget.

Föreslaget avlopp.

I företaget skall ingå anläggning utav täckt avloppsledning sträckan A-B-C-D samt sidodike B-E med rör av de dimensioner, som anges på profilritning över avloppet. Därjämte skall anordnas 8 st. brunnar för att möjliggöra rörledningarnas rensning samt tilliedande utav täckta avlopp och inledande utav ytvatten i den anlagda rörledningen.

Areal, bätnad och kostnad.

Arealen av den mark, som torrläggas omfattar 5.665 hektar åker, och 1.905 hektar ängsmark eller tillsammans 7.57 hektar.

Båtnaden, som uppkommer har vid syneförrättningen uppskattats till 4292 kronor.

Kostnaden för utförande av föreslaget avlopp har beräknats uppgå till 2900 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 220 kronor och kostnaden för betänkandet till 45 kronor. Totala kostnaden för hela företaget utgör alltså 3165 kronor. Fördelat på arealen ingående mark blir kostnaden pr hektar i runt tal 420 kronor.

Statsunderstöd.

Genom underdånig ansökan av den 27 december 1932 samt förening ingången samma dag har förutom bidrag från statens avdikningsanslag sökts lån från avdikningslånefonden till fastigheterna Görarp nr 1⁵ och Görarp nr 2⁵. De bidrags- och lånebelopp som med nuvarande bestämmelser synes kunna beviljas till företaget angives i bilagda tabell rörande bidrag och lån.

Lund 1 februari 1932

David Larsson.
e.lantbruksingenjör.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar förvaras hos
Lantbrukaren Albin Andersson, Görarp, Raus.

<u>Kostnadsberismandag.</u>	
Tärlaggringkostnad.	2.270:- ^x
Egenföretagningen.	2.900:- kr
Restkande.	220:- "
	<u>45:- "</u>
	<u>2.535:-</u>
<u>Summa kr</u>	<u>2.535:-</u>

* Minuteringen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen
med stöd av sin förslagsställarens inkomna nya
kostnadsberäkning.

Vid auktsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 2.535 kronor
varav 21 länssökandenas andel 1.729 kronor. 96 öre.

Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Christh.

Pått underskrift befygar:

Daniel Larsson

Landbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Bärslovs socken</u>			
	15	Nils Andersson, Görarp	1-5	1 14	035
	25	Måns Andersson, 10	6-16	1 09	1 66
	31	Prebikstolskammaren, m. Frau Samuelis	17-23	2 70	
		<u>Raus socken</u>			
	3	Alf Preussan, Raus	24-27	49	02
	11	Gustaf Mölling, Råpås	28-33	2 15	19
		Summa		5 665	1 905

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Bidrag ~~Domstols- avgift m. m.~~ 1 procent				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
868 -		586 50	44 49	9 10	40 55	640 09	259 56	380 53	
2061 -		1392 55	105 64	21 61	"	1519 80	616 28	903 52	
1042 -		704 06	53 41	10 93	"	768 40	311 58		
154 -		104 05	7 90	1 61	"	113 56	46 05		
167 -		112 84	8 56	1 75	"	123 15	49 94		
4292 -		2900 -	220 -	45 -	-	3165 -	1283 41	1284 05	
Rund i februari 1932 David Larsson c. Lantbruksskizör									

Lund i februari 1932
David Larsson
c. Lantbruksskolegymn.

Förening.

Undertecknade delägare i "Görarp dikning av år 1930" i Raus
och Bårslövs socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja
komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade stats-
medel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-
ningslånefond till företagets genomförande,
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom un-
derteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser
och handlingar, samt
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Görarp den 27 december 1932.

Albin Andersson.

Nils Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

David Larsson.

B. Ericson.

Rätt avskrift beviljas
David Larsson

Räkning

för upprättande av betänkande till dikningsföretaget "Görrarps
dikning av år 1930" i Raus och Bårslövs socknar av Malmöhus
län.

Betänkande 2 sid. à 3.- kr	6.-
Översiktskarta 2 ex. à 4.- kr	8.-
Kopia av karta	12.10
" " profilritning	3.50
Avskrift av handlingar 28 sid. à 55 öre	<u>15.40</u>
Summa kronor	<u>45.-</u>

Den, som med denna räkning, icke åtnöjes äger att
inom tre månader härafter klander däraf genom stämning till
Laggude häradsrätt anställa.

Lund 1 februari 1932

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Auskriфт

Protokoll vid sammanträde vid
syn enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Görarp Görarp
Görarp 3¹, Raus och Köpinge i Bårslövs socken av Malmöhus län.

§ 1

På Råå hotell fredagen den 22 augusti 1930 kl. 6 em. (kl. 18)

Närvarande undertecknad av Kungl. Maj:ts Befallningshavande
förordnad förrättningsman (bil 1) samt skiftesgodemännen

Jöns Hansson, Bårslöv och

Oskar Nilsson, Bårslöv samt

förrättningsökanden Albin Andersson ägare till Görarp

Emil Nilsson, såsom ombud för sin fader ^{72/18 Andersson} ägare till

Görarp

Landsfiskal E. Ahlbom i Ramlösa distrikt enligt förordnande (bil. 2)

Kyrkoherde Johannes Sivarðsson för Görarp 3¹ enligt förordnande (bil. 3)

arr. av Görarp 3¹ Ivan Sammelius

arr. av kronodomänen Välluf nr 1, Emil Hansson

Alfred Svensson, äg. till Raus

Gustaf Meiling, äg. till Köpinge nr

Arvid Nilsson, äg. till Köping nr 10.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes icke, ej håller visste sig
dessa stå i jävsförhållande till någon delägare.

§ 3.

Laga hinder anmäldes icke emot företaget.

§ 4.

Kyrkoherde Sivarðsson befarade att genom anordnande utav
täckt avloppsledning sträckan 0-3+30 mangelgravarna fig. 19, 20
och 21 skulle komma att torrläggas. Ägofigurerna 17, 18, 22 och 23
användes nu såsom betsmark och mangelgravarna äro enda vattentill-
gången åt betande djur på området. Även kunde befaras att genom
anordnande utav sugdiken inne på angränsande områden med avlopp
till nu föreslagen ledning möjlighet förefinnes att mangelgravarna
torrläggas.

Då det under förrättningen icke uppvisats någon fördel

för fastigheten Görarp 3¹ men däremot kan befaras att mangelgravarna fig. 19, 20 och 21 ~~främdeles~~ komma att torrläggas ansåg sig kyrkoherden böra protestera mot företagets utförande särskilt som det under alla förhållanden komme att medföra utgifter för arrendatorn av Görarp 3¹ utan att han tillskyndades motsvarande fördel.

Arrendatorn av Görarp 3¹, Ivan Sammelius, instämde till alla delar i ovanstående.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda undersökningar rörande avloppet. Enligt desamma syntes det lämpligast att utföra detsamma såsom täckt ledning hela sträckningen. Befintligt avlopp å sträckan 5+20-6 som nu var öppet skulle då bliva täckt.

Ersättande utav det öppna avloppet med täckt ledning denna sträcka ansågs ~~ej medföra~~ någon olägenhet för å omse sidor belägna fastigheter. Ombudet för kronoboställen hade ej heller något att invända häremot och ej heller Arvid Nilsson, ägare till Köpinge nr 10 under förutsättning att företaget ej medförde kostnad för respektive fastigheter.

§ 6.

Gustaf Meiling ansåg att företaget icke ~~tillförde~~ fastigheten Köpinge någon båtnad och ville för den skull icke vidkännas någon kostnad i samband med företaget.

§ 7.

Albin Andersson förmodade att till deltagningsskyldighet i företaget ej medtagits mera mark än som skulle deltaga enligt bestämmelserna i gällande vattenlag.

§ 8.

Arrendatorn av kronobostället ~~förklarade~~ att kronobostället icke hade någon fördel av att leda vattnet till föreslaget avlopp och att avlopp ändamånsenligare bereddes åt väster för mark intill rågången emot Görarp 3¹.

§ 9.

Emil Nilsson förklarade å sin faders vägnar att i företaget borde ingå avlopp från Görarp.

§ 10.

Alfred Svensson hade inget att erinra mot företagets utförande enligt förevisat förslag men befarade att mangelgraven

fig.28 torrlades om detsamma utfördes. Nämda mangelgrav var enda vattentillgången. Ville icke vidkännas någon som helst kostnad i samband med företaget.

§ 11.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 8 september 1930 kl 6 em.

Ort och dag som ovan

David Larsson

Oskar Nilsson.

Jöns Hansson.

§ 12.

På Råå hotell måndagen den 8 september 1930 kl.6 em.

Närvarande förestående syne^{av}män samt delägare i företaget

Albin Andersson

Emil Nilsson, ombud för Nils Andersson

Landsfiskal E. Ahlbom

Alfred Svensson ägare till Raus

Gustaf Meiling ägare till Köpinge

Emil Hansson arrendator av Välluf

Ivan Sommelius, arr. av Görarp 3¹

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda undersökningar i anledning av i § 4 föregående sammanträdesprotokoll framförda farhågor att befintliga vattningsplatser skulle torrläggas å ägor till Görarp 3¹, samt uppvisade upprättad karta i skala 1:1000 över området. Då jordarten föreföll vara så tät på ett djup av omkring 0,7 meter under markytan att föreslagen täckt ledning, enligt syne-
männens åsikt, ej tillfogade vattningsplatserna skada, hade några särskilda föreskrifter för skyddande av vattenhålorna ej ansetts nödvändiga.

§ 14.

Alfred Svensson förklarade att mangelgraven fig.26 aldrig varit torr under den tid han innehaft ^{fastigheten} Raus.

Emil Nilsson upplyste att år 1917 inget vatten funnits där.

Om botten i brunn vid 3+30 förlades 75 centimeter under rörens ^{ändre} inre kant i föreslagen avloppsledning hade dock Svensson inget yrkande på an^{av}ordnande utav vattningsplats eller åtgärder här-
för i samband med företaget.

§ 15

Förrättningsmannen redogjorde för verkställd båtnadsuppskattning och kostnadsberäkning samt uppläste upprättade längder över värdering av markerna samt kostnadsfördelning.

§ 16

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgått 2 dagar.

§ 17

Avgåvo synemännen utlåtande.

§ 18

Till arbetsstyrelse i företaget valdes:

Albin Andersson, Görarp och

Emil Nilsson, Görarp.

§ 19

Meddelades att inom föreskriven tid 1 ex. ~~avskrift~~ av synhandlingarna skulle översändas till Albin Andersson, Görarp.

§ 20

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan:

David Larsson

Oskar Nilsson

Jöns Hansson.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Görarp n:r 2 m.fl. hemman uti Bårslövs socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Görarp den 17 augusti 1929

Albin Andersson

.....
R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förordnas, härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 20 augusti 1929

f.Ramel

Hj.Kjäll

.....
R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen den 20 augusti 1929 förordnat lantbruksingenjören E.Berggren att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom, med återkallande av förordnandet för Berggren, t.f.lantbruksingenjören David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 19 augusti 1930

På länsstyrelsens vägnar

Hj.Kjäll Carl Nielsen

.....
K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Görarp nr 2 och 3, äg.Albin Andersson, Raus nr 3, äg.Alfred Svensson, Köpinge nr 11, äg.Gustaf Meiling, Köpinge nr 10, äg.Arvid Nilsson, Görarp nr.2, äg.Nils Andersson samt predikstolshemmanet Görarp nr 3, arr.Ivan Sommelius. Dessutom synes företaget komma att beröra kronodomänen Välluf nr 1 arr.Gustaf Andersson, hålles å Råå hotell fredagen den 22 augusti 1930 kl.6 em.då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 15 augusti 1930

David Larsson

t.f.lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven erkännes:

Albin Andersson	Nils Andersson.	Gustaf Andersson
Alf. Svensson	G. Meiling	Ivan Sammelius

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Edvin Gustafsson
fjärdingsman

Att Arvid Nilsson blivit kallad till å andra sidan omnämmt samman-
träde intygas

Bårslöv den 20/8 1930

Edvin Gustafsson	A. Andersson
fjärdingsman	

Kostnaden för ovanstående delgivning utgör 6 kr. som härmed kvitteras.

Bårslöv den 21/8 1930

Edvin Gustafsson
fjärdingsman.

.....
Avskrift

Kungörelse.

537 B. 1930.

(Bil. 2)

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande fastigheterna:

..... Görarp nr 2 och 3 Äg. Albin Andersson

" " 2 " Nils Andersson

Raus nr 3 " Alfred Svensson

Köpinge nr 11 " Gustaf Meiling

Görarp nr 5, prebostolsneman, ecklesiastikt boställe, arr.
Ivan Sammelius, uti Bårslöfs socken av Malmöhus län,

hålles å Råå hotell fredagen den 22 augusti kl 6 em. då
vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Företaget synes även komma att beröra:

..... Köpinge nr 10 äg. Arvid Nilsson samt

kronodomänen Välluf nr 1, arr. Gustaf Andersson,

då förslaget torde komma att omfatta anläggning utav rör-
ledning i rågången mellan nämnda fastigheter å en sträcka av omkring
100 meter.

Lund den 15 augusti 1930

David Larsson

t.f. lantbruksingenjör.

Till landsfiskalen i Ramlösa distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det

i inneliggande handlingar omgörmälda sammanträde och vid de följande sammanträdena som kunna komma att hållas vid förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen Välluf nr 1 i Vällufs socken. Rapport vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt kan klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 18 augusti 1930

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll Carl Nielsen

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Ahlborn

K u n g ö r e l s e

(Bil. 3)

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna

Görarp nr 2 och 3 äg. Albin Andersson

" nr 2 " Nils Andersson

Raus nr 3 " Alfred Svensson

Köpinge nr 11 " Gustaf Meiling

Görarp nr 3, predikstolshemman, ecklesiastikt boställe, arr.

Ivan Sammelius, i Bårslövs socken av Malmöhus län

Hålles å Råå hotell fredagen den 22 augusti 1930 kl. 6 em.

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 15 augusti 1930

David Larsson

t.f. lantbruksingenjör.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. C.O. Borg eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, förordnas härmed att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 18 augusti 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Erling Eidem

/Fr. Callmer

På grund av förfall får undertecknad förordna kyrkoherden
Johannes Sivardsson, Raus, att såsom konsistorieombud närvara vid ovan-
nämnda förrättning.

Ottarp den 19 augusti 1930

Carl O. Borg
kontraktsprost.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen rörande Görarp
dikning av år 1930 i Raus och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Ändamål och belägenhet.

Företaget avser utförande utav täckt avloppsledning
för avledande utav vatten från Görarp nr 1⁵, Görarp nr 2⁵ och 3¹,
Raus nr 3 och Köpinge nr 11 tillhöriga marker till så stora di-
mensioner och djup, att översvämning förhindras och täckdikning
med fördel kan verkställas. Å vidsittande översiktskarta har torr-
läggningsområdets ungefärliga utsträckning angivits med gul färg.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet omfattar ovanför punkt 0 2 hektar, ovan-
för punkt 1+69 13 har, ovanför punkt 3+30 17 har och ovanför punkt
4+07 22 har.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom
i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrätt-
ningen anmälts, ej heller hava synemännen funnit något sådant
föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som genom företaget anses vinna förbättring,

hava kartlagts och ytavvägts.

Nuvarande avlopp.

Från till företaget hörande marker avbördas för närvarande vattnet genom ett delvis öppet och delvis täckt avlopp, vilket dock icke medger torrläggning utav omgivande marker. Beskaffenheten utav detsamma framgår utav efter verkställda undersökningar upprättade profilritningar och tvärsektioner.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta anläggning utav täckta avloppsledningar med tillhörande brunnar och intag enligt bifogade plan- och profilritningar samt enligt nedanstående tabell:

Sträcka	Bottenläge vid	Rördimension
A-B-C-D		
0-1+69	0=8.26 m	5" rör
1+69-2+62	1+69=8.05 m	9" "
2+62-6	2+62=7.95 m	10" "
	6=7.36 m	
B-E		5" "

Rördimensionerna hava beräknats enligt Yarnell och Woodward's formel.

Fastigheten Görarp 3¹ skall för framtiden hava rätt att mot ersättning för skada och intrång anlägga täckt avlopp till brunn vid 1+69 och 2+62.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60:§ vattenlagen hava synemännen med tillämpning av i 7 kap. 22:§ vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga.

Sälunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Vid uppskattning av jordens värde samt uppkommande båtnad hava synemännen särskilt beaktat omfattningen av till företaget hörande arbeten och minskat deltagningsskyldigheten för fastigheten ¹ 3 med hänsyn till såväl förhållande mellan kostnad och båtnad som kostnad för avlopp från fastigheten till i företaget ingående avlopp.

I anledning utav yrkande i protokollet §:4 har verkställt undersökning utav markens beskaffenhet omkring vattenhålorna och framgår resultatet av bilagda karta häröver. Då bottenlagret på 0.7 meters djup under markytan utgöres av grusblandad lera, synes det ej föreligga någon fara för att genom utförande av ut

det täckta avloppet torrläggning sker av mangelgravar fig.

19, 20 och 21.

Beträffande framförda farhågor att desamma skulle torrläggas genom tegelning, anse sig synemännen förhindrade lämna föreskrifter avsedda att förhindra detta.

Beträffande de i §:4 i sammanträdesprotokollet framförda yrkandena om befrielse från deltagningsskyldighet, få synemännen hänvisa till upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Likaledes hänvisas beträffande yrkande om befrielse 6 och 9 till samma värderingslängd.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29:§ vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med företaget.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med tydföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelser

na i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga,
varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas
på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget
uppskattade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som
finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få syneminnen bestämma:
att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar till-
hörande detta utlåtande,
att detsamma må påörjas så snart denna förrättning vunnit laga
kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1934,
att till detsamma skall användas cementrör med muffar och av så
god kvalitet, att desamma utan att skadas kunna belastas med
15 kg. pr centimeter längd av röret längs den översta och un-
dersta generatrisen av det horisontalt anbragta röret, eller
rör av lergods av god kvalitet,
att rören dessutom skola vara homogena och täta i godset samt
fria från gjutfel och med släta ytor,
att rören ej få läggas och rörsträngarna ej tickas förrän desamma
godkännts av lantbruksingenjör,
att ~~till~~ rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid
intag och brunnar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Görarp dikning av år 1930".

Besvärshänvisning.

Talan mot förättningen och detta utlåtande må föras
vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken
besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85:§ vat-
tenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående
datum.

Kåå den 8 sept. 1930

David Larsson.

Oskar Nilsson. Jöns Hansson.

Att, såvitt framgår av hästades fäst vederbärligt diarium,
bevär icke inom laga tid anfäkt över färdiende synfärdiöring,
det vander hämnad till beris meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 5 juni 1934.

Ex officio:

Joan Nordlund.

Saken redov. genom stpl 0:50

Stämpel 1:

Samman kunnat 1:50

Rättshänsynen bebyggat:

Landbruksingenjör.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frästads socken</u> Örarp	15			1 2 3 4 5	<u>Nils Andersson</u> äker, mylla på tora " " " " " " " " äug, " " " vallarbåla Summa
Örarp	25	2		6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	<u>Albin Andersson</u> båg äker, mylla på tora " " " " äug, " " " " " " " vallarbåla äug, mylla på tora " " " " " " " " vallarbåla äug, mylla på tora Summa
Örarp	31			17 18 19 20 21 22 23	<u>Anders Pettersson</u> , och <u>Lea Pettersson</u> äker, mylla på tora " " " " vallarbåla " " " " äker, mylla på tora " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Århus socken.</u> Århus	3	3	$\frac{1}{32}$		<u>Oluf Thomsen.</u> 24 äker, mylla på tora. 25 " " " 26 äng, " " 27 äker, " " Summa
Skäpunge	11	11			<u>Prestaf Skäpunge.</u> 28 vallskäla 29 äng, mylla på tora 30 äker, " " 31 " " " 32 " " " 33 " " " Summa
Gräp	15				<u>Summandrag.</u> Nils Rudersson Albin Rudersson Predikeshusman, m. Tran Lundeus
Århus Skäpunge	3 11	3 11	$\frac{1}{32}$		<u>Oluf Thomsen.</u> <u>Prestaf Skäpunge.</u> Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17.-								1400	238	-	1600	272	-	200	34	-
12.-								1000	120	-	1600	192	-	600	72	-
	1.	02.-									400	8	-	400	8	-
20.-								1400	280	-	1600	320	-	200	40	-
49.-		02.-							638	-		792	-		154	-
							01.5									
		19.-									600	114	-	600	114	-
13.-								1300	169	-	1600	208	-	300	39	-
02.-								1500	30	-	1600	32	-	100	2	-
02.5								1400	35	-	1600	40	-	200	5	-
07.-								1500	105	-	1600	112	-	100	7	-
24.5		19.-				0	01.5		339	-		506	-		167	-
114.-		03.5					01.5		1.198	-		2.066	-		868	-
109.-		16.-					05.5		1.659	-		3.720	-		2.061	-
270.-							10.-		3.278	-		4.320	-		1.042	-
49.-		02.-							638	-		792	-		154	-
24.5		19.-					01.5		339	-		506	-		167	-
566.5		190.5					18.5		7.112	-		11.404	-		4.292	-
Plac den 8 september 1930. David Larsson Lantbruketsingenjör. Oskar Wikström Stiftelsesordförande. Fins Hansson																

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
0-1+34	134	12,5 cm (5") cementrör med falsar m.	134	1,-	134	-				
1+34-1+69	35	D:o 15 cm (6")	35	1,25	43	75				
1+69-2+62	93	D:o 22,5 cm (9")	93	2,-	186	-				
2+62-6	338	D:o 25 cm. (10")	338	2,25	760	50				
0-1+34		för grävning, rörens lägg- ning samt täckning	134	0,90	120	60				
1+39-1+69		D:o	35	0,80	28	-				
1+69-2+62		D:o	93	1,-	93	-				
2+62-3+30		D:o	68	1,75	119	-				
3+30-4+7		D:o	77	0,80	61	60				
4+7-4+50		D:o	43	4,-	172	-				
4+50-6		D:o	150	1,25	187	50				
0, 1+34, 1+69 2+62, 3+30, 4+7 5+20		Brunnar med 0,60 m. diam. med lock av armerad betong- skiva med något kupig över- sida	7	40,-	280	-				
6		Kringmurning av röret i be- tong m. stensättning	1		25	-				
6-6+20	20	Ränsning av öppet dike m.	20		10	-			2 220	95
		<u>Dikessträckan B - E.</u>								
10-10+60	60	12,5 cm. (5") cementrör med falsar m.	60	1,-	60	-				
		för grävning, rörens läggning samt täckning	60	1,-	60	-				
10+60		Brunn lika föregående st	1		40	-			160	-
		För oförutsedda fall m.m.							2 380	95
		<u>Summa Kronor</u>							2 900	-
		Rätt den 8 september 1930								
		David Larsson								
		t. f. lantbrukarens för								

Leser- und Freizeitslänge

Pastigbetens		Vgarrens namn
namn	Reg. nr.	
<u>Örnstads S:u.</u>		
Örnstads	15	Phil. Andersson
do	25	Albin Andersson
do	31	Predikstolsheiman, arr. Ivan Lanchins
<u>Raus S:u.</u>		
Raus	3	Alf. Svensson
Röpinge	11	Gustaf Theilung

	jordvärde				Delningsstyrelsen i procent.	Delarna i kostnad för				Summa Kostnad		
	före		efter			Deltagning		Egneffekt- ning.				
	Företagets utfrående											
	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
	1.198	-	2.066	-	20.224	586	50	44	49	630	99	
	1.659	-	3.720	-	48.019.	1.392	55	105	64	1.498	19	
	3.278	-	4.320	-	24.278	704	06	53	41	757	47	
	638	-	792	-	3.588	104	05	7	90	111	95	
	339	-	506	-	3.891	112	84	8	56	121	40	
Summa	7.112	-	11.404	-	100. -	2.900	-	220	-	3.120	-	

På den 8 September 1930.

David Larsson.
Landbruksingenjör.

Oskar Nilsson Jöns Larsson
skiftesgodemän

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning		Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-b-D.</u>							
0		1.45					
1	100	1.30			12.5 cm. (5") rör		
+34	34	1.55			X		
+69	35	1.80			15 cm. (6") rör		
					X		
2	31	1.75			22.5 cm. (9") rör		
+62	62	1.45			X		
3	38	1.70					
+17	17	1.55					
+30	13	1.45					
+60	30	0.70					
4.7	45	2.00					
+15	15	2.60					
+50	30	2.35					
5	50	2.20					
+20	20	1.95					
6	80	{ 0.95 1.05	0.3	2.90	1:1.25		
+20	20	0.50	1	1.50	"		
I. m.	620						
<u>Dikessträckan D-b-E.</u>							
10		1.50					
+60	60	1.40			12.5 cm. (5") rör		
I. m.	60						
Skädd den 8 September 1930. David Larsson. Lantbrukssingenjör.							

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Lörarps dikning av år 1930"

uti Raus och Bårslövs socken^{mar} och Halmhäus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		0,50				50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 35 ar	16	0.24	3	84		
		har 5.665	5.665	0.78	4	42		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar	9	0.14	1	26		
		har 1.005	1.005	0.74	1	41		
		annan mark och impediment, medelareal 0.02 ar	8	0.05		40		
		har 0.185	0.185	0.78		14		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		10—15 m.						
		<10 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad						
		Överföres			19	07		50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 07	50
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/4	12,00	15 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	7 57	0 50	3 79	
		avvägda punkter	85	0 03	2 55	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	1 2	2,00	2 40	
		i annan mark	"	5,00		42 81
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	33	0 05	1 65	
		ar,	7 75	0 10	78	2 43
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	25	0,04		1 00
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd				
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	25	0,06	1 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	25	0,12	3 -	4 50
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0 6	3 50	2 10	
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0 22	2 20	
		Antal profil- och sektionsritningar		3,00		4 30
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	15	0,03	45	1 45
		Överföres				69 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan	1		3 —	3 —
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		4 —
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				2 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	85	0,01		85
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	4 3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	12	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1 3,-		3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1 3,-		3 —
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	st.	33 0.07	2 31	
		 har	7 75	0.14	1 09	
		Överföres			10 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			85	
		3) insättning av höjdlägestal st.	85	0,02	1 70	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	15 45
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.6	6.-	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 20	
		3) broar och trummor,				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	3.-		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				41 55
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				6 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				8 41
		Summa kronor				70 21
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				108 24
		Lösen för kopior och avskrifter				41 55
		Övriga förrättningskostnader				70 21
		Summa kronor				220 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude häradsrätt.

Göranps den 8 sept 1933

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Likheten med originalet sid. 1-33 betygar: David Larsson

0680-8

gr. 1000.
392

M 2-0356

DIARIE NR 16720

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1934

för

"Görarp dikning av år 1930" i Raus och Bårslövs socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusentjugo (1.020)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrettio (1.030)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör D.Larsson* vid syneförrättning år 1930

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~xx~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gripsholm den *18 aug.* 1934.
Albin Andersson *Daniel Nilsson*

Att

Albin Andersson
Daniel Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Riberg *Daniel W. Henningsson*
Adress *Raus* Adress *Raus*

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 september 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Hultén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer åger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1998

22/6 34

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Görarp dikning av
år 1930" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets

namn.	register- nummer.	Ägares namn.
Görarp	5 / 1	Nils Andersson, ✓
do	5 / 2	Albin Andersson. ✓

Lund i februari 1932

David Larsson

lantbruksingenjör.

1935 dec 30 dec.

a.a

DIARIE NR

27354

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1935

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

a.a.

4
heltäckas i arkivanteckning rör. Görrarps.

1934

8

I anledning av infordrat yttrande angående en till mig remmitterad skrivelse rörande "Görrarps dikning av år 1930" samt från arr. av S. Sallerups löneboställe, Axel Löfvander, får jag vördsamt anföra.

Rörande Görrarps dikning brevväxlade jag med ordföranden i företagets styrelse, Albin Andersson, rörande bl. a. lån av statsmedel till ett löneboställe, delaktigt i kostnaden för företaget. Några avskrifter från denna brevväxling förvarar jag icke och ej heller någon avskrift eller annan anteckning rörande den i Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse omnämnda skrivelsen angående nämnda dikningsföretag. Jag har emellertid till Andersson gjort en förfrågan om han avsänt skrivelsen samt om innehållet i densamma, men ännu ej erhållit svar härpå. Skulle några förhållanden föreligga, som ej

ordnats i samband med företagets godkännande samt beviljande
av bidrag och lån av statsmedel, skall jag, sedan jag erhållit
svar från Andersson, till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämna
meddelande härom.

Beträffande förrättning i S. Sallerup vill jag minnas,
att vid förfrågan meddelades att statsunderstöd önskades till
arbetet och att i anledning härav hänvisning lämnades, att
till Länsstyrelsen inlämna ansökan om syn enligt vattenlagen.

!
Kantledet
nigen vattenl.
f

Umeå den 5 december 1935.

David Larsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Statens lantbruksingenjör David Larsson,

Umeå.

Den 4 oktober 1933 remitterades till Eder för yttrande en till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommen skrivelse rörande Görrarps dikning av år 1930, Malmöhus län.

Den 16 januari 1935 remitterades till Eder för yttrande en skrivelse från arrendatorn Axel Löfvander, S.Sallerup, Kvarnby, vilken skrivelse syntes avse en i Eder resplan för år 1930 under nr 29 intagen förrättning.

Då svar å ovannämnda remisser ännu icke hit inkommit vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förständiga Eder att senast till den 9 instundande december till Styrelsen avgiva anbefallda yttranden i förevarande ärenden.

Stockholm den 21 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



26264/33.

Ang. förfr. rör. Görarps dikning av år 1930, Malmöhus län.

Statens lantbruksingenjör David Larsson anmodas att
till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomma med yttrande över innelig-
gande framställning, varvid remissakten skall återställas.
Stockholm den 4 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Ang. förf. för. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.

Detta är en utgåva av den i Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Första utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Andra utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Tredje utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Fjärde utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Femte utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Sjätte utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Sjunde utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Åttande utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Nionde utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.
Tionde utgåvan. Östergötlands län 1930, Malmström 1811.

1934 den 12 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förrättsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förstagets namn: "Görarp dikning av år 1930" i Raus och Därelövs socknar av Halmsåhus län.

Lån 1.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by
och herman

Reg.n:r

Ägares namn

Därelövs socken.

Görarp

5
1
5
2

Nils Andersson

"

Albin Andersson

Stockholm den 12 september 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 12/9 34

16721

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t

28 AUG. 1934

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Görarp dikning
av år 1930", uti Raus och Bårslöv socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 22 juni 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 1.030:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.020:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelse: lantbrukarna Albin Andersson och Emil Nilsson
Görarp pr Raus.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter
detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i full-
ständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes till godkännande.

Umeå den 22 augusti 1934.

David Larsson

Statens lantbruksingenjör.