




Gunnar Röngh. Maj: 10 vidtagna bror den
6 april 1934 Järstads län efterrättelsen
vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934
På Röngh. Landbruksskattens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivning beviljad
David Larsson
Landbruksskattens vägnar.

Förslag 2122

"Mågledåakens eldningsföretag av år 1931"
i Vansjö och Rödådinge socknar, malmöhuslän;
upprättat vid syn enligt värdlagen år 1931 av

David Larsson.
a. landbruksskattens vägnar

RITN. Nr 001






Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m


Likheten med originala i bebyggelse David Larsson

M 3-0378


Ensom Hingl. Maj:ts indign blev
 den 6 april 1934 fastslått till
 utfärdelse vid arbetets utförande.
 Rätt anskrivet tillgagn. Årskostna den 20 april 1934.
 David Larsson På Hingl. Lantbruksskyddens vägnar.
 lantbruksskyddare. Alarik Lantkö.




Förslag till kringmurning. Skala 1:50.




Förslag till brunn.



Förslag till inlägg. Skala 1:50.



Förslag till
 "Maugladsåckens elikningsförelägg av år 1931"
 i Vansås och Rödådinge socknar, Malmöhuslän,
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av
 David Larsson.
 a. lantbruksskyddare



Likheten med originalen bekräftar David Larsson

RIT.Nr 002

3-0378

Alt.förslag till öppet dike sträckan 0+60-C.




Enligt Kungl. Maj:ts rådiga brev den 6 april 1934
 gästades till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
 Albert Smittell.

Rätt avskrivet bekräftar
 David Larsson
 lantbruksingenjör.

Förslag till ägouälsbroar
 Skala 1:50



Förslag till



"Moglabäckens elaningsföretag av år 1931"
 i Vansås och Rödåinge socknar, Malmöruslän;
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av

David Larsson.
 e. lantbruksingenjör.

RITN. Nr 003

Likheten med originalen bekräftar

David Larsson



1934-5

M

3-0378

Län

den

M

3*0378

K. LANTMÄSSSTYRELSEN

12 MAJ 1934

Handlingar

angående "Maglebäckens diknings-
företag av år 1931" i Vanstads
och Röddinge socknar av Malmö-
hus län, upprättade vid syn en-
ligt vattenlagen år 1931.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2-4
Tabell över bidrags- och lånebelopp	" 5-6
Kostnadssammandrag	" 7
Föreningsskrivelse m.m.	" 8-10
Arvodesräkning	" 11
Protokoll	" 12-16
Ansökan och förordnande, kungörelser m.m.	" 17-21
Utlåtande	" 22-28
Beskrivnings- och värderingslängd	" 29-34
Kostnadsförslag	" 35-38
Ersättningslängd	" 39
Kostnadsfördelningslängd	" 40-41
Arvodesräkning	" 42-45
Plankarta	
Profilritningar i 2 blad.	


Guomv. Kungl. Maj: ts nådiga be-
ru 6 april 1934 fastställt den efterrättelsen
vid arbetets uppförande.

Stockholm den 20 april 1934
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Rätt avseende till byggar

David Larsson
Landbrukshögskolan.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till torrlägningsföretag benämmt "Maglebäckens dikningsföretag av år 1931" i Vanstad och Röd-
dinge socknar av Malmöhus län.

Företagets ändamål och läge.

Företaget avser dels fördjupning utav öppet avlopp och dels anläggning av täckt avloppsledning för avledande av vatten från det markområde som ingår i företaget. På översiktskartan anges torrlägningsområdet med gul färg och nederbördsområdet begränsas med heldragen blå linje.

syneförrättning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning som avslutats den 27 november. Emot förrättningen har icke besvär anförts.

I företaget ingående arbeten.

I företaget skall ingå anläggning utav förutom huvudavloppet sträckan A - E de täkta ledningarna B-H-I, H-M och P-Q för att till företaget hörande fastigheter skola erhålla möjlighet till torrläggning. sträckan P - Q utmynnar vid P i en täckt ledning tillhörande ett företag för vilket samtidigt handlagts syneförrättning och som jämväl nu skall utföras. I utlåtandet har lämnats medgivande att utföra sträckan O ÷ 60 - C som täckt ledning av 24" rör enär flytsand förekommer på vissa sträckor varför ett täckt avlopp möjligen kan utföras för samma eller obetydligt större kostnad än öppet dike.

Vid analys av grundvattnet från tre närliggande platser har halten av aggressiv kolayra befunnits utgöra högst 12 ^{mg}/lit. varför särskilda åtgärder för att förhindra rörens förstöring ej torde erfordras.

Allmänna intressen.

Allmänna intressen beröras ej av företaget.

Areal, båtnad och kostnad.

Arealen av den mark, som torrläggas omfattar 29.78 hektar åker- och ängsmark. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 13.759 kronor. Kostnaden har med sträckan 0 + 60 - C som öppet avlopp beräknats bliva 10.150:- kronor. Med tillägg av kostnad för syneförrättning 320:- kronor samt betänkande 94,83 kronor blir alltså hela kostnaden 10.564:83 kronor eller per hektar 355 kronor.

Statsunderstöd.

Genom förening ingången den 27 november 1931 hava flertalet delägare förklarat sig önska erhålla såväl anslag från statens avdikningsanslag som lån från avdikningslånefonden till med företagets utförande förenade kostnader. Enligt gällande bestämmelser uträknade anslag- och lånebelopp för hela företaget samt för varje delägare finnes angivet i bifogade tabell.

Arbetstid.

Företaget synes kunna avslutas till den 1 september 1935.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar m.m. förvaras hos lant-
brukaren Alfred Ström, Stora Lassaröd pr Åsperöd.

Lund 1 april 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal	Värde				Båtnad	Areal	Värde				Båtnad				
		före		efter				före		efter						
		torrläggningen						torrläggningen								
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
						n:r	Har	ar	Har	ar					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Vanstads</u>															
<u>socken</u>				<u>Avdelning I</u>											
Vanstad		1/3227	10	Aug. Mårtensson	1,2	1	09-			109-		436	-		
Kuddetorp		1/8	1	Johan Lindvall	12		24-			24-		120	-		
St.Lassaröd		1/161	2	Alfred Ström	13-16a	5	26-			526-		3264	-		
Vanstad		25		Anders Nilsson	17,19										
(Skogsdala)		/51223	6	Johanna Nilsson	21,22	23-25	25-	1	16-	141-		730	-		
"		1/8	11												
<u>Röddinge</u>				H.Widegren	26,27			2	22-	222-		1110	-		
<u>socken</u>		8													
<u>Öråsen</u>		/1401	5	Ola Perssons											
				sterbhus											
				konkursbo	28-31			4	07-	407-		2390	-		
Ekeröd		7/161	3	Axel o.Herman											
				Rosenqvist	32-49	4	60-	5	78-	1038-		2882	-		
<u>Vanstads</u>				<u>Avdelning II</u>											
<u>socken</u>												10933	-		
Vanstad		1/3227	10	Aug.Mårtensson	3-7	1	73-		24-	197-		946	-		
"(Dockarp)		1/3227	9	Jöns Olsson	8		69-			69-		345	-		
Tjärneröd		1/16	1	" "	10		78-			78-		546	-		
Kuddetorp		1/8	1	Johan Lindvall	11		46-			46-		322	-		
<u>Vanstads</u>				<u>Avdelning III</u>											
<u>socken</u>												2159	-		
Tjärneröd		1/16	1	Jöns Olsson	9		60-			60-		240	-		
St.Lassaröd		1/16	1	Alfred Ström	18		61-			61-		427	-		
												667	-		
				Summa		16	31-	13	47-	2978-		13759	-		

b

i kostnaden för																	
Avd. I Sträckan A-F o. E-G		Avd. II Sträckan B-H-J o. H-M		Avd. III Sträckan P-Q		Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
359	10					11	33	3	36	373	79	0.86	45.10	168	58	205	21
99	-					3	14	0	93	103	07	"	"	46	48	56	59
2686	50					84	70	25	10	2796	30	"	"	1261	13	1535	17
601	20					18	94	5	61	625	75	"	"	282	21	343	54
913	50					28	80	8	53	950	83	"	"	428	82	522	01
1967	40					62	02	18	38	2047	80	"	"	923	56	-	-
2373	30					74	82	22	17	2470	29	"	"	1114	10	-	-
										9367	83						
		350	56			11	04	3	27	364	87	0.39	28.65	104	54	260	33
		127	84			4	03	1	19	133	06	"	"	38	12	94	94
		202	32			6	37	1	89	210	58	"	"	60	33	150	25
		119	28			3	78	1	12	124	18	"	"	35	58	88	60
										832	69						
				125	93	3	96	1	18	131	07	0.55	34.25	44	89	86	18
				224	07	7	07	2	10	233	24	"	"	79	88	153	36
										364	31						
9000	-	800	-	350	-	320	-	94	83	10564	83			4588	22	3496	18

Lund i april 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

kostnadsandel kräkt till 2016 kronor 46 öre
 Stockholm den 17 december 1935
 På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
 Rätt avskrivet belygga. ^{Ingvald Bengtsson}
 Ingvald Bengtsson

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag	9990 x) ~~10150~~
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	1376
Arvode m. m. för synförrättningen	320.-
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	-
Arvode m. m. för betänkande	8107
Summa Kronor	~~10564.83~~ 10404.83

Givet den 20 april 1934

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

Minuteringen vidtagas av Kungl. Lantbrukstyrelsen med
 stöd av fria förslagsställarens erhållen uppgift angående före-
 tagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för
 10404 kronor 83 öre, varav de lönsökens delas andel 5955
 kronor 78 öre.

Stockholm den 20 april 1934
 På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
 Albert Smith

Rätt avskrivet belygga
 David Larsson
 lantbruksingenjör

Avskrift.

Sedan Kungl. Majt den 4 oktober 1935 till före-
 taget beriljats ytterligare lån, allt utgå till
 fastigheten Västra 15 har samma fastighets

FÖRENING.

Undertecknade delägare i "May Lebedeus dikningsföretag
av år 1931⁴ inom Väststad och Rödunge

söck var av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i

åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel

och giva för den skull företags arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-

dikningälånefond till företags genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande Evensom

underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser

och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Stora Passarö..... den 27 nov. 1931.....

August Wirtén, Väststad 27¹⁰

Alfr. Ström,

St. Lassarö 1²

Johan Ån Dröhl,

Övertorp 1¹

Frans Åkesson

Tjörnsö 1¹

Nils M. Nilsson

Väststad 23⁶ incl. Jämså.

Hans Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna besittna:


Lars Persson.....

And. Bengtsson.....

Vid syneförrättningen uppgavs att Vanstad nr 11¹ jämte
Ekeröda 1³ ägdes av Axel och Herman Rosenkvist. Sedermera har
vid utredning visats att 1/8 mtl. Vanstad nr 11¹ äges av H. Widegren varefter H. Widegren undertecknat ansökan om lån från
avdikningslånefonden.

Lund 1 maj 1932

David Larsson.
a. lantbruksingenjör.



Avskrift.

Undertecknad, som genom arv bekommit fastigheten Vanstad nr ¹ 11, 1/8 mantal i Vanstad socken av Malmöhus län, vilken fastighet är delaktig i kostnad för torrlägningsföretaget "Maglebäckens dikningsföretag av år 1931" inom Vanstad och Röddinge socknar av Malmöhus län förklarar härmed, att jag önskar erhålla lån av statsmedel till kostnad förenad med företagets utförande i den mån som ovannämnda fastighet är delaktig i kostnad för företaget och uppdrages åt företagets arbetsstyrelse att underteckna alla erforderliga handlingar härför samt att emottaga och utkvittera de belopp som kunna komma att beviljas av statsmedel.


Lund den 23 maj 1932.

H. Widegren.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

David Larsson.

Britt Ericsson.



Arvodesräkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Maglebäckens dikningsföretag av år 1931" inom Vanstads
och Röddinge socknar av Malmöhus län; avgiven i enlighet
med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 ex. à 4 kr.	8.-
Betänkande sid. 3 à 3.- kr	9.-
Upprättande av tabell b och kostnadsförslag i sammandrag 2.-+ 6x 0.50+3x0.40+4x0.30	7.40
Kopia av plankarta å väv	21.77
" " profiler och sektioner 17.20x75 %	12.90
Avskrift av synhandlingar och betänkande m.m. 40 sid. à 0.55 kr.	<u>22.-</u>
Summa kronor	<u>81.07</u>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger
att densamma klandra genom stämning till Färs härads-
rätt inom tre månader härefter.

Lund i april 1932

David Larsson.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde

rörande torrläggning av mark till Van-

stad nr 11¹, 23⁶, 27⁹, 27¹⁰, Tjörneröd

nr 1¹, Kuddetorpet 1¹, St. Lassaröd 1²

i Vanstad socken samt Oråsen nr 1⁵ och

Åkeröd nr 1³ i Höddinge socken av Malmö-

hus län.

§:1

Hos lantbrukaren Alfred Ström, stora Lassaröd tisdagen den

24 november 1931 kl. 4 e.m.

Närvarande:

undertecknad förrättningsman,

skiftesgodemännen:

Lars Persson, Vanstad nr 19 och

Axel Berggren, Höddinge nr 32

samt av sakkägarna:

Alfred Ström,

AUG. Mårtensson,

Johan Lindvall,

Landsfiskal S. Kinberg, konkursförvaltare i Ola Perssons

sterbhus konkursbo,

Nils M. Nilsson,

Hans Nilsson

Edvard Nilsson

för Anders Nilsson och Johanna
Nilsson.

Nils Lasso, syssloman för Kåseholms dikningsföretag.

§:2

Jäv mot synemännen anmälles icke.

§:3

Laga hinder ansågs ej föreligga mot företaget.

§:4

Nils Lasso meddelade att nedan där avloppet från stora Lassaröd skulle sluta hade fortsättningen utav diket igenlagts med 28 tumms rör i lutning 3:1000. Arbetet hade utförts 1929 - 1930 efter förslag upprättat vid syneförrättning 1928. Hören hade utan uppdämning visat sig kunna avbörda vattnet. Nederbördsområdet var 450 hektar.

§:5

Besogjordes för verkställda undersökningar.

§:6

Landsfiskal S. Kinberg meddelade att konkursboet har uppsagt kontraktet om arrende av Ekeröd.

För närvarande hade konkursboet inget intresse av dikningen eller något yrkande rörande dikningens omfattning.

§:7

Godeägare A. Rosenqvist hade till förrättningsmännen någon dag före sammanträdet förklarat att ägarna till Ekeröd för närvarande ej voro intresserade av dikningen då arrendatorn råkat i konkurs men om

företaget komme till stånd borde det utföras så, att Ekeröd erhöles så stor nytta som möjligt för lägsta kostnad.

§:8

Alfred ström yrkade att avloppet skulle föreslås utfört som täckt på sträckan från 0 + 60 till 7 + 58. Om avloppet skall vara öppet måste jordvallarna bortforslas på större delen av denna sträcka och underhållet kommer ändock att förväras efter fördjupningen.

Lindvall hade samma yrkande som Ström.

Aug. Mårtensson yrkade att i varje fall rörledning skulle läggas eller stödjemur anordnas på den sträcka där skada kunde uppkomma på hans byggnad.

Helst borde avloppet vara täckt till 2 + 40.

§:9

Förenade sig fyra fastighetsägare med sök., vilken förening vitsordades av synemännen, bil. 3.

§:10

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 27 november 1931 kl. 4.30 e.m.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör,

Lars Persson.

Axel Berggren.

skiftesgodemän.

§:11

Hos lantbrukaren Alfred Ström, Stora Lassaröd fredagen den 27

november 1931 kl. 4.30 e.m.

Närvarande:

förestående synemän

samt av sakkägarna:

Alfred Ström,

Aug. Mårtensson,

Johan Lindvall,

Nils M. Nilsson

Hans Nilsson

} för Anders Nilsson och Johanna Nilsson, äg. till
Vanstad 23⁶,

Olof Jönsson, Frenninge, konkursförvaltare i Ola Perssons sterbhus
konkursbo.

§:12

redogjordes för det upprättade förslaget.

Hans Nilsson och Nils M. Nilsson yrkade, att avloppet skulle föreslås utfört med rör jämväl på sträckan C - D om det var möjligt

§:13

Upplästes kostnadsfördelningslängden och redogjordes för båtnadsuppskattning.

§:14

Avgåvo synemännen utlåtande.

§:15

Dagarvode hade debiterats för sammanlagt 2 3/4 dagar, vilket

meddelades.

§:16

Till arbetsstyrelse utsågo de närvarande:

Nils M. Nilsson och Alfred Ström.

§:17

Till aktförvarare utsågo synemännen Alfred Ström, stora
Lassaröd, Kasperöd.

§:18

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Lars Persson.

Axel Berggren.

Kungl. Bef. i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn å avloppsdiket från Davidstorp genom ägor tillhörande stora Lassaröd i Vanstads socken, Malmöhus län.

stora Lassaröd, Åsperöd den 9 juli 1930.

Alfr. Ström

Ägare av St.Lassaröd nr 1
i Vanstad socken.

Nils Bengtsson

Ägare av Davidstorp nr 1 i
Vanstads socken.

Herrar Alfr. Ströms och Nils Bengtssons egenhändiga namnteckningar
bevittna:

Nils Lassin

Hörjet nr 1, Åsperöd.

Johan Persson

Davidstorp, Åsperöd.

r e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 juli 1930.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

R e s o l u t i o n.

Med återkallande av förordnandet för lantbruksingenjören E. Berggren förordnar länsstyrelsen härigenom t.f. lantbruksingenjören i Malmöhus län David Larsson att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 21 juli 1930.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i länet förordnats handlägga syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Davidstorp, stora Lassaröd, Ekeröd, Vanstad nr 32, 14, 23, 11 och 27, Kuddetorpet, Tjömeröd och Oråsen i Höddinge och Vanstad socknar av Malmöhus län kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Alfred Ström St. Lassaröd tisdagen den 24 november 1931 kl. 4 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Stora Lassaröd den 7 november 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven erkännes:

Hans Nilsson, förmyndare enl. fullmakt

Johanna Nilsson.

Gerda Ström, Alfr, Ström,

Jöns Olsson,

Johan Lindvall, Kuddetorp,

August Mårtensson,

Nils Låsson,

Nils Bengtsson,

Jöns Andersson,

Karl Malm,

Nils Månsson,

Nils Nilsson,

Per Halling.

Bevittnas:

Carl Qvist.

Stämningssan.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats handlägga syn
enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheten
st. Lassaröd m.fl. fastigheter inom Vanstad socken kommer samman-
träde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Alfred Ström Stora

Lassaröd tisdagen den 24 november 1931 kl. 4 e.m. då vederbörande
sakkägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra bl.a. Ekeröd och Oråsen i
Röddinge socken av Malmöhus län.

Vanstad den 7 nov. 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

adress Stora Södergatan 65 Lund.

Kallelsen delgiven erkännes:

A. V. Rosenqvist.

Herman Rosenqvist.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

G. Herrström.

A. G. Almqvist.

F u l l m a k t.

för Nils M. Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att
vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Vanstad nr 23 m.fl. hemman i Vanstads socken och Malmö-
hus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörig-
het att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap 58 § Vatten-
lagen omförmålles, ävensom att söka lån av statsmedel till an-
del i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skogsåla den 8 nov. 1931.

Johanna Nilsson

Bevittnas:

Alfr. Ström.

Ines Green.

F u l l m a k t

för Nils M. Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid
syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Vanstad nr 23 m.fl. hemman i Vanstads socken och Malmöhus
län föra sin talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att
ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omför-
måles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostna-
derna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Utskrift den 9/11 1931.

Edvard Nilsson.

Bevittnas:

G. Elmqvist.

H. Elmqvist.

Avskrift.

Undertecknade förena oss jämlikt bestämmelse i 10 kap. 52 § vatten-
lagen med sökande till förrättning avseende torrläggning av mark till
Davidstorp och stora Lassaröd i Vanstad socken av Malmöhus län.

stora Lassaröd den 24 nov. 1931.

August Mårtensson.

Johan Lindvall.

Jöns Olsson.

{ Hans Nilsson
Edvard Nilsson
Nils M. Nilsson

Ovanstående förening vitsordas:
David Larsson.

Lars Persson.

Axel Berggren.

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Vanstad nr 11¹, 23⁶, 27⁹, 27¹⁰, Tjörneröd nr 1¹, Kuddetorpet 1¹, St. Lassaröd 1² i Vanstad socken samt Oråsen nr 1⁵ och Åkeröd nr 1³ i Höddinge socken av Malmöhus län.

Ändamål och belägenhet.

Företaget avser fördjupning och utvidgning utav ett öppet dike från Åkeröds marker genom Oråsen, Vanstad och St. Lassaröd sträckan A - F jämte tillopp E - G eventuellt med täckt ledning sträckan A - C anläggning av täckta ledningar B - H - I, M - H och P - Q till dimensioner och djup som medgiva vattnets avrinning så att översvämning loke kan uppkomma samt att därjämte täckdikning kan verkställas.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdena omfatta:

vid A	180	hektar
" C	240	"
" B	300	"
" Q	2	"
" M	1.5	"
" I	1.5	"
" H	4	"

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7

kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synsammnen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som genom företaget anses vinna förbättring hava kartlagts och ytavvägts samt avfattats å detta utlåtande bifogade plankarta.

Höjderna anges å densamma i meter över O-planet för rikets precisionsavvägning. Till ledning vid arbetenas utförande hava fixpunkter inhuggits i jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen som anges å plankartan och profilritning.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta upptagning utav de öppna avloppen ^{och E-G} A - P samt utförande av de täckta ledningarna B - H - I, M - H och Q - P.

Sträckan Q - P utmynnar vid P i ett täckt dike, som ingår i ett företag kallat Lassaröd - Davidstorp dikning av år 1931, till vilket syneförrättning handlagts samtidigt med detta företag. Genom diket avses att erhålla avlopp för Tjörneröd nr 1¹ tillhöriga fig. 9. Någon avgift skall icke erläggas till Lassaröd - Davidstorp dikning och ej heller skall någon delaktighet i underhållet av detta företag föreligga.

Sträckorna B - H - I och M - H utgöra avlopp för Vanstad nr 27⁹

samt Raddetorp och den Tjörneröd tillhöriga fig. 10.

Att anordna avloppet A - B - C som täckt ledning drager större kostnad än att fördjupa öppet dike. Nederbördsområdet omfattar 240 hektar. För avledande utav vattnet från detta område erfordras rör med inre diam. 0.6 meter. Kostnaden för avloppssträckan A - B med sträckan A - C som täckt uppgår till 11 500 kronor. Om samma sträcka A - C i stället utföres som öppet dike blir kostnaden 9 000 kronor. synemännen få därför föreskriva att om sträckan A - C kan utföras som täckt ledning för samma eller mindre kostnad än beräknade 9 000 kronor får den utföras som täckt ledning om någon delägare påyrkar. Hordersättningar skola i så fall icke utgå.

sträckan C - D får även utföras av rör med inre diam. 60 cm. = 24". Merkostnaden utöver beräknade 9 000 kronor skall i så fall erläggas av vederbörande markägare.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga, sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigur

uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen, förekommer icke i detta företag. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 13 759 kronor.

Ersättningar.

För mark till avloppens utvidgning och jordupplag skall ersättning utgå med belopp som angives i bifogade ersättningslängd. Om A - C utföres täckt skall jordersättning icke utgå för denna sträcka.

För arbetets utförande får vidtagas erforderliga åtgärder och för skador härav skall ingen ersättning utgå.

Ersättningarna begränsas alltså till i längden för densamma upptagna belopp.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall erläggas med ett belopp av 13,76 kronor.

Kostnadsfördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har uppdelning verkställts i 3 avdelningar enligt nedanstående översikt inoch för jämkning i kostnadsfördelningen enär i företaget ingår 3 skilda avloppssträckor. Varje fastighets andel i såväl viss sträcka som i hela företaget angives i kostnadsfördelningslängden där ägen uträknats andel i

procent av verklig kostnad för hela företaget.

Avloppssträcka	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
A-F och E-G	10933	9000	0.82319
B-H-I och H-M	2159	800	0.37054
P-Q	667	350	0.52473

Underhåll.

Nå i företaget ingår såväl öppna som täckta avlopp samt i två avdelningar endast ingår täckta ledningar och i den tredje avdelningen för en del utav avloppet lämnats delägarna öppet att besluta huruvida det skall utföras öppet eller täckt hava synemännen ansett lämpligt föreskriva att avloppen inom varje avdelning skola underhållas med andelar proportionella mot den vid förrättningen uppskattade båtnaden inom avdelningen.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få synemännen bestämma: att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande; att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1935; att till rörledningar må användas cementrör med muffar och av så god kvalitet, att desamma utan att skadas kunna belastas med 15 kg. per centimeter, längd av röret i vått tillstånd längs den översta och understa generatrisen av det horisontalt anbrag-

ta röret;

att rören dessutom skola vara homogena och täta i godset att v.y. i

ett fyllt rör efter 1 dygn ej sjunker mera än 1 mm per timme samt

att rören dessutom skola vara fria från gjutfel och med släta ytor;

att rören ej få läggas och rörsträngarna ej täckas förrän desamma

godkännts av lantbruksingeniör;

att till ledningarna även må användas glacerade lerrör ej sämare än HÖ-

ganäs kvalitet III;

att till täckta ledningar med inre diameter mindre än 15 cm även må

användas tegelrör av fullgod kvalitet;

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid intag och

brunnar;

att ur öppet avlopp upptagen massa skall fördelas i ungefärligen li-

ka stora delar å ömse sidor om avloppet såvida icke vederbörande

jordägare överenskomma om annat;

att öppningar upptages genom vallarna vid svackor i marken samt i öv-

rigt å minst var 50:onde meter så att ytvattnet kan fritt avrinna

från bakom liggande mark;

att till företaget hörande brunnar skola genom arbetstyrelsens försorg

på delägarnas bekostnad enligt under rubriken underhåll angivna

gruhder, ränsas vid behov, dock minst en gång om året före den 1

september;

att öppna avlopp ränsas vart tredje år eller med kortare mellanrum om

så fordras och sakkunnig person vitsordar så erfordras;

att vid ränning jämväl tillses att buskar och träd icke få växa när-

mare avloppets kanter än 2 meter;

att företaget skall benämnas "Maglebäckens diktningföretag av år

1931".

Bevärahänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söder-
bygdens vattendomstol adress Stockholm, till vilken besvaren med i-
akttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Stora Lassaröd den 27 november 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Lars Persson.

Axel Berggren.

skiftesgodemän.

All såvitt framgår av härskärs fört närboende
diarium, besvär icke i sin helhet anförts emot före-
stämde synföreläggning; det var dock härmed till-
beredd motstånd. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 9 mars 1934.

Ex officio
Sven Nordlund.

Lösen rektor. gm. skpt. 0.50

Stämpel 1.-

Tummen kronor 1.50

Rätt avseende bebyggelse:
David Larsson
lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Beskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vanstad socken.</u>					
Vanstad	27 ¹⁰		1/32		<u>Aug. Mårtensson.</u>
				1	åker, sandmylla på lera
				2	" " "
				3	äng, " "
				4	" lermylla på lera
				5	åker, " "
				6	" " "
				7	" " "
					<u>Summa:</u>
" (Dookarp)	27 ⁹		1/32		<u>Jöns Olsson.</u>
				8	åker, lermylla på lera
					<u>Summa:</u>
Tjörneröd	1 ¹		1/16		<u>Jöns Olsson.</u>
				9	åker, lermylla på lera
				10	" " "
					<u>Summa:</u>
Kuddetorpet	1 ¹		1/8		<u>Johan Lindvall.</u>
				11	åker, lermylla på lera
				12	" " "
					<u>Summa:</u>
St. Lassaröd	1 ²		1/16		<u>Alfred Ström.</u>
				13	åker, lermylla på lera
				14	" " "
				15	" " "
				16a	" " "
				b	dike,
				17	åker, torvmylla på lera
				18	" lermylla på lera
				19	" " "
				20	väg,
				21	åker, torvmylla på lera
				22	" " "
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	65-							500	325	-	900	585	-	400	260	-
	44-							500	220	-	900	396	-	400	176	-
			10-					200	20	-	300	30	-	100	10	-
			14-					500	70	-	900	126	-	400	56	-
	65-							500	325	-	900	585	-	400	260	-
	68-							700	476	-	1200	816	-	500	340	-
	40-							500	200	-	1200	480	-	700	280	-
2	82-		24-						1636	-		3018	-		1382	-
	69-							800	483	-	1200	828	-	500	345	-
	60-							700	420	-	1100	660	-	400	240	-
	78-							500	390	-	1200	936	-	700	546	-
1	38-								810	-		1596	-		786	-
	46-							500	230	-	1200	552	-	700	322	-
	24-							700	168	-	1200	288	-	500	120	-
	70-								398	-		840	-		442	-
	07-							700	49	-	1200	84	-	500	35	-
	06-							700	42	-	1200	72	-	500	30	-
	30-							700	210	-	1200	360	-	500	150	-
	49-							700	343	-	1200	588	-	500	245	-
						105										
2	00-							500	1000	-	1200	2400	-	700	1400	-
	61-							500	305	-	1200	732	-	700	427	-
	02-							400	8	-	1000	20	-	600	12	-
						03-										
1	27-							600	762	-	1200	1524	-	600	762	-
1	05-							600	630	-	1200	1260	-	600	630	-
5	87-					135			3349	-		7040	-		3691	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigu- rens nummer	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vanstad (Skogsåla)	23 ⁶		25/512		<u>And. Nilsson, Johanna Nilsson.</u> 23 Åker, lermylla på lera 24 Ång, torvmylla på lera 25 " " " <u>Summa:</u>
Vanstad	11 ¹		1/8		<u>Axel Rosenqvist, Herman Rosenqvist.</u> 26 Ång, torvmylla på lera 27 " " " <u>Summa:</u>
<u>Höddinge socken.</u> Oråsen	1 ⁵		8/140		<u>Ola Perssons i sterbhus konkursbort</u> 28 Ång, torvmylla på lera 29 " " " 30 " " " 31 " " " <u>Summa:</u>
Ekeröd	1 ³		7/16		<u>Axel Rosenqvist, Herman Rosenqvist.</u> 32 imp. 33 väg, 34 Ång, lermylla på lera 35 " torvmylla på lera 36 " " " 37 " " " 38 " " " 39 " " " 40 " " " 41a " lermylla på lera b " " " 42 " " " 43 " " " 44 " " " 45 " torvmylla på lera Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25-							300	75	-	900	225	-	600	150	-
			69-					500	345	-	1000	690	-	500	345	-
			47-					500	235	-	1000	470	-	500	235	-
	25-	1	16-						655	-		1385	-		730	-
			1	32-				400	528	-	900	1188	-	500	660	-
				90-				400	360	-	900	810	-	500	450	-
		2	22-						888	-		1998	-		1110	-
			1	99-				300	597	-	900	1791	-	600	1194	-
			1	32-				300	396	-	900	1188	-	600	792	-
				48-				350	168	-	900	432	-	550	264	-
				28-				400	112	-	900	252	-	500	140	-
		4	07-						1273	-		3663	-		2390	-
						02-										
						02-										
			03-					200	6	-	600	18	-	400	12	-
			56-					100	56	-	600	336	-	500	280	-
			72-					100	72	-	600	432	-	500	360	-
			40-					100	40	-	600	240	-	500	200	-
			38-					100	38	-	600	228	-	500	190	-
			05-					100	5	-	600	30	-	500	25	-
			31-					100	31	-	600	186	-	500	155	-
			25-					200	50	-	600	150	-	400	100	-
			07-					200	14	-	600	42	-	400	28	-
			06-					300	18	-	600	36	-	300	18	-
			61-					600	366	-	800	488	-	200	122	-
		1	74-					600	1044	-	800	1392	-	200	348	-
			60-					400	240	-	700	420	-	300	180	-
		5	78-			04-			1980	-		3998	-		2018	-

1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				46	åker, lermylla på lera
				47	" " "
				48	" " "
				49	imp.
					<u>Summa:</u>
					<u>s a m m a n d r a g.</u>
Vanstad socken.					
Vanstad (Dockarp)	27 ¹⁰		1/32	1-7	Aug. Mårtensson
" "	27 ⁹		1/32	8	Jöns Olsson
Tjörneröd	1 ¹		1/16	9-10	" "
Kuddetorpet	1 ¹		1/8	11,12	Johan Lindvall
St. Lassaröd	1 ²		1/16	13-22	Alfred Ström
Vanstad (Skogsåla)	23 ⁶	25/512	23-25		And. Nilsson, Johanna Nilsson
"	11 ¹		1/8	26,27	Axel och Herman Rosenqvist
Höddinge socken.					
Oråsen	1 ⁵		8/140	28-31	Ola Perssons sterbhus konkursbo
Kkeröd	1 ³		7/16	32-49	Axel och Herman Rosenqvist
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		5	78-			04-			1980	-		3998	-		2018	-
2	50-							700	1750	-	900	2250	-	200	500	-
1	55-							700	1085	-	900	1395	-	200	310	-
	55-							800	440	-	900	495	-	100	55	-
						1	04-									
4	60-	5	78-			1	08-		5255	-		8138	-		2883	-
2	82-		24-						1636	-		3018	-		1382	-
	69-								483	-		828	-		345	-
1	38-								810	-		1596	-		786	-
	70-								498	-		840	-		442	-
5	87-					135			3349	-		7040	-		3691	-
	25-	1	16-						655	-		1385	-		730	-
		2	22-						888	-		1998	-		1110	-
		4	07-						1273	-		3663	-		2390	-
4	60-	5	78-			1	08-		5255	-		8138	-		2883	-
16	31-	13	47-			1	215		14747	-		28506	-		13759	-

Stora Lassaröd den 27 november 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Lars Persson.

Axel Berggren.

- 35 -
Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E. Alternativ L.</u>			Täckt avlopp.					
0-0+60	60	Grävning av grus och sten	150	2.-	300	-				
0+40-0+60		Stensättning nedom rörmyn-								
		ningen	20	30.-	60	-				
60		Kringmurning			45	-				
0+60-2+00	140	Kör med 60 cm(24")inre diam	140	7.-	980	-				
		Grävning av flytsand samt								
		rörens läggning	140	2.-	280	-				
2+00-3+50	150	Kör med 60 cm(24")inre diam	150	7.-	1050	-				
		Grävning av grusbl.lera med								
		rötter,rörens läggning	150	4.-	600	-				
3+50-6	250	Kör med 60 cm(24")inre diam	250	7.-	1750	-				
		Grävning av lera med rötter								
		samt rörens läggning	250	3.-	750	-				
6-7+58	158	Kör med 60 cm(24")inre diam	158	7.-	1106	-				
		Grävning av lera med rötter								
		samt rörens läggning	158	2.-	316	-				
7+58=0		Intag			125	-				
1+26,2+54, 3+50,4+75, 6,6+50		Brunnar med inre diameter								
		1.0 meter st.	6	60.-	360	-	7722	-		
7+58-9+80	222	Grävning av lera kbm	610	1.-	610	-				
9+80-10+ +71	91	" " " "	200	0.90	180	-				
10+15-19 +19		Ågobro			150	-				
10+71-11+ 76	105	Grävning av lera "	240	0.90	216	-				
11+76-14+ 30	254	" " " "	740	0.90	666	-				
14+30-14+ 34		Ågobro			150	-				
14+30-14+ 67	37	Grävning av grus och sand	340	1.50	510	-	2482	-		
		Avloppssträckan F-G					194	-		
		Jordersättningar					465	-		
		För oförutsedda fall m.m.					637	-		
		<u>Summa kronor</u>					11500	-		
		Trpt.					11500	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Trpt.						11500	-	
		Sträckan P - Q						350	-	
		" B-H-I och H-M						800	-	
					Summa kronor			12650	-	
Stora Lassaröd den 27 nov. 1931										
David Larsson.										
e. lantbruksingenjör.										

- 37 -
Kostnadsförelägg.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E. Alternativ II.</u>					Öppet avlopp.			
0-2+00	200	Grävning av sand med sten, flytsand	300	1.25	375	-				
0+76-0+80		Ågovägsbro	1	200.-	200	-				
2-3+50	150	Grävning av grusbl.lera med rötter	700	1.75	1225	-				
2+45-2+49 3+40-3+44		Ågovägsbroar	4	200	800	-				
3+50-6	250	Grävning av lera med rötter	900	1.00	900	-				
6-7+58	158	Grävning av grusbl.lera med rötter kbm	650	1.50	975	-				
7+04-7+08		Ågovägsbro			150	-	4625	-		
7+58-14+ 67		Lika med Alt. I					2482	-		
		<u>sträckan F-G.</u>								
		Grävning av torv	120	0.70	84	-				
		Grävning av sand och grus	60	1.-	60	-				
		Ågovägsbro			50	-	194	-		
		Jordersättningar					1295	-		
		För oförutsedda fall					404	-	9000	-
		<u>Dikessträckan P-Q.</u>								
20-22+02	202	Kör 10 cm (4")	202	0.60	121	20				
		Grävning av lera, rörens läggning	202	0.50	101	-				
22+02, 21+ 40		Brunnar st.	2	30.-	60	-	282	20		
		För oförutsedda fall					67	80	350	-
		<u>Dikessträckan B-H-I.</u>								
30-32+46	246	Kör 10 cm (4")	246	0.60	147	60				
		Grävning av grusbl.lera rörens läggning	246	0.80	196	80				
32+46-33+ 43	97	Kör 10 cm (4")	97	0.60	58	20				
		Grävning av lera, rörens läggning	97	0.50	48	50				
30+72, 31+ 37, 32+46, 33+43		Brunnar st.	4	30.-	120	-	571	10		
		Trpt.					571	10	9350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt.					571	10	9350	
		<u>Dikessträckan H-M.</u>								
40-40+52	52	kör 10 cm (4")	52	0.60	31	20				
		Grävning av lera, rörens								
		läggning	52	0.55	28	60				
40+52		Brunn			30	-	89	80		
		för oförutsedda fall					139	10	800	-
		Summa kronor							10150	-
st. Lassaröd den 27 november 1931.										
David Larsson										
e. lantbruksingenjör.										

ersättningslängd

för "Mäglarpsbäckens dikningsföretag av år 1931".

ersättning, som skall utgå, om sträckan A - C utföres som öppet avlopp.

Hemman	Regis- ter- num- mer.	Ägares namn.	ersättning för mark till	
			avloppets utvidgning.	Jordupplag.
			kr. öre	kr. öre
<u>Vanstad s:n.</u>				
Vanstad	27	Aug. Mårtensson	36 -	140 -
Kuddetorpet	1 ¹	Johan Lindvall	36 -	150 -
St. Lassaröd	1 ²	Alfred Ström	100 -	510 -
Vanstad, skogs- dala	23	Anders Nilsson, Johanna Nils- -son.	10 -	50 -
Vanstad	11 ¹	Axel och Herman Rosenqvist	13 -	60 -
<u>Böddinge s:n.</u>				
Oråsen	1 ⁵	Ola Perssons sterbhus kon- kursbo	40 -	150 -
summa:			235 -	1060 -

ersättningslängd

för "Mäglarpsbäckens dikningsföretag av år 1931."

Ersättning, som skall utgå, om sträckan A-C utföres som täckt avlopp.

		Aug. Mårtensson	- -	- -
		Johan Lindvall	- -	- -
St. Lassaröd	1 ²	Alfred Ström	20 -	120 -
Vanstad	23 ⁶	Anders Nilsson, Johanna Nilsson	10 -	50 -
Vanstad	11 ¹	Axel och Herman Rosenqvist	15 -	60 -
Oråsen	1 ⁵	Ola Perssons sterbhus konkurs- bo	40 -	150 -
summa:			85 -	380 -

Stora Lassaröd den 27 november 1931.

David Larsson.

Lars Persson.

Axel Berggren.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Avdelning I</u> <u>Vanstad socken</u>				
1/32	27 ¹⁰		Vanstad Aug. Mårtensson		1, 2	545.-	981.-
1/8	1'		Kuddelöysat Johan Lindvall		12	168.-	288.-
1/16	12		St. Lassaröd Alfred Ström		{13-16a, 17, 19, 21, 22 23-25	3044.-	6318.-
25/512	23 ⁶		Vanstad (Skogsådal) And. Nilsson Johanna Nilsson			655.-	1385.-
1/8	11'		St. Lassaröd Atel o Herman Rosenqvist			888.-	1998.-
			<u>Röddinge socken</u>				
3/140	15		Dräskan. Ola Persson stabs kon-		28-31	1273.-	3663.-
1/16	13		St. Lassaröd Atel o Herman Rosenqvist		32-49	5255.-	8138.-
			<u>Avdelning II</u> <u>Vanstad socken</u>				
1/32	27 ¹⁰		Vanstad Aug. Mårtensson		3-7	1091.-	2037.-
1/32	27 ⁹		(Dockarp) Jöns Olsson		8	483.-	828.-
1/16	1'		Tjörneröd		10	390.-	936.-
1/8	1'		Kuddelöysat Johan Lindvall		11	230.-	552.-
			<u>Avdelning III</u> <u>Vanstad socken</u>				
1/16	1'		Tjörneröd Jöns Olsson		9	420.-	660.-
1/16	12		St. Lassaröd Alfred Ström		18	305.-	732.-
						14747.-	28506.-

Stora Lassaröd den 27 november 1931

David Larsson

Lars Persson

Atel Berggren

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	A-F A-B	B-H-J H-M	P-Q			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
436.-	359.10					359.10	3.54	11.33	
120.-	99.-					99.-	0.98	3.14	
3264.-	2686.50					2686.50	26.47	84.70	
730.-	601.20					601.20	5.92	18.94	
1110.-	913.50					913.50	9.-	28.80	
2390.-	1967.40					1967.40	19.38	62.02	
2883.-	2373.30					2373.30	23.38	74.82	
	9000.-								
946.-		350.56				350.56	3.45	11.04	
845.-		127.84				127.84	1.26	4.03	449%
546.-		202.32				202.32	1.99	6.37	
322.-		119.28				119.28	1.18	3.78	
		800.-							
240.-			125.93			125.93	1.24	3.96	
427.-			224.07			224.07	2.21	7.07	
13759.-			357.-			10150.-	100.-	320.-	

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Muglebäckens dikeeringsförslag av år 1931"

Vansta och Riddinge socken och Malnärhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	2	1,50	3	-		
		krokinje	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 71 ar	st.	23 0,36	8	28		
		har 1631	har	0,54	8	81		
		äng och odlingsmark, medelareal 59 ar	st.	23 0,26	5	98		
		har 1342	har	0,42	5	66		
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					50	73
		Överföres					50	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 73
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	29 78	0,50	14 89	
		avvägda punkter	14 7	0,03	4 41	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	5	2,00	10	
		i annan mark		5,00		47 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	57	0,07	3 57	
		har	30 995	0,06	1 86	5 43
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	46	0,04		1 84
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	46	0,06	2 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	46	0,12	5 52	8 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,5	3,-	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,4	3,50	4 90	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,22	3 30	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	12 70
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,4	3,50	4 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0,5	6,00	3 -	
		2) " " över 20 " "	0,6	10,00	6 -	13 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				157 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				157 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 —	16 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/4	0,01		1 42
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
						3 —
		Lösen för:				211 90
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		övriga regalkartor				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	51	0,10	5 10	
		han	36,995	0,08	2 48	
		Överföres			14 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 147	0,02	2 94	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	21 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 0.5	5:-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	" 1.4	6:-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 30	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	17 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamsicka	" 1	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 17	0,55	9 35	
		Översiktskarta i d.o, § 41				9 35
		Summa kronor				51 32
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				10
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 45	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			20 53	
						44 98
		Summa kronor				56 78
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				211 90
		Lösen för kopior och avskrifter				57 32
		Övriga förrättningskostnader				56 78
		Summa kronor				320 00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lars häradsrätt.

St. Lassaröd

den 27 nov. 1931

David Larsson

Statens lantbruksingenjör.

100 1116

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Bekräftad med originalet sid 1-45 betygar:

RETTARSONDERS BOKTRYCKERI

30613

0180-8

David Larsson
lantbruksingenjör.

274
34

M

3-0378

19285
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

6 april 1934

för

"Maglebäckens dikningsföretag av år 1931" i Vanstads och Röddinge sock-
nar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av *tretusenfyrahundrasextio* (3.460)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *fyratusentrehundrasextio*
(4.360)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör D. Larsson*
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nils Hassaröd den *5 maj* 1934.

Nyp. Nym,
ägare av N. Hassaröd 1/2

Nils M. Nilsson
Förvaltare
Tanölsö

Att

Nyp. Nym och Nils M. Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson
Adress *St. Hassaröd fr. Asperöd*

Nils Bengtsson
Adress *Davidstorg Asperöd*

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april

1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 augusti 1934.

Carl Gustaf
föredragande

Samuel Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1894

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

hållet vid vårtinget med Färs härad å

tingsstället i Sjöbo den 16 januari 1920.

§ 14. Sedan häradsrätten denna dag medelst beslut upptaget i domboken, i omyndighetstillstånd försatt lantbrukaren Anders Nilsson i Skogsdala, förordnade häradsrätten till förmyndare för honom lantbrukaren Hans Nilsson i Vanstad och ladufogden Edvard Nilsson i Ängagården vid Torup.

Förmynderskapet skall stå under tillsyn av godemannen för Vanstads socken.

Som ovan

På häradsrättens vägnar

Johan Groothoff.

Lösen en krona.

Vidimeras:

Karin Lassing.

Edit Jönsson.

Rätt avskrivet betygar

David Larsson

lantbruksingenjör.

Förteckning

Över registernummer samt anteckning om lagfart för de fastigheter till vilkas andel i kostnad för torrlägningsföretaget "Maglebäckens dikning av år 1931" lån sökes.

Fastighetens Namn.	mtl.	R.N.	Ägare.	Anteckning om lag- fart. lagfart be- vilja den.	§
-----------------------	------	------	--------	--	---

Vanstads socken.

Vanstad	1/32	27 ¹⁰	Aug. Mårtensson,		
Kuddetorpet	1/64	av 1 ¹	Johan Lindvall	25 nov. 1932	167
St. Lassaröd	1/16	av 1 ²	Alfred Ström och Gerda Amalia Mår- tensson-Ström	8 april 1921	143
Vanstad (Skogsdala)	$\frac{25}{512}$	23 ⁶	Anders Nilsson, Johanna Nilsson,		
Vanstad (Dockarp)	1/32	27 ⁹	Jöns Olsson,		
Tjörneröd	$\frac{1}{160}$	av 1 ¹	Densamme	15 april 1903,	175
Vanstad	1/8	11 ¹	H. Widegren		

Umeå den 8 augusti 1934

Sven Lantman

lantbruksingenjör.

Förteckning

Över registernummer samt anteckning om lagfart för de fastigheter till vilkas andel i kostnad för torrlägningsföretaget "Maglebäckens dikning av år 1931" lån sökes.

Fastighetens Namn.	mtl.	R.N.	Ägare.	Anteckning om lagfart. lagfart bevilja den.	§
<u>Vanstads socken.</u>					
Vanstad	1/32	27 ¹⁰	Aug. Mårtensson,		
Kuddetorp	1/64	av 1 ¹	Johan Lindvall	25 nov.1932	167
St.Lassaröd	1/16	av 1 ²	Alfred Ström och Gerda Amalia Mårtensson-Ström	8 april 1921	143
Vanstad (Skogsdala)	$\frac{25}{512}$	23 ⁶	Anders Nilsson, Johanna Nilsson,		
Vanstad (Dockarp)	1/32	27 ⁹	Jöns Olsson,		
Tjörneröd	$\frac{1}{160}$	av 1 ¹	Densamme	15 april 1903,	175
Vanstad	1/8	11 ¹	H.Widegren		

Umeå den 8 augusti 1934

Samuel Larsson

lantbruksingenjör.

Umeå den 19/5 1934

THE [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"Maglebäckens dikning av år 1931".

Angående fastigheten Vanstad nr 23⁶.

Fastigheten Vanstad nr 23⁶ äges av Anders Nilsson och Johanna Nilsson. Anders Nilsson har emellertid genom beslut av häradsrätten i Färs härad den 16 januari 1920 försatts i omyndighetstillstånd och i samband härmed har till förmyndare utsetts Hans Nilsson och Edvard Nilsson. Förening angående sökande av lån har undertecknats av Nils M.Nilsson och Hans Nilsson. Nils M.Nilsson har undertecknat föreningen på grund av fullmakt från dels Johanna Nilsson (sid.20-21) samt dels från den ene förmyndaren Edvard Nilsson (sid.21). Den andre förmyndaren Hans Nilsson har själv undertecknat föreningen.

Umeå den 8 augusti 1934

David Larsson

lantbruksingenjör.

6/4 34

Förteckning

Över fastigheter tillhörande torrläggningsföretaget "Maglebäckens dike" av år 1931, till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Fastigheter			Fordägare
mfl.	reg. n.	namn	
		<u>Kanstad socken</u>	
o $\frac{1}{32}$	27 ¹⁰	Kanstad	Aug. Mårtensson
o $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{8}$	av 1'	Kuddstorp	Johan Lindvall $\frac{1}{64}$ av 1'?
$\frac{1}{16}$ *	av 1 ²	St. Lassaröd	Alfred Thörn om Gudb. Nuala Mårtensson-Könn
$\frac{25}{512}$	23 ⁶	Kanstad (Krogdala)	Anders Nilsson, Johanna Nilsson
o $\frac{1}{32}$	27 ⁹	" (Dokarp)	Jens Olsson
$\frac{1}{160}$ $\frac{1}{16}$	av 1'	Tjörneröd	" " $\frac{1}{160}$?
$\frac{1}{8}$	11'	Kanstad	H. Widegren ~~Anders Mårtensson-Könn~~
			<u>David Larsson</u>
			~~Fastigheter tillhörande "Lassaröd"~~
			~~David Larsson $\frac{700}{11400}$ med H. Larsson 1²~~

o = borträknad utlaga.

1934 den 23 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Haglebäckens dikningsföretag av år 1931" i Vanstads
och Röddinge socknar av Malmöhus län.

Lån 3.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de nämnda
upptagna fastigheter.

Socken, by och heman	Mantal	Register- nummer	Lagf. bev. den	Ägare
<u>Vanstads socken.</u>				
Vanstad	1/8	11 ¹ 6		H. Widegren
" (Skogsdala)	25/512	23		Anders Nilsson, Johanna Nilsson
" (Dockarp)	1/32	27 ⁹ 10		Jöns Olsson
"	1/32	27		Aug. Mårtensson
Kuddetorp	1/64	av 1 ¹ 2	25/11 1932, \$167	Johan Lindvall
St. Lassearöd	1/16	av 1	8/4 1921, \$143	Alfred Ström och Gerda An- lia Mårtensson-Ström
Tjärneröd	1/160	av 1 ¹	15/4 1903, \$ 175	Jöns Olsson

Stockholm den 23 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

*Utlend. lån 2 1. 170 kr. bet. 4/10 1935
Vanstads socken
till fastigheter 8/140 mtl. Olsson 15-äg. Alf. Ström*

244
34
Godk. 23/8 1934

UÅRE K: 9286
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1934

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Maglebäckens
dikningsföretaget av år 1931" i Vanstads och Röddinge sock-
nar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 6 april 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

Lån från statens avdikningslånefond

Arbetsstyrelsens ordförande Alfred Ström, Stora Lassaröd
pr Äsperöd.

Vid av undertecknad under arbetets utförande verkställda
kontroller samt efter företagets fullbordande verkställd slut-
lig avsyning har befunnits att arbetet utförts i överensstäm-
melse med upprättat förslag varför detsamma föreslås till
godkännande.

Umeå den 7 maj 1934

Danid Larsson

lantbruksingenjör.

