

Förslag
2:22

"Dikningsföretaget Sjörup nr 16 av år 1932"
 uti Sjörupps socken av Malmöhus län.
 Upprättat vid synförrättning år 1932 av

Olof Arvid Malm.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 16 augusti 1934 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 31 augusti 1934.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förhandsarkiv.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimmas
ex officio:

O. A. Malm.

M 2-0388 1

Nr 331 Malmöhus Län



8
9
10
11
12

2-0388

7F0jcl-007n 5e7k2/07n557a2a 1:100

72796252202 14000

572.62 1:50.



For sale 2.22 6 9227272
5 1/2 1:50

Kunst Landeshochschule
Bismarckstr. 14

Forsberg
2:22

Profiz-och sel'iozstvuzningar

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställd till
öfverhittelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 augusti 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ut! Sörups socken av 779 627 725 247.
2779 627 725 247 av 1938 av

1934

M

2*0388

DIARIET Nr. 18460
K. LÄNDRÄTTIKSSTYRELSEN
19 SEP. 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Sjörup n:r 16
av år 1932"

uti Sjörup socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1932.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Sjörup n:r 16

av år 1932"

uti Sjörups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande
Sjörup nr 16 uti Sjörups socken av
Malmöhus län.

År 1932 den 18 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Kårtensson i Sjörup och Olof H. Andersson i Nykullagård hos arrendatorn Johan Olsson å lönebostället Sjörup nr 16 för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sjörup nr 16 uti Sjörups socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 sistlidne februari översänt till pastorsämbetena i Sjörups och V. Nöbbelövs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästa i respektive kyrkor /Bil. nr 3 och Bil. nr 4/. Jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 hade förrättningsmannen den 2 februari 1932 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt underrättelse om kungörelsens innehåll. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 3 februari 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4 februari 1932 översänt underrättelser om förrättningen /Bil. nr 5./

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Johan Olsson i Sjörup nr 16; arr. lönebostället 11/16 mtl. Sjörup

16¹.

Av övriga sakägare:

Fru Viktoria Jönsson i Klagshamn, innehavare av klockarebostället

1/8 mtl. Sjörup 17¹ genom^f landsfiskalen Henry Lager-

holm i Vallösa enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Kristoffer Hanssons sterbhus i Krågerp. Äg. 1/16 mtl. Krågerp 2⁴

genom änkan Anna Hansson;

Sjörups och Katslösa församlingars pastorat genom lantbrukaren

Olof Nilsson och kyrkovärden Ottin Larsson enl.

fullmakt /Bil. nr 7/;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande nämndeman Olof

Larsson i V. Håbbelöv;

Mils Ekblad i Sjörup, arr. klockarebostället 1/8 mtl. Sjörup 17¹;

Kontraktsprosten, där J. Rosengren i Villie i egenskap av konsi-

storieombud /Bil. nr 8/.

§ 1.

Det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet /Bil. nr 1/

liksom även det sökanden av Domkapitlet i Lunds stift givna tillstän-

det att ansöka om förrättningen /Bil. nr 2/ upplästes och bilades

protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrätt-

ningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända

sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att

de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lage hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Företeddes den vid förundersökningen upprättade plankartan över de vattenskadade markerna liksom även profil- och sektionsritningar över det avlopp, som sökanden avsåge att upptaga.

§ 5.

Johan Olsson förklarade, att han med sin ansökan avsåge att få torrlagda de sankmarker, som ligga mellan rågången mot Klockarebostället i öster och allmänna vägen ^{eller Katslösa} Sjörup - Kalsholm i väster. Dessa marker saknade f.n. ordnat avlopp, vaden de vid flöden helt översvämmades. Därvid sattes ängsmarkerna helt under vatten, så att de i nuvarande skick ej betingade något värde, varjämte även en del av den odlade jorden skadades. Olsson yrkade sålunda, att avlopp skulle upptagas till det djup och till de dimensioner, som möjliggjorde sankmarkernas odlande till ordnad betesäng. Olsson framhöll vidare, att avloppet borde göras täckt i den omfattning detta vore möjligt.

§ 6.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i samma ställe torsdagen den 19 instundande maj kl. 10.

Sjörup den 18 mars 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Mårtensson

Olof H. Andersson

Gode män.

År 1932 den 19 maj inställde sig synemännen åter hos arrendatorn Johan Olsson å lönestället Sjörup n:r 16 för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Johan Olsson, Sjörup n:r 16;

Fru Viktoria Jönsson i Klagshamn genom f. landfiskalen Henry Lagerholm i Vallösa;

Sjörups och Katslösa församlingars pastorat genom lantbrukaren Olof

Nilsson i Karlsborg n:r 7 och kyrkovärden Ottin Larsson

i Katslösa;

Kontraktsprosten J. Rosengren i Villie såsom konsistorieombud.

§ 7.

Förrättningsmännen redogjorde för sedan senaste sammanträdet upprättade förslagsritningar och handlingar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 8.

Avgavs synemännens utlåtande /se Bil. Litt. D med tillhörande

de bilagor/ med tillkännagivande att talan emot utlåtandet och förrättningen finge föras genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol i den ordning, varom stadgas i V.L. 11:85.

§ 9.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos arrendatorn Johan Olsson å Sjörups löneställe per Sjörup.

§ 10.

Överlämnades till Johan Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 11.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Sjörup den 19 maj 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Mårtensson

Olof H. Andersson

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till Kungliga Majestäts Befallningshavande

Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnandet av lantbruksingeniör, att förrätta syn enligt vattenlagen för undersökning av vattensjuk mark, till utdikning.

Tillhörande lönebostället 11/16 mantal n:r 16 Sjörup i Sjörupe socken av Ljunits härad, med flera hemman.

Sjörup den 20 December 1930.

Johan Olsson.

Arrendator av Lönebostället i Sjörup.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 27 december 1930.

Oskar Rud. Olson.

Bil. n:r 2.

Till arrendatorn av lönebostället, f. kyrkoherdebostället 11/16 mtl. Sjörup n:r 16 i Sjörupe socken Johan Olsson.

I en till domkapitlet den 5 september 1931 inkommen skrift har Ni anhållit om tillstånd att för terrläggning av lönebostället tillhörig mark ansöka om laga syneförrättning.

Domkapitlet har denna dag lämnat Er det begärda tillståndet,

vilket härmed meddelas Eder. Lunds domkapitel den 10 september 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfvidsson.

Bil. n:r 3.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sjörups hemman uti Sjörups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos arrendatorn Johan Olsson å lönebostället Sjörup nr 16, fredagen den 18 mars 1932, kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande lönebo-
stället Sjörup 16¹ och klockarebostället Sjörup 17¹ uti Sjörups
socken samt Krågarp 2⁴ uti Västra Nöbbelövs socken, äg. Kristoffer
Hanssons sterbhus, ävensom bron för allmänna vägen från Katslösa
kyrka söder ut mot Sjörup.

Malmö den 1 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Sjörups församling i Sjö-
rupps kyrka betygar:

Helge Hegardt

utn. kyrkoherde

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sjörups hemman uti Sjörups socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos arrendatorn Johan Olsson å lönebostället Sjörup n:r 16, fredagen den 18 mars 1932, kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande lönebostället Sjörup 16¹ och klockarebostället Sjörup 17¹ uti Sjörups socken samt Krågarp 2⁴ uti Västra Nöbbelövs socken, äg. Kristoffer Hanssons sterbhus, ävensom bron för allmänna vägen från Katelösa kyrka söder ut mot Sjörup.

Malmö den 1 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7/2 1932 för Västra Nöbbelövs församling i Västra Nöbbelövs kyrka betygar:

Per Frankow

Kyrkoherde.

Bil. n:r 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Sjörups hemman uti Sjörups
socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Kyrkorådet i Sjörups församling,	Sjörup	4/2 1932
Arr. Johan Olsson, lönebostället,	"	" "
Fru Viktoria Jönsson,	Klagshamn	" "
Arr. Nils Ekblad, klockarbostället,	Sjörup	" "
Kristoffer Hanssons sterbhus, Krågarp,	V. Nöbbelöv	" "
Ordf. i Ljunits härads väfstyr., Nämndeman Olof Larsson,	Nöbbelövsgården,	" "
Nämndemannen O.H. Andersson, /god man/,	Nykullagård, Ryngö	2/2 1932
Nämndemannen Nils Mårtensson, /god man/,	Sjörup	" "
Pastorsämbetet i Sjörups församling, /kungörelse/	Sjörup	" "
Pastorsämbetet i V. Nöbbelövs församling, /kungörelse/	V. Nöbbelöv	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelsen/	Malmö	" "

Malmö den 1 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. n:r 6.Fullmakt

rör innehavaren att företräda mig vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörig Sjörupe hemman i Sjörupe socken, Malmöhus län, som Statens lantbruksingenjör Herr Claes-Henric Wallér utlyst att hållas å n:r 16 Sjörup fredagen den 18 i denna månad. Godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter i detta ärende.

Sjörup den 14 mars 1932.

för klockarebostället Sjörup 17¹

Victoria Jönsson

född Lagerholm

Bevittnas:

Hjalmar Andersson

Thea Andersson.

Bil. n:r 7.

Utdrag ur protokoll fört vid e.o.

pastoratstämman med Sjörupe och Katslösa

församlingar söndagen den 13 mars 1932.

§ 1.

I ärendet angående val av ombud vid syneförrättning i och för torrläggning av marker tillhörande Sjörupe hemman i Sjörupe socken, vilken förrättning är utsatt att hållas hos arrendatorn Johan Olsson å lönobostället Sjörup n:r 16 fredagen den 18 mars 1932 kl. 10 beslöt stämman att till ombud vid nämnda syneförrättning utså för Sjörupe församling lantbrukaren Olof Nilsson, Karlsborg, och för Katslösa församling kyrkovärden Ottin Larsson, Katslösa.

Som ovan

Helge Hegardt

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betyga:

Helge Hegardt

stäm. ordf.

Bil. n:r 8.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länstyrelsen förordnats handlägga syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Sjörups hemman uti
Sjörups socken, har sammanträde i Ärendet utsatts att hållas hos
arrendatorn Johan Olsson å lönebostället Sjörup n:r 16 fredagen den
18 mars 1932 kl. 10. Då av förrättningen torde beröras marker till-
hörande ekklesiastika lönebostället Sjörup 16¹ samt klockarebostället
Sjörup 17¹ uti Sjörups socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna
i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungör-
elsen.

Malmö den 1 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Resolution E.d. nr 9 fol. 72.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i landskon-
toret den 4 februari 1932.

På tjänstens vägnar:

Sven Wiegert

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. dr J. Rosengren eller, vid för-
fall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom kon-
sistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrätt-
ning. Lunds domkapitel den 10 februari 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Helge Arfvidsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sjörups socken.</u>					
Sjörup	16 ¹		11/16		<u>Löneboställe; arr. Joh. Olsson.</u>
				1	Äng , kärrtorv
				2	" , "
				3	Åker , lättlera
				4	Äng , kärrtorv
				5	" , "
				6	Odlingsmark , dymylla på lera
				7	" , lättlera
				8	Åker , "
				9	" , "
				10	" , "
				11	" , "
				12	Odlingsmark , kärrtorv på lera
				13	Åker , kärrtorv
				14	" , lättlera
				15	" , "
				16	Äng , kärrtorv på lera
				17	" , kärrtorv
				18	" , "
				19	" , " på lera
				20	" , " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			10					200	20	-	1300	130	-	1100	110	-
			02					200	4	-	1300	26	-	1100	22	-
	02							1750	35	-	2000	40	-	250	5	-
			09					200	18	-	1300	117	-	1100	99	-
			21					100	21	-	1300	273	-	1200	252	-
			15					500	75	-	1600	240	-	1100	165	-
			02					1600	32	-	1800	36	-	200	4	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	02							1750	35	-	2000	40	-	250	5	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
			23					500	115	-	1600	368	-	1100	253	-
	05							1000	50	-	1800	90	-	800	40	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
			14					350	49	-	1300	182	-	950	133	-
		1	08					50	54	-	1200	1296	-	1150	1242	-
			77					50	38	50	1200	924	-	1150	885	50
			10					500	50	-	1300	130	-	800	80	-
			11					500	55	-	1300	143	-	800	88	-
42		3	02						1207	50		4695	-		3487	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	Äng , kärrtorv
				22	Åker , lättlera
				23	" , "
				24	Äng , dymylla på lera
				25	Åker , lättlera
				26	Äng , dymylla på lera
				27	" , dymylla på lera
				28	" , lättlera
				29	" , kärrtorv på lera
				30	" , lättlera
					Summa
Sjörup	17 ¹		1/8		<u>Klockareboställe; innehavare Vik-</u> <u>toria Jönsson, arr. Nils Ekblad.</u>
				31	Åker , lättlera
				32	Odlingamark , dymylla på lera
				33	Äng , kärrtorv
				34	Åker , dymylla på lera
				35	" , " " "
				36	Torvgrav , impediment
				37	" , "
				38	Äng , kärrtorv

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	42	3	02						1207	50		4695	-		3487	50
			04					100	4	-	1000	40	-	900	36	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	16							1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
			02					600	12	-	1300	26	-	700	14	-
	03							1750	52	50	2000	60	-	250	7	50
			03					600	18	-	1400	42	-	800	24	-
			02					600	12	-	1400	28	-	800	16	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	09							800	72	-	1800	162	-	1000	90	-
	08							1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
	1 11	3	13						2336	-		6193	-		3857	-
	12							1300	156	-	1700	204	-	400	48	-
			03					650	19	50	1500	45	-	850	25	50
			18					300	54	-	1100	198	-	800	144	-
	20							1100	220	-	1800	360	-	700	140	-
	13							1000	130	-	1800	234	-	800	104	-
						18										
						04										
			24					300	72	-	1100	264	-	800	192	-
	45	45				22			651	50		1305	-		653	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				39	Äng , kärrtorv
				40	Torvgrav , impediment
				41	Odlingssmark, dymylla på lera
				42	Äker , lättlera
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
					Summa
					Sammandrag.
Sjörup	16 ¹		11/16	1-30	Löneboställe
"	17 ¹		1/8	31-45	Klockareboställe
					Summa

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Dikessträckan A-B.</u>											
14-13+50	50	Mylla på sandbl. lera m. ³	60	0.70	42	-					
<u>Tills. 50 meter.</u>											
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas			8	-	50	-	50	-	
<u>Dikessträckan B-C.</u>											
13+50-13+9	41	15" cementrör m.	41	3.50	143	50					
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	41	2.25	92	25					
13+9-12+40	69	15" cementrör m.	69	3.50	241	50					
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	69	6.-	414	-					
12+40-12+35	5	15" cementrör m.	5	3.50	17	50					
		Schaktning, rörens läggning och höljning, bevakning vid arbetets utförande m.m.	5	25.-	125	-					
12+35-11+50	85	15" cementrör m.	85	3.50	297	50					
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	85	8.-	680	-	2011	25			
<u>Tills. 200 meter</u>											
		Ommurning av utloppet vid									
		Överföres					2011	25	50	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2011	25	50	-
		påle 13+50			40	-				
		Brunn vid påle 12+35 av betong med 80 cm. inre diam., konisk överdel, botten försänkt 50 cm. under utloppsrörets under- kant samt försedd med lock av armerad betong			75	-				
		Intag av betong vid påle 11+50			100	-	215	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					223	75	2450	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
11+50-11	50	Torvjord	3 m.	175	0.70	122	50			
11-10+23	77	"	"	135	0.60	81	-			
10+23-10	23	"	"	105	0.70	73	50	277	-	
<u>Tills.</u>	<u>150 meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>415</u>	<u>3</u> <u>m.</u>						
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					23	-	300	-
		Överföres							2800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2800	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
10-9+43	57	15" cementrör m.	57	3.50	199	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	57	4.-	228	-				
9+43-9+ +25	18	15" cementrör m.	18	3.50	63	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	18	1.50	27	-				
9+25-23	53	15" cementrör m.	53	3.50	185	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	53	3.-	159	-	862	-		
		<u>Tills. 128 meter.</u>								
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 10				40	-			
		Brunn vid påle 9+43 av								
		betong med 80 cm. inre								
		diam., konisk överdel,								
		botten försänkt 50 cm.								
		under utloppsrörets under-								
		kant samt försedd med lock								
		av armerad betong				75	-			
		Intag av betong vid påle								
		23				100	-	215	-	
		Överföres						1077	-	2800

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1077 -		2800 -	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					123 -		1200 -	
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
23-22	100	Torvjord	³ m .	175 0.60	105 -					
22-21	100	"	"	175 0.60	105 -					
21-20	100	"	"	260 0.60	156 -		366 -			
<u>Tills.</u>	<u>300</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills. 610</u>	<u>³ m .</u>						
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					34 -		400 -	
					<u>Summa kostnad</u>				<u>4400 -</u>	
Sjörup den 19 maj 1932.										
Å tjänstens vägnar:										
G.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Grävningslista.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F.</u>							
¹ 14		0.40	0.30	1.30	1:1.25	+2.-	Fixpkt: Kors och järndubb i jordfast
13+50	50	1.50	0.30	4.05	"	+2.40	sten i rågången mellan Lönebostråket
13+50		1.40				+2.50	och Magnus Nilssons ägor o:ä 90 m.
13	50	3.90					norr om diket; på höjden + 40.80
12+50	50	5.25				1.5:1000	15" rör mellan pålarna 13+50 och
12	50	4.80					11+50
11+60	40	4.20					
11+50	10	2.75	0.30	5.80	1:1	+2.80	
11	50	1.60	"	3.50	"		
10+50	50	1.50	"	3.30	"	0.67:1000	
10+23	27	1.40	"	3.10	"		
10	23	3.15	"	6.60	"	+2.90	
10		3.05	"				15" rör mellan pålarna 10 och 23
9+75	25	3.40				1.17:1000	
9+50	25	2.45					
9=23+28	50	2.45					
23	28	1.60	0.30	3.50	1:1	+3.15	
22+50	50	1.55	"	3.40	"		Fixpkt: Kors och järndubb i jordfast
22	50	1.50	"	3.30	"		sten i västra sidan av markvägen;
21+50	50	1.50	"	3.30	"	0.5:1000	belägen på höjden + 45.38.
21	<u>50</u>	1.45	"	3.20	"		
Övf.	728						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	728						
20+50	50	1.50	0.30	3.30	1:1		
20	50	1.90	"	4.10	"	+3.30	
<u>Summa</u>	<u>828</u>	<u>meter.</u>					
							Sjörup den 19 maj 1932.
							Å tjänstens vägnar:
							C.H. Wallér
							Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sjörup n:r 16 m.fl. hemman uti Sjörups socken av Malmöhus län.

Kom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 27 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sjörup n:r 16 uti Sjörups socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har utrönts, att densamma förutom ågor tillhörande förenämnda fastighet jämväl berör marker tillhörande fastigheten Sjörup n:r 17 uti Sjörups socken.

Emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande har lags hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Sökanden, vilken arrenderar den jord, om vars torrläggning nu är fråga, har genom domkapitlets i Lunds stift beslut den 10 september 1931 erhållit tillstånd att i vederbörlig ordning ansöka om syneförrättning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", vaden förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Kom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet n:r 89/90 är beläget 1.5 km. SV om Sjörups kyrka samt 3.5 km. SV om Rynge järn-

vägstation å Malmö-Ystads järnväg. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linjer.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning genom ny-mätning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all åker, äng och odlingsbar jord, som under nuvarande förhållanden ej kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd, har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Torrlägningsområdet saknar f.n. ordnat avlopp. De enda diken, genom vilka vattnet nu kan avrinna, äro dels en täckt ledning av 6" tegelrör mellan pålarna 13+9 och 11+48, dels en täckt ledning av 5" tegelrör mellan pålarna 10+6 och 9+43. Dessa ledningar, vilka enligt vad sökanden uppgivit utförts omkring 1880, äro nu delvis igenslammade, och då de dessutom ligga för grunt samt utförts med otillräckliga rördimensioner, blir följden att torrlägningsområdet även vid mindre flöden helt översvämmas. De egentliga ängsmarkerna kunna sålunda f.n. knappast utnyttjas och den odlade jorden lider hårt såväl av översvämningssvatten som av högt grundvatten.

För att de av sökanden arrenderade markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas erfordras sålunda att nytt avlopp upptages. Med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställes, och sedan yttrande inhämtats från Alnarps Kemiska Station förande förekomsten i

grund- och dagvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, föreskriva synmännen därför att nytt avlopp skall upptagas till den omfattning samt med de dimensioner och anordningar i övrigt, som framgå av upprättade förslagsritningar och handlingar. Det nya avloppet, som betecknats A-B-C-D-E-F, har till sitt läge närmare angivits å hithörande plankarta. Dess dimensioner framgå av vederbörliga profil- och sektionsritningar. Mellan pålarna A-B, C-D och E-F skall avloppet utföras som öppet dike, men mellan pålarna B-C och D-E som täckt ledning av 15" rör.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets omfattning och avrinningen från detsamma som ook till avloppets fallförhållanden och alvens beskaffenhet.

Nederbördsområdet har fastställts genom särskilda undersökningar på marken, och framgår storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter å avloppet, närmare av profilritningarna.

Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom avloppet och dess olika delar, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till 1 liter per sekund och har.

Avloppets djup har bestämts så att de berörda markerna erhålla ändamålsenlig torrläggning. Efter företagets genomförande kunna sålunda åker och odlingsbara marker torrläggas till 1.2 m. djup samt de lågt liggande och nu till huvudsaklig del värdelösa ängsmarkerna efter jordens sammansjunkning omvandlas till rationella slätter- och betes-

Ängar.

De öppna avloppssträckornas ^{C-D och E-F} släntlutningar hava fastställts till

1:1. Då jordmån^{här}en utgöres av tämligen väl förmultnad kärrtorv, torde med dessa släntlutningar fara för framtida släntskred ej uppstå. För dikessträckan A-B har släntlutningen 1:1.25 föreskrivits.

Brobyggnader skola ej ingå i företaget. Önskar ägare eller brukare

av fastigheten Sjörup 16¹ broar över de öppna avloppssträckorna, må vederbörande själv och på egen bekostnad bygga broar, men få dessa under inga villkor byggas så, att de inkräkta på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppets framtida bestånd. Byggas broar med vertikala landfästen, skall avståndet mellan dessa vara minst 1.50 m.

Nom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrlägningsföretaget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattningen har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens nuvarande och blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen framgår av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Nom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande skall i

avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej förefinnes att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas, men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

I samband med företagets genomförande komma vissa mindre områden att tagas i anspråk dels för de öppna avloppssträckornas upptagande till föreskriven bredd, dels för jordupplag. Synemännen anse emellertid att härigenom uppkommande skada eller intrång är av så ringa värde, att vederbörande jordägare själv må vidkänna densamma, vadan synemännen stadga att ersättning ej skall utgå vare sig för jord, som åtgår till avloppets upptagande till föreskriven bredd, eller för jord, som åtgår till jordupplag.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej

av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne, att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol enmåla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets förste utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Uppräkning av de öppna avloppsträckorna skall verkställas så snart sådan räkning finnes av behovet påkallad.

Uppdämning i det öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som fördyrar eller försvårar detsammes framtida underhåll, får varken göras eller talas. Gör någon sig skyldig härtill eller till skadligt ingrepp å täkta ledningar och brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider skada av åtgärden, att vid vederbörande häradersrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 7.

Företagets utförande m.m.

Vill sökanden fullfölja företaget, äger han rätt att utföra detsamma i enlighet med vid denna syneförrättning upprättat förelag samt med beaktande av de bestämmelser, som närmare framgå av detta utlåtande, därvid han jämväl äger att påfordra betalningsskyldighet av övriga i företaget ingående delägare. Arbetet må påbörjas så snart detta ut-

låtande tagit åt sig laga kraft och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelsen i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- att avloppet skall följä å marken utstakad och å plankartan angiven sträckning;
- att de uppschaktade massorna ej förläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.6 m., ej till större höjd än 1 m. och ej med brantare slänt än 1:1 samt att de fördelas till lika beskaffenhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest ej jordägare medgiver att större del av massorna upplägges å viss sida;
- att dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och sveckor, dock minst på var femtiende meter;
- att stenar, som möjligen förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;
- att krökar avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas;
- att för de täckta avloppssträckorna lerrör av Höganäs, Billesholms Aktiebolags tillverkning kvalitè III eller cement- och betongrör må komma till användning;
- att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement eller betong, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska förningens handlingar;
- att inga rör få nedläggas förrän de blivt av vederbörande kontrol-

lant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till minst 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas;

att fyllningen packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötes väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej må innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm. , räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola väl omskolas med grus;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så, att växande gröda därvid skadas;

att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslageritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och avloppets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan- och profil framgå av förslageritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fix-

punkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Sjörup nr 16 av år 1932".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas efter de grunder, som finnas angivna i mom. 4 av detta utlåtande, men, om så erfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11:95, skall ej utgå.

Mom. 10.

Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomsstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:35 skola ingivas inom sextio dagar,

räknet från denna dag.

Sjörup den 19 maj 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Mårtensson Olof H. Andersson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sjörups socken.</u>				
11/16	16 ¹		Sjörup ; Lönebost.; arr. Johan Olsson		1-30	2336.-	6193.-
1/8	17 ¹		" ; Klockarebost.; innehav. Viktoria Jönsson, arr. Nils Ekblad		31-45	1575.50	2531.-
			<u>Summa</u>			3911.50	8724.-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

Bil. Litt. Db. ¹

N:o 57 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö

märkt Sjörup n:r 16, Vattenprov p. fast mark

förverat 1 2 st. literflaskor

försäglat:

Vid undersökning av detta prov befunns detsamma innehålla:

	mg/lit.
Aggressiv kolsyra	1.-
Svevelsyra /som sulfat; ber. som SO ₃ /	< 50
Temporär hårdhet 14 tyska grader	

Anm.

vilket intygas, Alnarp den 14 april 1932.

Erik Ohlsson

föreståndare

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

N:o 58 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö

märkt Sjörup n:r 16, Vattenprov p. mossen

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

mg/lit.

Aggressiv kolsyra

4.8

Svavelsyra /som sulfat; ber. som SO₃ /

< 50

Temporär hårdhet 21 tyska grader

Anm.

vilket intygas, Alnarp den 14 april 1932.

Erik Ohlsson

föreståndare

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:--.

Vidimeras
ex officio:*C. H. Wallér*coll
1932
4.8

M

2*0388

DIARIE Nr

18460

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Sjörup n:r 16

av år 1932"

uti Sjörups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1932.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställt till
efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1934.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Sjörup nr 16

av år 1932"

uti Sjörups socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Sjörup n:r 16 av år 1932" uti Sjörup socken av Malmöhus län har jag anmodats upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag med bifogande av vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget uti Sjörup socken, 1½ km. sydväst om Sjörups kyrka samt 3½ km. sydväst om Rynge järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Ystad. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Torrlägningsområdet, som omfattar såväl åker och äng som odlingsbara marker, är för närvarande i hög grad försumpat. Enär ordnat avlopp saknas sättes hela det lågt liggande ängsområdet och även en del av den nu odlade jorden under vatten även vid mindre flöden. På grund härav kunna större delen av markerna nu ej utnyttjas, medan de efter rationellt utförd dikning kunna lämna goda skördar som såväl åker som äng. Då tillgången på betesmarker är ytterst ringa inom denna trakt, bliva framför allt de genom dikningen vunna ängsmarkerna av

stort värde för de berörda fastigheterna. Jordmänen, som är av god beskaffenhet, utgöres inom de lägre liggande delarna av väl förmultnad kärrtorv samt inom de högre av mylla på lättlera.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 december 1930 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 18 mars 1932, varefter förrättningen avslutades den 19 maj 1932. Enligt av Söderbygdens Vatten-domstol meddelat bevis /Bil. V/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Dikning.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup have synemännen föreskrivit till upptagande avloppet A-B-U-D-E-F, vilket läge och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppet lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Företagets genomförande nödvändiggör avlopps framdragande genom allmänna vägen Sjörup-Karlsholm inom Ljunits härads vägdistrikt. Vägstyrelsen, som varit kallad till syneförrättningen och därvid företrotts av sin ordförande, har intet haft att invända emot det upprättade förslaget. Om- eller nybyggnad av enskilda broar ingår ej i företaget.

Aresl.

Företaget omfattar tillsammans 2.01 har åker och 3.84 har annan

mark.

Kostnader.

Kostnaderna för avloppets upptagande hava jämlikt kostnadsförelaget /Bil. Litt. b/ i syneförrättningshandlingarna beräknats till 4400.- kr. De egentliga arbetskostnaderna hava därvid beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör till i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Jämlikt det detta betänkande bilagda kostnadsförelaget /Bil. III/ beräknas sålunda kostnaderna för själva torrlägningsarbetet till 4400.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 403.68 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 100.60 kr., vadan samtliga kostnader för företagets genomförande beräknats till 4904.28 kr.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava arrendator och innehavare av de berörda fastigheterna överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningelånefond. Domkapitlet i Lunds stift har medgivit vederbörande att till kostnadernas bestridande söka lån från statens avdikningslånefond.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av de detta betänkande åtföljande tabeller a och b och kostnadsförelag /Bil. I, II och III/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	8724.- kr.
" före "	3911.50 "
Värdeförhöjning	4812.50 "
Kostnader	4904.28 "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som närmare framgå av kol. 20 och 21 i tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 7/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Väger man samtliga beräknade och redan gjorda kostnader för företagets genomförande mot den uppskattade båtoden, finner man att företaget ej är ekonomiskt lönande. Medräknar man däremot ej syneförrättningskostnaderna samt kostnaderna för detta betänkande vid en sådan jämförelse, finner man åter att företaget är lönande. Då av bestämmelserna i V.L. 10:80 framgår att syneförrättningskostnader ej skola medräknas vid bedömande av ett företags bärighet, då den inom företaget belägna odlade jorden ej kan bibehållas såsom åker, därest torrläggningsföretaget ej kommer till stånd, ^{och} då synnerligen värdefulla ångsmarker kunna vinnas genom företagets utförande, vilka äro desto värdefullare som tillgången på betesmarker är ytterst ringa inom denna trakt, får jag på det livli-

gaste förorda att till "Dikningsföretaget Sjörup nr 16 av år 1932" beviljas såväl bidrag som lån av statsmedel.

Under hänvisning till förestående utredning får jag sålunda tillstyrka att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2400.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 2400.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b	Bil. I och II
Kostnadsförslag	Bil. III
Förening	Bil. IV
Diariesbevis	Bil. V
Utdrag av Lunds Domkapitels boställs- protokoll	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII

Malmö i juli 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	2	01							2	01						
Annan mark	3	84							3	84						
Påräknad landvinning																
Summa	5	85	3911	50	8724	-	4812	50	5	85	3911	50	8724	-	4812	50

Beaktat i juli 1932
E. H. Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Tabell

Socken by och hemman	Ägoliterna	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annän mark						torrlägg- nings- arbetet.	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Ljörings socken.															
Ljöring		1/6	16'	Lönestr., are. Joh. Olsson	1-30	1	11	3	13	4	24	3857	-	3526	40
"		1/8	17'	Klocharstr., immet. Viktoria Jönsson, are. Nils Ohlsson	31-45		90	71	1	61	955	50	873	60	
				Summa		2	01	3	84	5	85	4812	50	4400	-
Anmärkning.															
1) Bidraget begränsas till hälften av bätnadsvärdet.															

Bil. II.

16 pöytä 11 joul. 1932
C. H. Wallén
Kotien koulukokouksen puolesta

44
3
102

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	4.100.- ^{*)} ~~4400.-~~ kr.
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	403.68 "
Kostnader i underställnings- besvärsmål	
Arvode m. m. för betänkande	100.60 "
Summa Kronor	~~4904.28~~ kr. 4604.28

Malmo den 1 juli 1932
C. H. Waller

Statens Lantbruksingenjör

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen
med stöd av företedda samskaps angående företaget

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 4.604. kronor 28 ore.

Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Sjörup n:r 16 av år 1932", överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Johan Olsson med postadress Sjörup's löneboställe per Sjörup:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utanordnade samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Sjörup den 19 maj 1932.

Louise Victoria Jönsson.

Johan Olsson.

född Lagerholm.

Att Johan Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Olof Nilsson

Lantbruksingeniör

Lantbr., Karlsborg

Malmö.

Rynge.

Kantorn, fru Wictoria Jönssons, född Lagerholm, egenhändiga underskrift här ofvan intyga:

Th. Andersson.

Wanda Hill.

Klagshamn.

Bil.n:r V

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 maj 1932 avslutad laga syneförrättning, benämnd "Dikningsföretaget Sjörup n:r 16 av år 1932" uti Sjöruks socken, Malmöhus län; det varder härmed tilläbevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 augusti 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Lösen redov.gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 20 juni 1932.

D:nr 872.

§ 1. Statens lantbruksingeniör C.H.Wallér hade i en till domkapitlet den 7 juni 1932 inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av f.kyrkoherdebostället 11/16 mantal Sjörup 16¹ Johan Olsson, vilken av domkapitlet den 10 september 1931 erhållit tillstånd att ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av boställets mark, samt tjänstinnehavaren av klockarbostället 1/8 mantal Sjörup 17¹ Louise Viktoria Jönsson efter det syneförrättning enligt vattenlagen för "Dikningsföretaget Sjörup n:r 16 av år 1932" den 19 maj 1932 avslutats undertecknat förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget belöpte å angivna fastigheter - anhållit om domkapitlets godkännande av Olssons och Louise Jönssons åtgärder.

I inhämtat yttrande hade Sjörup och Katslösa församlingars kyrkoråd förklarat sig icke hava något att erinra mot åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt domkapitlet lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom denne skulle genom utdrag av detta protokoll underrättas. Ut supra,

In fidem

Helge Arfvidsson

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér.

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1987).

[illegible]
$$|g_{\alpha\beta}| = |g_{\alpha\beta}|^S + |g_{\alpha\beta}|^A, \quad |g_{\alpha\beta}|^S = \frac{1}{2}(g_{\alpha\beta} + g_{\beta\alpha}), \quad |g_{\alpha\beta}|^A = \frac{1}{2}(g_{\alpha\beta} - g_{\beta\alpha}). \quad (1.1)$$
[illegible]

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

[illegible][illegible]

DOI: 10.1002/for

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskerifrietaget Ljörup nr 16 av år 1932"
 inom *Ljörups* sock. *av*
 av *Nealms* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>synefriättningshandl.</i> 2 exemplar a	4	-
Betänkande, sid. 5 "	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$ a	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar "	3	-
Kopia av plankartan å väv (19.14-1.01)	18	13
" " profiler och sektioner	3 + 0.75 (8.42 + 9)	16 07
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor: 41 + 6 + 11 "	31	90
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar r. 7</i> <i>2 häften betänhandlingar</i>	3	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	100	60

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Ljörups*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Nealms den *17* September 1932
B. H. Navié.

Statens lantbruksingeniör.

Uttusen för pantförskott.
B. H. Navié.

424

M 2-0388

DIARIE NR 18460

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för
"dikningsföretaget Sjörup nr 16 av år 1932" i Sjörups socken av
MALMÖHUS LÄN

2 k. h. 2. R. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentrehundra (2.300)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra (2.300)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér* vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

- 1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ljörup

den *11 September* 19*34*.

Johan Olsson

Att

f. Arrendatorn Johan Olsson, Ljörup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallin
Lantbruksingenjör
Adress *Uddevalla*

E. H. Wallin
På
Adress *Uddevalla*


Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti
1934..... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Förening.

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP 1932

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget" Sjörup nr 16
av år 1932" överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lant-
bruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprät-
tade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomföran-
de söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån
från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Johan Olsson med postadress
Sjörups löneboställe per Sjörup;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sö-
kande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritning-
ar;

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan
om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet
teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och ut-
kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utän-
ordnade samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande
lån och anslag.

Sjörup den 19 maj 1932.

Louise Victoria Jönsson

Johan Olsson.

född Lagerholm.

Att Johan Olsson egenhändigt undertecknat förestående
förening intyga:

C.H. Wallér

Olof Nilsson

Lantbruksingeniör

Lantbr., Karlsborg

Malmö.

Ryngö.

Kantorn, fru Wictoria Jönssons, född Lagerholm, egenhändiga
underskrift här ovan intyga:

Th. Andersson

Wanda Hill.

Klagshamn.

Vidimeras
ex officio.

C. H. Waller

16/8 34

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Sjörup n:r
16 av år 1932" uti Sjörup socken, Malmöhus län, till vilkas torr-
läggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

11/16 mtl. Sjörup ¹16, arr. Johan Olsson, *Löneställa*


1/8 " " ¹17, inneh. Viktoria Jönsson.
Klockarebohöll

*holl
om.* Malmö den 14 september 1932.

G. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

N



1934 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Sjörup nr 16 av år 1932" i Sjörup
socken av Malmöhus län.

Lån 2.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 16 augusti 1934.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Sjörup socken</u>			
Sjörup	11/16	16 ¹	arr./ Länbeställe, Johan Olsson
"	1/8	17 ¹	Klockarebeställe, inneh. Victor Jönsson

Stockholm den 29 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar

Olof Fredholm



Sodk. 29/9 1934

DIARIE Nr 18461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1934B E V I S
~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
den rekvisition av företagets förtroendeman.

Företagets namn: Dikningsföretaget Sjörup nr 16 av år 1932 uti Sjö-
rups socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 augusti 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2300.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2300.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~

Förtroendeman

~~Ensam intressent~~

Lantbrukaren Johan Olsson,

Sjörups löneboställe per Sjörup.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 2 maj 1933. Företaget
befanns därvid fullbordat. Från det upprättade förslaget hade
emellertid gjorts följande avvikelser.

- 1/ dikessträckan A-B hade å sträckan 13+72-13+50 utförts som
täckt ledning av 15" cementrör; 22 m *längd, av ovanförbyggande rörledning*
- 2/ dikessträckan C-D hade å sträckorna 11+50-11+31 och 10+20-10
utförts som täckt ledning av 15" cementrör; 19 m *längd, av ovanförbyggande rörledning*
- 3/ dikessträckan E-F hade å sträckan 20+24-20 utförts som täckt
ledning av 15" cementrör.

Då rörledningarna å nämnda sträckor utförts med erforderligt
fall och då jordmänen å samma sträckor visat sig mera hållfast än
jag vid förslagets upprättande antagit, torde de vidtagna ändring-
arna endast vara till fördel. Företaget föreslås därför till god-
kännande.

8. 1931. 1000.

Malmö den 12 september 1934.

STATENS REPRODUKTIONSÄMBET
95831

C.H. Wallér

Stämpel
1.- kr.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio

C.H. Wallér