


1939

Förslag
L:22
"Stenvalps års valberedningsföretag
år 1933"

[illegible]

Clas. Harris Walker

Statens Lantbruksingenjör



No 327 Madras 11 with

Vidimeras
ex officio

M 11-0389

LIT.Nr 001
Jos. Maria.

Nr 327 Malinšins 11 pite


Förslag
till
"Sivartorsåns vattenanledningsföretag av år 1933"
uti Sivartors, Ullövelövs och Solbergas socknar
av 77 allmogens lära.
Upporättat vid synförrättning år 1933 av

Olav Gunnar Mann
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

9600 har
+
Fickpölet + 8037

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 400 m.

Vidimeras
ex officio
M 11-0988
Nr 327
Karlsholms 11 pte
2

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag



LiLL

"Skivarpens vattenavledningsföretag av år 1933"
uti Skivarp, Ullöbelövs och Solbergas socknar
av Malmörens Län.

Upprättat vid synföreläsning år 1933 av

Blas. Henric Nauh.

Statens Lantbruksingenjör.



Vidimeras
ex officio, AITN.Nr 003

M 11-0389 H. Nauh. 3

Nr 327 Malmörens län


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utgående.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Skivarpsåns vattenavledningsföretag år 1933"
ut i Skivarps, V. Nöbbelevs och Solberga socknar
av T. Almörens län.


Upprättat vid synföreläggning år 1933 av

Blas. Gunnar Wahl.
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsen
Riktlinjeskiz





Förslag till ommurning vid påle 57+12. Skala 1:50.




Plan




Förslag till intag vid påle 63+80. Skala 1:50.




Förslag till trumma vid påle 60+94. Skala 1:50.



Plan



Förslag till trumma mellan pålarna 60+94-61. Skala 1:50.



Längdskala 1:4000
0 100 200 300 400 m.

Stöjd- och sektionsskala 1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Skala 1:50
0 1 2 3 4 m.

Förslag till "Steivarpåsens vattenavledningsföretag av år 1933" i Steivarpås, U. Nöbbelövs och Solbergas socknar av Malmöhus län.
 Efterträttat vid utförandet år 1933 av

E. H. H. H. H.
 Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Ritzlingsarkiv

Blad 5.

Selektionsritningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 20 april 1934 fastställt till
 efterträttelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 4 maj 1934.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.



Stöjd- och selektionsritning 1:100
 1 05 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras
 ex officio: RYN.Nr 005

M 11-0389 *E. H. H. H.* 5

Nr 327 Malmöhus län


Förslag till "Skivarpåns vattenavledningsföretag av år 1933" uti Skivarpåns, U Nöbbeleås och Solberga socknar av Malmöhus län.

Uppgräddat vid syreförhöjning år 1933 av

Blas. Henric Wallin
Statens Lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritzingsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras
ex officio

11.09385

Ar 327 Malmöhus län

Förslag till "Steinvarpsåns vattenavledningsföretag år 1933" uti Steinvarps, U. Nöbbeles och Solberga socknar av Malmörens län.


Utförd till uti synpunkter uti 1933 av

Olav. Henrik Mann.

Statens Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras

ex officio L.Nr 007

M 11-0289

Olav. Henrik Mann

7

Nr 327 Malmörens län


Förslag till "Steivarpens vattenavledningsföretag av år 1933" uti Steivarpes, U. Möbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län.

Utförd till uti synförrättning år 1933 av

Elev. Gunnar Wahl
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Höjäl-007 selektions skala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras
ex officio

6. H. Wahl

M 11-6389 8

No 327 Malmöhus län

Förslag till "Skivarpens vattenavledningsföretag år 1933" uti Skivarp, U. Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus Län.


Utförd enligt utredning år 1933 av

E. H. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ritningsarkiv

Blad 9.
1082
Sektionsritningar

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

Vidimeras
ex officio
E. H. H. H. H.
RITN. Nr 009

11-0389

9

Nr 327 Malmöhus 11 rit

Förslag till "Skeivarpens vattenledningsföretag av år 1933" uti Skeivarp, Ullabälåus och Solberga socknar av Malmöhus län.

Blad 10.

Upprättat vid synföreläsning år 1933 av


E. H. H. H. H.

Statens landbruksingenjör.

Kungl. Landbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Sektionsritningar 1042

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





Höjd- och sektionsmått 1:100
1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras
ex officio
M. H. H. H.

M 11-0289

10

Ar 327 Malmöhus län



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättsarkiv.

Förslag
till


"Steivarpens vattenavledningsföretag
av år 1933"

uti Steivarp, Ullövelövs och Solberga socknar
av Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Olof Henrik Wasth
Statens lantbruksingenjör.

Plan.



Section B-B.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio: RITN. Nr 011

Olof Henrik Wasth
11-0389

M

11

Ar 327 Malmöhus län

M 11*0389

10542

KL. S. V. K. S. T. W. L. C. E. N.
3. 1. 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Skivarpsåns vattenavledningsföretag
av år 1933"

inom Skivarps, V. Nöbbelövs o. Solberga s:r
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1933.

Handlingar
till
"Skivarpsåns vattenavledningsföretag
av år 1933"
inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående nygrävningav Skivarpsån mellan Skivarps socker-fabrik och Tånemölla inom Skivarps,Västra Nöbbelövs och Solberga socknarav Malmöhus län.

År 1932 den 19 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hilarius Jönsson, Västra Nöbbelöv och Aug. Kristiansson, Örsjö, Rydsgård, & Mejerisalen i Tånemejeri för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 24 oktober 1932 översänt till pastorsämbetena i Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberga församlingar, och hade dessa kungörelser enligt & desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. n:ris 2, 3 och 4/. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande kronoegendomarna 5/16 mtl. Tingaröd nr 7 uti Västra Nöbbelövs socken samt 1 mtl. Steglarp n:ris 1 och 2 uti Skivarps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 24 oktober 1932 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 25 oktober 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 oktober

1932 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

För fastigheter inom V. Nöbbelövs socken.

Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12; äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Tingaröd 12¹;

Ola Nilsson, Tingaröd nr 5, äg. $\frac{5}{16}$ mtl. Tingaröd 6², $\frac{1}{16}$ mtl.

Tingaröd 6³ samt $\frac{3}{16}$ mtl. Tingaröd 5¹ eller tillsammans $\frac{9}{16}$ mtl.

Tingaröd;

Per Nilssons sterbhusdelägare, Tingaröd nr 10, äg. $\frac{25}{48}$ mtl. Tingaröd

10², $\frac{25}{384}$ mtl. Tingaröd 10³, $\frac{25}{384}$ mtl. Tingaröd 10⁴, $\frac{25}{384}$

mtl. Tingaröd 10⁵ och $\frac{25}{384}$ mtl. Tingaröd 10⁶ eller tillsammans

$\frac{25}{32}$ mtl. Tingaröd genom sterbhusdelägarne Tage Nilsson och

Gösta Nilsson.

För fastigheter inom Solberga socken.

Axel Nilsson, Solberga nr 5, äg. $\frac{72}{1152}$ Solberga nr 5 /5¹³, 5²¹ /

samt $\frac{11}{384}$ mtl. Solberga nr 5, vari torde ingå $\frac{1}{48}$ mtl. Sol-

berga 5²²;

Anton Andersson, Solberga nr 5, äg. $\frac{5}{192}$ mtl. av Solberga 5²³;

Nils Henriksson, Solberga nr 12, äg. $\frac{4115}{142208}$ mtl. av Solberga

11¹¹
12¹².

Av övriga sakägare:

För fastigheter inom V. Nöbbelövs socken.

Anders Jönsson, Tingaröd nr 9, äg. $\frac{1}{4}$ mtl. Tingaröd 9¹, $\frac{5}{16}$ mtl.

Tingaröd 2¹ och $\frac{7}{32}$ mtl. Tingaröd 10⁷;

Anders Olssons sterbhusdelägare, Tingaröd nr 3, äg. 1/4 mtl. av

Tingaröd ¹ 3 genom Harald Pettersson, Tingaröd nr 3 utan fullmakt;

Olof Larsson, Nöbbelövsgården, äg. 5/16 mtl. Tingaröd ¹ 1.

För fastigheter inom Solberga socken.

Ola Olssons sterbhusdelägare, Solberga nr 5, äg. 59/192 mtl. Sol-

berga nr 5, vari ingår 6/32 mtl. av Solberga ²³ 5 samt 5/96

mtl. Solberga ¹¹ 5 genom sterbhusdelägarne Martin Olsson, Olof

Olsson, Edvard Olsson, Adolf Olsson och Anna Olsson.

För fastigheter inom Skivarps socken.

Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, Malmö, äg. 1/4 mtl. Ålemölla

¹ 1 samt förande talan såsom innehavare av viss dämningrätt i

Skivarpsån, genom e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg enl.

fullmakt /Bil. nr 8/, biträdd av kamrer Magnus Nilsson i Skivarps;

N. Dahl, Steglarp nr 1, arrenderande Kungl. Maj:t och Kronan till-

höriga f. kaptensbostället 1 mtl. Steglarp ¹ 1, ¹ 2 gemensamma

ägor.

Vidare hade tillstådeskommit:

t.f. landsfiskalen i Rydsgårds distrikt Arvid Sjöberg, av Länssty-

relsen i Malmöhus län förordnat ombud för Kungl. Maj:t och

Kronan /Bil. nr 7/;

Trelleborg-Rydsgårds järnvägs A/B genom baningeniören E.D. Insulan-

der i Malmö, biträdd av banvaktsförmannen Alfred Andersson i

Skivarp enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande, herr Olof Larsson,

Nöbbelövsgården, Larsson förande talan jämväl för 5/16 mtl.

Tingaröd 1¹.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens företagande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde en plankarta över de marker, som kunde tänkas blive berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom en profilritning över ån mellan Skivarp och Tånemölla.

§ 5.

Sigvard Svensson förklarade med instämmande av övriga sökande, att de med syneförrättningen avsåge att få sina nu vattenskadade marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde Skivarpsån utvidgas från Sockerfabrikens dammanläggning och norr ut till lämplig punkt exempelvis till påle 143 i gränsen mellan V. Nöbbelövs och Solberga socknar. Då den nuvarande ågången i ett flertal fall vore mycket slingrande,

borde än rätas å vissa ställen nämligen mellan pålarna 7 och 10, 13 och 18, 18 och 20+50, 21 och 23, 25+50 och 27, 27+50 och 29 samt 32 och 35.

Sigvard Svensson anförde vidare att broar nu ej finnes över ån. Däremot hade vissa jordägare och arrendatorer anordnat vadställen över ån nämligen:

Sigvard Svensson vid påle 1+95,

Ola Olssons sth. vid påle 5,

Per Nilssons sth. vid påle XXIV+55,

Ola Nilsson vid påle XVII+55 och

A.W. Dahl vid påle XIV+77.

Svensson yrkade att dessa vadställen efter företagets genomförande måtte ombyggas av dikningsföretaget.

§ 6.

Patron A.W. Dahl anförde att ytterligare ett av Sigvard Svensson ej uppgivet vadställe finnes mellan pålarna 27 och 28. Han yrkade att jämväl detta vadställe skulle av dikningsföretaget iordningställas.

§ 7.

Martin Olsson yrkade å Ola Olssons sterbhusdelägarers vägnar att på dikningsföretagets bekostnad anordnades bro å det nuvarande vadstället vid påle 5.

§ 8.

Ola Nilsson yrkade att tillerkännas ersättning, motsvarande kostnaderna för ombyggnad av vadstället vid påle 18+30, enär Nils-

son efter företagets genomförande ämnade på egen bekostnad nybygga bro över ån vid det nuvarande vadstället.

§ 9.

Ola Nilsson yrkade att det nuvarande sidoavloppet skulle upptagas från påle 27+14-50 till allmänna vägen nr 22 inom Ljunits härads vägdistrikt eller till vägen mellan Tingaröd och Tånemölla.

Olof Larsson biträdde Ola Nilssons yrkande, men fordrade att avloppet skulle upptagas genom förenämnda väg öster ut till viss punkt, som Larsson skulle påvisa vid synegången. Larsson förklarade sig villig ingå förening med sökandena och undertecknade han härom särskild föreningshandling /Bil. nr 9/, vilken av synemännen vitsordades och prövades lämplig.

§ 10.

Olof Larsson förklarade i egenskap av ordförande i Ljunits härads vägstyrelse, att vägstyrelsen vore villig att på egen bekostnad och i egen regi ombygga den nuvarande trumman för allmänna vägen nr 22 vid påle 60+94.

§ 11.

Närvarande sakägare överenskommo att ersättning ej skulle utgå vare sig för jord, som åtgår till åns utvidgning och omläggning, eller för intrång genom jordupplag.

§ 12.

Baningenjör E.D. Insulander yrkade att dikningsföretaget måtte åläggas komplettera den nuvarande glacisen vid järnvägsbanken mellan pålarna 5+20 och 6+50 samt mellan pålarna 31 och 36 i den omfattning

och till de delar, som betingades av företagets utförande.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning kungöras.

Tänemölla den 19 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Kristiansson

Hilarius Jönsson

Gode män.

År 1933 den 29 april inställde sig förrättningsmannen jämte de tillkallade gode männen Hilarius Jönsson i V. Nöbbelöv och Aug. Kristiansson i Örajö, Rydsgård, å mejerisalén i Tåne mejeri för att fortsätta syneförrättningen. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 31 sistlidne mars översänt till pastorsämbetena i Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 10, 11 och 12/ upplästs i respektive kyrkor. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 1 april 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. För att sprida underrättelse om sammanträdet hade förrättningsmannen den 4 innevarande april till vissa sakägare översänt underrättelser, vilka upptagits i särskild förteckning /Bil. nr 5/.

Följande hade tillstådeskommit:

Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12;

Ola Nilsson, Tingaröd nr 5;

Per Nilssons sterbhusdelägare, Tingaröd nr 10, genom sterbhusdelägar-

ne Tage Nilsson och Gösta Nilsson;

Anders Jönsson, Tingaröd nr 9;

Olof Larsson, Nöbbelövsgården;

Ola Olssons sterbhusdelägare, Solberga nr 5, genom sterbhusdelägarne

Martin Olsson, Olof Olsson och Edvard Olsson;

Svenska Sockerfabrike A/B., Malmö, genom disponenten C.A. Nilsson i

Skivarp;

Hans Andersson, Steglarp nr 1, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhö-

riga 1 mtl. Steglarp nr:is 1 och 2;

Landsfiskalen A.L. Persson, Rydsgård, såsom ombud för Kungl. Maj:t

och Kronan;

Trelleborg - Rydsgårds järnvägs A/B., Malmö, genom baningeniören

E.D. Insulander i Malmö, biträdd av banvaktsförmannen Alfred

Andersson;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande nämndeman Olof Lars-

son, Nöbbelövsgården;

Nils Andersson, Tingaröd nr 13, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhö-

riga 5/16 mtl. Tingaröd 7¹.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu i koncept föreliggan-
de förelaget. På grund av Olof Larssons vid sammanträdet den 19 novem-
ber 1932 gjorda yrkande /förrättningsprotokollets § 9/ att det av Ola

Nilsson påfordrade sidodiket skulle utsträckas genom och öster om allmänna vägen Tingeröd-Tänemölla så att jämväl Larssons marker under 5/16 mtl. Tingeröd nr 1 kunde torrläggas, torde dikningsföretaget komma att uppdelas i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag. Det större av dessa företag, kallat "Företaget Egentliga Skivarpsån", torde komma att omfatta dels fördjupning, utvidgning och delvis omläggning av Skivarpsån från dammen vid Skivarps sockerfabrik till gränsen mellan V. Nöbbelövs och Solberga socknar eller till gränsen mellan Sigvard Svenssons och Nils Henrikssons fastigheter, dels upptagande av det av Ola Nilsson påyrkade sidoavloppet så långt som erfordras för avdikning av de Nilssons marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av Skivarpsåns nuvarande vattenstånd. Det mindre av företagen åter, kallat "Företaget Tingerödsdiket", torde komma att omfatta fördjupning och omläggning av övre delen av förenämnda sidoavlopp till Olof Larssons gräns.

§ 15.

Sedan förrättningsmannen meddelat att företagets genomförande ej komme att medföra några som helst ändringar av dammen vid Skivarps sockerfabrik, men att man för utvidgning av ån uppströms dammen måste bortschakta en mindre del av den vall, som för sockerfabrikens räkning upplagts utmed åns högra sida mellan pålarna 2 och 3+50, och vilken vall delvis utgör skillnad mellan den egentliga åfåran och en för fabriken anlagd bassin, meddelade ombudet för Svenska Sockerfabriks aktiebolaget att han för sin huvudmans del intet hade att erinra mot företagets genomförande.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för de rätningar av Skivarpsåns nuvarande lopp, som borde företagas i samband med företagets utförande. Särskilt redogjordes för de rätningar, som komme att beröra marker tillhörande Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag samt den Kungl. Maj:st och Kronan tillhöriga fastigheten Tingaröd 7¹. Banningeniör Insulander och landefiskal A.L. Persson förklarade sig intet hava att erinra mot de föreslagna rätningarna, förutsett att skälig ersättning utbetalades för den skada och det intrång, som härigenom förorsakades.

§ 17.

Nämndeman Olof Larsson förklarade, att han åtnöjdes med att det mindre företaget, "Företaget Tingarödsdiket", utsträcktes till hans nedre gräns eller till påle 63+80.

§ 18.

Martin Olsson vidhöll sitt i § 7 här ovan närmare formulerade yrkande.

§ 19.

Det upplystes att de marker under Tingaröd 2¹ och Tingaröd 3¹, som avfattats å plankartan, troligen utgjorde till vederbörande fastigheter hörande torvskiften. Antagligen hade dessa skiften sedermera försålts till ägaren av Tingaröd nr 5. Den nuvarande ägaren av Tingaröd 5¹, Ole Nilsson, hade under kristiden eller närmare bestämt under åren 1918-1919 skurit torv å berörda områden. De brukades och hävdades också under Nilssons fastighet.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe onsdagen den 31 maj 1933 kl. 10 f.m.

Tänemölla den 29 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Kristiansson

Hilarius Jönsson

Gode män.

År 1933 den 31 maj inställde sig synemännen åter å mejerisalen i Tåne mejeri för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12;

Ola Nilsson, Tingaröd nr 5;

Per Nilssons sterbhusdelägare, Tingaröd nr 10, genom sterbhusdel-

ägarna Tage, Alvar och Gösta Nilsson;

Axel Nilsson, Solberga nr 5;

Anton Andersson, Solberga nr 5;

Anders Jönsson, Tingaröd nr 9;

Olof Larsson, Nöbbelövsgården, för egen del samt i egenskap av

ordförande i Ljunits härads vägstyrelse;

Hans Andersson, Steglarp nr 1;

Ola Olssons sterbhusdelägare, Solberga nr 5, genom sterbhusdelägar-

ne Martin Olsson, Olof Olsson och Edvard Olsson;

Trelleborg-Rydsgråds järnvägsaktiebolag genom baningeniören E.D. Insulander i Malmö, biträdd av banvaktsförmannen Alfred Andersson; Landefiskalen A.L. Persson i Rydsgråd såsom kronoombud.

§ 21.

Det upplystes att delägare i Per Nilssons sterbhus voro myndiga barnen Gösta, Inga, Agnes, Tage, Alvar och Börje Nilsson.

§ 22.

Det upplystes att delägare i Ola Olssons sterbhus voro myndiga barnen Olof, Adolf, Anna, Edvard, Martin och Lars Olsson, av vilka Lars Olsson vistades i Amerika. Lars hade emellertid ej avhörts på de senaste fem åren. Gode män för honom voro brodern Olof Olsson.

§ 23.

Det upplystes att delägare i Anders Olssons sterbhus voro änkan Elna Olsson i Skivarp samt myndiga döttrarna fröken Andrea Olsson i Skivarp och Fru Ellen Larsson, den sistnämnda boende i Steglarp per Skivarps sockerbruk.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade att han för yttrende jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:52 insänt det nu upprättade förslaget i de delar, detsamma berörde Trelleborg-Rydsgråds järnväg, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens Baninspektör, Överstelöjtnant Arthur Asp-lund i Göteborg. De skrivelser, som i ärendet växlast mellan förrättningsmannen och baninspektören liksom därtill hörande ritningar bilades protokollet /Bil. n:ris 13, 14 och 15/.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till torrlägningsföretagets utförande, som nu slutgiltigt upprättats. Till förslaget hörande handlingar och ritningar framlades, varjämte handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 26.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 27.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.11:85.

§ 28.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12 per Tånebro, samt där hållas för delägarna tillgängliga.

§ 29.

Överlämnades till lantbrukaren Sigvard Svensson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagavode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 30.

Sedan de närvarande delägarne förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till arbetsstyrelse lantbrukarne

Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12 per Tånebro,

Ola Nilsson, Tingaröd nr 5 per Skivarps Sockerbruk samt

Anders Jönsson, Tingaröd nr 9 per Tånebro.

Av dessa utsågs Sigvard Svensson till ordförande.

Till revisorer utsågos Tage Nilsson, Tingaröd nr 10 och Anton Andersson, Solberga nr 5, båda med postadress Tånebro. Till revisors-suppleant valdes Hans Andersson, Steglarp nr 1 per Skivarps Sockerbruk.

§ 31.

Delägarne uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag av statsmedel. De utsågo lantbrukaren Sigvard Svensson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 32.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Tånemölla den 31 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Kristiansson Hilarius Jönsson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syn jämlikt 7 kap. samma lag avseende fördjupning, utvidgning och delvis reglering av Skivarpsån mellan Skivarps Sockerbruk och Tånemölla i Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar, Ljunits och Vemmenhögs härad av Malmöhus län. Förteckning över sakägare tillställas förrättningsmannen.

Tånebro den 8 december 1931.

Sigvard Svensson, 12 Tingaröd, Tel. 129, Rydsgård,

Ola Nilsson, 5 och 6 " , Tel. 37 G, Skivarp,

Per Nilsson, 10 Tingaröd,

Axel Nilsson, 5 Solberga,

Anton Andersson, 5 Solberga,

Nils Henriksson, 12 Solberga.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 december 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oscar Rud. Olson

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Mejerisalen i Tåne mejeri lördagen den 19 november 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare, medförande sina lagfartsbevis, torde tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Skivarpsån med tillflöden å sträckan mellan Skivarps sockerbruk och Tånemölla, dels allmänns vägen nr 22 Skivarp - Tånemölla inom Ljunits härads vägdistrikt, dels järnvägen Trelleborg - Rydsgård.

Malmö den 24 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Skivarps församling i Skivarps kyrka betygar: Skivarp den 30/10 1932.

Per Frankow

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av Ski-

varpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Mejerisalen i Tåne mejeri lördagen den 19 november 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare, medförande sina lagfartsbevis, torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Skivarpsån med tillflöden å sträckan mellan Skivarps sockerbruk och Tånemölla, dels allmänna vägen nr 22 Skivarp - Tånemölla inom Ljunits härads vägdistrikt, dels järnvägen Trelleborg - Rydsgård.

Malmö den 24 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Västra Nöbbelövs församling i Västra Nöbbelövs kyrka betygar: Skivarp 30/10 1932.

Per Frankow

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Mejerisalen i Tåne mejeri lördagen den 19 november 1932

kl. 10, då vederbörande sakägare, medförande sina lagfartsbevis, torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Skivarpsån med tillflöden å sträckan mellan Skivarps sockerbruk och Tånemölla, dels allmänna vägen nr 22 Skivarp - Tånemölla inom Ljunits härads vägdistrikt, dels järnvägen Trelleborg - Rydegård.

Malmö den 24 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Solberga församling i

Solberga kyrka betygar:

Paul Boström

Kyrkoherde.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som översänts vid syneförrettning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Sigvard Svensson, lantbr., Tingaröd nr 12, Tånebro

26/10 1932.

1.	2.	3.
Nils Henriksson, f. förvaltare, Solberga nr 12, Tånebro,	26/10 -32.	
Frk. Anna Olsson, /Ola Olssons sth/, Solberga nr 5,	"	"
Anders M. Olsson, lantbr., Solberga nr 5,	"	"
Nils E. Olsson,	" " 5,	"
Olof Olsson,	" " 5,	"
Lars Olsson, /U.S.A./,	" " 5,	"
Anton Andersson, lantbr.,	" " 5,	"
Axel Nilsson,	" " 5,	"
Gösta Nilsson,	/Per Nilssons sth/, V. Grevie, Vellinge,	"
Frk. Inga Nilsson, Tingaröd nr 10,	Tånebro,	"
Frk. Agnes Nilsson,	" " 10,	"
Tage Nilsson, lantbr.,	" " 10,	"
Börje Nilsson,	" " 10,	"
Alvar Nilsson,	" " 10,	"
Ola Nilsson,	" " 6, Skivarps sockerbruk,	"
And. Jönsson,	" " 9,	Tånebro,
Fru Elna Olsson, Tinghög,	Skivarps sockerbruk,	"
Frk. Andrea Olsson,	" " "	"
Otto Pettersson, lantbr., Tinghög,	" " "	"
Fru Ellen Larsson, Steglarp,	" " "	"
N.H. Andersson, lantbr., Tingaröd,	" " "	"
E. Dahl, patron, Steglarp,	" " "	"
Adolv Olsson, lantbr., Solberga,	Tånebro,	"
Banförvaltningen för Trelleborg-Rydsgårds Järnvägs A/B., Malmö		"

1.

2.

3.

Ljunits härads vägstyrelse,
Ordf. nämndeman Olof Larsson,

Västra Nöbbelöv, 26/10 -32

Svenska Sockerfabriks A/B.,

Malmö,

" "

Hilarius Jönsson, lantbr., /god man/,

Västra Nöbbelöv, 25/10 "

Aug. Kristiansson, " " " , Örsjö, Rydsgård,

" "

Pastorsämbetet i Solberga församl., /kungörelse/, Tånebro, 24/10 "

Pastorsämbetet i V. Nöbbelövs församl., /kungörelse/,

Skivarp,

" "

Pastorsämbetet i Skivarps församl., /kungörelse/,

"

" "

Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,

Malmö,

" "

Malmö den 26 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Pastorsämbetet i Solberga församl., /kungörelse/, Tånebro, 31/3 -33

Pastorsämbetet i V. Nöbbelövs församl.,

"

, Skivarp,

" "

Pastorsämbetet i Skivarps församl.,

"

,

"

" "

Lantbr. Hilarius Jönsson, /god man/,

Västra Nöbbelöv, 4/4 "

Patron Aug. Kristiansson, /god man/, Örsjö

Rydsgård,

" "

Lantbr. Sigvard Svensson, Tingaröd,

Tånebro,

" "

Svenska Sockerfabriks A/B.,

Malmö,

" "

Trelleborg-Rydsgårds Järnvägs A/B.,

"

" "

Ordf. i Ljunits härads vägstyrelse,
Herr Olof Larsson,

Västra Nöbbelöv,

" "

Landsfiskalen i Rydsgårds distrikt,

Rydsgård,

" "

Malmö den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för innehavaren, att vid sammanträde å mejerisalen i Tåne lördagen den 19 november 1932 kl. 10 och vid event. kommande sammanträden rörande nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps Sockerbruk och Tånemölla föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 november 1932.

Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag

D. Hjorth

Bevittnas:

A. Nordström

And. Erlandsson

Bil. nr 7.

Länstyrelsen
i
Malmöhus län
Landskontoret.

Till

Herr lantbruksingeniören C.H. Wallér.

Till Eder kännedom meddelas härmed att länstyrelsen denna dag förordnat landfiskalen i Rydsgårds distrikt att såsom kronans ombud närvara vid den förrättning berörande kronoegendomarna 5/16 mtl. Tingaröd nr 7 i Västra Nöbbelövs socken och 1 mtl. Steglarp

nr 1 och 2 i Skivarps socken, som av Eder utsatts att äga rum den 19 instundande november. Malmö i landskontoret den 27 oktober 1932.

På tjänstens vägnar:

Gunnar Andersson.

Bil. nr 8.

Avskrift.

Fullmakt för o.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg eller den han i sitt ställe förordnat att vid syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps Sockerbruk och Tänemölla inom Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solbergs socknar i Malmöhus län föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 18 november 1932.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET.

N.F. Lundblad

Bevittnas:

N. Gripenberg

Aloy Adlersparre.

Vidimeras:

H. Gripenberg

Aloy Adlersparre

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm
=====

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 10 december 1930 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktö-

rerna Erik Frisell och Axel Fredrik Vennersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingenjören Carl Fredrik Tranchell, kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen och bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé i Djursholm, Landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre Malte Remel à Hviderup, Gardstånga socken, och direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Grämanstorps socken, båda av Malmöhus län, med konsulin August Schmitz i Malmö, bankdirektören Nils Åke Belfrage i Göteborg och häradshövdingen Knut Dahlberg i Stockholm till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig ävensom av en var av affärschefen Ivar Hugo Åkerman, f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad och överingenjören Charles Birch-Jensen, alla i Malmö, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 14 november 1931.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

/Stämpel/

Vidimeras:

Alcy Adlersparre H. Gripenberg

Bil. nr 9.

Förening.

Undertecknad gör härmed gemensam sak och förenar sig med sökandena till den syneförrättning, som avser nygrävning av Ski-

varpsån mellan Skivarps sockerbruk och Tånemölla inom Skivarps,

V. Nöbbelöva och Solberga socknar av Malmöhus län.

Tånemölla den 19 november 1932.

Olof Larsson.

Underskriften vitsordas:

C.H. Wallér

Aug. Kristiansson

Hilaris Jönsson

Bil. nr 10.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av

Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla kommer att

hållas i Mejerisalen i Tåne mejeri lördagen den 29 april 1933 kl.

10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma person-

ligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 31 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 april 1933 för Skivarps

församling i Skivarps kyrka betygar:

Per Frankow

Kyrkoherde

Stämpel.

Bil. nr 11.Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla kommer att hållas i Mejerisalen i Tåne mejeri lördagen den 29 april 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 31 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 april 1933 för V.

Nöbbelövs församling i V. Nöbbelövs kyrka betygar:

Per Frankow

Kyrkoherde

Stämpel.

Bil. nr 12.Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla kommer att hållas i Mejerisalen i Tåne mejeri lördagen den 29 april 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 31 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst söndagen den 16 april 1933 för

Solberga församling i Solberga kyrka betygar:

John Magnusson

vik. st.adj.

Bil. nr 13.

Baninspektören

Herr Överstelöjtnant Arthur Asplund,

Göteborg.

Genomförandet av "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933", avseende nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla, berör i vissa mindre omfattning järnvägen Trelleborg-Rydegård. Omkring 300.- m. söder om Tånebro järnvägsstation löper nämligen Skivarpsån på en sträcka av omkring 75.- m. utmed järnvägens östra sida och har järnvägens ägare här till skydd för järnvägsbanken utfört en glacis eller stensättning, som för närvarande i vissa delar befinner sig i ett tämligen ordnat skick. Då än å nämnda sträcka måste utvidgas och något fördjupas, ämnar jag vid förslaget upprättande i utlåtandet föreskriva, att de nya åslänterna å sträckan mellan sektionerna 5+23-5+95 skola stensättas på högra eller den åt järnvägen liggande sidan så högt, att anslutning erhålles till den gamla stensättningen, varjämte denna senare skall omläggas i den mån så visar sig erforderligt under arbetets utförande. Då jordmänen å nämnda sträcka utgöres av hård pinnmo, torde härigenom betryggande


skydd för järnvägsbankens bestånd erhållas.

Under hänvisning till ovanstående får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:52 för Edert yttrande insända förslaget till företagets utförande i de delar, detsamma berör järnvägen. Å bifogade ritning återfinnas dels en situationsplan i skala 1:500, dels en profilritning i längdskala 1:4000 och höjdskala 1:100, dels sektionsritningar i skala 1:100, allt avseende den del av Skivarpsån, som berör järnvägen. Å ritningen angives med rött åns planläge, nya bottenlinje och sektioner samt de nya stonsättningar, som till skydd för järnvägsbanken föreslås till utförande.

Då förrättningen är av brådskande natur, får jag anhålla att förevarande ärende måtte behandlas fortast möjligt.

Malmö den 5 maj 1933.

C.H. Wallér.



Situationsplan.
Skala 1:500.

Profil
Längdskala 1:4000 Höjdskala 1:100.

Förslag


L122

"Skivarpsårens vattenavledningsföretag år 1933"
uti Skivarps, Ullöbbelövs och Solberga socknar
av Ullmösårens län.

Uppgrävtat vid synförrättning år 1933 av

Statens Lantbruksingenjör.

Sektioner.
Skala 1:100.



Avskrift.
Kungl. Fag. o. Vattenbyggnadsstyrel-
sens Drämningsföretag.
Köteborg.

Granskad jämlikt T.f. 10:52 och
godkänd under vilken av att föreslagu
Stänglaciis grundläggas under den nya
åbittnen.
Köteborg den 10 maj 1933.
Arthur Nyplund.

Malms den 5 maj 1933.
b. H. Waller.

Bil. nr 15.

Göteborg den 9 maj 1933.

Statens lantbruksingeniör

Herr C.H. Wallér,

Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 maj 1933 med därtill fogad ritning har jag jämlikt V.L. 10:52 granskat denna ritning och funnit mig kunna godkänna de föreslagna skyddsåtgärderna, under förutsättning att stensättningens undre del kommer att vila å grundstenar, helt nedgrävda i den blivande åbottnen, samt att i den mån det visar sig erforderligt stenskoningen bakmuras åtminstone upp till högvattenlinjen.

I granskningsarvode begäres ersättning enligt bilagd räkning.

Göteborg som ovan.

Arthur Asplund.

Kungl. Väg- o. Vattenbyggnads-
styrelsens baninspektör

Göteborg.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Solberga s:n.</u>					<u>"Företaget Egentliga Skivarpsån".</u>
Solberga	av 12 ¹¹		4115 ~~142208~~		<u>Nils Henriksson.</u>
				1	Åker, m.p.grusbl. lera
				2	Äng, d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	Åker, d:o
					<u>Summa</u>
Solberga	av 5 ²³		6/32		<u>Ola Olssons sterbhusdelägare.</u>
				7	Åker, m.p. grusbl. lera
				8	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Solberga	5 ¹¹		5/96		<u>Ola Olssons sterbhusdelägare.</u>
				9	Åker, m.p. grusbl. lera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	Äng, d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
05				1400	70 -	2000	100 -	600	30 -							
	04			700	28 -	1600	64 -	900	36 -							
	09			900	81 -	1600	144 -	700	63 -							
	13			400	52 -	1600	208 -	1200	156 -							
	13			400	52 -	1600	208 -	1200	156 -							
04				1600	64 -	2000	80 -	400	16 -							
09	39				347 -		804 -		457 -							
06				1600	96 -	2000	120 -	400	24 -							
06				800	48 -	2000	120 -	1200	72 -							
12					144 -		240 -		96 -							
02				1600	32 -	2000	40 -	400	8 -							
14				1400	196 -	2000	280 -	600	84 -							
05				1000	50 -	2000	100 -	1000	50 -							
	04			600	24 -	1400	56 -	800	32 -							
	03			400	12 -	1400	42 -	1000	30 -							
	17			800	136 -	1600	272 -	800	136 -							
21	24				450 -		790 -		340 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.grusbl. lera
					Summa
Solberga	av 5 ²³		6/32		<u>Ola Olssons sterbhusdelägare.</u>
				16	Äng, m.p.grusbl. lera
				17	Åker, D:o
					Summa
Solberga	av 5 ²³		5/192		<u>Anton Andersson.</u>
				18	Odlingsmark, m.p.grusbl. lera
				19	D:o d:o
				20	Åker, d:o
				21	D:o d:o
					Summa
Solberga	5 ²²		1/48		<u>Axel Nilsson.</u>
				22	Åker, m.p.grusbl. lera
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	Äng, d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21		24						450	-		790	-		340	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	24		24						486	-		850	-		364	-
			02					400	8	-	¹³⁰⁰ ~~1400~~	26	-	900	18	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	03		02						50	-		86	-		36	-
			04					700	28	-	1800	72	-	1100	44	-
			08					300	24	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	128	-	1300	104	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	08							600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
	21		12						256	-		620	-		364	-
	05							600	30	-	2000	100	-	1400	70	-
	08							1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	18							1000	180	-	2000	360	-	1000	180	-
	16							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
			04					700	28	-	1800	72	-	1100	44	-
	55		04						654	-		1172	-		518	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Nöbbelövs s:n.</u>					
Tingaröd	12 ¹		1/2		<u>Sigvard Svensson.</u>
				28	Äng, m.p. grusbl. lera
				29	Odlingemark, d:o
				30	D:o , d:o
				31	D:o , d:o
				32	Äng, d:o
				33	D:o, källsäg, d:o
				34	D:o , d:o
				35	Äng, d:o
				36	D:o, d:o
				37	Åker, d:o
				38	D:o , vinner ej bättnad
				39	D:o , m.p. grusbl. lera
				40	D:o , d:o
				41	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Tingaröd	10 ⁴		25 <u>384</u>		<u>Per Nilssons sterbhusdelägare.</u>
				42	Äng, m. p. sandlera
				43	D:o, d:o
				44	D:o, d:o
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				45	Äng, m. p. sandlera
				46	D:o, d:o
				47	D:o, d:o
				48	D:o, d:o
				49	D:o, d:o
				50	Åker, m. p. grusbl. lera
				51	D:o , d:o
				52	D:o , d:o
				53	D:o , d:o
				54	D:o , d:o
				55	D:o , d:o
				56	D:o , d:o
				57	D:o , d:o
				58	D:o , d:o
				59	D:o , d:o
				60	D:o , d:o
				61	D:o , d:o
					Summa
Tingaröd	10 ³		25 384		Per Nilssons sterbhusdelägare.
				62	Åker, m. p. grusbl. lera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			29						168	-		464	-		296	-
			05					600	30	-	1600	80	-	1000	50	-
			09					600	54	-	1600	144	-	1000	90	-
			04					600	24	-	1600	64	-	1000	40	-
			01					600	6	-	¹⁴⁰⁰ ~~1600~~	14	-	800	8	-
			01					600	6	-	¹⁴⁰⁰ ~~1600~~	14	-	800	8	-
11								1300	143	-	1900	209	-	600	66	-
07								800	56	-	1900	133	-	1100	77	-
13								1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
09								1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
12								1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
27								1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
26								1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
31								600	186	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	558	-	1200	372	-
07								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
03								600	18	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	54	-	1200	36	-
09								600	54	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	162	-	1200	108	-
23								1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
1	78		49						2309	-		4236	-		1927	-
15								1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
15									240	-		300	-		60	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63a	Åker, m. p. grusbl. lera
				63b	Äng, d:o
				64	Åker, d:o
				65	D:o , d:o
				66	Äng, m. p. sand
					Summa
Tingaröd	10 ²		25 48		<u>Pär Nilssons sterbhusdeläg.</u>
				67	Åker, m. p. grusbl. lera
				68	D:o , d:o
				69	Äng , m. p. sandlera
				70	D:o , d:o
				71	Åker, m. p. grusbl. lera
				72	D:o , d:o
				73	D:o , d:o
				74	D:o , d:o
				75	D:o , d:o
				76	D:o , d:o
				77	D:o , d:o
				78	D:o , d:o
				79	Odlingemark, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
	15								240	-		300	-		60	-
	19							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
		02						600	12	-	1600	32	-	1000	20	-
	43							800	344	-	1900	817	-	1100	473	-
	13							1300	169	-	1900	247	-	600	78	-
		10						600	60	-	1600	160	-	1000	100	-
	90	12							1015	-		1936	-		921	-
	03							1300	39	-	1900	57	-	600	18	-
	14							900	126	-	1900	266	-	1000	140	-
		02						600	12	-	1600	32	-	1000	20	-
		05						500	25	-	¹⁴⁰⁰ ~~1600~~	70	-	900	45	-
	38							1000	380	-	2000	760	-	1000	380	-
	36							1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	16							800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
	46							1400	644	-	2000	920	-	600	276	-
	23							1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
	13							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
		06						1400	84	-	1800	108	-	400	24	-
2 14	13								2790	-		4473	-		1683	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				80	Odlingsmark, m. p. grusbl. lera
				81	D:o d:o
				82	Åker, d:o
				83	D:o , d:o
				84	D:o , d:o
				85	D:o , d:o
				86	Tomt o. trädg., d:o
					Summa
Tingaröd	6 ²		5/16		<u>Ola Nilsson.</u>
				87	Åker, m. p. sandbl. lera
				88	D:o , d:o
				89	D:o , d:o
				90	D:o , d:o
				91	D:o , d:o
				92	Odlingsmark, d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 14	13							2790 -			4473 -			1683 -		
	30							900	270 -		1800	540 -		900	270 -	
	79							500	395 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	1264 -		1100	869 -	
59								1600	944 -		2000	1180 -		400	236 -	
22								1200	264 -		2000	440 -		800	176 -	
20								1600	320 -		2000	400 -		400	80 -	
05								1000	50 -		2000	100 -		1000	50 -	
03								1800	54 -		2000	60 -		200	6 -	
3 23	1 22							5087 -			8457 -			3370 -		
02								1800	36 -		2000	40 -		200	4 -	
31								1400	434 -		2000	620 -		600	186 -	
33								800	264 -		2000	660 -		1200	396 -	
28								600	168 -		2000	560 -		1400	392 -	
12								600	72 -		¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	216 -		1200	144 -	
	17							500	85 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	272 -		1100	187 -	
	19							500	95 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	304 -		1100	209 -	
	14							500	70 -		1800	252 -		1300	182 -	
	12							500	60 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	192 -		1100	132 -	
	36							500	180 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	576 -		1100	396 -	
	04							200	8 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	64 -		1400	56 -	
1 06	1 02							1472 -			3756 -			2284 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				98	Odlingsmark, m. p. sandbl. lera
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	Åker, m. p. grusbl. lera
				105	D:o , d:o
				106	D:o , d:o
				107	D:o , d:o
				108	D:o , d:o
				109	D:o , d:o
				110	D:o , d:o
				111	D:o , d:o
				112	D:o , d:o
				113	D:o , d:o
				114	D:o , d:o
				115	D:o , d:o
				116	D:o , d:o
				117	D:o , d:o
				118	D:o , d:o
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 06	1 02								1472 -			3756 -			2284 -	
	19							200	38 -		¹³⁰⁰ ~~1800~~	247 -		1100	209 -	
	03							300	9 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	48 -		1300	39 -	
	04							400	16 -		1800	72 -		1400	56 -	
	03							200	6 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	48 -		1400	42 -	
	04							300	12 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	64 -		1300	52 -	
	23							300	69 -		¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	368 -		1300	299 -	
28								400	112 -		¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	504 -		1400	392 -	
41								600	246 -		2000	820 -		1400	574 -	
28								600	168 -		¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	504 -		1200	336 -	
56								400	224 -		¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	1008 -		1400	784 -	
25								800	200 -		2000	500 -		1200	300 -	
42								1200	504 -		2000	840 -		800	336 -	
28								800	224 -		2000	560 -		1200	336 -	
38								1200	456 -		2000	760 -		800	304 -	
20								800	160 -		2000	400 -		1200	240 -	
40								600	240 -		2000	800 -		1400	560 -	
27								1000	270 -		2000	540 -		1000	270 -	
30								1600	480 -		2000	600 -		400	120 -	
15								1600	240 -		2000	300 -		400	60 -	
03								600	18 -		2000	60 -		1400	42 -	
23								1000	230 -		2000	460 -		1000	230 -	
5 50	1 58								5394 -			13259 -			7865 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				119	Åker, m. p. grusbl. lera
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
				133	D:o d:o
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 50	1 58							5394 -			13259 -			7865 -		
30								1600	480 -		2000	600 -		400	120 -	
40								800	320 -		2000	800 -		1200	480 -	
35								1000	350 -		2000	700 -		1000	350 -	
16								1200	192 -		2000	320 -		800	128 -	
11								1800	198 -		2000	220 -		200	22 -	
08								1200	96 -		2000	160 -		800	64 -	
05								600	30 -		2000	100 -		1400	70 -	
35								1600	560 -		2000	700 -		400	140 -	
75								1400	1050 -		2000	1500 -		600	450 -	
44								1400	616 -		2000	880 -		600	264 -	
09								1800	162 -		2000	180 -		200	18 -	
13								1000	130 -		2000	260 -		1000	130 -	
18								1800	324 -		2000	360 -		200	36 -	
11								1600	176 -		2000	220 -		400	44 -	
67								1200	804 -		2000	1340 -		800	536 -	
27								1200	324 -		2000	540 -		800	216 -	
08								1000	80 -		2000	160 -		1000	80 -	
09								1400	126 -		2000	180 -		600	54 -	
13								1800	234 -		2000	260 -		200	26 -	
19								1800	342 -		2000	380 -		200	38 -	
10 43	1 58							11988 -			23119 -			11131 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				139	Åker, m. p. grusbl. lera
				140	D:o , d:o
				141	D:o , d:o
				142	D:o , d:o
				143	D:o , d:o
				144	Odlingsmark, d:o
				145	D:o d:o
				146	D:o d:o
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o
				149	D:o d:o
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
				152	D:o d:o
				153	Åker, d:o
				154	D:o d:o
				155	D:o d:o
				156	D:o d:o
				157	D:o d:o
				158	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvärde värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10 43	1 58							11988	-		23119	-		11131	-	
34								1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
32								1000	320	-	2000	640	-	1000	320	-
27								600	162	-	2000	540	-	1400	378	-
09								1100	99	-	1800	162	-	700	63	-
30								700	210	-	1800	540	-	1100	330	-
	97							500	485	-	1800	1746	-	1300	1261	-
	21							500	105	-	1800	378	-	1300	273	-
	04							200	8	-	¹⁴⁰⁰ ~~1800~~	56	-	1200	48	-
	04							200	8	-	⁵⁰⁰ ~~1800~~	20	-	300	12	-
	06							200	12	-	¹⁴⁰⁰ ~~1800~~	84	-	1200	72	-
	22							500	110	-	1800	396	-	1300	286	-
	21							500	105	-	1800	378	-	1300	273	-
	16							500	80	-	1800	288	-	1300	208	-
	38							500	190	-	1800	684	-	1300	494	-
18								800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
27								1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
37								1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
20								600	120	-	2000	400	-	1400	280	-
11								1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
22								1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
13 10	3 87							16098	-		32411	-		16313	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				159	Åker, m. p. grusbl. lera
				160	D:o d:o
				161	D:o d:o
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o
				164	D:o d:o
				165	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Tingaröd	6 ³		1/16		<u>Ola Nilsson.</u>
				166	Äng, m. p. grusbl. lera
				167	D:o d:o
				168	Åker, d:o
				169	D:o d:o
				170	D:o d:o
				171	D:o d:o
				172	Odlingsmark, d:o
				173	D:o d:o
				174	D:o d:o
				175	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
13	10	3	87					16098	-		32411	-		16313	-	
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	11							800	88	-	2000	220	-	1200	132	-
	10							600	60	-	2000	200	-	1400	140	-
	19							800	152	-	2000	380	-	1200	228	-
	22							1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
	31							1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
14	26	3	87					17462	-		34731	-		17269	-	
			04					200	8	-	⁸⁰⁰ ~~1500~~	32	-	600	24	-
			05					200	10	-	⁶⁰⁰ ~~1500~~	30	-	400	20	-
	08							600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
	22							1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
	25							1600	400		2000	500	-	400	100	-
	15							1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
			05					500	25	-	1800	90	-	1300	65	-
			05					300	15	-	¹⁴⁰⁰ ~~1800~~	70	-	1100	55	-
			08					500	40	-	1800	144	-	1300	104	-
			02					300	6	-	¹⁴⁰⁰ ~~1800~~	28	-	1100	22	-
70	29							1128	-		1794	-		666	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tingaröd	7 ¹		5/16		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>Arr. N.H. Andersson.</u> 176 Åker, m. p. grusbl. lera 177 D:o d:o 178 Odlingemark, vinner ej båtnad 179 Åker, d:o 180 Odlingemark, d:o <u>Summa</u>
Tingaröd	av 1 ¹	avs.			<u>Ola Nilsson.</u> 181 Äng, vinner ej båtnad 182 Åker, d:o <u>Summa</u>
Tingaröd	av 9 ¹	avs.			<u>Ola Nilsson.</u> 183 Äng, vinner ej båtnad <u>Summa</u>
Tingaröd	5 ¹		3/16		<u>Ola Nilsson.</u> 184 Äng, vinner ej båtnad 185 D:o d:o 186 Åker, d:o 187 D:o d:o <u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				188	Åker, vinner ej båtad
				189a	D:o d:o
				189b	Äng, d:o
				190	Åker, d:o
				191	D:o d:o
				192a	D:o d:o
				192b	Äng, d:o
				193	Åker, d:o
				194	D:o m. p. grusbl. lera
				195	D:o d:o
				196	Äng, kärrtorv
				197	D:o d:o
				198	D:o d:o
				199	Åker, m. p. grusbl. lera
				200	D:o d:o
				201	D:o d:o
				202	Odlingssmark, d:o
				203	D:o d:o
				204	Åker, d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						44										
						40										
						13										
						01										
						04										
						09										
						02										
						03										
						05										
21								1800	378	-	2000	420	-	200	42	-
15								1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
		01						600	6	-	¹⁴⁰⁰ 1500	14	-	800	8	-
		05						500	25	-	¹⁴⁰⁰ 1500	70	-	900	45	-
		03						700	21	-	1500	45	-	800	24	-
07								1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
18								1200	216	-	2000	360	-	800	144	-
30								1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
		21						1100	231	-	1800	378	-	700	147	-
		72						500	360	-	1800	1296	-	1300	936	-
27								1800	486	-	2000	540	-	200	54	-
1 18	1 02					1 21		2391	-		4163	-		1772	-	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tingaröd	av 2 ¹		avs.		<u>Ola Nilsson.</u>
				205	Åker, m. p. grusbl. lera
				206	D:o d:o
				207	Äng, kärrtorv
					<u>Summa</u>
Tingaröd	av 3 ¹		avs.		<u>Ola Nilsson.</u>
				208	Äng, kärrtorv
				209	D:o d:o
				210	D:o d:o
				211	Åker, m. p. grusbl. lera
				212	D:o d:o
				213	D:o d:o
	<u>Summa</u>				
<u>Skivarps s:n.</u>					
Steglarp	1 ¹ 1, 2 ¹		1		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan.</u>
					<u>Arr. Hans Andersson.</u>
				214	Åker, m. p. grusbl. lera
				215	D:o d:o
				216a	Äng, d:o
216b	D:o d:o				
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
		22						600	132	-	¹⁰⁰⁰ ~~1500~~	220	-	400	88	-
	05	22							206	-		320	-		114	-
		04						600	24	-	¹⁰⁰⁰ ~~1500~~	40	-	400	16	-
		04						600	24	-	¹⁰⁰⁰ ~~1500~~	40	-	400	16	-
		02						600	12	-	¹⁰⁰⁰ ~~1500~~	20	-	400	8	-
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	06	10							140	-		220	-		80	-
	24							1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
		07						1000	70	-	1600	112	-	600	42	-
		06						600	36	-	1600	96	-	1000	60	-
	39	13							640	-		988	-		348	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				217	Äng, m. p. grusbl. lera
				218	Odlingsmark, d:o
				219a	D:o d:o
				219b	Äng, d:o
				220	Åker, d:o
				221	Odlingsmark, d:o
				222	D:o d:o
				223	Åker, d:o
				224	D:o d:o
				225	D:o d:o
				226	D:o d:o
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
				229	D:o d:o
				230	D:o d:o
				231	Odlingsmark d:o
				232	D:o d:o
				233	D:o d:o
				234	Äng, d:o
				235	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	59	13							640	-		988	-		348	-
		04						600	24	-	1600	64	-	1000	40	-
		30						1300	390	-	1800	540	-	500	150	-
		08						500	40	-	1800	144	-	1300	104	-
		23						600	138	-	1600	368	-	1000	230	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
		25						700	175	-	1800	450	-	1100	275	-
		47						400	188	-	¹⁴⁰⁰ ~~1800~~	658	-	1000	470	-
	08							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
	24							1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
	08							600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
	33							1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	15							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
	18							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
		88						700	616	-	1800	1584	-	1100	968	-
		17						700	119	-	1800	306	-	1100	187	-
		23						500	115	-	1800	414	-	1300	299	-
		03						400	12	-	¹³⁰⁰ ~~1600~~	39	-	900	27	-
		04						500	20	-	1600	64	-	1100	44	-
1	97	2	85						4493	-		8699	-		4206	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				236	Äng, m. p. grusbl. lera
				237	Odlingemark, d:o
				238	D:o d:o
				239	D:o d:o
				240	Äng, d:o
				241	D:o d:o
				242	D:o d:o
				243	Åker, d:o
				244	D:o d:o
				245	D:o d:o
				246	D:o d:o
				247	Odlingemark d:o
				248	D:o d:o
				249	D:o d:o
				250	Åker, d:o
				251	D:o d:o
				252	D:o d:o
				253	D:o d:o
				254	D:o d:o
				255	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 97	2 85								4493	-		8699	-		4206	-
	16							500	80	-	1800	288	-	1300	208	-
	14							500	70	-	1800	252	-	1300	182	-
	58							400	232	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	928	-	1200	696	-
	04							400	16	-	¹⁴⁰⁰ ~~1800~~	56	-	1000	40	-
	46							300	138	-	¹³⁰⁰ ~~1600~~	598	-	1000	460	-
	02							600	12	-	1600	32	-	1000	20	-
	12							3000	36	-	¹³⁰⁰ ~~1600~~	156	-	1000	120	-
09								600	54	-	2000	180	-	1400	126	-
06								600	36	-	2000	120	-	1400	84	-
09								1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
03								1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	12							700	84	-	1800	216	-	1100	132	-
	15							500	75	-	1800	270	-	1300	195	-
	09							500	45	-	1800	162	-	1300	117	-
03								1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
20								1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
10								1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
14								800	112	-	2000	280	-	1200	168	-
21								600	126	-	2000	420	-	1400	294	-
20								1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
3 12	4 67								6491	-		13957	-		7466	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				256	Aker, m. p. grusbl. lera
				257	D:o d:o
				258	D:o d:o
				259	D:o d:o
				260	D:o d:o
				261	D:o d:o
				262	D:o d:o
				263	D:o d:o
				264	D:o d:o
				265	D:o d:o
				266	Äng, d:o
				267	D:o d:o
				268	Aker, d:o
				269	D:o d:o
				270	D:o d:o
				271	D:o d:o
				272	D:o d:o
				273	D:o d:o
				274	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 12	4 67								6491 -			13957 -			7466 -	
13								600	78 -		2000	260 -		1400	162 -	
37								1600	592 -		2000	740 -		400	148 -	
02								1000	20 -		2000	40 -		1000	20 -	
18								1800	324 -		2000	360 -		200	36 -	
20								1600	320 -		2000	400 -		400	80 -	
22								1000	220 -		~~2000~~ ¹⁶⁰⁰	352 -		600	132 -	
03								600	18 -		~~2000~~ ¹²⁰⁰	36 -		600	18 -	
20								1000	200 -		~~2000~~ ¹⁶⁰⁰	320 -		600	120 -	
06								1800	108 -		2000	120 -		200	12 -	
08								1600	128 -		2000	160 -		400	32 -	
	06							1000	60 -		1700	102 -		700	42 -	
	31							700	217 -		~~1700~~ ¹²⁰⁰	372 -		500	155 -	
03								1000	30 -		~~2000~~ ¹⁶⁰⁰	48 -		600	18 -	
23								1600	368 -		2000	460 -		400	92 -	
15								1900	285 -		2000	300 -		100	15 -	
18								1800	324 -		2000	360 -		200	36 -	
08								1900	152 -		2000	160 -		100	8 -	
52								1600	832 -		2000	1040 -		400	208 -	
21								800	168 -		2000	420 -		1200	252 -	
6 01	5 04								10935 -			20007 -			9072 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				275	Odlingsmark, m. p. grusbl. lera
				276	D:o d:o
				277	D:o d:o
				278	D:o d:o
				279	Åker, d:o
				280	D:o d:o
				281	Odlingsmark, d:o
				282	D:o d:o
				283	D:o d:o
				284	D:o d:o
				285	D:o d:o
				286	D:o d:o
				287	Äng, d:o
				288	Åker, d:o
				289	D:o d:o
					Summa
<u>V. Nöbbelövs s:n.</u>					
Tingaröd	1 av 7		avs.		<u>Trelleborg-Rydsgårds Jt A/B.</u>
				290	Åker, vinner ej båtad
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				291	Åker, vinner ej båtnad
				292	Odlingssmark, d:o
				293	Åker, d:o
				294	Odlingssmark, d:o
					Summa
<u>Skivarps s:n.</u>					
Ålemölla	1 ³		avs.		<u>Trelleborg-Rydsgråds J. A/B.</u>
				295	Tomt, vinner ej båtnad
				296	Trådgård, d:o
				297	Åker, d:o
					Summa
					<u>"Företaget Tingsrödsdiket."</u>
<u>V. Nöbbelövs s:n.</u>					
Tingsröd	5 ¹		3/16		<u>Ola Nilsson.</u>
				298	Odlingssmark, m. p. grusbl. lera
				299	Åker, d:o
				300	D:o d:o
				301	D:o d:o
				302	D:o d:o
				303	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					13											
					24											
					07											
					15											
					12											
					71											
					08											
					02											
					02											
					12											
		15						1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
08								1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
14								1300	182	-	2000	280	-	700	98	-
23								1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
18								1200	216	-	2000	360	-	800	144	-
21								1300	273	-	2000	420	-	700	147	-
84	15							1269	-		1980	-		711	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tingaröd	6 ²		5/16		<u>Ola Nilsson.</u>
				304	Äng, m. p. grusb1. lera
				305	D:o d:o
				306a	D:o d:o
				306b	D:o d:o
				307	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Tingaröd	9 ¹		1/4		<u>And. Jönsson.</u>
				308	Aker, m. p. grus
				309	D:o d:o
				310	D:o d:o
				311	D:o d:o
				312	D:o d:o
				313	D:o m. p. lättl.
				314	D:o d:o
				315	Odlingemark, d:o
				316	D:o d:o
				317	D:o d:o
				318	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17					1300	221	-	2000	340	-	700	119	-
			08					1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
			18					1300	234	-	2000	360	-	700	126	-
			01					1700	17	-	2000	20	--	300	3	-
			08					1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
			52						688	-		1040	-		352	-
	03							1300	39	-	2000	60	-	700	21	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	35							800	280	-	2000	700	-	1200	420	-
	20							1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
	12							1500	180	-	2000	240	-	500	60	-
	28							1200	336	-	2000	560	-	800	224	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
			04					1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
			08					1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
			21					800	168	-	2000	420	-	1200	252	-
			07					1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
1	14		40						1750	-		3080	-		1330	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tingaröd	1 ¹ 1		5/16		<u>Olof Larsson.</u> 319 Åker, m. p. lättl. 320 D:o d:o 321 D:o d:o 322 D:o d:o 323 D:o d:o 324 D:o d:o 325 D:o d:o 326 D:o d:o 327 D:o d:o 328 D:o d:o 329 D:o d:o 330 Äng, d:o 331 Åker, d:o <u>Summa</u>
Tingaröd	av 3 ¹ 3		1/4		<u>And. Olssons sterbhusdeläg.</u> <u>Arr. Harald Pettersson.</u> 332 Åker, m. p. grusbl. lera 333 Trädgård d:o 334 Odlingemark, d:o 335 D:o d:o Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	04							900	36	-	2200	88	-	1300	52	-
	06							1300	78	-	2200	132	-	900	54	-
	04							1700	68	-	2200	88	-	500	20	-
	36							900	324	-	2200	792	-	1300	468	-
	19							1300	247	-	2200	418	-	900	171	-
	19							1700	323	-	2200	418	-	500	95	-
	16							1700	272	-	2200	352	-	500	80	-
	14							1700	238	-	2200	308	-	500	70	-
	16							1500	240	-	2200	352	-	700	112	-
	12							1100	132	-	2200	264	-	1100	132	-
	09							1100	99	-	2200	198	-	1100	99	-
		05						1100	55	-	1800	90	-	700	35	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
1	63	05							2224	-		3660	-		1436	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	01							2000	20	-	2500	25	-	500	5	-
		03						1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
		22						1100	242	-	2000	440	-	900	198	-
03	25								329	-		565	-		236	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				336	Odlingsmark, m. p. grusbl. lera
				337	D:o d:o
				338	D:o d:o
				339	Åker, d:o
					Summa
					Sammandrag.
					"Företaget Egentliga Skivarpsån".
Solberga s:n.					
Solberga	av 12 ¹¹		415 ~~112208~~	1-6	Nils Henriksson
"	av 5 ²³		6/32	7,8	Ola Olssons sterbhus
"	5 ¹¹		5/96	9-15	Dets.
"	av 5 ²³		6/32	16,17	Dets.
"	av 5 ²³		5 ~~192~~	18-21	Anton Andersson
"	5 ²²		1/48	22-27	Axel Nilsson
V. Nöbbelövs s:n.					
Tingaröd	12 ¹		1/2	28-41	Sigvard Svensson
"	10 ⁴		25 ~~384~~	42-61	Per Nilssons sterbhus
"	10 ³		25 ~~384~~	62-66	Dets.
"	10 ²		25 ~~48~~	67-86	Dets.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03		25						329	-		565	-		236	-
			14					700	98	-	2000	280	-	1300	182	-
			06					700	42	-	2000	120	-	1300	78	-
			03					700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	10		48						602	-		1165	-		563	-
	09		39						347	-		804	-		457	-
	12								144	-		240	-		96	-
	24		24						486	-		850	-		364	-
	03		02						50	-		86	-		36	-
	21		12						256	-		620	-		364	-
	55		04						654	-		1172	-		518	-
	12	1	09			31			812	-		1953	-		1141	-
1	78		49						2309	-		4236	-		1927	-
	90		12						1015	-		1936	-		921	-
3	23	1	22						5087	-		8457	-		3370	-
7	27	3	73			31			11160	-		20354	-		9194	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tingaröd	6 ²		5/16	87- -165	Ola Nilsson
"	6 ³		1/16	166- -175	Dens.
"	7 ¹		5/16		Äg. Kungl. Maj:t och Kronan
				176- -180	arr. N.H. Andersson
"	av 1 ¹		avs.	181- 182	Ola Nilsson
"	av 9 ¹		avs.	183	Dens.
"	5 ¹		3/16	184- -204	Dens.
"	av 2 ¹		avs.	205- -207	Dens.
"	av 3 ¹		avs.	208- -213	Dens.
<u>Skivarps s:n.</u>					
Steglarp	1 ¹ 1 ²		1		Kungl. Maj:t och Kronan
				214- -289	arr. Hans Andersson
<u>V. Nöbbelövs s:n.</u>					
Tingaröd	av 7 ¹		avs.	290- -294	Trelleborg-Rydsgårds J. A/B.
<u>Skivarps s:n.</u>					
Ålemölla	1 ³		avs.	295- -297	Dets.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 27	3 73		31		11160 -		20354 -		9194 -							
14 26	3 87				17462 -		34731 -		17269 -							
70	29				1128 -		1794 -		666 -							
61			21		1161 -		1217 -		56 -							
			22													
			20													
1 18	1 02		1 21		2391 -		4163 -		1772 -							
05	22				206 -		320 -		114 -							
06	10				140 -		220 -		80 -							
6 46	6 86				12578 -		23917 -		11339 -							
			71													
			12													
30 59	16 09		2 98		46226 -		86716 -		40490 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Nöbbelövs s:n.</u>					<u>"Företaget Tingarödsdiken".</u>
Tingaröd	5 ¹		3/16	298-303	Ola Nilsson
"	6 ²		5/16	304-307	Dens.
"	9 ¹		1/4	308-318	And. Jönsson
"	1 ¹		5/16	319-331	Olof Larsson
"	av 3 ¹		1/4		And. Olssons sterbhusdeläg.
				332-339	arr. Harald Pettersson.
					<u>Summa</u>
					<u>Summa för torrlägningsföretaget</u>

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet Skivarpsån.</u>								
		<u>Kanalsträckan A-B-C.</u>								
I+64-V+84	420	Sand och grusbl. lera,								
		ngt sten	470	1.70	799	-				
V+84-VII	116	Sand och grusbl. lera,								
		delvis hårt	1160	2.20	2552	-				
VII-VIII	100	D:o d:o	1210	2.20	2662	-				
VIII-IX	100	Sand och grusbl. lera	600	1.70	1020	-				
IX-IX+92	92	D:o ngt hårt	800	1.80	1440	-				
IX+92-X+ +60	68	D:o d:o	800	1.80	1440	-	9913	-		
<u>Tills.</u>	<u>896</u>	<u>meter.</u>	<u>5040</u>	<u>m³</u>						
		<u>Ersättning för jord, som</u>								
		bortschaktas eller avskä-								
		res på grund av avloppets								
		nys läge mellan pålarna								
		V+84 och VII+50 nämligen:								
		<u>till Trelleborg-Rydegårds</u>								
		<u>järnvägsaktiebolag för</u>								
		större delen av ägofigur								
		291, varav en del avskäres								
		och en del åtgår till av-								
		loppets upptagande till er-								
		forderlig bredd samt till								
		Överföres					9913	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					9913	-		
		upplag, ar	20	20.-			400	-		
		<u>till den Kungl. Maj:t och</u>								
		<u>Kronan</u> tillhöriga fastig-								
		heten 5/16 mtl. Tingeröd								
		1								
		7								
		för ågfiguren 180 ar	12	15	180	-				
		för ågfiguren 178 ar	7	15	105	-	285	-		
		<u>Stensättning</u> av kröken vid								
		påle X+60 till 1.4 m. ver-								
		tikal höjd och 3.- m.								
		längd på vardera sidan om								
		kröken 2 m.	15	2.-			30	-		
		<u>Ersättning</u> för försvårad								
		överkörsel till den Kungl.								
		Maj:t och Kronan tillhöri-								
		ga fastigheten 1 mtl.								
		1 1								
		Steglarp 1, 2					250	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges o:a 10 % med					1022	-	11900	-
		Överföres							11900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11900	-
		<u>Kanalsträckan C-D.</u>								
X+60-XII+ +76	216	Sand och grusbl. lera, ngt träd	1210	1.20			1452	-		
		<u>Tills. 216 meter.</u>	<u>Tills. 1210</u>	<u>3</u> m.						
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					148	-	1600	-
		<u>Kanalsträckan D-E.</u>								
XII+76- -XIV	124	Sand och grusbl. lera	550	1.40	770	-				
XIV-XV	100	D:o ngt sten	570	1.80	1026	-				
XV-XVI	100	D:o	880	1.40	1232	-				
XVI-XVII	100	D:o	760	1.40	1064	-				
XVII-XVIII	100	D:o	630	1.40	882	-				
XVIII- -XIX	100	D:o	470	1.20	564	-				
XIX-XX	100	D:o	650	1.20	780	-				
XX-XXI	100	Lera, sand och grus	590	2.20	1298	-				
XXI-XXII	100	Sand och grusbl. lera	480	1.40	672	-				
XXII-XXIII	100	D:o ngt hårt	370	1.80	666	-				
XXIII- -XXIV	100	D:o d:o	400	1.80	720	-				
XXIV-XXV	100	D:o	600	1.40	840	-				
XXV-XXVI+ +40	140	D:o ngt hårt	1020	1.50	1530	-	12044	-		
		<u>Tills. 1364 meter.</u>	<u>Tills. 7970</u>	<u>3</u> m.						
		Överföres					12044	-	13500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					12044 -		13500 -	
		<u>Ersättning för förvärad</u>								
		Överkörsel:								
		<u>till den Kungl. Maj:t och</u>								
		Kronan tillhöriga fastig-								
		heten 1 mtl. Steglarp 1 ¹ ,								
		2 ¹ - mellan pålarna XIV								
		och XV				250 -				
		<u>till Ola Nilsson - mellan</u>								
		pålarna XVII och XVIII				450 -				
		<u>till Per Nilssons sterbhus-</u>								
		delägare - mellan pålarna								
		XXIV och XXV				300 -	1000 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas o:a 10 % med					1256 -		14300 -	
		<u>Kanalströkan E-F.</u>								
XXVI+40= 6+62-5+50	112	Sand, och grusbl. lera,								
		ngt sten	340	1.50	510 -					
5+50-4+32	96	Lerbl. grus, sten	210	3.-	630 -					
4+32-4	32	Dio dio	230	3.-	690 -					
4 - 3	100	Sand och grusbl. lera	220	1.40	308 -					
3-1+43	157	Dio ngt sten	260	1.40	364 -	2502 -				
<u>Tills. 497 meter.</u>				3						
		<u>Tills. 1260 m.</u>								
		Överföres					2502 -		27800 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2502 -		27800 -	
		<u>Ersättning för förvärad</u>								
		överkörsel:								
		<u>till Ola Olssons sterbhus-</u>								
		delägare - mellan pålarna								
		5 och 6				150 -				
		<u>till Sigvard Svensson</u> -								
		mellan pålarna 1+50 och 2				80 -	230 -			
		<u>Komplettering samt even-</u>								
		tuellt omläggning och bak-								
		murning av den nuvarande								
		stensättningen mellan på-								
		larna 5+23 och 5+95					450 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					218 -		3400 -	
		<u>Sidoavloppet.</u>								
		1 2 3								
		<u>Dikessträcken C-C -C -C .</u>								
50-51	100	Sandbl. lera, ngt grus	270	0.90	243 -					
51-52	100	D:o d:o	260	0.90	234 -					
52-53	100	D:o d:o	270	0.90	243 -					
53-54+36	136	D:o d:o	370	0.90	333 -					
Övf.	436	Överföres	1170		1053 -				31200 -	

18-
48
62
78

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	436	Överfört	1170		1053	-			31200	-
54+36-55	64	Sandbl. lera, ngt grus	160	1.-	160	-				
55-55+24	24	D:o d:o	50	1.-	50	-				
55+24=68- 69+45=56+ +85	145	Sandbl. lera, lergyttja	560	1.-	560	-				
56+85-57+ +62	77	Lergyttja	200	0.80	160	-	1983	-		
<u>Tills. 746 meter.</u>		<u>Tills. 1970 m.</u>		3						
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					217	-	2200	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>33400</u>		<u>-</u>	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>"Företaget Tingarödsdiken"</u>								
		<u>3 4 5 6</u> <u>Dikessträckan C -C -C -C .</u>								
57+62-59+ +72	210	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med muff m.	210	4.50	945	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	210	0.90	189	-				
59+72=70- -71=60+94	100	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med muff m.	100	4.50	450	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	100	2.-	200	-				
61-63+80	280	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med muff	280	4.50	1260	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	280	1.40	392	-	3436	-		
<u>Tills. 590 meter.</u>										
		<u>Ombyggnad</u> av trumman för allmänna vägen mellan på- larna 60+94 och 61 av 21" cementrör samt 2 brunnar av betong med 0.80 m. in- re diameter, en på vardera sidan om vägen; arbetet utföres och bekostas av								
		Överföres					3436	-		

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Huvudavloppet Skivarpsån.</u>							
<u>Kanalsträckan A-B-C.</u>							
I + 64	-	1.10	4.5	7.80	1:1.5	9.20	Fixpkt: Kors i överkant å dammbyggnadens norra landfäste; belägen på höjden + 10.20.
II	36	1.30	"	8.40	"		
+ 50	50	0.95	"	7.35	"		
III	50	1.20	"	8.10	"		
+ 50	50	1.45	"	8.85	"		
IV	50	1.40	"	8.70	"		
+ 50	50	4.05	"	16.65	"		
+ 75	25	2.95	"	13.35	"		
V	25	4.-	"	16.50	"		
+ 50	50	3.55	"	15.15	"		
+ 84	34	1.40	"	8.70	"		Q. 82: 1000
VI	16	1.45	"	8.85	"		
+ 16	16	1.35	"	8.55	"		
+ 50	34	1.60	"	9.30	"		
VII	50	1.50	"	9.-	"		
+ 50	50	1.80	"	9.90	"		
VIII	50	1.65	"	9.45	"		
+ 50	50	1.65	"	9.45	"		
IX	50	1.80	"	9.90	"		
+ 50	50	1.75	"	9.75	"		
+ 92	42	1.85	"	10.05	"	9.88	

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	828						
X	8	1.85	3.-	8.55	1:1.5	2.125:1000.	
+ 60	60	1.80	"	8.40	"		
Summa	896	meter					
		Kanalsträckan C-D.					
X + 60	-	1.80	2.5	7.90	1:1.5	2.125:1000.	
XI	40	1.85	"	8.05	"		
+ 50	50	1.80	"	7.90	"		
XII	50	1.90	"	8.20	"		
+ 30	30	2.65	"	10.45	"		
+ 50	20	2.55	"	10.15	"		
+ 76	26	1.90	"	8.20	"		
Summa	216	meter					
		Kanalsträckan D-E.					
XII+ 76	-	1.90	2.5	8.20	1:1.5	2.125:1000.	
+ 85	9	1.55	"	9.15	"		
XIII+18	33	1.80	"	7.90	"		
+ 50	32	1.80	"	7.90	"		
XIV	50	1.75	"	7.75	"		
+ 50	50	2.10	"	8.80	"		
XV	50	1.70	"	7.60	"		
+ 44	44	1.70	"	7.60	"		
+ 75	31	1.75	"	7.75	"		
Övf.	299						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	299						
XVI	25	1.70	2.5	7.60	1:1.5		
+ 50	50	1.70	"	7.60	"		
XVII	50	1.65	"	7.45	"		
+ 50	50	1.50	"	7.-	"		
XVIII	50	1.35	"	6.55	"		
+ 50	50	0.55	"	4.15	"		
XIX	50	1.50	"	7.-	"		
+ 50	50	1.45	"	6.85	"		
XX	50	1.70	"	7.60	"		
+ 50	50	0.85	"	5.05	"		
+ 85	35	1.70	"	7.60	"		
XXI	15	0.90	"	5.20	"		
+ 14	14	1.55	"	7.15	"		
+ 50	36	1.60	"	7.30	"		
XXII	50	1.50	"	7.-	"		
+ 50	50	1.90	"	8.20	"		
XXIII	50	1.50	"	7.-	"		
+ 50	50	1.60	"	7.30	"		
XXIV	50	1.85	"	8.05	"		
+ 50	50	1.60	"	7.30	"		
XXV	50	1.70	"	7.60	"		
Övf.	1224						

2.125:1000.

Fixpkt: Järndubb i sten i socken-
gränsen vid påle XXI; belägen på
höjden + 14.89.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1224						
+ 50	50	1.25	2.5	6.25	1:1.5		
XXVI	50	1.65	"	7.45	"	2.135:1000	
+ 40	40	1.70	"	7.60	"		13.38
<u>Summa 1364 meter.</u>							
<u>Kanalsträckan E-F.</u>							
XXVI-40 -6.62	-	1.70	1.5	6.60	1:1.5	13.38	
6 + 30	32	1.65	"	6.45	"		
6	30	1.50	"	6.-	"		
5 + 50	50	1.15	"	4.95	"		
5	50	1.50	"	6.-	"		
4 + 42	36	1.35	"	5.55	"	4.27:1000	
4	42	1.75	"	6.75	"		
3 + 50	50	1.75	"	6.75	"		
3	50	1.50	"	6.-	"		
2 + 50	50	1.25	"	5.25	"		
2	50	1.50	"	6.-	"		
1 + 43	57	1.40	"	5.70	"	13.50	Fixpkt: Järndubb i grundsten i S.V. hörnnet av beningshuset & fastigheten 11 Solberga 12 ; belägen på höjden 20.37.
<u>Summa 497 meter</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>"Företaget Tingarödsdiket".</u>							
<u>Dikessträckan C -C -C -C .</u>							
57+62	-	1.10				12.70	21" rör mellan pålarna 57+62 och
58	38	1.67					63+80.
+50	50	1.45					
59	50	1.43					
+50	50	1.78					
59+72= =70	22	1.65				14.17	Fixpkt. Järndubb i grundsten å
70+55	55	1.60					stallbyggnadens södra gavel å fas-
71=60+ +94	45	1.55				14.87 14.95	tigheten Tingaröd 6 ² ; belägen på
61	-	1.60				15.-	höjden + 17.16.
+50	50	1.78					
+88	38	2.36					
62	12	1.84					
+50	50	1.56					
63	50	2.05					
+50	50	2.17					
+80	30	1.85				16.70	
Summa	590	meter					
<u>Sammendrag.</u>							
	896	Kanalsträckan A-B-C					
	216	"		C-D			
	1364	"		D-E			
Övf.	2476						

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående nygrävning av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 december 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning avseende fördjupning, utvidgning och delvis reglering av Skivarpsån mellan Skivarps sockerfabrik och Tånemölla inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län. På grund av under förrättningen framställda yrkanden avser densamma emellertid förutom nygrävning av Skivarpsån jämväl fördjupning och omläggning å viss sträcka av ett till Skivarpsån avrinnande sidesvlopp.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företags utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Synemännen anse företaget vara att hänföra till "vattenavledning" och därmed sammanhängande "dikning", och har förrättningen handlagts i enlighet med härför i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, omfattar dels de marker, som för sin torrläggning äro beroende av

vattenståndet i Skivarpsån å sträckan mellan dammen vid Skivarps sockerfabrik och Tånemölla, dels vissa öster om Skivarpsån belägna, högre områden, vilka visserligen avvattnas till Skivarpsån, men vilka för sin torrläggning ej äro direkt beroende av densamma. Sistnämnda områden hava tillkommit sedan nämndemannen Olof Larsson vid sammanträdet den 19 november 1932 såsom sökande biträtt förrättningen. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg samt nederbördsområdets gränser med heldragna, blåa linjer. På grund av väsentliga nivåskillnader har företaget uppdelats i tvenne, av varandra i kostnadshänseende helt oberoende mindre företag eller dikningsansamfälligheter, kallade "Företaget. Egentliga Skivarpsån" och "Företaget Tingarödsdiket", samt omfattande de olika områden, som framgå av hithörande värderingslängd /Bil. Litt. A/.

Det planerade dikningsföretaget avser att bereda förbättrad torrläggning åt i huvudsak redan odlade men i hög grad försumpade marker, vilka på grund av Skivarpsåns och dess sidesvloppts otillräckliga dimensioner vid flöden sättas under vatten. För att nu uppgöra förslag till dessa markers torrläggning hava synmännen i första hand undersökt Skivarpsån. Denna har i sin nuvarande sträckning uppmäts, avvägt och sektionerats, varefter profilritning över ån upprättats. Å denne profilritning liksom å hithörande plankarta angivas de olika avvägningspålarnas nummer och lägen med röda, arabiska siffror från 0 till 45 med pålen 0 belägen strax nedströms landsvägsbron vid Tånemölla. Under framhållande att den nuvarande åfåran vore mycket slingrande, hava vissa sakkägere yrkat att ån i samband med det planerade

dikningsföretagets utförande skulle nygrävas och rätas på ett flertal sträckor. Då betydande fördelar härigenom skulle vinnas dels genom avloppets minskade längd, dels genom minskade fallförluster, och då kostnaderna för åns nygrävning å vissa sträckor ej synas betydande, anse synemännen detta yrkande befogat. Synemännen hava därför undersökt ny sträckning för avlopps upptagande från dammen vid Skivarps sockerfabrik eller påle I+61=38+36 till gränsen mellan V. Nöbbelövs och Solberga socknar vid påle XXVI+40=6+62. Denna sträckning, som med borttagande av ett flertal krökar i det närmaste ansluter sig till den nuvarande åfåran, har å marken utstakats, uppmätt, avvägt och sektionerats. Särskilda profil- och sektionsritningar hava jämväl upprättats, därvid de olika avvägningspälarnas nummer och lägen å plankartan utmärktes med röda, romerska siffror. Då företaget emellertid enligt framställda yrkanden skall utsträckas till gränsen mellan fastigheterna Tingaröd 12¹ i V. Nöbbelövs socken och Solberga 12¹¹ i Solberga socken eller till punkten 1+43, men då ån med undantag för en mindre sträcka mellan pålarna 4+32 och 4 ej bör omläggas mellan denna punkt och påle XXVI+40=6+62, har till sistnämnda profilritning fogats profilritning över åns nuvarande sträckning mellan pålarna 6+62 och 1+43, därvid dock denna profilritning justerats med hänsyn till åns omläggning mellan pålarna 4+32 och 4.

Vidare hava synemännen närmare undersökt det sidoavlopp, som påyrkats till upptagande dels för torrläggning av vissa, på längre avstånd från Skivarpsån belägna men av dess vattenstånd beroende

områden, dels för torrläggning av nämndemannen Olof Larssons av Skivarpsåns vattenstånd oberoende marker. Särskilda profil- och sektioneritningar hava upprättats över detta avlopp, därvid de olika avvägningspålarnas nummer angivits med röda arabiska siffror från 50 till 65+50.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning genom ny-mätning kartlagts, varjämte deras nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava därvid ansetts samtliga de områden, vilka med nuvarande avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 m. djup. För de till "Företaget Egentliga Skivarpsån" hänfödda markerna, vilkas torrläggning äro beroende förutom av medelvattenståndet i Skivarpsån jämväl av åns högvattenstånd, har begränsningskurvan förlagts 1.7 m. över Skivarpsåns nuvarande medelvattenstånd. För de till företaget Tingarödsdiket" hänfödda markerna har begränsningskurvan förlagts 1.5 m. över medelvattenståndet i vederbörande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Sedan erforderliga förundersökningar utförts, hava synemännen nu med hänsyntagande till de yrkanden, som under förrättningen framställes, upprättat förslag till avlopps upptagande. Synemännen hava därvid särskilt beaktat den omständigheten, att Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget genom laga kraftvunnen dom äger rätt till viss upp-dämning av vattnet i Skivarpsån. Genom utslag av Vennehögs, Ljunits och

Herrestads häradsrätt den 4 september 1902 berättigades nämligen Aktiebolaget Ystads Socker Raffinaderi, vars rättigheter numera övertagits av Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, att uti Skivarpsån vid bolagets Sockerfabrik uppföra och hava dammbyggnad så inrättad, som uti ett av framlidne statens lantbruksingeniör Otto Nilsson till häradsrätten ingivet utlåtande föreslagits. Häradsrätten föreskrev därjämte, att dammluckorna skulle hållas öppna årligen under tiden från den 15 februari till den 15 september, att vattenavströmningen genom dammen skulle medelst luckorna så regleras att vattenståndet i ån ej överstege vanligt högvatten samt att, då dämningen ej vore behöfvig, det i bassinen samlade vattnet skulle nedsläppas så småningom under ett eller ett par dygn. Dammen, som sedermera utförts i enlighet med det av Nilsson upprättade förslaget, utgöres nu av en luckdamm med 7 luckor av trä, vardera med 0.9 m. fri bredd och 0.5 m. höjd, luckståndare av trä, grundstock av trä inmurad i en bottenplatta av betong samt dammfästen av betong. I förhållande till det nu använda jämförelseplanet ligger grundstockens ö.k. på höjden + 9.20 och dammfästernas ö.k. på höjden + 10.20. Dammens anordning framgår för övrigt av särskilt upprättade ritningar.

Vid upprättande av förslag till utförande av förevarande torrlägningsföretag, måste hänsyn givetvis tagas till den rätt till uppdämning av vattnet i Skivarpsån, som Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget otvivelaktigt äger. Då ingen sakägare påyrkat inskränkning i denna dämningarätt, har förslaget till torrlägningsföretagets utförande, vilket i preliminärt skick förelades sakägarna vid

sammanträdet den 29 sistlidne april, därvid ombudet för Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget förklarade sig intet hava att invända mot detsamma, upprättats så att skada eller intrång i dämningrätten ej kan förväntas uppkomma genom torrlägningsföretagets utförande.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skola följande avlopp upptagas.

För "Företaget Egentliga Skivarpsån":

Kanalsträckan A-B-C-D-E-F, omfattande upprepning och utvidgning samt delvis omläggning och nygrävning av Skivarpsån från dammen vid Skivarps Sockerfabrik vid påle 1+64=38+36 till gränsen mellan fastigheterna Tingaröd ¹12 och Solberga ¹¹12 vid påle 1+43.

Dikessträckan C-C ¹2 ³-C -C från påle 50 vid Skivarpsån till påle 57+62, följande det nuvarande avloppets sträckning med undantag för sträckan mellan pålarna 55+24 och 56+85, där avloppet upptages i nyskärning över Ola Nilssons mark.

För "Företaget Tingarödsdiket":

Täckts ledningen C ³-C ⁴-C ⁵-C ⁶ från påle 57+62 till gränsen mellan fastigheterna Tingaröd ¹9 och Tingaröd ¹1 eller till påle 63+80, följande det nuvarande avloppets sträckning med undantag för sträckan mellan pålarna 59+72 och 60+94, där avloppet förlägges i nyskärning över Ola Nilssons mark.

Samtliga avlopp skola upptagas till de dimensioner och med de bottenlutningar, som framgå av vederbörande förslageritningar och handlingar.

Trehundra meter söder om Tånebro järnvägsstation löper Skivarpsån till en längd av omkring 75 meter utmed östra sidan av Trelleborg-Rydsgårds järnväg. Då ån på denna sträcka måste utvidgas och något fördjupas, hava synemännen, med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden /förrättningsprotokollets § 12/, föreslagit, att den gamla åfåran här skall utvidgas från järnvägen samt att den glacis eller stensättning, som av järnvägens ägare anlagts utmed järnvägsbankens östra sida, skall kompletteras och i den mån så visas sig erforderligt under arbetets gång omläggas mellan sektionerna 5+23 och 5+95. Förslaget har i berörda delar granskats av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens Baninspektör, Överstelöjtnant Arthur Asplund, vilken förklarat sig ej hava något att erinra mot det samma under villkor att stensättningen dels grundlägges under den nya åbottnen, dels bakmuras upp till högvattenlinjen, därest så visas sig erforderligt. Kommer det planerade torrlägningsföretaget till stånd föreskriva därför synemännen, att den nuvarande stensättningen utmed östra sidan av Trelleborg-Rydsgårds järnväg skall kompletteras och i erforderlig grad omläggas mellan sektionerna 5+23 och 5+95, att samma stensättning skall grundläggas på under den nya åbottnen helt nedgrävida grundstenar samt att stensättningen skall bakmuras upp till åns blivande högvattenyta i den mån det under arbetets gång visar sig erforderligt.

I samband med upptagande av det till "Företaget Tingarödsdike" hörande avloppet måste den nuvarande trumman för allmänna vägen Tingaröd-Tånemölla eller vägen nr 22 inom Ljuncks härads vägdistrikt om-

byggas mellan pålarna 60+94 och 61. Ljunits härads vägstyrelse, som vid förrättningen tillstädeskommit och därvid representerats av sin ordförande, har förklarat sig villig att bekosta och i egen regi utföra trummans ombyggnad. Med anledning härav och då såsom anslutningsanordningar till trumman jämväl måste räknas tvenne brunnar - en omedelbart uppströms och en omedelbart nedströms vägen - stadga synemännen, att Ljunits härads vägstyrelse äger att på egen bekostnad och i egen regi ombygga trumman med till densamma hörande tvenne brunnar, därvid trumman skall utföras av 21" rör och brunnarna av rör med 0.80 m. inre diameter. Vid arbetets utförande har vägstyrelsen i övrigt att i tillämpliga delar följa upprättade ritningar.

Beträffande broar och trummor i övrigt stadga synemännen att sådana ej skola på gemensam bekostnad eller av torrlägningsföretaget utföras. Önska jordägarne broar eller trummor över avloppen, må de själva och på egen bekostnad utföra dessa under villkor, att de utföras så att de ej inkräkta på avloppens fria vattensektion, ej heller äventyra avloppens framtida bestånd. Utföras broar eller trummor med vertikala landfästen, skall avståndet mellan dessa vara;

minst 6.- m. för kanalsträckan A-B-C,

" 4.- " " " C-D-E,

" 2.5 " " " E-F och

" 1.- " " ^{1 2 3} dikessträckan C-C -C -C .

Vilja jordägarne hellre anordna s.k. vadställen över avloppen, äga de därtill rätt under förutsättning att vadställena ordentligt undersökas samt i hela sin omfattning stensätts.

Till vissa jordägare skall för försvärad överkörsel utgå ersättning med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Med anledning av vad sålunda anförts, och då företaget enligt verkställda utredningar visat sig ekonomiskt lönande, stadga synemännen att sökandena, därest de vilja fullfölja företaget, äga att utföra detsamma i enlighet med det nu upprättade förslaget, därvid de jämväl äga att beakta de ytterligare föreskrifter och bestämmelser, som framgå av detta utlåtande med tillhörande handlingar och ritningar.

Martin Olssons yrkande att dikningsföretaget skulle åläggas bekosta och bygga bro över Skivarpsån vid påle 5 /förrättningsprotokollets §§ 7 och 18/ har ej kunnat av synemännen bifallas. Däremot hava synemännen tillerkänt Martin Olsson och hans meddelägare i Ola Olssons sterbhus ersättning för försvärad överkörsel med belopp, som närmare framgår av kostnadsförslaget.

Baningeniör E.D. Insulanders yrkande att den nuvarande stensättningen utmed Trelleborg-Hydsgårds järnväg skulle i viss omfattning kompletteras mellan pålarna 31 och 36 /förrättningsprotokollets § 12/ har ej föranlett någon synemännens åtgärd, enär än kommer att nygrävas på den sträcka, som avses, samt förläggas så att företaget ej kan skadligt inverka på järnvägsbankens bestånd.

Mem. 3.

Dimensionsberäkningar m.m.

Med ledning av Generalstabens och Ekonomiska kartverkets

Kartor över trakten har nederbördsområdet för Skivarpsån uppritats samt beräknats omfatta vid Tånemölla 96 km^2 och vid Skivarps sockerfabrik 106 km^2 . Kanalsträckan A-B-C har därför ansetts skola avbörda vattnet från 106 km^2 , kanalsträckan C-D-E från 100 km^2 och kanalsträckan E-F från 96 km^2 . Avrinningen från nederbördsområdet har antagits uppgå till 80 liter per sekund och hektar vid flöden samt till 10 liter per sekund och hektar vid medelavrinning.

För de olika kanalsträckorna erforderliga dimensioner hava beräknats med ledning av Ganguillets-Kutters formel och under antagande att motståndskoefficienten $n = 0.025$. Resultatet av beräkningarna framgår av efterstående

Tabell.

	Q_{max}	Q_{med}	Slänt	1000 I	Bb.	t_{max}	t_{med}
	$\frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$	$\frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$			m.	m.	m.
Kanalsträckan							
A-B-C.							
Sträckan I+64-IX+92	8.50	1.05	1:1.50	0.82	4.50	1.25	0.40
Sträckan IX+92-X+62	8.50	1.05	1:1.50	2.125	3.-	1.20	0.40
Kanalsträckan							
C-D-E	8.-	1.-	1:1.50	2.125	2.50	1.20	0.40
Kanalsträckan							
E-F	7.70	0.95	1:1.50	4.27	1.50	1.20	0.40

Släntlutningarna för kanalsträckorna A-B-C, C-D-E och E-F hava med hänsyn till elvens beskaffenhet, flödesmängdens storlek och vattnets hastighet bestämts till 1:1.50. Bottenbredden för samma kanal-

sträckor har bestämts så, att vattenståndet vid flöden ej skall stiga till sådan höjd att skada uppstår på kringliggande marker eller till 4.50 m. för kanalsträckan A-B, 3.- m. för kanalsträckan B-C, 2.50 m. för kanalsträckan C-D-E och 1.50 m. för kanalsträckan E-F.

Sidoavloppet, dikesträckan C-C¹-C²-C³, har beräknats skola avbörda vattnet från 3.- km². Då nederbördsområdet alltså är av mindre omfattning, har det ej erfordrats några särskilda beräkningar för fastställande av dimensionerna för denna dikesträcka, utan hava dessa bestämts efter praktiskt bedömande. Slänterna hava sålunda givits en sidolutning om 1:1.25 och bottnen en bredd om 0.5 m.

Den täckta ledningen C³-C⁴-C⁵-C⁶ för "Företaget Tingarödsdi- ket" har beräknats skola avbörda vattnet från 270 har eller, då avrinningen vid flöden antagits till 1 liter per sekund och hektar, maximalt 270 liter per sekund. Av verkställda beräkningar framgår, att ledningen med förhandenvarande fallförhållanden bör utföras av rör med 21" inre diameter.

För att kunna beräkna den blivande högvattenytans läge och den inverkan, som den Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget tillkommande dämningrätten vid Skivarps Sockerfabrik kan hava på de i torrlägningsföretaget ingående markerna, har det varit nödvändigt att i första hand beräkna dammens avbördningsförmåga vid flöden och när samtliga luckor äro uppdragna. Då det genom särskilda beräkningar och observationer har utrönts, att vattnet i avloppet nedströms dammen vid flöden kan stiga till höjden + 9.70, har dammens avbördningsförmåga beräknats med ledning av formlerna:

$$Q = Q^1 + Q^2;$$

$$Q^1 = \frac{2}{3} \mu_1 \cdot b \cdot \sqrt{2g} \cdot \left[\sqrt{h+k}^{3/2} - k^{3/2} \right];$$

$$Q^2 = \mu_2 \cdot a \cdot b \cdot \sqrt{2g} \cdot \sqrt{h+k}.$$


I formlerna ingående faktorer hava antagits och beräknats till efterstående värden:

$$\mu_1 = 0.75$$

$$\mu_2 = 0.65$$

$$b = 7 \times 0.90 = 6.30 \text{ m.}$$

$$a = 9.70 - 9.20 = 0.50 \text{ m.}$$



$$\text{Antag } h = 0.32 \text{ m.}$$

Det tillrinnande vattnets hastighet beräknas med ledning av sektion II, belägen 34 m. uppströms dammen. Mellan denna sektion och dammen antages ingen fallförlust uppkomma. När $h = 0.32$, står vattenytan i sektion II alltså på höjden $+ 10.02 / 9.70 + 0.32 /$. Sektionens fria vattenarea utgör då 8.30 m^2 och vattnets hastighet $\frac{8.5}{8.3} = 1.03 \text{ m/sek.}$

$$\text{Alltså } k = \frac{v^2}{2g} = \frac{1.06}{19.62} = 0.05;$$

$$Q^1 = \frac{2}{3} \times 0.75 \times 6.3 \times 4.43 \sqrt{0.37} - 0.05 \sqrt{0.37}^3 = 3.07 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q^2 = 0.65 \times 0.50 \times 6.30 \times 4.43 \sqrt{0.37} =$$

$$5.53 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q = 8.60 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Vid flöden beräknas alltså vattenståndet vid dammen stiga till höjden + 10.02. Då damägaren ej äger uppdämma vattnet högre än till vanligt högvattenstånd, kan det antagas att vid flöden vattnet vid dammen ej stiger över höjden + 10.02.

Med ledning av formlerna:

$$h = \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{1}{C R}$$

$$c = k \cdot \sqrt{1 + 0.5 \sqrt{R}};$$

$$k = 25;$$

$$h^1 = \text{initialförlust vid hastighetsökning} =$$

$$\frac{1.2}{2g} (v_1^2 - v_2^2);$$

$$h^2 = \text{återvinst vid hastighetsminskning} = 0;$$

har den blivande högvattenytan beräknats så som den å vederbörande profilritning inritats.

Motsvarande beräkningar hava utförts beträffande vattenytans ställning vid medelvattenföring, därvid det dock antagits att samtliga luckor äro stängda.

Av verkställda utredningar och beräkningar framgår, att uppdämningen av vatten i Skivarpsån genom dammen vid Skivarps sockerfabrik ej kan i nämnvärd grad inverka på torrläggningen av de i flö-

retaget ingående markerna sedan företaget utförts i enlighet med nu upprättade förslaget.

Mom. 4.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrlägningsföretaget vinnes, have synmännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpt skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och slv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels också till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan med ledning av särskild gradtabell /Bil. Litt. Da/ beräknats såsom en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mom. 5.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan anförts har torrlägningsföretaget uppdelats i tvenne av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag, kallade "Företaget Egentliga Skivarpsån" och "Företaget Tingerödsdike". Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare de områden, som hänförts till de olika företagen, och av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ de

arbeten, som för de olika företagens torrläggning skola utföras.

Anledning att uppdelas de olika företagen i avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, skall företagas, förefinnes ej. Visserligen avvattnas beträffande "Företaget Egentliga Skivarpsån" en del marker direkt till Skivarpsån och en del till Skivarpsån genom ett särskilt sidoavlopp, men detta sidoavlopp har upptagits endast för att i torrläggningshänseende jämställa vissa på längre avstånd från ån liggande låglänta marker med liknande intill eller i närheten av ån belägna områden. Inom de olika företagen skola alltså de olika delägarne taga del i kostnaderna för företagens torrläggning i mån av den båtnad, som genom företagens utförande beredes deras mark.

Jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:67 hava för de olika företagen särskilda kostnadsfördelningslängder upprättats, bifogade detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av dessa längder angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättningen liksom blivande för de båda företagen gemensamma kostnader skola, därest företagen komma till stånd, fördelas dem emellan efter båtnaden eller så, att "Företaget Egentliga Skivarpsån" gäldar 90 % och "Företaget Tingarödsdiktet" 10 % av kostnaderna. Inom företagen skola sedan dessa kostnader fördelas jämlikt procenttalen i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 16.

Därest så erfordras, skola syneförrättningskostnaderna nu omedelbart av sökandena förskjutas, men, om företagen komma till stånd, fördelas de olika delägarne emellan att gäldas med belopp, som finnes angivna i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 17.

Mom. 6.

Ersättningar.

Sedan sakkägarne vid sammanträdet den 19 november 1932 överenskommit att ersättning ej skall utgå vare sig för jord, som åtgår till de nuvarande avloppens utvidgning och omläggning, eller för intrång genom jordupplag /förrättningsprotokollets § 11/, stadga synemännen att sådan ersättning ej heller skall utgå med undantag beträffande dels den Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag tillhöriga avsöndringen från Tingaröd 7¹, dels den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 5/16 mtl. Tingaröd 7¹. Genom åns omläggning komma nämligen vissa områden, tillhörande dessa fastigheter, att avskäras, varjämte en del marker tagas i anspråk dels för avloppets upptagning i nyskärning, dels för jordupplag. Synemännen stadga därför att ersättning för jordförlust och för intrång skall utgå till Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag med 400.- kr. samt till Kungl. Maj:t och Kronan med 285.- kr.

Till vissa jordägare skall dessutom utgå ersättning för försvårad överkörsel med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget

/Bil. Litt. B/.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande

till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Kom. 7.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med de båda företagens genomförande må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företagen skola vara fullbordade inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar;

att, beträffande Skivarpsån, schaktmassorna ej få uppläggas närmare de nya kanalkanterna än 1.- m., ej till större höjd än 1.5 m. och ej med brantare slänt än 1:1, samt att schaktmassorna i regel skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om åfåran med undantag för sträckan mellan pålarna 5+95 och 5+23, där samtliga schaktmassor skola uppläggas på vänstra sidan;

att, beträffande sidoavloppet, dikessträckan C-C¹ -C² -C³, schaktmassorna ej få uppläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.6 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1, samt att schaktmassorna i regel skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om diket, därest jordägaren ej påfordrar att större del av eller samtliga massor skola uppläggas på viss sida;

att, beträffande Skivarpsån, de vid nyskärning på viss sida uppschak-

tade massorna skola transporteras till den gamla åfåran, därest minsta avståndet mellan denna och den nya kanalkanten understiger 5.- m.;

att jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att de nuvarande avloppen i regel skola utvidgas så som vederbörliga ritningar utvisa, därest det ej under arbetets gång prövas lämpligt att vidtaga andra dispositioner;

att avloppen, där större krökar förefinnas, skola utvidgas åt krökens inre sida, så att avloppet i möjligaste mån rätas;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att de öppna avloppen skola stensättas till minst den omfattning, som framgår av förelagshandlingar och ritningar;

att stängsel och växande träd, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, skola borttagas av vederbörande jordägare i så god tid, att torrlägningsarbetet ej hindras, vid äventyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förfaras;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören för den tänkta ledningen C³ - C⁴ - C⁵ - C⁶ skola vara av fullgod beskaffenhet och täthet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att, där stensättning förekommer mellan pålarna 62+92 och 63+60, denna skall borttagas i den omfattning, som under arbetets gång prövas erforderligt för rörens nedläggning och ledningens framtida bestånd;

att rörledning ej får täckas, förrän den blivit avsynad och godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på bmsé sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utlopps-rörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagens förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör. Arbetet skall anses fullbordat, då avsningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av respektive kostnade fördelningslängder. Upprensning av de öfriga avloppen skall företagas så snart sådan rensning finnes av beho-

vet påkallad, därvid vederbörande jordägare äro pliktiga att utan ersättning täla schaktmassors uppläggande på sin mark. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de öppna avloppen eller till skedligt ingrepp på den täckta ledningen med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 10.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde. Av styrelseledamöterna böra lämpligen två vara delägare inom "Företaget Egentliga Skivarpsån" och en inom "Företaget Tingarödsdiken". Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i öfrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna

sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 11.

Företagets namn m.m.

Torrlägningsföretaget skall benämnas "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i V. Nöbbelövs socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 60.74 kr.,

vilket belopp skall gäldas av delägarne i "Företaget Egentliga Skivarpsån". Avgiften skall, innan företaget påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Tånemölla den 31 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Kristiansson

Hilaris Jönsson

Gode män.

Gradtabell.

Pålarnas		Torrlägningsgrader.									
N:o	0.0 m.v.y. under veg.tid.	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
		<u>Gäller för förhållandena före företaget.</u>									
38	9.40	9.57	9.74	9.91	10.08	10.25	10.42	10.59	10.76	10.93	11.10
+ 50	9.45	9.62	9.79	9.96	10.13	10.30	10.47	10.64	10.81	10.98	11.15
37	9.50	9.67	9.84	10.01	10.18	10.35	10.52	10.69	10.86	11.03	11.20
+ 50	9.55	9.72	9.89	10.06	10.23	10.40	10.57	10.74	10.91	11.08	11.25
36	9.60	9.77	9.94	10.11	10.28	10.45	10.62	10.79	10.96	11.13	11.30
+ 50	9.75	9.92	10.09	10.26	10.43	10.60	10.77	10.94	11.11	11.28	11.45
35	9.90	10.07	10.24	10.41	10.58	10.75	10.92	11.09	11.26	11.43	11.60
+ 50	9.97	10.14	10.31	10.48	10.65	10.82	10.99	11.16	11.33	11.50	11.67
34	10.05	10.22	10.39	10.56	10.73	10.90	11.07	11.24	11.41	11.58	11.75
+ 50	10.12	10.29	10.46	10.63	10.80	10.97	11.14	11.31	11.48	11.65	11.82
33	10.20	10.37	10.54	10.71	10.88	11.05	11.22	11.39	11.56	11.73	11.90
+ 50	10.36	10.53	10.70	10.87	11.04	11.21	11.38	11.55	11.72	11.89	12.06
32	10.53	10.70	10.87	11.04	11.21	11.38	11.55	11.72	11.89	12.06	12.23
+ 50	10.70	10.87	11.04	11.21	11.38	11.55	11.72	11.89	12.06	12.23	12.40
31	10.75	10.92	11.09	11.26	11.43	11.60	11.77	11.94	12.11	12.28	12.45
+ 50	10.80	10.97	11.14	11.31	11.48	11.65	11.82	11.99	12.16	12.33	12.50
30	10.92	11.09	11.26	11.43	11.60	11.77	11.94	12.11	12.28	12.45	12.62
+ 50	11.05	11.22	11.39	11.56	11.73	11.90	12.07	12.24	12.41	12.58	12.75
29	11.17	11.34	11.51	11.68	11.85	12.02	12.19	12.36	12.53	12.70	12.87

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	11.30	11.47	11.64	11.81	11.98	12.15	12.32	12.49	12.66	12.83	13.-
28	11.40	11.57	11.74	11.91	12.08	12.25	12.42	12.59	12.76	12.93	13.10
+ 50	11.50	11.67	11.84	12.01	12.18	12.35	12.52	12.69	12.86	13.03	13.20
27	11.57	11.74	11.91	12.08	12.25	12.42	12.59	12.76	12.93	13.10	13.27
+ 50	11.65	11.82	11.99	12.16	12.33	12.50	12.67	12.84	13.01	13.18	13.35
26	11.72	11.89	12.06	12.23	12.40	12.57	12.74	12.91	13.08	13.25	13.42
+ 50	11.80	11.97	12.14	12.31	12.48	12.65	12.82	12.99	13.16	13.33	13.50
25	11.86	12.03	12.20	12.37	12.54	12.71	12.88	13.05	13.22	13.39	13.56
+ 50	11.92	12.09	12.26	12.43	12.60	12.77	12.94	13.11	13.28	13.45	13.62
24	11.98	12.15	12.32	12.49	12.66	12.83	13.-	13.17	13.34	13.51	13.68
+ 50	12.04	12.21	12.38	12.55	12.72	12.89	13.06	13.23	13.40	13.57	13.74
23	12.10	12.27	12.44	12.61	12.78	12.95	13.12	13.29	13.46	13.63	13.80
+ 50	12.17	12.34	12.51	12.68	12.85	13.02	13.19	13.36	13.53	13.70	13.87
22	12.24	12.41	12.58	12.75	12.92	13.09	13.26	13.43	13.60	13.77	13.94
+ 50	12.32	12.49	12.66	12.83	13.-	13.17	13.34	13.51	13.68	13.85	14.02
21	12.40	12.57	12.74	12.91	13.08	13.25	13.42	13.59	13.76	13.93	14.10
+ 50	12.48	12.65	12.82	12.99	13.16	13.33	13.50	13.67	13.84	14.01	14.18
20	12.56	12.73	12.90	13.07	13.24	13.41	13.58	13.75	13.92	14.09	14.26
+ 50	12.64	12.81	12.98	13.15	13.32	13.49	13.66	13.83	14.-	14.17	14.34
19	12.72	12.89	13.06	13.23	13.40	13.57	13.74	13.91	14.08	14.25	14.42
+ 50	12.80	12.97	13.14	13.31	13.48	13.65	13.82	13.99	14.16	14.33	14.50
18	12.85	13.02	13.19	13.36	13.53	13.70	13.87	14.04	14.21	14.38	14.55
+ 50	12.90	13.07	13.24	13.41	13.58	13.75	13.92	14.09	14.26	14.43	14.60
17	12.95	13.12	13.29	13.46	13.63	13.80	13.97	14.14	14.31	14.48	14.65

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	13.-	13.17	13.34	13.51	13.68	13.85	14.02	14.19	14.36	14.53	14.70
16	13.05	13.22	13.39	13.56	13.73	13.90	14.07	14.24	14.41	14.58	14.75
+ 50	13.10	13.27	13.44	13.61	13.78	13.95	14.12	14.29	14.46	14.63	14.80
15	13.15	13.32	13.49	13.66	13.83	14.-	14.17	14.34	14.51	14.68	14.85
+50	13.20	13.37	13.54	13.71	13.88	14.05	14.22	14.39	14.56	14.73	14.90
14	13.27	13.44	13.61	13.78	13.95	14.12	14.29	14.46	14.63	14.80	14.97
+ 50	13.35	13.52	13.69	13.86	14.03	14.20	14.37	14.54	14.71	14.88	15.05
13	13.42	13.59	13.76	13.93	14.10	14.27	14.44	14.61	14.78	14.95	15.12
+50	13.50	13.67	13.84	14.01	14.18	14.35	14.52	14.69	14.86	15.03	15.20
12	13.58	13.75	13.92	14.09	14.26	14.43	14.60	14.77	14.94	15.11	15.28
+ 50	13.67	13.84	14.01	14.18	14.35	14.52	14.69	14.86	15.03	15.20	15.37
11	13.76	13.93	14.10	14.27	14.44	14.61	14.78	14.95	15.12	15.29	15.46
+ 50	13.85	14.02	14.19	14.36	14.53	14.70	14.87	15.04	15.21	15.38	15.55
10	13.93	14.10	14.27	14.44	14.61	14.78	14.95	15.12	15.29	15.46	15.63
+ 50	14.02	14.19	14.36	14.53	14.70	14.87	15.04	15.21	15.38	15.55	15.72
9	14.11	14.28	14.45	14.62	14.79	14.96	15.13	15.30	15.47	15.64	15.81
+ 50	14.20	14.37	14.54	14.71	14.88	15.05	15.22	15.39	15.56	15.73	15.90
8	14.28	14.45	14.62	14.79	14.96	15.13	15.30	15.47	15.64	15.81	15.98
+ 50	14.36	14.53	14.70	14.87	15.04	15.21	15.38	15.55	15.72	15.89	16.06
7	14.45	14.62	14.79	14.96	15.13	15.30	15.47	15.64	15.81	15.98	16.15
+ 50	14.53	14.70	14.87	15.04	15.21	15.38	15.55	15.72	15.89	16.06	16.23
6	14.61	14.78	14.95	15.12	15.29	15.46	15.63	15.80	15.97	16.14	16.31
+ 50	14.70	14.87	15.04	15.21	15.38	15.55	15.72	15.89	16.06	16.23	16.40
5	15.10	15.27	15.44	15.61	15.78	15.95	16.12	16.29	16.46	16.63	16.80

N:0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	15.30	15.47	15.64	15.81	15.98	16.15	16.32	16.49	16.66	16.83	17.-
4	15.50	15.67	15.84	16.01	16.18	16.35	16.52	16.69	16.86	17.03	17.20
+ 50	15.62	15.79	15.96	16.13	16.30	16.47	16.64	16.81	16.98	17.15	17.32
3	15.75	15.92	16.09	16.26	16.43	16.60	16.77	16.94	17.11	17.28	17.45
+ 50	15.87	16.04	16.21	16.38	16.55	16.72	16.89	17.06	17.23	17.40	17.57
2	16.-	16.17	16.34	16.51	16.68	16.85	17.02	17.19	17.36	17.53	17.70
+ 50	16.20	16.37	16.54	16.71	16.88	17.05	17.22	17.39	17.56	17.73	17.90
1	16.40	16.57	16.74	16.91	17.08	17.25	17.42	17.59	17.76	17.93	18.10
+ 50	16.60	16.77	16.94	17.11	17.28	17.45	17.62	17.79	17.96	18.13	18.30
0	16.80	16.97	17.14	17.31	17.48	17.65	17.82	17.99	18.16	18.33	18.50
50	11.55	11.72	11.89	12.06	12.23	12.40	12.57	12.74	12.91	13.08	13.25
+ 50	11.61	11.78	11.95	12.12	12.29	12.46	12.63	12.80	12.97	13.14	13.31
51	11.68	11.85	12.02	12.19	12.36	12.53	12.70	12.87	13.04	13.21	13.58
+ 50	11.74	11.91	12.08	12.25	12.42	12.59	12.76	12.93	13.10	13.27	13.44
52	11.81	11.98	12.15	12.32	12.49	12.66	12.83	13.-	13.17	13.34	13.51
+ 50	11.88	12.05	12.22	12.39	12.56	12.73	12.90	13.07	13.24	13.41	13.58
53	11.95	12.12	12.29	12.46	12.63	12.80	12.97	13.14	13.31	13.48	13.65
+ 50	12.03	12.20	12.37	12.54	12.71	12.88	13.05	13.22	13.39	13.56	13.73
54	12.12	12.29	12.46	12.63	12.80	12.97	13.14	13.31	13.48	13.65	13.82
+ 50	12.21	12.38	12.55	12.72	12.89	13.06	13.23	13.40	13.57	13.73	13.91
55	12.30	12.47	12.64	12.81	12.98	13.15	13.32	13.49	13.66	13.83	14.-
+ 50	12.42	12.59	12.76	12.93	13.10	13.27	13.44	13.61	13.78	13.95	14.12
56	12.54	12.71	12.88	13.05	13.22	13.39	13.56	13.73	13.90	14.07	14.24
+ 50	12.66	12.83	13.-	13.17	13.34	13.51	13.68	13.85	14.02	14.19	14.36

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
57	12.78	12.95	13.12	13.29	13.46	13.63	13.80	13.97	14.14	14.31	14.48
+ 50	12.90	13.07	13.24	13.41	13.58	13.75	13.92	14.09	14.26	14.43	14.60
58	13.52	13.67	13.82	13.97	14.12	14.27	14.42	14.57	14.72	14.87	15.02
+ 50	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45
59	14.38	14.53	14.68	14.83	14.98	15.13	15.28	15.43	15.58	15.73	15.88
+ 50	14.81	14.96	15.11	15.26	15.41	15.56	15.71	15.86	16.01	16.16	16.31
60	15.24	15.39	15.54	15.69	15.84	15.99	16.14	16.29	16.44	16.59	16.74
+ 50	15.67	15.82	15.97	16.12	16.27	16.42	16.57	16.72	16.87	17.02	17.17
61	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60
+ 50	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80
62	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-
+ 50	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90	18.05	18.20	18.35	18.50
63	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10	18.25	18.40	18.55	18.70	18.85	19.-
+ 50	17.64	17.79	17.94	18.09	18.24	18.39	18.54	18.69	18.84	18.99	19.14
64	17.78	17.93	18.08	18.23	18.38	18.53	18.68	18.83	18.98	19.13	19.28
+ 50	17.92	18.07	18.22	18.37	18.52	18.67	18.82	18.97	19.12	19.27	19.42
65	18.06	18.21	18.36	18.51	18.66	18.81	18.96	19.11	19.26	19.41	19.56
+ 50	18.20	18.35	18.50	18.65	18.80	18.95	19.10	19.25	19.40	19.55	19.70

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	<u>Gäller för förhållandena efter företaget.</u>										
V	9.48	9.65	9.82	9.99	10.16	10.33	10.50	10.67	10.84	11.01	11.18
+ 50	9.52	9.69	9.86	10.03	10.20	10.37	10.54	10.71	10.88	11.05	11.22
VI	9.56	9.73	9.90	10.07	10.24	10.41	10.58	10.75	10.92	11.09	11.26
+ 50	9.60	9.77	9.94	10.11	10.28	10.45	10.62	10.79	10.96	11.13	11.30
VII	9.64	9.81	9.98	10.15	10.32	10.49	10.66	10.83	11.-	11.17	11.34
+ 50	9.68	9.85	10.02	10.19	10.36	10.53	10.70	10.87	11.04	11.21	11.38
VIII	9.72	9.89	10.06	10.23	10.40	10.57	10.74	10.91	11.08	11.25	11.42
+ 50	9.77	9.94	10.11	10.28	10.45	10.62	10.79	10.96	11.13	11.30	11.47
IX	9.81	9.98	10.15	10.32	10.49	10.66	10.83	11.-	11.17	11.34	11.51
+ 50	9.85	10.02	10.19	10.36	10.53	10.70	10.87	11.04	11.21	11.38	11.55
X	9.88	10.05	10.22	10.39	10.56	10.73	10.90	11.07	11.24	11.41	11.58
+ 50	10.-	10.17	10.34	10.51	10.68	10.85	11.02	11.19	11.36	11.53	11.70
XI	10.11	10.28	10.45	10.62	10.79	10.96	11.13	11.30	11.47	11.64	11.81
+ 50	10.22	10.39	10.56	10.73	10.90	11.07	11.24	11.41	11.58	11.75	11.92
XII	10.32	10.49	10.66	10.83	11.-	11.17	11.34	11.51	11.68	11.85	12.02
+ 50	10.43	10.60	10.77	10.94	11.11	11.28	11.45	11.62	11.79	11.96	12.13
XIII	10.53	10.70	10.87	11.04	11.21	11.38	11.55	11.72	11.89	12.06	12.23
+ 50	10.64	10.81	10.98	11.15	11.32	11.49	11.66	11.83	12.-	12.17	12.34
XIV	10.75	10.92	11.09	11.26	11.43	11.60	11.77	11.94	12.11	12.28	12.45
+ 50	10.85	11.02	11.19	11.36	11.53	11.70	11.87	12.04	12.21	12.38	12.55
XV	10.96	11.13	11.30	11.47	11.64	11.81	11.98	12.15	12.32	12.49	12.66
+ 50	11.07	11.24	11.41	11.58	11.75	11.92	12.09	12.26	12.43	12.60	12.77
XVI	11.18	11.35	11.52	11.69	11.86	12.03	12.23	12.37	12.54	12.71	12.88
+ 50	11.28	11.45	11.62	11.79	11.96	12.13	12.30	12.47	12.64	12.81	12.98

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
XVII	11.39	11.56	11.73	11.90	12.07	12.24	12.41	12.58	12.75	12.92	13.09
+ 50	11.49	11.66	11.83	12.-	12.17	12.34	12.51	12.68	12.85	13.02	13.19
XVIII	11.60	11.77	11.94	12.11	12.28	12.45	12.62	12.79	12.96	13.13	13.30
+ 50	11.70	11.87	12.04	12.21	12.38	12.55	12.72	12.89	13.06	13.23	13.40
XIX	11.81	11.98	12.15	12.32	12.49	12.66	12.83	13.-	13.17	13.34	13.51
+ 50	11.92	12.09	12.26	12.43	12.60	12.77	12.94	13.11	13.28	13.45	13.62
XX	12.02	12.19	12.36	12.53	12.70	12.87	13.04	13.21	13.38	13.55	13.72
+ 50	12.13	12.30	12.47	12.64	12.81	12.98	13.15	13.32	13.49	13.66	13.83
XXI	12.23	12.40	12.57	12.74	12.91	13.08	13.25	13.42	13.59	13.76	13.93
+ 50	12.34	12.51	12.68	12.85	13.02	13.19	13.36	13.53	13.70	13.87	14.04
XXII	12.45	12.62	12.79	12.96	13.13	13.30	13.47	13.64	13.81	13.98	14.15
+ 50	12.55	12.72	12.89	13.06	13.23	13.40	13.57	13.74	13.91	14.08	14.25
XXIII	12.66	12.83	13.-	13.17	13.34	13.51	13.68	13.85	14.02	14.19	14.36
+ 50	12.77	12.94	13.11	13.28	13.45	13.62	13.79	13.96	14.13	14.30	14.47
XXIV	12.87	13.04	13.21	13.38	13.55	13.72	13.89	14.06	14.23	14.40	14.57
+ 50	12.98	13.15	13.32	13.49	13.66	13.83	14.-	14.17	14.34	14.51	14.68
XXV	13.08	13.25	13.42	13.59	13.76	13.93	14.10	14.27	14.44	14.61	14.78
+ 50	13.19	13.36	13.53	13.70	13.87	14.04	14.21	14.38	14.55	14.72	14.89
XXVI	13.30	13.47	13.64	13.81	13.98	14.15	14.32	14.49	14.66	14.83	15.-
+ 50	13.53	13.70	13.87	14.04	14.21	14.38	14.55	14.72	14.89	15.06	15.23
6	13.77	13.94	14.11	14.28	14.45	14.62	14.79	14.96	15.13	15.30	15.47
5 + 50	14.01	14.18	14.35	14.52	14.69	14.86	15.03	15.20	15.37	15.54	15.71
5	14.25	14.42	14.59	15.76	14.93	15.10	15.27	15.44	15.61	15.78	15.95
4 + 20	14.48	14.65	14.82	14.99	15.16	15.33	15.50	15.67	15.84	16.01	16.18

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
3 + 50	14.72	14.89	15.06	15.23	15.40	15.57	15.74	15.91	16.08	16.25	16.42
2 + 50	14.96	15.13	15.30	15.47	15.64	15.81	15.98	16.15	16.32	16.49	16.66
2	15.20	15.37	15.54	15.71	15.88	16.05	16.22	16.39	16.56	16.73	16.90
1 + 60	15.44	15.61	15.78	15.95	16.12	16.29	16.46	16.63	16.80	16.97	17.14
1 + 43	15.50	15.67	15.84	16.01	16.18	16.35	16.52	16.69	16.86	17.03	17.20
<u>Gäller för fig. 259 - 269.</u>											
	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05
<u>Gäller för fig. 270 - 272.</u>											
	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85

Tänemölla den 31 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>"Företaget Egentliga Skivarpsån".</u>				
			<u>Solberga s:n.</u>				
415 ~~1/2~~	11 av 12		Solberga; Nils Henriksson		1-6	347.-	804.-
6/32	5 ²³		" ; Ole Olssons sterbh.		7,8,16,17	194.-	326.-
5/96	5 ¹¹		" ; Dets.		9-15	486.-	850.-
5 ~~192~~	5 ²³		" ; Anton Andersson		18-21	256.-	620.-
1/48	5 ²²		" ; Axel Nilsson		22-27	654.-	1172.-
			<u>V. Nöbbelövs s:n.</u>				
1/2	12 ¹		Tingaröd; Sigvard Svensson		28-41	812.-	1953.-
25 ~~384~~	10 ⁴		" ; Per Nilssons sterbh.		42-61	2309.-	4236.-
25 ~~384~~	10 ³		" ; Dets.		62-66	1015.-	1936.-
25 ~~48~~	10 ²		" ; Dets.		67-86	5087.-	8457.-
5/16	6 ²		" ; Ole Nilsson		87-165	17462.-	34731.-
1/16	6 ³		" ; Dens.		166-175	1128.-	1794.-
5/16	7 ¹		" ; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. N.H. An- dersson		176-180	1161.-	1217.-
3/16	5 ¹		" ; Ole Nilsson		184-204	2391.-	4163.-
av 2	1 ¹		" ; Dens.		205-207	206.-	320.-
"	3 ¹		" ; Dens.		208-213	140.-	220.-
			Överföres			33648.-	62799.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
457.-						377.42	1.13	20.61	
132.-						110.22	0.33	6.02	
364.-						300.60	0.90	16.41	
364.-						300.60	0.90	16.41	
518.-						427.52	1.28	23.34	
1141.-						941.88	2.82	51.43	
1927.-						1589.84	4.76	86.81	
921.-						758.18	2.27	41.40	
3370.-						2778.88	8.32	151.73	
17269.-						14245.10	42.65	777.81	
666.-						547.76	1.64	29.91	
56.-						46.76	0.14	2.55	
1772.-						1462.92	4.38	79.88	
114.-						93.52	0.28	5.10	
80.-						66.80	0.20	3.65	
29151.-						24048.-	72.-	1313.06	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			33648.-	62799.-
			<u>Skivarps s:n.</u>				
1	1 1 1,2		Steglarp; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans An- dersson		214-289	12578.-	23917.-
			<u>Summa</u>			46226.-	86716.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29151.-						24048.-	72.-	1313.06	
11339.-						9352.-	28.-	510.64	
40490.-						33400.-	100.-	1823.70	
Tänemölla den 31 maj 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Aug. Kristiansson. Hilarius Jönsson. Gode män.									
						2200			
						17500			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>"Företaget Tingarödsdiktet".</u>				
			<u>V. Nöbbelövs sin.</u>				
3 16	1 5		Tingaröd; Ola Nilsson		298-303	1269.-	1980.-
5 16	2 6		D:o ; Dens.		304-307	688.-	1040.-
1/4	1 9		D:o ; And. Jönsson		308-318	1750.-	3080.-
5 16	1 1		D:o ; Olof Larsson		319-331	2224.-	3660.-
1/4 av 3	1 3		D:o ; And. Olssons sth.deläg arr. Harald Pettersson		332-339	602.-	1165.-
			<u>Summa</u>			6533.-	10925.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711.-						663.79	16.19	32.80	
352.-						328.41	8.01	16.23	
1330.-						1241.48	30.28	61.36	
1436.-						1340.70	32.70	66.26	
563.-						525.62	12.82	25.98	
4392.-						4100.-	100.-	202.63	
Tänemölla den 31 maj 1933.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Aug. Kristiansson. Hilarius Jönsson.									
Gode män.									
Vidimeras									
ex officio:									
<u>E. H. Wallér.</u>									

coll
PH
H.P.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Lånat j

den

M

11*0389

10542

WELSEN

Avskrift.

Betänkande

till

"Skivarpsåns vattenavledningsföretag
av år 1933"

uti Skivarps, V. Nöbbelövs och Sol-
berga socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Landtmåsteriets vägnar:
Albert Smith.

Betänkande.

till

"Skivarpsåns vattenavledningsföretag
av år 1933"

uti Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar
av Malmöhus län.
Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Skivarpsåns vattenavled-
ningsföretag av år 1933" uti Skivarps,
V. Nöbbelövs och Solbergs socknar av
Malmöhus län, har jag anmodats upprätta
sådana handlingar, som erfordras för sö-
kande av dels bidrag från statens avdik-
ningsanslag, dels lån från statens avdik-
ningslånefond till företagets utförande.
Med anledning härav får jag under hänvis-
ning till vid syneförrättningen upprätta-
de handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Betänkande.

Torrlägningsföretagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet utbreder sig på båda sidor om Skivarps-
ån mellan Skivarps sockerfabrik i söder och Tånemölla i norr. Å över-
siktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka utgöras av dels
redan odlad jord, dels äng och odlingsbara områden, äro av god be-
skaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den
grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 december 1931 förord-
nades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 19 november 1932, varefter förrättningen avslutades den 31 maj 1933. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Torrläggningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningsamfälligheter kallade "Företaget Egentliga Skivarpsån" och "Företaget Tingarödsdiket", omfattande de områden, som närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 maj 1933 /förrättningsprotokollets § 31/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagens utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte flertalet delägare, representerande 97.02 %, inom "Företaget Egentliga Skivarpsån" och samtliga delägare inom "Företaget Tingarödsdiket" undertecknat förening /Bil. II/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, som undertecknat förenämnda förening.

Arrendatorn av Kungl. Maj:st och Kronan tillhöriga 1 mtl. Steglarp ¹ 1, ¹ 2 uti Skivarps socken har hos Konungen anhållit om tillstånd att till bestridande av de kostnader, som för företagets utförande belöpa på den av honom arrenderade fastigheten, få ansöka och komma i

åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de inom torrlägningsområdet liggande markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit ett följande avlopp skola upptagas, nämligen:

För "Företaget Egentliga Skivarpsån".

Huvudavloppet Skivarpsån eller kanalsträckan A-B-C-D-E-F och

Sidoavloppet, öppna dikessträckan C-C¹ -C² -C³.

För "Företaget Tingarödsdiket".

Täckta ledningen C³ -C⁴ -C⁵ -C⁶.

Avloppens lägen och dimensioner framgå såväl av förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna, varjämte hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Torrlägningsområdet omfattar 34.30 har åker samt 17.69 har äng och odlingsmark eller tillsammans 51.99 har inägojord, fördelad sålunda:

	Åker.	Äng och odlingsmark.	Summa.
Företaget Egentliga Skivarpsån	30.59 har	16.09 har	46.68 har
Företaget Tingarödsdiket	3.71 "	1.60 "	5.31 "
Summa	34.30 har	17.69 har	51.99 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för avloppens upptagande

hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsför-
tjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga
rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kost-
nader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas så-
lunda:

	Företaget Egentliga Skivarpsån.			Företaget Tingaröds-
	Företa- get i sin helhet.	Lån- och bidrags- sökandes andel.	Endast bidrags- sökandes andel.	diket.
Dikning o. vattenavledning	33400.-	32404.68	995.32	4100.-
Syneförrättning	1823.70	1769.36	54.34	202.63
Betänkande	294.35	285.58	8.77	32.70
Vattendomstolsavgift	60.74	58.93	1.81	
Summa	35578.79	34518.55	1060.24	4335.33

Fördelas kostnaderna på i respektive företag ingående arealer,
belöpa torrläggningsekostnaderna för "Företaget Egentliga Skivarpsån"
till 762.- kr. per har och för "Företaget Tingarödsdiket" till 816.-
kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i
detta betänkande framgår angående de båda företagens ekonomiska ut-
byte följande:

"Företaget Egentliga Skivarpsån".

"Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	86716.-	kr.
" före "	46226.-	"
Värdeförhöjning	40490.-	"

Kostnad	35578.79 kr.
Rel. kostnad	0.88
Bidrag i % av kostnaderna	45.80.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	82979.- kr.
" före "	43692.- "
Värdeförhöjning	39287.- "
Kostnad	34518.55 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3737.- kr.
" före "	2534.- "
Värdeförhöjning	1203.- "
Kostnad	1060.24 "

"Företaget Tingarödsdiket".

Jordvärde efter torrläggningen	10925.- kr.
" före "	6533.- "
Värdeförhöjning	4392.- "
Kostnad	4335.33 kr.
Rel. kostnad	0.99
Bidrag i % av kostnaderna	49.65.

Tid för företagets utförande.

Arbetet med de båda företagens genomförande kommer att på-
börjas så snart betkampanjen vid Skivarps sockerfabrik avslutats
instundande december månad. Företagen kunna beräknas slutförda un-
der år 1934. Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlå-

tande skola företagen emellertid ej vara fullbordade förrän inom utgången av år 1938, varför tiden för desammas slutliga avsynande föreslås till den 1 september 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförande av "Företaget Egentliga Skivarpsån" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16300.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 18710.- kr. samt att till utförande av "Företaget Tingarödsdiket" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2150.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 2180.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI.

Malmö 1 oktober 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förtaget Egentliga Skräppan.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>"Förtaget egentliga Skirarpän."</u>			
		<u>Lolbega s. n.</u>			
4/5 142208	ar 12'	Lolbega ; Nils Henniksson	1-6	09	39
6/32	ar 5 ²³	J _e ; Ola Olsson sterbhus	7, 8, 16, 17	15	02
5/96	5 ¹¹	J _e ; J _e ts.	9-15	24	24
4. 5/192	ar 5 ²³	J _e ; Anton Andersson	18-21	21	12
5. 1/48	5 ²²	J _e ; Axel Nilsson	22-27	55	04
		<u>V. Nöbbelörs s. n.</u>			
3. 1/2	12'	Tingavärd ; Lignard Svensson	28-41	12	1 09
8-10 14-15 25/384	10 ⁴	J _e ; Per Nilsson sterbhus	42-61	1 78	49
25/384	10 ³	J _e ; J _e ts.	62-66	90	12
25/48	10 ²	J _e ; J _e ts.	67-86	3 23	1 22
2. 5/16	6 ²	J _e ; Ola Nilsson	87-165	14 26	3 87
2. 1/16	6 ³	J _e ; J _e ms.	166-175	70	29
5/16	7'	J _e ; Äg. Kungl. Maj: t o. Kronan arr. N. S. Andersson	176-180	61	
2. 3/16	5'	J _e ; Ola Nilsson	184-204	1 18	1 02
2. ars.	ar 2'	J _e ; J _e ms.	205-207	05	22
2. ,	ar 3'	J _e ; J _e ms.	208-213	06	10
		<u>Skirarp s. n.</u>			
7. 1	1, 2'	Steglarp ; Äg. Kungl. Maj: t o. Kronan arr. Hans Andersson	214-289	6 46	6 86
		<u>Summa</u>		30 59	16 09
Relativ kostnad 0.88 Bidrag i % av kostnaderna 45.80 % x) Åker ej län. xx) Löser ej län, fastighetslän ej lagfaren.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
457 -		377 42	20 61	3 33	69	402 05	184 14	x)	
132 -		110 22	6 02	97	20	117 41	53 77	x)	
364 -		300 60	16 41	2 65	55	320 21	146 66	x)	
364 -		300 60	16 41	2 65	55	320 21	146 66	173 55	
518 -		427 52	23 34	3 77	77	455 40	208 57	246 83	
1141 -		941 88	51 43	8 30	171	1003 32	459 52	543 80	
1927 -		1589 84	86 81	14 01	2 89	1643 55	775 65	917 90	
921 -		758 18	41 40	6 68	1 38	807 64	369 90	437 74	
3370 -		2778 88	151 73	24 49	5 06	2960 16	1355 75	1604 41	
17269 -		14245 10	777 81	125 54	25 90	15174 35	6949 85	8224 50	
666 -		547 76	29 91	4 83	1 -	583 50	267 24	316 26	
56 -		46 76	2 55	41	08	49 80	22 81	x)	
1772 -		1462 92	79 88	12 89	2 66	1558 35	713 73	844 62	
114 -		93 52	5 10	82	17	99 61	45 62	- - x x)	
80 -		66 80	3 65	59	12	71 16	32 59	- - x x)	
11339 -		9352 -	510 64	82 42	17 01	9962 07	4562 63	5399 44	
40490 -		33400 -	1823 70	294 35	60 74	35578 79	16295 09	18709 05	
Nahmø i oktober 1933. C. H. Waller Statens landbruksingenjör.									

Företaget Tingarödsdikt.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		"Företaget Tingarvölsdräkt."			
		<u>N. Nilsström s.m.</u>			
2.	$\frac{3}{16}$	5' Tingarvöl; Ola Nilsson	298-303	84	15
2.	$\frac{5}{16}$	6' 2" J.; Jens.	304-307		52
6.	$\frac{1}{4}$	9' J.; And. Jönsson	308-318	1 14	40
1.	$\frac{5}{16}$	1' J.; Olof Larsson	319-331	1 63	15
11-13.	$\frac{1}{4}$	ar 3' J.; And. Olssons storbussdelägare av Harald Pettersson	332-339	10	48
		<u>Summa</u>		3 71	1 60
		<u>Summa för torrläggingsföretaget</u>		34 30	17 69
		Pref. kostnad 0.99			
		Bidrag i % av kostnaderna 49.65%			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
711 -		663 79	32 80	5 30		701 89	348 49	353 40	
352 -		328 41	16 23	2 62		347 26	172 41	174 85	
1330 -		1241 48	61 36	9 90		1312 74	651 78	660 96	
1436 -		1340 70	66 26	10 69		1417 65	703 86	713 79	
563 -		525 62	25 98	4 19		555 79	275 95	279 84	
4392 -		4100 -	202 63	32 70		4335 33	2152 49	2182 84	
44882 -		37500 -	2026 33	327 05	60 74	39914 12	18447 58	20984 45	
<i>Beprövat i oktober 1933.</i> <i>E. H. Waller</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Bil. Ia.

Kostnadsrammandag.

Företaget egentliga Skräppsår.

Vikening och rattanledning	33.400:- kr.	
Lynneförsättning	1.823:70 .	
Betänkannde	294:35 .	
Vattendomsstolsavgift	60:74 .	35.578.79 kr.

Företaget Tingarödsdikt.

Vikening	4.100:- kr.	
Lynneförsättning	202:63 .	
Betänkannde	32:70 .	4.335.33 .

Summa kostnad 39.914.12 kr.

Stockholm den 16 februari 1934.

C. A. Waller

Statens lantbrukstypograf.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 39.914 kronor 12 öre, varav i länserbätternas andel 38.853 kronor 87 öre.

Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl. Lantbrukstypografens vägnar.

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12, per Tånebro:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av försökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla:

Tånemölla den 31 maj 1933.

Olof Larsson

Ola Nilsson

Sigvard Svensson

Anton Andersson

Axel Nilsson

Anders Jönsson

Hans Andersson

Tage Nilsson

Alvar Nilsson

Gösta Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Hilarius Jönsson

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman

Malmö.

V. Nöbbelöv.

Elna Olsson

Andrea Olsson

Ellen Larsson

Inga Nilsson

Agnes Nilsson

Börje Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sigv. Svensson Ernst Lindberg

Tånebro.

Tånebro.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 maj
1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Skivarps-
åns vattenavledningsföretag av år 1933" inom Skivarps, V. Nöbbelövs
och Solberga socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober
1933.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen reodv. gm stpl	0:75
Stämpel	1.-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

över fastigheter inom "Skivarps vattenavledningsföretag av år 1933" inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

"Företaget Egentliga Skivarpsån".Solberga socken.

1/48	mtl.	Solberga	22 5	; Axel Nilsson,
5/192	"	"	23 5	; Anton Andersson.

V. Nöbbelövs socken.

3/16	mtl.	Tingaröd	1 5	; Ola Nilsson,
5/16	"	"	2 6	; Dens.
1/16	"	"	3 6	; Dens.
25/48	"	"	2 10	; Per Nilssons sterbhus,
25/384	"	"	3 10	; Dets.
25/384	"	"	4 10	; Dets.
1/2	"	"	1 12	; Sigvard Svensson.

Skivarps socken.

1	mtl.	Steglarp	1 1 1 2	; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Andersson.
---	------	----------	------------	--

"Företaget Tingarödsdiket".V. Nöbbelövs socken.

5/16	mtl.	Tingaröd	1 1	; Olof Larsson,
1/4	"	"	1 3	; And. Olssons sterbhusdeläg., arr. Harald Pettersson,
3/16	"	"	1 5	; Ola Nilsson,
5/16	"	"	2 6	; Dens.
1/4	"	"	1 9	; And. Jönsson.

Malmö 1 oktober 1933.

C. H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

1. The first part of the document is a list of names and dates, arranged in a table-like format. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list appears to be a record of some kind, possibly a ledger or a list of transactions.

Name	Date
John Doe	1875
Jane Smith	1876
Robert Brown	1877
Elizabeth White	1878
Thomas Green	1879
Mary Black	1880
James Grey	1881
Sarah Pink	1882
William Blue	1883
Anna Yellow	1884
Charles Red	1885
Isabella Purple	1886
George Brown	1887
Charlotte Green	1888
Henry White	1889
Frances Black	1890
Edward Grey	1891
Martha Pink	1892
Frederick Blue	1893
Lucy Yellow	1894
Alfred Red	1895
Beatrice Purple	1896
Harold Brown	1897
Clara Green	1898
Samuel White	1899
Esther Black	1900

Name	Date
John Doe	1875
Jane Smith	1876
Robert Brown	1877
Elizabeth White	1878
Thomas Green	1879
Mary Black	1880
James Grey	1881
Sarah Pink	1882
William Blue	1883
Anna Yellow	1884
Charles Red	1885
Isabella Purple	1886
George Brown	1887
Charlotte Green	1888
Henry White	1889
Frances Black	1890
Edward Grey	1891
Martha Pink	1892
Frederick Blue	1893
Lucy Yellow	1894
Alfred Red	1895
Beatrice Purple	1896
Harold Brown	1897
Clara Green	1898
Samuel White	1899
Esther Black	1900

3. The third part of the document is a list of names and dates, arranged in a table-like format. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list appears to be a record of some kind, possibly a ledger or a list of transactions.

Name	Date
John Doe	1875
Jane Smith	1876
Robert Brown	1877
Elizabeth White	1878
Thomas Green	1879
Mary Black	1880
James Grey	1881
Sarah Pink	1882
William Blue	1883
Anna Yellow	1884
Charles Red	1885
Isabella Purple	1886
George Brown	1887
Charlotte Green	1888
Henry White	1889
Frances Black	1890
Edward Grey	1891
Martha Pink	1892
Frederick Blue	1893
Lucy Yellow	1894
Alfred Red	1895
Beatrice Purple	1896
Harold Brown	1897
Clara Green	1898
Samuel White	1899
Esther Black	1900

4. The fourth part of the document is a list of names and dates, arranged in a table-like format. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list appears to be a record of some kind, possibly a ledger or a list of transactions.

Name	Date
John Doe	1875
Jane Smith	1876
Robert Brown	1877
Elizabeth White	1878
Thomas Green	1879
Mary Black	1880
James Grey	1881
Sarah Pink	1882
William Blue	1883
Anna Yellow	1884
Charles Red	1885
Isabella Purple	1886
George Brown	1887
Charlotte Green	1888
Henry White	1889
Frances Black	1890
Edward Grey	1891
Martha Pink	1892
Frederick Blue	1893
Lucy Yellow	1894
Alfred Red	1895
Beatrice Purple	1896
Harold Brown	1897
Clara Green	1898
Samuel White	1899
Esther Black	1900

5. The fifth part of the document is a list of names and dates, arranged in a table-like format. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list appears to be a record of some kind, possibly a ledger or a list of transactions.

Name	Date
John Doe	1875
Jane Smith	1876
Robert Brown	1877
Elizabeth White	1878
Thomas Green	1879
Mary Black	1880
James Grey	1881
Sarah Pink	1882
William Blue	1883
Anna Yellow	1884
Charles Red	1885
Isabella Purple	1886
George Brown	1887
Charlotte Green	1888
Henry White	1889
Frances Black	1890
Edward Grey	1891
Martha Pink	1892
Frederick Blue	1893
Lucy Yellow	1894
Alfred Red	1895
Beatrice Purple	1896
Harold Brown	1897
Clara Green	1898
Samuel White	1899
Esther Black	1900

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Skivarspråms vattenarledningsföretag av år 1933
inom *Skivarspråm, V. Nöbbelövs och Solberga* socknar
av *Malmslätt* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
<i>syneförädlingshandlingarna</i> Översiktskarta i 2 exemplar <i>a</i>	6	-
Betänkande, sid. 5 "	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>2+12 · 0.50 + 4 · 0.4 +</i> <i>+ 2+5 · 0.50</i> <i>a</i>	14	10
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1 dagar "	12	-
Kopia av plankartan å väv (75.96 - 7.96)	68	-
" " profiler och sektioner " " <i>dammer</i> bro- och trumritningar <i>samt</i> <i>0.75 (123.07+30)</i> <i>ritningar över kunnar, mättag m. m.</i>	114	80
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (129+19+15) <i>163 a</i> 0.55	89	65
Inhäftning av ~~handlingar~~ <i>2 häften betänkhanden</i> <i>och 1 häfte syneförädlingshandlingar</i>	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	327	05

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Kommunhög, Ljunne och Ljunne*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmslätt den *27* oktober 1933.
E. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Willems för postförskott
E. H. Hallén

Vidimeras
ex officio:
E. H. Hallén

425
M 11-0389

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 20 april 1934

för

"Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" i Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tjugotusenåttahundranittio

(20.890)

kronor att utgå från *statens avdömningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av adertontusenfyrahundra-fyrtio (18.440)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, *helt* undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbindet ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligheten annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Förmåst den 22 maj 1934.
Sigvard Svensson
Lantbrukare
Förmåst/pr Tånebo

Att Lantbrukaren Sigvard Svensson, Förmåst
pr Tånebo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. Monckell
Ingenieur
Adress Malmö

Ola Nilsson Lantb.
Förmåst Nr 5
Adress Skivarp, Jönköpings län

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 juni 1934.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RECEIVED

APR 11 1961

FROM

TO

SUBJECT

REMARKS

DATE

BY

FOR

RECEIVED

APR 11 1961

FROM

TO

P. M.

D. Nr 16747/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" i Skivarps,
Västra Nöbbelövs och Solberga socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 20 april 1934

Kontrakt: 27 juni 1934

Fullbordas: 1 september 1936

Statsbidrag: 18.440 kronor

Lån: 20.890 kronor

Beräkn. kostnad: 39.914:12 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 27/6 34 av statsbidrag: 12.500 kr.

av lån: 14.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.H. Wallér den 23 / 8 19 34

33.234:12 kr. = c:a 83 %

0,76 · 18'440 · 14000
12500
1500

0,76 · 20'890 · 16000
14000
2000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12,

~~Ende-intressent~~Tånebro.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2000 kr.

Stockholm den 6 9 1934

661/34

RAPPORT

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16747

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag 28 AUG 1934 rekvisition
av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" uti
Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 20890.- kr.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägg-
ningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 18440.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 juni 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigvard Svensson,

Tingaröd per Tånebro.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 21 augusti 1934.

"Företaget Egentliga Skivarpsån" befanns därvid utfört till 80 % och "Fö-
retaget Tingarödsdiket" till 100 %. Kostnaderna för utfört arbete samt
övriga gäldade kostnader beräknas sålunda:

Företaget Egentliga Skivarpsån.

Torrlägningsarbetet	26720.-	kr.	
Syneförrättningen	1823.70	"	
Betänkandet	294.35	"	
Domstolsavgift	60.74	"	28898.79 kr.

Företaget Tingarödsdiket.

Torrlägningsarbetet	4100.-	kr.	
Syneförrättningen	202.63	"	
Betänkandet	32.70	"	4335.33 kr.
	Summa		33234.12 kr.

Då till företaget förut utbetalats 26.500.- kr., föreslås att nu
ytterligare utbetalas 6.700.- kr. eller av lånet 3.550.- och av bidraget
3.150.- kr.

Malmö den 23 augusti 1934.

V. A. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Undertecknade, delägare i "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Sigvard Svensson, Tingaröd nr 12 per Tånebro:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tånemölla den 31 maj 1933.

Olof Larsson,

Ola Nilsson,

Sigvard Svensson,

Anton Andersson,

Axel Nilsson,

Anders Jönsson,

Hans Andersson,

Tage Nilsson,

Alvar Nilsson,

Gösta Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Hilarius Jönsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

V. Nöbbelöv.

Elna Olsson

Andréa Olsson

Ellen Larsson

Inga Nilsson

Agnes Nilsson

Börje Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sigv. Svensson

Ernst Lindskog

Tånebro

Tånebro.

Vidimeras
ex officio:

B. H. M. M. M.

20/4 34

Förteckning

Över fastigheter inom "Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933" inom Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar, Malmöhus län till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

"Företaget Egentliga Skivarpsån".

Solberga socken.

1/48	mtl.	Solberga	22 5	; Axel Nilsson,	✓
5/192	"	"	23 5	; Anton Andersson.	✓

V. Nöbbelövs socken.

✓ 3/16	mtl.	Tingaröd	1 5	; Ola Nilsson,	✓
✓ 5/16	"	"	2 6	; Dens.	✓
✓ 1/16	"	"	3 6	; Dens.	✓
25/48	"	"	2 10	; Per Nilssons sterbhus,	✓
25/384	"	"	3 10	; Dets.	✓
25/384	"	"	4 10	; Dets.	✓
✓ 1/2	"	"	1 12	; Sigvard Svensson.	✓

Skivarps socken.

1	mtl.	Steglarp	1 1 1, 2	; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan,	✓ ✓
				arr. Hans Andersson.	

"Företaget Tingarödsdiket".

V. Nöbbelövs socken.

5/16	mtl.	Tingaröd	1 1	; Olof Larsson,	✓
✓ 1/4	"	"	1 3	; And. Olssons sterbhusdeläg.,	✓
				arr. Harald Pettersson,	
✓ 3/16	"	"	1 5	; Ola Nilsson,	✓
✓ 5/16	"	"	2 6	; Dens.	✓
✓ 1/4	"	"	1 9	; And. Jönsson.	✓

Malmö 1 oktober 1933.

E. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

V

9981-3

661/34

Godk. 15/10 1936

18777

KLANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933 uti Skivarps, Västra Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län. Planen fastställd den 20 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 20890,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 18440,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 juni 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetsitd till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigvard Svensson,

Tingaröd nr 12 per Tånebro.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 oktober 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Företaget Egentliga Skivarpsån:

Torrlägningsarbetet m.m., däri inräknade vid

syneförrättningen fastställda ersättnings-

belopp 33400,- kr.

Förrättningskostnader 2178,79 " 35578,79 kr.

Företaget Tingarödsdiket:

Torrlägningsarbetet m.m. 3500,- kr.

Förrättningskostnader 235,33 " 3735,33 kr.

Summa kostnader 39314,12 kr.

Kostnaderna för företaget "Egentliga Skivarpsån" redovisas sålunda till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp, kostnaderna för företaget Tingarödsdiket åter till ett belopp, som med 600,- kr.

understiger det vid statsunderstöddets beviljande beräknade.

Malmö den 7 oktober 1936.

C. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 27 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skivarpens vattenavledningsföretag av år 1933" i Skiv-
arps, V.Höbblövs och Solberga socknar av Malingshus län.

Lån 20,090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Skivarpa socken.</u>			
Steglarp	1	1 1 1 2	Kungl.Maj:tt och Kronan, arr.Hans Andersson
<u>V.Höbblövs socken.</u>			
Tingaröd	5/16	1	Olof Larsson
"	1/4	av 3 1	And.Olsson storbhusdelägare
"	3/16	5 1	Ola Nilsson
"	5/16	6 2	Dessa
"	1/16	6 3	Dessa
"	1/4	9 1	And.Jönsson
"	25/48	10 2	Per Nilssons storbhus
"	25/384	10 3	Dessa
"	25/384	10 4	Dessa
"	1/2	12 1	Sigvard Svensson
<u>Solberga socken.</u>			
Solberga	1/48	22 5	Axel Nilsson
"	5/192	av 5 23	Anten Andersson

Stockholm den 27 juni 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1934

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: Skivarpsåns vattenavledningsföretag av år 1933 uti

Skivarps, V. Nöbbelövs och Solberga socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 20890.- kr.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 18440.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigvard Svensson,

Tingaröd nr 12 per Tånebro.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 maj 1934.

Arbetet befanns därvid beträffande Företaget Egentliga Skivarpsån utfört till 60 % och beträffande Företaget Tingarödsdiket utfört till 100 %. Kostnaderna för utfört arbete samt övriga gäldande kostnader beräknas sålunda:

Företaget Egentliga Skivarpsån.

Torrlägningsarbetet	kr.	20040.-	
Syneförrättningen	"	1823.70	
Betänkandet	"	294.35	
Vattendomstolsavgift	"	60.74	22218.79 kr.

Företaget Tingarödsdiket.

Torrlägningsarbetet	kr.	4100.-	
Syneförrättningen	"	202.63	
Betänkandet	"	32.70	4335.33 kr.
	Summa	26554.12	kr.

Föreslås att till företaget nu utbetales tjugosextusenfemhundra /26.500.-/ kronor.

Malmö den 30 maj 1934.

E. H. Hallen = 67%

Statens lantbruksingeniör.

