




Förslag till
Buus dikningsföretag år 1935
Långaröds socker-,
Malmöhus län;
Upprättat vid syneförrättning år 1935 av
Thore Möller
Statens o. Lantbruksingenjör

Skala för brunnar och rörutlopp 1:50 4 m.




Förslag till brunnar



Förslag till rörutlopp vid B.



Auskärtl.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 30 juni 1936 fast-
ställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 augusti 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Persson.
Bestyrkes i tjänsten:



Längdskala 1:4000 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller
STAT. Nr. 601

M 1*0484

Nr 430 Kalmöhus län

M

1*0484

DIARIE Nr 23841
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC 1936

Handlingar

till

BUUS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Långaröds socken, Malmöhus län

Auskrist.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1936 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm d. 28. augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkas i tjänsten:

Huse Hölln


Betänkande

till

BUUS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Långaröds socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Buus dikningsföretag år 1935 i

Långaröds socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkring 3 km nordöst Långaröds kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även utsatt för översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen flertalet intressenter gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 30 sistlidna december. Så snart förrättningen tagit åt sig laga kraft kommer bevis härom att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, lutningsförhållanden, vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner samt för företags tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre avdikning av en areal om 15,895 hektar, varav 12,945 hektar åker samt 2,950 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 6.231:25 kronor och kostnaden för arbetenas utförande till 6.150:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 476:49 kronor, varför totalkostnaden uppgår till 6.626:49 kronor. Om således förrättnings- och andra själva torrlägningsarbetet mer eller mindre ovidkommande kostnader medräknas överstiger kostnaden båtnaden med omkring 6 %.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag ur statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet delägare, representerande 99,708 % av företaget. Då kostnaden något överstiger båtnaden torde således statsbidrag utan återbetalningskyldighet kunna påräknas av alla delägare till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, eller med 1 avrundat tal 3.110:- kronor. Dessutom torde statslån kunna påräknas av de delägare, som ansökt härom till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaderna sedan bidraget frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 3.110:- kronor.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. Vissa fastigheter ingå i företaget med större delen av sitt innehav av odlad jord varför för dessa hemmansdelar företagets genomförande är av största betydelse. På grund härav får jag, trots att företaget ej är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktakarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 januari 1936.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Torrlägningsarbetet

3.754.⁺
6.150:- kr.

Synförrättningen

399.97 "

Betänkandet m.m.

76.52 "Summa 6.230.49
6.230.49 kr.

Höör 1 januari 1936.

Auskript.

Thore Möller

* Minstringen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.230 kronor 49 öre, varav ä fäntagarnas andel 6.212 kronor 30 öre. Stockholm den 28 augusti 1936.

La° Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar,
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Buus dikningsföretag år 1935 uti Långaröds socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband med lånets sökande och utbekommande erforderliga förbindelser och handlingar,

att uppbära och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Buus den 30 december 1935.

Ola Persson

Wiktor Persson

Anders Brorsson

Elof Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Bengt Nilsson

Alfred Andersson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Långaröds socken, Malmöhus län.

Önneköp 4⁹ 1/24 mtl. äg. Viktor Persson; { lagf. d. 12 april 1929, § 156, å
1/48 mtl. av Önneköp 4⁹ och sam-
ma dag, § 157, å 1/48 mtl. av
Önneköp 4⁹.

Buus av 2³ } 153/2048 " " Elof Andersson; { lagf. d. 6 juni 1899, § 263, å
" av 2⁴ } 6 sept. 1909, § 30, å 1377/2048
mtl. Buus nr 2.

" av 2⁴ 107/1024 " " Anders Brorsson; { lagf. d. 12 januari 1928, § 16, å
107/2048 mtl. av Buus 2⁴ och sam-
ma dag, § 18, å 107/2048 mtl.
av Buus 2⁴.


" 4³ 5/48 " " Ola Persson; lagf. d. 4 juni 1915, § 228.
/fastigheten har tidigare tillhört Buus nr 1 och 3/

Höör i januari 1936.

Thore Möller

Sid. 1 - 6 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller



Avskrift.

Synehandlingar

till

BUUS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Långaröds socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning genom dikning av vattenbesvärade mar-
ker tillhörande Buus m.fl. hemman uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 10 december 1935 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ola Persson i Buus nr 4 för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättnings handläggning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i tidningen Mellersta Skåne den 23 sistlidna november och i Långaröds kyrka den 1 innevarande december / Bil. B /, varjämte uppgivna sakägare erhållit under rättelse enligt förteckning / Bil. C /.

Närvarande:

Gode män:

Nämndemannen Bengt Nilsson, Trulshärad

Kommunalnämndsordf. Alfred Andersson, Ormatorp

Sökande till förrättningen:

Ola Persson, ägare till 5/48 mtl. Buus nr 4

Övriga sakägare:

Olof Andersson, ägare till 3/16 mtl. Viggarrum nr 1

Viktor Persson, " " 1/24 " Önneköp nr 4

Elof Andersson, " " 153/2048 " Buus nr 2

Anders Brorsson, " " 107/1024 " " nr 2

Ola Svensson, Viggarrum, sysselman för äldre dikningsföretag inom Viggarrum och Önneköp

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens förordnande

upplästes och bilades handlingarna / Bil.A¹⁻² /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon av sakkägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilritning-

ar över de undersökta avloppen.

§ 4.

Ett antal markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med

sökanden. Särskild föreningskrivelse blev härom uppsatt och undertecknad

samt vitsordad genom synemännens påskrift / Bil.D /.

§ 5.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, yrkade, att följande av-

loppssträckor skulle utföras till sådana dimensioner, att markerna erhöles

möjlighet till ändamålsenlig torrläggning:

1/ Huvudavloppet IX - O - XIII - 4+86 - V - 11+72

2/ Sidodikena 15 - 16+68, 20 - 22+11 och 25 - 25+75

Samtliga avloppssträckor, med undantag av huvudavloppet nedströms

längdmättningspunkt O, ansågos böra göras täckta.

§ 6.

Beslöts enhälligt att inga ersättningar skulle utgå för markupp-

låtelse till avloppen eller för intrång av vad slag det vara må vid arbete-

nas utförande.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att verkställd avvägning av sträckan VI - IX, som ingick i ett äldre dikningsföretag inom Viggårum och Önnköping, vartill förslag upprättats vid av förre lantbruksingenjören Otto Nilsson år 1907 avslutad laga syneförrättning, givit vid handen, att bottenläget vore högre än som angavs å förslaget. Med anledning härav förklarade sysselmanen för detta företag, Ola Svensson, att nämnda avlopp komma att inom närmaste tiden upprengas till föreskrivna dimensioner.

§ 8.

Besluts att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 30 innevarande december kl. 11 fm.

§ 9.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Buus, Önnköping, den 10 december 1935.

Thore Möller

Bengt Nilsson

Alfred Andersson

Måndagen den 30 december 1935 kl. 11 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Ola Persson i Buus nr 4 för att fortsätta förrättningsens handläggning. Dessutom kommo följande sakägare tillstades:

Ola Persson, Buus nr 4

Elof Andersson, " " 2

Anders Brorsson, " " 2

Viktor Persson, Önneköp nr 4

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Beslöts att omedelbart företaga val av styrelse och utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Ola Persson, Buus nr 4, Önneköp, ordförande

" Elof Andersson, " " " "

" Viktor Persson, Önneköp nr 4, "

Till revisorer utsågos:

Lantbrukaren Anders Brorsson, Buus nr 2, Önneköp.

" Olof Andersson, Viggarn, "

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna samt virke till avvagningspålar m.m. skulle till Ola Persson utgivas ersättning med 38:- kronor.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppginge till samman-

lagt 42:- kronor 40 öre, varav för Bengt Nilsson 22:- kronor 40 öre och för Alfred Andersson 20:- kronor.

§ 16.

Förrättningsmannen avlämnade sin räkning varvid antecknades att dagarvode beräknats för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o dyl. 2 1/2 dagar

Sammanträden och markvärdering 2 "

Hydrografisk utredning 1/4 "

Utredning på lantmäterikontoret 1/2 "

Upprättande av förslag till brunn m.m. 1/2 "

Summa 5 3/4 dagar

§ 17.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Buus den 30 december 1935.

Thore Müller

Bengt Nilsson

Alfred Andersson

¹
Bil.A.

Till Kungliga Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör, att enligt gällande lag förrätta syn för terrällgning av mark till N:o 4 Baus uti Långaröds socken, Färs härad.

Baus pr Önnköping den 30/4 1935 .

Ola Persson

Hemmansägare

²
Bil.A.

RESOLUTION .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 september 1935.

F. Ramel

Oskar Rud-Olson

Thore Møller

Bil.C.

F ö r t e o k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande terrällgning genom dikning av marker tillhörande Buus nr 2 och 4 m.fl. hemman uti Långaröds socken, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 18 november 1935 angående sammanträde i Buus den 10 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Långaröd, Önneköp.

" " Mellersta Skåne, Hörby.

Den 25 november 1935 angående samma sammanträde.

Kallelse till nämndemannen Bengt Nilsson, Trulshärad, Önneköp.

" " kommunalnämndsordf. Alfred Andersson, Ormatorp, Ö.Sallerup.

Underrättelse till lantbrukaren Ola Persson, Buus nr 4, Önneköp.

" " " Olof Andersson, Viggarrum, "

" " " Viktor Persson, Önneköp, "

" " " Anders Brorsson, Buus nr 2, "

" " " Elof Andersson, " nr 2, "

" " " Ola Svensson, Viggarrum, "

i egenskap av syssloman för äldre dikningsföretag benämmt "Förelag till nygrävning av floddiket genom och från ågorna till 3/10 mtl.nr 4 Viggarrum och 1/24 mtl.nr 4 Önneköp i Långaröds socken."

I tjänsten

Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker till Buus nr 4 m.fl.hemman i Långaröds socken, göra härmed gemensam sak med sökanden och yrka att dikningen gives sådan omfattning, att våra marker torrläggas till nöfaktigt djup.

Buus, Önneköp, den 10 december 1935.

Anders Brorsson

Elof Andersson

Wiktor Persson

Bevittnas:

Thore Möller

Bengt Nilsson

Alfred Andersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långavädes socken</u>					
<u>Tigganum</u>	13	AG	9/6	1	<u>Olof Andersson</u> ? ang Summa
<u>Örnby</u>	49	A	1/24		<u>Peter Persson</u> 2 ang, mylla, gräs, ler och sand 3 åker, " " " " " 4 " " " " " " 5 " " " " " " 6 " " " " " " 7 " " " " " " Summa
<u>Burs</u>	43	AG	5/48		<u>Ola Persson</u> 8 ang, mylla, gräs, sand 9 " " " " 10 åker, " " " 11 åker 12 ang 13 ang, mylla, gräs, sand 14 åker, " " " 15 ang, " " " Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		16.5						100	16 50		200	33 -		100	16 50	
		16.5							16 50			33 -			16 50	
		43.0						200	86 -		500	215 -		300	129 -	
32.0								300	96 -		900	288 -		600	192 -	
44.0								500	220 -		800	352 -		300	132 -	
14.0								600	84 -		"	112 -		200	28 -	
04.5								"	27 -		"	36 -		"	9 -	
07.5								700	52 50		"	60 -		100	7 50	
102.0		43.0							565 50			1063 -			497 50	
		82.0						100	82 -		400	328 -		300	246 -	
		30.0						"	30 -		"	120 -		"	90 -	
20.0								400	80 -		800	160 -		400	80 -	
						04.0		—			—			—		
						01.0		—			—			—		
		07.5						200	15 -		500	37 50		300	22 50	
11.5								300	34 50		800	92 -		500	57 50	
		16.5						200	33 -		400	66 -		200	33 -	
31.5	136.0					05.0			274 50			803 50			529 -	

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				16	<i>åker, mylla grå lerb. sand</i>
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " <i>sand</i>
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	<i>äng</i> " " "
				29	" " " "
				30	<i>åker,</i> " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	<i>avläpp</i>
				35	<i>åker, mylla grå sand</i>
				36	" " " "
				37	" " " "
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
31.5	1	56.0				05.0			274	50		805	50		529	-
74.0								300	222	-	900	666	-	600	444	-
02.0								"	6	-	700	14	-	400	8	-
04.5								500	22	50	"	31	50	200	9	-
10.0								600	60	-	800	80	-	"	20	-
26.5								400	106	-	900	238	50	500	132	50
10.0								600	60	-	800	80	-	200	20	-
24.0								500	120	-	"	192	-	300	72	-
24.0								"	120	-	"	192	-	"	72	-
58.0								300	174	-	"	464	-	500	290	-
41.0								"	123	-	"	328	-	"	205	-
14.0								400	56	-	"	112	-	400	56	-
07.5								600	45	-	"	60	-	200	15	-
		54.0						300	102	-	400	136	-	100	34	-
		23.0						"	69	-	"	92	-	"	23	-
24.0								"	72	-	800	192	-	500	120	-
74.0								"	222	-	900	666	-	600	444	-
23.0								500	115	-	"	207	-	400	92	-
18.0								700	84	-	"	108	-	200	24	-
						09.0		-			-			-		
13.0								300	39	-	800	104	-	500	65	-
19.0								600	114	-	"	152	-	200	38	-
06.0								300	18	-	"	48	-	500	30	-
498.0		193.0				14.0			2224	-		4966	50		2742	50

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Transport	38				
åker, mylla gräs sand	39				
" " " "	40				
" " " "	41				
väg	42				
åker, mylla gräs sand	43				
" " " "	44				
" " " "	45				
dike	46				
åker, mylla gräs sand	47				
" " " "	48				
" " " "	48				
Summa					
Elaf Andersson	49				
dike	50				
äng, mylla gräs sand	51				
åker, " " "	52				
" " " "	53				
" " " "	54				
" " " "	55				
" " " "	56				
Transport					

Quist

av 8^{te} B6

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
498.0	193.0					14.0			2 224	-		4 966	50		2 742	50
14.0								300	42	-	800	112	-	500	70	-
06.5								500	32	50	"	52	-	300	19	50
02.0								600	12	-	"	16	-	200	4	-
						03.5		-			-			-		
11.0								600	66	-	800	88	-	200	22	-
15.0								500	75	-	"	120	-	300	45	-
29.0								300	87	-	"	232	-	500	145	-
						03.0		-			-			-		
18.0								300	54	-	800	144	-	500	90	-
16.0								500	80	-	"	128	-	300	48	-
06.5								600	39	-	"	52	-	200	13	-
616.0	193.0					20.5			2711	50		5910	50		3199	-
						11.0		-			-			-		
	16.0							250	40	-	400	64	-	150	24	-
59.0								200	118	-	800	472	-	600	354	-
34.0								400	136	-	"	272	-	400	136	-
09.0								600	54	-	"	72	-	200	18	-
08.5								"	51	-	"	68	-	"	17	-
03.0								"	13	-	"	24	-	"	6	-
02.0								500	10	-	"	16	-	300	6	-
115.5	16.0					11.0			427	-		988	-		561	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				57	<i>åker, mylla på sand</i>
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	<i>väg</i>
				64	<i>åker, mylla på sand</i>
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
15.5	16.0						11.0		427	-		988	-		561	-
19.0								250	47	50	800	152	-	550	104	50
13.0								"	32	50	"	104		"	71	50
12.5								200	25	-	"	100	-	000	75	-
05.5								300	16	50	"	44	-	500	27	50
17.0								500	85	-	"	136	-	300	51	-
10.0								600	60	-	"	80	-	200	20	-
							03.5	-			-			-		
08.0								600	48	-	800	64	-	200	16	-
14.0								500	70	-	"	112	-	300	42	-
12.5								300	37	50	"	100	-	500	62	50
30.0								"	90	-	"	240	-	"	150	-
14.0								"	42	-	"	112	-	"	70	-
11.0								"	22	-	"	88	-	600	66	-
09.5								"	19	-	"	76	-	"	57	-
22.0								"	44	-	"	176	-	"	132	-
07.5								500	37	50	"	60	-	300	22	50
04.0								600	24	-	"	32	-	200	8	-
01.5								"	9	-	"	12	-	"	3	-
05.5								500	27	50	"	44	-	300	16	50
332.0	16.0						14.5		1164	-		2720	-		1556	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Buus</i>	<i>av 2^a</i>	<i>B</i>			<i><u>Elof Andersson</u></i> 76 <i>äter, mylla på sand</i> 77 <i>" " " "</i> 78 <i>" " " "</i> 79 <i>" " " "</i> 80 <i>" " " "</i> 81 <i>" " " "</i> 82 <i>" " " "</i> 83 <i>" " " "</i> <i>Summa</i>
<i>Buus</i>	<i>av 2^a</i>	<i>B</i>	<i>107 1024</i>		<i><u>Anders Bransson</u></i> 84 <i>äter, mylla på sand och lera</i> 85 <i>" " " " "</i> 86 <i>" " " " "</i> 87 <i>ång, " " " "</i> 88 <i>" " " " "</i> 89 <i>äter, " " " "</i> 90 <i>" " " " "</i> 91 <i>" " " " "</i> 92 <i>" " " " "</i> 93 <i>ång, " " " "</i> 94 <i>äter, " " " "</i> <i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
332.0	16.0					14.5			1164	-		2720	-		1556	-
18.0								600	108	-	800	144	-	200	36	-
17.0								"	102	-	"	156	-	"	34	-
16.0								500	80	-	"	128	-	300	48	-
26.5								"	132	50	"	212	-	"	79	50
11.5								300	34	50	"	92	-	500	57	50
15.0								"	45	-	"	120	-	"	75	-
25.5								250	13	75	"	44	-	550	30	25
25.0								"	12	50	"	40	-	"	27	50
14.5									528	25		916	-		387	75
04.0								700	28	-	900	36	-	200	8	-
06.0								"	42	-	"	54	-	"	12	-
02.5								600	15	-	800	20	-	"	5	-
	07.5							500	37	50	600	45	-	100	7	50
	15.0							400	60	-	"	90	-	200	30	-
13.0								"	52	-	900	117	-	500	65	-
06.0								"	24	-	"	54	-	"	30	-
09.0								250	22	50	"	81	-	650	58	50
08.0								"	20	-	"	72	-	"	52	-
	04.0							200	8	-	600	24	-	400	16	-
02.5								600	15	-	800	20	-	200	5	-
51.0	26.5								324	-		613	-		289	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				95	ärker mylla på sand och lera
				96	" " " " "
				97	" " " " "
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	" " " " "
				101	" " " " "
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag</i>
<i>Långavärdet socken</i>					
Higganum	1 ³	A6	2/16	1	Olaf Andersson
Örnköping	4 ⁹	A	1/24	2-7	Viktor Persson
Buus	4 ³	A6	5/48	8-48	Ola Persson
" -	av 2 ³	B6	$\left\{ \begin{array}{l} 153 \\ 2048 \end{array} \right\}$	49-75	Olaf Andersson
" -	av 2 ⁴	B		76-83	<i>Summa</i>
" -	av 2 ⁴	B	$\frac{107}{1024}$	84-121	Anders Bransson
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	51.0		26.5						324	-		613	-		289	-	
	13.0							300	39	-	800	104	-	500	65	-	
	23.0							"	9	-	"	24	-	"	15	-	
	25.0							500	125	-	"	200	-	300	75	-	
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-	
	04.0							300	12	-	"	32	-	500	20	-	
	12.0							"	36	-	"	96	-	"	60	-	
	08.5							"	59	50	"	68	-	"	8	50	
	1 30.5		26.5						674	50		1249	-		574	50	
			16.5						16	50		33	-		16	50	
	1 02.0		43.0						565	50		1063	-		497	50	
	6 16.0		193.0			205			2711	50		5910	50		3199	-	
	3 32.0		16.0			14.5			1164	-		2720	-		1556	-	
	1 14.5								528	25		916	-		387	75	
	1 30.0		26.5						674	50		1249	-		574	50	
	12 94.5		275.0			35.0			5660	25		11891	50		6231	25	
Baser den 30 december 1935																	
Thore Möller																	
Bengt Nilsson Alfred Andersson																	

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E.</u>											
<u>Sträckan A - B - C.</u>											
IX - C	100	Lerbl. sand, grus och en- staka stenar	m ³ 140	1:-			140	-			
O - XIII = 2+35	150	Lerbl. sand, grus och en- staka stenar	" 225	1:-	225	-					
		Rör med inre diameter 37.5 cm /15"/	lm 150	3:-	450	-					
		Läggning av rören och återfyllning	" 150	0:40	60	-					
		Rörutlopp vid O			40	-					
		Brunnar vid XI+25 och XIII	st 2	40:-	80	-	855	-			
+35 +100 2 - 4	165	Grus, sten och lera	m ³ 60	1:10	66	-					
		Lerbl. sand, grus, enst. stenar och buskar	" 75	1:-	75	-					
		Rör med inre diameter 37.5 cm /15"/	lm 165	3:-	495	-					
		Läggning av rören och återfyllning	" 165	0:40	66	-					
		Brunn vid 4+50			40	-	742	-	1737	-	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges							163	-	
	415				Summa				1900	-	
<u>Sträckan C - D.</u>											
+00 +86 4 - 4	86	Lerbl. sand, grus och en- staka stenar	m ³ 80	1:-	80	-					
		Rör med inre diameter 37.5 cm /15"/	lm 86	3:-	258	-					
		Läggning av rören och återfyllning	" 86	0:40	34	40					
		Brunn vid 4+86			40	-			412	40	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges							37	60	
	86				Summa				450	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Strökan D - E .</u>								
+86 4 - V +3 = 7	206	Lerbl. sand, enst. stenar m ³	330	1:-	330	-				
		Rör med inre diameter 30.0 cm /12"/	1m	206	2:40	494	40			
		Läggning av rören och återfyllning	"	206	0:30	61	80			
		Brunnar vid III och V	st	2	40:-	80	-	966	20	
+3 +39 7 -8	156	Lerbl. sand, enst. stenar m ³	225	1:-	225	-				
		Rör med inre diameter 25.0 cm /10"/	1m	156	1:90	258	40			
		Läggning av rören och återfyllning	"	156	0:30	40	80			
		Brunn vid 8+39				40	-	564	20	
+39 +59 8 -9	120	Lerbl. sand, grus, enst. stenar m ³	150	1:-	150	-				
		Rör med inre diameter 22.5 cm /9"/	1m	120	1:70	204	-			
		Läggning av rören och återfyllning	"	120	0:25	30	-			
		Brunn vid 9+50				40	-	424	-	
+59 +52 9 -10	93	Lerbl. sand, grus, enst. stenar m ³	75	1:-	75	-				
		Rör med inre diameter 20.0 cm /8"/	1m	93	1:50	139	50			
		Läggning av rören och återfyllning	"	93	0:20	18	60			
		Brunn vid 10+52				40	-	273	10	
+52 +72 10 -11	120	Lerbl. sand, grus, enst. stenar m ³	75	1:-	75	-				
		Rör med inre diameter 17.5 cm /7"/	1m	120	1:35	162	-			
		Läggning av rören och återfyllning	"	120	0:20	24	-			
		Brunn vid 11+72				40	-	301	-	2528 50
		Rör ofbrutna fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges								271 50
	675				S u m m a				2800	-

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S i d o d i k e t C - C .</u> ¹								
+00 +58 15 -15	58	Rör med inre diameter 10.0 cm /4"/	1m	58	0:50	29 -				
		Grävning, läggning av rör- ren och återfyllning "	58	0:40	23	20				
		Brunn vid 15+58				40 -	92	20		
+58 +68 15 -16	110	Rör med inre diameter 7.5 cm /3"/	1m	110	0:35	38 50				
		Grävning, läggning av rör- ren och återfyllning "	110	0:75	82	50				
		Brunn vid 16+68				40 -	161 -		253	20
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges								26 80
	168						<u>S u m m a</u>			280 -
		<u>S i d o d i k e t D - D .</u> ¹								
+00 +90 20 -20	90	Rör med inre diameter 15.0 cm /6"/	1m	90	1:20	108 -				
		Grävning, läggning av rör- ren och återfyllning "	90	1:-	90 -					
		Brunn vid 20+90				40 -	238	-		
+90 +11 20 -22	121	Rör med inre diameter 12.5 cm /5"/	1m	121	0:70	84 70				
		Grävning, läggning av rör- ren och återfyllning "	121	0:70	84	70				
		Brunn vid 22+11				40 -	209	40	447	40
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges								52 60
	211						<u>S u m m a</u>			500 -

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför-

<u>Sockern</u> och hemman	Hemmans Satz	Registernummer	Littera	Ägare	Sökt. eller icke sök.	Markens			
						när.		bliv.	
						värde		värde	
1	2	3	4	5	6	Kr	ö	Kr	ö
<u>Långaväls S.v.</u>									
Viggauum	9/16	1 ³	A6	Olof Andersson	-	16	50	33	-
Önnelåp	1/24	4 ⁹	A	Viktor Persson	sök.	565	50	1063	-
Buus	5/48	4 ³	A6	Ola Persson	sök.	2711	50	5910	50
" -	153	2 ²	B6	Olof Andersson	sök.	1164	-	2720	-
" -	2048	2 ²	B	O. Jonn	sök.	528	25	916	-
" -	107	2 ²	B	Anders Persson	sök.	674	50	1249	-
	1024	2 ²	B						
				Summa		5660	25	11891	50

Lättningsläragd.

Ard. I. Direktöräkterna A-D-C-D-E, D-D'				Ard. II. Sidodirekt C-C'				Ard. III. Sidodirekt D-D'				Summa		Syn- fön- rätt ringar
figur.	Bät.	Berätn.		figur.	Bät.	Berätn.		figur.	Bät.	Berätn.		Berätn.	Cent. tig	
nummer	nad	kostnad		nummer	nad	kostnad		nummer	nad	kostnad		kostnad	kost.	
Kn. ö	Kn. ö	Kn. ö		Kn. ö	Kn. ö	Kn. ö		Kn. ö	Kn. ö	Kn. ö		Kn. ö	%	Kn. ö
9	10	11		12	13	14		15	16	17		18	19	20
1	16 50	17 94										17 94	0.292	1 17
2	129 -	140 86						5-7	368 50	279 59		419 85	6.827	27 30
8-15 } 22-48 }	2565 50	2789 52		16-21	633 50	280 -						3069 52	49.911	199 63
49-75	1556 -	1691 87										1691 87	27.510	110 03
76-83	387 75	421 61										421 61	6.855	27 42
84-93	284 -	308 80						94-101	290 50	220 41		529 21	8.605	34 42
	4938 75	5370 -			633 50	280 -			659 -	500 -		6150 -	100.000	399 97

Givet den 30 december 1935.

Ther. Maller

Bengt Nilsson

Alfred Andersson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Buus nr 4 m.fl. hemman uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrlägningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkr. 3 km nordost Långaröds kyrka. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i östlig huvudriktning framrinnande huvudavlopp med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner, att i företaget ingående marker kunna torrläggas till nöjaktigt djup. Å till förslaget hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E och sidodikena med C - C¹, D - D¹ och D - D².

Samtliga avloppssträckor, med undantag av huvudavloppets nedre del, äro avsedda att utföras såsom rörledningar. På nivåkartan är den öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna utmärkts medelst röda ringar.

Huvudavloppet rinner i fortsättningen genom Andrarums och Brösarps socknar, där den antager namnet Värkeån, samt utfaller i Hanöbukten i

trakten av Ravlunda. Företaget ligger således mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omfattas i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 21 september 1935, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +5.16 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten

25 m nordost längdmättningspunkt XIII, 12 m norr om nuvarande avloppet.

Fixp. II. Höjdläge = +7.05 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten

13 m söder längdmättningspunkt 8+46, 4 m väster rågång.

Fixp. III. Höjdläge = +5.73 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten

8 m öster längdmättningspunkt 20+45, 3 m söder stenmur.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej förstöras eller överträckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Den öppna dikessträckans nederbördsområde är ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för ovanför varande rörsystem. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Nödigt undanfall vinnes genom upprensning av det öppna avloppet nedströms punkt A, vilket arbete, enligt åtagande under förrättningen, skall utföras och bekostas av det äldre dikningsföretag, till vilket detta dike hör.

De tänkta ledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält med tämligen små lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava dimensionerna bestämts så, att rören förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 s.l./hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0 - XIII	60	60	2.0:1000	37.5 /15/	64
- D	50	50	1.59:1000	37.5 /15/	57
- 7 ⁺³	28	28	1.46:1000	30.0 /12/	31

1.	2.	3.	4.	5.	6.
- 8 ⁺³⁴	24	24	2.21:1000	25.0 /10/	25
- 9 ⁺⁵⁹	16	16	1.8:1000	22.5 /9 /	16
-10 ⁺⁵²	12	12	1.8:1000	20.0 /8 /	12.3
- E	7.5	7.5	1.8:1000	17.5 /7 /	8.7
C - 15 ⁺⁵⁸	2.5	2.5	16.7:1000	10.0 /4 /	5.0
- C ¹	1.0	1.0	4.55:1000	7.5 /3 /	1.2
D - 20 ⁺⁹⁰	6.5	6.5	3.34:1000	15.0 /6 /	7.2
- D ¹	3.0	3.0	2.46:1000	12.5 /5 /	3.7
D - D ²	9.5	9.5	2.67:1000	17.5 /7 /	10.6

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards

formel

$$\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot k \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{d^2}{4}\right)} \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

I = lutningen

k = en konstant = 60

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över

avleppen upprättade profilritningarna. Den öppna dikessträckans form har

åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor byggas. Vid befintliga vägar skall jorden återfyllas och vägbanan planeras samt arbetet i övrigt så bedrivs att minsta olägenhet vållas trafiken.

Mom.7. Utgående ersättningar.

Sedan vederbörande markägare förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till avloppen och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på ersättning, bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat att marken inom samfälligheten skall hänföras till tre särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil.G /. I denna längd har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Innan arbetet påbörjas skola nya avvägningsspålar utsättas och grävningslista upprättas av därtill kompetent person.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker å uppströms eller nedströms belägna marker.
- 6/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande dylika av betong, uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.
- 8/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en

eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 10/ Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mem.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o dyl., skola omedelbart utföras av djurens ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mem.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en
gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressen-
terna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-
rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mem.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Buss dikningsföretag år 1935".

Mem.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mem.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta
utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,
till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-
svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Buus den 30 december 1935.

Thore Möller

Bengt Nilsson

Alfred Andersson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 38 , likhet med originalet bestyrkes.

i tjänsten:

Thore Möller

247

449
76

M 1-0484

DIARIE Nr 23841
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1936

för

"Buus dikningsföretag år 1935" i Långaröds socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusenettundratio (3.110)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenettundratio (3.110)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroende* ~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Buss Örneshög den 13 1936

Ola Persson ägare till Buss 48

Att Hemmansägare Ola Persson Buss Örneshög

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gottfrid Brorsson

Anders Olsson

Adress

Buss pr Örneshög

Adress

Buss pr Örneshög

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 december 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Långaröds socken, Malmöhus län.

Önneköp 4⁹ 1/24 mtl. äg. Viktor Persson; { lagf. d. 12 april 1929, § 156, å
1/48 mtl. av Önneköp 4⁹ och sam-
ma dag, § 157, å 1/48 mtl. av Ön-
neköp 4⁹.

Buus av 2³ } 153/2048 " " Elof Andersson; { lagf. d. 6 juni 1899, § 263, å
" av 2⁴ } 6 sept, 1909, § 30, å 1377/2048
mtl. Buus nr 2.

" av 2⁴ 107/1024 " " Anders Brorsson; { lagf. d. 12 januari 1928, § 16, å
107/2048 mtl. av Buus 2⁴ och sam-
ma dag, § 18, å 107/2048 mtl.
av Buus 2⁴.

" 4³ 5/48 " " Ola Persson; lagf. d. 4 juni 1915, § 228,
/fastigheten har tidigare tillhört Buus nr 1 och 3/

Höör 1 januari 1936.

Mare Lilla

Godk. 8/12 1936

449
36

R a p p o r t

DIARIE Nr 23342
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1936
Över verkställd avsyning av Buus dikningsföretag år 1935 i Långaröds socken
av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 3.110:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 3.110:- "

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Hemmansägaren Ola Persson, Buus, Önnköping.

Vid av undertecknad den 30 november 1936 verkställd avsyning av ovan
angivet företag befanns detsamma vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper uppgå kostnaderna för företaget till:

Entreprenören	5.425:- kr
Syneförrättningen	399:97 "
Betänkandet m.m.	76:52 "
Arvode till ordföranden	100:- "
Räntor /approx./	90:- "
Arbetsledning, rörprovningar, avsyning m.m.	160:- "
Diverse	34:25 "

Summa 6.285:74 kr

ber. h.
Höör den 1 december 1936.

H. Schüller

1936 den 8 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfsrätt för ovdikningallån den 14 juni 1929 (nr 104).

Företagets namn: "Bums dikningsföretag år 1935" i Långseröds socken av Halmöhus län.

Lån 3.110 kronor från statens ovdikningallånefond enligt kungl. Maj:ta beslut den 30 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detvarma upptagna fastigheter.

Socken, by och herren	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart
<u>Långseröds socken</u>				
Banneköp	1/24	9 4	Viktor Persson	18/4 29, § 156 § 1/48 mantal av Banneköp § och sam- ma dag, § 157 § 1/48 mantal av Banneköp 4
Bums		3 (av 2		
"	153/2043	4 (av 2	Elof Andersson	6/6 1899 § 203 § 153/2043 mantal Bums nr 2 och den 6/9 09, § 30, § 1577/2043 mantal Bums nr 2
"	107/1024	4 av 2	Anders Brorsson	10/1 29, § 16 § 107/2043 mantal av Bums 2 och samma dag, § 18, § 107/ 2043 mantal av Bums 2 ⁴
"	5/49	3 4	Ola Persson	4/6 15, § 208
(Fastigheten har tidigare tillhört Bums nr 1 och 3)				

Stockholm den 8 december 1936.

En kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm