

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande

Nr 30 Norra Håslöf

med fl. hemman uti Håslöfs och St. Hammars socknar
av Skytte härad och Malmöhus län; upprättat vid laga
syneförrättning år 1922 av

E. J. J. J.
Brunn

Aplustfö:

Statens Lantbruksingenjör.

Brunn Runt. Måtti Nallén Graf

den 2 Augusti 1923 fastställd till efter-

sättelse vid och till utfrående

Stall och den 7 September 1923

På kung. Lantbruksstyrelsens vägnar.


Albert Smith. Plan.

inlämnad


ex officio

Brunn Runt


utskrift




Förslag till brunn sk. 1:50




Profiler.



Förslag till ägarevägsbro vid 3 och 4+18 skala = 1:50



Förslag till kringmurning av utloppet vid C. skala = 1:50.



Längdskala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 met.

Höjd och sektionsskala = 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 met.

Skala = 1:50

1 2 3 4 5 met.

RIK.Nr 001

M. 1*0050

An 51 Malmöhus län

M

1-0050

Lå ut från L.

den

D.-96

137

Inkom till

Handläggat

L. Länstullstyrelsen

den 3 JAN 1924

angående förtägg. of makt 2:22

Nr 30 N. Håslöv m. fl. hemman,

uppräddade i och för erhållande av

Lån och anslag år 1923.

Innehåller fyra till fyra (44) skriftliga sidor.

Alfred Smith

5/24/24 1:100.000.

Afslut.

Betänkande angående torrläggning av mark
till N:r.30 Norra Håslöv genom N:r.17 Norra
Håslöv m.fl.hemman, avgivet i och för erhåll-
ande av anslag från allmänna avdikningsansl-
slaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre flöd-
dike vare sig som öppet eller delvis täckt och delvis öppet för
torrläggning av mark till hemmanen Norra Håslöv och Stora Ham-
mar i Håslöv och Stora Hammars socknar av Skytts härad och Mal-
mohus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km.nordost om Stora
Hammars kyrka med avfall för vattnet åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till
avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge
med en röd linie och vattensamlingsområdet med en blå streckad
linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5 Maj
1922 att företaga en laga syneförrättning avseende nygrävning av
ett flöddike för torrläggning av mark till Norra Håslöv m.fl.hem-
man.

Förrättningen avslöts den 20 september 1922 Och mot densamma
har ej något besvär blivit anfört enligt efter handlingarna teck-

nat bevis av den 19 februari 1923.

Enligt en förening ingången den 15/2 1923 hava samtliga delägare beslutat att ansöka om anslag från allmänna avdikningsanslaget och en av dem även från odlingslånefonden.

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åker med en areal av 27,14 hektar.

Jordmånen består av mylla på lera och gräs.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att upptaga dikessträcken A - B - C - D som öppet dike eller om jordägaren genom vars mark dikessträcken A - B + C går hellre vill göra denna del täckt, till det djup och med de dimensioner och fall, som de vid laga syneförrättning upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.- Någon förändring av den i företaget ingående trumman under landsvägen har ej behövts föreslås.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagaverkspris av 6:- kronor.

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån ur odlingslånefonden har efterstående tabell uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt denna uppgår förbättringsvärdet för hela företaget

till

22602:50

kostnaderna enligt kostnadsförslaget till

2211:08

varför vinsten skulle bli

20391:42 kr.

På grund av vad sålunda kunnat utredas och då företaget synes mycket lönande, får jag tillstyrka att sökandena måtte er-

hålla som anslag

737:02 kr.

och som lån

1474:06 "

Lund i mars 1923

Ernst Berggren.

Beskrivnings - och värderingslängd över vattenskadad mark,
tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

He- ma- nets,	Hemmanets eller lägen- hetens och innehavarens namn.	Areal								Jordförbättringsvärde.					
		Ö/ökr	Till odling för- slagen mark	Örman mark	Summa	Genom odling och tegdik- ning.	pr. har.	Å he- manet el. lä- gen- heten	Genom odling och tegdik- ning.	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Ö.
7/48 8	St. Hammar, Ag. Nils Andersson,														
11/15 9	arr. Joh. Andersson	5	98-			5	98-	4908	-						
1/8 30	N. Håslöf, Nils Svenssons														
	sterbhus	5	21-			5	21-	4560	-						
13/38 30	" Petrus Jeppson	13	16-			13	16-	10053	-						
30	" Albin Nilsson	74	5			74,5	794	-							
7/48 17	St. Hammar, Albin Nilsson														
14/48 17 &	" Johanna Larsson	1	36,5			136,5	1507	50							
7/48 8	" Ag. Hans Andersson														
	arr. Joh. Andersson	65-				65-	780	-							
	Sma.	27	11-			27	11-	22602	50						

Lund 1 mars 1923

Ernst Berggren.

Table 11.

	Hela avdik - ningsområdet.				Låne och anslag sökandenas an- del.				Endast anslags- sökandenas an- del.			
	Areal		Värde.		Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar.	Kr.	ö.	har	ar.	Kr.	ö.	har	ar	Kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befint- liga tillstånd utgöres avdiknings- området av:												
Åker	27	11-			13	16-			13	95-		
Äng och annan mark	-	-			-	-			-	-		
Summa.	27	11-	57287	-	13	16-	27992-		13	95-	29295	-
Genom de föreslagna vattenavled- nings och avdikningsarbetenas utfö- rande beräknas samma område kunna förändras till:												
Åker (förbättrad)	27	11-			13	16-			13	95-		
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-			-	-		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	-	-			-	-			-	-		
Summa.	27	11-	7988950		13	16-	38045-		13	95-	4184450.	
Lund i mars 1923												
Ernst Berggren.												

Kostnadsförslag.

a) vattenavledning och gemensam dikning

Enligt vid laga syneförrättningen upprättade

förslag 1570:- kr.

Laga syneförrättningskostnaden 433:22

Betänkande med bilagor 97:86 531:08

Sma. 2101:08

b) odling och tegdikning

Summa. 2101:08 kr.

Lund 1 mars 1923

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2101 kronor 8 öre, varav å lånesökandens andel 965 kronor 42 öre. Stockholm den 7 september 1923.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne - och anslags-
sökandenas andel i kostnader-
na samt låne- och anslagsbelopp.

Mtl. n:r.		Hemmanets och lägenhetens samt innehavarens namn.	Ägofigurernas nummer
7/48 11/15 1/8 13/38 7/48 14/48 7/48	8 9 30 30 17 17 8	St. Hammar, äg. Nils Andersson, arr. Johan Andersson H. Håslöf, Nils Svänssons sterbhus do. Petrus Jeppsson do. Albin Nilsson St. Hammar, Albin Nilsson och do. Johanna Larsson do. äg. Hans Andersson, arr. Johan Andersson	1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 9 - 12, 18a, 19, 20. 23, 24 25, 18b 26
		Summa.	

Förbättringsvärde		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslog		Län	
				Direksträskan A-B-C-D		Lag syns för fästningen		Belärande med bilagor							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
4908	-	3435	60	319	02	88	03	21	25	428	30	142	77	-	-
4560	-	3192	-	327	82	90	46	19	74	438	02	146	01	-	-
10053	-	7037	00	722	52	199	37	43	53	965	42	321	80	643	61
794	-	555	80	51	65	14	25	3	43	69	33	23	11	-	-
1707	50	1055	25	98	28	27	12	6	54	131	94	43	98	-	-
780	-	546	-	50	71	13	99	3	37	68	07	22	69	-	-
22602	50	15821	75	1570	-	433	22	97	86	2101	08	700	36	643	61

Lund 1 mars 1923.

Ernst Berggren.

Afskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning
av mark till n:r 30 N:a Håslöf genom N:r 17 N:a Håslöf m.
fl. hemman uti Håslöfs och Stora Hammars socknar av Skytte
härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det
av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1922
upprättade förslaget, med de ändringar, som Kungl. Maj:t
möjligen kan föreskriva;

att till evanskrivna arbetes utförande söka erhålla anslag
från allmänna avdikningsanslaget och låna ur odlingslånefonde
fonden till så stort belopp som möjligt, varför vi upp-
draga åt den valda arbetstyrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande
av föreskrivna anslag och lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,
på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget
och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning
på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt,
som berörda anslag och lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Berggren, att upprätta
sådana handlingar och kartor som kräves för sökande

och erhållande av ett omanskrivet anslag och lån.

Norra Håslöf och Stora Hammar den 15/2 1923.

För Nils Svenssons sterbhus Albin Nilsson

Johan Svensson

n:r 30 Norra Håslöf

1/8 mtl.n:r 30 Norra Håslöf 7/48 mtl.n:r 17 St. Hammar

söker anslag.

söker anslag.

Johanna Larsson

Hans Andersson

14/48 mtl.n:r 17 St. Hammar

7/48 mtl.n:r 8 St. Hammar

söker anslag

söker anslag

Nils Andersson

Petrus Jeppsson

7/48 mtl.n:r 8 & 11/15 mtl. 73/384 mtl.n:r 30 Norra

n:r 9 St. Hammar

Norra Håslöf

söker anslag.

söker anslag och lån.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

J.H. Lundh.

A. Nilsson.

Smedm.

vidimeras

ex officio

Avskrift.

Ernst Berggren.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarna i diknings-
företaget "Torrläggning av mark till n:r. 30 Norra Håslöf m.fl.
hemman av år 1922" den 7 februari 1923.

§ 2

Till arbetsstyrelse för ovannämnda dikningsföretag valdes
Petrus Jeppsson n:r. 30 Norra Håalöf och Johan Svensson N:r. 24
St. Hammar.

Som ovan

Johan Svensson

24 St. Hammar.

Rätt utdraget intygar

15/2-1923 St. Hammar.

Einar Thuring

Stora Hammars Kommunalförordnades ordf.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren

Förklarade val (12) utifrån röst

Religions, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde för laga syneförrätt-
ning för nygrävning av ett
floddike från n:r 30 Norra
Håslöv.

År 1922 den 29 augusti inställde sig undertecknad
statens lantbruksingenjör hos Nils Svenssons sterbhus i
Stora Hammar för att enligt nedan intagna förordnande för-
rätta laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike
från n:r 30 Norra Håslöv genom n:r 17 Norra Håslöv m.fl.
hemman uti Håslövs och Stora Hammars socknar av Skytts hä-
rad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser underkrättats om förrättningens före-
tagande denna dag, med anledning varav följande personer
jämväl tillstädeskommo:

som sökande :

Nils Svenssons sterbhus:

Fru Margareta Svensson,

Herr Johan Svensson,

" Sven Svensson för n:r 30 Norra Håslöv,

och av övriga sakägare:

Karl Mårtensson för n:r 30 N. Håslöv,

Jöns Olsson för nr: 30 Håslöv.

Albin Nilsson " " 17 Stora Hammar för egen del och

för Johanna Larsson enl. fullmakt Bil. A.

E. Jeppson för nr: 30. N. Håslöv

Hans Andersson " " 8 Stora Hammar

Såsom godesmän Herrar Anders Larsson i Stora Hammar och

Bengt Hansson, även i Stora Hammar, vilka bägge avlagt fö-

reskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil. B.

§ 2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ 3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ 4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig härtill ej någon villig.

§ 5.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga vare sig genom täckt eller öppet dike på billigaste och bästa sätt.

§ 6.

Petrus Jeppsson yrkade att diket genom hans mark skulle göras täckt.

§ 7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upp - rättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta ~~sen detta~~ onsdagen den 20:de instundande september kl. 10.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ 8 .

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män: Bengt Hansson Anders Larsson

Den 20 september 1922

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän

och följande delägare:

Nils Svenssons sterbhus för n:r 30 Norra Håslöv.

Fru Margareta Svensson,

Johan Svensson och

~~Sven~~
Lars Svensson;

Petrus Jeppason för n:r 30 Norra Håslöv

Alb. Nilsson " " 17 Stora Hammar och n:r

30 Håslöv

Hans Andersson för n:r 8 Stora Hammar.

§ 9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade
handlingarna och förslaget.

§ 10.

Avgavs följande utlåtande. Bil. C.

§ 11.

Johan Svensson å n:r 24 Stora Hammar skulle emotta-
ga och förvara hithörande handlingar och kartor samt ut-
sågs att sammankalla delägarna för val av arbetstyrelse.

§ 12.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst. Berggren

Biträdande gode män:

Anders Larsson

Bengt Hansson

Bil.A.

FULLMAKT

för lantbrukaren Albin Nilsson å Viken att utföra och bevaka min talan vid det sammanträde, som blivit utsatt att hållas hos Nils Svenssons sterbhus i St.Hammar tisdagen den 29 innevarande augusti kl.10.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N.Håslöv n:r 30 m.fl.hemman uti Håslöv och St.Hammars socknar godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Vämmerlöf den 21 aug.1922

Johanna Larsson

Bevittnas: H.Strömberg Selma Cederberg

Bil.B.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag förrätta laga synförrättning för nygrävning av ett floddike från n:r 30 Norra Håslöv genom n:r 17 Norra Håslöv m.fl.hemman uti Håslövs och Stora Hammars socknar av Skytts härad.

Stora Hammar dän 5/4 22

Nils Svenssons sterbhus

gm.Johan Svensson

RESOLUTION

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 maj 1922.

På länsstyrelsens vägnar.

Kj.Kjäll. T.Thege.

Utlåtande av synemännen vid den
den av Kungl. Maj:ts befallnings-
havande i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen angående nygrävning
av ett floddike från n:r 30 N:a
Håslöv genom n:r 17 Norra Hås-
löv m.fl. hemman uti Håslövs och
Stora Hammars socknar av Skytts
härad och Malmöhus län:

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett
mindre floddike för bättre torrläggning av mark i och
för höjandet av densammas alstringsförmåga är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. gällande vattenlag att anse såsom
dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrö-
nas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikning-
en har avfattats å hithörande plankarta, därvid begräns-
ningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna
linje belägen mark ej under nuvarande förhållanden är
torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.-

Där kurva ej kunnat ernås ,har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den bättnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökta, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr hektar kan bli värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpan- de vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada..

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalet varierar således mellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bli va fullständigt torrlagd.- För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.- I samma längd återfinnes även var och en delägares förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yr-

kandet i sammanträdesprotokollets § 5. och utgör nygrävningen av dikessträckan A-B-C-D.-

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets § 5 och 6 har förslag uppgjorts till såväl öppet som täckt dike för dikessträckan A-B-C. Då emellertid som av kostnadsförslaget framgår kostnaden för det täckta diket blir betydligt dyrare hava synemånden ehuru det skulle varit önskvärt ej kunnat föreskriva, att dikessträckan A-B-C skall göras täckt om ej den, som detta önskat, själv gäldar den överskjutande kostnaden.

För att jämställa all mark har det även varit nödigt beräkna kostnaden för ett dikes upptagande till de delägarers mark, som ej gränsa intill det dike, som nu skall nygrävas. Kostnaden för detta har även beräknats som både öppet och täckt, varvid utröntes att även för detta ett öppet dike blir billigast.

Kostnaden för detta dike har sedan frändragits de av detta dike beroende delägarnas förbättringsvärde, varigenom dessa komma att i kostnaderna deltaga med ett reducerat förbättringsvärde.

Å plankartan är läget av det dike, som skall nygrävas, betecknat med två heldragna röda linjer och det dike, som endast beräknats för avdrag, med två gröna linjer.-

I enlighet med 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad, utgöra en samfällighet.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-B = 30 har

" " B-C = 50 "

" " C-D = 135 "

" " D-E = 15 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = K(1 + 0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=50$ för täckt dike och 25 för öppet.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd ^{av 0,3 m} med sidor slänt 1:1 vara fullt tillräcklig för hela dikessträckan.

För dikessträckan A-B. skulle således ett 30 cm. (12")
 för vara nödigt och för det endast beräknade diket B-E .
 ett 22.5 cm. (9").-

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller maffar.- Vid A och B bör insättas intagningsbrunnar av betong av 0.6 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.- Vid C kringmuras röret med sten i cement, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter till 0.6 m. vertikal höjd på en längd av 2.0 m.-

I rörledningen få några andra rör ej inkopplas med mindre än att intagningsbrunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

I enlighet med 9 kap. 48 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna diket utvidgning gäldas med fulla värdet och hälften därutöver och finnes i en särskild ersättningslängd upptagen var och en därtill berättigad delägares andel.-

Däremot hava synemännen ej ansett att någon ersättning för dikesvallarnas upplagsplats bör utgå, enär de kunna anses såsom jordförbättringsmedel.

Där diket går i rågång skall det utvidgas till hälft-

lika del, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften & varje sida.-

Endast en allmän vägtrumma ingår i företaget. Den har dock tillräckliga dimensioner och ligger på nödigt djup, varför den ej berör företaget.-

Däremot kräves, att 3 st. ägovägstrummor omläggas enligt upprättad ritning vid 1+70,3 och 4+20.-

I enlighet med vattenlagens 11 kap. 95 § åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden.-

I övrigt hänvisas till plan^{och} profilkartan med kostnadsförslag och grävningslista.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan^{och} ~~som~~ profiltitningen som därtill hörande handlingar:

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft samt vara bragt till slut inom två år därefter;

att kostnaderna för ej mindre nygrävningen än framtida un-

derhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstäm-

melse med hithörande förslag skall av delägarna gäl -

das efter av synemännen med hänsyn till båtnaden be -

stämda grunder och återfinnes vara och ens deltagnings-

skyldighet som "deltagningsprocent i kostnadsfördel -

ningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom införd-

rande av anbud överlämnas till utförande åt den minst-

bjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken

kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelser-

na i detta utlåtande och därtill hörande handlingar

och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd bor-

gen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikevallarna ej få läggas närmare kan-

ten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar u-

tan med öppningar, där så erfordras, för ytvattnets fri-

a avlopp;

att om en del av diket kommer att täckas rören ej får på-

fyllas med jord förrän kontrollanten därtill lämnat

sitt medgivande;

att vid grävning eller ränningearbetet så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fa-

ra. för översvämning eller annan skada därigenom kan
uppstå;

att årliga rensningar av det öppna diket och eventuellt
av brunnar när så kräves, bör verkställas; uppkommer
jordras så skall dock detta genast avhjälpas och bot-
ten och doceringar därstädes, om så kräves, stensättas;
att företaget skall anses fullbordat, när arbetet blivit
avaynat och godkänt av lantbruksingenjören i länet el-
ler dennes assistent;
att företagets namn skall vara "torrläggning av mark till
n:r 30 Norra Håslöv m.fl. hemman av år 1922";
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagnings -
procent, men nu om så skulle erfordras av sökanden för-
skjutas;

BESVÄRSHÄNVISNING:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot
synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den
dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyg-

dens vattendomstol, adress Stockholm, ställas besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären
fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Stora Hammar den 20 sept. 1922

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Anders Larsson

Bengt Hansson

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
											Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Stora Hammar n:r 8</u>																					
	<u>Äg. Nils Andersson.</u>																					
	<u>Arr. Joh. Andersson.</u>																					
1	åker	3	78	-																		
2	do	2	20	-									5	98	-							
	<u>Norra Håslöv n:r 30</u>																					
	<u>Nils Svenssons sterbhus.</u>																					
3	åker	1	61	-																		
4	do	2	58	-																		
5	do	1	02	-									5	21	-							
	<u>Norra Håslöv.</u>																					
	<u>Petrus Jeppsson.</u>																					
6	åker	4	08	-																		
7	do	2	70	-																		
	do imp.																				170	-
9	do	2	21	-																		
10	do	1	59	-																		
11	do		42	-																		
12	tomt		29	-																		
13	väg imp.																					12 -
14	do imp.																					06 -
15	dike imp.																					06 -
	Trpt.	11	29	-									11	19	-							194 -

Lp. nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har	ar	kvm.	
	Trpt.	1129	-								1119	-								198	-		
16	dike imp.																			04	-		
17	do imp.																			04	-		
18a	Åker	49	-																				
19	do	80	-																				
20	do	58	-																				
21	do imp.																			60	-		
22a	dike imp.																			05	-		
22b	väg imp.										13	16	-								36	-	
	<u>Norra Håslöv.</u>																						
	<u>Albin Nilsson.</u>																						
23	Åker	62	-																				
24	tomt	1250									7450												
	<u>Stora Hammar n:r 17</u>																						
	<u>Alb. Nilsson & Johanna Larsson</u>																						
25	Åker	1	22	-																			
18b	do	1450									1	3650											
	<u>Stora Hammar</u>																						
	<u>Äg. Hans Andersson.</u>																						
	<u>Arr. Johan Andersson.</u>																						
26	Åker	65	-								65	-											
	<u>Norra Håslöv n:r 30</u>																						
	Trpt.										27	11	-								3	03	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg. Kr.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	<u>St. Hammar n:8</u>															
	<u>Äg. Nils Andersson</u>															
	<u>Arr. Joh. Andersson</u>															
1	Åker	3	78	-	3000	08	2400	9072	-	1	3000	11340	-	2268	-	
2	"	2	20	-	3000	06	1800	3960	-	1	3000	6600	-	2640	-	
	Summa:	5	98	-				13032	-			17940	-	4908	-	4908 -
	<u>N. Håslöv n:30</u>															
	<u>Nils Svenssons sterbhus</u>															
3	Åker	1	61	-	3000	06	1800	2898	-	1	3000	4830	-	1932	-	
	"	2	58	-	3000	07	2100	5418	-	1	3000	7740	-	2322	-	
5	"	1	02	-	3000	09	2700	2754	-	1	3000	3060	-	306	-	
	Summa:	5	21	-				11070	-			15630	-	4560	-	4560 -
	<u>N. Håslöv</u>															
	<u>Petrus Jeppsson</u>															
6	Åker	4	08	-	3000	06	1800	7344	-	1	3000	12240	-	4896	-	
7	"	2	70	-	3000	07	2100	5670	-	1	3000	8100	-	2430	-	
9	"	2	21	-	3000	09	2700	5967	-	1	3000	6630	-	663	-	
10	"	1	59	-	3000	06	1800	2862	-	07	2100	3339	-	477	-	
11	"		42	-	3000	06	1800	756	-	1	3000	1260	-	504	-	
12	Tomt		29	-	4000	07	2800	812	-	1	4000	1160	-	348	-	
18a	Åker		49	-	3000	07	2100	1029	-	08	2400	1176	-	147	-	
	Trpt:	11	78	-				24440	-			33905	-	9465	-	9468 -

Läge	Längd i meter	A r b e t e m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D (öppet)</u>								
0-4+23	423	Mylla på lera och grus kbm.	655	0.70	458	50				
1+70, och- 4+20.		Ägovägstrumma av 0.5 m.cementrör:								
		0.5 m.(20")cementrör 51 m.à 12:- 60:-								
		Rörens läggning 5 " " 1:- 5:-								
		Frontmurar av betong 4.2 kbm.à 126:-								
		Stensättn.i bott.& slänt.12 kbm.à 2:- 24:-								
		Vägbanans iordningsställande 10:-		225:-	450	-				
3		Do. men lägre st. 1			200	-	1108	50		
		För oförutsedda fall m.m.					108	-		
		" jordersättningar					283	50	1500	-
4+23-9	477	Mylla på lera och grus kbm.	145	0.80	116	-				
		För oförutsedda fall m.m.			10	-	126	-		
		" jordersättningar					54	-	180	-
							S:a		1680	-
		<u>Dikessträckan A-B-C (täckt)</u>								
0-4+23	423	30 cm.(12")cementrör med fals 1m.	423	3:-	1269	-				
		För grävn.rörens läggning och igen-								
		fyllning 1m.	423	0.75	317	25				
0,3		Intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.								
		inre diam.med botten 0.5 m. under rö-								
		rets underkant samt försedda med lock								
		Trpt:			1586	25				

[illegible]

Dikets beteckning	Avvägnings- påsens nr	Längd mellan påarna	Dikets				Anm.
			sidoslänk	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>							
	0	-		1.40	↑		
	+50	50		1.15			
	1	50		1.40			
	+50	50		1.50			
	2	50		1.45			
	+50	50		1.40			
	3	50		1.20			
	+50	50		1.15			
	4	50		1.40			
	+20	20	1:1 {	1.50 {	0.3 {	3.5	
	+50	30	"	1.60	"	3.5	
	5	50	"	1.40	"	3.1	
	+50	50	"	1.40	"	3.1	
	6	50	"	1.35	"	3.-	
	+50	50	"	0.90	"	2.1	F.P. = 9.23
	7	50	"	0.90	"	2.1	
	+50	50	"	0.95	"	2.2	
	8	50	"	1.20	"	2.7	
	+50	50	"	0.90	"	2.1	
	9	50					
	S:a	900					

Dikets beteckning	Avvägnings- pårens nr	Längd mellan pålena	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträckan A-B-C</u>							
	0	-	1:1	1.55	0.3	3.4	
	+50	50	"	1.30	"	2.9	
	1	50	"	1.55	"	3.4	
	+50	50	"	1.65	"	3.6	
	2	50	"	1.60	"	3.5	
	+50	50	"	1.60	"	3.5	
	3	50	"	1.40	"	3.1	
	+50	50	"	1.25	"	2.8	
	4	50	"	1.45	"	3.2	
	+23	23	"	1.55	"	3.4	
	S:a	423					
<u>Dikessträckan B-E</u> ^{fäkt dike} (~~öppet dike~~)							
	B=20	-		1.20			
	+50	50		1.10			
	21	50		0.90			
	+50	50		1.25			
	22	50		1.30			
	+53	53		1.30			
	S:a	253					
<u>Dikessträckan B-E</u> ^(öppet dike) (~~täckt dike~~)	B=20	-	1:1	1.30	0.3	2.9	
	+50	50	"	1.25	"	2.8	
Trpt:		50					

[illegible]

KALLELSE

Nedanskriwd sakägare varda härigenom kallade att
 själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud till-
 städeskomma vid det sammanträde, som av mig blivitt utsatt
 att hållas hos Nils Svenssons sterbhus, Stora Hammar, tis-
 dagen den 29 innevarande aug. kl. 10.30 f.m. angående av
 Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för
 torrläggning av mark till Håslöv n:r 30 m.fl. hemman uti
 Håslövs och Stora Hammars socknar av Skytts härad och Mal-
 möhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 18 aug. 1922

Ernst Berggren

Statens lantbruksingenjör

Förestående kallelse är mig
 delgiven, som härmed erkännes:

N. Håslöv n:r 30	Karl Mårtensson	Karl Mårtensson
"	Jöns Olsson	Jöns Olsson
St. Hammar	Alb. Nilsson	Albin Nilsson
"	Johanna Larsson	Johanna Larsson
N. Håslöv	Petrus Jeppsson	P. Jeppsson
St. Hammar	Hans Andersson	Hans Andersson
"	Arr. Johan Andersson	Johan Andersson

St. Hammar n:r 8 Äg. Nils Andersson. Nils Andersson

" " 8 Arr. Johan Andersson. Johan Andersson

H. Håslöv n:r 30 Änkefru Marg. Svensson. Margareta Svensson

" " 30 Sven Svensson Sven Svensson

" " 30 Johan Svensson Johan Svensson

" " 30 Blenda Svensson Blenda Svensson

V. Ingelstad pr Jordholmen Förmynd. Hans Nilsson. Hans Nilsson


Att föreskrivna personer blivit delgivna denna kallel-

se intyga:

Stora Hammar den 21 aug. 1922

H. Strömberg

Stämningssman



Föreläsningens föreläsare (32) skiljna sidor

vidhvarnas, ex officio

Ernst Rönner

Allt såvitt framgår av händelses fört,
vedertörligt diarium, betvivlar icke inom laga
tid anförts mot föreläsande synförvärring.
det vorder hörsam till bevis meddelat. Lerk-
holm i Löderhygdens råttensdomstols kantzli den
19 februari 1923.

Ex officio:
G. Lidbom

L. - 50

Stpl. 1. -

Bona En kr. 50 öre

Hemmestegare Johan Lundén

134

M 1-6050

D. 98

137

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

3 JAN. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 2 augusti 1923 för
 torrläggning av mark, tillhörande nr 30 Norra Håslöv i Håslövs
 socken och Stora Hammar i Stora Hammars socken av
 _____ MALMÖHUS LÄN, _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren
 den 1 mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat dels lån med sexhundrafyrtio/640/
 kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
 sjuhundra/700/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som enligt företett
 protokoll, hållet den 7 Februari 1923, ...
 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom ^{jag} vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
 binda ~~a~~ ^{mig} oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{sig}_{OSS} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammats utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{sig}_{OSS} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Hammar den 25 September 1923.

Petrus Jeppsson Johan Svensson

Att ovannämnda namnteckningar

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Nils Jönsson

J. H. Lundh

Adress:

Skogrie

Adress:

Kungstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 2 augusti
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 januari 1924.

Ant. Simonson

Oluf Smith

Auskift.

Protokoll hållet vid sammanträde
med delägarna i dikningsföretaget
"Förläggning av mark till n: 230
Häslöf m. fl. hemman av år 1922"
den 7 februari 1923.

— — — — —
— — — — —
S
Full arbetsstyrelse för ovan näm-
da dikningsföretag valdes Petrus
Jeppsson n: 230 Häslöf och Johan
Svensson n: 234 St. Hammar.

— — — — —
— — — — —
Som ovan
Johan Svensson

Rätt utdraget intygas:

St. Hammar den 25 September 1923.

Nils Jönsson

J. H. Lund

[illegible][illegible]

Godkänt den 2/10 1924

Bevis

256
23
D. 92 15030
Inkom till
K. Landbruksstyrelsen
den 27 SEP. 1924

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete enligt förordnande av Kungl. Landbruksstyrelsen den 5 januari 1924 angående det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande N:30 Norra Håslöv i Håslövs socken och Stora Hammar i Stora Hammars socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 augusti 1923.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 700:- kronor.


lån av odlingslånefonden med 640:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande kunde ej tillrättaskaffas.-

Vid den av undertecknad nedanskrivna dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 23 september 1924.

Ernst Engman



Stämpel en krona.

the first of these is the fact that the
 the second is the fact that the
 the third is the fact that the

the fourth is the fact that the

the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the
 the seventh is the fact that the
 the eighth is the fact that the
 the ninth is the fact that the
 the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the

the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the