





Tillhör förslag till **Gislövs dikningsföretag** år 1936 av
Thore Møller
Statens elantbruksingenjör


10 SEP 35
K. TIVELSKA
DRUSE 17




Förslag till rörutlopp vid A.



Typritning för brunnen



Förslag till rörledning genom järnväg.



Godkännes i vad förslaget berör Trälleborg-
Rydsgårds järnväg.
Stockholm den 18 april 1936.
På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar
Carl J. Insulander

Auskärf.
Genom Kungl. Maj:ns nådiga brev
den 2 oktober 1936 fastställt till
efferrättelse vid arbetets utbrande.
Stockholm den 16 oktober 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Smith.
Bestyrkas i tjänsten.
Thore Møller.

Skala för brunnen, rörutlopp och
rörledning genom järnväg 1:50

Bestyrkas i tjänsten:
Thore Møller.
M 2-0505 2

Ar 433 Kalkylhus 2 rit

Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100

M

2-0505

DIARIE Nr 2995
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1937

Handlingar

till

GISLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Gislövs socken, Malmöhus län

Auskritt.

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 21 oktober 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 oktober 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten.

Hörs Gislövs


Betänkande

till

GISLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Gislövs socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsbidrag till

Gislövs dikningsföretag år 1936 i Gislövs

socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkring 6 km öster om Trälleborg, omedelbart öster Gislövs station å järnvägen mellan Trälleborg och Rydsgård och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av ifrågavarande markområden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en delägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för angivna markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 5 sistlidna maj. Så fort förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-

dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal på 26,75 hektar, varav 26,24 hektar åker och 0,51 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom företaget tillskyndas ifrågavarande markområde, beräknats till 9.722:- kr. Kostnaden har beräknats till 5.750:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 520:21 kr, varför totalkostnaden uppgår till 6.270:21 kr. Kostnaden uppgår således till 64 % av båtnaden och företaget ger en nettovinst på 3.451:79 kr.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Statsbidrag.

Bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag sökes genom styrelsens ordförande av samtliga delägare. Statslån sökes däremot ej.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 64 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 37,40 % av kostnaden eller med i avrundat tal 2.340:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och belägna i omedelbar närhet av de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastighe-

ternas jordbruk är således företagets genomförande av största betydelse.

På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsbidrag.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Räkningar / 2 st./.
- 4/ Avskrift av synehandlingarna.
- 5/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar / 2 blad /.

Höör 1 juni 1936.

Thore Möller

Kostnadssammandrag.

Dikningsarbetet	5.750:- kr.
Synförrättningen	430:76 "
Betänkandet m.m.	<u>89:45 "</u>
Summa	<u>6.270:21 kr.</u>

Höör 1 juni 1936.

Thore Möller

Arskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 6.270 kronor
21 öre.

Stockholm den 16 oktober 1936
 F.ä. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Avskrift.

Synehandlingar

till

GISLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1936

Gislövs socken, Malmöhus län

Protokoll fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande avdikning
av vattenbesvärade marker tillhörande Gislöv
n:r 1 m.fl. hemman uti Gislövs socken
av Malmöhus län.

Tisdagen den 7 april 1936 i Gislöv.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Johan Jeppsson, Serresjögården

" Mårten A. Hansson, Simlinge n:r 15

Sökande till förrättningen:

Fröken Hilda Persson, ägare till $1\frac{1}{4}$ mtl Gislöv ² 1 och
 $1\frac{1}{2}$ " " 14² genom
häradshovmaren Nils Persson i Gislöv, enl.
fullmakt / Bil.D¹ /

Övriga sakägare:

Nämndemannen Per Hansson, ägare till $1\frac{1}{4}$ mtl. Gislöv ¹ 28
Lantbrukaren Ola Larsson, delägare i $1\frac{1}{2}$ " " ¹ 2 och
 $1\frac{1}{2}$ " " ¹ 5
" Alfred Andersson, arrendator av Hilda Perssons fastigheter
" Hans Henriksson, arrendator av kronoegendomen $1\frac{1}{2}$ mtl. Gislöv ¹ 22¹, jämväl såsom kronombud enl. förordnande / Bil.D² /

Trälleborg-Rydsgråds järnvägsaktiebolag genom baningenjören E.D. Insulander, enl. fullmakt / Bil.D³ / biträdd av
banmästaren Alfred Andersson

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens förordnande

upplästes och bilades handlingarna / Bil.A ^{1 - 3} /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilrit-

ningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden

och godkändes.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat preliminärt

förslag till avdikning av ifrågavarande marker.

Sökandeombudet och övriga närvarande sakägare förklarade sig

önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med det framlagda

förslaget.

§ 5.

Fenriksson upplyste att över kronoegendomen upprättats täckdik-

ningsplan och att planen även delvis kommit till utförande. Med undantag

av ett mindre område söder om järnvägen, som hade sin naturliga lutning mot

sökandens fastighet, kunde kronoegendomen således ej väntas vinna någon båt-

nad genom företaget.

§ 6.

Det lämnades ostridigt att vid tiden för järnvägens tillkomst

ifrågavarande marker varit odlade.

Vid sådant förhållande förklarade baning. Insulander, att järnvägen åtog sig att utföra och bekosta rörledningar genom banvallen på av förrättningsmannen föreslagna platser. På båda sidor om järnvägen och helt utanför dess område borde anordnas dagvattenbrunnar. För övrigt framställdes från järnvägens sida intet yrkande.

§ 7.

Tillsades att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 5 nästa maj kl. 3 em.

§ 8.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Gislöv den 7 april 1936.

Thore Möller

Mårten Ant. Hansson

Joh. Jeppsson

Tisdagen den 5 maj 1936 inställde sig åter ovan angivna synemän

i Gislöv för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes:

Fröken Hilda Persson, Gislöv, genom häradshövdingen Nils Persson

Nämndemannen Per Hansson, "

Lantbrukaren Alfred Andersson, Gislöv

" Hans Henriksson, "

Banmästaren Alfred Andersson, såsom ombud för Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag

§ 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Banmästaren Andersson ansåg lämpligast, att järnvägsbolaget åvillande arbeten utfördes i samband med övriga delar av företaget.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.I /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Till styrelse för företaget utsågos:

Häradsdomaren Nils Persson, Björka, Gislöv, ordförande

Nämndemannen Per Hansson, Gislöv 28, "

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till fröken Hilda Persson utgivas ersättning med 47 kronor 50 öre.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 18 kronor 40 öre för Johan Jeppsson och 20 kronor 80 öre för Mårten Hansson.

§ 16.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2	dagar
Sammanträden och markvärdering	2	"
Orientering av nederbördsområden	1/2	"
Upprättande av förslag till brunn m.m.	1/2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1/3	"

Summa 5 1/3 dagar

§ 17.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Gislöv den 5 maj 1936.

Thore Möller

Mårten Ant. Hansson

Joh. Jeppsson

¹
Bil.A .

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att jämlikt vattenlagen hålla syn i och för upptagande av avloppsdiken genom marker tillhörande Gislöv N:o 1 i Gislövs socken.

Företaget torde komma att dessutom beröra Gislöv Storegården, Ola Larsson, Gislöv N:o 28, Per Hansson, Gislöv, Alfred Persson samt kronoegendomen Nora N:s.

Närmaste järnvägsstation är Gislöv, tel. Trelleborg 591.

Hildesborg, Gislöv den 3 sept. 1935.

Hilda Persson

²
Bil.A .

Ek.d.fol. 239 1935.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 oktober 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

A.Adler

Ek.d.fol.n:r 239 1935.

Bil.A.³

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandesemottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

T.Thege

Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Gislöv ² 1 och ² 14 i Gislövs socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos fröken Hilda Persson, Hildesborg, tisdagen den 7 april 1936 kl.11 fm.

Företaget synes även komma att beröra marker till Gislöv ¹ 2, ¹ 5, ⁴ 16 och ¹ 28, kronoegendomen Gislöv ¹ 22 /Nora Näs/ samt Trälleborg-Ryds-gårds järnväg.

Höör den 16 mars 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Gislövs kyrka sön.den 29 mars 1936 betygar

Herman Molander

p.loc1

Införd i Trelleborgs Allehanda den 23 mars 1936, betygar:

Thore Möller

B11.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde hos
fröken Hilda Persson, Hildesborg, Gislöv, den 7 april 1936, avlämnade å
posten den 16 mars.

Kungörelse till pastorsämbetet i Gislöv,

Gislöv.

" " Trelleborgs Allehanda,

Trälleborg

Kallelse till skiftesgodemannen Johan Jeppsson, Serresjögården,

" " " Mårten A. Hansson, Simlinge nr 15, Simlinge.

Underrättelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län, Malmö.

" " Trälleborg-Rydsgårds järnvägs A.-B.

Trälleborg.

" " fröken Hilda Persson, Hildesborg,

Gislöv.

" " arrendatorn Alfred Andersson, Gislöv nr 1,

11

" " häradsdomaren Nils Persson, Björka,

" " lantbrukaren Per Hansson. Gislöv nr 21,

11

" " arrendatorn Hans Henriksson, Nora Näs,

77

Underrättelse till lantbrukaren Ola Larsson, Brosjödal, Trälleborg.

I tjänsten:

Thore Möller

¹
Bil.D.

F u l l m a k t .

För häradsdomaren Nils Persson i Gislöv att vid syneförrättning
av marker tillhörande Gislöv ² 1 och ² 14 min talan föra och min rätt be-
vaka, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Lund den 4 april 1936.

Hilda Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

B. Uttergård
Sjuksköterska

Edvin Giström

²
Bil.D.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av vatten-
besvärade marker tillhörande Gislöv nr 1 och 14 m.fl. fastigheter i Gislövs
socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos fröken Hilda Persson,

Hildesborg, tisdagen den 7 april 1936 kl.11 fm.

Företaget synes komma att beröra mark till kronoegendomen 1/2 mtl

Gislöv 22¹ / Nora Näs/.

Höör den 19 mars 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Översändes till herr domänintendenten Johan Jönsson, som torde hava

att vid förrättningen iakttaga och bevaka Kungl.Maj:ts och kronans rätt och

bästa. Malmö i landskontoret den 4 april 1936.

På tjänstens vägnar:

S.Dahlrup

Arrendatorn Hans Henriksson Gislöv förordnas härmed att vid ifrå-

gavarande sammanträde föra talan för Kungl. Maj:t och Kronan. Och har att

till undertecknad avlämna skriftlig redogörelse för resultatet av förrätt-

ningen med eget yttrande huruvida ett eventuellt beslutat torrlägnings-

företag kan anses vara för kronan gagneligt eller icke.

Revinge den 5 april 1936.

Johan Jönsson

Domänintendent.

F u l l m a k t

för innehavaren, att vid sammanträde hos fröken Hilda Persson, Hildesborg, tisdagen den 7 april 1936 kl. 11, angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Gislöv n:r 1 och 14 m.fl. fastigheter i Gislövs socken, Malmöhus län, föra Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 mars 1936.

Trälleborg - Rydsgårds
järnvägsaktiebolag

D. Hjorth

Beyittnas:

Agnes Svensson

A. Nordström

Innehavare: Baningenjören E.D. Insulander

Bil.E.

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller,

Höör.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 15 april 1936 har Ni anhållit om godkännande av förslag till avdikning av vattenbesvärade marker, tillhörande Gislöv nr 1 uti Gislövs socken av Malmöhus

län, i vad detta förslag berör Trälleborg-Rydsgårds järnväg.

Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa ritningen, försedd med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande.

Bestyrkt kopia av ritningen skall inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

Räkning på statsverket tillkommande ersättning för granskningen bifogas.

Stockholm den 18 april 1936.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar

Carl J. Insulander

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Ä g o b e s k r i v n i n g och v ä r d e r i n g s l ä n g d .																			

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Gislövs socken</u> Gislöv	281		1/4		<u>Per Hansson</u> 1 åker, mylla på sand och lea 2 " " " " " Summa
Gislöv	12		1/4		<u>Hilda Persson</u> 3 åker, mylla på sand och lea 4 äng, " " " " " 5 åker, " " " " " 6 " " " " " 7 väg 8 tomt 9 åker, mylla på grusbl. lea 10 " " " " sand och lea 11 " " " " " " 12 " " " " " " 13 väg 14 " 15 åker, mylla på sand och lea 16 " " " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
39.0								1500	585	-	2400	936	-	900	351	-
82.0								1800	396	-	"	528	-	600	132	-
61.0									981	-		1464	-		483	-
118.0								1700	2006	-	2400	2832	-	700	826	-
		51.0						600	306	-	"	1224	-	1800	918	-
10.0								1700	170	-	"	240	-	700	70	-
60.0								2100	1260	-	"	1440	-	300	180	-
						05.5		—			—			—		
						60.0		—			—			—		
222.0								2000	4440	-	2400	5328	-	400	888	-
260.0								2100	5460	-	"	6240	-	300	780	-
311.0								"	6531	-	"	7464	-	"	903	-
302.0								"	6042	-	"	7248	-	"	906	-
						03.0		—			—			—		
						04.5		—			—			—		
15.0								2000	300	-	2400	360	-	400	60	-
176.0								"	3520	-	"	4224	-	"	704	-
1474.0		51.0				75.0		30335	-		36600	-		6265	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gistbo	14 ²		1/2		<u>Hilda Persson</u> 17 äker, mylla, gräs, sand och lea 18 " " " " " 19 väg 20 äker, mylla, gräs, sand och lea Summa
Gistbo	21		1/2		<u>Ola Larsson m. fl.</u> 21 äker, mylla, gräs, sand och lea 22 " " " " " 23 " " " " " Summa
Gistbo	22 ¹		1/2		<u>Herman, are: Hans Henriksson</u> 24 äker, mylla, gräs, gusbl. lea Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	40.0							2200	380	-	2400	960	-	200	80	-
	45.0							"	990	-	"	1080	-	"	90	-
						03.0		—			—			—		
	295.0							2200	6490	-	2400	7080	-	200	590	-
	580.0					03.0			8360	-		9120	-		760	-
	260.0							2100	5460	-	2400	6240	-	300	780	-
	187.0							"	3927	-	"	4488	-	"	561	-
	175.0							"	3675	-	"	4200	-	"	525	-
	622.0								13062	-		14928	-		1866	-
	87.0							2000	1740	-	2400	2088	-	400	348	-
	87.0								1740	-		2088	-		348	-

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Gislövs socken</u> Gislöv " " " " "	28 ¹ 1 ² 14 ² 2 ¹ 5 ¹ 22 ¹		1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2	1-2 3-16 17-20 21-23 24	<u>Sammandrag.</u> Per Hansson Hilda Persson D. son Ola Larsson m. fl. Herman, an: Hans Hemmingsson Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	61.0								981	-		1464	-		483	-	
14	74.0		51.0				73.0		30.335	-		36.600	-		6.265	-	
3	80.0						03.0		8.360	-		9.120	-		760	-	
6	22.0								13.062	-		14.928	-		1.866	-	
	87.0								1.740	-		2.088	-		348	-	
26	24.0		51.0				76.0		54.478	-		64.200	-		9.722	-	
Gislöv den 5 maj 1936 Thore Koller Kärlen Ant. Hansen Joh. Jørgensen																	

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E</u>								
		<u>Sträckan A - B</u>								
0 - 2	200	Rör, inre diam. 10" lm	200	1.90	380	-				
		Rörlutlopp vid 0 st	1	30:-	30	-				
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid 0+85 och 2 "	2	30:-	60	-				
		Sand och lera m ³	150	0.80	120	-				
		Läggning och höljning lm	200	0.30	60	-	650	-		
2 - 3 ⁺¹³	113	Rör, inre diam. 12" "	113	2.40	271	20				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 3+13 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	180	1:-	180	-				
		Läggning och höljning lm	113	0.45	50	85	532	05	1182	05
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							97	95
	313				Summa				1280	-
		<u>Sträckan B - C</u>								
+13 +53 3 - 3	40	Rör, inre diam. 10" lm	40	1.90	76	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 3+53 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	55	0.80	44	-				
		Läggning och höljning lm	40	0.30	12	-	162	-		
+53 +27 3 - 4	74	Rör, inre diam. 8" "	74	1.50	111	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 4+27 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	55	0.80	44	-				
		Läggning och höljning lm	74	0.25	18	50	203	50	365	50
	114	Transport							365	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	114	Transport							365	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							34	50
	114				Summa				400	-
		<u>Sträckan C - D</u>								
+27 4 - 5	111	Rör, inre diam. 8" lm	111	1.50	166	50				
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid 5+78 och 5+46 st	3	30:-	60	-				
		Sand och lera m ³	130	0.80	104	-				
		Läggning och höljning lm	111	0.20	22	20	352	70		
+38 5 - 5	8	Rörledning, inre diam. 8", genom järnvägsbanken utföres och bekostas av Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag			-	-	-	-	352	70
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							37	30
	119				Summa				390	-
		<u>Sträckan D - E</u>								
+46 5 - 7	224	Rör, inre diam. 6" lm	224	1.20	268	80				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 7+70 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	230	0.80	184	-				
		Läggning och höljning lm	224	0.20	44	80	527	60	527	60
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							52	40
	224				Summa				580	-

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket B - B</u> ¹								
+4 21 - 23	204	Rör, inre diam. 9 " lm	204	1.70	346	80				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 23+4 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	370	1:-	370	-				
		Läggning och återfylln. lm	204	0.25	51	-	797	80		
+4 +20 23 - 24	116	Rör, inre diam. 8" "	116	1.50	174	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 24+20 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	140	1:-	140	-				
		Läggning och höljning lm	116	0.20	23	20	367	20		
+20 +28 24 - 24	8	Rörledning, inre diam. 8", genom järnvägsbanken utfö- res och bekostas av Trälle- borg-Rydsgårds järnvägsak- tiebolag								
+28 +39 24 - 24	11	Rör, inre diam. 7" lm	11	1.35	14	85				
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid 24+28 och 24+39 st	2	30:-	60	-				
		Sand och lera m ³	15	1:-	15	-				
		Läggning och höljning lm	11	0.20	2	20	92	05		
+39 +87 24 - 26	248	Rör, inre diam. 6" "	248	1.20	297	60				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 26+87 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	260	0.80	208	-				
		Läggning och höljning lm	248	0.20	49	60	585	20	1842	25
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							157	75
	587				Summa				2000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10 - 11 ⁺³³	133	<u>Sidodiket C - C</u> ¹								
		Rör, inre diam. 4" lm	133	0.55	73	15				
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid 11+1 och 11+33 st	2	25:-	50	-				
		Grävning, läggning och höljning lm	133	0.50	66	50	189	65	189	65
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							10	35
	133				Summa				200	-
12 - 13 ⁺⁴⁹	149	<u>Sidodiket D - D</u> ¹								
		Rör, inre diam. 7" lm	149	1.35	201	15				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 13+49 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	140	0.80	112	-				
		Läggning och höljning lm	149	0.20	29	80	372	95		
13 - 15 ^{+40 +48}	199	Rör, inre diam. 6" "	199	1.20	238	80				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 15+48 st	1	30:-	30	-				
		Sand och lera m ³	165	0.80	132	-				
		Läggning och höljning lm	199	0.20	39	80	440	60	813	55
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							86	45
	348				Summa				900	-

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E</u>								
	313	Sträckan A - B					1280	-		
	114	" B - C					400	-		
	119	" C - D					390	-		
	224	" D - E					580	-	2650	-
	587	<u>Sidodiket</u> B - B ¹							2000	-
	133	<u>Sidodiket</u> C - C ¹							200	-
	348	<u>Sidodiket</u> D - D ¹							900	-
	1838				<u>S u m m a</u>				5750	-
		Gislöv den 5 maj 1936.								
		Thore Möller								

[illegible]

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Kostnadsför -

<i>Plat</i>	<i>Registernummer</i>	<i>Littera</i>	<u><i>Söcker</i></u> <i>och</i> <i>Hemmar</i>	<i>Ägare</i>	<i>Sök-</i> <i>ande</i>
1	2	3	4	5	6
			<u><i>Lidåns socken</i></u>		
$\frac{1}{4}$	28 ¹		<i>Lidå</i>	<i>Per Hansson</i>	—
$\frac{1}{4}$	12		"	<i>Hilda Persson</i>	<i>säk.</i>
$\frac{1}{2}$	14 ²		"	<i>Olson</i>	<i>säk.</i>
$\frac{1}{2}$	21	}	"	<i>Ola Larsson m. fl.</i>	—
$\frac{1}{2}$	51		"		
$\frac{1}{2}$	22 ¹		"	<i>Herman, m. Hans Henriksson</i>	—
				<i>Summa</i>	

Levningslängd.

Ägofigurer	Markens						Beräknad lig kostnad	Vensk- kost- nad	Synesför- näst- ningen	
	nuvarande värde	blivande värde	förtäret- ringvärde							
nr.	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
7	8		9		10		11		12	
1-2	981	-	1.464	-	483	-	285	67	4.97	21 41
3-16	30.335	-	36.600	-	6.265	-	3.705	38	64.44	277 58
17-20	8.360	-	9.120	-	760	-	449	50	7.82	33 69
21-33	13.062	-	14.928	-	1.866	-	1.103	63	19.19	32 66
24	1.740	-	2.088	-	348	-	205	82	3.58	15 42
	54.478	-	64.200	-	9.722	-	5.750	-	100.00	430 76

Gislöf den 5 maj 1936.

Hans Koller

Karlén Ant. Hansson

Joh. Jeppsson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Gislöv nr 1 m.fl.fastigheter uti Gislövs socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.F /. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som under nuvarande förhållanden ej kan nöjaktigt täckdikas och som alltså kan väntas vinna åtnad genom arbetets utförande.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de täckta ledningarna A - B - C - D - E ,
B - B¹ , C - C¹ och D - D¹ , vilka å nivåkartan utmärkts medelst heldragna röda linjer. Till rörledningarna hörande dagvattenbrunnar markeras medelst röda ringar.

Över avloppen har upprättats profilritningar, på vilka lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, rörledningarnas bottenlägen i brytpunkterna, rördimensioner m.m. finnes angivet.

Huvudavloppet mynnar vid punkt A i en i sydvästlig huvudriktning framrinnande bäck, som vid Gislövs fiskeläge utfaller i Östersjön. Företaget ligger således mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden betecknats med nr 89 resp. nr 90.

Mom.2. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7

kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länstyrelsens förordnande den 10 mars 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Rörledningarna C - D¹ och B - B¹ skära Trälleborg - Rydsgårds

järnväg. Förslaget har, i vad det berör nyssnämnda järnväg, godkänts av Kungl.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras.

Mom.4. Fixpunkt.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom fixpunkt med höjdläge = +11.10 m, markerad såsom vertikalt, korsformat märke inhugget i sydvästra hörnet av sockeln till svinhus omkring 18 m öster om utfartsväg. Vid de föreslagna rörledningarna genom banvallen ligger räls överkant på höjden +11.50 m.

Mom.5. Dimensioner.

Nederbördsområdet utgöres av odlade fält och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaflenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av minst

1.0 liter per sekund och hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, lutningar, dimensioner och vattenmängder.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit /sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit /sek
A - 2 ⁺⁰⁰	55.0	55.0	23.5:1000	25.0 /10 /	77.0
- B	51.0	51.0	3.54:1000	30.0 /12 /	53.5
- 3 ⁺⁵³	24.0	24.0	2.50:1000	25.0 /10 /	25.7
- C	21.5	21.5	9.46:1000	20.0 /8 /	27.5
- D	18.0	18.0	6.72:1000	20.0 /8 /	23.2
- E	7.5	7.5	8.93:1000	15.0 /6 /	12.0
B - 23 ⁺⁰⁴	24.0	24.0	4.90:1000	22.5 /9 /	26.5
- 24 ⁺²⁸	10.8	10.8	2.42:1000	20.0 /8 /	14.3
- 24 ⁺³⁹	9.5	9.5	9.10:1000	17.5 /7 /	19.0
- B ¹	6.3	6.3	11.3:1000	15.0 /6 /	13.3
C - C ¹	1.0	1.0	2.25:1000	10.0 /4 /	2.0
D - 13 ⁺⁴⁹	9.0	9.0	4.03:1000	17.5 /7 /	13.0
- D ¹	7.5	7.5	8.54:1000	15.0 /6 /	11.8

Rörledningarnas kapacitet har beräknats medelst Yarnell-Woodwards

formel

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt[3]{\frac{d^2}{4}} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant = 60

Mom. 6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. F /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit till resultat att skäl ej föreligger till uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. H / har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss angivna procenttal, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden omedelbart förskjutas.

Kostnaderna för rörledningarna genom banvallen skola gäldas av Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag.

Mom. 7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom 9 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 4/ Rören till ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 6/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1938. Rörledningarna genom banvallen skola dock, om företagets styrelse så påfordrar, genom järnvägsbolagets försorg vara utförda senast den 1 okto-

ber innevarande år.

8/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetenas första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 9. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 10. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gislövs dikningsföretag år 1936".

Mom. 11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanskrivna dag ingiva sina besvär till Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m .

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 12 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i

detta utlåtande kommer till stånd.

Gislöv den 5 maj 1936.

Thore Möller

Mårten Ant. Hansson

Joh. Jeppsson

Förestående avskrifter, sid 1 - 35 , likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

9000

149
36

M

2-0505

DIARIE Nr 2995
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

2 oktober 1936

för

"Gislövs dikningsföretag år 1936" i Gislövs socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra-
fyrtio (2.340) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**.
ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller
vid synförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ **förtroende-**
~~man~~ för företaget, **ordförande** med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbinder ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

+Statsbidraget minskat enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 februari 1937 till 2.010 kronor.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gislöv den 11 Decemb. 1936.
Miss Persson Björka Gislöv

Att

Häradsdomaren Nils Persson Björka
Gislöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Leif Ouf Andersson
Adress Gislöv

Lage Hansson
Adress Gislöv

Med stöd av Kungl. brevet den 2 oktober
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 februari 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ouf Andersson

Godk. 16/2 37

149
36

2996

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1937

R a p p o r t

över verkställd avsyning av "Gislövs dikningsföretag år 1936" i Gislövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 oktober 1936.

Statsbidrag : 2.340:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Häradsdomaren Nils Persson, Björka, Gislöv.

Vid av undertecknad under gårdagen verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Enligt uppgift har kostnaden för företaget uppgått till:

Entreprenören enligt kontrakt	4.750:- kr.
Syneförrättningen	430:76 "
Betänkandet m.m.	89:45 "
Utsättningar, rörprovningar, avsyning m.m.	92:35 "
Diverse	25:- "

Summa 5.387:56 kr.

Höör den 12 december 1936.

Josef Linder

