


Förslag
till

"Differenzföretaget Pötrung 727 2
av år 1934"
uti Östra Sallerups socken, Malmhögens Län.
Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Olav Haurie Hallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 001*Olav Haurie*

2*0508

M

No 421 Malmhögens Län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Profil- och sättningsritning för 1934.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Förslag
till

"Dilationsföretaget Pölsjö 1934"



och år 1934
uti Östra Sallerups socken, Hallands län.
Utförd vid synförrättning år 1934 av

B. H. H. H.
Statens Lantbruksingenjör.


Förslag till betäckning.
Skala 1:50.




Förslag till ombyggnad.
Skala 1:50.




Höjd- och sättningskala 1:100



Längdskala 1:4000



Skala 1:50



Vidimeras
ex officio:

RITN. Nr 002

2*0508

M

Nr 421 Hattus
2 rit

M

246508

DIANE Nr 14812

K LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG 1936

60/1936 Handlingar Avskrift.
till
"Dikningsföretaget Pärup nr 2
av år 1934"
uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1934.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Pärup nr 2

av år 1934"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid samman-träden för syneförrättning angåendetorrläggning av marker tillhörande På-rup nr 1 m.fl. hemman uti Ö. Sallerupssocken av Malmöhus län.

År 1934 den 7 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Persson i Tattarp och Alf. Andersson i Ormastorp i kommunalrummet i Ö. Sallerup för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Pårup nr 1 m.fl. hemman uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsman företagande denna dag hade förrättningsmannen den 16 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ upplästs i Ö. Sallerups kyrka söndagen den 26 augusti 1934. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 18 augusti 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 22 augusti 1934 översänt underrättelser om sammanträdet och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit:Sökandena till förrättningen:

Albert Svensson, Pårup nr 2, äg. enl. företett lagfartsbevis av

d. 11 mars 1929 631/80640 mtl. Pårup nr 2, därav troligen

31/8960 mtl. av Pårup 2⁴⁰ ;

Gustaf Svensson, Pårup nr 1, äg. avstyckning Pårup 1³¹ .

Av övriga sakkägare och ombud:

Nils Johan Olsson, Pärup nr 2, Mg. enl. lagfart 62239/6935040

mtl. Pärup nr 2 /troligen av 2³⁹⁻⁴⁴ /; därav troligen

6.757/2.311.680 mtl. av Pärup 2⁴¹ ;

Nils Berg j:r, Pärup nr 2, Mg. enl. lagfartsbevis 3.669/1.232.896

mtl. Pärup nr 2 /troligen 36/80.640 mtl. = 1/2.240 mtl. av 2⁴⁰

+ 9/4.096 mtl. 2⁶⁸ + 1/3.010 mtl. av 2⁴¹ /;

Alfred Svensson, Pärup nr 2, Mg. 43/4.096 mtl. Pärup 2⁶⁹ ;

Svante Åberg, Pärup nr 4, Mg. tillsammans med sina barn Erik, Alf-

hild och Evy Åberg 1/64 mtl. Pärup 1¹⁸ , avstyckning Pärup 1³²

samt 59/512 mtl. Pärup av 4³ , 4⁴ ;

Per Andersson, Pärup nr 3, Mg. 13/1.024 mtl. Pärup 3¹³ , 13/1.024 mtl.

Pärup 3¹⁴ och 13/1.024 mtl. Pärup 3¹⁵ ;

Ivar Olsson, Sallerup nr 8, Mg. 1/4 mtl. Sallerup 8¹ ;

Pär Nilsson, Pärup nr 2, i egenskap av ålderman förande talan för Pär-

ups allmänning, samfund för Pärups by;

Prosta härads vägstyrelse genom sin vice ordförande grosshandlare

Carl Lindqvist i Hörby.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättnings-

männen visste sig ej heller stå i jävförhållande till nu kände sakkäga-

re. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftes-

godemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade vid förundersökningar upprättade plankartor och profilritningar. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de framställningar och yrkanden angående de olika sträckningar för de avlopp, som borde upptagas, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plan- och profilritningarna angivna avvagningspålarna.

§ 5.

Albert Svensson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa honom tillhöriga, nu vatten-skadade marker nöjaktigt torrlagda. Han yrkade därför att avlopp skulle upptagas från avvagningspåle 8+39 i gränsen mellan hans och Nils Johan Ollsons fastigheter väster och norr ut i den sträckning, som markeras av pålarna 0-8+39. Avloppet borde utföras som täckt ledning samt utsträckas så långt, som erfordrades för torrläggning av Svenssons marker.

§ 6.

Gustaf Svensson instämde med Alfred Svensson. Han yrkade att en brunn skulle anläggas vid påle 6+67, så att vattnet från hans fastighet där kunde inkopplas i avloppet.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det av verkställda

undersökningar framginge att avlopp norr om landsvägen skulle kunna upptagas i sträckningen 15+3+68-18+57=7+4, förklarade Svante Åberg, att han på det bestämdaste motsatte sig, att avlopp från sökandenas marker upptoges denna väg. Åberg hade själv år 1931 anlagt en tvekt ledning i sträckan 16+50-18+20, vilken vore fullt tillräcklig för torrläggning av hans marker.

§ 8.

Ivar Olsson förklarade, att han avdikat sina marker direkt till Bråån genom avlopp, som upptagits i sträckningarna 25-29+30 och 30-31+34. Han hade därför ingen nytta av det nu planerade diktningföretaget samt bestred att några som helst kostnader för detta samma påfördes hans fastighet.

§ 9.

Per Andersson hade inget att invända mot att avlopp upptoges i enlighet med sökandenas yrkanden, men bestred att några som helst kostnader för företagets utförande påfördes hans fastigheter, enär dessa avdikades direkt till Bråån.

§ 10.

Alfred Svensson förklarade med instämmande av Nils Berg och Albert Svensson, att vattnet från hans fastighet avleddes direkt norr ut över Bergs och Åbergs fastigheter till Bråån. Han hade därför ingen som helst nytta av företaget.

§ 11.

Gross-handlare Lindqvist förklarade, att Frosta härads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad utföra sådana av diktningföretaget föranledda arbeten, som enligt lag kunde åligga

vägdistriktet.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Ärendet komme att hållas i Ö. Sallerups kommunalrum torsdagen den 18 instundande oktober kl. 1 e.m.

Ö. Sallerup den 7 september 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson, Anders Persson.

Gode män.

År 1934 den 18 oktober inställde sig synemännen åter i

Ö. Sallerups kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Albert Svensson, Pärup nr 2,

Gustav Svensson, Pärup nr 1,

Nils Borg jr., Pärup nr 2,

Svante Åberg, Pärup nr 4,

Ivar Olsson, Sallerup nr 8,

Per Nilsson, Pärup nr 2,

§ 13.

Till protokollet skulle antecknas, att Albert Svensson under synegången den 7 sistlidne september Ändrat sitt ursprungliga yrkande om avlopps upptagande /förrättningsprotokollets § 5/

sålunda att avlopp skulle upptagas endast till avvågningspåle 7+54.

Även skulle det antecknas, att det under syngången ansetts lämpligast att den av Gustaf Svensson påfordrade brunnen vid påle 6+67 förlades till påle 6+48.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 17.

Överlämnades till Albert Svensson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag

eller från annat liknande anslag. De uppdrogo åt poststationsföreståndare Nils Borg, Ö. Sallerup, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen lantbrukaren Albert Svensson, Pärup nr 2, tillika ordförande och verkställande ledamot samt poststationsföreståndaren Nils Borg, båda med postadress Ö. Sallerup.

§ 20.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande ritningar och handlingar jämlikt bestämmelserna i utlåtandet skulle förvaras hos styrelsens ordförande eller alltså hos lantbrukaren Albert Svensson, Pärup nr 2 per Ö. Sallerup.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ö. Sallerup den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Persson

Alfred Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman, att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Pärup nr 1, 2 och 4 i Ö. Sallerups socken.

Pärup per Ö. Sallerup den 24 april 1933.

Albert Svensson

Gustav Svensson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 29 april 1933.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Pärup nr 1 m.fl. hemman uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Ö. Sallerup fredagen den 7 september 1934 kl. 2 e.m., då vederbörande saksägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande hemmanen

Pärup nr:is 1, 2, 4 och 3 samt Sallerup nr:is 2 och 8, ävensom
Pärups allmänning uti Ö. Sallerups socken, dels allmänna vägen
nr 68 Korsholm - Pärup inom Fresta härads väghållningsdistrikt,
dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från och genom
ågor tillhörande Bessinge m.fl. hemman uti Ö. Sallerups socken
av år 1924".

Malmö den 16 augusti 1934.

A tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 augusti 1934 för

Ö. Sallerups församling i Ö. Sallerups kyrka betygar:

K. Forsberg

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Pärup nr 1
m.fl. hemman uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ö. Sallerups försam- ling, /kungörelse/,	Härby	16/8 1934
Lantbr. And. Persson, /god man/, Tattarp nr 2,	Vollsjö	" "
Kommunalordf. Alf. Andersson, /god man/, Ormatorp,	Ö. Sallerup	" "

1.

2.

3.

Ordf. i Fresta härades väghållningsdistrikt,
Kapten E. Hagberth, Klinta gård, Snogeröd, 22/8 1934.

Sysslomannen för dikningsföretaget: "Nygrävning av
floddiket från och genom Ågor till Bessinge m.fl.
hemman uti Ö. Sallerups socken av år 1924"
Lantbr. And. Andersson, Bessinge, Ö. Sallerup " "

Äldermannen för Pärups allmanning,
Lantbr. Nils Johan Olsson, Pärup, " " "

Lantbr. Ivar Olsson, Sallerup nr 8, " " "

Lantbr. Albert Svensson, Pärup nr 2, " " "

Lantbr. Nils Johan Olsson, Pärup nr 2, " " "

Lantbr. Alf. Svensson, Pärup nr 2, " " "

Lantbr. Nils Borg j:r, " " 2, " " "

Aug. Olsson, " " 2, " " "

Chauffören Gust. Svensson, Pärup nr 1, " " "

Lantbr. Svante Åberg, " " 1, " " "

Lantbr. Per Andersson, " " 3, " " "

Malmö den 22 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Sallerups s:n.</u>					
Pärup	av 2 ⁴¹		$\frac{6757}{2511680}$	1	<u>Nils Johan Oleson.</u> Åker, m.p.lättlera Summa
Pärup	av 2 ⁴¹		$\frac{1}{3010}$	2	<u>Nils Borg.</u> Åker, m.p.lättlera Summa
Pärup	av 2 ⁴⁰		$\frac{1}{2240}$	3 4 5	<u>Nils Borg.</u> Åker, m.p.lättlera Tomt och trädgård, D:o d:o Summa
Pärup	av 2 ⁴⁰		$\frac{31}{8960}$	6 7 8 9	<u>Albert Svensson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o Tomt och trädgård Summa
Pärup	1 ¹⁸		1/64	10	<u>Svante Åberg samt hans barn Erik.</u> <u>Alfhild och Eyr Åberg.</u> Åker, m.p.lättlera Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1400	84	-	1600	96	-	200	12	-
	06								84	-		96	-		12	-
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
	09								117	-		144	-		27	-
	09							1100	99	-	1600	144	-	500	45	-
	04							2000	80	-	4000	160	-	2000	80	-
	06							2600	156	-	4000	240	-	1400	84	-
	19								335	-		544	-		209	-
	07							1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
	18							1000	180	-	1600	288	-	600	108	-
	29							1000	290	-	1600	464	-	600	174	-
	09							3300	297	-	4000	360	-	700	63	-
	63								844	-		1224	-		380	-
	16							1000	160	-	1300	208	-	300	48	-
	16								160	-		208	-		48	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				11	Åker, m.p.lättlera
				12	D:o högländ
				13	D:o m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	Äng, d:o
				16	Grav, imp.
				17	Äng, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Pårup	1 ³²		avst.		<u>Svante Åberg samt hans barn Erik,</u>
					<u>Alfhild och Evy Åberg.</u>
				18	Äng, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Pårup	1 ³¹		avst.		<u>Gustav Svensson.</u>
				19	Tomt och trädgård
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16									160 -			208 -			48 -	
48								900	432 -		1300	624 -		400	192 -	
						16										
12								900	108 -		1300	156 -		400	48 -	
16								700	112 -		~~1300~~	160 -		300	48 -	
	08							300	24 -		~~1200~~	48 -		300	24 -	
						02										
	05							300	15 -		~~1200~~	30 -		300	15 -	
92	13					18			851 -			1226 -			375 -	
	28							600	168 -		~~1200~~	252 -		300	84 -	
	28								168 -			252 -			84 -	
03								2000	60 -		~~4000~~	96 -		1200	36 -	
09								3800	342 -		4000	360 -		200	18 -	
14								3300	462 -		4000	560 -		700	98 -	
26									864 -			1016 -			152 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Sallerups sin.					
Sammandrag.					
Pärup	av 2 ⁴¹		$\frac{6757}{2211.680}$	1	Nils Johan Olsson
Dio	av 2 ⁴¹		$\frac{1}{3010}$	2	Nils Berg
Dio	av 2 ⁴⁰		$\frac{1}{2240}$	3-5	Des.
Dio	av 2 ⁴⁰		$\frac{31}{8960}$	6-9	Albert Svensson
Dio	1 ¹⁸		1/64	10-17	Svante Åberg samt hans barn Erik, Alfchild och Evy Åberg
Dio	1 ³²		avst.	18	Des.
Dio	1 ³¹		avst.	19-21	Gustav Svensson
Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06								84	-		96	-		12	-
	09								117	-		144	-		27	-
	19								335	-		544	-		209	-
	63								844	-		1224	-		380	-
	92	13				18			851	-		1226	-		375	-
		28							168	-		252	-		84	-
	26								864	-		1016	-		152	-
2	15	41				18			3263	-		4502	-		1239	-

Ö. Sallerup den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Persson, Alfred Andersson

Gode män.

Delägareshamn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikesströkan A-B-C.</u>								
4-4+60	60	<u>Upprensning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- ket	m.	60	0.20	12 -				
4+60-4+ +120=5+44	60	<u>Inköp</u> av 9" cementrör	m.	60	1.70	102 -				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m.	60	1.30	78 -				
5+44-6+48	104	<u>Inköp</u> av 9" cementrör	m.	104	1.70	176 80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m.	104	1.-	104 -	472	80		
<u>Tills.</u>	<u>224</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till utvidgning av dikesströkan 4-4+60 samt för intrång genom jordupp- lag utmed samma dikesströ- ka, skall utgå till Mgaren av Pärup ⁴ 4, Svante Åberg och hans barn med						10 -		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid påle 4+60	st.	1	30.-	30 -				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna								
		<u>Överföres</u>				30 -	482	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört				30 -	482	80		
		4+120=5+44 och 6+48 st.	2	30.-	60 -		90 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med					67	20	640 -	
		<u>Dikesströcken C-D.</u>								
6+48-6+94	46	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	46	1.50	69 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	46	1.30	59	80				
6+94-7+10	10	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Korsholm - Pärup. Trumman utföres av rör med minst 8" inre dia- meter. Arbetet utföres och bekostas av Frosta härads vägdistrikt.								
7+10-7+54	44	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	44	1.50	66 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	44	0.70	30	80	225	60		
		<u>Tills. 100 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med minst 0.60 m. inre diam. vid på- le 6+94, utföres och bekos- tas av Frosta härads väg- Överföres					225	60	640 -	

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. G.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C.							
4	-	0.80	0.3	1.90			Slänt 1:1 mellan pålarna 4 och 4+60.
+20	20	0.95	"	2.20			
+50	30	1.25	"	2.80			
+60	10	1.65	"	3.60			
+60	-	1.50					9" rör mellan pålarna 4+60 och 6+48.
+120= =5+44	60	1.56					
6	56	1.56					
+48	48	1.52					
Summa	224	meter.					
Dikessträckan C-D.							
6+48	-	1.52					8" rör mellan pålarna 6+48 och 7+54.
+94	46	1.81					
7+10	10	1.80					
7+54	44	1.25					Fixpkt.: Kors och järndubb i grund- sten å Östra byggnaden till fastig- heten Pärup 240, N.Ö. hörnet, 0.30 m. över marken; belägen på höjden + 9.30.
Summa	100	meter.					
Sammandrag.							
	224	Dikessträckan A-B-C					
	100	D:o C-D					
Summa	324	meter.					

utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas

kring ommurningen vid påle 4+60 till den omfattning, som

framgår av förslagsritningarna.

Ö. Sallerup den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Pärup nr 1 m.fl. hemman uti Ö. Sallerups socken av Malmöhuslän.

Mon. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 29 april 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Pärup nr 1 m.fl. hemman uti Ö. Sallerups socken av Malmöhuslän. Under förrättningsgången har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Pärup nr:ris 1 och 2 uti Ö. Sallerups socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande ej heller kunnat av synemännena utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mon. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 7.5 km. S.O. om Hörby köping och järnvägsstation på järnvägslinjen Eslov-Kristianstad samt omedelbart öster om Ö. Sallerups kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre, öppet dike, som med huvudriktning från söder

till norr avrinner norr ut till Bråån. Då diket emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, besväras de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. av vatten. Synemännen hava därför med beaktande av under syneförrättningen framställda yrkanden nu upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp - dikessträckan A-B-C-D - till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand den nuvarande öppna dikessträckan upprennas och något fördjupas mellan pålarna 4 och 4+60, varefter nytt täckt avlopp skall utföras mellan pålarna 4+60 och 7+54. Den täckta dikessträckan skall följa det nuvarande diket med undantag för sträckorna 4+60-4+120=5+44 och 6+48-6+94, där diket skall förläggas i nyakärning, varigenom avloppet erhåller en ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt lämpligare planläggning. Vid förslagets upprättande hava synemännen närmare prövat skäligheten av framställda yrkanden att avloppet skulle utföras som täckt ledning samt därvid funnit, att väsentliga fördelar komma att vinnas, därest avloppet i huvudsak utföres som täckt dike. Även vilja synemännen framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för den täckta dikessträckans framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För avloppet, dikessträckan A-B-C-D, hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprätt-

tats, angivande avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt liksom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar. Avloppet har dimensionerats för att kunna avbörda vattnet endast från de områden, som nu avvattnas till detsamma. Kommer viss jordägare att i framtiden till avloppet avdika sådana marker, vilka förut avrunnit åt annat håll, må denna på egen bekostnad ombygga avloppet till de större dimensioner, som möjligen erfordras.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägrats. Såsom nu vattenskadad har ansetts all den mark, som med nuvarande avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten

beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför nybyggnad av trumma för allmänna vägen Korsholm-Pärup inom Frosta härads vägdistrikt. Då synmännen anse, att den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880, skola kostnaderna för den nya trummans byggande jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:8 stanna hos vägdistriktet. Efter framställning från dikningsföretagets styrelse äger alltså Frosta härads vägstyrelse att i egen regi /förrättningsprotokollets § 11/ och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman, därvid vägstyrelsen äger beakta, att trumman skall utföras av rör med minst 8" inre diameter. I samband härmed skall vägstyrelsen likaledes i egen regi och på vägdistriktets bekostnad såsom anslutningsanordning till trumman anlägga en brunn omedelbart nedströms vägen vid påle 6+94.

I övrigt berör dikningsföretaget ej trummor eller broar av vare sig allmän eller enskild natur.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synmännen stadga, att ett ersättningsbelopp om 10.- kr. skall utgå till ägaren av fastigheten Pärup 4⁴, Svante Åberg och hans barn, utgörande full ersättning såväl för den jord, som åtgår till utvidgning av sträckan 4-4+60, som även för intrång genom jordupplag utmed samma sträcka. Även skall ersättning utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som fastställas

av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande sådan av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 950.- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som anfördes i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans

utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, uppenbarligen icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densammes torrläggning i förhållande till värdet av den båtнад, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till dessammes utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtнадden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30 föreligga icke vid detta företag.

Ivar Olssons yrkande att inga kostnader för företagets genomförande måtte påföras hans fastighet Pårup 8¹ har av synemännen bifallits, enär Olsson nu avdikar sina marker genom ett enskilt dike direkt till Bråån. Olsson eller hans rättsinnehavare må alltså ej heller i framtiden avleda vatten till förevarande avlopp.

Mom. 7.Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lösnande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna synförrättning upprättade förslaget med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart synförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom sju år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Mitt. C/

är vid arbetets utförande följande att iakttagas:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växan-

de gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar på hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda elänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkt blivit anbragt, vilkens läge i plan och profil närmare framgår av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diktningföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör.

lör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammans första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den del av avloppet, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Den öppna dikessträckan 4-4+60 skall upprensas, så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid vederbörande jordägare är skyldig att utan särskild ersättning tåla rensningsmassors uppläggande på sin jord. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, får på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda tückdikesledningar få tillkopplas avloppet endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får inledas i avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas, till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt

därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L.

7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Pärup nr 2 av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Ö. Sallerups socken. Avgift, varom förordas i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Nom. 12.

Bevärsbänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Ö. Sallerup den 18 oktober 1934.

Åt tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Persson

Alfred Andersson

Gode män,

Gräddtabell.

Pålarnas	Förrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
5+44	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55
6	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70
6+48	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80
7+4	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95
7+54	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-

Ö. Sallerup den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

• Statistical •

• Statistical •

• Statistical •

• Statistical •

• Statistical •

• Statistical •

• Statistical •

• Statistical •

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Sallerups socken.</u>				
4757 2311680	av 2	41	Pärup; Nils Johan Olsson		1	84.-	96.-
1 3016	av 2	41	D:o; Nils Berg		2	117.-	144.-
1 2246	av 2	40	D:o; Des.		3-5	335.-	544.-
31 8960	av 2	40	D:o; Albert Svensson	sök.	6-9	844.-	1224.-
1 64	1	18	D:o; Svante Åberg samt hans barn Erik, Alfild och Evy Åberg		10-17	851.-	1226.-
avst. 1	32		D:o; Des.		18	168.-	252.-
avst. 1	31		D:o; Gustaf Svensson	sök.	19-21	864.-	1016.-
			<u>Summa</u>			3263.-	4502.-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2-508

DIARIE Nr 14812

K LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1936

Avskrift.

16-8/60 1936

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Pärup nr 2

av år 1934"

uti Östra Sallerups socken

av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 juni 1936 förtäld till
efterbättring vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1936.
Fru Kungl. Landtmarskalkens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Pärup nr 2
av år 1934"
uti Östra Sallerups socken
av Malmöhus län.
Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syneför-
rättning för "Dikningsföretaget Pärup nr 2
av år 1934" uti Östra Sallerups socken av
Malmöhus län, har jag anmodats upprätta så-
dana handlingar, som erfordras för sökande
av bidrag från statens avdikningsanslag till
företagets utförande, och får jag med anled-
ning härav samt under hänvisning till vid
syneförrättningen upprättade handlingar och
ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättnings-
handlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omedelbart öster om
Ö. Sallerups kyrka samt 7,5 km. S.O. om Hörby köping. De berörda
markerna, vilka utgöres av i huvudsak redan odlad jord, äro av god
beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av
den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 29 april 1933 förordna-
des undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Se-
dan vederbörliga fältarbeten utförts, handlades syneförrättningen
vid sammanträden den 7 september och den 18 oktober 1934. Enligt av
Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. II/ har besvär emot
förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså
nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 18 oktober 1934 /förrättningsprotokoll-
lets § 18/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från statens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckan A-B-C-D, vilkens läge och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 2,15 ha åker och 0,41 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 2,56 ha inägojord.

Kostnader.

Vid syneförrättningen beräknades kostnaderna för dikningsarbetet m.m. till 950,- kr. Sedan företaget utlämnats på entreprenad och nu till viss del färdigställets, beräknas samma kostnader till 875,- kr. Då särskild ersättning ej debiteras för detta betänkande med tillhörande handlingar och ritningar, beräknas samtliga kostnader för företagets utförande sålunda:

Dikningsarbetet m.m. 875,- kr.

Syneförrättningen 353,92 "

Summa 1228,92 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningens kostnaderna till 480,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Jordvärde efter torrläggningen	4502,- kr.
" före "	3263,- "
Värdeförhöjning	1239,- "
Kostnad	1228,92 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,65 % .

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 7 år efter det syneförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1941.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 610,- kr., motsvarande 49,65 % av kostnaderna.

Med detta betänkande följer:

Sammandrag av kostnaderna	Bil. I
Diariebevis	Bil. II
Arvodesräkning	Bil. III
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Sammandrag av kostnaderna.

Dikningsarbetet m.m.

875,- kr.

Synförrättningen

353.92 "

Summa 1228.92 kr.

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 1228 kronor
92 öre. Stockholm den 8 jan 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Lenneth.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 oktober 1934 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Pärup nr 2 av år 1934" uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 4 januari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Vidimeras
ex officio

C.H. Wallér

93/16

M

2-0508

DIARIE Nr 14812

K LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

12 juni 1936

för

"dikningsföretaget Pärup nr 2 av år 1934" i Ö. Sallerups socken av

MALMÖHUS LÄN

G. nitw. G. handl.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sexhundratio**

(610) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér**

vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha *u* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *u*

och förbind ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

O. Lalleng den 11 Aug. 1936
Aronz

Att protostationsföreståndaren Nils Berg,
Pamp m 2 per O. Lalleng

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. Lalleng
lantbruksingenjör
Adress Malmström

Nils Berg
För
Adress Malmström

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

122

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII, PART 1, 1942

CONTENTS

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII, PART 1, 1942

CONTENTS

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII, PART 1, 1942

CONTENTS

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII, PART 1, 1942

CONTENTS

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII, PART 1, 1942

CONTENTS

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXII, PART 1, 1942

Protokoll, fört vid sammanträde
med delägarna i "Dikningsföretaget Pärup
nr 2 av år 1934" uti Östra Sallerups soc-
ken av Malmöhus län.

Den 11 augusti 1936 hos poststationsföreståndaren Nils Borg i Östra Sallerup.

Närvarande: Herrar Albert Svensson, Nils Borg, Gustaf Svensson och Svante Åberg.

Vid sammanträdet hade även tillstädeskommit lantbruksingenjören C.H. Wallér, vilken ledde förhandlingarna och förde protokollet.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar Nils Borg och Gustaf Svensson.

§ 2.

Lantbruksingenjören meddelade, att Kungl. Maj:t den 12 juni 1936 till företagets utförande beviljat bidrag från statens avdikningsanslag med 610,- kr.

§ 3.

Uppdrogs åt poststationsföreståndaren Nils Borg, att i anledning av det beviljade statsbidraget å vederbörliga intressenters vägnar underteckna kontrakt angående företagets utförande samt mottaga och utkvittera beviljat statsbidrag.

§ 4.

Svante Åberg yrkade ersättning med 40,- kr. för de skador å växande gröda, som tillskyndats honom i samband med utförandet av dikkessträckorna 4+60-4+120=5+44 och 6+48-6+94.

§ 5.

Det av Åberg framförda kravet på ersättning godkändes.

§ 6.

Upplästes och godkändes det i koncept föreliggande protokollet.

Dag som ovan.

Vid protokollet;

C.H. Wallér

Justeras:

N. Borg

Gustaf Svensson

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Godk. 14/9 1936

93/
36

DIARIE NR 14813
K LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Pärup nr 2 av år 1934" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 juni 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 610,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Poststationsföreståndaren Nils Borg.

Östra Sallerup.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 augusti 1936., därvid företaget befanns utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsbidragets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 13 augusti 1936.

B. A. Halli.

Statens lantbruksingeniör.

