


Kopia.

DIARIE N: 15630
17 SEP 1937
K. LANDSKAPSTÄMMAN

N: 484
P: 19

Städer och byar
1881 i 1937

Städer och byar



Längdskala 1:4000.
Höjd- och sektionskala 1:100.
Skala för brunnar, trumma mm 1:50.

Gemens. Angl. Anglits närliggande
den 17 juni 1937 förskild till efter-
skick och arbetets uppgifter.
Protokoll den 11 augusti 1937.
På Angl. landbruksnämndens namn
Håkan Forsman.

Förslag till Hårderups dikringsföretag år 1937.




Främnings socken, Malmönäs län.

Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Thore Møller.

Stadens o. landbruksnämndens.

Regrulering i tjänsten
Håkan Møller




Nr 484 Malmönäs län

M 1*0558

DIARIE Nr 15630

K. LÄNS RÄTTSHUS

17 SEP 1938



Auskift

Såsom Rungl. Lags rättsliga be-
den 17 juni 1938 fastställt sin egen
rättsliga och arbets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938.
På Rungl. Lantbruksskolens vägnar:

Axel Larsson Forsman

Bestyrkes i tjänsten:
Hans Larsson

Betänkande

till

HÅRDERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Fränninge socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Härderups dikningsföretag år 1938

i Fränninge socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 3 km nordväst Fränninge sockens kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd förkläggning. Till följd av avloppens bristfälliga beskaffenhet är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående odlade marker och de icke odlade områden, som lämpa sig för uppodling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 1 denna månad. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till för-

bättrad avdikning av en areal om 12,450 hektar, varav 10,855 hektar^{åker}, 1,465

hektar äng och odlingsmark samt 0,130 hektar annan mark. Vid syneförrätt-

ningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angiven

areal, beräknats till 4.125:- kr och kostnaden för arbetenas utförande till

3.700:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta be-

tänkande m.m., sammanlagt 419:10 kr, varför totalkostnaden beräknas uppgå till

4.110:10 kr. Om förrättningskostnader och andra själva dikningsarbetet mer

eller mindre ovidkommande kostnader medräknas, uppgår således kostnaden till

i det närmaste samma belopp som båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas

fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdik-

ningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes

lån från statens avdikningslånefond av fyra intressenter. Med hänsyn till

att statslånet ~~XXXXXX~~ för lånesökandena tillhöriga fastigheterna Härderup 12⁹

samt Skumparp 1⁹ skulle uppgå till ytterst ringa belopp, har lån icke be-

räknats till å dessa fastigheter belöpande andel i kostnaderna. Statslån

skulle således kunna påräknas av delägare representerande 87,83 % av före-

taget.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av stats-

understöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till i det närmaste samma belopp som båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av alla delägare till ett belopp motsvarande 50 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 2.050:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom och enligt ovan böra erhålla sådant, till ett belopp motsvarande 50 % av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad, eller med i likaledes avrundat tal 1.810:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till de berörda fastigheternas åbyggnader. I sitt nuvarande vattenbesvärade skick äro markerna i hög grad svårbrukade och lämna ytterst låg och osäker avkastning. För fastigheternas jordbruk är således företagsgenomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadsammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 1 blad /.

Höör 1 februari 1938.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	3.700:-	kr.
Byneförrättningen	338:40	"
Betänkandet m.m.	80:70	"

Summa 4.119:10 kr.

Höör 1 februari 1938.

Thore Möller

Vid arbetsplanens förställande har kostnaden för
förtäret beräknats till 4.119 kronor 10 öre, varan 2
långtagares andel 3.617 kronor 81 öre, sedan från del-
aktighet i länet utskutits fastigheterna Hårdemp
12⁹ samt Humparp 1⁹.

Höckholmen den 11 augusti 1938

På Rungt. Landhushållningsnämndens vägnar:
Hjalmar Forsman

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Hårderups dikningsföretag år 1938 i Frän-
ninge socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av
lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull sty-
relsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetets utförande ävensom underteckna övriga i sam-
band härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hårderup den 1 februari 1938.

A. N. Widéen

Gustav Persson

Alfred Åkerblom

Bevittnas:

Emil Andersson

Magnus Olsson

Hårderup 8

Hårderup 4

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Fränninge socken.

Hårderup	4	²¹	27/2048 mtl.	äg. Gustav Persson i Skumparp nr 1.
----------	---	---------------	--------------	-------------------------------------

"	12	⁶	avst.	} " Anders Widéen
---	----	--------------	-------	-------------------

"	~~12~~	⁹	~~avst.~~	
---	---------------	--------------	------------------	--

Skumparp	1	¹⁴	221/4096 "	" Alfred Åkerblom
----------	---	---------------	------------	-------------------

"	1	¹⁷	5/128 "	" Gustav Persson
---	---	---------------	---------	------------------


Höör i februari 1938.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller



Avskrift.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Synehandlingar

till

HÅRDERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Fränninge socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av marker tillhörande Härderup n:r 12 m.fl.
hemman i Fränninge socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 1 februari 1938 kl. 10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Nilsson i Fränninge n:r
12 och Sven Ohlsson i Tuleslund hos lantbrukaren Anders Widéen i Härderup
för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förord-
nande påbörja förrättningen. Genom kungörelse / Bil.B./, införd i tidningen
Skånska Dagbladet den 14 januari 1938 och uppläst i Fränninge kyrka den
16 samma månad, samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.
C./, hade vederbörande sakägare kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Sökande till förrättningen:

Anders Widéen, Härderups Nygård.

Övriga sakägare:

Johan Persson,	Skumparp n:r 1
Alfred Åkerblom,	" " 1
Gustaf Persson,	" " 1
Otto Åkerblom,	Härderup " 8
Magnus Olsson,	" " 2 och 4
Emil Andersson,	" " 8, i egenskap av byålderman inom Härderup.
Ola Sörensson,	Härderup, i egenskap av syssloman för företaget "nygräv- ning av floddiken genom och från ågor till Härderups och Skumparps byar".

Ordföranden i Färs vägdistrikt, nämndemannen Per Olsson, Omma, biträdd av vägmästaren Alfred Persson.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot svnemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i enlighet med förslaget samt påyrkade, att var och en, vilkens mark vunne båtnad genom dikningen, skulle taga del i kostnaderna.

§ 5.

Ola Sörensson framhöll, att dikningen ej kunde medföra någon båtnad för lotterna i Hårderups mosse, som till största delen vore uttagen och i det närmaste värdelös.

§ 6.

För den händelse trumman vid 3+9 icke kunde bibehållas i oförändrat skick, yrkade Magnus Olsson att densamma skulle ombyggas på företagens be-

kostnad.

§ 7.

Närvarande markägare förklarade sig icke påfordra ersättning för markupplåtelse och intrång vid avloppens upptagande för den händelse arbetet utfördes vid tid, då gröda icke skadades. Jord och sten ansågs lämpligen böra uppläggas på icke odlade områden, utmed avloppet.

§ 8.

Upplystes, att ifrågavarande landsväg byggts före den 1 januari 1880, men att trumman senare ombyggts. Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta nytt vattenavlopp genom vägen.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.G./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed lämnades redogörelse för den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga val av styrelse, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Anders Widdén, Hårderup n:r 12, ordförande

" Gustaf Persson, Skumparp n:r 1

" Alfred Åkerblom, " n:r 1

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Magnus Olsson, Hårderup n:r 2 och 4

" Johan Persson, Skumparp n:r 1

§ 13.

För hantlangning m.m. skulle utgivas ersättning till följande personer med nedanskrivna belopp:

Anders Widdén, hantlangning 4 dagav.	20:- kr	
avvägningspålar m.m.	<u>5.40 "</u>	25.40 kr
Gustaf Persson, hantlangning 1 dagav.		5:- "
Johan Persson, " 1 "		<u>5:- "</u>
	S u m m a	35.40 kr.

§ 14.

Utråknades gode männens ersättningar och uppgingo till 9 kronor 80 öre för Sven Ohlsson samt 9 kronor 20 öre för Nils Nilsson, eller tillhopa 19 kronor.

§ 15.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1 3/4 dagar
Sammanträde och markvärdering	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/2 "

Upprättande av förslag till brunnar m.m.

1/2 dag

S u m m a 3 3/4 dagar.

§ 16.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Härderup den 1 februari 1938.

Thore Möller.

Nils Nilsson.

Sven Ohlsson.

Ek.D.litt.- n:r ³⁹262 år 1936.

Bil.A. ¹

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Härderup n:r 12 uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Härderup den 24 april 1936.

A.W. Widén.

²
Bil.A .

Ek.d.litt.- n:r 39/262 1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 juni 1936.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

³
Bil.A .

Ek.d.litt.- n:r 39/262 1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1937.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Hårderup nr 12 uti Fränninge socken, Malmöhus län, handlägges vid sam-

mantråde hos lantbrukaren Anders Widéen i Härderup tisdagen den 1 februari 1938 kl. 10 fm. Företaget synes komma att beröra fastigheter inom Härderup nr 2, 4, 8 och 12 samt Skumparp nr 1, lotter inom s.k. Härderups mosse, som gränsa intill floddiket genom nyssnämnda byar, ävensom landsvägen mellan Fränninge och Starrarp.

Höör den 10 januari 1938.

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Uppläst i Fränninge kyrka söndagen den 16 jan. 1938, betygar:

Olåslig namnteckning
pastorsadjunkt.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 14 januari 1938, betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Härderup nr 12 i Fränninge socken, Malmöhus län, avlämnade 8 posten nedanskrivna dagar.

Den 10 januari 1938 angående sammanträde hos Anders Widéen i Härderup den

1 nästa feb-

ruari.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fränninge,	<u>Vollsjö.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,	<u>Malmö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Svon Ohlsson, Tuleslund,	<u>Vollsjö.</u>
" " " Nils Nilsson, Fränninge nr 12,	"
Underrättelse till lantbrukaren Anders Widdén, Hårderups Nygård,	"
" " " Johan Persson, Skumparp nr 1,	"
" " " Alfred Åkerblom, " " 1,	"
" " " Gustaf Persson, " " 1,	"
" " " Otto Åkerblom, Hårderup,	"
" " byältermannen Magnus Olsson,	"
" " sysslomannen i styrelsen för "nygrävning av floddiken genom och från ågor till Hårderups och Skumparps byar, lantbru- karen Ola Sörensson, Hårderup,	"
" " ordföranden i styrelsen för Färs vägdis- trikt, nämndemannen Per Olsson, Omma,	<u>Sjöbo.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

Ägobeskrivning
oob
vårderingslängd

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurerens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tränings socken Lårdeup	26419	(genoms. 69 av.)	323 8192		Lårmans Allsön 1 åker, mylla på sand och grus 2 ång. steking 3 " 4 " 5 åker, mylla på sand och grus Summa
--	421		24 2048		Gustaf Persson, Skumparp m. l. 6 backe, förbättras g. 7 åker, mylla på sand och grus 8 " " " " " 9 " " " " " 10 " " " " " 11 " " " " " 12 " " " " " 13 väg 14 Trädgård 14a Lomt 15 åker, mylla på sand och grus 16 " " " " " Summa
--	Samf. h. Lårdeup				Lårdeups by; all Gustaf Persson 17 Lomt 18 åker, mylla på sand och grus Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17.5				1350	236 25	1400	245 —	50	8 75							
	21.5			300	64 50	400	86 —	100	21 50							
	44.5			800	356 —	1000	445 —	200	89 —							
	22.5			1100	247 50	1200	270 —	100	22 50							
19.5				1350	263 25	1400	273 —	50	9 75							
37.0	88.5				1167 50		1319 —		151 50							
			03.5	—		—	—	—								
26.5				900	238 50	1400	371 —	500	132 50							
35.5				1100	390 50	"	497 —	300	106 50							
04.0				900	36 —	"	56 —	500	20 —							
32.5				1100	357 50	"	455 —	300	97 50							
25.5				900	229 50	"	357 —	500	127 50							
71.5				1200	858 —	"	1001 —	200	143 —							
			01.0	—		—	—	—								
05.0				1000	50 —	1400	70 —	400	20 —							
			02.5	—		—	—	—								
27.5				800	220 —	1400	385 —	600	165 —							
01.0				1000	10 —	"	14 —	400	4 —							
229.0			07.0		2390 —		3206 —		816 —							
			02.5	—		—	—	—								
28.0				1300	364 —	1400	392 —	100	28 —							
28.0			02.5		364 —		392 —		28 —							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Lärderup</i>	126	C	avst.		<u>Anders Widén</u> 19 äng 20 " 21 landväg 22 äng 23 bond 24 åker, mylla på sand och grus 25 " " " " " " 26 " " " " " " 27 " " " " " " 28 " " " " " " 29 väg 30 åker, mylla på sand och grus 31 " " " " " " 32 " " " " " " 33 " " " " " " 34 äng Summa
<i>Lärderup</i>	129	F	avst.		<u>Anders Widén.</u> 35 väg (använd) 36 betesmark 37 " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		09.0						200	18	—	400	36	—	200	18	—
		06.0						"	12	—	"	24	—	"	12	—
						07.5		—			—			—		
		07.5						700	52	50	1400	105	—	700	52	50
						12.0		—			—			—		
45.5								1200	546	—	1400	637	—	200	91	—
68.0								900	612	—	"	952	—	500	340	—
41.0								700	287	—	"	574	—	700	287	—
11.5								900	103	50	"	161	—	500	57	50
54.5								700	381	50	"	763	—	700	381	50
						01.8		—			—			—		
16.0								700	112	—	1400	224	—	700	112	—
27.5								900	265	50	"	413	—	500	147	50
63.5								1150	730	25	"	889	—	250	158	75
95.5								1200	1146	—	"	1337	—	200	191	—
—		35.5						200	71	—	300	106	50	100	35	50
425.0		58.0				21.3			4337	25		6221	50		1884	25
						03.5		—			—			—		
				05.0				150	7	50	200	10	—	50	2	50
				08.0				"	12	—	"	16	—	"	4	—
				13.0		03.5			19	50		26	—		6	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Linderup</i>	<i>125</i>	<i>B</i>	<i>avst.</i>		<i>Johann Persson</i> 38 <i>åker, mylla på sand och grus</i> 39 " " " " " 40 " " " " " 41 " " " " " 42 " " " " " 43 " " " " " 44 " " " " " 45 <i>veg</i> <i>Summa</i>
<i>Stumparp</i>	<i>116</i>	<i>C</i>	<i>11/4096</i>		<i>Johann Persson</i> 46 <i>åker, mylla på sand och grus</i> <i>Summa</i>
<i>—</i>	<i>114</i>	<i>A</i>	<i>221/4096</i>		<i>Afred Skerblom</i> 47 <i>lundskog</i> 48 <i>åker, mylla på sand och grus</i> 49 " " " " " 50 " " " " " 51 " " " " " <i>Summa</i>
<i>—</i>	<i>117</i>		<i>5/128</i>		<i>Gustaf Persson</i> 52 <i>åker, mylla på sand och grus</i> 53 <i>mårgelgrus</i> 54 <i>åker, mylla på sand och grus</i> <i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08.0								700	56	—	1400	112	—	700	56	—
09.0								1000	90	—	,	126	—	400	36	—
11.0								1200	132	—	,	154	—	200	22	—
04.0								900	36	—	1400	56	—	500	20	—
13.0								1250	162	50	,	182	—	150	19	50
16.0								1200	192	—	,	224	—	200	32	—
16.0								1000	160	—	"	224	—	400	64	—
						01.0		—			—			—		
77.0						01.0			828	50		1078	—		249	50
01.0								1250	12	50	1400	14	—	150	1	50
01.0									12	50		14	—		1	50
						01.5		—			—			—		
25.5								1000	255	—	1400	357	—	400	102	—
54.5								700	381	50	"	765	—	700	381	50
52.5								1100	577	50	,	735	—	300	157	50
22.5								800	180	—	,	315	—	600	135	—
155.0						01.5			1394	—		2170	—		776	—
46.5								1100	511	50	1400	651	—	300	139	50
						03.0		—			—			—		
05.0								1250	62	50	1400	70	—	150	7	50
51.5						03.0			574	—		721	—		147	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Skumparp</i>	19	B	$\frac{1}{32}$		<i>Gustav Persson</i>
				55	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
- - -	11		$\frac{31}{256}$		<i>Per Nilssons skerblom.</i>
				56	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag.</i>
<i>Skumparp</i>	19	B	$\frac{1}{32}$		<i>Gustav Persson</i>
				55	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
- - -	11		$\frac{31}{256}$		<i>Per Nilssons skerblom.</i>
				56	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag.</i>
<i>Skumparp</i>	19	B	$\frac{1}{32}$		<i>Gustav Persson</i>
				55	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
- - -	11		$\frac{31}{256}$		<i>Per Nilssons skerblom.</i>
				56	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag.</i>
<i>Skumparp</i>	19	B	$\frac{1}{32}$		<i>Gustav Persson</i>
				55	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
- - -	11		$\frac{31}{256}$		<i>Per Nilssons skerblom.</i>
				56	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag.</i>
<i>Skumparp</i>	19	B	$\frac{1}{32}$		<i>Gustav Persson</i>
				55	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
- - -	11		$\frac{31}{256}$		<i>Per Nilssons skerblom.</i>
				56	äker, mylla på sand och grus
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag.</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
47.5				1300	617 50	1400	665 -	100	47 50							
47.5					617 50		665 -		47 50							
34.5				1350	465 75	1400	483 -	50	17 25							
34.5					465 75				17 25							
37.0	88.5				1167 50		1319 -		151 50							
229.0				07.0	2390 -		3206 -		816 -							
28.0				02.5	364 -		392 -		28 -							
425.0	58.0			21.3	4337 25		6221 50		1884 25							
				13.0	03.5		26 -		6 50							
77.0				01.0	828 50		1078 -		249 50							
01.0					12 50		14 -		1 50							
155.0				01.5	1394 -		2170 -		776 -							
57.5				03.0	574 -		721 -		147 -							
47.5					617 50		665 -		47 50							
34.5					465 75		483 -		17 25							
1085.5	146.5	13.0	39.8		12170 50		16245 50		4125 -							

På Linderups den 1 februari 1938.

Joh. Olsson.

H. Olsson.

L. Olsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
+00 +00 0 - 3	300	Sand, grus o. sten med ngn. lerinbl. m ³	280	1.20			336	-		
+00 +00 3 - 5	200	Sand, grus o. sten med ngn. lerinbl. ris o. buskar m ³	200	1.40			280	-		
+00 +10 5 - 7	210	Sand, grus o. sten med ngn. lerinbl. ris o. buskar m ³	70	1.40			98	-	714	-
		Ägövägstrumma vid 3+9							200	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges							86	-
	710						<u>Summa</u>		1000	-
		<u>Dikessträckan B - C - D - E.</u>								
+10 +95 7 - 7	85	Rör inre diam. 12" lm.	85	2.65	225	25				
		Schaktning av lerbl. grus o. sten lm.	85	0.60	51	-				
		Läggning o. höljning av rören lm.	85	0.45	38	25				
		Rörlutlopp vid 7+10 st.	1	40:-	40	-				
		Brunn inre diam. 60 cm vid 7+95 st.	1	45:-	45	-	399	50		
+95 +50 7 - 9	151	Rör inre diam. 10" lm.	151	2.10	317	10				
		Schaktning av lerbl. grus o. sten lm.	151	1.30	196	30				
		Läggning o. höljning av rören lm.	151	0.40	60	40				
		Brunn inre diam. 60 cm vid 8+90 st.	1	45:-	45	-	618	80		
+50 +74 9 - 11	224	Rör inre diam. 10" lm.	224	2.10	470	40				
		Schaktning av lerbl. grus o. sten lm.	224	1.00	224	-				
		Läggning o. höljning av rören lm.	224	0.40	89	60				
		Brunn inre diam. 60 cm vid 9+80, 10+24 och 11+74 st.	3	45:-	135	-	919	-		
+74 +10 11 - 13	136	Rör inre diam. 6" lm.	136	1.30	176	80				
		Schaktning av lerbl. grus o. sten lm.	136	0.80	108	80				
	596	Transport			285	60	1937	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	596	Transport				285 60	1937 30			
		Läggning o. höljning av rören	lm.	136	0.30	40 80				
		Brunn inre diam. 60 cm vid 13+10	st.	1	45:-	45 -	371 40			
+10 +70 13 -13	60	Rör inre diam. 4"	lm.	60	0.85	51 -				
		Schaktning av lerbl. grus o. sand enst. sten	lm.	60	0.70	42 -				
		Läggning o. höljning av rören	lm.	60	0.20	12 -				
		Brunn inre diam. 60 cm vid 13+70	st.	1	45:-	45 -	150 -		2458 70	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							141 30	
	656						Summa		2600 00	
+00 +21 20 -20	21	<u>Dikessträcken D - D¹</u>								
		Rör inre diam. 5"	lm.	21	1:-	21 -				
		Schaktning av lerbl. grus och sand	lm.	21	0.90	18 90				
		Läggning och höljning av rören	lm.	21	0.20	4 20				
		Brunn inre diam. 60 cm vid 20+21		1	45:-	45 -	89 10		89 10	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges							10 90	
	21						Summa		100 -	
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	710	Dikessträcken A - B							1000 -	
	656	" B - C - D - E							2600 -	
	21	" D - D ¹							100 -	
	1387						Summa		3700 -	
Härderup den 1 februari 1938.										
Thore Möller.										

Kostnadsfördelingsläggd.

Registernummer	Littera	Märkal	Söcker		Sökande eller icke sökande
			ock	Ägare	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26	95-	303	Lärkinge socken	Nygrens Olsson	—
419	95- 9900	8192			
421		27 2048	Lärkinge	Gustav Persson, Skumpgrupp	—
Lampf. Lärkinge			—	Lärkinge by, au. Gustav Persson	—
126	C	aut.	—	Anders Wollén	sök.
129	F	—	—	Dinne	sök.
125	B	—	—	Johan Persson	—
116	C	11 4096	Skumpgrupp	Dinne	—
114	A	221 4096	—	Alfred Skerblom	—
117		5 128	—	Gustav Persson	—
19	B	1 32	—	Dinne	—
111		31 256	—	Per Nilsson Skerblom	—
				Summa	

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-

lagen rörande torrläggning av marker till-

hörande Hårderup nr 12 m.fl. hemman i

Fränninge socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd dels skadas av översvämningar, dels vid medelvattenstånd icke kan avdikas till 1.2 m djup. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.D./.

Ifrågavarande marker ingå till övervägande del i ett tidigare torrlägningsföretag avseende "nygrävning av floddiken genom och från ägor till Hårderups och Skumparps byar", vartill förslag upprättats vid av förre lantbruksingenjören Otto Nilsson handlagd, under år 1904 avslutad syneförrättning. Beroende på att avloppssträckan uppströms punkt C icke ingick i nyssnämnda företag, har detsamma för flertalet i nu ifrågavarande företag ingående marker medfört endast obetydlig båtnad. Nu föreslagna åtgärder avse att för alla av företaget berörda områden bereda skydd för skadegörelse genom högvatten och möjliggöra torrläggning till lägenligt djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer fö-

retaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D - E och D - D¹. Sträckan A - B skall bibehållas öppen medan övriga sträckor utföras såsom rörledningar. På nivåkartan äro öppna avlopp utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Mom. 2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Huvdavlloppet skär landsvägen mellan Fränninge och Starrarp i punkt 9+93, där det befintliga avloppet måste fördjupas. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom. 3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +5.35 m. Δ -format märke inhugget i jordfast sten i

rågång ca 7 m norr om 5+30.

Fixp. II. Höjdläge = +5.96 m. / +116.87 m. ö. h. /. Messingdybb i sten omedelbart söder om 9+95.

Fixp. III. Höjdläge = +8.60 m. Δ -format märke inhugget i sten i stenmur

7 m öster om 13+70.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet och nederbördsintensiteten i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppblåsning avbörda en vattenmängd av 2.0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppblåsning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
B - C	16,5	33,0	1,18:1000	30,0 /12/	29,0
- D	9,0	18,0	0,93:1000	25,0 /10/	15,5
+10 - 13	3,5	7,0	4,4 :1000	15,0 /6/	8,0
- E	1,8	3,6	23,3:1000	10,0 /4/	5,5
¹ D - D	2,5	5,0	4,76:1000	12,5 /5/	5,0

Rörledningarnas avbördningsförmåga har beräknats medelst formeln

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{100 + \sqrt{R}}{0,35 + \sqrt{R}} \times \sqrt{R I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = rörledningens lutning

R = hydrauliska medeldjupet = $\frac{d}{4}$

Den öppna avloppssträckans nederbördsområde är ej av betydelse

att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för föreslagna rörledningar. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Avloppens dimensioner, lutningar och bottenlägen äro angivna å de upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor, avloppet genom landsvägen.

Trumman för markvägen vid 3+9 skall på företagets bekostnad ombyggas i enlighet med upprättad ritning. Företaget skall även bekosta event. erforderlig förstärkning av trumman för utfertsvägen vid 1+80.

Enligt åtagande under förrättningen skall Pärsvägsdistriktet utföra och bekosta rörledning med minst 10" inre diameter genom landsvägen mellan Fräninge och Starrarp jämte erforderliga brunnar vid sidan av vägen.

Mom.7. Ersättningar.

Enligt § 7 syneprotokollet hava delägarna förklarat sig icke påfordra ersättning för upplåtelse av mark till det öppna avloppet eller för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor och någon olägenhet synes härav icke vara att vänta, vaden bestämmes, att inga ersättningar skola utgå. Å sträckan 2 - 7+10 få schaktningsmassorna icke uppläggas på åker eller ängsmark, såvida vederbörande markägare ej därtill lämnar sitt medgivande.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ord-

ning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.F./ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget, som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättnings avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda

andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Där öppet avlopp följer rågång, skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

4/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1.0.

5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, så att dagvattnet kan fritt avrinna.

6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

7/ Rören till täkta ledningar skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 4" - 10" rör 10 kg

" 12" " 13 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så tätta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m i timmen,

- 8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1939.
- 12/ Avsättning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada, som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning.

Kostnaderna för rensningar o.dyl. skola under de två första åren efter arbetets fullbordande fördelas efter de andelstal, som angivas i kolumn 12 av kostnadsfördelningslängden. Vid tvåårsperiodens utgång skall det öppna avloppet omsorgsfullt rensas och uppkomna brister botas, varefter detta avlopp efter av lantbruksingenjör verkställd besiktning skall övertagas till underhåll av i mom. 1., andra stycket, av detta utlåtande angivet

företag. Övriga avloppssträckor skola därefter underhållas efter de andelstal, som angivas i kolumn 13 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Upodämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria loop, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 12. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark loka når fram till nu ifrågavarande avlopp, äger att utan särskild kostnad ansluta täckt ledning till när-

maste öppna dike eller brunn. Ägare till den mark, varöver sådant sidodike framdrages, skall dock på förhand underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Härderups dikningsföretag år 1938".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt inom den i mom.15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Härderup den 1 feb-

ruari 1938.

Thore Möller.


Nils Nilsson.

Sven Ohlsson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 32 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller



gr. 70-16

426
88

M

1-0558

DIARIE Nr 15630

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938

för

"Hårderups dikningsföretag år 1938" i Fränninge socken av

Malmöhus län

1. Miksa 1/2. Hårderups

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenåttahundratio /1.810/

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemtio /2.050/

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens e. lantbruksingenjör Th. Möller*

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Händery, Vellingö den 12 sept. 1938.

O. Mellidseur

Att *A. N. Wikén*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Shore Inöller

Oscar Johansson

Adress

Nöa

Adress

Brännjöns

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1923 (nr 164).

Företagets namn: "Härderups dikningsföretag år 1938" i Fräninge so-
cken av Malmöhus län.

Lån 1.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ågare
<u>Fräninge socken.</u>			
Härderup	11/1024	21 av 4	Gustav Persson, lagf. 2/10 1925, § 78
"	avst.	6 12	Anders Widen, ? 28/11 1934, § 439
Skumparp	221/4096	14 1	Alfred Åkerblom, " 30/8 1917, § 8
"	5/128	17 1	Gustav Persson, " 12/9 1916, § 328, & 9/128 mtl. Skumparp nr 1

Stockholm den 21 september 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Fränninge socken.

Hårderup av 4²¹ ✓ 11/1024 mtl äg. Gustav Persson, lagf. den 2 okt. 1925; § 78

" 12⁶ ✓ avst. " Anders Widéen, lagf. den 28 nov. 1934,
§ 439.

Skumparp . 1¹⁴ ✓ 221/4096 " " Alfred Åkerblom, lagf. den 30 aug. 1917,
§ 5.

" 1¹⁷ ✓ 5/128 " " Gustav Persson, lagf. den 12 juli 1916,
§ 328, å 9/128 mtl Skumparp nr 1.

Höör (den 24 februari 1938.

Höör

426/38

Godk. 21/9 1938

DIARIE Nr 15631

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t

17 SEP 1938

Över verkställd avsyning av Hårderups dikningsföretag år 1938 i Frän-
ninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Statsbidrag : 2.050:- kr.

Statslån : 1.810:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Anders Widéen, Hårderup, Vollsjö.

Vid av undertecknad denna dag företagen avsyning av ovan angivna
företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fast
ställda planen och förordas till godkännande.

Enligt av styrelsens ordförande lämnad uppgift uppgingo kost-
naderna för företaget till:

Entreprenören	3.350:- kr.
Syneförrättningen	338:40 ✓ "
Betänkandet	80:70 ✓ "
Styrelsearvoden	100:- ✓ "
Räntor /approx./	60:- ✓ "
Kontroller, avsyning o.dyl.	119:- ✓ "
Porto, telefon m.m.	30:10 ✓ "
Summa	<u>4.078:20 kr.</u>

Höör den 13 september 1938. 4119:10

Anders Widéen

Fingen minskning.

21. 9. 38.

Anders Widéen