

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till

"Diläringsföretaget Kuvärlov - Hemmestorp och år 1938"


uti Jämsstorp, Bjällerups och Kuvärlov socknar

och Malmshus Län.

Upprättat vid byggnadsförändring åren 1937-1938 av

Olav Henrik Wahl.

Statens Lantbruksstyrelsen.



KOPIA

Blad 1.
Plan.

13 SEP 1938
KTH.NFO01
BIVIS 10 1938

M 4-0562

488 Malmshus 488

Förslag

L: 22

"Drivningsförelägg för Hålsjö-Hemmesstorp av år 1938"

och Hålsjöstorp, Bjällerstorp och Hålsjö-Hemmesstorp socknar



av Malmshus län.

Upprättad vid synföreläggning åren 1937-1938 av

Olav Henrik Wahl

Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras
ex officio
b. H. Wahl

M 4*0562

Nr 488 Malmshus H. Wahl

Förslag

till

"Direktionsföretaget Kust-Löb-Handelsbolaget den 1938"

uti Kustbolaget, Bjällerups och Kyrklandsdålige socknar

och Malmö-Löb.


Utförda vid anläggningen 1937-1938 av

Olav Henric Frick

Statens Lantbruksstyrelsen.


Profil- och sektionsskizningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.



Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7m.



Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 003

4*0562 3

Nr 488 Malm-Simrishamnsv. 1938

DIVIS N° 12881

Förslag

till

"Direktionsföretaget Huvud- och Hattfabrikerna av år 1938"

vid Hattfabrikerna, Björnsborg och Hattfabrikerna i Stockholm

och Hattfabrikerna i Lilla

besöksföretag vid synföretag åren 1937-1938 av


Blas Henric Malm

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Typritning för omkullning vid påle 8+71

Ståla 1:50




Förslag till järnvägsstrumma mellan pålarna 27 och 27+80

Ståla 1:100




Typritning för omkullning vid påle 19+78

Ståla 1:50




Förslag till järnvägsstrumma mellan pålarna 53+44 och 53+54

Ståla 1:100




Typritning för intag vid påle 18+50

Ståla 1:50



Typritning för intag vid påle 34+17


Ståla 1:50




Typritning för brunns med 60" inre diameter

vid påle 15+44

Ståla 1:50




Plan




Typritning för brunns med 48" inre diameter

Ståla 1:50

Ståla 1:50




Plan




vid påle 22+80

Ståla 1:50




Plan




Typritning för brunns med 40" inre diameter

Ståla 1:50

Ståla 1:50




Plan




Typritning för brunns med 52" inre diameter vid påle 24+10

Ståla 1:50

Ståla 1:50




Plan




Typritning för brunns med 24" inre diameter

Ståla 1:50

Ståla 1:50



Plan



Vidmaras
ex officio,
B. Malm

1786 1938
RITNING 004
GIVS 1938

M 4*0562

488 Hattfabrikerna 4/1938

M 4*0562

DIARIE Nr 15361

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp
av år 1938"

uti Knästorps, Bjällerups o. Kyrkheddinge
socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
årn 1937-1938.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Kvårlöv - Hemmestorp
av år 1938"
uti Knåstorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
Åren 1937-1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Kvärlev m.-
fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps
och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus
län.

År 1937 den 18 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Åkesson, Trulstorp per Kyrkheddinge och Vilhelm Ringdahl, Örup nr 5 per Kongsmarken hos lantbrukaren Nils Nilsson i Kvärlev för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlev m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 juli 1937 översänt till pastorsämbetena i Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästa i respektive kyrkor söndagen den 25 juli 1937 /Bil. nr:is 2, 3 och 4/. Då förrättningen torde beröra marker under de Lunds Domkyrka tillhöriga egendomarna 1/4 mtl. Hemmestorp nr 3 och 1/2 mtl. Hemmestorp nr 4 uti Kyrkheddinge socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 21 juli 1937 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 22 juli 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 juli och den 17 augusti 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Nils Nilsson, Kvärlev, Åg. 5/8 mtl. Kvärlev 1¹ uti Bjälle-
rups s:n.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbrukaren Janne Andersson, Våsum, Åg. 3/4 mtl. Våsum 1¹ uti Knåstorps
s:n.

Lantbrukaren Carl Andersson, Våsum, Åg. 5/8 mtl. Våsum 4², 1/16 mtl. Vå-
sum 4³ och 1/16 mtl. Våsum 4⁴, allt uti Knåstorps s:n.

Herr Karl Karlsson, Hemmestorp nr 1, Åg. avs. Hemmestorp 1²⁰ uti Kyrkhed-
dinge s:n.

Herr Thure Larsson, Hemmestorp nr 1, Åg. avs. Hemmestorp 1¹³ och 1¹⁵ uti
Kyrkheddinge s:n.

Fru Sofia Åndorff och hennes make f. stationsinspektoren Emil Åndorff, bå-
da boende i Ousbyholm, Åg. 137/6048 mtl. Hemmestorp 1⁹ uti Kyrkhed-
dinge sooken, genom lantbrukaren Karl Larsson, Hemmestorp enligt
fullmakt /Bil. nr 6/.

Lantbrukaren Karl Larsson, Hemmestorp, Åg. 1/96 mtl. Hemmestorp 1¹⁰ och
5/848 mtl. Hemmestorp 1¹¹ /rätteligen 5/864 mtl./ uti Kyrkheddinge
s:n.

Lunds Domkyrka, Åg. 1/2 mtl. Hemmestorp 2², 1/2 mtl. Hemmestorp 2³, 1/4
mtl. Hemmestorp 3², 1/2 mtl. Hemmestorp 4² och 1/2 mtl. Hemmestorp
4³, allt uti Kyrkheddinge s:n genom domkyrkokamreraren E. Grönquist
enligt fullmakt /Bil. nr 7/.

Lantbrukaren Alfred Åkesson, Hemmestorp, arr. Lunds Domkyrka tillhöriga
1/4 mtl. Hemmestorp 3² uti Kyrkheddinge s:n.

Lantbrukaren Anton Isaksson, Hemmestorp; arr. Lunds Domkyrka tillhöriga

1/2 mtl. Hemmestorp ² 4 uti Kyrkheddinge s:n.

f. Lantbr. Anders Larsson, Kyrkheddinge, syssloman för "Dikningsföretaget

Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt Kvärkövs gård av år 1900".

Lantbrukarne Olof Nilsson, arr. del av 1/2 mtl. Hemmestorp ² 2, Olof Bengts-

son, arr. del av 1/2 mtl. Hemmestorp ³ 4 och del av 1/2 mtl. Hemmes-

torp ³ 2 samt Akke Larsson, Ug. 165/384 mtl. Hemmestorp nr 1, samtli-

ga delägare i "Dikningsföretaget Kyrkheddinge och Hemmestorps byar

samt Kvärkövs gård av år 1900".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag
att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade
dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kun-
de förväntas bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom
profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i
samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättnings-
mannen, att sakkägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade

att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Nils Nilsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för torrläggning av hans marker. Han yrkade därför, att dikesströcken 8+71 - 15+44 skulle fördjupas samt därefter igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, samt att det nuvarande diket mellan Hölje å och gränsen Väsum - Kvärlov eller dikesströcken 3 - 8+71 skulle fördjupas och utvidgas i den mån så erfordrades.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han upprättat ett preliminärt förslag till det planerade dikningsföretagets utförande. Enligt detta förslag skulle ströcken 3 - 8+71 utföras som öppet dike samt ströcken 8+71 - 15+44 som täckt ledning av dels 32", dels 28" cementrör.

§ 7.

Janne Andersson förklarade sig påfordra ersättning för jord och för jordupplag med tillsammans 25,- kr., därest det nuvarande öppna diket genom hans fastighet Väsum¹ skulle komma att utvidgas. I ommända ersättningsbe-
lopp inginge jämväl ersättning för eventuell ändring av den nuvarande gångbron mellan pålarna 3+36 och 3+38.

§ 8.

Carl Andersson, Väsum nr 4, förklarade sig villig, att själv ombygga de nuvarande ägobroarna vid pålarna 4+14 och 6+20, därest han därför tillerkändes ersättning med tillsammans 75,- kr.

§ 9.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det nuvarande stängalet utmed dikets vänstra sida mellan pålarna 5+76 och 7+16 antagligen måste flyttas, därest det nuvarande diket skulle utvidgas lika åt båda sidor, framhöll Carl Andersson, att stängalet skulle kunna kvarstå, därest det nuvarande diket helt utvidgades åt högra sidan och samtliga sohaktmassor likaledes upplades åt höger. I anledning härav framhöll förrättningsmannen, att det vore lämpligast att hela dikessträckan 5+76 - 8+71 utvidgades åt högra sidan och att samtliga sohaktmassor å denna sträcka likaledes upplades åt höger. Sakägarna hade inget att däremot invända.

§ 10.

Carl Andersson yrkade ersättning för jord och för jordupplag med belopp, som han överlämnade åt synemännen att bestämma.

§ 11.

Carl Andersson förklarade, att hans på båda sidor om det nuvarande diket belägna ängsmarker för närvarande besvärades av det från Kvärlev avrinnande vattnet. Vid flöden och då Hölje å vore hög kunde detta vatten nämligen ej avrinna till ån, utan översvämmade hans ängsmarker, vilka därav lido skada. Då denna olägenhet komme att förefinnas även efter det planerade dikningsföretagets genomförande, ansåg han sig ej hava någon nytta av detsamma, utan yrkade han, att inga som helst kostnader för företagets genomförande måtte påföras honom.

§ 12.

Anders Larsson, syssloman för "Dikningsföretaget Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt Kvärlevs gård av år 1900", framhöll, att vissa marker, inom det av honom representerade företaget för sin torrläggning an-

tagligen vore beroende av att avloppet vid påle 15+44 förlades avsevärt djupare än som erfordrades för torrläggning av sökandens marker. Särskilt gällde detta marker inom avd. III, IV och V av ovannämnda företag. I anledning härav yrkade Larsson, att förrättningsmannen skulle vidtaga särskilda undersökningar beträffande avd. III, IV och V inom 1900 års företag för att utreda frågan angående dessa avdelningars torrläggning, och borde dessa undersökningar utföras och resultatet av desamma föreligga innan förevarande syneförrättning avslutades.

§ 13.

Sökanden Nils Nilsson förklarade sig intet hava att invända mot bifall till Anders Larssons yrkande, därest den av honom begärda syneförrättningen under alla förhållanden komme att avslutas under innevarande år.

§ 14.

Förrättningsmannen förklarade, att ett bifall till Anders Larssons yrkande medförde att nya undersökningar måste vidtagas, för vilka kostnaderna ej kunde påföras sökanden. De nya undersökningar, som erfordrades, vare avvägning och sektionering av vissa avloppssträckor, planmätning och nivåavvägning av de marker, som berördes, dimensionering och kostnadsberäkning av avlopp samt båtnadsberäkning. Kostnaderna härför torde belöpa till högst 500,- kr.

§ 15.

Lantbrukarne Karl Larsson, Olof Nilsson, Olof Bengtsson och Akke Larsson förklarade sig villiga att gemensamt bestrida kostnaderna för de undersökningar, som av Anders Larsson påyrkats. Därest förhållandena det medgäve borde dock omnämnda kostnader inräknas bland förrättnings-

kostnaderna. Vid de förnyade undersökningarna hade förrättningsmannen att vända sig till lantbrukaren Olof Bengtsson, Hemmestorp nr 4 per Kyrkheddinge, Rt. Kyrkheddinge 33.

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Hrendet komme att i laga ordning kungöras.

Kvårlöv den 18 augusti 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Wilh. Ringdahl, Nils Åkesson

Gode män.

År 1938 den 18 januari inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Nilsson i Kvårlöv för att fortsätta syneförrättningen. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 sistlidne december översänt till pastorsämbetena i Bjüllerups, Knåstorps och Kyrkheddinge församlingar, och hade dessa kungörelser upplästs i resp. kyrkor söndagen den 26 december 1937 /Bil. nr 8, 9 och 10/. Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 24 december 1937, varjämte ett exemplar av densamma översänts till Länsstyrelsen i Malmöhus län måndagen den 27 december 1937. Till kändsägare hade förrättningsmannen likaledes den 27 december 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. an 11/.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Nils Nilsson, Kvärlev nr 1.

Lantbr. Karl Andersson, Väsåm nr 1.

Lantbr. Janne Andersson, Väsåm nr 4.

Lantbr. Alfred Åkesson, Hemmestorp nr 3.

Herr Karl Karlsson, Hemmestorp nr 1.

Herr Thure Larsson, Hemmestorp nr 1.

Fru Sofia Axdorff och hennes make Emil Axdorff, Ousbyholm, gn lantbr. Karl Larsson, Hemmestorp, enl. fullmakt /Bil. nr 12/.

Lantbr. Karl Larsson, Hemmestorp nr 1.

Domkyrkorådet i Lund, gn domkyrkokamrer E. Grönquist.

f. Lantbr. Anders Larsson, Kyrkheddinge; syssloman för "Dika.föret. Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt Kvärlevs gård av år 1900".

Lantbr. Karl Hansson, Hemmestorp nr 4, arr. del av Lunds Domkyrka tillhöriga $\frac{1}{2}$ mtl. Hemmestorp $\frac{3}{4}$.

Lantbr. Olof Bengtsson, Hemmestorp nr 4, arr. delar av Lunds Domkyrka tillhöriga $\frac{1}{2}$ mtl. Hemmestorp $\frac{3}{4}$ och $\frac{1}{2}$ mtl. Hemmestorp $\frac{3}{2}$ samt samf. jord till fastigheterna Hemmestorp $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$ och $\frac{5}{3}$.

Lantbr. Anders Andersson, Hemmestorp nr 3, arr. del av Lunds Domkyrka tillhöriga $\frac{1}{2}$ mtl. Hemmestorp $\frac{3}{2}$.

Lantbr. Olof Nilsson, Hemmestorp nr 2, arr. del av Lunds Domkyrka tillhöriga $\frac{1}{2}$ mtl. Hemmestorp $\frac{2}{2}$.

Lantbr. Akke Larsson, Hemmestorp nr 1, Mg. 137/864 mtl. Hemmestorp $\frac{2}{1}$.

Lantbr. Nils Nilsson, St. Bjüllerup nr 5, Mg. 137/6048 mtl. Hemmestorp $\frac{6}{1}$ och 137/6048 mtl. Hemmestorp $\frac{7}{1}$.

Malmö Järnvägars A/B., Mg. Malmö-Simrishamnns järnväg, gn baningeniören

E.D. Insulander, biträdd av bannmästaren Alfred Andersson enl. fullmakt /Bil. nr 13/.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han på grund av de yrkanden och framställningar, som gjorts vid sammanträdet den 18 sistlidne augusti /§ 12/, låtit verkställa vissa undersökningar och avvägningar för de marker, som ligga mellan gränsen mot Kvärlev i norr och landsvägen Staffanstorp-Dalby i söder, samt därefter upprättat förslag för dessa markers torrläggning. Enligt detta förslag, för vilket förrättningsmannen nu redogjorde, skulle det planerade torrlägningsföretaget omfatta följande dikessträckor:

Huvudavlopp.

1. Dikessträckan A-B-C från påle 3 vid Hölje Å öster och söder ut till påle 15+44 i gränsen mellan Kvärlevs och Hemmestorps hemman.
2. Dikessträckan C-D-E-F från påle 15+44 söder ut till påle 22+30, belägen i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp 1¹⁰, Hg. Karl Larsson, och Hemmestorp 1¹⁸, Hg. Emma Olsson.
3. Dikessträckan F-G från påle 22+30 söder ut till påle 22+80, belägen i gränsen mellan Emma Olsson tillhöriga Hemmestorp 1¹⁸ och Lunds Domkyrka tillhöriga Hemmestorp 4³.
4. Dikessträckan G-H-I från påle 22+80 söder ut genom Malmö-Simrishamns järnväg till påle 34+17, belägen i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp 2³ och Hemmestorp 2².

Sidoavlopp.

5. Dikessträckan F-F från påle 22+30 = 40 öster ut till påle 43+64.
6. Dikessträckan G-G -G från påle 22+80 = 50 söder ut genom Malmö-Sim-

rishamns järnväg till påle 54+85, belägen i gränsen mellan Hemmestorp

³
4 och Hemmestorp ² 1.

7. Dikessträckan I-I ¹ från påle 34+17 = 60 väster ut till påle 62+38, belägen i gränsen mellan av Anders Andersson, Olof Bengtsson och Olof Nilsson arrenderade egendomar.

Samtliga ommärkta dikessträckor skulle enligt förrättningsmannens förslag utföras som täkta ledningar med undantag för sträckorna 3 - 8+71 /över fastigheterna Väsum nr 1 och 4/ samt sträckan 18+50 - 19+78 /genom torvgraven/, vilka skulle utföras som öppna diken. Förrättningsmannen meddelade vidare, att han preliminärt beräknat kostnaderna för ommärkta dikessträckors utförande till 48000,- kronor. Vidare hade en preliminär uppskattning och beräkning av den båtnad, som komme att vinnas, givet vid handen, att det avsedda dikningsföretaget vore lönande.

§ 18.

Sedan förrättningsmannen på särskild fråga meddelat, att det nya avloppet komme att vid påle 34+17 sänkas från + 11,63 m. till + 11,26 m. eller med 37 cm., förklarade de närvarande sakägarna, att det av förrättningsmannen preliminärt upprättade förslaget vore lägnat att läggas till grund för definitivt förslag.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att det vore nödvändigt att ombygga tvenne trummor för Malmö-Sinrishamns järnväg, därest det planerade dikningsföretaget skulle utföras i enlighet med förevarande förslag, nämligen dels trumman mellan pålarna 27 och 27+8 i dikessträckan G-H-I, dels trumman mellan pålarna 53+44 och 53+54 i dikessträckan G-G ¹ -G ². Bottenläget i den förstnämnda trumman borde sålunda sänkas från höjden

+ 10,86 m. till höjden + 10,54 m. och bottenläget i den andra trumman från höjden + 11,- m. till höjden + 10,56 m.

§ 20.

Karl Larsson, Hemmestorp nr 1, förklarade, att han ett flertal gånger rensat ommärkta trumma. Beträffande trumman vid påle 53+44 framhöll Larsson, att densamma ej vore ordentligt bottnad, utan att bottnen utgjordes av kullersten och kilavfall från större sten, vilket mycket lätt kunde borttagas, därest trummans bottenläge skulle sänkas. Beträffande åter trumman vid påle 27 framhöll Larsson, att han ej med säkerhet kunde yttra sig över hur densamma vore bottnad, enär han aldrig närmare kunnat undersöka detta, då trumman låge förhållandevis djupt. Larsson höll dock för troligt, att de båda ommärkta järnvägstrummorna utförts på likartat sätt.

§ 21.

Karl Larsson meddelade, att han år 1909 såsom entreprenör nybyggt en trumma genom Malmö-Simrishamns järnväg, belägen omkring 600,- m. väster om järnvägstrumman vid påle 27. Denna trumma hade utförts av rör med minst 32" inre diameter. Trumman hade varit 12,- m. lång, arbetet genom järnvägen hade utförts på en natt med början kl. 21,- och slut kl. 6,-. I arbetet hade deltagit 10 till 12 man. Avståndet från rälisen till trummans underkant hade varit omkring 3,- m.

§ 22.

Karl Larsson, Olof Nilsson, Olof Bengtsson, Karl Hansson, Anders Andersson och Akke Larsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 14/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 23.

Nå intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson i Kvärlev tisdagen den 8 mars 1938 kl. 10 f.m.

Kvärlev den 18 januari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Wilh. Ringdahl Nils Åkesson

Gode män.

År 1938 den 8 mars inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Nilsson i Kvärlev för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Nils Nilsson, Kvärlev nr 1.

Lantbr. Karl Andersson, Väsna nr 1.

Herr Karl Karlsson, Hemmestorp nr 1.

Herr Thure Larsson, Hemmestorp nr 1.

Fru Sofia Axderff och hennes make Emil Axderff, Ousbyholm, ga lantbr.

Karl Larsson, Hemmestorp, enl. fullmakt /Bil. nr 12/.

Lantbr. Karl Larsson, Hemmestorp nr 1.

Pröken Emma Olsson, Kyrkheddinge nr 2, genom förenämnde Karl Larsson

enligt fullmakt /Bil. nr 23/.

Domkyrkorådet i Lund gn domkyrkokanrer E. Grönquist.

f. Lantbr. Anders Larsson, Kyrkheddinge, syssloman för "Dikaingsföreta-

get Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt Kvårlövs gård av år 1900.

Lantbr. Karl Hansson, Hemmestorp nr 4.

Lantbr. Olof Bengtsson, Hemmestorp nr 4.

Lantbr. Anders Andersson, Hemmestorp nr 3.

Lantbr. Olof Nilsson, Hemmestorp nr 2.

Lantbr. Akke Larsson, Hemmestorp nr 1.

Lantbr. Nils Nilsson, St. Bjällerup nr 5.

Malmö-Järnvägars A/B., Mg. Malmö-Simrishamns järnväg gn baningeniören

E.D. Insulander biträdd av banmästaren Alfred Andersson enl. fullmakt /Bil. nr 13/.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att fröken Emma Olsson, vilken ej varit närvarande vid föregående sammanträdet, i vederbörlig ordning kallats till dagens sammanträde /Bil. nr 15/.

§ 25.

Sedan ett flertal arrendatorer av Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheter vid sammanträdet den 18 sistlidne januari såsom sökande biträtt syneförrättningen hade Domkyrkorådet i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att vederbörande arrendatorer medgavs rätt att inträda såsom sökande. Domkyrkorådets skrivelse bilades protokollet såsom Bil. nr 16.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att han med skrivelse den 12 sistlidne februari /Bil. nr 17/ till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadestyrelsen översänt dels en P.M. rörande de arbeten, som beröra Malmö-Simrishamns järnväg /Bil. nr 18/, dels i tre ritningar utdrag av förslag till dikningsföretagets utförande /Bil. nr 19-21/. I skrivelse till förrätt-

ningsmannen den 16 februari 1938 hade Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förklarat sig ej hava något att erinra mot förslaget /Bil. nr 22/.

§ 27. *Redogjorde förrättningsmannen för det definitiva förslaget.*

Förrättningsmannen överlämnade till herr Anders Larsson samtliga de ritningar och handlingar rörande "Dikningsföretaget Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt Kvärlövs gård av År 1900", vilka av Larsson ställits till förrättningsmannens förfogande.

§ 28. *Redogjorde förrättningsmannen för det definitiva förslaget.*

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslag, som av honom upprättats samt framlade till förslaget hönande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 29. *Redogjorde förrättningsmannen för det definitiva förslaget.*

Avgavs synemännens utlåtande såsom Bil. Litt. D med tillhörande

underbilaga med tillikännagivande, att den med utlåtandet missnöjde

åtog detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 30. *Redogjorde förrättningsmannen för det definitiva förslaget.*

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 31. *Redogjorde förrättningsmannen för det definitiva förslaget.*

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders Larsson, Skolan per Kyrkheddinge eller

vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Nilsson, Kvärlev per Kyrkheddinge, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder samt att, därest bidrag beviljades, avsluta kontrakt rörande företagets utförande samt uppbära och utkvittera beviljade penningmedel.

§ 32.

Sedan de närvarande beslutat att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Anders Larsson, Skolan, tillika ordförande och verkställande ledamot, Olof Bengtsson, Hemmestorp nr 4 och Nils Nilsson, Kvärlev, samtliga med postadress Kyrkheddinge.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Akke Larsson och Olof Nilsson, båda boende i Hemmestorp per Kyrkheddinge.

§ 33.

Förrättningsmannen meddelade, att följande belopp skulle utgå såsom ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna, nämligen:

till Nils Nilsson, Kvärlev,	65,- kr.
till Karl Larsson,	72,- "
till Anders Larsson,	6,- "
till Olof Bengtsson	<u>72,50 "</u>

Summa 215,50 kr.

Beloppen utbetalades omedelbart av förrättningsmannen till vederbörande.

§ 34.

Meddelade förrättningsmannen, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle i enlighet med bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utläpande förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas herr Anders

Larsson.

§ 35.

Överlämnades till herr Anders Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 36.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kvårlöv den 8 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Åkesson Wilh. Ringdahl

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Kvårlöv uti Bjällerups socken av Malmöhus län.

Kvårlöv per Kyrkheddinge den 5 jan. 1935.

Nils A. Nilsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 januari 1935.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvårlöv m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson, Kvårlöv onsdagen den 18 instundande augusti kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kvårlöv nr 1 uti Bjällerups socken, Väsum n:ris 1 och 4 uti Knästorps socken samt Hemmestorp n:ris 1, 3 och 4 uti Kyrkheddinge socken, dels dikningsföretaget "Höjeåns vattenavledning av åren 1896-1897", dels ock dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom Kyrkheddinge och Hemmestorps byar samt Kvårlövs gård av år 1900".

Malmö den 21 juli 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1937 för Bjällerups

församling i Bjällerups kyrka betygar:

Emil Ahrent

p.l.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning
.....

samt KvHrlövs gård av år 1900".

Malmö den 21 juli 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1937 för Knästorps för-

samling i Knästorps kyrka betygar:

Oskar A. Lewan

tjänstförrättande pastor.

Bil. nr 4.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning
.....

samt KvHrlövs gård av år 1900".

Malmö den 21 juli 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1937 för Kyrkheddinge församling i Kyrkheddinge kyrka betygar:

A. Rosenberg

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvårlöv m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
-----------	---------	---------------------------------------

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Bjällerups församling, /kungörelse/	Lund	21/7 1937
---	------	-----------

Pastorsämbetet i Knästorps församling, /kungörelse/	"	" "
--	---	-----

Pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling, /kungörelse/	Kyrkheddinge	" "
---	--------------	-----

Domkyrkorådet, /avskrift av kungörelsen/	Lund	" "
--	------	-----

Länsstyrelsen, / " " " /	Malmö	" "
--------------------------	-------	-----

Skiftegodemannen Anders Andersson, Södergård, Kyrkheddinge	"	" "
--	---	-----

Skiftegodemannen Edvard Andersson, Vallby,	"	" "
--	---	-----

Lantbr. Nils Nilsson, Kvårlöv,	"	26/7 "
--------------------------------	---	--------

Lantbr. Janne Andersson, Våsum,	Lund	" "
---------------------------------	------	-----

Lantbr. Carl Andersson, Våsum,	"	" "
--------------------------------	---	-----

Lantbr. Alfred Åkesson, Hemmestorp,	Kyrkheddinge	" "
-------------------------------------	--------------	-----

Lantbr. Anton Isaksson, Hemmestorp,	"	" "
-------------------------------------	---	-----

Lantbr. Karl Larsson, Hemmestorp,	"	" "
-----------------------------------	---	-----

1.

2.

3.

Herr Karl Karlsson, Hemmestorp, Kyrkheddinge 26/7 1937

Herr Thure Larsson, Hemmestorp, " " "

Fru Sofia Axdorff, Ousbyholm " "

Sysslomannen för dikningsföretaget "Höjeåns
vattenavledning av Åren 1896-1897",
Lantbr. Nils Olsson, Knästorp, Lund " "

Sysslomannen för dikningsföretaget Kyrkheddinge
o. Hemmestorps byar samt Kvärlovsgård av år 1900,
f. Lantbrukaren Anders Larsson, Kyrkheddinge " "

Malmö den 26 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Skiftesgodemannen Nils Åkesson, Trulstorp, Kyrkheddinge 17/8 1937

Skiftesgodemannen Wilhelm Ringdahl, Örup nr 5, Kongsmarken 17/8 1937

Malmö den 17 augusti 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Fullmakt för lantbrukare Karl Larsson, Hemmestorp per Kyrkheddinge,

att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker

tillhörande Kvärlov m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkhed-

dinge socknar, Malmöhus län, vår rätt beveka och vår talan föra; hållan-

de vi för gilt vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Ousbyholm den 10 augusti 1937.

Emil Axdorff

Sofia Axdorff

Ägare av 137/6048 mtl. Wa Hemmestorp, Kyrkheddinge s:n.

Bevittnas;

Joh. Björklund

Ellen Björklund

Handl.

Affärs-Biträde

Osbyholm.

Osbyholm.

Bil. nr 7.

DOMKYRKORÅDET
L U N D .

R e s o l u t i o n .

Herr Domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom Domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda förrättning iakttaga och bevaka Lunds Domkyrkas rätt och bästa. Lund den 28 juli 1937.

För Domkyrkorådet i Lund.

H. Th. Ohlsson

A. Neuman.

Bil. nr 8.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlev m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson, Kvärlev tisdagen den 18 januari 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kvärlev nr 1 uti Bjällerups socken, Våsum nr 1 och 4 uti Knästorps

dels dikningsföretaget "Höjaåns vattenavledning av åren 1896-1897"
 socken samt Hemmestorp nr: 1, 2, 3 och 4 uti Kyrkheddinge socken, dels
 dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom Kyrkheddinge och Hemmes-
 torps byar samt Kvärlövs gård av år 1900", dels ock tvänne trummor för
 den Malmö Järnvägars Aktiebolag tillhöriga järnvägslinjen mellan Staffens-
 torps och Kyrkheddinge järnvägsstationer.

Malmö den 23 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 januari 1938 för Bjällerups

församling i Bjällerups kyrka betygar:

Emil Ahrent

p.l.

Bil. nr 9.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående

.

och Kyrkheddinge järnvägsstationer.

Malmö den 23 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 december 1937 för Knästorps

församling i Knästorps kyrka betygar:

Eric Renbert

v.p.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

och Kyrkheddinge järnvägsstationer.

Malmö den 23 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 26 dec. 1937 för Kyrkheddinge församling i Kyrkheddinge kyrka betygar:

A. Rosenberg

p.l.

Bil. nr 11.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvårlöv m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Bjällerups församling,
/kungörelse/.

Lund

23/12 1937

Pastorsämbetet i Knästorps församling,
/kungörelse/.

"

"

"

Pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling,
/kungörelse/.

Kyrkheddinge

"

"

Domkyrkorådet,

Lund

27/12 "

1.	2.	3.
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	27/12 1937
Skiftesgodemannen Nils Åkesson, Trulstorp,	Kyrkheddinge	23/12 1937
Skiftesgodemannen Vilhelm Ringdal, Örup nr 5,	Kongsmarken	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Kvärlev,	Kyrkheddinge	27/12 "
Lantbr. Janne Andersson, Våsum,	Lund	" "
Lantbr. Carl Andersson, Våsum,	"	" "
Lantbr. Alfred Åkesson, Hemmestorp,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Anton Isaksson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Karl Larsson, Hemmestorp,	"	" "
Herr Karl Karlsson, Hemmestorp,	"	" "
Herr Thure Larsson, Hemmestorp,	"	" "
Fru Sofia Aadorff,	Ousbyholm	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget "Höjeåns vattenavledning av åren 1896-1897", Lantbr. Nils Olsson, Knästorp,	Lund	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Kyrkheddinge o. Hemmestorps byar samt Kvärlevs gård av år 1900, f. Lantbr. Anders Larsson,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Karl Hansson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Olof Bengtsson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Anders Andersson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Olof Nilsson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Aug. Jakobsson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Akke Larsson, Hemmestorp,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Bjällerup,	"	" "
Lantbr. Lars Olofsson, Hemmestorp,	"	" "
Malmö Järnvägars A/B.,	Malmö	" "

Malmö den 27 december 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 12.

Fullmakt för lantbrukaren Carl Larsson, Hemmestorp nr 1, Kyrkheddinge att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlov m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län, som hålles den 18 januari 1938, vår rätt bevaka och vår talan föra; hållande vi för giltigt vad detta vårt ombud lagligen gör och låter.

Ousbyholm den 10 januari 1938.

Emil Axdorff Sofia Axdorff

Ägare av 137/6048 mtl. Hemmestorp nr 1.

Bevittnas:

Joh. Björklund

Ellen Björklund

Köpmän

Biträde.

Bil. nr 13.MALMÖ JÄRNVÄGARS
AKTIEBOLAG—
Malmö.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlov m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar, tisdagen den 18 januari 1938 kl. 10 och vid event. kommande sammanträden, föra Malmö järnvägars aktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 januari 1938.

Malmö Järnvägars Aktiebolag

J. W. Hermansson.

Bevittnas:

C. Olsson

A. Nordström.

Bil. nr 14.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Kvärlövs m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.

Kvärlöv den 18 januari 1938.

Karl Larsson

Olof Nilsson

Olof Bengtsson

Carl Hansson

Anders Andersson

Akke Larsson

Att Karl Larsson, Olof Nilsson, Olof Bengtsson, Carl Hansson, Anders Andersson och Akke Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Wilh. Ringdahl

Nils Åkesson.

Bil. nr 15.

Kallelse.

Sedan sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och

Kyrkheddinge sooknar av Malmöhus län utsatts att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson i Kvärlev tisdagen den 8 mars 1938 kl. 10 f.m., varder fröken Emma Olsson, Kyrkheddinge nr 2, härigenom kallad att tillstådeskomma vid ovannämnda sammantråde personligen eller genom lagligen befullmäktigat ombud.

Malmö den 20 januari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

En med förestående lika lydande kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes.

Kyrkheddinge den 22 januari 1938.

Emma Olsson.

Bevittnas:

John H. Lindau

Fjärdingsman.

Bil. nr 16.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Till statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

M A L M Ö.

Sedan Olof Nilsson, Olof Bengtsson, Anders Andersson och Carl Hansson, samtliga arrendatorer av Lunds domkyrkas hemman, vid sammanträde den 18 januari 1938 såsom sökande biträtt synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlev med flera hemman uti Bjälle-

rups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län, så medgiver domkyrkorådet dem härmed rätt att som sökande biträda ifrågevarande förrättning under förutsättning att de själva gälda härvid uppkomna kostnader.

Lund den 18 januari 1938.

FÖR DOMKYRKORÅDET I LUND:

Yngve Brilioth.

E. Grönquist

Bil. nr 17.

Avskrift.

Till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen,

STOCKHOLM.

Härmed får jag i tre ritningar översända utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmetorp av år 1938" jämte P.M. med anhållan om sådant yttrande, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes kopia av ritningarna samt avskrift av omnämnda P.M. avsedda att förvaras i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen.

Malmö den 12 februari 1938.

C.H. Wallér

Vidimeras
ex officio;

C.H. Wallér

Bil. nr 18.

P.M.

för "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmetorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län i vad detsamma be-

rör Malmö-Simrishamns järnväg.

De i dikningsföretaget ingående markerna äro belägna norr och söder om järnvägslinjen Malmö-Simrishamn samt mellan Staffanstorps järnvägsstation i väster och Kyrkheddinge järnvägsstation i öster. De söder om järnvägslinjen liggande markerna avvattnas f.n. genom tvenne floddiken, vilka korsa järnvägen vid punkten H eller påle 27, belägen o:a 1300,- m. väster om Kyrkheddinge järnvägsstation, samt vid punkten ¹G eller påle 53+44, belägen o:a 1100,- m. väster om Kyrkheddinge järnvägsstation. I båda korsningspunkterna finnas f.n. trummor utförda med sidomurar och täckhallar av kilad granit och med botten av kullersten och skärv. För de nuvarande trummorna lämnas följande data.

Trumman vid punkten H eller påle 27.

RÄls ö.k.	+ 13,04 m.
Täckhallens ö.k.	+ 12,10 m.
Täckhallens u.k.	+ 11,70 m.
Trummans botten	+ 10,86 m.
Fri öppning	1,- - 1,10 m.

Trumman vid punkten ¹G eller påle 53+44.

RÄls ö.k.	+ 12,97 m.
Täckhallens ö.k.	+ 12,06 m.
Täckhallens u.k.	+ 11,62 m.
Trummans botten	+ 11,- m.
Fri öppning	0,90 - 0,95 m.

I trumman vid punkten H finnes f.n. ett o:a 35 cm. djupt lager av slam.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skola de järnvägen korsande floddikena fördjupas och igenläggas med betongrör. För att de söder om järnvägen liggande markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup har det vidare föreslagits, att inre underkanten för de nya ledningarna skola förläggas på höjden + 10,54 m. vid punkten H eller påle 27 och på höjden + 10,56 m. vid punkten G¹ eller påle 54+44. Då det torde vara förenat med ej obetydliga svårigheter och kostnader att genom undermurning sänka bottnen i de nuvarande trummorna till erforderligt djup, har det ansetts lämpligt att ersätta de nuvarande stentrummorna med nya trummor av betongrör eller att nybygga trummor dels vid punkten H av 28" cementrör, dels vid punkten G¹ av 15" cementrör. Av verkställda undersökningar har det vidare framgått, att bottnen i de nuvarande trummorna i huvudsak utgöres av skärv och kullersten, varför det synes möjligt att utgräva bottnen i dessa trummor och förlägga de nya betongtrumorna inuti de gamla. Skulle det mot förmodan visa sig förenat med särskilda svårigheter att utgräva bottnen i de gamla trummorna, böra de nya trummorna utföras vid sidan av de gamla och i samband därmed de tillstötande tückta ledningarna förskjutas något i sidled, så att god anslutning erhålles till de nya trummorna. De nya trummorna skola jämlikt bestämmelsen i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen utföras och bekostas av järnvägens ägare. Kostnaderna för erforderliga brunnar - anslutningsanordningar mellan de tückta ledningarna och trummorna - liksom extra kostnader för de tückta ledningarnas förskjutning, därest de nya trummorna utföras vid sidan av de gamla, skola bestridas av dikningsföretaget.

Malmö den 31 januari 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmetorp av år 1938".

Bil. nr 20.


Godkännes i vad företaget berör Malmö-Simrishamns järnvägar.

Stockholm den 16 februari 1938.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
L. Wald. Ståhle.

Detaljritning över järnvägssträckan mellan punkt 27 och 27+8.


Skala 1:100.



Profilritning.

Skala för längd 1:4000.

Skala för höjd 1:100.



Malmö den 31 januari 1938.

Intet att anmärka från järnvägens sida.

Malmö den 8 februari 1938.
Malmö Järnvägars Aktiebolag.
A.B. Nilsson

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

L. Wald. Ståhle


Utdrag av förslag till "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938".

Bil. nr 21 .

Godkännes i vad företaget berör Malmö-Simrishamns järnvägar.

Stockholm den 16 februari 1938.
På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar;
L. Wald. Ståhle.


Detaljritning av järnvägssträckan mellan stationerna 53+44 och 53+54



Profilritning.

Skala för längd 1:4000.

Skala för höjd 1:100.



Malmö den 31 januari 1938.

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Intet att anmärka från järnvägens sida.

Malmö den 8 februari 1938.
Malmö Järnvägars Aktiebelag.
A.E. Nilsson.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Munn.

Bil. nr 22.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr. J. 157/38.

Till

Lantbruksingenjören C.H. Wallér,

Malmö.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 12 februari 1938 har Ni anhållit om yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen angående förslag till Dikningsföretaget Kvärlev-Hemmes-
torp av år 1938 jämte P.M.

./. Med återställande av förslageritningarna, som försatts med påskrif-
ter om Kungl. styrelsens godkännande, får Kungl. väg- och vattenbyggnads-
styrelsen meddela, att intet finnes mot förslaget att erinra, i vad före-
taget berör Malmö-Simrishamns järnväg.

Stockholm den 16 februari 1938.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar:

L. Wald. Ståhle.

Bil. nr 23.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas innehavaren härav att vid sammanträdet den
8 mars 1938 angående terrälläggning av marker tillhörande Kvärlev m.fl.
hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar min talan föra
och min rösträtt utöva..

Godkännande jag ombudets lagliga görande och låtande.

Kyrkheddinge den 7 mars 1938.

Emma Olsson.

Egenhåndiga namnteckningen bevittna:

Axel Andersson

Johan Anderberg.

Innehavare Karl Larsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Knästorps s:n.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Väsum	² 4		5/8		<u>Carl Andersson.</u>
					1 Åker, m.p.lättlera
					2 D:o d:o
					3 D:o d:o
					4 D:o d:o
					5 D:o d:o
					6 D:o d:o
					7 D:o d:o
					8 Äng, lergyttja
					9 Åker, m.p.lättlera
					10 D:o d:o
					11 D:o d:o
					12 D:o d:o
					13 Äng, lergyttja
					14 D:o d:o
					15 D:o d:o
					16 D:o d:o
					17 Åker, m.p.lättlera
					18 D:o d:o
					19 D:o d:o
					20 Äng, d:o

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23								1950	448	50	2000	460	-	50	11	50
54								1400	756	-	~~2000~~ ¹⁵⁵⁰	837	-	150	81	-
17								1950	331	50	2000	340	-	50	8	50
58								900	522	-	~~2000~~ ¹⁰⁵⁰	609	-	150	87	-
48								1950	936	-	2000	960	-	50	24	-
76								1400	1064	-	~~2000~~ ¹⁵⁵⁰	1178	-	150	114	-
36								1000	360	-	~~2000~~ ¹¹⁵⁰	414	-	150	54	-
		42						450	189	-	~~1500~~ ⁵⁵⁰	231	-	100	42	-
01								1000	10	-	~~2000~~ ¹¹⁵⁰	11	50	150	1	50
24								1950	468	-	2000	480	-	50	12	-
16								1400	224	-	~~2000~~ ¹⁶⁵⁰	264	-	250	40	-
05								1200	60	-	~~2000~~ ¹⁴⁵⁰	72	50	250	12	50
		34						750	255	-	~~1500~~ ⁹⁵⁰	323	-	200	68	-
		50						750	375	-	~~1500~~ ⁹⁵⁰	475	-	200	100	-
		57						300	171	-	~~1500~~ ⁴⁰⁰	228	-	100	57	-
		89						450	400	50	~~1500~~ ⁵⁵⁰	489	50	100	89	-
06								900	54	-	~~2000~~ ¹⁰⁵⁰	63	-	150	9	-
14								1400	196	-	~~2000~~ ¹⁵⁵⁰	217	-	150	21	-
19								1950	370	50	2000	380	-	50	9	50
		02						1950	39	-	2000	40	-	50	1	-
3	97	2	74						7230	-		8072	50		842	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	Åker, m.p.lättlera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					Summa
Väsum	4 ⁴		1/16		Carl Andersson.
				27	Äng, lergyttja
				28	D:o d:o
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	D:o d:o
					Summa
Väsum	4 ³		1/16		Carl Andersson.
				31	Åker, m.p.lättlera
				32	D:o d:o
				33	Äng, lergyttja
				34	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 97		2 74							7230 -			8072 50			842 50	
21								1950	409 50		2000	420 -		50	10 50	
12								1400	168 -		~~2000~~ ¹⁵⁵⁰	186 -		150	18 -	
14								1000	140 -		~~2000~~ ¹¹⁵⁰	161 -		150	21 -	
13								1950	253 50		2000	260 -		50	6 50	
14								1400	196 -		~~2000~~ ¹⁶⁰⁰	224 -		200	28 -	
01								1200	12 -		~~2000~~ ¹⁴⁵⁰	14 50		250	2 50	
4 72		2 74							8409 -			9338 -			929 -	
		10						400	40 -		~~1500~~ ⁵⁰⁰	50 -		100	10 -	
		06						450	27 -		~~1500~~ ⁵⁵⁰	33 -		100	6 -	
04								1000	40 -		~~2000~~ ¹¹⁵⁰	46 -		150	6 -	
02								1400	28 -		~~2000~~ ¹⁵⁵⁰	31 -		150	3 -	
06		16							135 -			160 -			25 -	
03								1400	42 -		~~2000~~ ¹⁵⁵⁰	46 50		150	4 50	
05								1000	50 -		~~2000~~ ¹¹⁵⁰	57 50		150	7 50	
		06						450	27 -		~~1500~~ ⁵⁵⁰	33 -		100	6 -	
		10						300	30 -		~~1500~~ ⁴⁰⁰	40 -		100	10 -	
08		16							149 -			177 -			28 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjällerups s:n.</u>					
KvÄrlöv	¹ 1		5/8		<u>Nils Nilsson.</u>
				35	Åker, m.p.lättlera
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
25				2200	550 -	2500	625 -	300	75 -							
38				1700	646 -	2500	950 -	800	304 -							
70				1100	770 -	2500	1750 -	1400	980 -							
40				1100	440 -	2500	1000 -	1400	560 -							
18				1700	306 -	2500	450 -	800	144 -							
56				2200	1232 -	2500	1400 -	300	168 -							
14				2200	308 -	2500	350 -	300	42 -							
17				1700	289 -	2500	425 -	800	136 -							
10				1100	110 -	2500	250 -	1400	140 -							
52				2200	1144 -	2500	1300 -	300	156 -							
35				1700	595 -	2500	875 -	800	280 -							
60				1100	660 -	2500	1500 -	1400	840 -							
50				1100	550 -	2500	1250 -	1400	700 -							
41				1700	697 -	2500	1025 -	800	328 -							
07				2200	154 -	2500	175 -	300	21 -							
44				2200	968 -	2500	1100 -	300	132 -							
18				1400	252 -	2500	450 -	1100	198 -							
23				2200	506 -	2500	575 -	300	69 -							
74				2200	1628 -	2500	1850 -	300	222 -							
6 92					11805 -		17300 -		5495 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				54	Åker, m.p.låttlara
				55	D:o d:o
				56	Vattenhåla, imp.,
				57	Åker, m.p.låttlara
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
					Summa
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					
Hemmestorp	3 ²		1/4		<u>Lunds Domkyrka,</u>
					<u>arr. Alfred Åkesson.</u>
				67	Åker, m.p.låttlara
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
6	92							11805	-		17300	-		5495	-	
	70							2200	1540	-	2500	1750	-	300	210	-
1	15							1700	1955	-	2500	2875	-	800	920	-
							04									
	60							1700	1020	-	2500	1500	-	800	480	-
	35							1100	385	-	2500	875	-	1400	490	-
	70							1700	1190	-	2500	1750	-	800	560	-
	13							1100	143	-	2500	325	-	1400	182	-
	20							1700	340	-	2500	500	-	800	160	-
	30							2200	660	-	2500	750	-	300	90	-
	20							2200	440	-	2500	500	-	300	60	-
	55							2200	1210	-	2500	1375	-	300	165	-
	70							1700	1190	-	2500	1750	-	800	560	-
	56							2200	1232	-	2500	1400	-	300	168	-
13	06						04	23110	-		32650	-		9540	-	
	90							2200	1980	-	2300	2070	-	100	90	-
1	32							1800	2376	-	2300	3036	-	500	660	-
	74							2200	1628	-	2300	1702	-	100	74	-
2	96							5984	-		6808	-		824	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrkheddinge socken.</u> Hemnestorp	2 3		1/4		Överfört
				70	Åker, vinner ej båtnad
				71	D:o d:o
					Summa
					<u>Avdelning II.</u>
					<u>Lunds Domkyrka,</u>
					<u>arr. Alfred Åkesson.</u>
				72	Åker, m.p.låttlara
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
				107	Äng, lergyttja
				108	D:o d:o
				109	Åker, m.p.låttlara
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
				112	Tomt och trädgård
					Summa
Hemnestorp	20 1		avs.		<u>Karl Karlsson.</u>
				73	Åker, m.p.låttlara
				74	Tomt och trädgård
				75	Åker, m.p.låttlara
				76	D'o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
2 96						1 39		5984	-		6808	-		824	-	
						18										
2 96						1 57		5984	-		6808	-		824	-	
06								2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
03								1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
01								1000	10	-	~~2000~~ 1800	18	-	800	8	-
	06							300	18	-	~~1500~~ 900	54	-	600	36	-
	01							300	3	-	~~1500~~ 900	9	-	600	6	-
01								800	8	-	~~2000~~ 1600	16	-	800	8	-
02								1000	20	-	~~2000~~ 1800	36	-	800	16	-
02								1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
02								2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
17	07							303	-		443	-		140	-	
04								1800	72	-	2800	112	-	1000	40	-
05								3200	160	-	4200	210	-	1000	50	-
02								1800	36	-	2800	56	-	1000	20	-
03								1400	42	-	2800	84	-	1400	42	-
14								310	-		462	-		152	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	Åker, m.p.lättlera
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
					Summa
Hemmestorp	13 15 1, 1		avs.		Thure Larsson.
				80	Äng, kärrtorv och lera
				81	Grav, imp.
				82	D:o d:o
				83	Äng, kärrtorv och lera
				84	Åker, m.p.lättlera
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	Tomt och trädgård
					Summa
Hemmestorp	1 ⁹		137 6048		Sofia Axdorff.
				90	Åker, m.p.lättlera
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14								310	-		462	-		152	-
	05							1400	70	-	2800	140	-	1400	70	-
	08							1000	80	-	~~2500~~ 2800	200	-	1500	120	-
	04							800	32	-	~~2300~~ 2800	92	-	1500	60	-
	31								492	-		894	-		402	-
			04					300	12	-	~~900~~ 1500	36	-	600	24	-
						03										
						20										
			13					300	39	-	~~900~~ 1500	117	-	600	78	-
	10							800	80	-	~~1600~~ 2000	160	-	800	80	-
	14							1000	140	-	~~1800~~ 2000	252	-	800	112	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	01							2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
	45		17				23		610	-		995	-		385	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	45								802	-		900	-		98	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	² 4		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Anton Isaksson.</u> 93 Åker, m.p.låttlara 94 Tomt och trädgård 95 Åker, m.p.låttlara 96 D:o d:o 97 D:o d:o 98 Äng, kärrtorv och lera 99 Grav, imp. 100 D:o d:o 101 Äng, kärrtorv och lera 102 Åker, m.p.låttlara 103 D:o d:o 104 D:o d:o 127 D:o d:o 128 D:o d:o <u>Summa</u>
Hemmestorp	¹¹ 1		⁵ 848		<u>Karl Larsson.</u> 113 Åker, m.p.låttlara 114 D:o d:o 115 D:o d:o 116 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1800	54 -		2000	60 -		200	6 -	
	02							2700	54 -		3000	60 -		300	6 -	
	12							1400	168 -		2000	240 -		600	72 -	
	07							1000	70 -		~~1800~~ ~~2000~~	126 -		800	56 -	
	07							800	56 -		~~1600~~ ~~2000~~	112 -		800	56 -	
		15						300	45 -		~~900~~ ~~1500~~	135 -		600	90 -	
						12										
						10										
		15						300	45 -		~~900~~ ~~1500~~	135 -		600	90 -	
	10							800	80 -		~~1600~~ ~~2000~~	160 -		800	80 -	
	08							1000	80 -		~~1800~~ ~~2000~~	144 -		800	64 -	
	12							1400	168 -		2000	240 -		600	72 -	
	62							2450	1519 -		2500	1550 -		50	31 -	
	92							2400	2208 -		2500	2300 -		100	92 -	
2	15	30				22		4547	-		5262	-		715	-	
	10							2100	210 -		2500	250 -		400	40 -	
	20							1600	320 -		2500	500 -		900	180 -	
	14							1100	154 -		~~2200~~ ~~2500~~	308 -		1100	154 -	
	08							900	72 -		~~2000~~ ~~2500~~	160 -		1100	88 -	
	52							756	-		1218	-		462	-	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				117	Åker, m.p.lättlera
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
				120	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	1 ¹⁰		1/96		<u>Karl Larsson.</u>
				121	Åker, m.p.lättlera
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	1 ¹⁸		avs.		<u>Emma Olsson.</u>
				125	Åker, m.p.lättlera
				126	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning III.</u>
Hemmestorp	4 ²		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u>
					<u>arr. Anton Isaksson.</u>
				129	Åker, m.p.lättlera
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	52								756	-		1218	-		462	-
	22							900	198	-	~~2000~~ ~~2500~~	440	-	1100	242	-
	21							1100	231	-	~~2200~~ ~~2500~~	462	-	1100	231	-
	30							1600	480	-	2500	750	-	900	270	-
	25							2100	525	-	2500	625	-	400	100	-
1	50								2190	-		3495	-		1305	-
	23							2100	483	-	2500	575	-	400	92	-
	18							1600	288	-	2500	450	-	900	162	-
	10							1600	160	-	2500	250	-	900	90	-
	87							2100	1827	-	2500	2175	-	400	348	-
1	38								2758	-		3450	-		692	-
	45							2000	900	-	2500	1125	-	500	225	-
	37							2000	740	-	2500	925	-	500	185	-
	82								1640	-		2050	-		410	-
	18							2250	405	-	2500	450	-	250	45	-
	08							1850	148	-	2500	200	-	650	52	-
	20							1850	370	-	2500	500	-	650	130	-
	46								923	-		1150	-		227	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				132	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Hemmestorp	4 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Karl Hansson.</u>
				133	Åker, m.p.lättlera
				134	Tomt och trädgård
				135	Åker, m.p.lättlera
				136	D:o d:o
					Summa
Hemmestorp	4 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u>
				137	Åker, m.p.lättlera
					Summa
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning IV.</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Karl Hansson.</u>
				138	Åker, m.p.lättlera
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	46								923	-		1150	-		227	-
	55							2250	1237	50	2500	1375	-	250	137	50
1	01								2160	50		2525	-		364	50
1	40							2150	3010	-	2500	3500	-	350	490	-
	25							3150	787	50	3500	875	-	350	87	50
	18							2150	387	-	2500	450	-	350	63	-
5	30							1650	8745	-	2500	13250	-	850	4505	-
7	13								12929	50		18075	-		5145	50
2	21							1650	3646	50	2500	5525	-	850	1878	50
2	21								3646	50		5525	-		1878	50
1	85							1650	3052	50	2500	4625	-	850	1572	50
	07							2150	150	50	2500	175	-	350	24	50
	10							2150	215	-	2500	250	-	350	35	-
2	02								3418	-		5050	-		1632	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	2 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Anders Andersson.</u> 141 Åker, m.p.lättlera 142 D:o d:o 143 D:o d:o 144 D:o d:o 145 D:o d:o 146 D:o d:o <u>Summa</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> 147 Åker, m.p.lättlera 148 D:o d:o 149 D:o d:o 150 D:o vinner ej båtnad <u>Summa</u>
Hemmestorp	2 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> 151 Åker, vinner ej båtnad 152 D:o m.p.lättlera 153 D:o d:o 154 D:o d:o <u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							2250	405	-	2500	450	-	250	45	-
	08							1950	156	-	2500	200	-	550	44	-
	40							2250	900	-	2500	1000	-	250	100	-
	32							2250	720	-	2500	800	-	250	80	-
	70							2050	1435	-	2500	1750	-	450	315	-
	24							2250	540	-	2500	600	-	250	60	-
1	92								4156	-		4800	-		644	-
1	62							1650	2673	-	2500	4050	-	850	1377	-
2	60							1650	4290	-	2500	6500	-	850	2210	-
	52							2150	1118	-	2500	1300	-	350	182	-
						06										
4	74					06			8081	-		11850	-		3769	-
						58										
	61							2150	1311	50	2500	1525	-	350	213	50
	55							1650	907	50	2500	1375	-	850	467	50
	40							2150	860	-	2500	1000	-	350	140	-
1	56					58			3079	-		3900	-		821	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				155a	Åker, m.p.lättlera
				155b	D:o vinner ej båtnad
				156	D:o m.p.lättlera
				157a	D:o d:o
				157b	D:o vinner ej båtnad
				158	D:o m.p.lättlera
				159	D:o d:o
				160	D:o d:o
					Summa
Hemmestorp	2 ² 2		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Nilsson.</u>
				161	Åker, m.p.lättlera
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o
				164	Tomt och trädgård
				165	Åker, m.p.lättlera
				166	D:o d:o
				167	D:o d:o
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1 56						58		3079 -			3900 -			821 -		
36								2150	774 -		2500	900 -		350	126 -	
						2 70										
83								2150	1784 50		2500	2075 -		350	290 50	
95								2150	2042 50		2500	2375 -		350	332 50	
						10										
1 72								1650	2838 -		2500	4300 -		850	1462 -	
66								2150	1419 -		2500	1650 -		350	231 -	
1 58								1750	2765 -		2500	3950 -		750	1185 -	
7 66						3 38			14702 -			19150 -			4448 -	
2 36								1750	4130 -		2500	5900 -		750	1770 -	
63								2150	1354 50		2500	1575 -		350	220 50	
15								2150	322 50		2500	375 -		350	52 50	
40								3150	1260 -		3500	1400 -		350	140 -	
21								2150	451 50		2500	525 -		350	73 50	
40								1650	660 -		2500	1000 -		850	340 -	
55								1650	907 50		2500	1375 -		850	467 50	
40								2150	860 -		2500	1000 -		350	140 -	
87								2150	1870 50		2500	2175 -		350	304 50	
5 97									11816 50			15325 -			3508 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning V.</u>
Hemmestorp	2 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> 170 Åker, m.p.lättlera 171 D:o d:o <u>Summa</u>
Hemmestorp	2 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Anders Andersson.</u> 172 Åker, m.p.lättlera 173 D:o d:o 174 D:o d:o <u>Summa</u>
Hemmestorp	2 ²		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Nilsson.</u> 175 Åker, m.p.lättlera 176 D:o d:o 177 D:o d:o 178 D:o d:o <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							2150	107	50	2500	125	-	350	17	50
	35							1750	612	50	2500	875	-	750	262	50
	40								720	-		1000	-		280	-
	44							2150	946	-	2500	1100	-	350	154	-
1	44							1950	2808	-	2500	3600	-	550	792	-
	85							2150	1827	50	2500	2125	-	350	297	50
2	73								5581	50		6825	-		1243	50
2	57							1950	5011	50	2500	6425	-	550	1413	50
	60							2150	1290	-	2500	1500	-	350	210	-
	92							2150	1978	-	2500	2300	-	350	322	-
	08							2150	172	-	2500	200	-	350	28	-
4	17								8451	50		10425	-		1973	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning VI.</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> 179 Åker, m.p.lättlera 180 D:o d:o 181 D:o d:o 182 D:o d:o 183 D:o d:o 184 D:o d:o 185 D:o d:o <u>Summa</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning VII.</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> 186 Åker, m.p.lättlera 187 D:o d:o 188 D:o vinner ej båtnad 189 D:o m.p.lättlera 190 D:o d:o 191 D:o d:o 192 D:o d:o 193 D:o d:o

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10							1700	1870	-	2400	2640	-	700	770	-
	50							1700	850	-	2400	1200	-	700	350	-
1	26							1600	2016	-	2400	3024	-	800	1008	-
	84							1600	1344	-	2400	2016	-	800	672	-
1	67							1700	2839	-	2400	4008	-	700	1169	-
	20							2200	440	-	2400	480	-	200	40	-
	77							1700	1309	-	2400	1848	-	700	539	-
6	34								10668	-		15216	-		4548	-
	55							1600	880	-	2300	1265	-	700	385	-
1	50							1700	2550	-	2300	3450	-	600	900	-
							53									
1	40							2100	2940	-	2200	3080	-	100	140	-
	02							1900	38	-	2200	44	-	300	6	-
	45							2000	900	-	2200	990	-	200	90	-
	04							1700	68	-	~~2100~~	84	-	400	16	-
	05							2000	100	-	2200	110	-	200	10	-
4	01								7476	-		9023	-		1547	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförts
				194	Åker, m.p.lättlera
				195	Äng, d:o
				196	Tomt och trädgård
				197	D:o d:o
				198	Åker, m.p.lättlera
				199	D:o d:o
				200	D:o d:o
				201	D:o d:o
				202	D:o d:o
				203	D:o d:o
				204	D:o d:o
				221	D:o vinner ej båtnad
				222	D:o d:o
				223	Äng, m.p.lättlera
				224	D:o dd:o
				225	D:o d:o
				226	D:o d:o
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	01								7476	-		9023	-		1547	-
	05							1700	85	-	²¹⁰⁰ ~~2200~~	105	-	400	20	-
			18					1300	234	-	1500	270	-	200	36	-
	07							2400	168	-	2700	189	-	300	21	-
	10							2600	260	-	2700	270	-	100	10	-
	20							2000	400	-	2200	440	-	200	40	-
	12							2100	252	-	2200	264	-	100	12	-
	38							2100	798	-	2200	836	-	100	38	-
1	10							1800	1980	-	2300	2530	-	500	550	-
	05							1600	80	-	2300	115	-	700	35	-
	02							1600	32	-	2300	46	-	700	14	-
	30							1800	540	-	2300	690	-	500	150	-
						23										
						45										
			23					1300	299	-	1500	345	-	200	46	-
			02					1400	28	-	1500	30	-	100	2	-
			07					1400	98	-	1500	105	-	100	7	-
			20					1100	220	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	260	-	200	40	-
			04					1300	52	-	1500	60	-	200	8	-
			07					1300	91	-	1500	105	-	200	14	-
6	40		81			1	21		13093	-		15683	-		2590	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	1 ²		137 864	205	<u>Akke Larsson.</u> Åker, m.p.lättlera
				206	D:o d:o
				207	D:o d:o
				208	D:o d:o
				209	D:o d:o
				210	D:o d:o
				211	D:o d:o
				212	D:o d:o
				213	D:o d:o
				214	D:o d:o
				215	D:o d:o
				216	D:o d:o
				217	D:o vinner ej båtnad
				218	D:o d:o
				219	D:o d:o
				220	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	2 ³		1/2	229	<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> Ång.
				230	D:o

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				231	Åker, m.p.lättlera
				246	D:o d:o
				247	D:o d:o
				248	D:o d:o
				249	D:o d:o
				250	Tomt och trädgård
				251	Åker, m.p.lättlera
				252	D:o d:o
				253	D:o vinner ej båtnad
				254	D:o m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	2 ³ 2		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Anders Andersson.</u>
				232	Äng, m.p.lättlera
				233	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	2 ² 2		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Aug. Jakobsson.</u>
				234	Äng, m.p.lättlera
				235	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13						91 -			117 -			26 -	
05								1300	65 -		¹⁸⁰⁰ ~~2200~~	90 -		500	25 -	
25								1700	425 -		²¹⁰⁰ ~~2200~~	525 -		400	100 -	
16								2000	320 -		2200	352 -		200	32 -	
13								2000	260 -		2200	286 -		200	26 -	
62								2100	1302 -		2200	1364 -		100	62 -	
16								2600	416 -		2700	432 -		100	16 -	
23								2000	460 -		2200	506 -		200	46 -	
09								2100	189 -		2200	198 -		100	9 -	
						1 70										
18								2300	414 -		2500	450 -		200	36 -	
1 87		13				1 70			3942 -			4320 -			378 -	
			13					700	91 -		⁹⁰⁰ ~~1500~~	117 -		200	26 -	
			05					700	35 -		⁹⁰⁰ ~~1500~~	45 -		200	10 -	
			18						126 -			162 -			36 -	
			03					700	21 -		⁹⁰⁰ ~~1500~~	27 -		200	6 -	
			07					700	49 -		⁹⁰⁰ ~~1500~~	63 -		200	14 -	
			10						70 -			90 -			20 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	2 ² 2		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Nilsson.</u> 236 Äng, m.p.lättlera 237 Åker, d:o 238 Äng, d:o 239 Åker, d:o 244 D:o d:o 245 D:o d:o <u>Summa</u>
Hemmestorp	4 ³ 4		1/2		<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Olof Bengtsson.</u> 240 Åker, m.p.lättlera 241 D:o d:o 242 D:o d:o 243 Äng, d:o <u>Summa</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning VIII.</u>
Hemmestorp	1 ⁷ 1		~~137~~ ~~6048~~		<u>Nils Nilsson.</u> 255 Åker, m.p.lättlera <u>Summa</u>
Hemmestorp	1 ⁸ 1		~~137~~ ~~6048~~		<u>Karl Larsson.</u> 256 Åker, m.p.lättlera <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16					700	112	-	⁹⁰⁰ ~~1500~~	114	-	200	32	-
03								1300	39	-	¹⁸⁰⁰ ~~2200~~	54	-	500	15	-
			08					700	56	-	⁹⁰⁰ ~~1500~~	72	-	200	16	-
02								1300	26	-	¹⁸⁰⁰ ~~2200~~	36	-	500	10	-
01								2100	21	-	2200	22	-	100	1	-
06								2150	129	-	2200	132	-	50	3	-
12			24						383	-		460	-		77	-
04								1900	76	-	2200	88	-	300	12	-
23								1300	299	-	¹⁸⁰⁰ ~~2200~~	414	-	500	115	-
09								1300	117	-	¹⁸⁰⁰ ~~2200~~	162	-	500	45	-
			03					1300	39	-	1500	45	-	200	6	-
36			03						531	-		709	-		178	-
06								2300	138	-	2500	150	-	200	12	-
06									138	-		150	-		12	-
06								2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
06									132	-		150	-		18	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	1 ⁹		~~137~~ 6048	257	<u>Sofia Axdorff.</u> Åker, m.p.låttlera
				258	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	1 ¹⁰		1/96	259	<u>Karl Larsson.</u> Åker, m.p.låttlera
				260	D:o d:o
				261	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	1 ¹⁸		avs.		<u>Emma Olsson.</u>
				262	Åker, m.p.låttlera
				263	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Hemmestorp	1 ²		~~137~~ 864	264	<u>Akke Larsson.</u> Åker, m.p.låttlera
				265	D:o d:o
				266	D:o d:o
				267	D:o d:o
				268	D:o d:o
				269	D:o d:o
				270	D:o d:o
				271	D:o d:o

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
	09								198	-		225	-		27	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	07							2000	140	-	2500	175	-	500	35	-
	01							1800	18	-	2500	25	-	700	7	-
	20								422	-		500	-		78	-
	15							2100	315	-	2500	375	-	400	60	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	18								381	-		450	-		69	-
	46							2200	1012	-	2400	1104	-	200	92	-
1	10							1700	1870	-	2400	2640	-	700	770	-
	37							2200	814	-	2400	888	-	200	74	-
	27							1700	459	-	2400	648	-	700	189	-
	28							1600	448	-	2400	672	-	800	224	-
	40							1700	680	-	2400	960	-	700	280	-
	12							2100	252	-	2400	288	-	300	36	-
1	02							1700	1734	-	2400	2448	-	700	714	-
4	02								7269	-		9648	-		2379	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 272 Åker, m.p.lättlera 273 D:o d:o 274 D:o d:o 275 D:o d:o 276 D:o d:o 277 D:o vinner ej båtnad 278 D:o d:o 279 D:o d:o 280 D:o d:o Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4	02								7269	-		9648	-		2379	-
	50							2100	1050	-	2400	1200	-	300	150	-
1	08							2200	2376	-	2300	2484	-	100	108	-
	74							1700	1258	-	2300	1702	-	600	444	-
	62							2200	1364	-	2300	1426	-	100	62	-
	37							2200	814	-	2300	851	-	100	37	-
							37									
							45									
							42									
							58									
7	33						1 82		14131	-		17311	-		3180	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Knästorps socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Väsrum	2 4		5/8	1-26	Carl Andersson
D:o	4 4		1/16	27-30	Dens.
D:o	3 4		1/16	31-34	Dens.
<u>Bjällerups socken.</u>					
Kvårilöv	1 1		5/8	35-66	Nils Nilsson
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					
Hemmestorp	2 3		1/4	67-71	Lunds Domkyrka, arr. Alfred Åkesson
					<u>Summa för avdelning I</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Hemmestorp	2 3		1/4	72, 105- -112	Lunds Domkyrka, arr. Alfred Åkesson
D:o	20 1		avs.	73-79	Karl Karlsson
D:o	13 15 1, 1		avs.	80-89	Thure Larsson
D:o	9 1		137 6048	90-92	Sofia Axderff
D:o	2 4		1/2	93-104 127, 128	Lunds Domkyrka, arr. Anton Isaksson,
D:o	11 1		5/848	113- -120	Karl Larsson
D:o	10 1		1/96	121- -124	Dens.
D:o	18 1		avs.	125, 126	Emma Olsson
					<u>Summa för avdelning II</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
4 72	2 74							8409	-		9338	-		929	-	
06	16							135	-		160	-		25	-	
08	16							149	-		177	-		28	-	
13 06						04		23110	-		32650	-		9540	-	
2 96						1 57		5984	-		6808	-		824	-	
20 88	3 06					1 61		37787	-		49133	-		11346	-	
17	07							303	-		443	-		140	-	
31								492	-		894	-		402	-	
45	17					23		610	-		995	-		385	-	
45								802	-		900	-		98	-	
2 15	30					22		4547	-		5262	-		715	-	
1 50								2190	-		3495	-		1305	-	
1 38								2758	-		3450	-		692	-	
82								1640	-		2050	-		410	-	
7 23	54					45		13342	-		17489	-		4147	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning III.</u>
Hemmestorp	4 ²		1/2	129- -132	Lunds Domkyrka, arr. Anton Isaksson
D:o	4 ³		1/2	133- -136	Lunds Domkyrka, arr. Karl Hansson
D:o	4 ³		1/2	137	Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson
					<u>Summa för avdelning III</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning IV.</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2	138- -140	Lunds Domkyrka, arr. Karl Hansson
D:o	2 ³		1/2	141- -146	Lunds Domkyrka, arr. Anders Andersson
D:o	4 ³		1/2	147- -150	Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson
D:o	2 ³		1/2	151- -160	Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson
D:o	2 ²		1/2	161- -169	Lunds Domkyrka, arr. Olof Nilsson
					<u>Summa för avdelning IV</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning V.</u>
Hemmestorp	2 ³		1/2	170- 171	Lunds Domkyrka,

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1	01								2160	50		2525	-		364	50
7	13								12929	50		18075	-		5145	50
2	21								3646	50		5525	-		1878	50
10	35								18736	50		26125	-		7388	50
2	02								3418	-		5050	-		1632	-
1	92								4156	-		4800	-		644	-
4	74					06			8081	-		11850	-		3769	-
7	66					3	38		14702	-		19150	-		4448	-
5	97								11816	50		15325	-		3508	50
22	31					3	44		42173	50		56175	-		14001	50

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	2 ³		1/2	172-174	arr. Olof Bengtsson Lunds Domkyrka,
D:o	2 ²		1/2	175-178	arr. Anders Andersson Lunds Domkyrka, arr. Olof Nilsson
					<u>Summa för avdelning V</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning VI.</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2	179-185	Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson
					<u>Summa för avdelning VI</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning VII.</u>
Hemmestorp	4 ³		1/2	186-204, 221-228	Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson
D:o	1 ²			137 205-864 -220	Akke Larsson
D:o	2 ³		1/2	229-231, 246-254	Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson
D:o	2 ³		1/2	232, 233	Lunds Domkyrka, arr. Anders Andersson
D:o	2 ²		1/2	234, 235	Lunds Domkyrka, arr. Aug. Jakobsson
D:o	2 ²		1/2	236-239 244, 245	Lunds Domkyrka,

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	40								720	-		1000	-		280	-
2	73								5581	50		6825	-		1243	50
4	17								8451	50		10425	-		1973	50
7	30								14753	-		18250	-		3497	-
6	34								10668	-		15216	-		4548	-
6	34								10668	-		15216	-		4548	-
6	40	81				1	21		13093	-		15683	-		2590	-
5	84					1	23		11319	-		13053	-		1734	-
1	87	13				1	70		3942	-		4320	-		378	-
		18							126	-		162	-		36	-
		10							70	-		90	-		20	-
14	11	1	22			4	14		28550	-		33308	-		4758	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hemmestorp	4 ³		1/2	240- -243	arr. Olof Nilsson Lunds Domkyrka, arr. Olof Bengtsson <u>Summa för avdelning VII</u>
<u>Kyrkheddinge socken.</u>					<u>Avdelning VIII.</u>
Hemmestorp	1 ⁷			¹³⁷ ~~6048~~ 255	Nils Nilsson
D:o	1 ⁸			¹³⁷ ~~6048~~ 256	Karl Larsson
D:o	1 ⁹			¹³⁷ ~~6048~~ 257- 258	Sofie Axdorff
D:o	1 ¹⁰		1/96	259- -261	Karl Larsson
D:o	1 ¹⁸		avs.	262- -263	Emma Olsson
D:o	1 ²			¹³⁷ ~~864~~ 264- -280	Akke Larsson
					<u>Summa för avdelning VIII</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
14	11	1	22			4	14		28550	-		33308	-		4758	-	
	12		24						383	-		460	-		77	-	
	36		03						531	-		709	-		178	-	
14	59	1	49			4	14		29464	-		34477	-		5013	-	
	06								138	-		150	-		12	-	
	06								132	-		150	-		18	-	
	09								198	-		225	-		27	-	
	20								422	-		500	-		78	-	
	18								381	-		450	-		69	-	
7	33					1	82		14131	-		17311	-		3180	-	
7	92					1	82		15402	-		18786	-		3384	-	
96	91	5	09			11	46		182326	-		235651	-		53325	-	
KvÄrlöv den 8 mars 1938.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
Nils Åkesson Wilh. Ringdahl																	
Gode män.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförelägg.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikesströcken A-B.</u>								
		<u>Öppet avlopp, schaktning.</u>								
3-4	100	Mylla p. grusbl. lera m ³	260	1,40	364	-				
4-5	100	Mylla p. sandbl. lera m ³	220	1,10	242	-				
5-8	300	Lergyttja m ³	280	0,80	224	-				
8-8+71	71	Mylla p. sandbl. lera m ³	180	1,10	198	-				
8+71-9+73	102	<u>Inköp av 32" cementrör med</u>								
		plan undersida m.	102	12,-	1224	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	102	4,-	408	-				
9+73-12+ +50	277	<u>Inköp av 28" cementrör med</u>								
		plan undersida m.	277	9,50	2631	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	277	3,50	969	50	6261	-		
		<u>Tills. 950 meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutloppet</u>								
		vid påle 8+71, enl. typrit-								
		ning st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunn med 48" /1,20 m./ in-</u>								
		re diameter jämte koppling-								
		ar, vid påle 9+73 st.	1	130,-	130	-				
		<u>Brunnar med 40" /1,- m./</u>								
		inre diameter jämte kepp-								
		Överföres			200	-	6261	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			200	-	6261	-		
		lingar, vid pålarna 11 och								
		12+50 st.	2	90,-	180	-	380	-		
		<u>Ersättningar:</u>								
		<u>Till Janne Andersson för</u>								
		jord och för jordupplag								
		samt för eventuell ändring								
		av gångbron vid påle 3+36								
		/förrättningsprot. § 7/			25	-				
		<u>Till Carl Andersson för för-</u>								
		svärad överkörsel vid på-								
		larna 4+14 och 6+20								
		/förrättningsprot. § 8/			75	-				
		<u>Till Carl Andersson för</u>								
		jord och för jordupplag			185	-				
		<u>Till Carl Andersson för</u>								
		flyttning av stängsel å								
		sträckan 5+76 - 7+16			15	-	300	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					659	-	7600	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
12+50-15+ +44	294	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida	m.	294	9,50	2793	-			
		Överföres			2793	-			7600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	294	Överfört					2793	-	7600	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	294	3,50	1029	-	3822	-		
<u>Tills.</u>	<u>294</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 40" /1,- m./ in-</u>								
		re diameter jämte koppling-								
		ar; vid pålarna 13+50 och								
		14+62 st.	2	100,-	200	-				
		<u>Brunn med 60" /1,50 m./ in-</u>								
		re diameter jämte koppling-								
		ar; vid påle 15+44 st.	1	240,-	240	-	440	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					438	-	4700	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
15+44-18+ +50	306	<u>Inköp av 32" cementrör med</u>								
		plan undersida m.	306	12,-	3672	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	306	4,50	1377	-				
18+50-18+ +72	22	<u>Schaktning, kårterv och</u>								
		lera m.	22	1,50	33	-	5082	-		
<u>Tills.</u>	<u>328</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 48" /1,20 m./</u>								
		inre diameter jämte kopp-								
		Överföres					5082	-	12300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5082	-	12300	-
		lingar, vid pålarna 16+72								
		och 18 st.	2	145,-	290	-				
		<u>Intag enl. typritning vid</u>								
		påle 18+50 st.	1	150,-	150	-	440	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		o: a 10 % med					528	-	6050	-
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
18+72-19+ +44	72	<u>Upprensning genom torvgra-</u>								
		ven m.	72	0,30	21	60				
19+44-19+ +78	34	<u>Schaktning, kurrertorv och</u>								
		lera m.	34	1,50	51	-				
19+78-21+ +8	130	<u>Inköp av 32" cementrör med</u>								
		plan undersida m.	130	12,-	1560	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	130	3,75	487	50				
21+8-22+ +30	122	<u>Inköp av 32" cementrör med</u>								
		plan undersida m.	122	12,-	1464	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	122	4,50	549	-	4133	10		
<u>Tills.</u>	<u>358 meter.</u>									
		<u>Ommurning av rörutloppet</u>								
		vid påle 19+78, enl. typ-								
		Överföres					4133	10	18350	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4133	10	18350	-
		ritning st.	1	70,-	70	-				
		<u>Brunnar med 48" /1,20 m./</u> inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 21+8 och 22+30 st.	2	140,-	280	-	350	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					466	90	4950	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
22+30-22+ +80	50	<u>Inköp av 32" cementrör med</u> plan undersida m.	50	12,-	600	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	50	4,50	225	-	825	-		
<u>Tills.</u>	<u>50 meter.</u>									
		<u>Brunn med 60" /1,50 m./ in-</u> re diameter jämte koppling- ar; vid påle 22+80 st.	1	240,-			240	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					85	-	1150	-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
22+80-24+ +10	130	<u>Inköp av 28" cementrör med</u> plan undersida m.	130	9,50	1235	-				
Övf.	130	Överföres			1235	-			24450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	130	Överfört			1235	-			24450	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	130	3,75	487	50				
24+10-27	290	<u>Inköp av 28" cementrör med</u>								
		plan undersida m.	290	9,50	2755	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	290	3,75	1087	50	5565	-		
<u>Tills.</u>	<u>420</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 52" /1,30 m./ in-</u>								
		re diameter jämte koppling-								
		ar; vid påle 24+10 st.	1	170,-	170	-				
		<u>Brunnar med 40" /1,- m./ in-</u>								
		re diameter jämte koppling-								
		ar; vid pålarna 25+50 och								
		27 st.	2	90,-	180	-	350	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					585	-	6500	-
		<u>Dikesströkan H-I.</u>								
27-27+8	8	<u>Nybyggnad av trumma för</u>								
		Malmö-Simrishamns järnväg.								
		Arbetet skall utan ersätt-								
		ning från dikningsföreta-								
		gets sida utföras av järn-								
Övf.	8	Överföres							30950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a .	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	8	Överfört							30950	-
		vägens ägare, vilken därvid								
		äger beakta, dels att den								
		nya trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 28", dels								
		att trummans inre underkant								
		ej får ligga högre än på								
		höjden + 10,54 m.								
27+8-29+ +30	222	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida m.	222	9,50	2109	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	222	3,25	721	50				
29+30-32+ +58	328	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida m.	328	9,50	3116	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	328	3,-	984	-				
32+58-34+ +17	159	<u>Inköp</u> av 28" cementrör med								
		plan undersida m.	159	9,50	1510	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	159	2,75	437	25	8878	25		
<u>Tills.</u>	<u>717</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 40" /1,- m./ in-								
		re diameter jämte koppling-								
		ar, vid pålarna 27+8, 27+								
		Överföres					8878	25	30950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					8878	25	30950	-
		+58, 30+93 och 32+58, st.	4	95,-	380	-				
		<u>Brunnar med 48" /1,20 m./</u> inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 29+30 och 29+82 st.	2	130,-	260	-				
		<u>Intag enl. typritning vid</u> påle 34+17 st.	1		160	-	800	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges</u> en 10 % med					971	75	10650	-
		<u>Sidoavlopp.</u> 1 <u>Dikesströckan F-F.</u>								
23+30=40 -41+27	127	<u>Inköp av 15" cementrör</u> m.	127	3,75	476	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	127	2,-	254	-				
41+27- -43+64	237	<u>Inköp av 15" cementrör</u> m.	237	3,75	888	75				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m.	237	1,75	414	75	2033	75		
		<u>Tills. 364 meter.</u> <u>Brunnar med 24" /0,60 m./</u> inre diameter jämte kopp- lingar; vid pålarna 41+27, 42, 42+90 och 43+64 st.	4	50,-			200	-		
		Överföres					2233	75	41600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	10	Överfört							46100	-
		sida utföras av järnvägens ägare, vilken därvid äger beakta, dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 15", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 10,56 m.								
53+54- -54+85	131	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	131	2,75	360	25				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	131	2,75	360	25	720	50		
<u>Tills.</u>	<u>141</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" /0,60 m./ inre diameter jämte kopplingar, vid pålarna 53+51 och 54+85 st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					89	50	900	-
		<u>Dikessträckan I-I.</u>								
34+17=60 -61+50	150	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	150	2,25	337	50				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
Övf.	150	Överföres			337	50			47000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	150	Överfört				337 50			47000	-
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning	m.	150	1,-	150 -				
61+50-62+ +28	78	<u>Inköp</u> av 10" cementrör	m.	78	2,25	175 50				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning	m.	78	1,-	78 -				
62+28- -62+38	10	<u>Inköp</u> av 8" cementrör	m.	10	1,75	17 50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m.	10	1,-	10 -	768	50		
<u>Tills. 238 meter.</u>										
		<u>Brunnar</u> med 24" /0,60 m./								
		inre diameter jämte kopp-								
		lingar, vid pålarna 61+50,								
		62+28 och 62+38	st.	3	45,-		135	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					96	50	1000	-
					<u>Summa kostnad</u>				48000	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
Längd m.										
950		Dikessträckan A-B				7600	-			
294		D:o B-C				4700	-			
328		D:o C-D				6050	-			
1572						18350	-			

Mätning No.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1572		Överfört			18350	-				
358		Dikessträckan D-E-F			4950	-				
50		D:o F-G			1150	-				
420		D:o G-H			6500	-				
717	3117	D:o H-I			10650	-	41600	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
364		Dikessträckan F-F ¹			2450	-				
344		D:o G-G ¹			2050	-				
141		D:o G-G ^{1 2}			900	-				
238	1087	D:o I-I ¹			1000	-	6400	-		
Summa	4204	meter.			Summa kostnad		48000	-		

KvMrlöv den 8 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Huvudavlopp.								
Dikessträckan A-B.								
3	-	1,40	0,60	4,80	1:1,50	7,20		Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till stallbyggnad, Ö. sidan, 0,35 m. N. om S.V. hörnet, 0,75 m. Över markens plan, belägen på höjden + 12,47 m. Öppet avlopp mellan pålarna 3 och 8+71.
+50	50	2,20	"	7,20	"			
4	50	1,60	"	5,40	"			
+50	50	1,35	"	4,65	"			
5	50	1,15	"	4,05	"			
+50	50	0,95	"	3,45	"			
6	50	0,85	"	3,15	"			
+50	50	0,70	"	2,70	"			
7	50	0,70	"	2,70	"			
+50	50	0,75	"	2,85	"			
8	50	1,-	"	3,60	"			
+50	50	1,25	"	4,35	"			
+71	21	1,70	"	5,70	"	7,49		
+71	-	1,60				7,60		32" rör mellan pålarna 8+71 och 9+73.
9	29	1,55						
+50	50	1,75						
+73	23	1,80				7,80		28" rör mellan pålarna 9+73 och 12+50.
10	27	1,75						
+50	50	1,95						
11	50	1,70				8,18		
Övf.	800							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	800							
11+50	50	1,70				3:1000		
12	50	1,70						
+50	50	1,80					8,63	
Summa	950 meter.							
Dikessträckan B-C.								
12+50	-	1,80				8,63		28" rör mellan pålarna 12+50 och 15+44.
13	50	2,-				3:1000		
+50	50	2,15				8,93		
14	50	2,05				3:1000		
+50	50	2,15						
15	50	2,15						
+44	44	2,45				9,51		
Summa	294 meter.							
Dikessträckan C-D.								
15+44	-	2,45				9,51		32" rör mellan pålarna 15+44 och 18+50.
+50	6	2,40						
16	50	2,60				3:1000		
+50	50	2,70						
17	50	3,05						
+50	50	2,85						Fixpkt.: Kors i mindre sten vid boningshuset å fastigheten Hem- mestorp 120, S.V. hörnet; belä- gen på höjden + 12,55 m. Öppet avlopp mellan pålarna 18+50 och 18+72.
18	50	2,15				9,77		
+50	50	1,50	0,50	5,-	1:1,50	9,82		
+72	22	-	"		"			
Summa	328 meter.							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>						
18+72	-	-						Upprensning genom torvgraven mellan pålarna 18+72 och 19+44.
19+44	72	-						Öppet avlopp mellan pålarna 19+44 och 19+78.
19+78	34	1,10				9,82		32" rör mellan pålarna 19+78 och 22+30.
20	22	1,25						
+50	50	1,75						
21	50	1,90						
21+50	50	2,25						
22	50	2,60						
+30	30	2,60				10,07		
<u>Summa</u>	<u>358</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
22+30	-	2,60				10,07		32" rör mellan pålarna 22+30 och 22+80.
+50	20	2,75				1:1000		
+80	30	1,85				10,12		
<u>Summa</u>	<u>50</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan G-H.</u>						
22+80	-	1,85				10,12		28" rör mellan pålarna 22+80 och 27.
23	20	2,35						
+50	50	2,10						
24	50	2,51						
+50	50	2,30						
25	50	1,95						
+50	50	1,95				10,39		
Övf.	270							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	650							
34	50	1,70				0001:1		
+17	17	1,45				11,26		
Summa	717	meter.						
Sidoavlopp.								
1								
Dikessträckan F-F.								
22+30= =40	-	2,40				10,27		15" rör mellan pålarna 22+30= =40 och 43+64.
40+50	50	2,45						
41	50	2,30				0001:2		
+50	50	2,10						
42	50	2,30				10,67		
+50	50	2,20						
43	50	2,55				0001:2		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sockel till el. ledningsstolpe intill S. dikeskanten; belägen på höjden + 13,57.m.
+50	50	2,55						
+64	14	2,30				11,-		
Summa	364	meter.						
1								
Dikessträckan G-G.								
22+80= =50	-	1,75				10,21		15" rör mellan pålarna 22+80= =50 och 53+44.
50+50	50	1,75						
51	50	2,15				0001:1		
+6	6	2,10						
+50	44	1,85				10,36		Fixpkt.: Kors o. järndubb i soc- kel till ledningsstation vid 51+6, högra sidan; belägen på höjden + 12,64 m.
52	50	1,65						
+50	50	1,90						
Övf.	250							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	250							
53	50	1,40				1:1000		
+44	44	1,50						
Summa	344	meter.						
					1 2			
			Dikessträckan G -G .					
53+44	-	1,50						15" rör mellan pålarna 53+44 o. 53+51.
+51	7	1,55				1:1000		12" rör mellan pålarna 53+51 o. 54+85.
+54	3	1,55				10,56		Fixpkt.: Kors o. järndubb i S. sidan av trummans tückhall; be- lägen på höjden + 12,06 m.
54	46	2,05				1:1000		
+50	50	1,90						
+85	35	1,70				10,70		
Summa	141	meter.						
					1			
			Dikessträckan I-I .					
34+17= =60	-	1,30				11,36		10" rör mellan pålarna 34+17= =60 och 62+28.
60+50	50	1,80				1:1000		
61	50	1,85						
+50	50	1,55				11,51		
62	50	1,30				1:1000		
+28	28	1,25				11,59		8" rör mellan pålarna 62+28 o. 62+38.
+38	10	1,20				11,60		
Summa	238	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sammandrag.</u>								
Längd m.	<u>Huvudavlopp.</u>							
950	Dikessträckan A-B							
294	" B-C							
328	" C-D							
358	" D-E-F							
50	" F-G							
420	" G-H							
717	3117	" H-I						
<u>Sidoavlopp.</u>								
364	Dikessträckan F-F ¹							
344	" G-G ¹							
141	" G-G ^{1 2}							
238	1087	" I-I ¹						
Summa	4204 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 3 - 8+71 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederböran-
de jordägare ej påfordra att samtliga massor eller större del av massor-
na skola uppläggas på viss sida.

Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträcken 3 - 8+71 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas vid al-

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
la tillstötande diken, vid vägar samt i svackorna, dock minst på var femtionde meter. <u>Att</u> ommurningarna vid pålarna 8+71 och 19+78 skola grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättade typritningar av betong i blandningen 1:3:5. <u>Att</u> intagen vid pålarna 18+50 och 34+17 skola utföras med 0,50 m. djup slamficka samt byggas av betong i blandningen 1:3:5 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar. <u>Att</u> de öppna avloppens botten och slänter skola stensättas vid och intill ommurningarna och intag samt i den omfattning, som framgår av för ommurningarna och intagen upprättade typritningar. <u>Att</u> sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.								

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn

det påfordrar samt själv inkluder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar, ommurningar och intag. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

KvHrlöv den 8 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Coll.

G. B.
A. B.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 7 januari 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kvärlöv m.fl. hemman uti Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län. Sedan ett flertal sakägare såsom sökande biträtt syneförrättningen, omfattar det avsedda torrlägningsföretaget nu marker tillhörande Väsum nr 4 uti Knästorps socken, Kvärlöv nr 1 uti Bjällerups socken samt Hemmestorp nr:is 1, 2, 3 och 4 uti Kyrkheddinge socken. Emot syneförrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utränas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Håjeåns nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 1,5 km. väster om Bjällerups kyrka samt 1,5 km. nordväst om Kyrkheddinge järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu ge -

nom ett flertal floddiken, vilka emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckorna A-B och B-C från påle 3 vid Hölje å öster och söder ut till påle 15+44 i gränsen mellan fastigheterna Kvärlov 1¹ och Hemmestorp 3². Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 32" och 28" cementrör med undantag för sträckan 3 - 8+71, vilken skall utföras som öppet dike.
- 2/ Dikessträckorna C-D och D-E-F från påle 15+44 öster och söder ut till påle 22+30 = 40. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 32" cementrör med undantag för de sträckor, vilka ligga närmast dammen å Hemmestorp nr 1 och 4. Sistnämnda sträckor skola nämligen utföras som öppna diken, varjämte dammen skall upprensas så att fritt avlopp erhålles genom densamma.
- 3/ Dikessträckan F-G från påle 22+30 = 40 söder ut till påle 22+80 = 50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 32" cementrör.
- 4/ Dikessträckorna G-H och H-I från påle 22+80 = 50 söder ut genom Malmö-Simrishamns järnväg till påle 34+17 = 60, belägen i gränsen mellan

fastigheterna Hemmestorp ³ 2 och 2². Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 28" cementrör.

Sidbavlopp.

5/ Dikessträckan F-F ¹ från påle 22+30 = 40 öster ut till påle 43+64.

Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna gränsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

6/ Dikessträckan G-G ¹ från påle 22+80 = 50 söder ut till Malmö-Simrishamns järnväg vid påle 53+44. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

7/ Dikessträckan G-G ^{1 2} från påle 53+44 söder och öster ut genom Malmö-Simrishamns järnväg till påle 54+35, belägen i gränsen mellan fastigheterna Hemmestorp ³ 4 och 1². Det nya avloppet skall upptagas i nyskäring samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

8/ Dikessträckan I-I ¹ från påle 34+17 = 60 väster ut till påle 62+38. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna gränsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" och 8" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej

innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ook till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,90 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurer-
nas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.Broar och trummor.

Av dikningsföretaget beröras tvenne trummor för den Malmö-Simrishamns järnväg tillhöriga järnvägslinjen mellan Staffanstorps och Kyrkheddinge järnvägsstationer. Båda trummorna måste ombyggas, enär de ej utförts till det djup, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av ovanför liggande marker. Förrättningsmannen har därför upprättat förslag till nya trummor samt en särskild P.M. rörande de arbeten, som beröra järnvägen /se Bil. n:ris 18-21 till förrättningsprotokollet/. Förslaget har därjämte jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen underställt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen /se Bil. nr 17 till förrättningsprotokollet/, vilken ej haft något att erinra mot detsamma /se Bil. nr 22 till förrättningsprotokollet/. Då de ovanför trummorna liggande markerna voro odlade redan vid tiden för järnvägens tillkomst, skall det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen åligga järnvägens ägare eller Malmö Järnvägars A/B. att utan ersättning från dikningsföretagets sida ombygga trummorna till minst de dimensioner, som framgå av upprättat förslag. Trummorna skola ombyggas så snart dikningsföretagets styrelse därom gör framställning.

Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda broar över de nuvarande floddikena, vilka samtliga skola bortrivas. Broarna vid pålarna 3+36, 4+14 och 6+20 måste givetvis ersättas, enär det nya avloppet skall utföras som öppet dike. Enligt eget åtagande /förrättningsprotokollets §§ 7 och 8/ skall det emellertid åligga vederbörande jordägare att själva om- eller nybygga dessa broar mot det att dikningsföretaget till dem utbetalar i mom. 4 här nedan samt i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ närma-

re angivna ersättningsbelopp. Broarna få dock ej om- eller nybyggas på sådant sätt, att de verka hindrande eller dämmande på avrinningen eller hventyra det nya avloppets bestånd. Övriga enskilda broar behöva ej ersättas. De dem korsande avloppen skola nämligen utföras som täckta ledningar, varför det kan antagas, att de nuvarande floddikena omedelbart komma att fyllas och igenköras.

Mem. 4.

Ersättningar.

Till Janne Andersson, ägare av fastigheten Våsum 1¹, skall utgå ersättning för jord, för intrång genom jordupplag samt för eventuell ändring av gångbron vid påle 3+36 med tillsammans 25,- kr. /se förrättningsprotokollets § 7/. Till Carl Andersson, ägare av fastigheterna Våsum 4², 4³ och 4⁴ skall utgå ersättning för försvårad överkörsel på grund av att broarna vid pålarna 4+14 och 6+20 komma att bortrivas med 75,- kr. /se förrättningsprotokollets § 8/, för jord och för intrång genom jordupplag med 185,- kr. samt för flyttning av stängsel å sträckan 5+76 - 7+16 med 15,- kr. Ersättningsbeloppen skola utbetalas innan sådant arbete påbörjas, som berör omnämnda fastigheter. Vederbörande jordägare och deras rättsinnehavare äro därefter skyldiga att utan ytterligare ersättning tåla dels att de nuvarande broarna bortrivas, dels att schaktningssmassor och rensningsjord upplägges utmed den öppna dikessträckan 3 - 8+71 såväl i samband med dikningsföretagets första utförande som även vid framtida rensningar. Stängslet å sträckan 5+76 - 7+16 skall flyttas i så god tid att dikningsarbetet icke hindras, vid hventyr att stängslet i annat fall upprives av entreprenören, då en del materialer möjligen komma att förstöras.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställles av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 48000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvärande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 53325,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnadsvärde för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnadsvärde för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

nad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i åtta olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden./Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-71 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11346,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12300,- kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 72-128 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4147,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och D-E-F upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13300,- /6050+4950+2300/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 129-137 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7388,50 kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E-F, F-G och G-H upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20950,- /6050+4950+1150+6500+2300/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ågofigurerna 138-169 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14001,50 kr., skall kunna torrläggas, måste

te dikessträckorna C-D, D-E-F, F-G, G-H och H-I upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 31600,- /6050+4950+1150+6500+10650+2300/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ågofigurerna 170-178 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3497,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E-F, F-G, G-H, H-I och I-I¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 32600,- /6050+4950+1150+6500+10650+1000+2300/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar ågofigurerna 179-185 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4548,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E-F, F-G och G-G¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 16500,- /6050+4950+1150+2050+2300/ kronor.

För att avdelning VII, vilken omfattar ågofigurerna 186-254 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5013,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E-F, F-G, G-G¹ och G-G^{1 2} upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17400,- /6050+4950+1150+2050+900+2300/ kronor.

För att avdelning VIII, vilken omfattar ågofigurerna 255-280 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3384,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E-F och F-F¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2300,-

kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15750,- /6050+4950+2450+2300/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
53325,- kr.	48000,- kr.	0,900140.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	11346,- kr.	12300,- kr.	1,084082
II	4147,- "	13300,- "	3,207137
III	7388,50"	20950,- "	2,835487
IV	14001,50"	31600,- "	2,256901
V	3497,- "	32600,- "	9,322276
VI	4548,- "	16500,- "	3,627968
VII	5013,- "	17400,- "	3,470975
VIII	3384,- "	15750,- "	4,654255.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-II	15493,- kr.	23300,- kr.	1,503904
I-III	22881,50"	30950,- "	1,352621
I-IV	36883,- "	41600,- "	1,127890

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I- V	40380,- kr.	42600,- kr.	1,054977
I-VI	44928,- "	44650,- "	0,993812
I-VII	49941,- "	45550,- "	0,912076
I+II+VI	20041,- "	26500,- "	1,322289
I+II+VI+VII	25054,- "	27400,- "	1,093637
I+II+VI+VII+VIII	28438,- "	29850,- "	1,049651
I+II+VI+VIII	23425,- "	28950,- "	1,235859
I+II+VIII	18877,- "	25750,- "	1,364093
I+II+III+VI	27429,50 "	33000,- "	1,203084
I+II+III+VI+VII	32442,50 "	33900,- "	1,044925
I+II+III+VI+VII+VIII	35826,50 "	36350,- "	1,014612
I+II+III+VI+VIII	30813,50 "	35450,- "	1,150469
I+II+III+VIII	26265,50 "	33400,- "	1,271630
I+II+III+IV+VI	41431,- "	43650,- "	1,053558
I+II+III+IV+VI+VII	46444,- "	44550,- "	0,959219
I+II+III+IV+VI+VII+VIII	49828,- "	47000,- "	0,943244
I+II+III+IV+VI+VIII	44815,- "	46100,- "	1,028673
I+II+III+IV+VIII	40267,- "	44050,- "	1,093947
I+II+III+IV+V+VI+VIII	48312,- "	47100,- "	0,974913
I+II+III+IV+V+VIII	43764,- "	45050,- "	1,029384
II-III	11535,50 "	20950,- "	1,816132
II-IV	25537,- "	31600,- "	1,237420
II-V	29034,- "	32600,- "	1,122821
II-VI	33582,- "	34650,- "	1,031802
II-VII	38595,- "	35550,- "	0,921103

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
II-VIII	41979,- kr.	38000,- kr.	0,905214
II+VI	8695,- "	16500,- "	1,897642
II+VI+VII	13708,- "	17400,- "	1,269331
II+VI+VII+VIII	17092,- "	19850,- "	1,161362
II+VI+VIII	12079,- "	18950,- "	1,568838
II+VIII	7531,- "	15750,- "	2,091355
II+III+VI	16083,50 "	23000,- "	1,430036
II+III+VI+VII	21096,50 "	23900,- "	1,132889
II+III+VI+VII+VIII	24480,50 "	26350,- "	1,076366
II+III+VI+VIII	19467,50 "	25450,- "	1,307307
II+III+VIII	14919,50 "	23400,- "	1,568417
II+III+IV+VI	30045,- "	33650,- "	1,119986
II+III+IV+VI+VII	35098,- "	34550,- "	0,984386
II+III+IV+VI+VII+VIII	38482,- "	37000,- "	0,961488
II+III+IV+VI+VIII	33469,- "	36100,- "	1,078610
II+III+IV+VIII	28921,- "	34050,- "	1,177345
II+III+IV+V+VI+VIII	36966,- "	37100,- "	1,003624
II+III+IV+V+VIII	32418,- "	35050,- "	1,081189.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade

kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade påtåden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syne-

förrättning fastställets. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förkottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förelagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna hro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostna-

derna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradersrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutsför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmetorp av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Kyrkheddinge socken.

Sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 79,99 kr. Det åligger sökandena att inbetala avgiften till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 11.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Kvårlov den 8 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Nils Åkesson

Wilh. Ringdahl

Gode män.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde:	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Knästorps socken.</u>				
5/8	² 4		Väsum ; Carl Andersson		1-26	8409,-	9338,-
1/16	⁴ 4		D:o ; Dens.		27-30	135,-	160,-
1/16	³ 4		D:o ; Dens.		31-34	149,-	177,-
			<u>Bjällerups socken.</u>				
5/8	¹ 1		KvMrlöv ; Nils Nilsson	sök.	35-66	23110,-	32650,-
			<u>Kyrkheddinge socken.</u>				
avs. 1	²⁰ 1		Hemmestorp; Karl Karlsson		73-79	492,-	894,-
avs. 1	^{13 15} 1, 1		D:o ; Thure Larsson		80-89	610,-	995,-
¹³⁷ ~~6048~~	⁹ 1		D:o ; Sofia Anderff		⁹⁰⁻⁹² 257, 258	1000,-	1125,-
1/4	² 3		D:o ; Lunds Domkyrka,				
			arr. Alfred Åkesson		⁶⁷⁻⁷² 105-112	6287,-	7251,-
1/2	² 4		D:o ; Lunds Domkyrka				
			arr. Anton Isaksson		⁹³⁻¹⁰⁴ 127-132	6707,50	7787,-
⁵ ~~848~~	¹¹ 1		D:o ; Carl Larsson	sök.	113-120	2190,-	3495,-
1/96	¹⁰ 1		D:o ; Dens.	sök.	¹²¹⁻¹²⁴ 259-261	3180,-	3950,-
¹³⁷ ~~6048~~	⁸ 1		D:o ; Dens.	sök.	256	132,-	150,-
avs. 1	¹⁸ 1		D:o ; Emma Olsson		^{125, 126} 262, 263	2021,-	2500,-
¹³⁷ ~~6048~~	⁷ 1		D:o ; Nils Nilsson		255	138,-	150,-
¹³⁷ ~~864~~	² 1		D:o ; Akke Larsson	sök.	²⁰⁵⁻²²⁰ 264-280	25450,-	30364,-
1/2	³ 4		D:o ; Lunds Domkyrka,				
			arr. Karl Hansson	sök.	¹³³⁻¹³⁶ 138-140	16347,50	23125,-
			Överföres			96358,-	124111,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
929,-						835,20	1,74	27,81	
25,-						24,-	0,05	0,80	
28,-						24,-	0,05	0,80	
9540,-						8587,20	17,89	285,94	
402,-						360,-	0,75	11,99	
385,-						345,60	0,72	11,51	
125,-						110,40	0,23	3,68	
964,-						868,80	1,81	28,93	
1079,50						969,60	2,02	32,29	
1305,-						1176,-	2,45	39,16	
770,-						691,20	1,44	23,01	
18,-						14,40	0,03	0,48	
479,-						432,-	0,90	14,38	
12,-						9,60	0,02	0,32	
4914,-						4425,60	9,22	147,37	
6777,50						6100,80	12,71	203,15	
27753,-						24974,40	52,03	831,62	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			96358,-	124111,-
1/2	4 ³		Hemmestorp; Lunds Domkyrka,		(137, 147-150, 179-185, 186-204, 221-228, 240-243		
			arr. Olof Bengtsson	sök.		36019,50	48983,-
1/2	2 ³		D:o ; Des.	sök.	(151-160, 170,171, 229-231, 246-254	19364,-	24470,-
1/2	2 ³		D:o ; Lunds Domkyrka,		(141-146, 172-174, 232,233		
			arr. Anders Andersson	sök.		9863,50	11787,-
1/2	2 ²		D:o ; Lunds Domkyrka,		(161-169, 175-178, 236-239, 244,245		
			arr. Olof Nilsson	sök.		20651,-	26210,-
1/2	2 ²		D:o ; Lunds Domkyrka,				
			arr. Aug. Jakobsson		234,235	70,-	90,-
						182326,-	235651,-

M 4*0562

DIARIE Nr 15361
K. LANTBRUKSTYRELSEN
13 SEP. 1938

Avskrift.


Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp
av år 1938"

uti Knästorps, Bjällerups o. Kyrkheddinge
socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till
aftenatteste vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksskolehögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp

av år 1938"

uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. väster om Bjällerups kyrka samt 1,5 km. nordväst om Kyrkheddinge järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels änga och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 7 januari 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 18 augusti 1937, varefter förrättningen avslutades den 8 mars 1938. Enligt

av Söderbygdens vattendomsstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma allt så nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 8 mars 1938 uttalade sig delägarna för önskvärdenheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 31/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 95,79 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämval av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatorerna av Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheter hava erhållit tillstånd av domkyrkorådet i Lund att ansöka om lån från statens avdikningslånefond /Bil. V/.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 102,01 ha inägojord, fördelade sålunda:	
Låne- och bidragssökande	98,17 ha
Endast bidragssökande	<u>3,84 "</u>
Summa	<u>102,01 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	48000,- kr.	45979,20 kr.	2020,80 kr.
Syneförrättning	1598,33 "	1531,04 "	67,29 "
Betänkande	292,93 "	280,59 "	12,34 "
Domstolsavgift	<u>79,99 "</u>	<u>76,61 "</u>	<u>3,38 "</u>
Summa	<u>49971,25 kr.</u>	<u>47867,44 kr.</u>	<u>2103,81 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 490,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	235651,- kr.
" före "	182326,- "
Värdeförhöjning	53325,- "

Kostnad	49971,25 kr.
Rel. kostnad	0,94.
Bidrag i % av kostnaderna	47,90.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	226691,- kr.
" före "	175616,- "
Värdeförhöjning	51075,- "
Kostnad	47867,44 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	8960,- kr.
" före "	6710,- "
Värdeförhöjning	2250,- "
Kostnad	2103,81 " .

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsenslag med 23930,- kr., motsvarande 47,90 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 24940,- kr.

Med detta betänkande följer:

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening

Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Domkyrkorådets skrivelse den 14 mars 1938

Bil. V

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII och VIII

Plan- och profilritningar i fyra blad.

Malmö 1 maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läroverkarnas andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och läroverklapp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemantal	Registrernummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
			Fastighet och -ägare			Åker	Annan mark
						Ha	Ha
	1	2	3		4	5	6
			<u>Kråstorp socken.</u>				
1.	$\frac{5}{8}$	4 ²	Väsum	Karl Andersson	1-26	4 72	2 74
1.	$\frac{1}{16}$	4 ⁴	Go	Dem.	27-30	- 06	- 16
1.	$\frac{1}{16}$	4 ³	Go	Dem.	31-34	- 08	- 16
			<u>Bjälterns socken.</u>				
3.	$\frac{5}{8}$	1'	Wärbo	Nils Nilsson	35-66	13 06	
			<u>Kyrkeddinge socken.</u>				
2.	avr.	1 ²⁰	Hemmestorp	Karl Karlsson	73-79	- 31	
4.	avr.	1 ¹³ 1 ¹⁵	Go	Thure Larsson	80-89	- 45	- 17
	$\frac{137}{6048}$	1 ⁹	Go	Lofia Andorff	{ 90-92 257, 258	- 54	
	$\frac{1}{4}$	3 ²	Go	Lundh Tomtehyka			
11.				avr. Alfred Andersson	{ 67-72 105-112	3 13	- 07
	$\frac{1}{2}$	4 ²	Go	Lundh Tomtehyka			
10.				avr. Anton Carlsson	{ 93-104 127-132	3 16	- 30
	$\frac{5}{848}$	1 ¹¹	Go	Karl Larsson	113-120	1 50	
	$\frac{1}{96}$	1 ¹⁰	Go	Dem.	{ 121-124 259-261	1 58	
	$\frac{137}{6048}$	1 ⁸	Go	Dem.	256	- 06	
12.	avr.	1 ¹⁸	Go	Emma Olsson	{ 125, 126 262, 263	1 -	
	$\frac{137}{6048}$	1 ⁷	Go	Nils Nilsson	255	- 06	
5.	$\frac{137}{864}$	1 ²	Go	Alfke Larsson	{ 205-220 264-280	13 17	
	$\frac{1}{2}$	4 ³	Go	Lundh Tomtehyka			
6.				avr. Karl Karlsson	{ 133-136 138-140	9 15	
	$\frac{1}{2}$	4 ³	Go	Lundh Tomtehyka			
7.				avr. Olof Bengtsson	{ 137, 147-150 179-185, 186- 204, 221-228, 240-243	20 05	- 84
7.	$\frac{1}{2}$	2 ³	Go	Dem.	{ 151-160, 170, 171 229-231, 246-254	9 93	- 13
	$\frac{1}{2}$	2 ³	Go	Lundh Tomtehyka			
8.				avr. Anders Andersson	{ 141-146, 172- 174, 232, 233	4 65	- 18
	$\frac{1}{2}$	2 ²	Go	Lundh Tomtehyka	161-169, 175-178		
9.				avr. Olof Nilsson	236-239, 244, 245	10 26	- 24
	$\frac{1}{2}$	2 ²	Go	Lundh Tomtehyka			
				avr. Aug. Jakobsson	234, 235		- 10
			Summa			96 92	5 0

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m.-m.				
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
929 -		835 20	27 81	5 10	1 39	869 50	416 49	453 01	
25 -		24 -	- 80	- 15	- 04	24 99	11 97	13 02	
28 -		24 -	- 80	- 15	- 04	24 99	11 97	13 02	
9540 -		8587 20	285 94	52 40	14 31	8939 85	4282 19	4657 66	
402 -		360 -	11 99	2 20	- 60	374 79	179 52	195 27	
385 -		345 60	11 51	2 11	- 58	359 80	172 34	187 46	
125 -		110 40	3 68	- 67	- 19	114 94	55 06	- -	Löper ej lån.
964 -		868 80	28 93	5 30	1 45	904 48	433 25	471 23	
1079 50		969 60	32 29	5 92	1 62	1009 43	483 52	525 91	
1305 -		1176 -	39 16	7 18	1 96	1224 30	586 44	- -	Löper ej lån.
770 -		691 20	23 01	4 22	1 15	719 58	344 68	- -	Löper ej lån.
18 -		14 40	- 48	- 09	- 03	15 -	7 18	- -	Löper ej lån.
479 -		432 -	14 38	2 63	- 72	449 73	215 42	234 31	
12 -		9 60	- 32	- 06	- 02	10 -	4 79	- -	Löper ej lån.
4914 -		4425 60	147 37	27 01	7 37	4607 35	2206 92	2400 43	
6777 50		6100 80	203 15	37 23	10 17	6351 35	3042 30	3309 05	
12963 50		11668 80	388 55	71 21	19 44	12148 -	5818 89	6329 11	
5106 -		4598 40	153 12	28 06	7 66	4787 24	2293 09	2494 15	
1923 50		1732 80	57 70	10 57	2 88	1803 95	864 09	939 86	
5559 -		5076 40	166 70	30 55	8 34	5211 99	2496 54	2715 45	
20 -		19 20	- 64	- 12	- 03	19 99	9 58	- -	Löper ej lån.
53325 -		48000 -	1598 33	292 93	79 99	49971 25	23936 23	24938 94	

Relativ kostnad 0.94.
 Bidrag i % av kostnaderna 47.90.

Mealmö i maj 1938.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Lammandrag av kostnaderna.

<u>Siferingskostnader:</u>		48000.- kr.
<u>Förädlingskostnader:</u>		
Lyneförädlning	1598.33 kr.	
Beträffande	292.93 "	
Förädlingsgift	79.99 "	1971.25 "
<u>Sammanlagda kostnader</u>		<u>49971.25 kr.</u>

Mealmö i maj 1938.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 49.971 kronor 25 öre, varav 2 lantagarnas andel 47.817 kronor 49 öre, sedan från delaktighet i länet inteslutets fastigheter i Västman 4³ och 4⁴.

Stockholm den 25 augusti 1938
 På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättningen år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Larsson, Kyrkheddinge, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Nilsson, Kvärlöv per Kyrkheddinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kvärlöv den 8 mars 1938.

1. Carl Andersson	2. Karl Karlsson
3. Nils A. Nilsson	4. Thure Larsson
5. Akke Larsson	6. Carl Hansson
7. Olof Bengtsson	8. Anders Andersson
9. Olof Nilsson.	

Att Carl Andersson, Karl Karlsson, Nils A. Nilsson, Thure Larsson, Akke Larsson, Carl Hansson, Olof Bengtsson, Anders Andersson och Olof Nilsson egenhändigt underskrivit förenämnda förening intyga:

C.H. Wallér	A.L. Persson
Lantbruksingeniör	Fröken
Malmö.	Malmö.

10. Anton Isaksson // Alfred Åkesson 12. Emma Olsson

Att Anton Isaksson, Alfred Åkesson och Emma Olsson egenhändigt underskrivit ovannämnda förening intyga:

Anders Larsson, f. lantbr.,	Olga Larsson, folkskoll.
Kyrkheddinge.	Kyrkheddinge.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 mars 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 9 maj 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stol	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.DOMKYRKORÅDET
LUND

Till Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

Sedan följande arrendatorer av Lunds Domkyrka tillhöriga hemman, nämligen Alfred Åkesson å 1/4 mtl. Hemmestorp nr 3, Anton Isaksson å 1/2 mtl. Hemmestorp nr 4, Olof Nilsson å 3/8 mtl. Hemmestorp nr 2, Olof Bengtsson å 1/4 mtl. Hemmestorp nr 2 och 3/8 mtl. Hemmestorp nr 4, Anders Andersson å 1/2 mtl. Hemmestorp nr 2 och 3 samt Carl Hansson å 1/8 mtl. Hemmestorp nr 4, samtliga hemman i Kyrkheddinge socken, vid den 8 mars 1938 avslutad syneförrättning angående torrläggning av marker, tillhörande Kvärlov med flera hemman och Bjällerups, Knästorps och Kyrkheddinge socknar, undertecknat förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond, får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Rådet för sin del medgiver nämnda arrendatorer att söka ifrågavarande lån till bestri- dande av de kostnader, som för utförandet av torrlägningsföretaget komme att belöpa å Lunds Domkyrkas ovannämnda hemman, och som vederbörande ar- rendatorer enligt gällande arrendeavtal äro skyldiga att gälda.

Lund den 14 mars 1938.

Å Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Joh. Lindblom

/G. Neuman.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kvärlev - Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bjällerups socken.

5/8 mtl. Kvärlev 1 ; Nils Nilsson.

Knästorps socken.

5/8 mtl. Våsum 4 ; Carl Andersson,

1/16 " " 4 ; Dens.,

1/16 " " 4 ; Dens.,

Kyrkheddinge socken.

137/864 mtl. Hemmestorp 1 ; Akke Larsson,

avs. " 15 15 ; Thure Larsson,

avs. " 1 18 ; Emma Olsson,

avs. " 1 20 ; Karl Karlsson,

1/2 mtl. " 2 ; Lunds Domkyrka,

arr. Olof Nilsson,

1/2 " " 2 3 ; Lunds Domkyrka,

arr. Anders Andersson,

1/2 " " 2 3 ; Lunds Domkyrka,

arr. Olof Bengtsson,

1/4 " " 3 2 ; Lunds Domkyrka,

arr. Alfred Åkesson,

1/2 " " 4 2 ; Lunds Domkyrka,

arr. Anton Isaksson,

1/2 " " 4 3 ; Lunds Domkyrka,

arr. Olof Bengtsson,

1/2 " " 4 3 ; Lunds Domkyrka,

arr. Karl Hansson.

Malmö 1 maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

*Stämplingar med blått vidtagna av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"*Skifningsföretaget Kråströ - hemmestorp av år 1938*"
 inom *Härstads, Bjätters och Ryfjeddinge* socknar
 av *Neahröns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförätningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>2</i>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(15 \times 0.50 + 6 \times 0.40 + 2)$ <i>2</i>	11	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. / dagar "	12	-
Kopia av plankartan å väv $(82.53 - 8.91)$	73	62
" " profiler och sektioner	62	36
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (129 + 19 + 13)$	88	55
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar,</i> <i>2 häften betänkande</i>	4	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Uppgift å fastigheter, till vilka län sökes</i> <i>1/2 dag</i>	6	-
<i>Ritningar till handlingarna</i>	12	-
Summa Kronor:	292	93

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Bara*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Neahrö den *13 maj* 19*38*.
E. A. Mellé

Statens lantbruksingenjör.

444/38

M

4-0562

DIARIE Nr 15361

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1938

för

"dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938" i Knästorps, Bjäl-
lerups och Kyrkheddinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

4 riksd. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av **tjugofyratusenniohundratio (24.910)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **tjugotretusenniohundratrettio (23.930)**

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér**

vid syneförrättning år **1938** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h.a.r. undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kyrkheddinge den 2 september 1938

Anders Larsson

Att Herr Anders Larsson, Kyrkheddinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. O. Neller

Lantbruksingeniör
Malmö

Adress

Herr J. J. J. J.

Folkshullewärd
Kyrkheddinge

Adress


Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1938

J. J. J.

M. J. J.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



444
38

DIARIE Nr 15362
K. LANTBRUKSTYRELSEN
13 SEP. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 24910,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23930,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Herr Anders Larsson,

Kyrkheddinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 2 september 1938, därvid företaget befanns påbörjat.

Malmö den 12 september 1938.

E. H. Moller

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget;
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Larsson, Kyrkheddinge, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Nilsson, Kvärlöv per Kyrkheddinge;

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kvärlöv den 8 mars 1938.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Carl Andersson | 2. Karl Karlsson |
| 3. Nils A. Nilsson | 4. Thure Larsson |
| 5. Akke Larsson | 6. Carl Hansson |
| 7. Olof Bengtsson | 8. Anders Andersson |
| 9. Olof Nilsson. | |

Att Carl Andersson, Karl Karlsson, Nils A. Nilsson, Thure Larsson, Akke Larsson, Carl Hansson, Olof Bengtsson, Anders Andersson och Olof Nilsson egenhändigt underskrivit förenämnda förening intyga:

C.H. Wallér	A.L. Persson
Lantbruksingeniör	Fröken
Malmö.	Malmö.

10. Anton Isaksson 11. Alfred Åkesson 12. Emma Olsson.

Att Anton Isaksson, Alfred Åkesson och Emma Olsson egenhändigt underskrivit ovannämnda förening intyga:

Anders Larsson, f. lantbr.,	Olga Larsson, folkskoll.,
Kyrkheddinge.	Kyrkheddinge.

Vidimeras
ex officio:

B. S. Hansén

30/6 38

Avsk.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bjällerups socken.

5/8 mtl. Kvärlöv • 1 ✓, Nils Nilsson.

Knästorps socken.

5/8 mtl. Väsarum • 4 ✓, Carl Andersson,

~~1/16 " " 1 ✓, Dens.~~

~~1/16 " " 1 ✓, Dens.~~

Kyrkheddinge socken.

137/864 mtl. Hemmestorp • 1 ✓, Akke Larsson,

avs. " 13 15 ✓, Thure Larsson,

avs. " 1 18 ✓, Emma Olsson,

avs. " 1 20 ✓, Karl Karlsson,

1/2 mtl. " 2 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Olof Nilsson, ✓

1/2 " " 2 3 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Anders Andersson, ✓

1/2 " " 2 3 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Olof Bengtsson, ✓

1/4 " " 3 2 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Alfred Åkesson, ✓

1/2 " " 4 2 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Anton Isaksson, ✓

1/2 " " 4 3 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Olof Bengtsson, ✓

1/2 " " 4 3 ✓, Lunds Domkyrka,

Varr. Karl Hansson, ✓

Malmö 1 maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Styrelsen med blott vittor

av lantbruksingeniör

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

1938 den 24 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bikningsföretaget Kvärlov - Hemmestorp av år 1938" i
Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Kalmar län.

Lån 24.910 kronor från statens avdikningslån fond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de nämnda
upptärns fastigheter.

Socken, by och herman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Bjällerups</u> <u>socken.</u>			
Kvärlov	5/8	1 1	Mils Nilsson
<u>Knästorps</u> <u>socken.</u>			
Väsna	5/8	2 4	Carl Andersson
<u>Kyrkheddinge</u> <u>socken.</u>			
Hemmestorp	137/864	2 1 13 15	Akko Larsson
"	avs.	1 1 15	Thure Larsson
"	"	1 15	Hanna Olsson
"	"	1 20	Karl Karlsson
"	1/2	2 2	Lunds domkyrka, arr: Olof Nilsson
"	1/2	2 3	" " " Anders Andersson och Olof Bengtsson
"	1/4	2 3	Lunds domkyrka, arr: Alfr. Åkeson
"	1/2	2 4 3	" " " Anton Isaksson
"	1/2	4 3 4	" " " Olof Bengtsson och Karl Hansson

Stockholm den 24 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" uti Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.
Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 24910,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23930,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 september 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Herr Anders Larsson,

Kyrkheddinge.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 16 januari 1939. Därvid befanns att dikessträckan A-B utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varjämte på arbetsplatsen funnes upplagrade och godkända följande antal rör, nämligen 608 m. 32", 1094 m. 28", 708 m. 15", 131 m. 12" och 172 m. 10". Arbetet pågår.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete samt kostnaderna för å arbetsplatsen upplagrade och godkända rör beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 29000,- kr.

Härtill kommer, ersättningar 300,- "

förrättningskostnader 1971,25 "

Summa 31271,25 kr.,

motsvarande omkring 62 % av hela den beräknade kostnaden 49971,25 kr.

Malmö den 17 januari 1939.

E. H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

1375/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938" i Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6 1938

Kontrakt: 24/9 1938

Fullbordas: 1/9 1943

Lån: 24.910 kronor

Statsbidrag: 23.930 kronor

Beräkn. kostnad: 49.971:25 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 24/9 1938 av lån: 8.300 kr.
av statsbidrag: 8.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H.Wallér den 16/1 1939

31.271:25 kr. = c:a 62 %.

0,62 · 24'910 = 15'400
8'800
7'100

0,62 · 23'930 = 14'800
8'000
6'800

Ord. i arb. styrelsen } Lantbr. Anders Larsson, bef.

Ende-intressent- } Kyrkheddinge.

Rekv. bifogad

av lån 7'100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 6'800 kr.

Stockholm den 23/1 1939

Goalk. $\frac{1}{6}$ 39

444
38

DIARIE Nr 9507
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" uti

Knästorps, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 24910,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23930,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 september 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordförande: Herr Anders Larsson,

Kyrkheddinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 maj 1939. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 43100,- kr.

Förrättningskostnader 1971,25 "

Summa kostnader 45071,25 kr.

Beviljat statsunderstöd bör reduceras i förhållande till ovanstående kostnader.

Malmö den 17 maj 1939.

E. S. Malm

Statens lantbruksingeniör.

1911

The first of the year was a very dry one.

The weather was very warm.

The crops were very good.

The people were very happy.

The year was very successful.

The people were very healthy.

The year was very good.

The people were very happy.

The crops were very good.

The weather was very warm.

The people were very healthy.

The year was very successful.

The people were very happy.

The crops were very good.

The weather was very warm.

The people were very healthy.

The year was very successful.

The people were very happy.

The crops were very good.

The weather was very warm.

The people were very healthy.

The year was very successful.

The people were very happy.

The crops were very good.

The weather was very warm.

The people were very healthy.

The year was very successful.

The people were very happy.

The crops were very good.

The weather was very warm.

The people were very healthy.

The year was very successful.

The people were very happy.

444
38

DIARIE Nr 7894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1939

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kvärlöv-Hemmestorp av år 1938" uti Kvärlövs, Bjällerups och Kyrkheddinge socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 24910,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 23930,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 september 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordförande: Herr Anders Larsson,

Kyrkheddinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 21 april 1939, därvid det befanns att dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E-F, F-G, G-H och H-I utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 37600,- kr.

Härtill kommer; ersättningar 300,- "

förrättningskostnader 1971,25 "

Summa 39871,25 kr.

motsvarande omkring 78 % av hela den beräknade kostnaden 49971,25 kr.

Malmö den 22 april 1939.

E. H. Hansson.

P. M.

D. N:r
7894/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Kvärlöv - Hemmestorp av år 1938" i Knästorps,
Bjällerups och Kyrkheddinge socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 30/6 38

Kontrakt: 24/9 38

Fullbordas: 1/9 43

Lån: 24.910

Statsbidrag: 23.930

Beräkn. kostnad: 49.971;25

Tillstyrkt utbet. d. 24/9 38 o. 23/1 39 av lån: 15.400 kr.
av statsbidrag: 14.800 kr.

Utfört arbete enligt Wallér den 21/4 1939

kr. = c:a 78 %.

0.74 · 24.910 · 18.500	0.74 · 23.930 · 17.700
15.400	14.800
3.100	2.900

Ordf. i arb. styrelsen } f.d. Lantbrukaren Anders Larsson (bef)
Endo. intressent- } Skolan, Kyrkheddinge

Rekv. bifogade

av lån 3.100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2.900 kr.

Stockholm den 5 / 5 1939