

Förslag

till torrläggning av mark till

Vemmenhögsgården

m.fl. hemman uti Ö. och V. Vemmenhögss socknar av Vemmenhögss



härad och Malmöhus län, upprättat vid

Laga syneförrättning år 1792 av

Vemmenhög


Statens Lantbruksingenjör.

Plan.




Förslag till brunnar. Skala=1:50

Förslag till intag vid 23+58. Sk=1:50



Förslag till kringmurning av utloppet vid 13+70 jämte brunnanordning vid 13+65. Skala=1:50



Höjd- och sektionsskala=1:100

Skala=1:50

0000001

M 10057

No 55 Malmöhus län

M 1-0057

Handlingar **D. 97** 3357
Inkom till
angående torrlägs **Stadshuset** till
VEMMENHÖGSGÅRDEN m. fl. hemman
uti Vemmenhögs härad av Malmöhus län
upprättade för erhållande av anslag
år 1923
10 FEB 1924

Innehåller lysnings (49) klippa sidor.

Genom Kungl. Majtts nådiga brev
den 7 december 1923 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Översiktskarta

Albert Smith.

Vidmaras

ex officio

Ernst Ljunger



Skala 1:100 000

Avskrift.

Betänkande angående torrläggning
av mark till Vemmenhögsgården m.fl.
hemman, avgivet i och för erhållande av
anslag år 1923.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med rör
av ett mindre floddike, som till största delen redan förut blivit
täckt med rör, men av för små dimensioner och till ofullständigt
djup för bättre torrläggning av redan förut odlad jord, för höj-
andet av densamma alatringsförmåga, tillhörande Östra Vemmen-
hög n:r 2, 4, 16 och 22 uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs
härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Ö.Vem-
menhögs kyrka med avfall åt nordväst.-

För övrigt hänvisas till omstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, den
föreslagna dikesaträcken med en röd linie och vattenområdet med
en streckad blå linie.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 12
september 1922 att företaga en laga syneförrättning för torrlägg-
ning av mark till ovan beskrivna hemman.-

Förrättningen avslöts den 20 december 1922 och mot densamma
har besvär icke inom laga tid anförts, enligt efter handlingarna
tecknat bevis, varför förrättningen vunnit laga kraft.-

Enligt en förening ingången den 7 mars 1923 hava två st. av delägerna beslutat att ansöka om ett analog från allmänna avdickningsanaloget och utgör deras andel 98.74 % av hela företags förbättringsvärde.

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åker med en areal av 16.005 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lagenligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att förlägga dikessträckan A-B-C-D med fullgoda cementrör med falsar till det djup och fall och med de dimensioner, som de vid laga synsförrättningen upprättade handliagarna och kartorna närmare utvisa.

Kostnadsförslaget har vid laga synsförrättningen beräknats efter ett ågaverkpris av 6:- kronor.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år.

Då sökandena önska endast analog från allmänna avdickningsanaloget har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Lantbrukstyrelsans cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget	
till	17.320:80 kr.
Kostnaden enligt kostnadsförslaget	<u>12.506:12 "</u>

varför vinsten skulle bli 4.814:68 kronor

De anslagsökande hava ett

förbättringsvärde av 17.012:40 kr.

Kostnaden för dem uppgår till 12.349:93 "

varför vinsten skulle bli 4.752:47 kronor

På grund av vad sålunda anförs och då företaget synes
mycket lönande får jag tillstyrka, att sökandena måtte er-
hålla som anslag 4116:64 kronor.

Lund i sept. 1923.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdiknings-				Anslagsökan-			
	området				denas andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	kar	ar	Kr	öre	kar	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga								
tillstånd utgöra avdikningsområdet av:								
åker	16	005			15	655		
äng och annan mark	-	-			-	-		
Summa	16	005	2109	120	15	655	2046	960
Genom de föreslagna vattenavlednings-								
och avdikningsarbetenas utförande beräk-								
nas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	16	005						
do (förut äng eller annan mark)								
äng och annan mark (nybildad eller för-								
bättrad)								
Summa	16	005	384	12 -	15	655	375	72 -
Lund 1 sept. 1923.								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattensavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag 11960:-

Laga syneförrättningakostnaden 435:92

Betänkande med bilagor 110:20 546:12

b) odling och tegdikning.

- -

Summa 12506:12 kr.

Lund 1 sept. 1923

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 12506 kronor 12 öre,

varav å sökandenas andel 12349 kronor 93 öre

Stockholm den 25 januari 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande anslagssökandenas andel i

kostnaderna samt anslagsbelopp.

mtl.	nr.	Hemanets eller lägenhetens samt innehavarens namn.
	164 22)	Östra Vennehög, Per Olsson Vennehögsgården, Sällskapet Pro fide et Christianismo.

Ägofigurer- nas nummer	Förbätt- rings- värde.	70 % av förbätts värde.	Deltager i kostnaden för								Summa kostnad	Anslag		
			Dikes-		Laga sy-		Betänk-							
			sträckan-	förrätt	ande									
			A-B-C-D	ningen	m.bil.									
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
3a - 6, 41	1080	-	756	-	746	30	27	20	6	95	780	45	260	15
9 - 39	16022	40	11215	68	11063	-	403	23	103	25	11569	48	3856	49
Summa	17102	40	11971	68	11809	30	430	43	110	20	12349	93	3087	48
Lund i sept. 1923.														
Ernst Berggren														

Lund i sept. 1923.

Ernst Berggren

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget torrläggning av mark till Vemmenhögsgården m.fl.hemman uti Ö.Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggran överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1922 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till ovanskrivna arbetes utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och anslag;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och

erhållande av ett ovanskrivet lån och anslag.

Vemmenhögsgården den 7 mars 1923.

För samfundet Pro fide et Christianismo:

C. Thulin

C.L.Wernstedt.

Endast för anslag.

Regeringsrådet C.Thulina

Sekreteraren C.L.Wernstedts

egenhändiga namnteckning

egenhändiga namnteckning

intyga:

bevittna:

Eric Beckman.

Alexanderesson

Wollmar Orré Osborne Kock.

Per Olsson

Endast för anslag.

Per Olssons namnteckning bevittnas:

Johan Lundqvist,

Gottfrid Mårtensson

Rönås.

Simris.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vennehögsgården
m.fl.hemman uti Östra och Västra Vennehögs socknar av Vennehögs härad
och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12
1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 7 st.kallelser á 50 öre		3:50
" 2 st. sammanträdesdagar, den 28/11 och 20/12 22.		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mättingsområdets gränser 3,76 km. á 3:- kr.		11:28
" 36 st. ägofig.åker, medelareal 0,44 har, á 24 öre	8:64	
" 16,005 har " " " á 78 "	12:48	
" 6 st. ägofig. imp. " 0,08 " á 5 "	0:30	
" 0,45 har " " " á 78 "	0:35	21:77
" rubrik, skala m.m.		4:-
För ytavvägning 16,455 har á 66, öre	10:86	
" 125 punkter á 2 öre	2:50	13:36
" begränsningskurva 3,76 km. á 2:50 kr.		9:40
" längdatvägning och jordundersökningar, den 17/10, 19/10 22		24:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 42 fig. á 5 öre	2:10	
" " " 16,455 har á 10 öre	1:65	3:75
För ägobeskrivning		1:50
" gradtabell		4:-
" bestämmandet av värdet före och efter, 36 fig. á 12 öre		4:32
" profilkartan 1,9 km. á 3:50 kr.		6:65
" 15 st.sektioner á 28 öre	4:20	
" 4 st.brotrummor och brunnar á 5:- kr.	20:-	24:20
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner		19:-
" dikenns insättande á kartan		2:35
" grävningstabell		5:-
	Trpt.	190:08

	Trpt.	190:08
För kostnadsberäkning 1,9 km. á 4:50 kr.		8:55
därtill 0,1 % av kostnaderna		12:68
" införande av höjdsiffror 125 st. á 1 öre		1:25
" ersättningslängd		1:75
" utlåtande		24:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan och profilkarta:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 42 fig. á 7 öre	2:94	
" 16,455 har á 14 öre	<u>2:30</u>	5:24
" därtill 25 %		1:31
" 125 st. höjdlägestal á 2 öre		2:50
" diken á plankartan		4:-
" profilen 1,9 km. á 6:- kr.		11:40
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående		24:20
" därtill 30 %		7:26
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar och inbindning		<u>25:-</u>
		332:22
För gode männen		61:-
" kallelsekostnad		6:70
" dagsverken		<u>36:-</u>
	<u>Summa kr.</u>	<u>435:92</u>

Den som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter, klander därå, genom stämning till Vemmenhög's häradsrätt anställa.

Vemmenhög den 20 december 1922

Ernst Berggren

332:22	} kvitteras: Ernst Berggren	61:-	} kviteras: Peter Norrman
6:70			
36:-			
			Anders Olsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Vemmenhögsgråden m.fl. hemman uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan.

För översiktskartan		4:-
" betecknande		9:-
" tabeller 20/8 23.		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		30:-
" kopia av plankarta, rubrik m.m.		7:-
" 42 fig. á 7 öre	2:94	
" 16,455 har á 14 öre	<u>2:30</u>	5:24
" därtill 25 %		1:31
" 125 st. höjdlägeartal á 2 öre		2:50
" dikens insättande á plankartan		4:-
" 1,9 lm. profil á 6:- kr.	11:40	
" tvärsektioner och brotrummor	24:20	
" därtill 30 %	<u>7:26</u>	
	42:86	
avgår för rita. á kalkerväv 25 %	<u>10:71</u>	32:15
" skrivelser m.m.		<u>3:-</u>
		<u>Summa 110:20 kr.</u>

Kvitteras:

Lund 1 sept. 1923

Ernst Berggren

Förskänds sexton (16) mynna sielor vittnar

Ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för torr-
läggning av mark Vemmenhögsgården m.
fl.hemman.

År 1922 den 28 november inställde sig undertecknad, sta-
tens lantbruksingeniör, hos Patron O.Båth å Vemmenhögsgården
för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga
syneförrättning för torrläggning av mark till Vemmenhögsgården
m.fl.hemman uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad
och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskil-
da kallelser underrättats om förrättningsens företagande denna
dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädes-
kommo:

sökanden: Samfundet Pro Fide et Christianismo för Vemmenhögs-
gården,

Herr Patron Eric Beckman för Vemmenhögsgården enligt
fullmakt Bil.A.

Patron H.O.Båth som arr.av do

och av övriga sakägare:

Per Olsson för n:r 22 och 16 Ö.Vemmenhög,

Anders Nilsson för n:r 24 Ö.Vemmenhög, Västergård kal-
lat.

Såsom gode män Herrar Peter Norrman i Ölöv och And.Olsson

i V.Vemmenhög, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.B.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas emot förrättningsens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Per Olsson härtill villig och varom särskild förening upprättades, Bil.C.

§:5

Sökanden yrade få sin jord torrlagd till lagenligt djup genom ett täckt dike genom deras ägor till rågången vid ett större utloppsdikey genom n:r 2 V.Vemmenhög i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sam-

manträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och undersökningar hunnit verkställas, och nödiga värderingar hunnit verkställas samt därpå grundade handlingar och förslag hunnit uppgöras, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 20 instundande december kl. 10.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Peter Norrmän.

Anders Olsson..

Den 20 december 1922.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Samfundet Pro Fide et Christianismo för Vemmenhögsgården

genom Patron Eric Beckman enl. fullmakt, Bil. A.

Nils Andersson för n:r 2 V. Vemmenhög,

Olof Bengtsson som arr. av Vemmenhögsgården,

Per Olsson för n:r 16 och 22 Ö. Vemmenhög,

Anders Nilsson för n:r 24 Ö.Vemmenhög,

Ordföranden i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Förvalta-

re Jöns Göransson.

§:8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9

Avgavs följande utlåtande, Bil.D. :

§:10

Herr Per Olsson i Toftebo adr.Tofthög skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11

Patron Eric Beckman skulle sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse.

§:12

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:13

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Peter Norrman.

Anders Olsson.

Bil.A.

Fullmakt

för Herr Patron Eric Beckman å Börringe att å laga synesammanträden för torrläggning av mark till Vemmenhögsgården m.fl.hemman uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län. värtalan föra, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 17 november 1922.

För Samfundet Pro. Fide et Christianismo.

G.Thulin.

Sven Nilsson.

Bil.B.

Till

Kungl.Majits befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn för torrläggning av mark tillhörande Vemmenhögsgården m.fl.hemman uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad. Stockholm den 9 september 1922.

För Samfundet Pro Fide et Christianismo.

G.Thulin.

Sven Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 sept.1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll.

T.Thege.

Bil.C.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av mark till Vemmenhögsgården m.fl.hemma uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga syneförrättning.

Vemmenhögsgården den 28 nov.1922.

Per Olsson.

Bevittnas:

Ernst Berggren.

Peter Norrman.

Anders Olsson.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet
på därom gjord ansökan förordnade laga
syneförrättningen för torrläggning av
mark till Vemmenhögsgården m.fl.hemman
uti Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning
med rör av ett mindre floddike, som till största delen redan
förut blivit täckt, men med för små rördimensioner och till
ofullständigt djup, för bättre torrläggning av redan förut od-
lad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga, är
enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dik-
ning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslin-
jen blivit så beräknad, att all den nedom denna linje eller
kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torr-
lagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaf-

fenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeför-
teckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och de
kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen
att uppskatta värdet av den bätnad eller jordförbättring, som
skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den
vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vat-
tenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet
och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar under-
söpts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor ut-
trycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter
företagets utförande under förutsättning att den blir fullstän-
digt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende
dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jor-
dens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens
höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s.
av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan
för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sätt-
ning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt

torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles beroende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För alladennemark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och den ingångna föreningen jämte yrkandet i sammanträdesprotokollets §:5 och utgör nygrävning och täckning med rör av dikessträckan A-B-C jämte nygrävning av det öppna diket C-D.

Å plankartan är diket läge betecknat med en heldragen

röd linje för täckt dike och två heldragna röda linjer för öppet dike.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattens mängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunna inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska härtverkets herta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid 23+58 = 50 har,

" 20 = 58 ",

" 2 = 95 ",

" 2+50 = 110 ",

" 7 = 140 ",

" 11+50 = 166 ",

" 13+60 = 196 ".

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sek. och hektar och dimensionerna efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0,5 \sqrt{R}) \sqrt{RI}$ med ett värde av den i formeln ingående koefficienten $k=50$ för täckt dike och 25 för öppet dike.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-

med en nedre invändig diameter av 1.0 m. och en övre av 0,6 m.
allt enligt upprättade ritningar.

Vid 13+70 kringmuras röret med frontmur, varjämte diket där
nedom stensättes i botten och slänter till 1.0 met. vertikal
höjd och på en längd av 2.0 met.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre
än att brunnar enligt ovanstående bestämmelser där insättes.

Under allmän väg får ej någon rörledning ske förrän anmä-
lan därom ingivits till vederbörande myndighet.

I enlighet med 9 kap. 48§ av vattenlagen skall ersättning
för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med
fulla värdet av jorden och finnes i en särskild längd införd
denna delägares ersättning.

Någon ersättning för dikesvallarnas upplagsplats anse sy-
nemännen däremot ej behöver gäldas, enär dessa kunna anses som
jordförbättringsmedel.

I enlighet med 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för
vilken dieningen medför bätnad, utgöra en samfällighet.

I enlighet med stadgandet i 11 kap. 95§ åligger det sökan-
den att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag
till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verk-
samhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller
bätnaden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få sy-
männen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget,

som noggrannt skall följas vid arbetets utförande såväl

med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

samt vara bragt till slut inom ett år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

av ifrågavarande dikesträcka i överensstämmelse med hit-

hörande förslag skall av delägarna gäldas efter av syne-

männen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och åter-

finnes vars och ens deltagningsskyldighet som deltagnings-

procent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande

av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt

skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta ut-

låtande och därtill hörande handlingar och kartor; entre-

prenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att rören ej få täckas förrän kontrollanten därtill lämnat

sitt medgivande;

att de uppkastade dikevallarna ej få läggas närmre dikeban-

ten är 0,6 met.;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas, att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att ränsningar av intag och brunnar jämte det öppna diket sko-

la, när så anses behöfligt, verkställas;

att företaget skall anses fullbordat när arbetet blivit avsy-

nat och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller den-

nes assistent;

att företagets namn skall vara "Torrläggning av mark till Vem-

menhögsgården m. fl. hemman av år 1922";

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som

gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men

nu, om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning:

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-

rättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot syne-

männens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag för-

rättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vatten-

domstol, adress Stockholm, ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla på-

stående och skälen därtill och skola vid besvären fogas de
handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssö-
mandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Vemmenhögsgården den 20 dec. 1922.

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Peter Norrman.

Anders Olsson.

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			Summa									Impedi- menter		
		har			har			har			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Till odling otjänl. mark			har		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>V.Vemmenhög n:r 2</u>																					
	<u>Nils Andersson.</u>																					
1	åker	21	-																			
2	do	14	-										35	-								
	<u>Ö.Vemmenhög n:r 16 & 22.</u>																					
	<u>Per Olsson.</u>																					
3a	åker	49	-																			
b	dike imp.																					0750
4	åker	56	-																			
5	do	15	-																			
6	do	20	-																			
41	do	15	-										1 55	-								
	<u>Vemmenhögsgården.</u>																					
	<u>Sällskapet Pro Fide et Christianismo, sör.</u>																					
	<u>Arr.H.O.Båth.</u>																					
7	väg imp.																					1550
8	väg imp.																					0250
9	åker	35	-																			
10	do	44	-																			
11	do	45	-																			
12	do	34	-																			
13	do	24	-																			
	Trpt.	182	-										190	-								2550

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägofigurens n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullstånd. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
					Kr.				öre	Kr.			öre					
	<u>V.Vemmenhög n:r 2.</u>																	
	<u>Nils Andersson.</u>																	
1	åker	21	-	2400	07	1680	352	80	1	2400	504	-	151	20				
2	do	14	-	2400	08	1920	268	80	1	2400	336	-	67	20				
	<u>Sma</u>	35	-				621	60			840	-	218	40	218	40		
	<u>O.Vemmenhög n:r 16&22.</u>																	
	<u>Per Olsson.</u>																	
3a	åker	49	-	2400	07	1680	823	20	1	2400	1176	-	352	80				
4	do	56	-	2400	07	1680	940	80	1	2400	1344	-	403	20				
5	do	15	-	2400	07	1680	252	-	1	2400	360	-	108	-				
6	do	20	-	2400	07	1680	336	-	1	2400	480	-	144	-				
41	do	15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-				
	<u>Sma</u>	155	-				2640	-			3720	-	1080	-	1080	-		
	<u>Vemmenhögsgården.</u>																	
	<u>Sällskapet Pro Fide et</u>																	
	<u>Christianismo, sök.arr.</u>																	
	<u>H.O.Båth.</u>																	
9	åker	35	-	2400	07	1680	588	-	1	2400	840	-	252	-				
10	do	44	-	2400	07	1680	739	20	1	2400	1056	-	316	80				
11	do	45	-	2400	07	1680	756	-	1	2400	1080	-	324	-				
12	do	34	-	2400	07	1680	571	20	1	2400	816	-	244	80				
13	do	24	-	2400	07	1680	403	20	1	2400	576	-	172	80				
	<u>Trpt.</u>	182	-				3057	60			4368	-	1310	40	1298	40		

Lp År	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värdet		Torrlägg- ningsgrad	Värde per hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	182	-					305	760			4368	-	310	40	1298	40
14	åker	49	-	2400	071680			823	20	1	2400	1176	-	352	80		
16	do	38	-	2400	061440			547	20	1	2400	912	-	364	80		
17	do	52	-	2400	061440			748	80	1	2400	1248	-	499	20		
18	do	50	-	2400	051200			690	-	1	2400	1200	-	600	-		
19	do	162	-	2400	051200			1944	-	1	2400	3888	-	1944	-		
20	do	66	-	2400	051200			792	-	1	2400	1584	-	792	-		
21	do	90	-	2400	01 240			216	-	1	2400	2160	-	1944	-		
22	do	30	-	2400	01 240			72	-	1	2400	720	-	648	-		
23	do	14	-	2400	01 240			33	60	1	2400	336	-	302	40		
24	do	11	-	2400	01 240			26	40	1	2400	264	-	237	60		
25	do	1 26	-	2400	01 240			302	40	1	2400	3024	-	2721	60		
26	do	80	-	2400	061440			1152	-	1	2400	1920	-	768	-		
27	do	20	-	2400	01 240			48	-	1	2400	480	-	432	-		
28	do	41	-	2400	051200			492	-	1	2400	984	-	492	-		
29	do	1150		2400	061440			165	60	1	2400	276	-	110	40		
30	do	25	-	2400	081920			480	-	1	2400	600	-	120	-		
31	do	21	-	2400	081920			403	20	1	2400	504	-	100	80		
32	do	58	-	2400	071680			974	40	1	2400	1392	-	417	60		
33	do	12	-	2400	081920			230	40	1	2400	288	-	57	60		
35	do	51	-	2400	071680			856	80	1	2400	1224	-	367	20		
36	do	59	-	2400	071680			991	20	1	2400	1416	-	424	80		
	Trpt.	12	4850					14956	80			29964	-	15007	20	1298	40

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG.

=====

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
23+58=25- 25+95=21+50	95	22,5 cm.(9") cementrör	lm.	95	2.-	190 -				
		för grävning, rörens läggning och								
		igenfyllning	lm.	95	0,70	66,50				
23+58=25		Intag av betong enl. ritning	st.	1	80.-	80 -				
21+50		Intagn. brunn av betong av 0,6 met. inre								
		diam. med botten 0,5 m. under rörets								
		underkant samt försedd med lock av								
		en armerad betongskiva med fals	st.	1	50.-	50 -	386	50		
21+50-20=0	150	22,5 c.m.(9") cementrör	lm.	150	2.-	300 -				
		för grävning m.m.	"	150	0.50	75 -				
20+7		Intagningsbrunn lik föregående	st.	1	50.-	50 -				
20-20+7		för försärad grävning under väg jäm-								
		te iordn. ställande och skärvning av								
		väg	lm.	7	4.-	28 -	453	-	839	50
20=0-1	100	25 cm.(10") cementrör	"	100	2.25	225 -				
		för grävning m.m.	"	100	0.70	70 -	295	-		
1-2+53	153	30 cm.(12") cementrör	"	153	2.75	420,75				
		för grävning m.m.	"	153	0.80	122,40	543	15		
2+53-4	134	37.5 cm.(15") cementrör	"	134	3.50	469 -				
		för grävning m.m.	"	134	1.25	167,50	636	50		
		Trpt.					1474	65	839	50

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.					147465		839	50
0,2 & 2+53		intagn.brunnar lika föregående st.	3	50.-	150	-	150	-		
4-11+50	730	45 cm.(18") cementrör lm.	730	5.50	4015	-				
4-5+50		för grävning m.m.	"	1.65	254	10				
5+50-7+50		" " "	"	1.76	2.40	422	40			
7+50-10+50		" " "	"	300	5.50	1650	-			
10+50-11+50		" " "	"	100	2.40	240	-	658	150	
11+50-13+65	215	37,5 cm.(15") cementrör lm.	215	3.50	752	50				
		för grävn.rörens läggm.m.	"	215	1.60	344	-	1096	50	
13+65-13+70	5	60 cm.(24") cementrör	"	5	10.-	50	-			
		för grävn.m.m.samt vägens iordning-								
		ställande lm.	5	7.-	35	-	85	-		
4	4	intagn.brunn av betong lik föreg.men								
		med en nedre invänd.diam.av 0,8 met.								
		och en övre av 0,6 met.	st.	1	70.-	70	-			
7		intagn.brunn lik föreg.	"	1	95.-	95	-			
10+12		do do	"	1	120.-	120	-			
11+50		do do	"	1	95.-	95	-			
13+65		do do men med en nedre invänd.								
		diam.av 1.0 m.och en övre av 0,6 m.	st.	1	100.-	100	-	480	-	1
13+70		kringsmurning av utloppet i frontmur								
		med stensättn.enl.ritn.	st.	1	100.-	100	-	100	-	
		Trpt.					9967	65	839	50

Läge	Längd i meter	A r b e t e m . m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
								9967 65	839 50	
13+70-15	130	mylla på grus och lera	75	0.70	52 50		52 50			002015
										1085965
		för oförutsedda fall m.m.								108235
										11942 -
		för jordersättn. Till And. Nilsson.								18 -
								Summa	11960 -	
		<u>Alternativt förslag.</u>								
21+50-23+58	208	22.5 cm.(9") cementrör	208	2.-	416 -					
		för grävn.rörens läggm.m.	208	0.50	104 -					
23+58		intag av betong enl.ritn.			80 -					
22+60		intagn.brunn av 0.6m.inre diam.li ^k								
		föregående			60 -		660 -			
		för oförutsedda fall m.m.					60 -		720 -	
		Vemmenhögsgården den 20 dec.1922.								
		Ernst Berggren.								
		Biträdande gode män:								
		Peter Norrman.								
		Anders Olsson.								

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings- påstens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidokant	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	23+58 =25	-		1.10			Fix=13.97
	+50	50		1.15			
	+95= 21+50	45		1.55			
	21	50		1.45			
	20+50	50		1.30			
	20+7	43		1.30			
	20=0	7		0.70 1.30			
	+50	50		1.15			
	1	50		1.25			
	+50	50		1.30			
	2	50		1.30			
	+50	50		1.45			
	+53	3		1.45			
	+81	28		1.35			
	3+50	56		1.50			
	4	50		1.30			
	+50	50		1.40			
	5	50		1.50			
	+50	54		1.90			
	6	32		1.80			
	+50	52		2.00			
	7	50		1.90			
Trpt.		910					

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns n:r	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		910					
	7+50	42		2.15			
	8	50		3.30			
	+50	50		3.45			
	9	50		3.35			
	+50	50		3.15			
	10	50		2.70			
	+50	50		2.30			
	11	50		1.95			
	+50	50		1.80			
	12	50		2.30			
	+50	50		2.10			
	13	50		1.50			
	+50	50		1.40			
	+65	15		1.40			
	+70	5		1.40			
			1:125	1.55	0.3	4.20	Fix = 4.46
	14	30	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	0.90	"	2.55	
	15	50	"	0.70	"	2.05	
	<u>Sma 1702</u>						
<u>Dikessträckan A-E-21+50</u>	23+58	-		1.10			Fix = 13.97
	23+50	8		1.15			
Trpt.		8					

[illegible]

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets		Ägarens namn.	ar	å kronor	Ersättning.		Summa ersättning.	
nr	namn.				Kr.	öre	Kr.	öre
	Västergård	Anders Nilsson.	0,6	30.-	18	-	18	-
		Vemmenhögsgården den 20 december 1922.						
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets		Ägarens namn.	Förädlingsvärde		Deltagningsprocent.	Diktningkostnad.		Förädlingskostnad	
nr	namn		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
2	V.Vemmenhög	Nils Andersson	218	40	1.26	150	70	54	9
16 & 22	Ö.Vemmenhög	Per Olsson	1080	-	6.24	746	30	27	20
	Vemmenhögsgården	Sällskapet Pro Fide et Christianismo, sök. Arr.H.O.Båth.	16022	40	92.50	11063	-	403	23
		Sma	17320	80	100:-	11960	-	435	92
		Vemmenhögsgården den 20 december 1922. på tjänstens vägnar Ernst Berggren. Biträdande gode män: Peter Norrman. Anders Olsson.							

Kallelse.

Nedanskrivna sätägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron O. Båth, Vemmenhögsgården, tisdagen den 28 innev. november kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vemmenhögsgården m.fl. hemman

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 13 november 1922.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö. Vemmenhög. Per Olsson, Toftebo. Per Olsson.

Västergård And. Nilsson. Anders Nilsson.

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Hans Larsson.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordföranden i Vemmenhögskommuns vägstyrelse Herr Förvaltare Jöns Göransson, Börringe, varder härigenom kallad att, i egen-
skap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat om-
bud tillstådeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit ut-
satt att hållas hos Patron O. Båth, Vemmenhögsgården, onsdagen
den 20 instund. december kl. 10.30 f.m. angående av Konungens be-
fallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark
till Vemmenhögsgården m.fl. hemman.

Lund den 30 november 1922.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Börringe den 2 december 1922.

J. Göransson.

Bevittnas:

Nils Pettersson.

T. Persson.

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att, i egen-
 skap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat
 ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit
 utsatt att hållas hos Patron O. Båth, Vemmenhögsgården, onsdagen
 den 20 innev. månad kl. 10.30 f.m. angående av Konungens befall-
 ningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark
 till Vemmenhögsgården m.fl. hemman.

Lund den 2 december 1922.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig del-
 given, som härmed erkännes:

V. Vemmenhög den 9 dec. 1922.

V. Vemmenhög n:r 2 Nils Andersson. Nils Andersson.

Att ovan skrivne person blivit delgiven denna kallelse intygas:

V. Vemmenhög som ovan

M. Mårtensson.

Fjärdingsman.


*call E. m.
 M.*

*Förestående kallelse (32) skriftliga sidor
 vidimmas, ex officio Ernst Berggren*

Att, såvitt framgår av härblådet fñt,
 vederbörligt diarium, betröfande inom laga-
 tid anföras enob föreläsnings dygnaförväning,
 det vordes härmed till bevis massad. Stock-
 holm i Jödenbyggdets vattendomsråds kansli
 den 15 mars 1923.

U. officio:

G. Lidbom.



L. - 50

Sept. 1. -

Ena En kr. 50 öre

Per Olsson, Toftebo och Tofteby

25

368

M 1-6057

D-92

Inkom till 3357

K. Lantbruksstyrelsen

den 16 FEB. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923

för torrläggning av mark tillhörande Vemmenhögsgården m.fl. hemman av år 1922 i Östra Vemmenhögs socken av

Malmöhus län

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren i september 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttio (3.080)

kronor att utgå från ^{allmänna} ~~norrländska~~ avdikningsanslaget, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~för~~ ~~tröendeman~~ för företaget, _____ under

iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1925 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tafelbo den 3 februari 1924.
Eric Beckman P. O. Olsson
Olof Bengtsson

Att herrar Eric Beckman, Per Olsson och
Olof Bengtsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

adress: J. Andersson adress: Ant. Tholander
Hamns Östen Tager

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1924.

Ant. Tholander

Robert Smith

h

Godkänd den 11/7 1924

Bevis

D. 92 12076
Inkom till
H. Lantbruksstyrelsen
den 5 JULI 1924

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 april 1924 angående det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Vemmenhögs gård m. fl. hemman av år 1922 i Östra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 7 december 1923.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3080:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 februari 1924.

Vid den av undertecknad nedanskriivna dag verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.-

Lund den 7 juni 1924.

Ernst Rugman



Stämpel en krona.

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being studied. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being studied.