

81851 N 121A10
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP 1938

Förslag
till

"Dikningsföreläget Norrtun-Lyby
år 1938"

uti Lyby socken och Norrtun-Lyby
Län.


Upprättat vid synföreläget år 1938 av

Olav-Henric Traut.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
L. H. Traut
Nr 001
2*0570 1


Ar 510 Malinöhus 2 rit

tiZZ

[illegible]


Typaritiazig f'or oqazazniazig az azLopozet wic q'ile 7+5=21.

Strelzel 1:50.




Typparitæringur f'ör iætluð við það 0.

Strela 1:50.




Typhoid fever f'or 6 years
and 24" in the diaphragm.


572626 1:50.






Steel 1:50



Хөйел-очъ селетионссыкелел 1:100



ଫିଲ୍ମର ସମୟ 1:4000



Vidimeras
ex officio,

64/Pravda. Nr 002

M 2★0570

No 570 *Malvastrum* 2 pth.

M 2*0570

DIARIE Nr 15818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Norrtou - Lyby

av år 1938"


uti Lyby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Norrtou - Lyby
av år 1938"
uti Lyby socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Norrtou nr
11 m.fl. hemman uti Lyby socken av
Malmöhus län.

År 1938 den 1 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Johan Persson, Lyby nr 4 och Olof Silverberg, Fridhem, båda med postadress Hörby, hos lantbrukaren Anders Olsson, Norrtou nr 11 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 7 sistlidne februari översänt till pastorsämbetet i Lyby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis uppläst i Lyby kyrka söndagen den 13 februari 1938 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 8 februari 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 februari 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Anders Olsson, Norrtou nr 11; äg. 25/960 mtl. Norrtou 11¹³ och
 1/16 mtl. Norrtou 11¹⁴.

Lantbr. Alfred Andersson, Norrtou nr 11; äg. 1/16 mtl. Norrtou 11¹⁷.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Nils Nilsson, Lyby nr 9; äg. 7/144 mtl. Lyby 9¹⁵.

Lantbr. Ola Nilsson, Lyby nr 9; Mg. 7/14¹⁴ mtl. Lyby 9¹⁴.

Lantbr. Hjalmar Henriksson, Karlslund; Mg. 1/16 mtl. Norrtou 11¹⁶ samt
1/8 mtl. eller 32/256 mtl. Norrtou av 5⁸.

Lantbr. Jöns Jönsson, Norrtou nr 5; Mg. 7/312 mtl. Norrtou 5⁷, 13/1024
mtl. Norrtou av 5^{2,3} samt avs. Brunstorp 1³².

Lantbr. Algot Lundh, Norrtou nr 5; Mg. 89/1024 mtl. Norrtou 5¹¹.

Lantbr. Bernhard Jönsson, Norrtou nr 3; Mg. 43/256 mtl. Norrtou 3⁶.

Grevinnan Louise Löwen, Sextorp; Mg. 3/8 mtl. Sextorp 2¹ gn godsförval-
tare Folke Ankarerona enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Algot Olsson, Sextorp; arr. Grevinnan Löwen tillhöriga Sextorp 2¹.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de innehade uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade
dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kun-
de förväntas bli berörda av det planerade dikningsföretaget, hvensom pro-
fil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i
samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättnings-

mannen, att sakägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Sökandena Anders Olsson och Alfred Andersson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning och med de dimensioner, som erfordrades för torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att nytt avlopp skulle upptagas i sträckningen 2+90 - 0 samt dessutom avlopp upptagas nedströms punkten 2+90 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. Avloppet borde i den mån detsamma berörde sökandenas marker utföras som täckt ledning.

§ 6.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till dikningsföretagets utförande, som av honom upprättats samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 8.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande

underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 9.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 10.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders Olsson, Norrtou nr 11 per Hörby, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 11.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Anders Olsson, Norrtou nr 11, tillika ordförande och verkställande ledamot, Alfred Andersson, Norrtou nr 11, båda med postadress Hörby, samt Hjalmar Henriksson, Karlslund per Ousbyholm.

Till revisorer valdes lantbrukarne Algot Lundh, Norrtou nr 5, och Nils Nilsson, Lyby nr 9, båda med postadress Hörby.

§ 12.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande förvaras av styrelsen genom dess ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Anders Olsson.

§ 13.

Överlämnades till lantbrukaren Anders Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till Anders Olsson med 16,75 kr. och till Alfred Andersson med 13,75 kr., vilka belopp styrelsens ordförande höjde att till vederbörande utbetala.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Norrtou den 1 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Silverberg Johan Persson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MALMÖ.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga synförskattning för torrläggning av marker tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken av Malmöhus län.

Norrtou per Hörby den 19 oktober 1936.

Anders Olsson

Alfred Andersson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till herr lantbruksingeniören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skölade bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 oktober 1936.

På Länsstyrelsens vägnar;

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Olsson, Norrtou nr 11, tisdagen den 1 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Brunstorp nr 1, Lyby nr 9, Norrtou nr:ris 3, 5 och 11 liksom Sextorp nr 2 uti Lyby socken.

Malmö den 7 februari 1938.

A tjänstens vägnar;

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13 februari 1938 för Lyby församling i Lyby kyrka betygar:

Elis Corneliussen

Kyrkoherde.

Bil: nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Lyby församling, /kungörelse/.	Hörby	7/2 1938
Skiftesgodemannen Johan Persson, Lyby nr 4,	"	" "
Skiftesgodemannen Olof Silverberg, Fridhem,	"	" "
Lantbr. Ola Nilsson, Lyby nr 9,	"	9/2 "
Lantbr. Nils Nilsson, Lyby nr 9,	"	" "
Lantbr. Alfred Andersson, Norrtou nr 11,	"	" "
Lantbr. Anders Olsson, Norrtou nr 11,	"	" "
Lantbr. Algot Lundh, Norrtou nr 5,	"	" "
Lantbr. Bernhard Jönsson, Norrtou nr 3,	"	" "
Lantbr. Jöns Jönsson, Norrtou nr 5,	"	" "
Arr. Herman Nilsson, Norrtou nr 11,	"	" "
Lantbr. Hjalmar Henriksson, Karlslund,	Ousbyholm	" "
Grevinnan Louise Löwen, Sextorp,	"	" "
Arr. Algot Olsson, Sextorp,	"	" "

Malmö den 9 februari 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

F U L L M A K T

för Godsförvaltare P. Ankarerona eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken av Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sextorp den 1 mars 1938.

Louise Löwen.

Bevittnas:

S. Karlsson

T. Grahn.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lyby socken.</u> Norrtou	⁷ 5		⁷ 512		<u>Jöns Jönsson.</u> 1 Åker, m.p.gr.bl.l. 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o Summa
Norrtou	¹¹ 5		⁸⁹ 1024		<u>Algot Lundh.</u> 11 Äng, m.p.gr.bl. l. 12 D:o d:o Summa
Norrtou	²³ av 5		¹³ 1024		<u>Jöns Jönsson.</u> 13 Äng, odlingsbar, m.p.gr.bl.l. 14 D:o d:o d:o 15 Åker, m.p.gr.bl.l. 16 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1400	28	-	1500	30	-	100	2	-
	02							1100	22	-	1500	30	-	400	8	-
	06							800	48	-	1500	90	-	700	42	-
	01							700	7	-	1500	15	-	800	8	-
	07							800	56	-	1500	105	-	700	49	-
	28							700	196	-	1500	420	-	800	224	-
	10							500	50	-	1200	120	-	700	70	-
	02							500	10	-	1200	24	-	700	14	-
	14							500	70	-	1200	168	-	700	98	-
	02							700	14	-	1200	24	-	500	10	-
	74								501	-		1026	-		525	-
			05					400	20	-	700	35	-	300	15	-
			14					600	84	-	700	98	-	100	14	-
			19						104	-		133	-		29	-
			11					1000	110	-	1200	132	-	200	22	-
			03					700	21	-	1200	36	-	500	15	-
	03							500	15	-	1200	36	-	700	21	-
	04							500	20	-	1200	48	-	700	28	-
	07		14						166	-		252	-		86	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norrtou	8 5		32 256	17	Åker, m.p.gr.bl.l.
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				Överfört	
				Summa	
				Hjalmar Henriksson,	
				arr. Herman Nilsson.	
				20	Åker, m.p.gr.bl.l.
				21	D:o d:o
				22	Äng, d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
Norrtou	16 11	1/16	26	D:o d:o	
			27	D:o d:o	
			Summa		
			Hjalmar Henriksson,		
			arr. Herman Nilsson.		
			28	Äng, m.p.gr.bl.l.	
			29	D:o d:o	
			30	D:o d:o	
			31	D:o d:o	
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
07		14							166	-		252	-		86	-
04								800	32	-	1500	60	-	700	28	-
02								1100	22	-	1500	30	-	400	8	-
03								1400	42	-	1500	45	-	100	3	-
16		14							262	-		387	-		125	-
01								1400	14	-	1600	16	-	200	2	-
01								1100	11	-	1600	16	-	500	5	-
		03						400	12	-	900	27	-	500	15	-
		01						400	4	-	900	9	-	500	5	-
		04						400	16	-	900	36	-	500	20	-
		06						600	36	-	900	54	-	300	18	-
		02						700	14	-	900	18	-	200	4	-
		07						600	42	-	700	49	-	100	7	-
02		23							149	-		225	-		76	-
		20						600	120	-	700	140	-	100	20	-
		54						500	270	-	700	378	-	200	108	-
		15						600	90	-	1000	150	-	400	60	-
		24						400	96	-	1000	240	-	600	144	-
		1 13							576	-		908	-		332	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				32	Äng, m.p.gr.bl.l.
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	Åker, d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	Äng, d:o
					Summa
Norrtau	11 ¹³		25 960		Anders Olsson.
				45	Åker, m.p.gr.bl.l.
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	13						576	-		908	-		332	-
			04					600	24	-	1000	40	-	400	16	-
			17					400	68	-	1000	170	-	600	102	-
			03					400	12	-	1000	30	-	600	18	-
			31					400	124	-	1000	310	-	600	186	-
06								600	36	-	1600	96	-	1000	60	-
07								800	56	-	1600	112	-	800	56	-
13								1100	143	-	1600	208	-	500	65	-
13								1400	182	-	1600	208	-	200	26	-
06								1400	84	-	1600	96	-	200	12	-
04								1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
03								800	24	-	1600	48	-	800	24	-
04								600	24	-	1600	64	-	1000	40	-
		15						400	60	-	1000	150	-	600	90	-
56		1	83						1457	-		2504	-		1047	-
08								1400	112	-	1700	136	-	300	24	-
04								1100	44	-	1700	68	-	600	24	-
05								800	40	-	1700	85	-	900	45	-
02								600	12	-	1700	34	-	1100	22	-
23								600	138	-	1700	391	-	1100	253	-
42									346	-		714	-		368	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				50	Åker, m.p.gr.bl.1.
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
					Summa
Norrtou	11 ¹⁴		1/16		Anders Olsson.
				61	Åker, m.p.gr.bl.1.
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
					Summa
Norrtou	11 ¹⁷		1/16		Alf. Andersson.
				66	Åker, m.p.gr.bl.1.
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr 1 har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	42								346	-		714	-		368	-
	43							800	344	-	1700	731	-	900	387	-
	33							1100	363	-	1700	561	-	600	198	-
	29							1400	406	-	1700	493	-	300	87	-
	03							1400	42	-	1700	51	-	300	9	-
	03							1100	33	-	1700	51	-	600	18	-
	08							800	64	-	1700	136	-	900	72	-
	12							600	72	-	1700	204	-	1100	132	-
	08							600	48	-	1700	136	-	1100	88	-
	06							800	48	-	1700	102	-	900	54	-
	04							1100	44	-	1700	68	-	600	24	-
	06							1400	84	-	1700	102	-	300	18	-
1	97								1894	-		3349	-		1455	-
	02							600	12	-	1700	34	-	1100	22	-
	02							600	12	-	1700	34	-	1100	22	-
	03							800	24	-	1700	51	-	900	27	-
	07							1100	77	-	1700	119	-	600	42	-
	06							1400	84	-	1700	102	-	300	18	-
	20								209	-		340	-		131	-
	13							1400	182	-	1700	221	-	300	39	-
	13								182	-		221	-		39	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				67	Åker, m.p.gr.bl.1.
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	Äng, odlingsbar, m.p.gr.bl.1.
					<u>Summa</u>
Lyby	9 ¹⁴		~~7~~ 114		<u>Ola Nilsson.</u>
				72	Åker, m.p.gr.bl.1.
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Lyby	9 ¹⁵		~~7~~ 114		<u>Nils Nilsson.</u>
				76	Åker, m.p.gr.bl.1.
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
13									182	-		221	-		39	-
11								1100	121	-	1700	187	-	600	66	-
08								800	64	-	1700	136	-	900	72	-
19								600	114	-	1700	323	-	1100	209	-
03								600	18	-	1700	51	-	1100	33	-
	09							500	45	-	1400	126	-	900	81	-
34	09								544	-		1044	-		500	-
10								1400	140	-	1650	165	-	250	25	-
16								1100	176	-	1650	264	-	550	88	-
12								800	96	-	1650	198	-	850	102	-
12								600	72	-	1650	198	-	1050	126	-
50									484	-		825	-		341	-
08								600	48	-	1600	128	-	1000	80	-
07								800	56	-	1600	112	-	800	56	-
08								1100	88	-	1600	128	-	500	40	-
12								1400	168	-	1600	192	-	200	24	-
01								600	6	-	1600	16	-	1000	10	-
04								800	32	-	1600	64	-	800	32	-
09								1100	99	-	1600	144	-	500	45	-
11								1400	154	-	1600	176	-	200	22	-
60									651	-		960	-		309	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lyby socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Norrtou	5 ⁷		512 ⁷	1-10	Jöns Jönsson
D:o	5 ¹¹		1024 ⁸⁹	11,12	Algot Lundh
D:o	5 ^{2,3}		1024 ¹³	13-19	Jöns Jönsson
D:o	5 ⁸		256 ³²	20-27	Hjalmar Henriksson, arr. Herman Nilsson
D:o	11 ¹⁶		1/16	28-44	Dens.,
D:o	11 ¹³		960 ²⁵	45-60	Anders Olsson
D:o	11 ¹⁴		1/16	61-65	Dens.,
D:o	11 ¹⁷		1/16	66-71	Alf. Andersson
Lyby	9 ¹⁴		144 ⁷	72-75	Ola Nilsson
D:o	9 ¹⁵		144 ⁷	76-83	Nils Nilsson
					<u>Summa</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>								
8-7+5=21	95	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nuva- rande floddiket samt bort- tagning och rothuggning av träd och buskar	m. 95	1,-	95	-				
7+5=21- -20=5+94	100	<u>Inköp av 12" cementrör</u>	m. 100	2,70	270	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m. 100	2,20	220	-				
20=5+94- -4+83	111	<u>Inköp av 12" cementrör</u>	m. 111	2,70	299	70				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m. 110	2,40	266	40				
4+83-3+57	126	<u>Inköp av 12" cementrör</u>	m. 126	2,70	340	20				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m. 126	2,30	289	80				
3+57-2+90	67	<u>Inköp av 12" cementrör</u>	m. 67	2,70	180	90				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m. 67	1,80	120	60				
2+90-1+97	93	<u>Inköp av 9" cementrör</u>	m. 93	2,-	186	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m. 93	1,70	158	10				
1+97-0+60	137	<u>Inköp av 9" cementrör</u>	m. 137	2,-	274	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
Övf.	729	Överföres			2700	70				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	729	Överfört			2700	70				
		ning och höljning	m. 137	2,30	315	10				
0+60-0	60	<u>Inköp</u> av 9" cementrör	m. 60	2,-	120	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 60	1,10	66	-	3201	80		
<u>Tills.</u>	<u>789</u>	<u>meter.</u>								
		<u>För anslutning till den</u>								
		fördjupade och utvidgade								
		ströcken 8-7+5 av det nuva-								
		rande floddiket skall sam-								
		ma floddike upprettas samt								
		något fördjupas och utvid-								
		gas på en sträcka av 5 m.,								
		räknat uppströms från påle								
		7+5, varjämte slänterna och								
		botten ska stensättas				40 -				
		<u>Omsurning</u> av rörutloppet								
		vid påle 7+5 samt stensätt-								
		ning av det öppna avloppets								
		botten och slänter; enl.								
		typritning				60 -				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 5+94=20, 5+40, 4+								
		Överföres			100 -		3201	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			100	-	3201	80		
		+83, 4+17, 3+57, 2+90, 1+								
		+97, 1+9 och 0+60 st.	9	40,-	360	-				
		<u>Intag vid påle 0 med anslut-</u>								
		ning och stensättning av								
		det öppna avloppets botten								
		och slänter st.	1		80	-	540	-		
		<u>Gräsklippning</u> för jord och för								
		jordupplag utmed dikesströ-								
		kan 8-7+5 skall utgå till								
		ägaren av fastigheten Sex-								
		torp 2 ¹ med					20	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					288	20	4050	-
					<u>Summa kostnad</u>				4050	-
		Norrtau den 1 mars 1938.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>								
8	-	0,80	0,50	2,50	1:1,25	3,60		Upprensning, fördjupning och
7+50	50	0,90	"	2,75	"	3:1000		utvidgning av nuv. floddike
7+5=21	45	1,-	"	3,-	"	3,89		mellan pålarna 8 och 7+5=21.
7+5=21	-	0,90				3,97		12" rör mellan pålarna 7+5=21
20+50	50	1,20				5:1000		och 4+83.
20=5+94	50	1,45				4,47		Fixpkt.: Kors och järndubb 1
5+50	44	1,40				5:1000		sten 1 kungsmark å Norrtou 3 ,
5	50	1,45				5:1000		18 m. N. om påle 6+45; belägen
4+83	17	1,40				5,03		på höjden + 6,04 m.
4+50	33	1,50				10:1000		10" rör mellan pålarna 4+83 och
4	50	1,45				6:1000		3+57.
3+57	43	1,45				6,29		12" rör mellan pålarna 3+57 och
3+50	7	1,60				6:1000		2+90.
3	50	1,40				6,69		9" rör mellan pålarna 2+90 och
2+90	10	1,45				5:1000		0.
2+50	40	1,70				7,15		
1+97	53	1,50				5:1000		
1+50	47	1,55				7,84		
1	50	1,40				4:1000		
0+60	40	1,45						
0+50	10	1,60						
Övf.	739							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	739							
0	50	1,45				8,08		Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i ägogränsen mellan Lyby 14 och 15 9 och 9 , 7 m. Ö. om påle 0, belägen på höjden + 10,- m.
Summa	789	meter.						
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u> schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 8 - 7+5 = 21 skola för- delas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest ve- derbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar att samtliga massor eller större del därav skola uppläggas på viss sida.								
<u>Att</u> schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 8 - 7+5 = 21 skola upp- läggas med minst 1,- m. frikant samt att jordvallarna skola genomgrävas vid samtliga svackor.								
<u>Att</u> det nuvarande floddiket skall på en sträcka av 5,- m., räknat uppströms från påle 7+5, fördjupas och utvidgas samt dess botten och slänter sten- sättas på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.								
<u>Att</u> ommurningen vid påle 7+5 = 21 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i bland- ningen 1:3:5.								
<u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.								
<u>Att</u> all stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikes- botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig stor- lek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.								

Att all stensättning skall bakmuras, därest så erfordras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägare eller arrendator tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras av betongrör.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägare eller arrendator det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola onskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya disksträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att intaget vid påle 0 skall utföras av betong i blandningen 1:3:5, samt i övrigt på sätt närmare framgår av upprättad typritning.

Att det öppna avloppet skall avsläntas närmast uppströms intaget samt bottnen och slänterna stensättas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Norrtou den 1 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 20 oktober 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Norrtou nr 11 m.fl. hemman uti Lyby socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Norrtou nr:ris 5 och 11 samt Lyby nr 9 uti Lyby socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, är beläget omkring 2 km. sydväst om Lyby kyrka samt 5 km. sydväst om Hörby köping på järnvägslinjen Eslov-Kristianstad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det

djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

- 1/ Sträckan 8 - 7+5 = 21 eller floddiket genom fastigheten Sextorp 2¹ skall upprennas samt något fördjupas och utvidgas.
- 2/ Sträckan 7+5 = 21 - 20 = 5+94 skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Norrtou 3⁶ samt utföras som tåkt ledning av 12" cementrör.
- 3/ Sträckan 20 = 5+94 - 4+83 över fastigheterna Norrtou 5⁷ och Norrtou 5^{2,3} skall i den nedre delen upptagas i nyskärning, i den övre däremot följa det nuvarande floddiket samt utföras som tåkt ledning av 12" cementrör.
- 4/ Sträckan 4+83 - 2+90 över fastigheterna Norrtou 5⁸ och Norrtou 11¹⁶ skall mellan pålarna 4+83 och 4+17 upptagas i nyskärning men i övrigt följa det nuvarande floddiket. Det nya avloppet skall utföras som tåkt ledning av 12" och 9" cementrör.
- 5/ Sträckan 2+90 - 0+60 över fastigheterna Norrtou 11¹³, Norrtou 11¹⁴ och Norrtou 11¹⁷ skall mellan pålarna 2+90 och 1+97 följa det nuvarande floddiket men i övrigt upptagas i rak nyskärning. Det nya avloppet skall utföras som tåkt ledning av 9" cementrör.
- 6/ Sträckan 0+60 - 0 skall följa det nuvarande rågångsdiket mellan hemmanen Norrtou och Lyby samt utföras som tåkt ledning av 9" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tåkta ledningar samt därvid fun-

nit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom tåkta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tåkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, liksom de brunnar, den ommurning och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvigning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de

marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget att genomföras, måste ett flertal enskilda trummor bortrivas. Då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning är det dock ej erforderligt att nu ersätta dessa trummor, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till grevinnan Löwen såsom ägare av fastigheten Sextorp 2¹ med 20,- kr., vilket belopp skall utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträcka 8 - 7+5, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare och arrendatorer att vid framtida rensningar av sträcka 8 - 7+5 utan ytterligare ersättning tåla, att rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagsstyrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i

länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 4050,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ook till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4538,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap.

24 § vattenlagen icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningsamfälligheten deltaga i kostnaderna för densamma torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom berodes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Nå det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen

skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas, samt, om så erfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande håll-

fasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om god-

kännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen,

vilken är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller tege avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Norrtou-Lyby av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Lyby socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendemstol ingiva sina be-
svär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens al-
la påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Norrtnou den 1 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Silverberg Johan Persson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ikskällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lyby socken.</u>				
7 512	7 5		Norrtou; Jöns Jönsson		1-10	501,-	1026,-
13 1024	23 5		D:o ; Dens.		13-19	262,-	387,-
89 1024	11 5		D:o ; Algot Lundh		11,12	104,-	133,-
32 256	8 5		D:o ; Hjalmar Henriksson, arr. Herman Nilsson		20-27	149,-	225,-
1/16	16 11		D:o ; Des.		28-44	1457,-	2504,-
25 960	13 11		D:o ; Anders Olsson	sök.	45-60	1894,-	3349,-
1/16	14 11		D:o ; Dens.,	"	61-65	209,-	340,-
1/16	17 11		D:o ; Alf. Andersson	"	66-71	544,-	1044,-
7 174	14 9		Lyby ; Ola Nilsson		72-75	484,-	825,-
7 174	15 9		D:o ; Nils Nilsson		76-83	651,-	960,-
						6255,-	10793,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
525,-						468,58	11,57	42,67	
125,-						111,38	2,75	10,14	
29,-						25,92	0,64	2,36	
76,-						68,04	1,68	6,20	
1047,-						934,33	23,07	85,09	
1455,-						1298,43	32,06	118,24	
131,-						117,05	2,89	10,66	
500,-						446,31	11,02	40,64	
341,-						304,15	7,51	27,70	
309,-						275,81	6,81	25,12	
4538,-						4050,-	100,-	368,82	
Norrköping den 1 mars 1938. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Olof Silverberg Johan Persson Gode män. <i>[Signature]</i> vidimeras ex officio: <i>[Signature]</i>									

M 2•0570

DIARIE Nr 15818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Norrtou - Lyby
av år 1938"

uti Lyby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
efteråttagelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstatistikkens vägnar:
Alfred Hennich.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Nerretou - Lyby
av år 1938"

uti Lyby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Norrtou-Lyby av år 1938" uti Lyby socken av Malmöhus län, har jag annedats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. sydväst om Lyby kyrka samt 5,- km. sydväst om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad. De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsbara områden äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 20 oktober 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls sammanträde i ärendet den 1 mars 1938, därvid även förrättningen avslutades. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit

inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 1 mars 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 10/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 99,36 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämvel av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande den dikkesströcka, för vilken det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Avloppets läge och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 7,77 ha inågejord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	7,58 ha
Endast bidragssökande	<u>-,19 "</u>
	<u>Summa 7,77 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för avloppets utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	4050,- kr.	4024,08 kr.	25,92 kr.
Syreförrättning	368,82 "	366,46 "	2,36 "
Betänkande	96,38 "	95,76 "	-,62 "
<u>Summa</u>	<u>4515,20 kr.</u>	<u>4486,30 kr.</u>	<u>28,90 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 581,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	10793,- kr.
" före "	6255,- "
Värdeförhöjning	4538,- "
Kostnad	4515,20 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,65.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	10660,- kr.
" före "	6151,- "

Värdeförhöjning 4509,- kr.

Kostnad 4486,30 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen 133,- kr.

" före " 104,- "

Värdeförhöjning 29,- "

Kostnad 28,90 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullberdat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Norrtou - Lyby av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2240,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2260,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V

Arvedesräkningar

Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö i maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
		Fastighet och ägare			Åker	Annan ma
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		Lynby socken.				
4.	$\frac{7}{512}$	5 ⁷	Lybton; Jöns Jönsson	1-10	74	
4.	$\frac{13}{1024}$	or 5 ²³	Jo ; Jöns.	13-19	16	
	$\frac{89}{1024}$	5 ¹¹	Jo ; Algot Lundh	11, 12		
3.	$\frac{32}{256}$	5 ⁸	Jo ; Hjalmar Hjernström, an. Herman Nilsson	20-27	02	
3.	$\frac{1}{16}$	11 ¹⁶	Jo ; Jes.	28-44	56	18
1.	$\frac{25}{960}$	11 ¹³	Jo ; Anders Olsson	45-60	197	
1.	$\frac{1}{16}$	11 ¹⁴	Jo ; Jern.	61-65	20	
2.	$\frac{1}{16}$	11 ¹⁷	Jo ; Alf Andersson	66-71	54	
6.	$\frac{7}{144}$	9 ¹⁴	Lynby ; Ola Nilsson	72-75	50	
5.	$\frac{7}{144}$	9 ¹⁵	Jo ; Nils Nilsson	76-83	60	
				Summa	529	24
Relativ kostnad				0.99.		
Bidrag i % av kostnaderna				49.65.		

mt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-%-av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m.-m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
525 -		468 58	42 67	11 15		522 40	259 37	263 03	
125 -		111 38	10 14	2 65		124 17	61 65	62 52	
29 -		25 92	2 36	- 62		28 90	14 35	- -	liken ej lån.
76 -		68 04	6 20	1 62		75 86	37 67	38 19	
047 -		934 33	85 09	22 23		1041 65	517 18	524 47	
455 -		1298 43	118 24	30 90		1447 57	718 72	728 85	
131 -		117 05	10 66	2 79		130 50	64 79	65 71	
500 -		446 31	40 64	10 62		497 57	247 04	250 53	
341 -		304 15	27 70	7 24		339 09	168 36	170 73	
309 -		275 81	25 12	6 56		307 49	152 67	154 82	
1538 -		4050 -	368 82	96 38		4515 20	2241 80	2258 85	
Meddelat i maj 1938. L. H. Waller Statens lantbruksingenjör									

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna.

Skifningskostnader: 4050.- kr.

Förätningskostnader:

Sykeförätning 368.82 kr.

Betänkanke 96.38 " 465.20 "

Summa kostnader 4515.20 kr.

Meddelat i maj 1938.

b. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 4515 kronor 20 öre,
varav i lanttagarnas andel 4486 kronor 30 öre.

Stockholm den 25 augusti 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Norrtou - Lyby av år 1938" uti Lyby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Olsson, Norrtou nr 11 per Hörby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Alfred Andersson, Norrtou nr 11 per Hörby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Norrtou den 1 mars 1938.

1 Anders Olsson

2 Alfred Andersson

3 Hjalmar Henriksson

4 Jöns Jönsson

5 Nils Nilsson

6 Ola Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 mars
1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-
företaget Norrtou-Lyby av år 1938" uti Lyby socken, Malmöhus län; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 9 maj 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
<u>Summa kronor</u>	<u>1:75</u>

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Norrtou-Lyby av år 1938" uti
Lyby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från sta-
tens avdikningslånefond.

<u>Lyby socken.</u>				
2-3				
13/1024	mtl.	Norrtou	av 5	Jöns Jönsson,
			7	
7/512	"	"	5	Dens.,
			8	
32/256	"	"	5	Hjalmar Henriksson,
			13	
25/960	"	"	11	Anders Olsson,
			14	
1/16	"	"	11	Dens.,
			16	
1/16	"	"	11	Hjalmar Henriksson,
			17	
1/16	"	"	11	Alf. Andersson,
			14	
7/144	"	Lyby	9	Ola Nilsson,
			15	
7/144	"	"	9	Nils Nilsson.

Malmö i maj 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

B. H. Mellin

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Öfverförordningen *Norrbotten - Lyby* av år 1938
 inom *Lyby* sock. *cu*
 av *Medelstads* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 ~~exemplar~~ <i>öfverförordningshandlingarna</i> å	4	—
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2+9 \times 0.50 + 0.40 + 2)$	8	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{4}$	3	—
Kopia av plankartan å väv $(24.38 - 1.73)$	22	65
" " profiler och sektioner	12	33
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(44-16+12) 0.55$	22	—
Inhäftning av handlingar: 1 häfte <i>öfverförordnings-</i> <i>handlingar och 2 häften beträffande</i>	4	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, för vilka län</i> <i>skattas $\frac{1}{3}$ dag</i>	4	—
Summa Kronor:	96	38

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Frosta och Luleå*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelstads den 13 maj 1938.

C. H. Maller.

Statens lantbruksingenjör.

P. Petersen.

Lyby den 9 September 1938
C. H. Maller.

175

444
38

M 2*0570

DIARIE Nr 15818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 för
"dikningsföretaget Norrtou - Lyby av år 1938" i Lyby socken av
MALMÖHUS LÄN

2 rik. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av **tvåtusentvåhundrasextio (2.260)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **tvåtusentvåhundrafyrtio (2.240)** kronor att utgå från **statens avdikningsanslag,**

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.H. Wallér**
vid syneförrättning år **1938** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~myndighet~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinder ~~sig~~ ~~sig~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941.....,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norrtou nr 11 per Hörby den 9 september 1938.

Anders Olsson

Att lantbrukaren Anders Olsson,

Norrtou nr 11 per Hörby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. J. Mellin

Lantbruksingeniör

Adress Malmö.

Stenbjörn Olsson

Lantbrukare

Adress *Stenbjörn Olsson*

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Norrtou - Lyby av år 1938" uti Lyby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Olsson, Norrtou nr 11 per Hörby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Alfred Andersson, Norrtou nr 11 per Hörby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Norrtou den 1 mars 1938.

1. Anders Olsson

2. Alfred Andersson

3. Hjalmar Henriksson

4. Jöns Jönsson

5. Nils Nilsson

6. Ola Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken,

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

444
38

DIARIE Nr 15819
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1938

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av ver-
derbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Norrtou - Lyby av år 1938" uti Lyby socken,
Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2260,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2240,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Olsson,

Norrtou nr 11 per Hörby.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 september 1938. Därvid
befanns, att företaget påbörjats.

Malmö den 12 september 1938.

B. S. Meller

Statens lantbruksingeniör.

30/6 38

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Norrtou-Lyby av år 1938" uti
Lyby socken av Halmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från sta-
tens avdikningslånefond.

Lyby socken.

13/1024	mtl.	Norrtou	av 5	2-3	Jöns Jönsson,
7/512	"	"	- 5	7	Dens.,
32/256	"	"	5	8	Hjalmar Henriksson,
25/960	"	"	11	13	Anders Olsson,
1/16	"	"	11	14	Dens.,
1/16	"	"	11	16	Hjalmar Henriksson,
1/16	"	"	11	17	Alf. Andersson,
7/144	"	Lyby	9	14	Ola Nilsson,
7/144	"	"	9	15	Nils Nilsson.

Halmö 1 maj 1938.

C. A. Naver.

Statens lantbruksingeniör.

1938 den 3 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1927 (nr 184).

Företagets namn: "dikningsföretaget Norrtou - Lyby av år 1938" i Lyby
socken av Malmöhus län.

Lån 2.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa
upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Kartal	Register- nummer	Ägare
<u>Lyby socken.</u>			
Norrtou	13/1024	av 5 ²⁻³	Jöns Jönsson
"	7/512	7	Donsamme
"	32/256	8	Hjalmar Henriksson
"	25/960	11	Anders Olsson
"	1/16	14	Donsamme
"	1/16	16	Hjalmar Henriksson
"	1/16	17	Alf. Andersson
Lyby	7/144	14	Ola Nilsson
"	7/144	15	Nils Nilsson

Stockholm den 3 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 25/7.39

444
38

DIARIE Nr 14055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Norrtou-Lyby av år 1938" uti Lyby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2260,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2240,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 oktober 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Olsson,

Norrtou nr 11 per Hörby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 juli 1939. Dikningsföretaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 19 juli 1939.

B. A. Neller.

statens lantbruksingeniör.