

422

uti Ostra Scellerum socium est Melanobius Linn.

[illegible]

Charles-Henri Hallé

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Tuphoritzia ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ :


24"

32"



Steel 1:50.

Section


Sections



P26672





Pl 6492.



Typritning för omarbetning av utlägg vid gäble 2.

572626 1:50.



M 2*0572

No 465 *Malvobius* 2 ret

M

2*0572 6763

K. LUNTERBERG

27 APR 1938

Komb 177/1938

Handlingar

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2
av år 1937"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2
av år 1937"
uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angående torr-läggning av marker till hemmanet Pär-rup uti Östra Sallerups socken avMalmöhus län.

År 1937 den 5 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Alfred Andersson, Ormatorp per Ö. Sallerup och Ola Olsson, Bearp per Hörby hos lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1 för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till hemmanet Pärup uti Östra Sallerups socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 14 april 1937 översänt till pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Ö. Sallerups kyrka söndagen den 18 april 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 15 april 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 april 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

- Lantbr. Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1, Åg. 21/184 mtl. Pärup av 1¹⁰ ;
- Lantbr. Emil Andersson, Pärup nr 1, Åg. 167/4096 mtl. Pärup av 1¹⁴ ;
- Lantbr. Martin Weberg, Pärup nr 1, Åg. tillsammans med sin omyndige son
45/896 mtl. Pärup 1²⁸ ;
- Lantbr. Otto Nilsson, Pärup nr 2, Åg. 407/21240 mtl. Pärup av 2¹² ;

Lantbr. Anton Svensson, Pärup nr 2, Mg. 1/64 mtl. Pärup 2¹⁴ och 11/768
mtl. Pärup av 1¹¹ ;

Lantbr. Hilding Persson, Pärup nr 1, Mg. 1/32 mtl. Pärup 1¹⁷ .

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Anders Andersson Sandgren, Pärup nr 1, Mg. 1/14 mtl. Pärup 1²⁷ ;

Lantbr. Ola Olsson, Pärup nr 4, Mg. 35/1024 mtl. Pärup nr 3 /troligen
av 3⁶⁻⁸ /, 17/352 mtl. Pärup 3⁹ samt 5/64 mtl. Pärup av 4² ;

Lantbr. Sigfrid Nilsson, Pärup, sysseleman för "Dikningsföretaget Pärup
nr:is 1 och 2 av år 1885";

Fresta härads vägstyrelse genom sin sekreterare, herr L. Lindell, Full-
tofta;

Lantbrukarne Axel Andersson, Pärup nr 2, Ola Persson, Pärup nr 2, Anders
Nilsson, Pärup nr 2 och Anders Jönsson, Pärup nr 2, delägare i till
Pärup nr 2 hörande oskiftad Mgolott.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnades upplästes och bi-
lades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen för-
klarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag
att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade
dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionseritningar över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvigningspålarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att det under syneförrättningen utröntes, att ansökningsen om densamma ej undertecknats av Anton Svensson och Hilding Persson utan av deras företrädare i Höganderätten till fastigheter-
na 1/64 mtl. Pårup 2¹⁴, 11/768 mtl. Pårup av 1¹¹ och 1/32 mtl. Pårup 1¹⁷
nämligen Anders Svensson, respektive Henry Andersson. I anledning härav förklarade Anton Svensson och Hilding Persson, att de godkände de åtgärder, som deras företrädare vidtagit, samt att de alltså i deras ställe inträdde såsom sökande till förrättningen.

§ 6.

Nils Nilsson d.y. förklarade med instämmande av övriga sökande, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att det nuvarande öppna avledningsdiket eller dikessträckan 1+96 - 10+36 skulle fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga di-

mentioner. Samtidigt framhöllo de lämpligheten av att det nya avloppet å vissa sträckor upptoges i nyskärning, nämligen sträckorna 3+62 - 3+85, 5+88 - 6+91 och 8+77 - 9+73.

§ 7.

Nils Nilsson d.y. yrkade, att företaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikessträckan 6+91 = 15 - 17+20. Samma yrkande hade Anton Svensson beträffande dikessträckan 8+77 = 20 - 21+6. Båda omnämnda dikessträckor borde utföras som täkta ledningar.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets genomförande i den omfattning, som av sökandena påyrkats, nödvändiggjorde ombyggnad av trenne trummar för allmänna vägar inom Frösta vägdistrikt, nämligen trummorna vid 4+54 - 4+60 och 21 - 21+6 för allm. vägen Pärup - Bessinge - Guddastad och trumman vid 16+78 - 16+86 för allm. vägen Hörby - Pärup - Kölleröd. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud, sekreterare Lindell, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga ovan omnämnda trummar, samt därvid utföra desamma till minsta dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Även skulle vägstyrelsen likaledes i egen regi och på vägdistriktets bekostnad såsom anslutningsanordningar till trummorna utföra brunnar omedelbart uppströms desamma.

§ 9.

Överlämnades till skiftesgodemannen Alfred Andersson tvenne ritningar till "Bråns dikningsföretag", vilka Andersson förklarade sig skola överlämna till ordföranden i styrelsen för ovannämnda dikningsföretag, lantbrukaren Anders Andersson i Bessinge.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Till protokollet skulle antecknas, att Nils Nilsson d.y. förskoterat kostnaderna för hantlangning m.m. under förundersökningarna med tillsammans 35,50 kr.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pårup nr 1, tisdagen den 11 maj 1937 kl. 1 e.m.

Pårup den 5 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola Ohlsson

Alfred Andersson

Gode män.

År 1937 den 11 maj inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pårup nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Nils Nilsson d.y., Pårup nr 1,

Lantbr. Emil Andersson, Pårup nr 1,

Lantbr. Martin Weberg, Pårup nr 1,

Lantbr. Otto Nilsson, Pårup nr 2,

Lantbr. Anton Svensson, Pärup nr 2,

Lantbr. Hilding Persson, Pärup nr 1,

Lantbr. Sigfrid Nilsson, Pärup,

Lantbr. Anders Jönsson, Pärup nr 2.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 16.

Överlämnades till lantbrukaren Sigfrid Nilsson 1 häfte handlingar och 1 ritning till dikningsföretaget "Nygrävning av fleddiket genom ågor-na till nr:is 1 och 2 Pärup av år 1885", vilka av Nilsson ställets till förrättningsmannens förfogande.

§ 17.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsfö-

retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1 per Ö. Sallerup att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Nils Nilsson d.y., tillika ordförande och verkställande ledamot, samt Hilding Persson och Martin Weberg, samtliga boende i Pärup nr 1 per Ö. Sallerup.

Till revisorer valdes lantbrukarne Ola Olsson, Pärup nr 4 och Otto Nilsson, Pärup nr 2, båda med postadress Ö. Sallerup.

§ 19.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsen genom dess ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Nils Nilsson d.y., för att av honom hållas tillgängliga för en var, som åstunder att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 20.

Överlämnades till lantbrukaren Nils Nilsson d.y. ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Pärup den 11 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson

Ola Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande terrillägning av vattenbesvärade marker inom Pärup i Östra Sallerups socken.

Företaget väntas komma att beröra marker tillhörande Nils Nilsson, Henry Andersson, Martin Weberg, Emil Andersson, Otto Nilsson och Anders Svensson, samtliga i Pärup.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1, Östra Sallerup.

Pärup, Östra Sallerup den

Emil Andersson

Martin Weberg

Otto Nilsson

Anders Svensson

Henry Andersson

Nils Nilsson.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Till komplettering av förut till Länstyrelsen insänd ansökan an-

gående förrättning enligt vattenrättslagen får jag härmed meddela, att de fastigheter, som komma att beröras, hava följande beteckningar.

Pärup nr 1 21/184 mtl. ägare Nils Nilsson,

" nr 1 45/896 " " Martin Weberg,

" nr 1 167/4096 " " Emil Andersson,

" nr 1 1/32 " " Henry Andersson,

" nr 2 407/21240 " " Otto Nilsson,

" nr 2 1/64 " " Anders Svensson,

troligen även Pärup nr 1 1/14 mtl. " Anders Sandgren.

Avloppsledningen kommer troligen att gå i nuvarande dike, vilket går över Ola Olssons ägor betecknade med 5/64 mtl. nr 4 Pärup.

Pärup den 26 januari 1936.

Nils Nilsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas, att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 februari 1936.

Fr. Ramel.

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till hermanet Pärup uti Ö. Sallerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1, onsdagen den 5 instundande maj kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Pärup nr:ris 1, 2, 3 och 4 samt samfällt mosskifte till Pärup nr 2, dels "Dikningsföretaget Pärup nr:ris 1 och 2 av år 1885" uti Ö. Sallerups socken, dels "Brååns dikningsföretag av år 1924" uti Ö. Sallerups socken, dels ock allm. vägarna Hörby - Pärup - Källaröd och Pärup - Bessinge - Guddastad inom Frosta härads vägdistrikt.

Malmö den 14 april 1937.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 18 april 1937 för Ö. Sallerups församling i Ö. Sallerups kyrka betygar:

K. Forsberg

p.l.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till hermanet Pärup uti Ö. Sallerups

socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens
avsändande.
3.

1.

2.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Ö. Sallerups församling, /kungörelse/	Ö. Sallerup	14/4 1937
Skiftesgodemannen Alfred Andersson, Ormatorp,	"	" "
Skiftesgodemannen Ola Ohlsson, Bearp,	Hörby	" "
Ordf. i Frosta vägstyrelse, Kapten Elov Hagbert, Snogeröd		17/4 "
Sekr. i Frosta vägstyrelse, Herr L. Lindell,	Fulltofta	" "
Lantbr. Nils Nilsson d.y., Pärup,	Ö. Sallerup	" "
Lantbr. Ola Olsson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Henry Andersson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Martin Weberg, Pärup,	"	" "
Lantbr. Emil Andersson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Otto Nilsson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Anton Svensson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Anders Sandgren, Pärup,	"	" "
Lantbr. Sigfrid Nilsson, syssloman för dikn.föret. Pärup nr:ris 1 och 2 av år 1885, Pärup,	Ö. Sallerup	" "
Ordf. i arbetsstyr. för "Brååns dikn.föret. av år 1924", Lantbr. Anders Andersson, Bessinge,	Ö. Sallerup	" "
Lantbr. Nils Andersson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Axel Andersson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Ola Persson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Karl Jönsson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Anders Nilsson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Per Nilsson, Pärup,	"	" "
Lantbr. Anders Jönsson, Pärup,	"	" "

1.

Lantbr. Per Andersson, Pärup,

Lantbr. Harald Hansson, Pärup,

Lantbr. Nils J. Olsson, Pärup,

Lantbr. Valfrid Karlsson, Pärup,

Lantbr. Nils Ekdal, Pärup,

Lantbr. Karl Andersson, Pärup,

Lantbr. Svante Åberg, Pärup,

2.

3.

Ö. Sallerup, 17/4 1937

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Malmö den 17 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Sallerups s:n.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Pärup	6-8 3		35 <u>1024</u>		<u>Ola Olsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Pärup	9 3		17 <u>352</u>		<u>Ola Olsson.</u>
				2	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Pärup	10 av 1		21 <u>184</u>		<u>Nils Nilsson d.y.</u>
				3a	Åker, m.p.lättlera
				3b	D:o d:o
				4a	D:o d:o
				4b	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							1200	144	-	1650	198	-	450	54	-
	12								144	-		198	-		54	-
	60							1200	720	-	1650	990	-	450	270	-
	60								720	-		990	-		270	-
	02							1200	24	-	1650	33	-	450	9	-
	02							1200	24	-	1650	33	-	450	9	-
	28							1400	392	-	1600	448	-	200	56	-
	30							1200	360	-	1600	480	-	400	120	-
	15							1000	150	-	1600	240	-	600	90	-
	03							800	24	-	1600	48	-	800	24	-
	14							1400	196	-	1600	224	-	200	28	-
	20							1200	240	-	1600	320	-	400	80	-
	16							1000	160	-	1600	256	-	600	96	-
	18							800	144	-	1600	288	-	800	144	-
	16							800	128	-	1600	256	-	800	128	-
	30							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
	33							1000	330	-	1600	528	-	600	198	-
2	27								2412	-		3634	-		1222	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.låttlara
				17	D:o d:o
					Summa
Pårup	2		samf.		<u>Delägare i Pårup nr 2.</u>
				11	Åker, m.p.låttlara
				12	D:o d:o
					Summa
Pårup	1 ¹⁷		1/32		<u>Hilding Persson.</u>
				18	Åker, m.p.låttlara
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21a	D:o d:o
				22a	D:o d:o
					Summa
					<u>Avdelning II.</u>
Pårup	1 ¹⁷		1/32		<u>Hilding Persson.</u>
				21b	Åker, m.p.låttlara
				22b	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
2	27								2412	-		3634	-		1222	-
	34							1200	408	-	1600	544	-	400	136	-
	19							1400	266	-	1600	304	-	200	38	-
2	80								3086	-		4482	-		1396	-
	04							800	32	-	1600	64	-	800	32	-
	16							800	128	-	1600	256	-	800	124	-
	20								160	-		320	-		160	-
	03							1200	36	-	1600	48	-	400	12	-
	14							1000	140	-	1600	224	-	600	84	-
	71							900	639	-	1600	1136	-	700	497	-
	71							900	639	-	1600	1136	-	700	497	-
	03							900	27	-	1600	48	-	700	21	-
1	62								1481	-		2592	-		1111	-
	15							900	135	-	1600	240	-	700	105	-
	01							900	9	-	1600	16	-	700	7	-
	05							1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
	01							1200	12	-	1600	16	-	400	4	-
	22								206	-		352	-		146	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				25	Åker, m.p.lättlera
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
					Summa
PHrup	av 1 ¹⁰		21 184		<u>Nils Nilsson d.y.</u>
				28	Åker, m.p.lättlera
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
22								206	-		352	-		146	-	
07								1000	70	-	1600	112	-	600	42	-
10								1200	120	-	1600	160	-	400	40	-
08								1400	112	-	1600	128	-	200	16	-
47								508	-		752	-		244	-	
06								1400	84	-	1600	96	-	200	12	-
06								1200	72	-	1600	96	-	400	24	-
08								900	72	-	1600	128	-	700	56	-
02								800	16	-	1600	32	-	800	16	-
01								800	8	-	1600	16	-	800	8	-
08								900	72	-	1600	128	-	700	56	-
10								1200	120	-	1600	160	-	400	40	-
09								1400	126	-	1600	144	-	200	18	-
04								1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
02								1200	24	-	1600	32	-	400	8	-
06								900	54	-	1600	96	-	700	42	-
04								900	36	-	1600	64	-	700	28	-
04								1200	48	-	1600	64	-	400	16	-
04								1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
74								844	-		1184	-		340	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Pärup	1 ²⁷		1/14		<u>Anders Andersson Sandgren.</u>
				42	Åker, m.p.lättlera
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Pärup	1 ²⁸		45 896		<u>Martin Weberg och hans omyndige son</u>
					<u>Malte Bertil Weberg.</u>
				51	Åker, m.p.lättlera
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09								1200	108	-	1600	144	-	400	36	-
01								1500	15	-	1600	16	-	100	1	-
30								1000	300	-	1600	180	-	600	180	-
15								1200	180	-	1600	240	-	400	60	-
21								1500	315	-	1600	336	-	100	21	-
01								1500	15	-	1600	16	-	100	1	-
03								1500	45	-	1600	48	-	100	3	-
11								1500	165	-	1600	176	-	100	11	-
02								1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
93									1169	-		1488	-		319	-
04								1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
07								1200	84	-	1600	112	-	400	28	-
03								1200	36	-	1600	48	-	400	12	-
15								1000	150	-	1600	240	-	600	90	-
84								900	756	-	1600	1344	-	700	588	-
82								900	738	-	1600	1312	-	700	574	-
10								1000	100	-	1600	160	-	600	60	-
2 05									1920	-		3280	-		1360	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Pärup	av 1 ¹⁴		~~4096~~ ¹⁶⁷		<u>Emil Andersson.</u> 62 Åker, m.p.lättlera 63 D:o d:o 64 D:o d:o 65 D:o d:o 66 D:o d:o 67 D:o d:o 68 D:o d:o 69 D:o d:o <u>Summa</u>
Pärup	av 2 ¹²		~~21240~~ ⁴⁰⁷		<u>Otto Nilsson.</u> 70 Åker, m.p.lättlera 71 D:o d:o 72 D:o d:o 73 D:o d:o 74 D:o d:o 75 D:o d:o 76 D:o d:o 77 D:o d:o 78 D:o d:o <u>Summa</u>
Pärup	2 ¹⁴		1/64		<u>Anton Svensson.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
05								1400	70	-	1600	80	-	200	10	-
06								1200	72	-	1600	96	-	400	24	-
14								1000	140	-	1600	224	-	600	84	-
32								900	288	-	1600	512	-	700	224	-
11								900	99	-	1600	176	-	700	77	-
50								900	450	-	1600	800	-	700	350	-
04								1000	40	-	1600	64	-	600	24	-
02								1200	24	-	1600	32	-	400	8	-
1 24									1183	-		1984	-		801	-
01								1200	12	-	1600	16	-	400	4	-
01								1400	14	-	1600	16	-	200	2	-
01								1200	12	-	1600	16	-	400	4	-
11								1000	110	-	1600	176	-	600	66	-
25								900	225	-	1600	400	-	700	175	-
09								900	81	-	1600	144	-	700	63	-
06								1000	60	-	1600	96	-	600	36	-
07								1200	84	-	1600	112	-	400	28	-
03								1400	42	-	1600	48	-	200	6	-
64									640	-		1024	-		384	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				79	Åker, m.p.lättlera
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Pärup	10 av 1		21 <u>184</u>		<u>Nils Nilsson d.y.</u>
				58	Åker, m.p.lättlera
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Pärup	14 av 1		167 <u>4096</u>		<u>Emil Andersson.</u>
				84	Åker, m.p.lättlera
				85	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Pärup	28 1		45 <u>896</u>		<u>Martin Weberg och hans omtydige</u>
					<u>son Malte Bertil Weberg.</u>
				86	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	04							1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
	07							1200	84	-	1600	112	-	400	28	-
	18							900	162	-	1600	288	-	700	126	-
	06							1200	72	-	1600	96	-	400	24	-
	03							1400	42	-	1600	48	-	200	6	-
	38								416	-		608	-		192	-
	04							1400	56	-	1600	64	-	200	8	-
	04							1200	48	-	1600	64	-	400	16	-
	02							1000	20	-	1600	32	-	600	12	-
	01							800	8	-	1600	16	-	800	8	-
	11								132	-		176	-		44	-
	19							900	171	-	1600	304	-	700	133	-
	03							1000	30	-	1600	48	-	600	18	-
	22								201	-		352	-		151	-
	13							900	117	-	1600	208	-	700	91	-
	13								117	-		208	-		91	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Pärup	av 1 ¹¹		¹¹ 768		<u>Anton Svensson.</u>
				87	Åker, m.p.lättlera
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Ö. Sallerups s:n.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Pärup	3 ⁶⁻⁸		³⁵ 1024	1	Ola Olsson
D:o	3 ⁹		¹⁷ 352	2	Dens.,
D:o	av 1 ¹⁰		²¹ 184	3a-10 13-17	Nils Nilsson d.y.
D:o	2		smf.	11,12	Delägare i Pärup nr 2
D:o	1 ¹⁷		1/32	18-21a 22a	Hilding Persson
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Pärup	1 ¹⁷		1/32	21b, 22b-27	Hilding Persson
D:o	av 1 ¹⁰		²¹ 184	28-41	Nils Nilsson d.y.
D:o	1 ²⁷		1/14	42-50	Anders Andersson Sandgren
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Pärup	1 ²⁸		⁴⁵ 896	51-57	Weberg Martin och hans omyndige son

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
12								700	84	-	1600	192	-	900	108	-
04								1000	40	-	1600	64	-	600	24	-
11								1200	132	-	1600	176	-	400	44	-
08								1400	112	-	1600	128	-	200	16	-
35									368	-		560	-		192	-
12									144	-		198	-		54	-
60									720	-		990	-		270	-
2 80									3086	-		4482	-		1396	-
20									160	-		320	-		160	-
1 62									1481	-		2592	-		1111	-
5 34									5591	-		8582	-		2991	-
47									508	-		752	-		244	-
74									844	-		1184	-		340	-
93									1169	-		1488	-		319	-
2 14									2521	-		3424	-		903	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Malte Bertil Weberg
Pärup	av 1 ¹⁴		167 4096	62-69	Emil Andersson
D:o	av 2 ¹²		407 212407	70-78	Otto Nilsson
D:o	2 ¹⁴		1/64	79-83	Anton Svensson
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Pärup	av 1 ¹⁰		21 184	58-61	Nils Nilsson d.y.
D:o	av 1 ¹⁴		167 4096	84, 85	Emil Andersson
D:o	1 ²⁸		45 896	86	Martin Weberg och hans omyndige son Malte Bertil Weberg
D:o	av 1 ¹¹		11 768	87-90	Anton Svensson
					<u>Summa för avdelning IV</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordnån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
1+96-2	4	Upprensning av det nuva- rande öppna diket m.	4,-	0,25	1	-				
2-2+56	56	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	56,-	3,50	196	-				
		<u>Schaktning, eventuellt upp- tagning av stensättning, borttagning av träd och buskar med stubbar och röt- ter, rörens läggning och höljning</u> m.	56,-	2,50	140	-				
2+56-3+62	106	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	106	3,50	371	-				
		<u>Schaktning, eventuellt upp- tagning av stensättning, borttagning av träd och buskar med stubbar och röt- ter, rörens läggning och höljning</u> m.	106	3,-	318	-				
3+62-3+85	23	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	23	3,50	80	50				
Övf.	189				1106	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	189	Överfört			1106	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m.	23	6,-	138	-			
3+85-4+54	69	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff	m.	69	3,50	241	50			
		<u>Schaktning</u> , eventuellt upp-								
		tagning av stensättning,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m.	69	2,75	189	75			
4+54-4+60	6	<u>Nybyggnad</u> av rörtrumma med								
		15" inre diameter för all-								
		männa vägen Pärup-Bessinge-								
		-Guddastad; utföres utan								
		ersättning av Frosta väg-								
		distrikt genom dess vägsty-								
		relse.				-	-			
4+60-5+88	128	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff	m.	128	2,50	320	-			
		<u>Schaktning</u> , eventuellt upp-								
		tagning av stensättning,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m.	128	3,-	384	-			
5+88-6+91	103	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
Övf.	495	Överföres								
						2379	75			

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	495	Överfört			2379	75				
		muff m.	103	2,50	257	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	103	3,-	309	-	2946	25		
<u>Tills.</u>	<u>495</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutloppet</u>								
		vid påle 2 samt stanskt-								
		ning av det öppna diket								
		botten och slänter - en-								
		ligt typritning st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunnar med 32" inre dia-</u>								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 2+56, 3+62,								
		3+85 och 6+91 st.	4	60,-	240	-				
		<u>Brunn med 32" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar vid								
		påle 4+60; utföres utan								
		ersättning av Frosta väg-								
		distrikt genom dess väg-								
		styrelse st.	1		-	-				
		<u>Brunnar med 24" inre dia-</u>								
		meter jämte kopplingar;								
		st.								
		vid pålarna 5+47 och 5+88	2	45,-	90	-	380	-		
		Överföres					3326	25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3326	25		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tilläg- ges ca 10 % med					373	75	3700	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
6+91-8+ +77	186	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med muff m.	186	1,80	334	80				
		<u>Schaktning</u> , borttagning av buskar och rötter; rören läggning och höljning m.	186	1,50	279	-	613	80		
<u>Tills.</u>	<u>186</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 7+73 st.	1	45,-	45	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 8+77 st.	1	55,-	55	-	100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					86	20	800	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
8+77-9+73	96	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	96	1,60	153	60				
Övf.	96	Överföres			153	60			4500	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	96	Överfört				153 60			4500	-
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	96	1,50	144	-				
9+73-10+ +36	63	<u>Inköp</u> av 4" cementrör med								
		muff m.	63	1,-	63	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	63	0,75	47 25		407 85			
<u>Tills.</u>	<u>159</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 9+73 och 10+36 ^{st.}	2	45,-			90 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					52 15		550	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan B-B</u> ¹ .								
6+91=15- -16+22	122	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	122	1,60	195 20					
		<u>Schaktning</u> , eventuellt								
		upptagning av stensättning,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning m.	122	1,75	213 50					
Övf.	122	Överföres				408 70			5050	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordnån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	122	Överfört			408	70			5050	-
16+22-16+ +78	56	Inköp av 8" cementrör med muff m.	56	1,60	89	60				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	56	1,75	98	-				
16+78-16+ +86	8	Nybyggnad av rörtrumma med 8" inre diameter för all- männa vägen Hörby-Pärup- -Kölleröd; utföres utan er- sättning av Frosta vägd- strikt genom dess vägsty- relse st.	1		-	-				
16+86-17+ +20	34	Inköp av 6" cementrör med muff m.	34	1,25	42	50				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	34	1,75	59	50	698	30		
Tills.	220 meter.	Brunnar med 2 1/4" inre diame- ter jämte kopplingar; vid pålarna 16+22 och 17+20, st.	2	45,-	90	-				
		Brunn med 2 1/4" inre diameter								
		Överföres			90	-	698	30	5050	-

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			90	-	698	30	5050	-
		jämte kopplingar vid påle								
		16+86, utföres utan ersätt-								
		ning av Frosta vägdistrikt								
		genom dess vägstyrelse, st. 1			-	-	90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					111	70	900	-
		<u>Dikessträcken C-C.</u>								
8+77=20- -21	100	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff	m. 100	1,25	125	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 100	1,-	100	-				
21-21+6	6	<u>Nybyggnad</u> av rörtrumma med								
		6" inre diameter för all-								
		männa vägen Pärup-Bessinge-								
		-Guddastad; utföres utan								
		ersättning av Frosta väg-								
		distrikt genom dess väg-								
		styrelse			-	-	225	-		
<u>Tills.</u>	106	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		Överföres					225	-	5950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					225 -		5950 -	
		ter jämte kopplingar vid								
		påle 21+6; utföres utan er-								
		sättning av Frosta vägdi-								
		strikt genom dess vägstyrel-								
		se st. 1					- -			
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					25 -		250 -	
					Summa kostnad				6200 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
495		Dikessträckan A-B			3700 -					
186		D:o B-C			800 -					
159	840	D:o C-D			550 -		5050 -		kr.	
		<u>Sidoavlopp.</u>								
220		Dikessträckan B-B ¹			900 -					
106	326	D:o C-C ¹			250 -		1150 -		"	
Summa	1166 meter.				Summa kostnad		6200,-		kr.	
		Pärup den 11 maj 1937.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Huvudavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
1+96	-	1,35			4,54		Fixpkt. av år 1924. Kors i sten i allm. vägens ö. sida invid bro över Bråån vid påle 0+68; belägen på höjden + 7,03. Upprensning av nuv. öppet dike mellan pålarna 1+96 och 2. 15" rör mellan pålarna 2 och 4+60.
2	4	1,25			4,64		
+50	50	2,15					
3	50	2,15					
+50	50	2,95			1:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Pårup nr:ris 1 och 3, 16,- m. V. om punkt 3+85; belägen på höjden + 8,57. 12" rör mellan pålarna 4+60 och 6+91.
+62	12	2,30					
+85	23	2,30			4,82		
4	15	2,45					
+24	24	3,-			1:1000		
+50	26	2,90					
+60	10	2,50			4,90 4,92		
5	40	2,45					
+50	50	1,85					
6	50	1,80			1:1000		
+50	50	1,60					
+91	41	1,60			5,15		
<u>Summa 495 meter.</u>							
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
6+91	-	1,55			5,18		9" rör mellan pålarna 6+91 och 8+77.
7	9	1,95			1:1000		
Övf.	9						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	9						
7+50	50	1,60					
8	50	1,45			1:1000		
+50	50	1,45					
+77	27	1,50			5,37		Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan Pärup 128 och 114, 10,- m. S. om påle 8+77; belägen på höjden + 7,10.
Summa	186	meter.					
Dikessträckan C-D.							
8+77	-	1,45			5,40		8" rör mellan pålarna 8+77 och 9+73.
9	23	1,45					
					1:1000		
+50	50	1,35					
+73	23	1,30			5,50		4" rör mellan pålarna 9+73 och 10+36.
10	27	1,30			8:1000		
+36	36	1,60			6,-		
Summa	159	meter.					
Sidoavlopp.							
Dikessträckan B-B.							
6+91= =15	-	1,55			5,25		8" rör mellan pålarna 6+91=15 och 16+86.
15+50	50	1,90					
					3:1000		
16	50	1,70					
+22	22	1,45			5,62		
+22	-	1,45			5,65		
+50	28	1,55			2:1000		
+86	36	1,65			5,78		
Övf.	186						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga;							
Att	omurningen vid påle 2 skall grundläggas 0,5 m. under det öppna diketets botten samt utföras enligt upprättade typritningar i betong 1:3:5.						
Att	det öppna diketets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms intaget vid påle 2.						
Att	sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras.						
Att	stenmurar och lösa stenar, vilka ligga hindrande i vägen för rörledning- en, skola borttagas.						
Att	träd och buskar, som växa i eller intill det nuvarande diket, skola bort- tagas med stubbar och rötter.						
Att	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
Att	rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
Att	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.						
Att	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschak- tade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom ned- schaktning från sidorna.						
Att	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.						
Att	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör- strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.						

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledning genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan

denna nedsattes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnseringens sidor samt sammanfogade med brunnseringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Bliwande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Pärup den 11 maj 1937.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanet Pärup uti Östra Sallerups socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 4 februari 1936 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till hemmanet Pärup uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Pärup nr:is 1 och 2 uti Ö. Sallerups socken. Emot syneförrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 1,5 km. öster om Ö. Sallerups kyrka samt 8,- km. sydöst om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas till Bråån genom ett öppet avledningsdike, vilket senare emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. i hög grad besväras av vat-

ten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen samt med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det planerade dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skola följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C-D från Bråån eller påle 1+96 norr och öster ut till påle 10+36 i gränsen mellan fastigheterna Pärup 2¹² och Pärup 2¹⁴ följer i hela sin sträckning det nuvarande avledningsdiket med undantag för sträckorna 3+62 - 3+85, 5+88 - 6+91 och 8+77 - 9+73, vilka skola upptagas i nyskärning, då ett flertal krökar bortgå. Utföres som täkt ledning av cementrör med undantag för den del, som ligger närmast Bråån eller sträckan 1+96 - 2, vilken utföres som öppet dike.

Sideavlopp.

- 2/ Dikessträckan B-B¹ från påle 6+91 = 15 norr och väster ut till påle 17+20 i gränsen mellan fastigheterna Pärup 1¹⁰ och Pärup 1²⁷ följer i hela sin sträckning nu befintligt, delvis öppet, delvis täkt dike. Utföres som täkt avlopp av cementrör.
- 3/ Dikessträckan C-C¹ från påle 8+77 = 20 söder ut till påle 20+6, belägen omedelbart söder om allmänna vägen Pärup-Bessinge-Guddastad, upptages i nyskärning 2 & 3 m. öster om rågången mellan fastigheterna Pärup 1²⁸ och Pärup 1¹⁴. Utföres som täkt ledning av cementrör.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tänkta ledningar, samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom tänkta diken i nu föreslagna utsträckning. Även vilja synemännen i detta sammanhang framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de tänkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. För brunar och ommurning hava därjämte särskilda typ- och förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen i plan framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,

varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts, såsom nu vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mem. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför, att här nedan omnämnda trummor måste nybyggas för allmänna vägar inom Frosta vägdistrikt.

- 1/ Trumma för allmänna vägen Pärup-Bessinge-Guddastad, belägen mellan pålarna 4+54 och 4+60 å dikessträckan A-B-C-D, skall utföras av 15" cementrör med anslutningsbrunn omedelbart uppströms vägen vid påle 4+60.
- 2/ Trumma för allmänna vägen Hörby-Pärup-Kölleröd, belägen mellan pålarna 16+78 och 16+86 å dikessträckan B-B¹, skall utföras av 8" cementrör med anslutningsbrunn omedelbart uppströms vägen vid påle 16+86.
- 3/ Trumma för allmänna vägen Pärup-Bessinge-Guddastad, belägen mellan pålarna 20 och 20+6 å dikessträckan C-C¹, skall utföras av 6" cementrör med anslutningsbrunn omedelbart uppströms vägen vid påle 20+6.

Omnämnda trummor med anslutningsbrunnar skola enligt eget åtagande /förrättningsprotokollets § 8/ och utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av Frosta vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Vill vägdistriktet utföra trummorna av rör med större inre diameter än här ovan angivits, äger vägdistriktet att utan särskild ersättning utföra

anslutningsbrunnar även nedströms respektive trummor, enär i annat fall svårigheter uppkomma för koppling av de tückta avloppen.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsa på ett flertal platser enskilda ägo- och brukningsvägar. Då de korsande avloppen skola utföras som tückta ledningar, erfordras dock ej särskilda brobyggnader för dessa vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 6200,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vatten-

skadat skick. Hånsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 7109,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämval utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-21 a och 22 a med ett båtnadsvärde om 2991,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3700,- kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 21 b och 22 b - 50 med ett båtnadsvärde om 903,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-B¹ utföras. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4600,- /3700+900/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 51-57 och 62-83 med ett båtnadsvärde om 2737,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcka

korna A-B, B-C och C-D utföras. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5050,- /3700+800+550/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ågofigurerna 58-61 och 84-90 med ett båtnadsvärde om 478,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-C¹ utföras. Kostnaderna härför eller för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4750,- /3700+800+250/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad
7109,- kr.	6200,- kr.	0,872133.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2991,- kr.	3700,- kr.	1,237044
II	903,- "	4600,- "	5,094130
III	2737,- "	5050,- "	1,845085
IV	478,- "	4750,- "	9,937238.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	3894,- kr.	4600,- kr.	1,181304
I+II+III	6631,- "	5950,- "	0,897300
I+III	5728,- "	5050,- "	0,881634

I+III+IV 6206,- kr. 5300,- kr. 0,854012.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jänkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas de olika avdelningarna emellan sålunda.

Avdelningarna I, III och IV påföras gemensamt en kostnad om 5300,- kr., motsvarande de beräknade kostnaderna för dessa avdelningars torrläggning. Relativa kostnaden belöper till 0,854012.

Avdelning II påföras en kostnad om 900,- kr. eller återstående del av beräknade kostnader för dikningssamfällighetens torrläggning. Relativa kostnaden belöper till 0,996677.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningsskild upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningsskildens /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sådan sökande likställd, är, dock med det undantag, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse

såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 28-29 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare

angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han däremot göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Avsättning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägar-

ne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot samt dessutom tvenne revisorer. Styrelsen är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerne granskat desamma.

Att för omnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda styrelsesammanträden som allmänna, föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för dikningsföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola för-

varas av styrelsen genom dess ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Pårup nr:ris 1 och 2 av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Ö. Sallerups socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Bevårshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Pårup den 11 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson Ola Ohlsson

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningsskema.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Sallerups s:n.</u>				
³⁵ 1024	⁶⁻⁸ 3		Pärup ; Ola Olsson		1	144,-	198,-
¹⁷ 352	⁹ 3		D:o ; Dens.		2	720,-	990,-
²¹ 184	¹⁰ av 1		D:o ; Nils Nilsson d.y.	sök. ^{3a-10, 17-} -17, 58-61		3218,-	4658,-
					28-41	844,-	1184,-
samf.	2		D:o ; Delägare i Pärup nr 2		11, 12	160,-	320,-
¹⁷ 1/32	1		D:o ; Hilding Persson	sök. ^{18-21a,} 22a		1481,-	2592,-
					^{21b,} 22b-27	508,-	752,-
²⁷ 1/14	1		D:o ; And. Andersson Sandgren		42-50	1169,-	1488,-
²⁸ 896	1		D:o ; Martin Weberg o. hans o- myndige son Malte Bertil Weberg	sök. ^{51-57, 86}		2037,-	3488,-
¹⁴ 4096	av 1		D:o ; Emil Andersson	sök. ^{62-69,} 84, 85		1384,-	2336,-
¹² 407	av 2		D:o ; Otto Nilsson	sök. 70-78		640,-	1024,-
¹⁴ 1/64	2		D:o ; Anton Svensson	sök. 79-83		416,-	608,-
¹¹ 768	¹¹ av 1		D:o ; Dens.	sök. 87-90		368,-	560,-
						<u>13089,-</u>	<u>20198,-</u>

bättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0,854012	0,996677							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54,-	46,12					46,12	0,74	3,64	
270,-	230,58					230,58	3,72	18,30	
1440,-	1229,78								
340,-		338,87				1568,65	25,30	124,48	
160,-	136,64					136,64	2,21	10,87	
1111,-	948,81								
244,-		243,19				1192,-	19,23	94,61	
319,-		317,94				317,94	5,13	25,24	
1451,-	1239,17					1239,17	19,99	98,35	
952,-	813,02					813,02	13,11	64,50	
384,-	327,94					327,94	5,29	26,03	
192,-	163,97					163,97	2,64	12,99	
192,-	163,97					163,97	2,64	12,99	
7109,-	5300,-	900,-				6200,-	100,-	492,-	

Pärup den 11 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Andersson

Ola Ohlsson
Gode män.

Vidimeras
ex officio:

B. H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattad värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2*0572

DIARIET NR

6763

K LANTBRUKSSTYRELSEN

22 APR 1938

Komb 177/1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2

av år 1937"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 februari 1938 fastställd till
efterrättelse vid arkivets utförande.
Stockholm den 8 mars 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Schenström.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Pärup nr:ris 1 och 2

av år 1937"

uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

1.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2 av år 1937" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. öster om Ö. Sallerups kyrka samt 8 km. sydost om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 4 februari 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 5 maj 1937, varefter förrättningen avslutades den 11 maj samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså

nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 11 maj 1937 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 17/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 97,79 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 12,60 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	12,40 ha
Endast bidragssökande	<u>0,20 "</u>
	<u>Summa 12,60 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökandes andel.	Endast bi- dragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	6200,- kr.	6063,36 kr.	136,64 kr.
Syneförrättning	492,- "	481,13 "	10,87 "
Betänkande	124,94 "	122,18 "	2,76 "
Summa	6816,94 kr.	6666,67 kr.	150,27 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningsskostnaderna till 541,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	20198,- kr.
" före "	13089,- "
Värdeförhöjning	7109,- "
Kostnad	6816,94 "
Rel. kostnad	0,96
Bidrag 1 % av kostnaderna	48,60 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	19878,- kr.
--------------------------------	-------------

4.

Jordvärde före torrläggningen	12929,- kr.
Värdeförhöjning	6949,- "
Kostnad	6666,67 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	320,- kr.
" före "	160,- "
Värdeförhöjning	160,- "
Kostnad	150,27 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2 av år 1937" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3310,- kr., motsvarande 48,60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3430,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens avdik-

ningslånefond

Bil. V

Utdrag av förmynderskapsprotokoll

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII och VIII

Synerförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 oktober 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och länesöteandens andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
<u>C. Hallens socken.</u>						
35 1024	3 ⁶⁻⁸	Pärnp	Ola Olsson	1	12	
17 352	3 ⁹	Go	Jens.	2	60	
31 184	or 10	Go	Nils Nilsson d. g.	3a-10, 13-17, 28-41, 58-61	3 65	
or 2	2	Go	Delägare i Pärnp m. L.	11, 12	20	
1 32	1 ¹⁷	Go	Guiding Persson	18-27	2 09	
1 14	1 ²⁷	Go	And. Andersson Sandgren	42-50	93	
45 896	1 ²⁸	Go	Martin Weberg och hans ommyndige son Malte Perhil Weberg	51-57, 86	2 18	
167 4096	or 1 ¹⁴	Go	Emil Andersson	62-69, 84, 85	1 46	
407 21240	or 2 ¹²	Go	Otto Nilsson	70-78	64	
1 64	2 ¹⁴	Go	Anton Petersson	79-83	38	
11 768	or 1 ¹¹	Go	Jens.	87-90	35	
Summa					12 60	
Rel. kostnad				0.96.		
Bidrag i % av kostnaderna				48.60 %		
<u>Anm.</u> 1) Löken ej lån.						

och samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54 -		46 12	3 64	92		50 68	24 63	26 05	
270 -		230 58	18 30	4 65		253 53	123 22	130 31	
1780 -		1568 65	124 48	31 61		1724 74	838 22	886 52	
160 -		136 64	10 87	2 76		150 27	73 03	- - 1)	
1355 -		1192 -	94 61	24 03		1310 64	636 97	673 67	
319 -		317 94	25 24	6 41		349 59	169 90	179 69	
1451 -		1239 17	98 35	24 97		1362 49	662 17	700 32	
952 -		813 02	64 50	16 38		893 90	434 43	459 47	
384 -		327 94	26 03	6 61		360 58	175 24	185 34	
192 -		163 97	12 99	3 30		180 26	87 61	92 65	
192 -		163 97	12 99	3 30		180 26	87 61	92 65	
7109 -		6200 -	492 -	124 94		6816 94	3313 03	3426 67	

Malmö i oktober 1937
 G. H. Walker
 Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

Fikningsarbete m. m.	6200.- kr.
Lyneförädlning	492.- "
Betänkannde	<u>124.94 "</u>
Summa	<u>6816.94 kr.</u>

Malmo i oktober 1937.

b. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 6816 kronor 94 öre, varav å lantbrukarnas andel 6.666 kronor 29 öre.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2 av år 1937" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1 per Ö. Sallerup;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Pärup den 11 maj 1937.

Nils Nilsson d.y.,

Hilding Persson.

Otto Nilsson,

Anton Svensson,

Martin Weberg för egen del samt såsom förmyndare för
Malte Bertil Weberg,

Emil Andersson för egen del samt såsom förmyndare för
Malte Bertil Weberg.

Att Nils Nilsson d.y., Hilding Persson, Otto Nilsson, Anton Svensson, Martin Weberg och Emil Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson,

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Ola Olsson

Anders Sandgren

Ovanstående Ola Olssons och Anders Sandgrens namnteckning bevittnas:

Elsa Barle

Ragnar Barle

Ö. Sallerup.

Ö. Sallerup.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
 besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 maj
 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dik-
 ningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2 av år 1937" uti Ö. Sallerups soc-
 ken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
 i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Pärup nr 1 och 2 av år 1937" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ö. Sallerups socken.

			10	
21/184	mtl. Pärup	av 1		Nils Nilsson d.y.,
			11	
11/768	" "	av 1		Anton Svensson,
			14	
1/64	" "	2		Dens.,
			14	
167/4096	" "	av 1		Emil Andersson,
			17	
1/32	" "	1		Hilding Persson,
			27	
1/14	" "	1		And. Andersson Sandgren,
			28	
45/896	" "	1		Martin Weberg och hans omyndige son
				Malte Bertil Weberg,
			12	
407/21240	" "	av 2		Otto Nilsson,
			6-8	
35/1024	" "	3		Ole Olsson,
			9	
17/352	" "	3		Dens..

Malmö 1 oktober 1937.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapspro-

tokollet hållet vid lagtima vår-

II:397:244.

tinget med Frosta Härad i Hörby den

7 april 1919.

§ 63. Jämlikt förslag i ingiven bouppteckning efter avlidna hustrun Maria Weberg, född Andersson från Pärup nr 1 och enligt eget åtagande förordnades lantbrukaren Emil Andersson, nr 1 Pärup att jämte efterlevande maken Martin Weberg i Pärup vara förmyndare för den i sistnämndes i äktenskap med den avlidna den 14 januari 1918 födde son Malte Bertil.

Det stadgades, att förmynderskapet skulle stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Östra Sallerups socken, inför vilka detta förordnande med det snaraste skulle uppvisas.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Axel Carlsson.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Avskriften sid. 1-13 vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Bilningsföretaget Pump a. m. s. 1 och 2 av år 1937"
 inom *Ö. Hallenrys* sock.
 av *Boabmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneföretagshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>a</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 10 × 0.50 + 0.40 + 2)</i>	9	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>✓ 4</i> "	3	-
Kopia av plankartan å väv	23	95
" " profiler och sektioner <i>0.75 (17.98 + 9)</i>	20	24
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; <i>(60 + 5 + 12) · 0.55</i>	42	35
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar,</i> <i>2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Uppgift i fastigheter, till vilka län sökes</i>	3	-
Summa Kronor:	124	94

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Första och Endaste*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Boabmörns den *11 oktober* 19*37*.
G. H. Hallenrys
 Statens lantbruksingenjör.

Apr 1777

310
38

6768

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 APRIL 1938

M

2-0572

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
"dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2 av år 1937" i Östra Sallerups
socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

Lantbruk. Björk

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tretusenfyrahundratjugo (3.420)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundratio (3.310)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér*

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~a~~ *h* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~

och förbind~~as~~ *oss* mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Påmp per O. Hallenmp den 13 april 1938
Nils J. N. Vikson

Att Lantbrukaren Nils Vikson d. y,
Påmp nr 1 per O. Hallenmp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. A. Mellevi
Lantbruksingenieur
Adress Adelsö

Barth Rosenlund
Lantarbetare,
Adress Påmp nr 2 per O. Hallenmp

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Pärup nr 1 och 2 av år 1937" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Nilsson d.y., Pärup nr 1 per Ö. Sallerup;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Pärup den 11 maj 1937.

Nils Nilsson d.y.

Hilding Persson,

Otto Nilsson,

Anton Svensson,

Martin Weberg för egen del samt såsom förmyndare för Malte

Bertil Weberg,

Emil Andersson för egen del samt såsom förmyndare för Malte Bertil Weberg.

Att Nils Nilsson d.y., Hilding Persson, Otto Nilsson, Anton Svensson, Martin Weberg och Emil Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö

Malmö.

Ola Olsson

Anders Sandgren.

Ovanstående Ola Olssons och Anders Sandgrens namnteckningar bevittnas:

Elsa Barle

Ragnar Barle

Ö. Sallerup.

Ö. Sallerup.

Vidimeras
ex officio:

B. H. Persson

18/238

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Pärup nr:ris 1 och 2 av år 1937"
uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens
avdikningslånefond.

Ö. Sallerups socken.

• 21/184	mtl.	Pärup	av 10	; Nils Nilsson d.y.,
• 11/768	"	"	av 11	; Anton Svensson,
• 1/64	"	"	av 14	; Dens.,
• 167/4096	"	"	av 2	; Emil Andersson,
• 1/32	"	"	av 14	; Hilding Persson,
• 1/14	"	"	av 17	; And. Andersson Sandgren,
• 45/896	"	"	av 1	; Martin Weberg och hans omyndige son
				Malte Bertil Weberg,
• 407/21240	"	"	av 12	; Otto Nilsson,
• 35/1024	"	"	av 6-8	; Ola Olsson,
• 17/352	"	"	av 3	; Dens..
			av 9	
			av 3	

Malmö 1 oktober 1937.

E. H. Malleri

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1922 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Pärup nr: 1 och 2 av år 1937" i
Östra Sallerups socken av Malnäs län.

Lån 3.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 18 februari 1938.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ö. Sallerups</u> <u>socken.</u>			
Pärup	21/104	av 10	• Nils Nilsson d.y.
"	11/768	av 11	• Anton Svensson
"	167/4096	av 14	• Emil Andersson
"	1/32	17	• Hilding Persson
"	1/14	27	• And. Andersson Sandgren
"	45/896	28	• Martin Weberg och hans omyn- dige son Malte Bertil Weberg
"	407/21240	av 12	• Otto Nilsson
"	35/1024	6-8	• Ola Olsson
"	17/352	9	• Densamme
"	1/64	14	• Anton Svensson
"		2	

Stockholm den 4 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

310/
38

Godkänt 4/5 1938

DIARIE Nr 6764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Pärup n:ris 1 och 2 av år 1937" uti Ö. Sallerups socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3420,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3310,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Nilsson d.y.,

Pärup nr 1 per Ö. Sallerup.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 april 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 14 april 1938.

B. A. Nauri

Statens lantbruksingeniör.