


Blad 1.
Plan.

Förslag
till

"Diläringsföretaget Fretteringe nr 6 den 6 maj 1937"
och Fretteringe sockens och Malmö sockens
vägsträckor vid syneförrättningen den 6 maj 1937

Hans Henrik Wahl

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev Statens Lantbruksingenjör.
den 3 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 juli 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



RITN. Nr 001

Vidimeras
ex officio:

H. H. Wahl

M 2*0588

Nr 507 Malmöhus 2 rite


FÖRSLAG
TILL
"DIREKTORFÖRETAGET FREMVARIGE NR 6 DEN 6 JUNI 1937"

och FREMVARIGE SOCIETEN DEN 11 JUNI 1937


Upprättat vid styrelseförhandling den 1937

E. H. H. H.
Statenes Lantbruksstyrelse.

Förslag I.
(Utföres ej)




Förslag II.
(Utföres)







Blad 2
Profil- och sättningsritningarna.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 juni 1938 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 juli 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Typpritning för öga vid pole 32+87.
Skala 1:50.



Typpritning för sättningsritning
med iakttagelse av 24".
Skala 1:50.




Vidimeras
ex officio
E. H. H. H.
N 2-0588 2

Ar 507 Skattnings 2 rik

M 2*0588

DIARIE Nr 12464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1938



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 juni 1938 fastställdt till
eftermiddags vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 juli 1938.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Torner.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Frenninge nr 6

av år 1937"

uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Frenninge nr 6 av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. I anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. söder om Frenninge kyrka samt 2,5 km. nordöst om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 25 januari 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 8 juni 1937, varefter förrättningen avslutades den 30 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. II/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag.

Vid sammanträdet den 30 juni 1937 /förrättningsprotokollets

§ 15/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från statens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikesträckan E-F-G-D, vilkens läge och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 2,06 ha åker.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för dikningsföretagets utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Då särskild ersättning ej debiteras för detta betänkande med tillhörande handlingar och ritningar, beräknas samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande sålunda:

Dikningsarbetet m.m.	900,- kr.
Betänkande	73,45 "
Syneförrättningen	292,10 "
	1265,55
Summa	<u>1192,10 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till ^{614.-}~~579,-~~ kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Jordvärde efter torrläggningen	4120,- kr.
" före "	2908,- "
Värdeförhöjning	1212,- "
Kostnad	^{1265.55} ~~1192.10~~ "
Rel.kostnad	^{1.04} ~~0.98~~
Bidrag ^{torde utgå med belopp, motsvarande 50 % av bätnadsvärdet} ~~1 % av kostnaderna~~	~~49.30~~ .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till dikningsföretagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med ^{600.-}~~590,-~~ kr., motsvarande ^{50.-}~~49.30~~ % av ^{bätnadsvärdet.}~~beräknade kostnader.~~ ^{x)}

Med detta betänkande följer:

Sammandrag av kostnaderna	Bil. I
Diariebevis	Bil. II
Arvodesräkningar	Bil. III och IV.
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 december 1937.

C.H. Wallér

x) Forts. sid. 4.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.Sammandrag av kostnaderna.

Dikningsarbetet m.m.	900,- kr.
Betänkanke	73.45 "
Synförrättningen	<u>292,10 "</u>
	12 65.55
Summa	<u>1192,10 kr.</u>

Malmö 1 december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-

Forts. från sid. 3.

De beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande äro något högre än den uppskattade bättnaden eller värdeförhöjningen. Då de berörda markerna äro i stort behov af förbättrad solläggning genom täckedikning, vilken ej kan utföras förrän arlopp nyptagits, och då vederbörande jordägare äro mindre lantbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende af att jorden kan rationellt utnyttjas, tillstyrkes bidrag från statens ardikningsanslag.

Anm.

Tbetänkandet med rätt gjorda ändringar och tillägg hara förankrats af Kungl. Lantbruksstyrelsens remissaktivil. oc den 28 mars 1938.

Malmö den 31 mars 1938.
C.H. Wallér

Bil. II.

den för företaget beräknats till 12 65 kronor 55 öre.
 Stockholm den 12 juni 1938.
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
 Hjalmar Forsman.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 juni 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Frenninge nr 6 av år 1937" uti Frenninge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vatten- domstols kansli den 25 september 1937.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Avskriften, sid. 1-5, vidimeras
 ex officio:

Gösta Masreliez

M 2*0588

DIARIE Nr 12464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1938

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Frenninge nr 6

av år 1937"

uti Frenninge socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Frenninge nr 6

av år 1937"

uti Frenninge socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker tillhörande Frenninge nr6 uti Frenninge socken, Malmöhus län.

År 1937 den 8 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Nilsson, Frenninge nr 12, och Sven Ohlsson, Thuleslund båda med postadress Vollsjö hos lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge nr 6 uti Frenninge socken, Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 15 maj 1937 översänt till pastorsämbetet i Frenninge församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Frenninge kyrka söndagen den 23 maj 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 18 maj 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 maj 1937 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6, äg. 1/24 mtl. Frenninge 6⁶
och 1/72 mtl. Frenninge nr 30.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Ola Olsson och hans hustru fru Anna Olsson född Mattsson,
Frenninge nr 29, äg. gemensamt 1/32 mtl. Frenninge 16⁵, 3/256 mtl.
Frenninge 16¹¹ och 1/32 mtl. Frenninge 29⁸ genom Ola Olsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över vissa avvägda sträckor. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komne att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt i ritningarna utmärkta avvigningspålarna.

§ 5.

Johan Larsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förelag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande från vissa honom tillhöriga nu vattenskadade marker, belägna inom sydligaste delen av fastigheten Frenninge

6
6. Dessa marker saknade f.n. ordnat avlopp, varför vattnet vid flöden och efter nederbörd rann över det för skiftesväg avsedda området /vägen

ej iordningställd/ söder ut och ned på fastigheten Frenninge 29⁸. Över fastigheterna Frenninge 29⁸ och Frenninge 16⁵ hade för omkring 50 å 60 år sedan upptagits den tänkta ledningen 20 - 21+96, vilken utförts av 4" tegelrör, varför det givetvis vore lämpligast, att vattnet från Larssons fastighet avleddes till denna ledning. Larsson hade emellertid inget särskilt yrkande om att avlopp upptoges i viss sträckning. Men han fordrade, att avlopp skulle upptagas på sådant sätt, att hans marker kunde nöjaktigt torrläggas samt att de andra jordägarna, vilka hade nytta av att avloppet upptoges, även ålades deltaga i kostnaderna för detsamma. Larsson framhöll även, att förste assistenten G. Bengtsson, vilken verkställt förundersökningarna, preliminärt föreslagit, att nytt avlopp skulle upptagas i sträckan 3+31 - 0.

§ 6.

Ola Olsson protesterade på det livligaste såväl mot att Larssons vatten avleddes till den nuvarande ledningen i sträckan 20 - 21+96 som att nytt avlopp upptoges i sträckningen 3+31 - 0 samt framhöll, att, därest ett nytt avlopp komme att upptagas i denna sistnämnda sträckning, detsamma komme att skära vissa sugdiken, som upptagits å fastigheten Frenninge 16⁵. Denna fastighet hade nämligen för 50 å 60 år sedan täckts av Ola Olssons fader genom sugdiken, vilka å området mellan dikessträckan 20 - 21+96 i söder och den å kartan utritade ågovägen i norr upptagits i riktning från syd till nord och med 7 famnars inbördes avstånd. Ville Johan Larsson torrlägga sina marker, kunde detsamma ske genom att avlopp upptoges i sträckningen 32+87 - 30 = 0 eller omedelbart norr om det område, som uttagits för skiftesväg. Komme avlopp att upptagas i denna sträckning, vore Olsson villig att med viss del deltaga i kostnaderna

för avloppets upptagande. Däremot vore han under inga förhållanden villig deltaga i kostnaderna för avlopp, därest detsamma kommo att utföras i sträckan 3+31 - 0.

§ 7.

Johan Larsson meddelade, att han genom jordbrukskonsulenten Linder Aronsson låtit undersöka möjligheterna att upptaga avlopp i sträckan 32+87 - 30 = 0. Av Aronssons avvägningar hade det framgått, att ett avlopp i denna sträcka måste till viss del utföras till betydande djup, därest Larssons marker skulle kunna nöjaktigt torrläggas. Larsson befarade därför, att kostnaderna skulle blive betydligt större för ett avlopp i sträckan 32+87 - 30 = 0 än för ett avlopp i sträckan 3+31 - 0 samt framhöll, att avlopp därför lämpligast borde upptagas i denna senare sträckning. På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Johan Larsson, att han ej vore villig att ensam bestrida kostnaderna för ett avlopp i sträckningen 3+31 - 0 utan yrkade, att Ola och Anna Olsson måtte åläggas att deltaga i kostnaderna för ett sådant dike, emär deras fastigheter givetvis kommo att beredas viss bättnad genom avloppets utförande.

§ 8.

Johan Larsson meddelade, att enligt hans åsikt det i § 6 här ovan av Ola Olsson såsom tvekdikat omnämnda området ej tvekdikats på sätt Olsson framhållit. Enligt Larssons åsikt finnes nämligen å detta område endast något enstaka och utan system utlagda tvekdiken.

§ 9.

På förfrågan av förrättningsmannen förklarade Ola Olsson, att han ej nu kunde påvisa några tvekdiken, men att dessa väl syntes på våren, då marken låge osädd.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad med tillkännagivande att nytt sammanträde i härendet komma att hållas hos lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6, onsdagen den 30 innevarande juni kl. 10 f.m.

Frenninge den 8 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

År 1937 den 30 juni inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6 för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Johan Larsson, Frenninge nr 6,

Lantbr. Ola Olsson och hans hustru fru Anna Olsson, född Mattsson, Frenninge nr 29, genom Ola Olsson.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomsstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 14.

Överlämnades till Johan Larsson en täckdikningsplan å kalkörvåv, upprättad år 1934 av jordbrukskonsulent Hjalmar Paulsson, samt en profilritning i blyerts å vanligt skrivpapper, upprättad den 26 oktober 1921 av L. Aronsson.

§ 15.

De närvarande saksägarna uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6 per Vollsjö, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder samt att, därest bidrag beviljades med Kungl. Lantbrukstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera beviljade penningmedel. Saksägarna förklarade sig däremot ej vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond.

§ 16.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar kommo att inom 30 dagar tillställas Johan Larsson för att av honom hållas tillgängliga för en var, som önskade granska dem el-

ler taga avskrift därav.

§ 16.

Överlämnades till Johan Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig förrättingsman att förrätta syn för uttagande av dike för vattenavledning från min egendom 1/24 mtl. Frenninge 6². Utom undertecknads egendom kommer företaget att beröra egendomen nr 29-16 i Frenninge, vars ägare är lantbr. Ola Olsson med postadress Frenninge nr 29 pr Vollsjö.

Frenninge den 21 januari 1935.

Johan Larsson

Postadress Frenninge nr 6, Vollsjö.

Att här ovannämnde Johan Larsson äger och brukar egendomen 1/24

mtl. Frenninge nr 6 inom Frenninge socken intygar

Frenninge 12 den 21 januari 1935.

Nils Nilsson

Lantbrukare.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 januari 1935.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge nr 6 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6 tisdagen den 8 instundande juni kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Frenninge nr 6, 16 och 29.

Malmö den 15 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 maj 1937 för Frenninge församling i Frenninge kyrka betygar:

Albin Dahlberg

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge nr 6 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

Pastorsämbetet i Frenninge församling,
/kungörelse/

Vollsjö

15/5 1937

Lantbr. Nils Nilsson /god man/, Frenninge nr 12,

"

"

"

Lantbr. Sven Ohlsson /god man/, Thuleslund,

"

"

"

Lantbr. Johan Larsson, Frenninge nr 6,

"

20/5

"

Lantbr. Ola Olsson, Frenninge nr 29,

"

"

"

Fru Anna Mattsson-Olsson, Frenninge nr 29,

"

"

"

Malmö den 20 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frenninge socken.</u>					
Frenninge	6 ⁶		1/24		<u>Johan Larsson.</u>
				1	Åker, m.p.låttlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Frenninge	16 ¹¹		3 ³ 256		<u>Ola Olsson och h.h. Anna Olsson.</u>
				8	Åker, m.p.låttlera
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Frenninge	6 ⁶		1/24	1-7	Johan Larsson
D:o	16 ¹¹		3 ³ 256	8-11	Ola Olsson och h.h. Anna Olsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16				1700	272 -	2000	320 -	300	48 -							
36				1400	504 -	2000	720 -	600	216 -							
32				1700	544 -	2000	640 -	300	96 -							
38				1400	532 -	2000	760 -	600	228 -							
28				1100	308 -	2000	560 -	900	252 -							
04				900	36 -	2000	80 -	1100	44 -							
03				900	27 -	2000	60 -	1100	33 -							
1 57					2223 -		3140 -		917 -							
03				900	27 -	2000	60 -	1100	33 -							
12				1100	132 -	2000	240 -	900	108 -							
09				1400	126 -	2000	180 -	600	54 -							
25				1600	400 -	2000	500 -	400	100 -							
49					685 -		980 -		295 -							
1 57					2223 -		3140 -		917 -							
49					685 -		980 -		295 -							
2 06					2908 -		4120 -		1212 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Frenninge den 30 juni 1937. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. Nils Nilsson Sven Ohlsson Gods män.

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.Litt.B^I

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		Förslag I. /Utföres ej/. Dikessträckan A-B-C-D.					
3+80-3+31	49	Upprensning och utvidgning av det nuvarande öppna diket	m. 49	0,40	19 60		
3+31-2+50	81	Inköp av 280 st. 6" tegelrör à 350,- kr. per 1000 st.			98 -		
		Schaktning, rörensläggning och höljning	m. 81	0,80	64 80		
2+50-1+43	107	Inköp av 360 st. 6" tegelrör à 350,- kr. per 1000 st.			126 -		
		Schaktning, rörensläggning och höljning	m. 107	0,95	101 65		
1+43-0	143	Inköp av 490 st. 4" tegelrör à 175,- kr. per 1000 st.			85 75		
		Schaktning, rörensläggning och höljning	m. 143	0,75	107 25	603 05	
Tills.	380	neter.					
		Oga - trätrumma av 3" plank eller cementrör - samtstensättning av det öppna avloppet botten överföres				603 05	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					603	05		
		och slänter; vid påle 3+31			30	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pälarna 2+50, 1+13 och								
		0=30 st.	3	30,-	90	-	120	-		
		<u>Ersättning</u> till Ola Olsson								
		eller hans rättsinnehavare								
		för jord och för intrång								
		genom jordupplag utmed den								
		öppna dikessträckan 3+80 -								
		- 3+31					10	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					66	95	800	-
					<u>Summa beräknad kostnad</u>		<u>800</u>		<u>-</u>	
		Frenninge den 30 juni 1937.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Kostnadsförslag.

Bilaga B. II

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Förslag II.</u>								
		<u>/Utföres/.</u>								
		<u>Dikessträckan E-F-G-D.</u>								
33+20-32+ +87	33	<u>Upprensning och utvidgning</u> av det nuvarande öppna di- ket	33	0,50	16	50				
32+87-32+ +15	72	<u>Inköp</u> av 250 st. 6" tegel- rör à 350,- kr. per 1000 ^{st.}			87	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	72	0,80	57	60				
32+15-31+ +15	100	<u>Inköp</u> av 340 st. 6" tegel- rör à 350,- kr. per 1000 ^{st.}			119	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	100	1,15	115	-				
31+15-30	115	<u>Inköp</u> av 390 st. 6" tegel- rör à 350,- kr. per 1000 ^{st.}			136	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	115	1,30	149	50	681	60		
<u>Tills.</u>	<u>320</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Öga</u> - trätrumma av 3" plank eller cementrör - samt stensättning av det öppna avloppets botten och slän-								
		<u>Överföres</u>					681	60		

356388

Arbetsbeskrivning.

Ed. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Förslag II.</u>							
/Utföres/.							
<u>Dikessträckan E-F-G-D.</u>							
33+20	-	0,80	0,30	1,90	1:1	4,70	Upprensning och utvidgning av nuv. öppet dike mellan pålarna 33+20 och 32+87.
33	20	0,90	"	2,10	"	6:1000	
32+87	13	0,85	"	2,-	"	4,90	
32+87	-	0,75				5,02 8:1000	6" tegelrör mellan pålarna 32+87 och 30.
32+60	27	1,20				5,24	
32+50	10	1,25				40:1000	
32+30	20	1,20				6,44	
32+15	15	1,20				7,19	
32	15	1,25				8:1000	
31+75	25	1,25				7,51	
31+50	25	1,40				6:1000	
31+15	35	1,50				7,87	
31	15	1,40				2:1000	
30+50	50	1,50					
30	50	1,25				8,10	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i gräsgången mellan Frenninge 6 ⁶ och 29 ⁸ , 24,- m. V. om påle 0, ca 0,3 m. över markens plan; belägen på höjden + 10,- m.
<u>Summa</u>		320		meter.			

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u> <u>Att</u> ögat vid påle 32+87 skall utföras av tjärad 3" plank eller av cementrör samt läggas på fast underlag så att framtida sättningar förhindras. <u>Att</u> det öppna diketets botten och slänter skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ögat vid påle 32+87. <u>Att</u> sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar lagda i cementbruk samt, därest så erfordras, bakmuras. <u>Att</u> stenar, vilka ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola borttagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för							

sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnarna helt skola utföras av betongrör.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong och lock av armerad betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnaringens sider samt sammanfogade med brunnaringen medelst cementbruk.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att

förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, om grundförhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Frenninge den 30 juni 1937.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 6 uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 25 januari 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 6 uti Frenninge socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönats, att densamma berör marker tillhörande Frenninge nr 6 och 16 uti Frenninge socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 2,- km. sydost om Frenninge kyrka samt 2,5 km. nordost om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

Sökanden, Johan Larsson har under syneförrättningens handläggning förklarat, att han med densamma avsåg, att förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjakt-

tig torrläggning av vissa hemom tillhöriga, nu vattenskadade marker under fastigheten Frenninge 6⁶, å hithörande plankarta betecknade med ägofigurnumren 1-7. Dessa marker, för vilka täckdikningsplan år 1934 upprättats av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulson, hade nämligen ännu ej kunnat täckdikas, enär erforderligt avlopp saknades, ett förhållande som synemännen också konstaterat. Vidare har det upplysts, att vattnet från Larssons omnämnda marker vid flöden avledes mot punkten D = påle 0 = påle 30, varifrån det som ytvatten avrinner söder ut över grannen Ole Olssons fastighet Frenninge 29⁸. Framhållande att marken har sitt naturliga avfall mot söder och öster har Larsson föreslagit, att för torrläggning av hans marker ett nytt avlopp borde upptagas från punkten D rakt åt sydost till punkten 20, varifrån ett äldre, täckt avlopp av 4" tegelrör - dikessträckan 20 - 21+96 - nu avleder vattnet till ett öppet dike vid punkten 21+96. Skulle det visa sig, att dikessträckan 20 - 21+96 ej utförts med rör av tillräckliga dimensioner, borde enligt Larsson ett helt nytt avlopp upptagas i sträckningen 3+31 - 0 = 30. Ole Olsson har med viss motivering bestritt att avlopp finge upptagas i enlighet med Larssons förslag samt yrkat, att, därest nytt avlopp erfordrades för torrläggning av Larssons marker, detta skulle upptagas i sträckningen 32+87 - - 30 = 0 eller utmed norra sidan av det område, som undantagits för gemensam väg och som nu utgör gräns dels mellan Larssons fastighet Frenninge 6⁶ och Olssons fastighet Frenninge 29⁸, dels mellan Olssons båda fastigheter Frenninge 16¹¹ och Frenninge 16⁵.

Då det ej varit möjligt att åvägbringa överenskommelse mellan Larsson och Olsson angående avloppets läge och sträckning, har förrättingsmannen efter samråd med de båda andra synemännen utarbetat tvenne

olika förslag till avlopps upptagande, för vilka det närmare redogöres här nedan.

Förslag I.

avser utförandet av dikessträckan A-B-C-D. Det överensstämmer alltså i huvudsak med sökanden Johan Larssons förslag om avlopps upptagande i sträckningen 3+31 - 0 = 30. Enligt förslaget skall avloppet mellan pålarna 3+80 och 3+31, dikessträckan A-B, utföras som öppet dike genom upprensning och någon fördjupning av nu befintligt floddike samt mellan pålarna 3+31 och 0, dikessträckan B-C-D, som täckt ledning av tegelrör, vilka mellan pålarna 3+31 och 1+43 - dikessträckan B-C - skola hava minst 6" inre diameter och mellan pålarna 1+43 och 0 = 30 - dikessträckan C-D - minst 4" inre diameter. Nederbördsområdet omfattar vid påle 1+43 eller punkten C 8 ha och vid påle 0 = 30 eller punkten D 3 ha. Då avrinningen vid flöden beräknats till 1,50 liter per sekund och ha, skall dikessträckan B-C alltså kunna avbörda 12,- liter per sek. och dikessträckan C-D 4,5 liter per sek. Vid bestämmande av dimensionerna för dikessträckan B-C har det antagits, att det nuvarande täckta avloppet i sträckningen 20 - 21+96 kan avbörda 4,- liter per sekund $/1,5\sqrt{7,80} = 4,2/$. Kostnaderna för utförandet av dikessträckan A-B-C-D hava av förräktningssmannen beräknats till 800,- kr. /se kostnadsförslag Bil. Litt. B^I/.

Sytemännen hava även prövat Johan Larssons förslag att ett nytt avlopp skulle upptagas i sträckningen 0 - 20 samt vid påle 20 tillkopplas det nuvarande täckta diket 20 - 21+96, men funnit att ett sådant förslag ej kan komma till utförande, enär omnämnda täckta dike ej utförts till därför erforderliga dimensioner.

Förslag II

avser utförandet av dikessträckan E-F-G-D eller upptagande av avlopp i den sträckning, som påyrkats av Ola Olsson. Enligt förslaget skall avloppet mellan pålarna 33+20 och 32+87, dikessträckan E-F, utföras som öppet dike genom upprepning och någon fördjupning av nuvarande floddike samt mellan pålarna 32+87 och 30 = 0, dikessträckan F-G-D, som tåktledning av 6" tegelrör. Nederbördsområdet omfattar vid påle 32+15 4 ha, vid påle 31+15 eller punkten G 3,5 ha och vid påle 30 = 0 eller punkten D 3 ha. Avrinningen vid flöden har liksom beträffande dikessträckan A-B-C-D beräknats till 1,50 liter per sek. och ha. Kostnaderna för utförandet av dikessträckan E-F-G-D hava av förrättningsmannen beräknats till 900,- kr. /se kostnadsförslag Bil. Litt. B^{II} /.

Synemännen anse, att ett dikningsföretag, utfört enligt Förslag I, skulle medföra betydande båtnad för vissa Ola Olsson tillhöriga marker under fastigheterna Frenninge 29⁸ och Frenninge 16⁵, enär dessa marker uppenbarligen nu ej äro nöfaktigt terrlagda och ej heller kunna fullt terrläggas, utan att det nuvarande avloppet - sträckan 20 - 21+96 - ombygges eller helt nytt avlopp upptages. Då det emellertid under syneförrättningen framgick, att Ola Olsson ej vill komma i åtnjutande av ommärkta båtnad, då han yrkat, att avlopp från Johan Larssons marker skall upptagas i raskillnad, och då det genom verkställda utredningar utrönts, att ett sådant avlopp kan utföras utan väsentligt ökade kostnader och svårigheter för vattnets avlopp, ~~för terrläggning av de marker under fastigheterna Frenninge 29 och Frenninge 16~~ föreskriva synemännen, att, omrest Johan Larsson vill upptaga avlopp för terrläggning av de marker under fastigheten Frenninge 6⁶, varem nu är fråga, avloppet skall utföras i enlighet med av förrättningsmannen upp-

rättat Förslag II och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som återfinnas i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ samt i mom. 6 här nedan.

Särskilda profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar hava upprättats för de dikessträckor, vilka varit föremål för närmare utredning och prövning. På profilritningarna angivas de olika dikessträckornas dimensioner samt storleken av de områden, vilka avvattnas till olika punkter. Avrinningen vid flöden har såsom ovan angivits antagits till 1,50 liter per sek. och ha.

De områden, vilka beröras av förevarande förrättning, hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägrats. Såsom vattenskadade och av dikningsföretaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka beredas bättnad genom att avlopp upptages enligt Förslag II. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning för jord samt för intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan E-F - sträckan 33+20 - 32+87 - utgå till Ola Olsson eller hans rättsinnehavare med 10,- kr. Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av

synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 4.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt Förslag II till 900,- kr. /se kostnadsförslag Bil. Litt.

II
B /.

Mem. 5.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som anförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. HMASYN har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 1212,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

De i dikningsföretaget ingående markerna skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna taga del i kostna-

derna för dikningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges delägarnes andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till syneförrättningen, är med det undantag dock, som omförmäles i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan delägarna samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mon. 6.

Dikningsföretagets utförande.

Vill sökanden fullfölja dikningsföretaget, åger han att utföra detsamma i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat Förslag II med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid

hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att sökanden skall innan arbetet påbörjas anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet.

Att å profilritning i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdningen på bettenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör,

vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för delägarna bindande.

Mom. 7.

Avsättning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 8.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för dikningsföretagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar.

Mom. 9.

Organisation m.m.

Då delägarna endast äro två, skall särskild styrelse ej utses,

utan skola delägarna gemensamt handhåva dikningsföretagets angelägenheter. Sökanden Johan Larsson eller dennes rättsinnehavare skall dock ensam handhåva företagets utförande. Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sökanden Johan Larsson eller av dennes rättsinnehavare.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Frenninge nr 6 av år 1937".

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mon. 10.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Frenningen den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Frenninge socken.</u>				
1/24	6 ⁶		Frenninge, Johan Larsson	sök.	1-7	2223,-	3140,-
3 256	11 ¹¹ 16		D:o ; Ola Olsson och h.h.				
			Anna Olsson		8-11	685,-	980,-
						<u>2908,-</u>	<u>4120,-</u>

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

gr.
Grah.
34

28
38

M 2-0588
DIARIE Nr 12464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1938 för
"dikningsföretaget Frenninge nr 6 av år 1937" i Frenninge socken av
MALMÖHUS LÄN

G. H. Wallér
under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget,
material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sexhundra (600)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör G. H. Wallér
vid synförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~stats~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~xx~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind ~~er~~ ~~xxx~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~335~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets förtgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inbestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frenninge nr 6 per Vollsjö den 21 juli 1938.

Johan Larsson

Att lantbrukaren Johan Larsson,

Frenninge nr 6 per Vollsjö,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Nalle

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Per Andersson

Lantbrukare.

Adress

Vollsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Rothberg

Godk. 5/8 38 ²⁸/₃₈

DIARIE Nr 12465
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Frenninge nr 6 av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 3 juni 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den
Lån från statens avdikningslånefond

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 600,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Larsson,
Frenninge nr 6 per Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 juli 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsbidragets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 22 juli 1938.

E. A. Maller.

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 9/539 $\frac{14}{38}$

DIARIE Nr 7895
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Frenninge n:ris 2 och 7 av år 1937" uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 mars 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 940,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 juni 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Andersson,

Nyvang per Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 april 1939. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 24 april 1939.

B. H. Meller

Statens lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 12464

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 JUL. 1938

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Frenninge nr
6 uti Frenninge socken, Malmöhus län.

§ 15.

De närvarande sakägarne uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Johan Larsson, Frenninge nr 6 per Vollsjö, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder samt att, därest bidrag beviljades med Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera beviljade penningemedel. Sakägarne förklarade sig däremot ej vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond.

Frenninge den 30 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Nilsson

Sven Ohlsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér