Blad 1.



Förslag i 3 blad till

Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941

uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av:

A. Danielsson

Statens lantbruksingenjör.

100 0 100 200 300 meter

Längdskala = 1:4000.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

A Bosjöklosters I^{6}
B " I^{11}
C " I^{12}
D " I^{13}
E " I^{211}

RITN.Nr 001
RITN.Nr 003 /
M 4★0658
Nr 375 Malmöhus 4:rit
M 4★0658

Tillhör förslag i 3 blad till

Blad 2.

Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941

A. Danielsson

Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

KITN.Nr 002

M 4*0658 2

Nr 575 Malmöhus 4 rit

Tillhör förslag i 3 blad till

Blad 3.

Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941

A. Danielsson
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Förslag till pumpuppställning

Skala = 1:50.



All betong: 300 kg cem/m³

Förslag till dikesöga.

Skala = 1:50.





Förslag till intagsbrunn

Skala 1:50.





RITN.Nr 003 3
M 4.0658
Nr 575 Malmöhus 4 rit.

Förslag till pumpstation för "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941" uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län; upprättat av

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör

All betong 300 kg. cem/m³ betong
Allt järn st. 37
Mot jord vettande betongytor asfaltstrykas
Skala 1:50.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.



RITN. Nr 004

4

M 4*0658

Nr 575 Malmöhus 4/rite

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 4-0658

DIARIE N:r 5712
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS 1941

214/41

Bosjöklosters östra torrläggningsföretag

av år 1941.

Innehåller 52 skrivna och numrerade sidor.
Härtill 3 blad ritningar.

N.O.-96.

Bil. 5.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre

Bil. 6.

Kostnadsförslag för Bosjöklosters östra torrläggnings-

företag av år 1941.

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
a-341+92	252	**Sträckan A-B-C jämte pumpstation**						
a-340+40	100	schaktning av sand m³	100	0:60	60	-	60	-
340+40-340+50	10	pumpstation med byggnad, ledning och tillbehör						
		sump jämte hus			2000	-		
		pump med utensilier			4000	-		
		elektrisk ledning och installation			1500	-		
		diverse			500	-	8000	-
340+50-341+92	142	schaktning av sand m³	2400	1:25	3000	-		
		ersättning enl. utlåtandet mom.6			1500	-	4500	-
		för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 % av arbets- och materialkostnaden					1110	-
		Summa					13670	-
314+50-310	450	**Sträckan C-D**						
		18" cementrör m	450	6:-	2700	-		
		grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m	450	3:50	1575	-	4275	-
		intagningsbrunnar vid 310,312 st.	2	70:-	140	-		
		dikesöga vid 314+50 (½ kostnaden)		50:-	50	-	190	-
		för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 % av arbets- och materialkostnaden					445	-
		Summa					4910	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
330-337+24	724	**Sträckan D-E**						
330-333+50	350	18" cementrör m	350	6:-	2100	-		
		grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m	350	3:50	1225	-	3325	-
333+50-337+24	374	15" cementrör m	374	4:50	1683	-		
333+50-334+64	114	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m	114	3:-	342	-		
334+64-337+24	260	D:o	260	2:-	520	-	2545	-
		intagningsbrunnar vid 331+50 och 333+50 st.	2	70:-	140	-		
		d:o vid 334+64, 336 och 337+24 "	3	50:-	150	-	290	-
		för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 % av arbets- och materialkostnaden					620	-
		Summa					6780	-
314+50-318+58	408	**Sträckan C-F-G-H**						
314+50-317+64	314	12" cementrör m	314	3:50	1099	-		
		grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m	314	3:-	942	-	2041	-
317+64-318+58	94	10" cementrör m	94	3:-	282	-		
		grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m	94	2:50	235	-	517	-
		intagningsbrunnar vid 317+64 och 318+58 st.	2	50:-	100	-		
		dikesöga vid 314+50 (½ kostnaden)			50	-	150	-
		Överföres					2708	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Överfört					2708	-
		för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10 % av arbets- och materialkostnaden					272	-
		Summa					2980	-
		Fördämning vid punkterna I, K och L						
		schaktning i slänterna och bottnen 0.5 m. över nuvarande sektion. Damm av tät packad jord; krönbredd 1,0 m. släntlutning 1:1,25, torvsättning					120	-
		S a m m a n d r a g						
a-341+92	252	Sträckan A-B-C jämte pumpstation					13670	-
314+50-310	450	Sträckan C-D					4910	-
330-337+24	724	Sträckan D-E					6780	-
314+50-318+58	408	Sträckan C-F-G-H					2980	-
		Fördämning vid punkterna I, K och L					120	-
		Summa arbets- och materialkostnad					28460	-
	1834							
		Kapitaliserad driftskostnad (utlåtandet mom. 4)					8000	-
		Summa					36460	-

Bosjökloster den 6 mars 1941.

Arvid Danielsson

Statens f. lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderings längd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigurs-nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brojäkloster	1:11	E	avs.		Otto Hedlunds oberbhus
				101	tomt och trädgård, mullj. på sand
					Summa
-"-	1:13	D	35/1000		Ivar Hedlund
				102	äng, kärrtorv på sand
				103	" " " "
				104	åker, mulljord " "
				105	" " " "
					Summa
-"-	1:12	C	61/1000		Oskar Persson
				106	åker, mulljord på sand
				107	" " " "
				108	väg
				109	äng, förbättras ej
				110	" " "
				111	åker " "
				112	" , mulljord på sand
					Summa
-"-	1:11	B	147/1000		Greve Ph. Bonde
				113	åker, mulljord på sand
				114	" " " "
				115	" " " "
				116	" " " "
				117	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							800	88	-	1000	110	-	200	22	-
	11								88	-		110	-		22	-
			11					350	38	50	500	55	-	150	16	50
			14					400	56	-	500	70	-	100	14	-
2	42							360	871	20	1200	2904	-	840	2032	80
	29							120	34	80	1200	348	-	1080	313	20
2	71		25						1000	50		3377	-		2376	50
	97							240	232	80	1200	1164	-	960	931	20
2	04							240	489	60	1200	2448	-	960	1958	40
							03									
							91									
							140									
							148									
1	15							240	276	-	1200	1380	-	960	1104	-
4	16						382		998	40		4992	-		3993	60
2	40							240	576	-	1200	2880	-	960	2304	-
1	14							120	136	80	1200	1368	-	1080	1231	20
	98							240	235	20	1200	1176	-	960	940	80
	10							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
2	32							240	556	80	1200	2784	-	960	2227	20
6	94								1588	80		8328	-		6739	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigurs-nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				118	åker, mulljord på sand
				119	" , förbättras ej
				120	" " "
				121	äng " "
				122	" " "
					Summa
Bosjöklöster	1 6	A	2020/1000		Greve Ph. Bonde
				123	åker, mulljord på sand
				124	" " " "
				125	" " " "
				126	" , förbättras ej
				127	äng " "
				128	åker " "
				129	" , mulljord på sand
				130	" " " "
				131	äng, sandjord
				132	åker, mulljord på sand
				133a	" " " "
				133b	" " " "
				134	" " " "
				135	" " " "
				136	äng odlingsmark, kärrjord på sand
				137	åker, mulljord på sand
				138	" " " "
				139	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	94								1588	80		8328	-		6739	20
1	34							120	160	80	1200	1608	-	1080	1447	20
							83									
							38									
							54									
							25									
8	28					2	00		1749	60		9936	-		8186	40
1	43							360	514	80	1200	1716	-	840	1201	20
3	17							120	380	40	1200	3804	-	1080	3423	60
4	86							240	1166	40	1200	5832	-	960	4665	60
						2	52									
						2	25									
						2	51									
4	40							240	1056	-	1200	5280	-	960	4224	-
	27							720	194	40	1200	324	-	480	129	60
			17					540	91	80	600	102	-	60	10	20
	63							360	226	80	1200	756	-	840	529	20
	73							240	175	20	1200	876	-	960	700	80
	10							480	48	-	1200	120	-	720	72	-
	75							720	540	-	1200	900	-	480	360	-
	54							480	259	20	1200	648	-	720	388	80
		6	04					240	144	960	600	3624	-	360	2174	40
	60							360	216	-	1200	720	-	840	504	-
3	51							240	842	20	1200	4212	-	960	3369	60
1	24							600	744	-	1200	1488	-	600	744	-
22	23	6	21			7	28		7905	-		30402	-		22497	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				140	åker, mullgörd på sand
				141	" " " "
				142	" " " "
				143	skogsmark, förbättras ej
				144	" " "
				145	" " "
					Summa
					Sammandrag
Bosjöklosters	1/211	E	avs.	101	Otto Hedlunds stenhus
"	1/13	D	35/1000	102-105	Ivar Hedlund
"	1/12	C	61/1000	106-112	Oskar Persson
"	1/11	B	147/1000	113-122	Greve Ph. Bonde
"	1/6	A	2020/1000	123-145	Donsamme
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	23	6	21			7	28									
1	37							840	1150	80	1200	1644	–	360	493	20
	94							720	676	80	1200	1128	–	480	451	20
	40							960	384	–	1200	480	–	240	96	–
							97									
							82									
							25									
24	94	6	21			9	32		10116	60		33654	–		23537	40
	11								88	–		110	–	4	22	–
2	71		25						1000	50		3377	–		2376	50
4	16					3	82		998	40		4992	–		3993	60
8	28					2	00		1749	60		9936	–		8186	40
24	94	6	21			9	32		10116	60		33654	–		23537	40
40	20	6	46			15	14		13953	10		52069	–		38115	90

Bosjökloster den 6 mars 1941
Arvid Danielsson
statens lantbruksinspektor

Sigfrid Nilsson Jöns Andersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigurs-nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för				Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I	Avd. II	Avd. III	Avd. IV	Arbetets utförande m. m.		Syne-förrättningen	
Kronor	Kronor				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	

Kostnadsfördelningslängd för "Basjöklosters östra torvläggningsföretag av år 1941".

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och ägare	Sökande och likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Borsjöklostet				
2020/1000	1:6	A	Borsjöklostet, Grevl. Fr. Bonde	sök	123-145	10116:60	33654:-
147/1000	1:11	B	-"-, Deusamme	"	113-122	1749:60	9936:-
61/1000	1:12	C	-"-, Oskar Persson		106-112	998:40	4992:-
35/1000	1:13	D	-"-, Ivar Hedlund		102-105	1000:50	3377:-
anv.	1:11	E	-"-, Otto Hedlunds dtkl.		101	88:-	110:-
			Summa			13953:10	53129:-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för				Delaktighet i kostnaderna för			
	anlägg-ningen ~~Avd. I~~	kapitaliserad ~~Avd. II~~ driftskostnad	Avd. III	Avd. IV	Arbetets utförande m. m.		Syne-förrättningen	
Kronor	Kronor				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	
23537:40	17574:62	4940:16		l	22514:78	61.752	493	36
8186:40	6112:64	1718:24		l	7830:88	21.478	171	59
3993:60	2982:04	838:24		l	3820:28	10.478	83	71
2376:50	1774:20	498:72		l	2272:92	6.234	49	81
22:-	16:50	4:64		—	21:14	0.058		46
38115:90	28460:-	8000:-			36 460:-	100.000	798	93

Bosjökloster den 6 mars 1941
Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör

Sigfrid Nilsson Jöns Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och ägare	Sökande och likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. 9.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Bosjökloster uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Torrläggningsområdets läge, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningsområdet är bel-äget inom Bosjökloster uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län och inom det i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r 96 angivna Rönneåns nederbördsområde. Dess läge framgår av översiktskartan (bil.5).

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker ävensom torrläggning av till odling eller betesanläggning lämpad mark. Berörda marker äro för sin torrläggning beroende av att vattnet därifrån avpumpas, enär Ringsjöns vattenstånd förhindrar att detsamma fritt avrinner på erforderligt djup. Markernas höjdläge är emellertid sådant, att desamma icke översvämmas vid vanligt högvattenstånd i sjön, varjämte mellan torrläggningsområdet och sjön löper en naturlig höjdsträckning, vars krön ligger på högre nivå än de marker, om vars torrläggning nu är frågan. För att förhindra att vattnet från sjön vid högre vattenstånd tränger in i de diken, som nu leda från torrläggningsområdet ut i sjön, måste fördämning av dessa verkställas. I övrigt erfordras inga vallarbeten. För vatt-

nets avpumpande till Ö. Ringsjön erfordras anläggande av pumpstation. Berört område och ifrågakommande vattenmängder äro icke av större omfattning. Företaget omfattar med anledning av framställda yrkanden anläggande av pumpstation vid punkten B, upptagande av utloppet A-B från densamma och samlingskanalen B-C samt utförande av de täckta avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats C-D, D-E och C-F-G, -H ävensom verkställande av fördämningar vid punkterna I, K och L.

Företaget skall benämnas "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941".

Företaget är icke av sådan beskaffenhet att bestämmelserna om underställning av synemännens utlåtande äga tillämpning.

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av länsstyrelsen i Malmöhus län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder ej funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritning m.m.

Över torrläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning är beroende av att de ifrågavarande arbetena utföras och som genom desamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. mark vars

torrläggning till 1.2 meters djup för närvarande på grund av vattenstånden i Ringsjön icke kan ernås.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan . Med heldragna dubbla röda linjer betecknas den öppna samlingskanalen vid pumpstationens intag. Enkla sådana linjer beteckna dikessträckor, som utföras medelst täckta ledningar, samt röda ringar platserna för intagsbrunnar. Grön beteckning användes för erforderliga fördämningsarbeten.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, mark-beskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:40 00 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava uppritats i skala 1:1 00. Förslag till pumpstationens uppställning har upprättats i skala 1:50.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar. Det jämförelseplan, i förhållande vartill förslagets höjder äro angivna, är beläget 48,75 meter över det av rikets allmänna kartverk tillämpade O-planet.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensioner, pumpanläggning m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder och den vattenmängd, som skall avpumpas, hava nederbördsområdena i olika punkter bestämts medelst direkt inmätning och befunnits utgöra:

i punkt:	hektar:
B	120
312	75
D	70
331+50	65
333+50	60
334+64	57
336	50
E	46
F	19
G	15

Vid bestämmande av dimensionerna för de täckta avloppen har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde. Sådana förhållanden, som medföra risk vid användning av betongrör till desamma, ha ej funnits föreligga. För övrigt hänvisas beträffande dikenas dimensioner, bottenlägen m.m. till plan-, profil- och sektionsritningarna och till kostnadsförslaget.

Från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalts Hydrografiska byrå ha uppgifter inhämtats beträffande vattenstånds-förhållandena i Ringsjön och rörande nederbördsförhållandena på ifrågavarande trakt. Därav ha följande uppgifter särskild betydelse för föreliggande utredning:

exceptionell	h.v.y. i	Ringsjön	+5.99 54.74
vanlig	" " "	"	+5.66 54.41
	m.v.y. "	"	+5,14 53,89

vanlig	l.v.y. i Ringsjön	+4.78	53,53
exceptionell	" " " " "	+4,56	53,31

Nederbördsmängden i mm har under perioden 1915-1939 fördelat sig på följande sätt:

jan.	febr.	mars	april	maj	juni
57	40	30	43	41	51

juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
79	78	63	69	53	53

För hela året har nederbördsmängden i medeltal uppgått till 658 mm (max. 796 mm, min. 507 mm) .

För bestämmande av vattenstånden i den invid pumpstationen erforderliga samlingskanalen måste hänsyn tagas icke blott till höjdläget av vid kanalen belägen mark utan även till att erforderligt fall ernås i de täckta ledningar, som leda till densamma. På grund härav erhålles följande ungefärliga höjder för vattenstånden i samlingskanalen:

h.v.y.	+4.40	53,15
m.v.y.	+3.80	52,55
l.v.y.	+3.40	52,15

Följande lyfthöjder erhållas vid uppträdande vattenstånd:

i Ringsjön:	i samlingskanalen:	lyfthöjd:
except. h.v.y.	h.v.y.	1.59 m
h.v.y.	h.v.y.	1.26 "
m.v.y.	h.v.y.	0.74 "
h.v.y.	m.v.y.	1.86 "
m.v.y.	m.v.y.	1.34 "

För beräkning av energiåtgången per år för pumpningen gäller:

nederbördsområde 120 har

nederbördsmängd 658 mm per år

pumpningstal (den del av nederbördsmängden som skall pumpas) 65 %

medellyfthöjd 1.5 m

verkningsgrad 65 %

Energibehovet per år (kwh per år) uppgår till:

$$\frac{120 \times 10.000 \times 0.658 \times 0.65 \times 1.000 \times 1.5 \times 0.736}{75 \times 60 \times 60 \times 0.65}$$

eller c:a 3.300 kwh.

För strömdistributionen tillämpas skild dag- och nattaxa, varvid priset per kwh. kan beräknas utgöra enligt dagtaxa 12 öre och enligt nattaxa 8 öre pr kwh. Antages att 1/3 av energibehovet täckes med ström enligt dagtaxa och 2/3 enligt nattaxa, varjämte vissa andra driftskostnader tillkomma, blir årliga kostnaden för pumpstationens drift följande

1/3·3300 x 0.12	132:-	
2/3·3300 x 0.08	176:-	308:-
Övriga kostnader		92:-
Summa årlig kostnad		400:-

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter en räntefot av 5%, uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 8.000:- kronor.

För erhållande av lägsta pumpningskostnad är erforderligt, att i så stor utsträckning som möjligt pumpning sker under den tid, det lägre strömpriset tillämpas.

Pumpanläggningen vid punkt B skall utföras med en sådan kapacitet, att vid en lyfthöjd av 1.86 m en vattenmängd av 120 l/sek. kan avpumpas. Anläggningen drives elektriskt. Dess utrustning bör vara sådan, att pumpmotorn till- eller frånkopplas medelst flottörutlösning i förening med tidur. Vid visst vattenstånd, där vattenytan nått sådan höjd att olägenhet för markerna är att riskera, bör pumpning automatiskt kunna igångsättas, oavsett då rådande strömtaxa.

Den vid pumpintaget belägna öppna samlingskanalen har föreslagits till så stora dimensioner att en viss möjlighet till magasinering och därav beroende större jämnhet vid pumpningen ernås.

Mom. 5. Brobyggnader.

Då dikena göras täckta erfordras icke bro- eller trumbyggnader.

Mom. 6. Ersättningar.

Ersättningar för sådan mark, som åtgår till utvidgning av dike, som skall användas såsom samlingskanal, för intrång genom jordupplag invid densamma samt för erforderligt stängsel vid kanalkanterna utgår till ägaren av Bosjökloster m:r 1 6 med 1.500 kronor. Det står markägaren fritt att utsprida jordupplagen och i övrigt förfoga över sådant markutrymme, som tagits i anspråk för upplag. Beträffande oförutsedd skada genom företaget lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom. 7. Kostnadsförslaget, anläggnings- och driftskostnad.

Kostnaderna för företagets utförande, ovannämnda ersättningsbelopp inräknat, hava beräknats till 28.460:- kronor. För dessa kostnader redogöres närmare i upprättat kostnadsförslag. För anläggningens drift efter fullbordandet har kostnadsberäkning utförts enligt mom. 4 härovan, utvisande en kapitaliserad driftskostnad av 8.000: - kronor.

Mom. 8. Båtnad.

För utrönandet av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, hava synemännen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap, 22 § stadgade grunder verkställt sådan uppskattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det efter skälig räntefot kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. För beräkningen har först uppskattats markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvärde, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget d.v.s. dess nuvarande värde sammanhänger med dess nuvarande torrläggningsgrad och anses vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrläggningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 d.v.s. anses för närvarande sakna värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark har grad 1.0 d.v.s.

dess värde undergår genom torrläggningsföretaget ingen förändring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrläggningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträknade grad samt med hänsyn till förekommande inverkan av högvatten har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. I värderingslängden finnas för varje ägofigur nu avhandlade värden angivna.

Sammanlagda förbättringsvärdet uppgår till 38115:90 kronor.

Mom. 9. <u>Kostnadsfördelning.</u>

Till grund för fördelningen av med företaget förenade kostnader skola beräknade båtnadsvärden läggas. I förhållande härtill har för varje berörd fastighet i kostnadsfördelningslängden uträknats procentuella fördelningstal. Efter dessa fördelningstal svarar varje fastighet för kostnad för arbetets utförande och ersättning i samband därmed, anläggningens framtida underhåll och drift, förrättningskostnaderna och i övrigt alla kostnader som kunna komma att åvila företaget.

Mom. 10. <u>Arbetets utförande.</u>

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggandet förslaget.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företaget, varom i mom. 12 sägs, samt bör vara fullbordat före utgången av år 1947.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att uppschaktad dikesjord vid samlingskanalen ej må uppläggas närmare kanalkanten än 2 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1,

att rör, som användas för företaget, skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas,

att rörens läge innan de höljas skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud,

att vid utförande av pumpanläggningen vederbörande lantbruksingenjörs utlåtande om föreslagen pumptyp helst bör inhämtas,

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud, samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom. 11. Pumpningens handhavande, underhåll.

Pumpning skall utföras på sådant sätt, att det avsedda ändamålet vinnes. Vid medelvattenföring tillses, att vattnet icke på olägligt sätt uppdämmes i de täckta ledningarna. Vid starkare flöden tillses, att vattenytan icke står högre än 30 cm under därav beroende marks nivå.

I övrigt skall det utförda arbetet hållas i gott stånd. Rensning av dikena skall ske så ofta behovet påkallar. Rensning av brunnar bör ske två gånger årligen.

I den enligt mom. 6 bestämda ersättningen ingår även ersättning för stängselunderhållet, varför detta icke åvilar företaget.

Mom. 12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godkännas såsom entreprenörer och på villkor, som prövas för delägarna mest gynnsamma och betryggande,

att själv och gen-om tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll,

att tillse och ombesörja pumpanläggningens ändamålsenliga drift och skötsel,

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall av företaget erläggas med en och en halv för tusen av uppskattat båtnadsvärde eller med 57 kronor 17 öre. Sagda avgift inbetalas av sökanden till länsstyrelsen i länet, så snart förrättningen vunnit laga kraft, men fördelas, om företaget kommer till stånd, på delägarna i mån av båtnad.

Mom. 14. Bilagor.

Värderingslängden (bil. 6), kostnadsförslaget (bil. 7) och kostnadsfördelningslängden (bil. 8) anses i tillämpliga avseenden som delar

av detta utlåtande.

Mom. 15. Verkställighet.

Då i denna sak utlåtandet icke skall underställas vattendomstols prövning, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap, 75 § detsamma att gå i verkställighet i den ordning för laga kraft ägande dom är stadgad, så framt icke inom den i mom. 16 härnedan angivna tid besvär anföres och på grund därav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bosjökloster den 6 mars 1941.

Arvid Danielsson

Statens lantbruksingenjör,

Sigfrid Nilsson Jöns Andersson

gode män.

Bil. 10,

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bosjöklosters östra torrläggnings-
företag av år 1941 uti
Bosjöklosters *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50	8	–	8	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.8	1,50	1	20		
		kroklinje „	5.0	3,00	15	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.45 ar st.	33	0.50	16	50		
		har	47.92	0.40	19	17		
		äng och odlingsmark medelareal 1.31 ar st.	9	0.42	3	78		
		har	11.81	0.26	3	07		
		annan mark och impediment, medelareal 0.52 ar st.	4	0.20		80		
		har	2.07	0.30		62		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					64	14
		Överföres					72	14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				72 14
1940						
		Avvägning.				
nov	20,21,25 26,27,30	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3.5	12,00	42 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 343 *punkter pr har* ... *har*	61.80	0.30	18 54	
		avvägda punkter ... *st.*	180	0.08	14 40	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	5.2	2,00	10 40	
		i annan mark ... „		5,00		85 34
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.*	46	0.09	4 14	
		... *har*	61.80	0.04	2 47	6 61
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	46	0,04	1 84	1 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1	12,00	12 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	30	0,12	3 60	23 20
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.65	3.50	9 28	9 28
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	5	0.25	1 25	
		... „				
		... „				1 25
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 –	3 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
1940 dec	3	*dagar* ...	1	12,00	12 –	14 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.582	10,00	15 82	19 32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	45	0,03	1 35	2 35
		... *Överföres*				238 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				238 33
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1834	4,00	7 34	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			26 96	34 30
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*	3	12,00	36 -	36 -
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ...		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...	180	0,01	1 80	1 80
		***Översiktskarta**, § 41* ...			4 -	4 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 50
1941	8	***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	13	3,00	39 -	39 -
jan mars	6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24 -	24 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... *„*		12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00	8 -	
		slamficka ... *„*		12,00		
		pumpstation ...			24 -	40 -
		Lösen för: *Summa kronor* ...				444 93
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 -	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	46	0.13	5 98	
		... *har*	6.80	0.05	3 09	
		Överföres ...			16 07	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			16	07		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	180	0,02	3	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2	25	23	67
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.816	3.00	2	45		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	1.834	6.00	11	-		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	25		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	3	-		
					17	70		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4	42	13	28
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	2	12,00	24	-		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00	12	-		
							36	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55	24	20		
		Översiktskarta i d:o, § 41			4	-		
							28	20
		Summa kronor					101	15
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			14	85		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3	-	17	85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					55	-
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					180	-
		Summa kronor					252	85
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					444	93
		Lösen för kopior och avskrifter					101	15
		Övriga förrättningskostnader					252	85
		Summa kronor					798	93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta häradsrätt.

Bosjökloster den 6 mars 1941

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... kvitteras:

..... den ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Innehållsförteckning.

Protokoll	sid.	1 - 11
Förordnanden	"	12 - 14
Förteckning, Bil. 2.	"	15 - 16
Kungörelse, Bil. 3.	"	17
Fullmakt, Bil. 4.	"	18
Reglemente för Malmöhus läns landsting och utdrag ur protokoll	"	19 - 20
Översiktskarta,Bil. 5.	"	21
Kostnadsförslag, Bil. 6.	"	22 - 25
Hävdeförteckning,ägobeskrivning och värderingslängd, Bil. 7.	"	26 - 32
Kostnadsfördelningslängd,Bil. 8.	"	33 -35
Utlåtande, Bil. 9.	"	36 - 48
Arvodesräkning, Bil. 10.	"	49 - 52.

Protokoll vid sammanträde för synsförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark till Bosjökloster uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

År 1941 den 8 januari inställde sig undertecknad statens e. lantbruksingenjör å vandrarhemmet i Bosjökloster för att med anledning av efter ansökan utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga synsförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark till Bosjökloster uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Att såsom gode män biträda vid förrättningen inställde sig skiftesgodemännen lantbrukaren Jöns Andersson i Karstorp och lantbrukaren Sigfr. Nilsson i Kråkorp.

Rörande sammanträdet hade kungörelse den 17 december 1940 av förrättningsmannen utfärdats och den 21 december 1940 varit införd i tidningar Mellersta Skåne och den 22 december 1940 upplästs i vederbörande kyrka, varjämte personliga under-

rättelser på posten avlämnats enligt bifogade förteckning (bil. 2 och 3)

Följande personer infunno sig:

sökanden greve Ph. Bonde för Bosjöklostet n:r 1[6], 1[7] och 1[11] jämte greven Karl Filip Bonde samt ladufogden Oskar Svensson,

fröken Gunda Gustafsson för n:r 1[8],

Nils Andersson för n:r 1[9],

Carl Larsson för n:r 1[10],

Oskar Persson för n:r 1[12],

Ivar Hedlund för n:r 1[13],

Ivar Jönsson för n:r 1[78],

ordföranden i Frosta härads vägstyrelse domänintendenten E. Hagberth,

landstingsdirektören Walter Merwün för Malmöhus läns landsting (bil. 4.)

ordföranden i direktionen för Orups sanatorium lantbrukaren Ernst Persson, Maglasäte,

sysslomannen E. Bergman, Orups sanatorium.

§ 1.

Det utfärdade förordnandet med ansökan därom upplästes vid sammanträdets början.

§ 2

Jäv mot förrättningsmannen eller mot biträdande gode männen fanns

ej föreligga; ej heller kunde laga hinder mot förrättningen påvisas.

§ 3.

Förrättningsmannen meddelade, att i samråd med sökanden inmätning skett av sådana marker, som kunde anses för sin torrläggning beröras av förrättningen och att synemännen även verkställt förberedande synegång. De närvarande uppmanades framställa sådana yrkanden och påståenden, som kunde anses befogade.

Sökanden, greve Ph. Bonde, yrkade, att förrättningen skulle avse torrläggning av tvenne sistliden höst kartlagda och undersökta markområden å näset mellan Ö. och V. Ringsjön, vilkas torrläggning till åker erfordrar upptagande av öppna och täckta avloppsdiken och utförande av pumpanläggningar så att vattnet från områdena kan avpumpas till sjön, vars vattenstånd eljest icke medgiver dikning till behövligt djup, ävensom att kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll och för

drift av anläggningarna fördelas efter i lag fastställda grunder.

Landstingsdirektören W. Merwiin bestrider i princip företagets tillkomst men förbehåller landstinget rätt till kostnadsersättning i händelse ändring av Orups sanatoriums avloppsledning och reningsanläggning erfordras ävensom befrielse från därav föranledda underhållsarbeten; vidare företeddes handlingar angående avloppsledning från Orups sanatorium upprättade vid laga syneförrättning år 1927, vilken förrättning avslutats den 2 augusti sagda år; Därest ny ledning anlägges, yrkas, att den så anordnas, att den tillfredsställer Orups sanatoriums behov.

Fröken Gunda Gustafsson framförde anmärkningar mot lukten från spillvattnet från sanatoriet.

Nils Andersson instämde häri.

Greve Ph. Bonde anförde, att Bosjöklosters marker starkt beröras av spillvattnet, därigenom att slembildning avsätter sig på växterna och genom besvärande lukt,

samt att rensningen synes otillfredsställande

Landstingsdirektören Merwiin framställde fråga, huruvida lukten kommer från sanatoriets översilningsfält eller från det öppna diket på Bosjöklöster, som tillhör den 1927 medgivna kloakledningen; olägenheter härrörande från översilningsfältet synas icke hava sammanhang med nu pågående förrättning.

Fröken Gustafsson förklarade, att hennes anmärkning gällt det öppna diket.

Greve Ph. Bonde framhöll, att vad som anförts beträffande olägenheter av spillvattnet givetvis hänförde sig till diket i fråga; på det översilningsfält, som sanatoriet har för spillvattenrening, torde goda förutsättningar finnas för ändamålet; obehaget på grund av spillvattnet kan vara olika vid skilda tider av året och gör sig givetvis mest märkbart sommartiden.

Sysslomannen E. Bergman förklarade, att från sanatoriets sida rensning verkställes å den sträcka, där sådan enligt 1927 års förrättning blivit ålagd;

emellertid är vattnet i diket stillastående och når upp till ungefär hälften av rörmynningen på grund av vattenståndet i diken nedanför den punkt, där sanatoriets rensning vidtoger.

Nils Andersson fann, att sanatoriet visserligen utfört rensning, men att sådan bort verkställas även längre ned och helst fram till sjön.

Förrättningsmannen meddelade, att meningen vore att avleda en större, norrifrån kommande bäck genom täckt ledning mot Lillviken, för att sålunda minska de vattenmängder, som skulle avpumpas från det västra torrläggningsområdet; det borde vara möjligt låta denna ledning även mottaga vattnet från översilningsfälten, varigenom en stark utspädning av avloppsvattnen erhålles och markområdet befrias från olägenheten med ett öppet spillvattensdike.

Ivar Jönsson anförde, att en ändring på nu nämnt sätt vore till olägenhet för den verkställda och blivande bebyggelsen vid Lillviken.

Greve Ph. Bonde framhöll, att även i den riktning, varåt

spillvattnet nu ledes, är det till men för utlagda villatomter och blivande bebyggelse; vidare meddelades, att Ringsjöns fiskeförening gjort anmärkning mot utsläppandet av vatten från sanatoriet.

Godemannen Jöns Andersson ville meddela, att det till hälsovårdsnämnden framställts anmärkningar mot de olägenheter för trakten, som utsläppandet av spillvattnet visat sig medföra.

Landstingsdirektören Merwün begärde, att till protokollet skulle anteckna, att skriftlig anmälan om sagda olägenheter icke förelåg och att gjord framställning icke försanlett åtgärd från hälsovårdsnämndens sida, varför det påtalade missförhållandet kunde antagas ha befunnits mindre väsentligt.

Domänintendenten Hagberth anförde såsom ombud för vägdistriktet, att invändning därifrån mot företaget icke göres, men att å andra sidan vägdistriktet icke påtager sig andra skyldigheter än som leg-

ligen kunna åläggas.

Förrättningsmannen förklarade, att han under förrättningens fortsatta utredning skulle överlägga rörande förutsättningarna för en samverkan mellan berörda intressen.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde för förrättningen komme att ävenledes å vandrarhemmet hållas torsdagen den 6 mars 1941 kl. 11.30 f.m. rörande vilket sammanträde inga andra underrättelser än detta meddelande lämnas.

§ 5.

Sedan intet vidare förekom till behandling slöts dagens sammanträde.

Bosjökloster den 8 januari 1941.

Arvid Danielsson
statens o. lantbruksingenjör

Sigfrid Nilsson Jöns Andersson
gode män.

År 1941 den 6 mars inställde sig ånyo förestående synemän å vandrarhemmet i Bosjökloster för fortsatt handläggning av ifrågavarande förrättning, varvid infunno sig:

Greven Ph. Bonde,
Greven Karl Filip Bonde,
Ladufogden Oskar Svensson,
Lantbrukaren Oskar Persson
-"- Yvar Hedlund
(den senare även ombud för Otto Hedlunds sterbhus Bosjöklöster 1/2"),
Lantbrukaren Ernst Persson, Maglasäte
Sysslomannen E. Bergman,
Fiskaren Soffman Widén.

§ 6.

Protokollet för föregående sammanträde upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 7

Förrättningsmannen meddelade, att under hand sökanden, med instämmande från övriga berörda markägare, meddelat att han önskade att förrättningen begränsades att gälla det östra området, varför försleget utarbetats i enlighet därmed.

Greve Bonde förklarade, att detta var i överensstämmelse med hans nuvarande yrkande.

Hr Ernst Persson gjorde förfrågan om anledningen till att förrättningen så begränsades, varefter meddelande lämnades av förrättningsmannen. Skriftlig underrättelse i frågan hade tidigare sänts till landstingets ombud.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och redogjorde för det upp-

rättade förslaget samt föredrog i sammandrag värderingslängd, kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängd, varefter till protokollet fogades

översiktskarta (bil. 5.)

ägobeskrivning och värderingslängd (bil. 6.)

kostnadsförslag (bil. 7.)

kostnadsfördelningslängd (bil. 8.)

§ 9

Synemännens utlåtande avgavs och bilades protokollet (bil. 9.)

§ 10

Hr Soffman Widén, Stanstorp, Höör, anhöll om avskrift av protokollet för föregående sammanträdet.

§ 11.

Sakägarna beslöto utse styrelse för företaget, vilken erhöll följande sammansättning:

Greve Ph. Bonde, ordförande,
hr Oskar Persson, v. ordförande,
Greve Karl Filip Bonde, sysloman,
hr. Ivar Hedlund.

Förrättningsmannen meddelade, att handlingarna sändas till ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna avlämnades och bifogades protokollet (bil. 10.) Däri redogörs för debiterade

detalj och dagarvoden.

§ 13.

Förrättningen och sammanträdet förklarades efter upplasände av protokollet anslutade.

Bosjöklöster den 6 mars 1941

Arvid Vaincksson
Statens lantbruksingenjör

Sigfrids Nilsson Jöns Andersson
gode män.

Bil. 1.

Ek.D. litt. — nr 42/2891939.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksinspektören A. Danielsson som förordnas att, däreet laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 25 oktober 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Kinnman

172/39 28/1940

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 8/9 1939

Ek.d.litt. C n:r 42/289 1939.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 september 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

[signature] [signature]

Ek. D. litt. ~ nr 42/289 år 1939.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 5. SEP. 1939
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

M a l m ö .

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av undertecknad tillhöriga marker Bosjökloster 2 20/1000 mtl. litt. Aa, 433/1000 mtl. litt. Ab och 147/1000 mtl. litt. Af.

Av förrättningen torde dessutom beröras marker tillhörande 76/1000 mtl. litt, Ac, ägare: Fröken Gunda Gustafsson, Stanstorp pr Höör, 62/1000 mtl. litt. Ad, ägare: Lantbrukare Nils Andersson, Nyby pr Höör, samt 13/1000 mtl. litt. Ae, ägare: Lantbrukare Carl Larsson, Nyby pr Höör.

Bosjökloster, SNOGERÖD, den 4 september 1939.

Ph Bonde

Bil. 2

Förteckning

över kungöreker och underrättelser angående sammanträde den 8 januari 1941 kl. 11.30 fm å vandrarhemmet i Bosjökloster för synförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark till Bosjökloster 1^{6-13} och 1^{78} uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län, som av undertecknad förrättningsman nedanstående dagar avlämnats på posten.

Den 17 december 1940:

Kungöreker till

Pastorsämbetet, Bosjökloster, Snogeröd; samt för infbrande i tidningen Mellersta Skåne.

Kallelser till skiftesgodemännen

Lantbrukaren Jöns Andersson, Karstorp,

" Sigfr. Nilsson, Kråkarp,

Underrättelser till

Greven Ph. Bonde, Bosjökloster, Snogeröd,

fröken Gunda Gustafsson, Stanstorp, Höör,

Lantbrukaren Nils Andersson, Nyby, Höör,

lantbrukaren Carl Larsson, Nyby, Höör,
—"— Oskar Persson, —"—, —"—,
—"— Ivar Hedlund, —"—, —"—,
—"— Ivar Jönsson, Stanstorp, —"—.

ordföranden i styrelsen för Orups sanatorium
lantbrukaren Ernst Persson, Maglasäte, Höör.
Trosta härads vägstyrelse, Höör.

Den 21 december 1940.

Skrivelse och underrättelse till
Malmöhus läns landsting, Malmö.

Kristianstad den 21 december
1940.

Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 3.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning (genom invallning mot Ringsjöns vattenstånd och dikning) av mark tillhörande Bosjökloster n:r 1 6-13 och 1 78 uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län hålles onsdagen den 8 januari 1941 kl. 11,30 f.m. å Svenska Turistföreningens vandrarhem i Bosjökloster. Förrättningen berör allmän väg Sätofta - Ormanäs. Den, som förmenar sig av förrättningen beröras, har att vid sammanträdet tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 17 december 1940.

Arvid Danielsson
statens e. lantbruksingenjör.

Upplåst i Bosjöklosters kyrka söndagen den 22 december 1940

Svante Gerwide
kyrkoherde

Med föreståndet lika lydande kungörelse har den 21 december 1940 anslagits i tidningen Mellersta Skåne; betygar

Arvid Danielsson
statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Fullmakt

för landstingsdirektören, jur. kand. Walter Merwün, eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde den 8 januari 1941 för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Bosjökloster nr 1^{6-13} och 1^{78} i Bosjöklosters socken företräda Malmöhus läns landsting.

Malmö den 4 januari 1941.

På Malmöhus läns landstings
förvaltningsutskotts vägnar:

Per Lovén
/Per Lovén/

Walter Merwün
/Walter Merwün/

Bevittnas:

Egon Holmqvist

Sten Holmström

Transumt.

Reglemente för Malmöhus läns landstings förvaltningsutskott.

=:=

§ 4.

=:=

Förvaltningsutskottet samtfällt tillkommer

=:=

att besluta om anhängiggörande av talan vid domstol eller annan offentlig myndighet samt om utfärdande av fullmakt för ombud att vid domstol eller annorstädes företräda landstinget,

=:=

§ 15.

Alla från förvaltningsutskottet eller någon av dess avdelningar utgående skrivelser undertecknas av vederbörande ordförande med kontrasignation av sekreteraren.

-:-

I transumerade delar rätt avskrivet, betygar. Malmö i landstingets expedition den 7 januari 1941.

Haldu Ohmmelin

Utdrag av protokoll, hållet vid Malmöhus läns landstings förvaltningsutskotts sammanträde i Malmö den 4 september 1940.

-:-

§ 1.

Herr Anders Ericsson öppnade sammanträdet och hälsade utskottets ledamöter.

Enligt gällande reglemente för förvaltningsutskottet skulle utskottets protokoll föras av undertecknad, landstingsdirektör.

---

§ 2.

Utskottet utsåg till ordförande herr Lovén och till vice ordförande herr Anders Ericsson.

-:-

Vid protokollet:

Walter Merwün.

Rätt utdraget, betygar. Malmö i landstingets expedition som ovan.

Walter Merwün

vll 11.8.7.

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr LN 658

har helt eller delvis omprövats.

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

2326.

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

16/11 2007 .....

Datum och namn

Tillhör förslag i 3 blad till

Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941

Förslag till ändring av dikessträckorna 310–~~363~~ 318+58, 330–337+24 och 340–341+92.

Malmö i maj 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör







Rött betecknar ändringsförslag.

Grönt betecknar förslag upprättat vid syneförrättningen.

Likheten med det av Söderbygdens Vattendomstol genom dom den 2 dec. 1944 fastställda ändringsförslaget, betygar å tjänstens vägnar:

Malmö den 27 januari 1945.

Erik Alström

Statens e. Lantbruksingenjör.

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

DIARIE Nr 17372
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1941
M 4 0658

214/41

Bosjöklosters östra torrläggningsföretag

av år 1941.

Betänkande.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att pumpstationen skall utföras på sätt som framgår av en utav förrådsinspektören efter typritningens anvisningar upprättad ritning, innefattande, bland annat, pumpbrunn av armerade betongringar.

Stockholm den 11 juli 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmer Svensson

BESTYRKES PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR

Svensson

Innehållsförteckning

Betänkande	sid.	1 - 3
Kostnadssammandrag	"	4
Överenskommelse	"	5
Tabell	"	6 - 8
Räkning	"	9

Betänkande rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Belägenhet.

Torrläggningsområdet är beläget å näset mellan Ö. och V. Ringsjön och angives å den till syneförrättningshandlingarna fogade översiktskartan med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd och den 6 mars 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Då förrättningen vunnit laga kraft skall bevis därom här bifogas.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner, pumpanläggning m.m.

I dessa hänseenden hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt till förslagsritningarna.

Motstående intressen.

Vid förrättningen ha motstående intressen icke påvisats.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget

vara fullbordat före utgången av år 1947.

Statsunderstöd.

Enligt bifogad föreningshandling (bil. a) hava företagets delägare överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell (bil. b) utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp. Statsunderstöd har icke beräknats till kostnaden för pumpanläggningens framtida drift. Till fastigheten Besjöklester 1[211] har lån icke beräknats, då härå belöpande kostnad är ringa.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Åker	Annan mark	Summa			
Hektar			kronor	kronor	
40.20	6.46	46,66	37.342:40	38.115:90	0.98

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå med i avrundat tal

14.460:- kronor från statens avdikningsanslag och 14.870:- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas syneförrättningshandlingar i 1 häfte samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Falun den 15 mars 1941.

Arvid Danielsson

statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG

	Kostnad	Summa
	Kronor	Kronor
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad samt ersättn.	28.460: -	
Kapitaliserad driftskostnad	8.000: -	36.460: -
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	798: 93	
Vattendomstolsavgift	57: 17	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd m.m.	26: 30	882: 40
Summa		37.342: 40

Falun den 15 mars 1941.

Arvid Danielsson

statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

Anläggningskostnad	29.342 Kronor 40 öre
Kapitaliserad driftskostnad	8.000 "
Summa:	37.342 Kronor 40 öre

varav tänteyarnas andel i anläggningskostnaden utgår 29.325 Kronor 38 öre.

Stockholm den 11 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

BESTYRKES PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR

förkoonflädeken

Bil. a.

Undertecknade delägare i Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 överenskomma härmed att gemensamt göra framställning om största möjliga lån och bidrag av allmänna medel till företaget och uppdraga åt ordföranden att underskriva å våra vägnar ansökan därom och åt sysslomannen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss med anledning därav beviljade medel.

Bosjökloster den 6 mars 1941.

Ph. Bonde. Oskar Persson.

Ivar Hedlund.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Arvid Danielsson
lantbruksingenjör

Sigfrid Nilsson
Kråkarp, Snogeröd.

Bil. b.

TABELL.

Tabell utvisande varje särskild delägares

Socken by eller hemman	Littera	Mantal	Registernum	Ägarens namn	Areal åker	Areal annan mark	Areal summa	Båtnad kr.	Båtnad öre
					har	har	har		
Bosjökloster									
Bosjökloster	A	2020/1000	1⁶	Greve Ph. Bonde	24.94	6.21	31.15	23537	40
- " -	B	147/1000	1¹¹	Densamme	8.28		8.28	8186	40
- " -	C	61/1000	1¹²	Oskar Persson	4.16		4.16	3993	60
- " -	D	35/1000	1¹³	Ivar Hedlund	2.71	0.25	2.96	2376	50
- " -	E	avs.	1²¹¹	Otto Hedlunds stbh.	0.11		0.11	22	-
				Summa	40.20	6.46	46.66	38115	90

andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Kostnad enligt kostnadssammandrag		Relativ kostnad	Kostnad, vartill statsunderstöd kan utgå		Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
Kr.	öre		Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre
23059	68	0.98	18119	52	49.30	8929	34	9187	88
8020	40	"	6302	16	"	3105	72	3195	56
3912	74	"	3074	50	"	1515	12	1558	97
2327	92	"	1829	20	"	901	44	927	59
21	66	"	17	02	"	8	38	-	-
37342	40		29342	40		14460	-	14870	-

Falun den 15 mars 1941.

Arvid Danielsson

statens lantbruksingenjör.

Räkning

Falun den 15 mars 1941

Herr Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 Debet

till

Statens lantbruksingenjör A. Danielsson, Falun.

Betänkande m.m.	12	-
Tabell	3	90
Lagakraftbevis	3	-
Förteckning på lånesökande	3	-
Avskrifter	4	40
	26	30

Den som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader efter delfåendet klandra densamma genom stämning till vederbörlig domstol.

Arvid Danielsson

statens lantbruksingenjör.

Avskriftema vid 1-9 vidrinnas i tjänsten Arvid Danielsson

Tillhör dm 5712/41.

Summa Kr.	Summa öre	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
8		3	4	5	6		7		8	

s t n a d s f ö r s l a g

n för Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941.

		ktning	m^3	40	1:25			50	-
		ng /med formar och järn/ plattor,grund,intag uttag	m^3	10	75:-			750	-
		nsringar, ø 1,5 m.	m	3,5	70:-			245	:-
		, motor,utloppsrör, flottör, tillbehör enl. offert						4000	-
		ntrör /vägrör/	m	5	10:-			50	-
		törbrunn, 12" cementrör	m.	5	4:-			20	-
		ring						50	-
		och U- balkar	kg.	170	0:50			85	-
		galv. järnrör	m.	6	5:-			30	-
		ltstrykning	m^2	50	1:-			50	-
		rläg och fyllning under ta						25	-
		ning av rör och tätning ogar.						15	-
		beklädnad						100	-
		byggnad						500	-
		ledningar						1500	-
		ning och planering						100	:-
		tning och länshållning r arbetstiden m.m.						300	-
		langning vid monteringen						130	-
						Summa:		8000	-

Falun i juni 1941.

Arvid Danielsson

Statens lantbruksingeniör.

BESTYRKES PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 7/10 41 godkänd den 16/10 41

330
VI

DIARIE Nr 17372
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1941

Obs. 4 ritn. åtagå vid kontr. antag.

M 4-0658

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1941 till Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av

MALMÖHUS LÄN

1 h handl.
4 ritn.

beviljat dels *statsbidrag* med fjortontusenfyrahundrasextio (14.460) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med fjortontusenåttahundrasjuttio (14.870) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A.Danielsson vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts ~~till styrelse förtroendeman för företaget,~~ att teckna företaget med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

Godk. 9/3 45 330/41

anm. om ytterl. dnr 4042/45

DIARIENR 4039
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1945

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Ändring däri medgiven av Söderbygdens Vattendomstol genom dom den 2 december 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 14.460:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 14.870:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 november 1941.

Fastställd arbetstid till den 31 december 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande Greve Philip Bonde.

Avsyningen verkställdes den 10 januari 1945 av undertecknad.

Företaget befanns därvid vara i stort sett utfört i överensstämmelse med det av Söderbygdens Vattendomstol genom dom den 2 december 1944 fastställda ändringsförslaget av den vid syneförrättningen och av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda arbetsplanen. Ritning över ändringsförslaget och laga kraft bevis över Vattendomstolens dom bifogas.

Vid utförandet av pumpstationen har vederbörande entreprenör fuskat med arbetet, varigenom bl.a. läckage uppstått i bottenplattan. Pumpstationen uppfördes nämligen utan att dåvarande kontrollanten lantbruksingenjör G. von Heideken underrättades om arbetet, förrän det i huvudsak var färdigt. Han konstaterade då att entreprenören dels inbesparat föreskriven pålning under pumpstationen, och dels att bottnen var otät. Sedermera har i samråd mellan A.B. Armerad Betong och undertecknad utförts förstärkning av bottnen i pumpstationen. Denna bottenförstärkning synes vara av gott utförande, men torde icke kunna jämställas med ett från början riktigt utförande av bottnen.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Enligt kostnadsförslaget uppgår de beräknade kostnaderna för företagets utförande till 28.460:- kronor. Härtill kommer kostnaderna för syneförrättningen med 798:93 kronor, betänkande med 26:30 kronor och vattendomstolsavgiften med 57:17 kronor eller tillhopa 29.342:40 kronor.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande uppgå hittills till c:a 42.187:- kronor, (vartill torde komma ytterligare kostnader med några hundratal kronor) enligt av greve Carl-Philip Bonde bifogad utredning angående kostnaderna den 31/12 1944. Kostnadsförslaget har sålunda överskridits med c:a 12.845:- kronor eller c:a 44 %. Anledningen till denna kostnadsökning beror framförallt på att priserna i kostnadsförslaget äro förkrigspriser, men även på att det ursprungliga förslaget måst ändras. Sålunda har pumpstationen flyttats och ett flertal brunnar tillkommit. På grund av förekomsten av flytsand har bottenlinjen över lag fått höjas, vilket gjort att ännu högre kostnader kunnat undvikas.

Malmö den 27 januari 1945.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Med komplettering av ovanstående får jag vördsamt meddela, att företaget befanns utfört i nära överensstämmelse med det av Söderbygdens Vattendomstol genom dom den 2 december 1944 fastställda ändringsförslaget.

Malmö den 3 mars 1945.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

5

4042

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1945

AD 31/1944

Bosjökloster

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Eslöv den 21 november 1944.

Närvarande: underteckknad t.f. vattenrättedomare;
vattenrätteingenjörerna F. E. Svensson och H. Hartzell;
vattenrättenämndemännen Lars Nilsson, Vombs Södergård, Veberöd, och Elof Hagberth, Klinta, Snogeröd;
t.f. vattenrättssekreteraren G. Österholm.

Sedan statens lantbruksingenjör Arvid Danielsson med biträde av godemän i ett den 6 mars 1941 avgivet utlåtande angående Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941, avseende torrläggning av mark till Bosjökloster i Bosjöklosters socken, Malmöhus län, lämnat närmare föreskrifter rörande företagets utförande samt greve Philip Bonde på Bosjökloster såsom ordförande i företagets styrelse - med förmälan att vid företagets utförande avvikelse i vissa delar skett från det uppgjorda förslaget - hos vattendomstolen anhållit om godkännande av de sålunda vidtagna ändringarna, hade för behandling av denna ansökan sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas på stadshotellet i Eslöv denna dag klockan 8.30.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda bestämd plats och tid lät icke någon sakägare sig avhöra.

Det antecknades, att förrättningshandlingarna rörande företaget funnos tillgängliga vid sammanträdet.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av nämnda handlingar samt föredrog ansökningen.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 2 december 1944.

Vid härefter hållen enskild överläggning enade sig vatten-

domstolens ledamöter om följande

D 9 Ma.

meddelad den 2 december 1944.

Efter vederbörligt förordnande på ansökan av greve Philip Bonde på Boxjöklester har statens extra lantbruksingenjör Arvid Danielsson med biträde av godemän den 8 januari 1941 påbörjat och den 6 mars samma år avslutat laga syneförrättning rörande Boxjöklesters östra torrläggningsföretag av år 1941, avseende torrläggning av mark till Boxjöklester i Boxjöklesters socken, Malmöhus län. Enligt synemännens vid förrättningens slut avgivna utlåtande omfattar företaget anläggande av en pumpstation vid punkten B, upptagande av det öppna avloppet A-B och samlingskanalen B-C samt utförande av de täckta ledningssträckorna C-D, D-E och C-F-G-H med därtill hörande brunnar äveneom verkställande av fördämningar vid punkterna I, K och L, allt på den till förrättningshandlingarna hörande kartan. I förrättningshandlingarna hava bottenhöjderna för nämnda avlopp närmare angivits. Synemännen hava i utlåtandet föreskrivit att företaget skulle, om detsamma fullföljdes, utföras i noggrann överensstämmelse med synemännens förslag.

I ansökan, som inkommit till vattenrättsdomaren den 19 maj 1944, har Bonde hos vattendomstolen anfört: Ett genomförande av företaget enligt synemännens förslag skulle hava inneburit en onödigt djup torrläggning av ifrågavarande marker. Dessutom hade vid företagets genomförande uppstått svårigheter att lägga de täckta ledningarna och den öppna samlingskanalen på föreskrivet djup på grund av förekomsten av flytsand. Slutligen hade grundförhållandena på den av synemännen föreslagna platsen för pumpstationen visat sig dåliga. Dessa omständigheter hade föranlett, att vid företagets utförande synemännens förslag frångåtts i vissa avseenden, i det att - i förhållande till nämnda förslag - avloppens botten höjts, antalet brunnar för de täckta ledningarna utökats samt pumpstationen flyttats närmare punkten C. De vidtagna

ändringarna framgingo närmare av en vid ansökningen fogad, av statens extra lantbruksingenjör Erik Ahlström upprättad ritning. Företaget vore numera fullbordat. Under åberopande av vad sålunda anförts anhöll Bonde, att vattendomstolen måtte godkänna de här ovan omförmälda ändringarna.

Enligt vattendomstolens mening föreligger icke något hinder mot bifall till ansökningen, och prövar vattendomstolen förty skäligt godkänna de vid företagets utförande vidtagna ändringarna, sådana dessa i ansökningshandlingarna beskrivits.

Nämnda ändringar medföra ej nämnvärd inverkan på bättnaden av företaget. Vattendomstolen finner därför desamma icke böra föranleda någon jämkning i vad synemännen föreskrivit beträffande fördelningen av kostnaderna för företaget. Den av synemännen uppgjorda kostnadsfördelningslängden skall därför - oavsett det nu lämnade godkännandet - fortfarande gälla.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälda kostnaden för kungörelsen i målet, fyrtioåtta kronor 24 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredrikson

Att vad inom laga tid icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1945.

Ex officio:

J. Ostlakoln

1945 den 31 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 [illegible], 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 16[illegible]).

Företagets namn: Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Ytterligare lån med 4.1[illegible] kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Bosjöklosters socken			
Bosjökloster	[illegible]/1000	1 6	Ph.Bonde
"	147/1000	1 11	[illegible]
"	61/1000	1 12	Oskar Persson
"	35/1000	1 13	Ivar Nedlund

Stockholm den 31 augusti 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, vartill ytterligare lån från statens avdikningslånefond sökes för utförande av "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941" uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Bosjöklosters socken

Bosjökloster	litt.	A	2020/1000	mtl.	reg.num. 1^{6},	äg.greve Ph. Bonde,
"	"	B	147/1000	"	" 1^{11},	äg.Densamme,
"	"	C	61/1000	"	" 1^{12},	äg.Oskar Persson
"	"	D	35/1000	"	" 1^{13},	äg.Ivar Hedlund.

Malmö i augusti 1945.

Erik Ahlström

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, vartill ytterligare lån från statens avdikningslånefond sökes för utförande av "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941" uti Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Bosjöklosters socken

Bosjökloster	litt.	A	2020/1000	mtl.	reg.num.	1^{6}, äg.greve Ph. Bonde,
"	"	B	147/1000	"	"	1^{11}, äg.Densamme,
"	"	C	61/1000	"	"	1^{12}, äg.Oskar Persson
"	"	D	35/1000	"	"	1^{13}, äg.Ivar Hedlund.

Malmö i augusti 1945.

Erik Ahlström

Avskrift.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 11 juli 1941 anvisade Kungl. Lantbruksstyrelsen dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 14460 kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 14870 kronor från statens avdikningslånefond för Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Anläggningskostnaderna för företaget ha hittills vid årsskiftet 1944-1945 uppgått till 42.187:49 kr.(härtill tillkomma ännu några hundratal kronor) i stället för beräknade 29.342:40 kr. Anledningen till att kostnaderna så avsevärt överstigit de beräknade, beror framförallt på att dessa äro räknade med förkrigspriser samt även på att en del ändringar måst vidtagas på grund av oförutsedda arbetssvårigheter.

Torrläggningsföretaget är ett invallningsföretag, varigenom vissa lågt liggande marker vid Ringsjön invallas. Hela båtnaden för företaget uppgår till 38.115:90 kronor. Den beräknade anläggningskostnaden för företaget uppgår till son ovan nämnts 29.342:40 kronor. Därtill kommer kapitaliserad pumpningskostnad med 8.000:- kronor eller tillhopa 37.342:40 kronor.

Undertecknad ordförande i företagets styrelse får härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja ytterligare bidrag och lån till företaget, varvid Lantbruksstyrelsen allenast måtte taga hänsyn till anläggningskostnaderna och sålunda i detta

sammanhang bortse från den kapitaliserade driftskostnaden, samtidigt som hänsyn tages till den merkostnad, som förorsakats på grund av inträffad stegring i arbetspriserna och på grund av oförutsedda arbetssvårigheter. Härvid skulle enligt bifogad utredning av extra lantbruksingenjör Erik Alström kunna beviljas ytterligare statsbidrag med 4.330:- kronor från statens avdikningsanslag och lån med 4.440:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bosjökloster per Snogeröd den januari 1945.

Ovanstående skrivelse är undertecknad av Philip Bonde.
Datum kan jag ej ange.
/E.A.

Avskrift.

Utredning

angående det ytterligare statsbidrag och lån, som eventuellt kan beviljas till Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken, Malmöhus län.

	Hela området	Låntagarnas andel
Båtnad	38.115:90	38.093:90
Kostnad den 31/12 1944 (i kostnaden har ej inräknats den kapitaliserade driftskostnaden)	42.187:49	42.163:02

Relativ kostnad 0.98

Statsbidrag beräknas till 49.30% av den beräknade båtnaden.

Statsbidrag, som totalt kan utgå 18.790:- kronor.

Förut beviljat statsbidrag 14.460:- kronor.

Ytterligare statsbidrag, som kan utgå 4.330:- kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i totala statsbidraget uppgår till 18.779 kronor 10 öre.

Totalt lån, som kan utgå 19.310:- kronor.

Förut beviljat lån 14.870:- kronor.

Ytterligare lån, som kan utgå 4.440:- kronor.

Malmö i januari 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utdrag ur

Protokoll hållet vid sammanträde med Styrelsen för "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941" å Bosjökloster den 14/9 1941.

8.

Till att teckna firman utsågs Greve Ph. Bonde, Bosjökloster.

Bosjökloster som ovan.

Carl-Philip Bonde.

Syssloman.

Justeras:

Ph. Bonde. Ivar Hedlund.

Oscar Persson.

Rätt utdrages intygas:

Birgit Olsson

Bosjöklosters Gård
Snogeröd

D. N:r 16516/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av

MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 11/7 41

Kontrakt: 7/11 41

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 14.460

Lån: 14.870

Beräkn. kostnad: 29.342:40

Verkst. utbet. d. 7/11 41 m.fl. **av statsbidrag:** 9.500 kr.

av lån: 9.500 kr.

Utfört arbete enligt st./e.lbring E. Alström **den** 23 / 8 1943

25.342:40 kr. = c:a 86 %.

0,86 · 14'460 - 12'400
9'500
2'900

0,86 · 14'870 - 12'800
9'500
3'300

Ordf. i arb. styrelsen } Greve Ph. Bonde, Bosj.kloster, Snogeröd.

~~**Ende-intressent**~~ }

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas

av statsbidrag 2'900 kr.

av lån 3'300 kr.

Stockholm den 3 / 9 1943

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

336
1/1

DIARIE N:r 16516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1943

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 14.460,- kr

Lån från statens avdikningslånfond 14.870,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 nov. 1941.

Fastställd arbetstid till den 31 dec. 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Philip Bonde.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 23 augusti 1943.

Vid besiktningen utröntes, att företaget i stort sett är färdigställt. Det återstår endast en del smärre arbeten såsom förstärkning av bottnen i pumpstationen, fördjupning av bottnen i samlingskanalen, byggande av brunnar på de täckta ledningarna samt höljning av desamma. Dessa återstående arbeten uppskattas till 4000 kr, varför det utförda arbetet enligt kostnadsförslaget uppgår till 28460 - 4000 = 24460 kr. I denna summa ingår visserligen tillägget för oförutsett, men då företaget hittills betydligt överskridit kostnadsförslaget, har alltså detta tillägg för oförutsett tagits i anspråk.

Förrättningskostnaderna uppgå till 882,40 kr.

Summa kostnader 24460 + 882,40 = 25342,40 kr

Detta motsvarar omkring 86 % av hela den beräknade kostnaden 29342,40 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 25 augusti 1943.

Erik Alström

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

D. N:r 13082/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 11/7 41

Kontrakt: 7/11 41

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 14.460

Lån: 14.870

Beräkn. kostnad: 29.342:40

Verkst. utbet. d 7/11 41 av statsbidrag: 7.000 kr.

av lån: 7.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. G. von Heideken den 22 / 6 1942

20.000 kr. = c:a 68 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Greve Ph. Bonde, Bosjökloster, Snogeröd, bef.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.500 kr.

av lån 2.500 kr.

Stockholm den 7 / 7 1942

F.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

330
41

DIARIE N:r 13082
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1942

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 februari 1942.

Företagets namn: "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941"

Bosjöklosters socken och Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag . 14.460:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 14. 870:- "

Arbetsstyrelsen ordförande: Greve Ph. Bonde, Bosåkloster, Snogeröd.

Efter denna dag verkställd besiktning av företaget ifråga, och sedan jag tagit del av företagets räkenskaper, får jag härmed meddela, att kostnaderna för hittills utförda arbeten, inköpt pump, å arbetsplatsen levererade material, jämte förrättningskostnader och ersättningar m.m. uppgått till i avrundat tal 20.000:- kronor, motsvarande omkring 68 % av hela den beräknade anläggningskostnaden 29.342:40 kronor.

Hälsingborg den 22 juni 1942.

Statens e. lantbruksingeniör.

1941 den 7 nov.

Uppgift jämlikt stadgande i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941 i Bosjöklosters socken av Malmöhus län.

Lån 14.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bosjöklosters socken			
Bosjökloster	3020/1000	1:6	Greve Ph. Bonde
"	147/1000	1:11	Hemmet
"	61/1000	1:12	Oskar Persson
"	35/1000	1:13	Ivar Nedlund

Stockholm den 7 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

330
VI

DIARIE N:r 17371
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1941

Sammanställning

över verkställda arbeten, leveranser samt kostnader i övrigt rörande "Bosjöklosters östra torrläggningsföretag av år 1941" uti Bosjöklosters socken och Malmöhus län.

Efter verkställd besiktning av företaget och sedan jag tagit del av företagets räkenskaper, får jag härmed lämna följande sammanställning över hittillsvarande utgifter/avrundat i närmast 10-tal kronor/:

förrättningskostnader	880:-
cementrör; inköp, huvudsakligen utkörda på arbetsplatsen	8.750:-
utförda schaktningsarbeten	1.000:-
inköp av pump: delkostnad enl. kontrakt	1.110:-
diverse utgifter	60:-
härtill	
ersättningar enl. utlåtandet	1.500:-
Summa kronor	13.300:-

motsvarande omkring 45,5 % av hela den beräknade anläggningskostnaden 29.342:40 kronor.

Hälsingborg den 3 oktober 1941.

I tjänsten

Statens e. lantbruksingeniör.

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bosjöklostern den 26 – 9 1941.

Ph Bonde

Att Greve Ph. Bonde

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Fröken Fridchen Birgit Olsson

Adress Hälsingborg Adress Bosjöklosters Gård Snogeröd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 november 1941.

Christinsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.