

Nr 3

Blad I.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag förklarad till of-
rättslig vid arbetets utgående.

Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag
till


dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv
av år 1943"

i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Eke. Gunnar Neller.

Statens lantbruksingeniör.



001

M 30802

Nr 710 Malmöhus 3 rith

Albert Smith

till


Statens lantbruksingenjör.

Uppströmsvy

Längdsektion.

M 3-6802

Nr 710 Mahmūdhas 3 riter



Förslag alternativ 2

Förslag

till

dikringsförelaget "Tirup-Källs Nöbbelöv av år 1943"

i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar,


Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1943 av

Olav Stenroos

Statens lantbruksingenjör.

28 februari 1946
Albert Jönell



M

3. 0802

15000

ÖLJEMÅL
K. LANTBRUKSTYRELSEN
1946

Kont. i antbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Komb 414/1946

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföre-
taget "Tirup-Källs Nöbbelöv av
år 1943" i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid sammanträden för sy-
neförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Käll-Nöbbelöv nr 18 m.fl. hemman i
Källs Nöbbelövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 17 september inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Sture Jeppsson och Emil Wifvesson, båda med post-
adress Källs Nöbbelöv per Teckomatorp, hos lantbrukaren Fritz Elfström,
Källs Nöbbelöv nr 18 =====

§ 16.

Närvarande delägare i företaget överenskommo att gemensamt ansöka om
bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Fritz
Elfström, Källs Nöbbelöv per Teckomatorp, och vid förfall för honom åt lant-
brukaren John Olsson, Källs Nöbbelöv per Teckomatorp,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
lingar, som erfordras för ansökan om bidrag,
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsens avsluta kontrakt
rörande företagets utförande,
att uppbära och utkvittera beviljat bidrag, samt
att företräda delägarne även i alla andra frågor, som avse statsunderstöde
=====

Källs Nöbbelöv den 9 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Emil Wifvesson

Sture Jeppsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv av år 1943" i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdiknongslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Fritz Elfström, Källs Nöbbelöv per Teckomatorp,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Källs Nöbbelöv den 9 november 1943.

Fritz Elfström

Fritz Elfströms egenhändiga namnteckning bevitna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

Sture Jeppsson
Skiftesgodeman
Teckomatorp

Brynolf Jönsson

Brynolf Jönssons egenhändiga namnteckning bevitna:

Bertil Pettersson

Gunnar Hamlitzer.

Rätt avskrivet betygar:

B. H. Waller

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av dikningsföre-
taget "Tirup-Källs Nöbbelöv av
år 1943" i Tirups och Källs Nöbbe-
lövs socknar, Malmöhus län.

7

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Tirup -Källa Nöbbelöv av år 1943" i Tirups och Källa Nöbbelövs socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, som med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 3,5 km nordväst om Teckomatorps municipalsamhälle vid järnvägen Malmö-Ängelholm och ca 1,5 km nordväst om Källa Nöbbelövs kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 9 november 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 9 januari 1954.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades torrlägningskostnaderna till 13900,- kr, vartill komma kostnaderna för syne-

förrättningen och betänkandet med respektive 939,65 kr och 53,50 kr samt domstolsavgiften 22,85 kr. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas alltså till 14916,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarna beslutat att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 87,237 % i företaget, hava även överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 7350,- kr från statens avdikningsanslag och 6600,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

- Laga kraftbevis bil. a.
- Transumt av protokoll, fört vid sammanträde
den 9 november 1943 bil. b.
- Förening bil. c.
- Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga
fastigheter bil. d.
- Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets
areal, kostnad och båtnad bil. e.
- Tabell, utvisande varje särskild delägares andel
i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags-
och lånebelopp bil. f.
- Sammandrag av företagets kostnader bil. g.
- Arvodesräkning för syneförrättning bil. h.
- Arvodesräkning för utredning angående statsunder-
stöd m.m. bil. i.
- Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

4.
Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift
den 9 november 1943 avslutad laga syneförrättning angående diknings-
företaget Tirup-Källs Nöbbelöv av år 1943 i Källs Nöbbelövs och
Tirups socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis med-
delat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februa-
ri 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämplrar.

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, på begäran.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Bil. b.Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Källs-
Nöbbelöv nr 18 m.fl. hemman i Källs
Nöbbelövs m.fl. socknar, Malmöhus län.

År 1943 den 17 september inställde sig undertecknad, förrättnings-
 man, jämte skiftesgodemännen Sture Jeppsson och Emil Wifvesson, båda
 med postadress Källs Nöbbelöv per Teckomatorp, hos lantbrukaren Fritz
 Elfström, Källs Nöbbelöv nr 18 =====

§ 16.

Närvarande delägare i företaget överenskommo att gemensamt ansöka
 om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren
 Fritz Elfström, Källs Nöbbelöv per Teckomatorp och vid förfall för ho-
 nom åt lantbrukaren John Olsson, Källs Nöbbelöv per Teckomatorp,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättandet av sådana hand-
 lingar, som erfordras för ansökan om bidrag,
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag,
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt
 rörande företagets utförande,
att uppbära och utkvittera beviljat bidrag, samt
att företräda delägarna även i alla andra frågor, som avse statsunder-
 stödet.

Kalle Nöbbelev den 9 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Emil Wifvesson

Sture Jeppsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H.Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv av år 1943" i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Fritz Elfström, Källs Nöbbelöv per Teckomatorp,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Källs Nöbbelöv den 9 november 1943.

Fritz Elfström

Fritz Elfströms egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H.Wallér

Sture Jeppsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Teckomatorp

Brynolf Jönsson

Brynolf Jönssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Bertil Pettersson

Gunnar Hamlitzer.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv av
år 1943" i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län, till
vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Tirups socken.

1/4	mtl.	Tirup	1 ¹	; Brynolf Jönsson
945 3000	"	D:o	12 ²	; Dens.

Källs Nöbbelövs socken.

29 128	mtl.	Källs Nöbbelöv	18 ⁶	; Frits Elfström
-----------	------	----------------	-----------------	------------------

Malmö 1 juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	Hela församlet.					
	33,56		33,56	14 916,-	15 231,-	0,98
	Livesöls andens andel.					
	26,64		26,64	13 012,27	13 287,-	
	Malmö i juni 1944.					
	C. G. Wallin.					
	Statens lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>1</u> 3	10'		<u>Triups s: v.</u>							
			Triup	Ola Andersson	2	17			2	17
<u>1</u> 4	1'		Do	Brynolf Frimsson	11	20			11	20
<u>945</u> 3000	12 2		Do	Dens.	1	60			1	60
<u>29</u> 128	18 6		<u>Källs Nävelöv s: v.</u>							
<u>1468</u> 4000	13 2		Källs Nävelöv	Fritz Lefström	13	84			13	84
			Do	Johan Olsson	3	29			3	29
<u>3</u> 16	av 1'		Do	Erik Pålsson	1	46			1	46
				<u>Summa</u>	33	56			33	56

Bil. g.Kostnadsuppsammandrag.Förslag alternativ 2.Tovrläggningens kostnad.

Arbets- och materiellkostnad 12742,- kr.

Besättningar 1158,- " 13900,- kr.Förädlingskostnad.

Lymförädling 939,65 kr.

Beskänkning 53,50 kr

Domstolsavgift 22,85 " 76,35 " 1016,- "Summa kostnad. 14916,- kr.

Malmö i juni 1944.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
försäget beräknats till 14916,- kronor, varav i länka-
guernas andel 13012,- kronor 27 öre.

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriftarna, sid. 1-13, vidimeras ex officio:
C. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående dilningsförsäget Triup-
Källe Nöbbelöv av år 1943 i
Triup och Källe Nöbbelövs ^{hau} socken av halmö län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.4	3,00	13	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 7 30 ha	111	0.17	18	87		
		ha	33.56	1.06	35	67		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		regalarket						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta bladet			4	-		
		regalark						
		övriga blad					71	64
		Överföres					81	64

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				378 78
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.6	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			46 70	61 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
	6/11	antal fastigheter st	6	0,30	1 80	
		~~utredningar om o.m.~~	1	13,20	12 —	15 80
		~~tillägg för fastigheter i olika avdelningar~~				
		Utlåtande, § 45 sid	14	3,00		42 —
	23/7, 12-8-9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 —
	7, 9, 11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. äldre dik-		12,00		
		ningsförelägg	2	12,00		24 —
	20/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn o. 3 st.	1 1/2	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning 2 st.	1	12,00	12 —	
		slanficka		12,00		
						30 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				622 68
		regalarket			7 —	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 7 30 ha, ägofigurer st	111	0,07	7 77	
		ha	33,56	0,14	4 70	
		Överföres			19 47	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 47	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 12	
		3) insättning av höjdlägestal	500	0,02	10 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	50	0,05	2 50	36 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	4.4	6.-	26 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 02	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2	3,00	6 -	53 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				157 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			21 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrift~~ ^{avskrift} ~~uppläsning av ritningar~~			5 -	26 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			93 11	
		Summa kronor				139 11
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				622 68
		Lösen för kopior och avskrifter				157 26
		Övriga förrättningskostnader				165 71
		Summa kronor				939 65

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ronnebergs, Ornsjö och Skarvågas häradsrätt.

Kalle Näbbelöv den 9 november 1943.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Wipervan

Skus Lippman

Kronor 939.65 kvitteras:

Kalle Näbbelöv den 9 november 1943.

C. H. Waller

Lantbruksstyrelsens
tekniska byrås arkiv

M

3*0802

16080

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUN 1945

414/46 komle.

Handlingar

till

dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv
av år 1943"

i Källs Nöbbelövs och Tirups socknar,
Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Handlingar
till
diktningföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv
av år 1943"
i Källs Nöbbelövs och Tirups socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1943.

Innehåller 90 sidor.

Härtil hör 3 st. ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid sam-
manträden för synförrättning
angående förläggning av marken
innehörande Råls Nöbbelöv nr 18
nr. 11. Lomman i Råls Nöbbelöv
nr. 11. Lomman, Malmöhus län.

År 1943 den 17 september inställde sig när-
 de teknisk, förrättningsman, jämte skiftes gode män
 Huse Jansson och Emil Wiforsson, båda med för-
 adress Råls Nöbbelöv nr 18 och Teckomatorp, hos landbru-
 karens Frits Elfström, Råls Nöbbelöv nr 18, för att
 jämlikt länsskyldens förordnande (Bil. 1) handläg-
 ga synförrättning enligt vännenlagen rörande för-
 läggning av marken innehörande Råls Nöbbelöv nr 18
 nr. 11. Lomman i Råls Nöbbelöv nr. 11. Lomman, Malmö-
 hus län. Förrättningsmannen hade den 23 juli 1943
 överens om förrättningen förslagande
 till pastorämbeten i Råls Nöbbelöv och Triumf
 församlingar. Rungörillen hade anslagits för vederbö-
 rande församlingar söndagen den 1 augusti 1943,
 respektive ^{den} 25 juli 1943 (Bil. 2 och 3) samt dessutom
 varit införd som annons i Skånska Dagbladet mån-
 dagen den 26 juli 1943. Till kände sättagare hade
 förrättningsmannen den 28 juli 1943 överens om
 underättelse om förrättningen Över nämnda kun-
 görillen, kallelsen och underättelsen hade särskild för-
 teckning (Bil. 4) upprättats.

Följande synmännen hade följande tillstånd
kommit:

Följande Råls förrättningen:

- ✓ Landbr. Frits Elfström, Råls Nöbbelöv; åg. 29/28
 msk. Råls Nöbbelöv 18⁶ och 1/28 msk Råls
 Nöbbelöv 18⁷ i Råls Nöbbelöv s:n (Lgf.
 för Frits Elfström och h. & h. Birita Håkansson
 d. 5/4 1939 § 294).

Övriga sakägare och omänd:

Lantbr. John Alsson, Rällshög; äg. $14\frac{1}{2}/4000$ mtl. ✓
 Räll Nabbelö 13² i Räll Nabbelö s:n
 (Lgf. för John Alsson och h.f.h. Ella Alsson
 d. 9/4 1941 § 234).

Lantbr. Erik Leonard Palm, Räll Nabbelö; äg
 $3/16$ mtl. Räll Nabbelö and i Räll Nabbelö
 s:n (Lgf. för Erik Leonard Palm d. 28/9
 1938 § 769).

Lantbr. Brynolf Jonsson, Tirupgåden; äg. $1/4$ mtl. Tirup ✓
 1' och $945/3000$ mtl. Tirup 12² i Tirups s:n
 (Lgf. för Brynolf Jonsson och h.f.h. Selma
 Jonsson d. 26/4 1933 § 219) genom salföraren
 Viktor Silve, Marielund (Bil. 5).

Lantbr. Ola Anderson, Tirup nr 10; äg $1/3$ mtl. Tirup ✓
 10' och $3/128$ mtl. Tirup 3' i Tirups
 s:n (Lgf. för Ola Anderson d. 11/4 1916 § 293)
 genom lantbrukaren Alfred Persson, Nallens-
 sjö (Bil. 6).

Lantbr. Brynolf Jonsson, Tirupgåden, förande ✓
 Salen för delningsföretaget nr 13 Rälls-
 hög av år 1892 genom salföraren
 Viktor Silve.

Lantbr. Ola Anderson, Tirup nr 10, förande ✓
 Salen för delningsföretaget nr 13
 3 och 10 Tirup av år 1912 genom lant-
 brukaren Alfred Persson.

§ 1.

Det för förädlingsmannen utgäddade förordnan-
det upplästes och bekräftades protokollet som Bil 7.

§ 2.

För mot synemännan hade ingen att anmä-
la. Synemännan visste sig ej heller stå i jämförande
sitt med kända verk. Gode mannen förklarade,
att de avlagt förskriften på samt att de in-
nehållit uppdrag att vara tillräckligt män.

§ 3.

Laga bindu mot förädlingsmannens handläggande
eller det som planerat dikningsföreläggande utgö-
rande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmannen framställde en planbaserad
över de macken, som borde bli bekräftade av det plan-
rade dikningsföreläggande, samt profil- och sekvens-
ritningar över de avlopp, vilkas upptagande pågä-
kats i samband med bekräftade förändringsplaner.
Vidare meddelade förädlingsmannen, att sakägare-

ne vid desgränden, som under förädlningen
komme att framställas beträffande avlopps uppsta-
gande, hade att hänföra sig till numera gärdet vid
förundersökningarna inslagna och avvägda samt
fästningarna utmärkte avvägningopålarna.

§ 5.

Fritz Elfström framhåll, att vissa delar
av hans egendom vore mindre väl bortlagda,
vilket brådte därefter att avloppet över
Tirupsgården ej ronsades ordentligt. Elfström
meddelade vidare, att omnämnda avlopp
ej upprättats sedan våren 1939, då
han fästade sin egendom.

§ 6.

Lekföranen Silve meddelade, att hans hustru
man. Boysolf Jönsson, för honom uppgett,
att Jönsson för 3 eller 4 år sedan på egen
beställning upprättat avloppet över Tirup-
gården och öre en del av avloppet, även
alla Anderssons fastighet Tirup 10. Jönssons
medgar, att avloppet över Tirupsgården var
behövligt för djuren. Jönsson ansåg det lämp-
ligt, att rättslägga distriktskärnan O-4+38. Ver-
ströms avvägningopålsten 4+38 kunde det vara
avloppet utföras som öppet diken.

§ 7.

Fritz Elfström yrkade, att avloppet över
Tirupsgården skulle upprättas så som det varit,
som förordades för bortläggning av hans egendom.
De nuvarande fästa avloppen vore fastigheterna
Luts. Nöbörö 18⁶ och distriktskärnan
O=20-24+92 och 22+4-30-31+20 hade utförts.

omkring år 1932 av blivande ägaren till Kjälls
Näbbelöv 18⁶. Avloppen hade upptagit
sitt nöjaktiga ^{djup} och utgöto av rön med tillräckliga
dimensioner, därför de enligt Elfström kunde
bibehållas i oförändrad skick.

§ 8.

Förslags syngångaren.

§ 9.

Vid intet ytterligare förkom, avslutades
sammanträdet med tillhållningande,
att samt sammanträdet i ärendet kom-
ma att hållas hos landshövdingen Fritz Elfström
Kjälls Näbbelöv den 18 fredagen den 22 oktober
1943 kl. 10.

Kjälls Näbbelöv den 17 september 1943.

Å Hjälms vägnar:

E. H. Moller.

Stårens landbruksingenjör.

Emil Wjersjö Sture Joffsson
Rode Åker.

År 1943 den 9 november inställde sig
syngemännen hos landshövdingen Fritz Elfström
för att åke handläggas syngeförärringen.
För att den 22 oktober nämnda sammanträdet
hade på grund av oförutsädda hinder för förärr-
ingemännen varit inställt, varom
intressenterna underkassas i skrivelse
den 19 oktober 1943 (Bil 7). I samma skrivelse
hade intressenterna kallats till dagens sam-
manträde (Bil. 8-16).

Förundersynsmännen hade följande
hushålls kommitté:

Lanskr. Fritz Elfström ✓

Lanskr. John Alsson. ✓

Lanskr. Erik Leonard Pålsson ✓

~~Lanskr. Brynolf Jönsson genom ordföranden~~
~~Fickor Lilje~~

Lanskr. Ola Andersson genom lanskr. Alfred ✓
Persson.

§ 70.

(Se Fritz Elfström)

Sakföraren Lilje meddelade per telefon vil sam-
mandröts böjan, att han varit inbjudad i bered-
skapstjänst samt att han underlämnat Brynolf Jönsson
där. Jönsson hade därvid förklarats att han skulle
försöka att själv närvara. Vil sammandrödet.

§ 71.

Forskalet för sammandrödet den 17/9 1943 upplöstes och godkändes.

§ 72.

Förämningsmannen överlämnade följande
handlingar och ritningar:

Fritz Elfström.

1 häfte avbundna
handlingar och ritning (plan av profil-
ritning) till dibningsförslaget nr 13 Kjellshög
av år 1892. Dess skulle av Elfström
tillsäntas Brynolf Jönsson, som vid
förundersökningarna sålts handlingarna
och ritningen till förfogande för
förämningsmannens assistent, ingenjör
Gunnar Bengtson. Av Bengtson till
Brynolf Jönsson lämnas kviets skulle
översändas till förämningsmannen.

7

Till Hilde Elftöm, Häfte inbundna
handlingar samt diverse, två handlingar
sitt Föreläggningsskiftes 'Tirup nr 11
nr. 11. brevvägen av år 1930 samt dessutom
5 landmäterikartor. Handlingarna
och kartorna, som Sigvald Jönsson
översänt per post sitt förvaltningsmannen,
skulle Elftöm överlämna sitt förvaltningsman.

Till landskapsman Alfred Persson: Häfte handlingar
och 2 ritningar sitt Skiftesföreläggningsskiftes
Tirup nr 12 och 10 av år 1912. Hand-
lingarna och ritningarna, som landskaps-
mannen Ola Andersson vid förvaltnings-
skiftesföreläggningarna ställt sitt förvaltningsman
från förvaltningsmannens assistent
ingenjör Gunnar Bengtsson, skulle
Persson överlämna sitt Ola Andersson.

§ 73.

Förvaltningsmannen redogjorde för
av honom uppräntade förslag sitt skiftesförelägg-
ningsskiftes skiftesföreläggning samt framställde sitt
skiftesföreläggningsskiftes skiftesföreläggning
handlingar och rit-
ningar. Handlingarna upplästes i
huvudsakliga delar och bekräftades protokoll.

Värderings länkel

Sitt. A.

Röstmåls förslag

Sitt. B. och D. B.

Arbets beskrivning

Sitt. C.

§ 14.

Präses. Synemännens utlåtande - se
 Bil. I och Bil. Da - med tilläggande,
 att den med utlåtandes minnande
 ägde det samma blanda genom be-
 träs till Söderbygden Väster domstol.

§ 15.

Förämningsmannen redogjorde för gällande
 bestämmelser rörande bidrag och lån av
 Glasmiddel till utförande av sotlägg-
 ningsföreslag.

§ 16.

Närvarande delägare i företaget örens kom-
mo att gemensamt ansöka om bidrag.

från statens urdikningsanslag de uppdrages
att landbrukaren Fries Elfström, Rätt. Nöbbelst
per Tekonatorp och vid förfall för honom
att landbrukaren John Olsson, Rätt. Nöbbelst
per Tekonatorp.

att med förämningsmannen träffa avtal om
upprättandet av sådana handlingar,
som behövas för ansökan om bidrag.

att hos Kungl. Landbruksstyrelsen ansöka om
bidrag.

att om bidrag beviljas, med Kungl. Land-
bruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande
företagets utförande.

att uppbära och utsküttera beviljas bi-
drag, samt

att förklarade delägare även i alla
andra frågor, som äro statsindri-
gsrörda.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarats sig be-
redda att omedelbart utse styrelse
sitt namn styrelseledamot och styresman
landbrukaren Fries Elfström.

§ 18.

Fritz Elfström förklarade, att han även ville utlåna lån från statens ardsämnings-länsfond samt under tecknade nämns särskild handling. Alla studier, som äro utskickade till nämnden ej utlåna lån.

§ 19.

Förämningsmannen meddelade, att han inom tre dagar skulle till Fritz Elfström överlämna de till förslaget hörande handlingarna och räkningarna.

§ 20.

Förämningsmannen överlämnade till Fritz Elfström en exemplar av arvodesräkningen för förutningen. Beträffande dagavvakt debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Till protokollets antecknades, att ersättning för handlingarna av. nr. skulle utgå till Fritz Elfström med 93.11 kr. Förämningsmannen utbetalade beloppet till Fritz Elfström.

§ 22.

Det inkommit ytterligare förslag, upptäcktes att det förklarades protokollet, var-

111
efter föräsningen förtelars och avslutad
och sammankädet upplöstes.

Dåls Nöbbele den 9 november 1943.

Å Hjärtens vägnar

E. H. Nöbbele

Platsens Lantbruksskoleingenjör.

Egon Wjersson
Bode Mån.

Sture Jepsen

Ek.D. ~~1111x~~


nr³⁶/60919 41.

40
1943

Bil. 1.^{12.}

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 27/12 1941.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 december 1941.

Eric Sverne

Eric Sverne

T. Kinnman

T. Kinnman

Erkänt d. 4/2-42.

36
D. D. nr 609. år 1941
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 19. DEC. 1941
Landkansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mig tillhörig mark inom Källs Nöbbelöv nr 18 i Källs Nöbbelövs socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna uppgivas förrän vederbörliga förundersökningar för syneförrättningen utförts.

Källs Nöbbelöv den 15 december 1941.

Fritzy Elfström.

Tel. 194 Teckomatorp.

Kungörelse.

Ink d 10/8 95 *Phil. 2.*

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Källs Nöbbelöf nr 18 m.fl. hemman i Källs Nöbbelöfs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Fritz Elfström, Källs Nöbbelöf nr 18, fredagen den 17 september 1943 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Källs Nöbbelöv n:ris 1, 13 och 18 i Källs Nöbbelöfs socken samt Tirup n:ris 1, 10 och 12 i Tirups socken, dels dikningsföretagen "nr 13 Källshög av år 1892" i Källs Nöbbelöfs socken samt "n:ris 3 och 10 Tirup av år 1912" i Tirups socken.

Malmö den 23 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse anslagits för Källs Nöbbelöfs församling söndagen den 1 aug. 1943

betygar:

Torsten Svensson
p. l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Källs Nöbbelöfs församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-gatan 2, Malmö.

Ant. 3

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kalls Nöbbelöf nr 18 m.fl. hemman i Kalls Nöbbelöfs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Fritz Elström, Kalls Nöbbelöf nr 18, fredagen den 17 september 1943 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma personligen eller genom befulldäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kalls Nöbbelöv n:ris 1, 13 och 18 i Kalls Nöbbelöfs socken samt Tirup n:ris 1, 10 och 12 i Tirups socken, dels dikningsföretagen "nr 13 Kallsnög av år 1892" i Kalls Nöbbelöfs socken samt "n:ris 3 och 10 Tirup av år 1912" i Tirups socken.

Malmö den 23 juli 1943.

A tjänstens vägnar:

C. H. Waller

C. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Tirups församling söndagen den 25 juli 1943 betygar:



*Ant. Tinstensson
föreståndare*

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Tirups församling samt därefter med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstads-gatan 2, Malmö.

July, 5/8.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Källs Nöbbelöf nr 18 m.fl.
hemman i Källs Nöbbelöfs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avskändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Källs Nöbbelöfs församling /kungörelse/, Teckomatorp		23/7 1943
Pastorsämbetet i Tirups församling /kungörelse/, Billeberga		" "
Lantbr. Sture Jeppsson /god man/, Källs Nöbbelöf 12, ✓	Teckomatorp	" "
Lantbr. Emil Wifvesson /god man/, Källs Nöbbelöf, ✓	"	" "
Lantbr. Fritz Elfström, ✓	"	28/7 "
Lantbr. John Olsson, Källshög, ✓	"	" "
Lantbr. Erik Pålsson, Källs Nöbbelöf, ✓	"	" "
Lantbr. Brynolf Jönsson, Tirupsgården, ✓	Svalöf	" "
Lantbr. Ola Andersson, Tirup nr 10, ✓	"	" "
Lantbr. Brynolf Jönsson, Tirupsgården, syssloman för dikn.föret. nr 13 Källshög av år 1892.	"	" "
Lantbr. Ola Andersson, Tirup nr 10, syssloman för dikn.föret. nr 3 o. 10 Tirup av år 1912.	Svalöf	" "

Malmö den 28 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

V. J. Meller

Statens lantbruksingeniör.

Lantbr. Sture Jeppsson/god man/, Källs Nöbbelöv nr 12, Teckomatorp		19/10 1943
Lantbr. Emil Wifvesson/god man/, Källs Nöbbelöv,	"	" "
Lantbr. Fritz Elfström,	"	" "
Lantbr. John Olsson,	Källshög,	" "
Lantbr. Erik Pålsson,	Källs Nöbbelöv,	" "
Lantbr. Brynolf Jönsson,	Tirupsgården,	Svalöv
Lantbr. Ola Andersson,	Tirup nr 10,	" "
Lantbr. Alfred Persson,		Vadensjö
Sakförare Victor Silve,		Marieholm

Malmö den 19 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Meller

Statens lantbruksingeniör.

Abbe

Rättegångsfullmakt in blanco för innehavaren eller den han i sitt ställe vid
ett eller flera tillfällen förordnar ~~i mål mot~~ *vis syneförvärdning*

angående *inläggnings av marken Lillbjörnska k. Hållbärs nr 18 m. fl.*
huvuden i Kåls Hållbärs förbruk.

Fullmakten innebär jämväl rätt för ombudet att lyfta och utkvittera mig i
denna sak tillkommande medel och handlingar, ävensom att antaga eller förkasta
förlikning eller ackord.

Ombudets lagliga åtgöranden godkännas.

Tingsgärd den *17* september 1943.

Oscar Jönsson

Bevittnas:

Anna Jönsson

Karl Kresson

Tingsgärd Lovén

Marinholm

Tombare: Sakförare Victor Silve, Marinholm.

Bill. L. 19.

F U L L M A K T .

Innehavaren eller den han vid ett eller flera tillfällen
förordnat befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyn-
digheter eller hos privata personer, där sådant kan ifrågakomma,
anhängiggöra, bevaka och utföra ^{min} talan ~~mot~~ ^{vår} *vid regerings-
rättsning angående Tomteägarens av utskott till.
högare Hålls köpelskulle. fl. kenne*
eller den saken kan anses röra, angående

Ombudets laga åtgärder godkännas och skall fullmakten
jämväl gälla i konkurs och gäldenärens försättande däri även-
som för träffande av förlikning och ackord, på sätt ombudet bäst
synes samt lyftande och kvittering för ^{min} ^{vår} räkning av penningar,
handlingar, varor m. m.

Tirup den *17 - 9* 19*48*

Ola Andersson genom *Elara Andersson*

Bevittnas:

Elly Larsson *Bror Andersson*

Bil. F. 20.

KALLELSE.

På förekommen anledning inställes det sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv m.fl.hemman i Källs Nöbbelövs och Tirups socknar, Malmöhus län, som utsatts att hållas hos lantbrukaren Fritz Elfström, Källs Nöbbelöv fredagen den 22 oktober 1943 kl.10. Nytt sammanträde i ärendet kommer i stället att hållas hos Fritz Elfström tisdagen den 9 november 1943 kl.10. Ni kallas härmed att tillstädeskomma vid sammanträdet.

Malmö den 19 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar

L. B. Waller

Statens lantbruksingeniör.

angående ~~en~~ ^{ett} *öfver* *(försändelsans beskaffenhet.)*
 avsänd- från postanstalten i *Malmö* den *19* / *10* 19*14*.
 avsänt *(Denna rad ifylles efter öfverlämnad af utbetalningskort)*
 till *Lauri Erik Palm*
Käilo Köpplöf, Tschornaloup
 Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro- belopp: _____ kr. öre.

(Med början längst till vänster skrivs *krontalet* med bokstaver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet utprepar ej.)

Återsändes till

CLAES-HENRIC WALLER
(Försändelsens avsändare.)
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

l. 328.
)kt. 37.)

P'y. tr. Sth.

Inlämnings- res
redovisningsm

angående ~~en~~ ^{bror} ~~ett~~ (Försändelsens beskaffenhet.)
avsend.
 avsant från postanstalten i Boalöv den 19 / 10 1914.
 (Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort)
 till Laufr Brynolf Jönsson
 i Brusgården Boalöv
 Assurans-Postförskotts-Postanvisnings-Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrivs *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
OLAES-HENRIC WALLER
 (Försändelsens avsändare)
 Statens Lantbruksingenjör
 Tel. 15950 - MALMÖ

l. 328
)kt. 37.

Pv. tr. Sth

Skuldsättnings- res
redovisningsn

angående ~~en~~ ett *krav* (Förändrelsens beskaffenhet.)
avsedd
 avsänd från postanstalten i *Malmö* den *19* 110 19*73*
 (Denna rad ifylles af i fråga om utbetalningskort.)
 till *Sakförare Victor Eric*
Marinholm.
 i
 Assurans-Postförskotts-Postanvisnings-Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrivs *krontalet* med bokstaver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
CLAES-HENRIC WALLER
 (Försändelsens avsändare)
 Statens Lantbruksingeniör
 Tel. 15950 - MALMÖ

Py. tr. Sth.

l. 328.
Dkt. 37.)

Pv. tr. Sth

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

angående ~~en~~ ett brev (Förändelsens beskaffenhet.)
 avsänd från postanstalten i Malmö den 19/10 1904
 avsänt (Denna rad fyllas ej i fråga om utbetalningskort)
 till Lauritz Ola Andersson
 i Tirup nr 10 Valbo
 Assurans-Postförsäkrings-Postanvisnings-Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrivs *krontalet* med bokstäver, omedelbart toljt av "kronor"; öretalet uttänas ej.)

Återsändes till

CLAES HENRIC WALLE
Statens Lantbruksingenjör

il. 328

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utskvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift i beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (*vi*) denna dag mot-
den
git å omstående sida angivna försändelse, varå kvitto
~~belopp~~,
vgivits till postverket.

Vaderyd, den 21 Oktober 1943
Agneta Jerssén
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat
eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv under-
sknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär.
Ärest ombud använts för utskvitterandet, skall även postfunktionären
underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift,
beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill,
beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast då adressaten icke själv
underskrivit beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp den
böriligen utlämnats.



(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift

d beviset har icke kunnat er-
hållas, endr

88

Inlämnings- resp.
reaoivisningsnr

(Ifylles av post-
funktionär.)

Mottagningsbevis

(Denna sida ifylles av försändelsens avsändare.)

gående ^{en}
ett

(Försändelsens beskaffenhet.)

änd-
änt

från postanstalten i

(Ifylles ej i fråga om utbetalningskort)

n 19/10 1943 till

Lauker, Alfred Persson
Vadensjö

surans-
stförskotts-
stanvisnings-
stgiro-

belopp: kr. öre

ed början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedel-
t följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens
föring o. d.

För avstämpling vid
bevisets återsändande.



Återsändes till

CLAES-HENRIC WALLEH

Statens Lantbruksingenjör

Tel. 15950 - MALMÖ

Tjänste

(Adresspostanstalt.)

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	04	✓	✓					2800	112	=	3000	120	=	200	8	-	
	13	✓	✓					2500	325	-		390	-	500	65	-	
	14	✓	✓					2200	308	-		420	-	800	112	-	
	07		✓					2200	154	-		210	-	800	56	-	
	18	✓	✓					2500	450	-		540	-	500	90	-	
	16	✓	✓					2800	448	-		480	-	200	32	-	
	17	✓	✓					2800	476	=		570	-	200	34	-	
	55	✓	✓					2500	1375	-		1650	-	500	275	-	
	19	✓	✓					2200	418	-		570	-	800	152	-	
	05	✓	✓					2800	140	-		150	-	200	10	-	
	05	✓	✓					2500	125	-		150	=	500	25	-	
	04	✓	✓					2800	112	-		120	-	200	8	-	
	27	✓	✓					2500	675	-		810	-	500	135	-	
	05	✓	✓					2200	110	-		150	-	800	40	-	
	05	✓	✓					2800	140	-		150	-	200	10	-	
	03	✓	✓					2800	84	-	3000	90	-	200	6	-	
217									5452	-		6570	-		1058	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>Mr. J. L. Andersson</i>	<i>203</i>
				<i>do</i>	<i>214</i>
				<i>do</i>	<i>255</i>
				<i>do</i>	<i>26</i>
				<i>do</i>	<i>27</i>
				<i>do</i>	<i>28</i>
				<i>do</i>	<i>29</i>
				<i>do</i>	<i>30</i>
				<i>do</i>	<i>31</i>
				<i>do</i>	<i>32</i>
				<i>do</i>	<i>33</i>
				<i>do</i>	<i>34</i>
				<i>do</i>	<i>35</i>
				<i>do</i>	<i>36</i>
				<i>do</i>	<i>37</i>
				<i>do</i>	<i>38</i>
				<i>do</i>	<i>39</i>
				<i>do</i>	<i>40</i>
				<i>do</i>	<i>41</i>
				<i>do</i>	<i>42</i>
				<i>do</i>	<i>43</i>
				<i>do</i>	<i>44</i>
				<i>do</i>	<i>45</i>
				<i>do</i>	<i>46</i>
				<i>do</i>	<i>47</i>
				<i>do</i>	<i>48</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
153								3788			4590			807		
67 ^v								2000	1340	-	3000	2010	-	1000	670	-
62 ^v								2600	1612	-		1860	-	400	248	-
96 ^v								2300	2208	-		2880	-	700	672	-
16 ^v								2600	416	=		480	-	400	64	-
69 ^v								2000	1380	-		2070	-	1000	690	-
13 ^v								1800	234	-		390	-	1200	156	-
07 ^v								1800	126	=		210	-	1200	84	-
58 ^v								2000	1160	-		1740	-	1000	580	-
07 ^v								2300	161	-		210	-	700	49	-
01 ^v								2600	26	-		30	-	400	4	-
25 ^v								2600	650	-		750	-	400	100	-
34 ^v								2300	782	-		1020	-	700	238	-
50 ^v								2000	1000	-		1500	-	1000	500	-
68 ^v								2000	1360	-		2040	-	1000	680	-
45 ^v								2300	1035	-		1350	-	700	315	-
15 ^v								2600	390	-		450	-	400	60	-
23 ^v								2600	598	-		690	-	400	92	-
33 ^v								2600	858	-		990	-	400	132	-
25 ^v								2300	575	-		750	-	700	175	-
38 ^v								2000	760	-		1140	-	1000	380	-
76 ^v								2000	1520	-		2280	-	1000	760	-
82 ^v								2000	1640	-		2460	-	1000	820	-
12 ^v								2300	276	-		360	-	700	84	-
15 ^v								2300	345	-		450	-	700	105	-
16 ^v								2600	416	-		480	-	400	64	-
14 ^v								2600	364	-	3000	420	-	400	56	-
1120								25015	-		33600	-		8385	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofugrens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>945</u> 5000	12 ²		Tärnaby	Brynaböf Jönsson Åker do. åker. lättnad. 499 do do 500 do do 501 do do 502 do do 503 Summa.	
<u>29</u> 128	186		Källe Stöckelörs. s. s. s. Källe Stöckelörs	Friska Elfsjöns Åker do. åker. lättnad. 54 do do 55 do do 56 do do 57 do do 58 Tomt o. trädg. do. 59 Åker do 60 do do 61 do do 62 Tomt o. trädg. do. 63 Åker do 64 do do 65 do do 66 do do 67 do do 68 do do 69 Överfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
5	67 ¹							2000	1340	-	3000	2010	-	1000	670	-
7	22 ¹							2300	806	-		660	-	700	154	-
9	22 ¹							2600	572	-		660	-	400	88	-
9	21 ¹							2600	546	-		680	-	400	84	-
7	28 ¹							2300	644	-	3000	840	-	700	196	-
	160								3608	-		4800	-		1192	-
9	12 ¹							2700	324	-	3000	360	-	300	36	-
7	13 ¹							2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
5	23 ¹							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
9	06 ¹							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
2	11 ¹							2400	264	-	3000	330	-	600	66	-
2	06 ¹							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
7	03 ¹							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
9	03 ¹							2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
5	06 ¹							2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
5	05 ¹							2100	105	-	3000	150	-	900	45	-
5	41 ¹							2100	861	-	3000	1280	-	900	369	-
5	15 ¹							2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
7	39 ¹							2400	936	-	3000	1170	-	600	234	-
9	46 ¹							2700	1242	-	3000	1380	-	300	138	-
9	28 ¹							2700	756	-	3000	840	-	300	84	-
2	42 ¹							2400	1008	-	3000	1260	-	600	252	-
	299								7191	-		8970	-		1779	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Bonfört H. p. Lålena	70
				do.	71
				do.	72
				do.	73
				do.	74
				do.	75
				do.	76
				do.	77
				do.	78
				do.	79
				do.	80
				do.	81
				do.	82
				do.	83
				do.	84
				do.	85
				do.	86
				do.	87
				do.	88
				do.	89
				do.	90
				do.	91
				Summa.	
				Winkelocher enl. intlämnade med Dokumenterade värden	
1463 4000	13 ²		Rälla Nöbbelöv	Johann Alster Alster H. p. Lålena Bonfört	92.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
299								7191	-		8970	-		1779	-	
08 v								2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
06 v								2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
05 v								2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
24 v								2400	576	-	3000	720	-	600	144	-
115 v								2100	2415	-	3000	3450	-	900	1035	-
38 v								1900	722	-	3000	1140	-	1100	418	-
54 v								2100	1134	-	3000	1620	-	900	486	-
15 v								2400	360	-	3000	450	-	600	90	-
11 v								2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
1 - v								2700	2700	-	3000	3000	-	300	300	-
53 v								2400	1272	-	3000	1570	-	600	318	-
64 v								2100	1344	-	3000	1920	-	900	576	-
65 v								2700	1755	-	3000	1950	-	300	195	-
44 v								2400	1056	-	3000	1320	-	600	264	-
55 v								2100	1155	-	3000	1650	-	900	495	-
316 v								1900	6004	-	3000	9480	-	1100	3476	-
27 v								2100	567	-	3000	810	-	900	243	-
14 v								2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
31 v								2700	837	-	3000	980	-	300	93	-
14 v								2700	378	-	3000	420	-	300	42	-
15 v								2400	360	-	3000	450	-	600	90	-
11 v								2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
1384								31185	-		41520	-		10385	-	
								-	-		6825	-		6825	-	
								31185	-		34695	-		3510	-	
34 v								2800	952		3000	1020	-	200	68	-
34 v								952			1020	-		68	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Boufford</i> <i>St. p. Lilla Låsa</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>Summa</i>	<i>913</i> <i>914</i> <i>95</i> <i>96</i> <i>97</i> <i>98</i> <i>99</i> <i>100</i> <i>101</i> <i>102</i> <i>103</i>
				<i>Winkel</i> sub. <i>stilla</i> <i>stilla</i> <i>Orkliga vatten.</i>	
<i>16 av 1'</i>			<i>Kille Nöckerbo</i>	<i>Erik Palmers</i> <i>St. p. Lilla Låsa</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>do</i> <i>Summa</i>	<i>1044</i> <i>105</i> <i>106</i> <i>107</i> <i>108</i> <i>109</i> <i>110</i> <i>111</i>
				<i>Winkel</i> sub. <i>stilla</i> <i>stilla</i> <i>Orkliga vatten.</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34								952	-		1020	-		68	-
	31 ✓							2500	775	-	~~3000~~	920	-	500	155	-
	82 ✓							2200	1804	-	3000	2460	-	800	656	-
	64 ✓							2000	1280	-	3000	1920	-	1000	640	-
	29 ✓							2500	725	-	3000	870	-	500	145	-
	13 ✓							2800	364	-	3000	390	-	200	26	-
	04 ✓							2800	112	-	3000	120	-	200	8	-
	09 ✓							2500	225	-	3000	270	-	500	45	-
	10 ✓							2200	220	-	3000	350	-	800	80	-
	20 ✓							2200	440	-	3000	600	-	800	160	-
	18 ✓							2500	450	-	3000	540	-	500	90	-
	15 ✓							2800	420	-	3000	450	-	200	30	-
3	29								7767	-		9870	-		2103	-
									—	-		1389	-		1389	-
									7767	-		8481	-		714	-
	04 ✓							2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
	38 ✓							2500	950	-	3000	1140	-	500	190	-
	33 ✓							2800	924	-	3000	990	-	200	66	-
	18 ✓							2800	504	-	3000	540	-	200	36	-
	08 ✓							2500	200	-	3000	240	-	500	40	-
	30 ✓							2800	840	-	3000	900	-	200	60	-
	13 ✓							2500	325	-	3000	290	-	500	65	-
	02 ✓							2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
1	46								3875	-		4380	-		505	-
									—	-		333	-		333	-
									3875	-		4047	-		172	-

Hemmansl	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{3}$ 10' $\frac{1}{4}$ 1' $\frac{945}{3000}$ 122 $\frac{29}{128}$ 186 $\frac{1463}{4000}$ 132 $\frac{3}{16}$ av 1'			<u>Tirups s.u.</u> Tirup do do <u>Kärls Nöbbele s.u.</u> Kärls Nöbbele " " " "	<u>Sammandrag</u> Ola Andersson 1-166 Permyrd Jönsson 17-488 Doms 479-553 Fritz Elfström 54-911 John Olsson 92-7103 Erik Palm 104-411 <u>Summa</u> Minstens ant. utläsandes med <u>Verkliga värdet</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
217								5452 -			6570 -			1058 -		
1120								25015 -			33600 -			8585 -		
160								3608 -			4800 -			1192 -		
1384								31185 -			41520 -			10335 -		
929								7767 -			9870 -			2103 -		
146								3875 -			4380 -			505 =		
3356								76902 -			102680 -			23778 -		
								-			8547 -			8547 -		
								76902 -			92133 -			15231 -		

Kämn. Nöbbele den 9 november 1943.
 O. Ljåsten Vägnär.
 b. b. Wallin.
 Hsten Lantbrukarens
 Sten Jansson
 Nöbbele.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

~~Miss Dillman~~

Kostnadsförslag.

Phil Ba

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Förslag alternativ 1.										
Anslags, som skola utföras av eleningsföretaget.										
Bilskräcken A-B.										
11+50 -	123	Upprensning av det								
- 10+27		utsvand anslaget	123	1-	123	-				
10+27 -	6	Rivning av ägrotäp-								
- 10+21		trummor, upprensning								
		av anslaget	6	4-	24	-				
10+21-9	121	Behållning, bra grus	130	2-	260	-				
		Do ; slippa	50	5-	250	-				
9- 7+45	155	Behållning ; bra grus	320	2-	640	-				
		Do ; slippa	40	5-	200	-	1497	-		
Tills. 405 meter			Tills. 540 m ³ .							
Uppbyggnad av trumma för ägrotäp-										
gon vid 10+26 enl. typritning						450	-			
till 0,8 m. vattensl. höj. 2										
Hansättning i trumma vid 10+20 väntas tillan-										
gå till utställning till utställningen för ägrotäp-						200	-	550	-	
trummar samt i trumma vid 11, höjda sidan.										
Hansättning till Ola Anderssons ;										
för jord, som gräns borrh. 300 m ² a 30 m						105	-			
för vattning genom jordapparat, 600 m ²										
a 60 m						360	-	465	-	
Till oförädlade jord, arbetsbetingelse										
tilläggs ca 20 % med.							388	-	2900	-
Bilskräcken B-C.										
7+45 -	125	Fyllnads av cementbän-								
- 6+20		24"	125	13-	1625	-				
		Behållning, stämpling,								
		anläggning, åtgärdsbetingelse	125	5.50	687.50	-				
6+20 -	148	Fyllnads av cementbän-								
- 4+72		24"	148	13-	1924	-				
Öf.	273	Arbetsbetingelse			4236.50	-			2900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	273	Ännuförst Schaktning, stämpling, rörläggning, åtsjöfyllning m.	148	4.-	592	-			2900	-
4+72 - - 4+38	344	Behåp av cementtrö. 24"	344	13.-	4442	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åtsjöfyllning m.	344	7.75	263	50	5534	-		
Tills. 307 meter.										
Ommaning av rörlappat vid 7+45, stenvägning av det öppna av- loppet bakom och slänter st.										
		Brunnar med 40" inre diameter, Röpplingar m. m. vid 6+40 och 5+80	2	150	300	-	380	-		
En oförntadafall, arbets ledningssum.										
Korriger ca 20% med.										
							1186	-	7100	-
Tillverkskadan C-D.										
4+38 - - 4+32	6	Behåp av cementtrö, 24"	6	13.-	78	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åtsjöfyllning m.	6	8.25	49	50				
4+32 - - 3	132	Behåp av cementtrö. 18"	132	7.75	1023	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åtsjöfyllning m.	132	6.25	825	-				
3-1+50	150	Behåp av cementtrö; 18"	150	7.75	1162	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, åtsjöfyllning m.	150	3.75	562	50				
1+50-0	150	Behåp av cementtrö; 18"	150	7.75	1162	50				
Öf.	438	Ännuförst			4863	-			10000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öf.	438	Övergjätt. Leddning, stämpling, vär- läggning, återfyllning m.	150	4.25	637	50	5500	50	10000	-
Tills.	438	avskat.								
Bännan med 40" rina diameter, kopplingsarna m.; vid 4+32 st.			1	150.-	150	-				
Bännan med 32" rina diameter, kopplingsarna m.; vid 3+22, 1+90, 0+28 och 0+20 st.			4	95.-	380	-	530	-		
För oförutredda fall arbetsledning m. m.							1169	50	7200	-
tillsättes ca 20 % med										
~~Avslapp, som ej skola utvärderas av riksningsmyndighet.~~										
~~(Avdragsdelen).~~										
~~Skattskatten 5 - 6.~~										
0+20 - 204		Förköp av cementstr.	204	7.75	1581	-				
- 22+4		18"								
		Leddning, stämpling, vär- läggning, återfyllning m.	204	5.25	1071	-	2652	-		
Tills.	204	avskat.								
Bännan med 32" rina diameter, kopplingsarna m.; vid 21+12 och 22+4 st.			2	90.-			180	-		
För oförutredda fall, arbetsledning m. m.							568	-	3400	-
tillsättes ca 20 % med.										
~~Skattskatten 6 - 7.~~										
22+4 - 236		Förköp av cementstr.	236	6.-	1416	-				
- 24+40		15"								
		Leddning, stämpling, värsläggning, åter- fyllning	236	4.-	944	-				
Öf.	236				2360	-			20600	-

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal.	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8				
		<u>Sammandrag för följande arbeten:</u>									
		<u>Arbetsplan, som ej ska utföras av de-</u>									
		<u>skingsföretaget.</u>									
405		Skivställen A-B				2900	-				
307		Do B-C				7100	-				
438	1150	Do C-D				7200	-	17200	-		
		<u>Arbetsplan, som ej ska utföras av de-</u>									
		<u>skingsföretaget (Arbetsplan)</u>									
204		Skivställen E-F				3400	-				
288		Do G-H				3500	-				
120	612	Do I-J				900	-	7800	-		
<u>Summa 1762 meter</u>					<u>Summa kostnader</u>			<u>25000</u>	-		

Kontroll. d. 5/11 1943

Wäls Möbelsör och J. Asoculm 1943
 i tjänstens vägnar:
 E. H. Möller.
 Liten Lantbruksskole

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Förslag alternativ 2.										
Avslapp, som skola utföras av återvinningssällskapet.										
Öllestjärnan A-M.										
11+50 - - 7+45	405	Se förslag alternativ 1.								2900 -
Öllestjärnan B-C.										
7+45 - 6+20	125	Schaktning, lera, grus an. ³ Do "skiffer an. ³	290 75	2.- 6.-	580 450	- -				
6+20 - - 4+72	148	Schaktning, lera, grus an. ³ Do "skiffer an. ³	440 5	2.- 6.-	880 30	- -				
4+72 - - 4+38	34	Schaktning, lera, grus an. ³ Do "skiffer an. ³	70 60	2.- 6.-	140 360	- -				
Tills. 307	meter	Tills. 940 an. ³								
Översättning av rörutsläppet genom stenrätning av det öppna utsläppets bakom och stämmer; Se 4+38 St. 1. 100.- 100 -										
Översättning till Bergsall Järnverk, ågren av Järnsp 1' och Järnsp 12 1/2.										
För jord som grävs bort vid utsläppet utvidgning (1.40 x 307) 430 m ² à 0.30 kr. 129 -										
För utvidgning genom jordutplag 940 m à 0.60 kr 564 - 693 -										
För utför utredde järn, arbetsledning an. m. Järnsp ca 20% med 567 - 3800 -										
Öllestjärnan B-C.										
4+38 - - 0	438	Se förslag alternativ 1.								7200 -
Överför										
13900 -										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kierfält							13900 -	
		Avlopp, som ej skola utföras av tillningsföretaget (avdragsdittor).								
		Bilenträskor B-E..								
0-20 -	204	Se förlag alternativ							3400 -	
- 22+4										
		Bilenträskor E-F.								
22+4 -	388	Se förlag alternativ							3500 -	
- 24+2										
		Bilenträskor E-G.								
22+4=30 -	120	Se förlag alternativ							900 -	
- 0/+20										
									Summa kostnad 21700 -	
		Sammandrag för förlag alternativ A.								
		Avlopp, som ej skola utföras av tillningsföretaget.								
405		Bilenträskor A-B					2900 -			
307		Do B-C					3800 -			
438	1150	Do C-D					7200 -		13900 -	
		Avlopp, som ej skola utföras av tillningsföretaget (avdragsdittor).								
		Bilenträskor B-E					3400 -			
204		Do E-F					3500 -			
388		Do E-G.					900 -		7800 -	
120	612								Summa kostnad 21700 -	
Summa	1762 meter.									
		Näns Nöbbels den 9 november 1913. Ant. 5/1 10 000.								
		Å tjänstens vägnar:								
		E. H. Näns								
		Tjänstens tekniska ingenjör.								

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öuf.	6							
4	32	1.80						
3+50	50	1.95						
3	50	2.05						
2+50	50	2.20				0.00/1		
2	50	2.05						
1+50	50	2.10						
1	50	1.95						
0+50	50	1.85						
0	50	1.80				9.-		
<u>Sum</u>	438	metr.						
<u>Sammandrag för förslag alternativ 1.</u>								
	405							
	207							
	438							
<u>Sum</u>	1150	metr.						
<u>Förslag alternativ 2.</u>								
<u>Bikesslänkan A-B.</u>								
11+50-								
7+45	405							
<u>Se förslag alternativ 1.</u>								
<u>Bikesslänkan B-C.</u>								
7+45	-	2.15	0.50	5.90	1:1.25	8.15		
7	45	1.95	"	5.40	"	0.00/1		
6+50	-50	1.80	"	5.00	"			
Öuf.	95							
Öppnet avlopp mellan 7+45 och 4+38								

Förskt: Kors o. järmdubb i grundmassa
hitt ligger på fastigheten. Rätt till vatten 18
N. vidare, 1.-m. Ö. om A.T. knuten o. ca 0.5m.
över markens plan; belägen på höjden
+12.-m.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prof.	95							
6	50	1.80	0.50	5.00	1:1.25			
5+50	50	1.90	"	5.25	"			
5	50	1.80	"	5.00	"			
4+50	50	1.95	"	5.40	"			
4+38	12	2.30	"	6.25	"	8.46		
<u>I n a</u>	<u>307 meter.</u>							

Sikeshöjden C-D.

4+38-0 438 Se förslag alternativ 1.

Sammvandrag för förslag alternativ 2.

405 Sikeshöjden A-B.

307 " B-C.

438 " C-D.

I n a 1150 meter.

Vid arbetets utförande skola bl. a. följande bestämmelser iakttagas.

- 1/ Vid upprensning, fördjupning och utvidgning av de öppna dikessträckorna skall det nuvarande avloppet utvidgas lika åt båda sidorna.
- Schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar, att massorna skola helt eller till större delen uppläggas på viss sida. Jordvallarna skola uppläggas med minst 1.- m frikant, ej till större höjd än 1.- och ej med brantare slänter mot avloppet än 1:1.5. Vallarna skola genomgrävas på var 40 m samt vid alla tillstötande diken, svackor och vägar, så att ytvattnet obehindrat

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kan avrinna till avloppet. Öppningarna i vallarna skola upptagas till minst 0.5 meters bottenbredd och ej med brantare slänter än 1:1.								
2/	Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckor- na, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massor- na. Ras och skred, som möjligen uppkomma under eller i samband med arbe- tets utförande, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärknings- arbeten utföras efter anvisningar av lantbruksingeniören.							
3/	Ommurningar skola utföras av betong med 300 kg E-cement per m ³ och i en- lighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.							
4/	All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under avloppets botten- linje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionerna 0,20x 0,35x0,45 få ej användas. Stensättning skall läggas på underlag.							
5/	Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
6/	Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
7/	Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniören eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
8/	Rörledning skall efter lantbruksingeniörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.							
9/	Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och , om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.							
10/	Ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Vid nyskäring skall							

Överblivna massor läggas i en sträng över rörledningen.

- 11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägare eller arrendator tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall därest jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 18/ Brunnar med 40" inre diameter eller däröver skola avkonas till 28" inre diameter, övriga brunnar till 24" inre diameter.
- 19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 20/ Brunnarna skola i regel uppdragas till 0.30 meters höjd över markytan. Brunnar med endast två kopplingar, som ligga i rågång eller på rak-

sträckor, få dock göras täckta, därest jordägare eller arrendator själva ikläda sig de risker, som kunna uppkomma därigenom, att locket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan markytan och brunnslocket vara minst 0.60 m.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och groft grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen med cementbruk.

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nersänkas med försiktighet, så att skador ej uppkomma.

26/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart

underrätta lantbruksingeniören i länet för den händelse grundförstärkning erfordras.

Källs Nöbbelöv den 9 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 18 m.fl. hemman i Källs Nöbbelövs och Tirups socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 december 1941 förordnades underbeknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 18 m.fl. hemman i Källs Nöbbelövs och Tirups socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", har syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådana företag. Dikningsföretaget berör Källs Nöbbelöv nr 1, 13 och 18 i Källs Nöbbelövs socken samt Tirup nr 1, 10 och 12 i Tirups socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger ca 1.5 km NV om Källs Nöbbelövs kyrka och ca 3.5 km NV om Teckomatorps municipalsamhälle vid järnvägen Malmö-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som från avvägningspunkten 0=20 avleder vattnet åt väster och norr mot Råån. Den del av floddiket, som berör detta dikningsföretag eller dikessträckan 11+50 - 0=20, har ursprungligen uppgrävts i samband med utförandet av torrläggningsföretaget "nr 13 Kjellshög av år 1892." Floddiket har dock aldrig upptagits till det djup, som erfordras

för ~~ett~~^{de} ovanför liggande markernas torrläggning och ej heller utförts med sådana dimensioner i övrigt, som betingas av avrinningen från nederbörsområdet. Förrättningsmannen har därför uppgjort förslag till fördjupning och ombyggnad av den del av floddiket eller dikessträckan A-B-C-D /11+50 - 0 = 20/, som måste upptagas för att sökandens marker skola kunna rationellt torrläggas. Dessutom har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare tre avlopp eller avloppssträckor, nämligen dikessträckorna D-E, E-F och E-G, vilkas upptagande ej påfordras, men för vilka utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna /avdragsdiken/. Två alternativa förslag hava av förrättningsmannen utarbetats, för vilka det närmare redogöres här nedan.

Förslag alternativ 1 /se ritning, blad 2./

1/Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 11+50 söder och öster ut till avvägningspunkten 7+45 i gränsen mellan fastigheterna Tirup nr 10 å ena sidan samt Tirup nr 1 och 12 å den andra. Det nya avloppet skall utföras genom fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket. Den nuvarande ägovägsbron vid avvägningspunkten 10+26 skall rivas och ersättas av en ny trumma, utförd enligt särskild typritning. Stötsidorna i krökarna vid avvägningspunkterna 11 och 10+30 skola stensättas till 0.80 m. vertikalthöjd, så att utskärningar om möjligt förhindras.

2/Dikessträckan B-C från avvägningspunkten 7+45 öster ut till ägovägen vid avvägningspunkten 4+38. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Vid avvägningspunkten 7+45 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningspunkterna 6+40 och 5+80 på sätt närmare framgår av för-

slagshandlingar och ritningar.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 4+38 öster ut till avvägningpunkten 0 = 20 i gränsen mellan Tirups och Källs Nöbbelövs socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 18" cementrör med undantag för delsträckan 4+38 - 4+32, som skall utföras av 24" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 4+32, 3+22, 1+90, 0+28 och 0 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förslag alternativ 2 /se ritning, blad 3/.

- 4/ Dikessträckan A-B skall utföras på samma sätt som enligt förslag alternativ 1.
- 5/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 7+45 öster ut till ägovägen vid avvägningpunkten 4+38. Det nya avloppet skall upptagas genom fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket.
- 6/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 4+38 öster ut till avvägningpunkten 0 = 20 i gränsen mellan Tirup och Källs Nöbbelövs socknar. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras av 18" cementrör med undantag för delsträckan 4+38 - 4+32, som skall utföras av 24" cementrör. Vid avvägningpunkten 4+38 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 4+32, 3+22, 1+90, ⁰⁺²⁸ och 0 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Förslag till avlopp, som ej skola utföras /avdragsdiken/.

- 7/ Dikessträckan D-E skall utföras av 18" cementrör.
- 8/ Dikessträckan E-F skall utföras av 18" och 10" cementrör.
- 9/ Dikessträckan E-G skall utföras av 8" cementrör.

Synemännen anse, att det givetvis vore fördelaktigt om det nya avloppet kunde utföras enligt förslag alternativ 1 eller som täckt dikessträckan ledning även beträffande B-C. Kostnaderna för utförandet av detta förslag är emellertid betydligt högre än kostnaderna för utförandet av förslaget alternativ 2, och förstnämnda förslag medför dessutom beträffande dikessträckan B-C för i huvudsak endast för en ~~del~~ delägare inom dikningssamfälligheten. Synemännen föreskriva därför, att det gemensamma dikningsföretaget skall utföras enligt förslag alternativ 2. Företaget ~~kan~~ ^{skall} dock utföras enligt förslag alternativ 1, därest någon delägare det påfordrar och därest denne förbinder sig att ensam gälda de ökade kostnader som härigenom uppkomma för företaget. I detta fall skola anbud infordras på företagets utförande enligt båda förslagen, varefter de ökade kostnadernas storlek skola bestämmas av skillnaden mellan den antagne entreprenörens båda anbud. Den, som påfordrar att företaget skall utföras enligt förslag alternativ 1, äger tillgodoräkna sig ^{dels} det belopp å 693.- kr, som skulle tillkommit honom i ersättning för jord och för intrång genom jordupplag, därest företaget utförts enligt förslag alternativ 2, dels ytterligare ett belopp av 300.- kr, som anses motsvara de kapitaliserade underhållskostnaderna för dikessträckan B-C, därest ~~detta~~ ^{denna} utföras som öppet avlopp.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de tänkta ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Profilritningar hava upprättats över avloppet enligt olika förslag. Profilritningen blad 2 avser förslaget alternativ 1 och profilritningen

blad 3. förslaget alternativ 2. ~~Sektionsritningar~~ hava uppgjorts för båda förslagen liksom även typritningar för ommurningar och intag. Typritning för den ägovägstrumma, som skall byggas vid avvägningspunkten 10+26, återfinnes på blad 3. Ritningar med röda beteckningar avse dikessträckor, som skola utföras, medan gröna beteckningar avse de s.k. avdragsdikena.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

Samtliga de märker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt- nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade diknings- företaget kommer till stånd, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Den nuvarande trumman för ägovägen vid avvägningspunkten 10+26, har utförts av 24" äggformiga cementrör. Trumman har ej tillräcklig genomloppsarea och ligger dessutom för grunt. Den måste därför rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av 32" /80 cm/ rör med rund sektion, med frontmurar i betong. /300 kg. Cement per m³/ och

till 5 m. längd. Trummans inre ^{underkant} ~~nedre kant~~ skall ligga på höjden + 7.88 m. Typritning för den nya trumman återfinnes på blad 3. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget. Framtida underhållet av trumman skall däremot åligga den eller dem, som trafikera ^{den} ~~vägen~~. Även den nuvarande trumman för Ägovägen vid avvägningspunkten 4+38 skall rivas. Den behöver emellertid ej ersättas, då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning. Vägbanan skall av dikningsföretaget återställas i förutvarande skick, så snart avloppet genom vägen färdigställt.

Mom. 4. Ersättning.

Vid utförandet av de öppna dikessträckorna kommer en del jord att grävas bort och vissa områden att tagas i anspråk för upplag. Ersättning härför skall utgå till vederbörande jordägare med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget /Bil. B/ och utbetalas innan arbetet påbörjas. Dikningsföretaget äger därefter rätt, att vid framtida rensningar av de öppna dikessträckorna ånyo upplägga rensningsjord utmed avloppets sidor, utan att till ägaren utgiva ytterligare ersättning för intrånget.

För skada å växande gröda liksom även för annan skada, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57. § vattenlagen.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt förslag alternativ 1 till ¹⁷²⁰⁰~~25000~~.- kr. och enligt förslag alternativ 2 till ^{13900.-}~~21700~~.- kr. Kostnadsförslag hava upprättats och bilagts förrättningshandlingarna /Bil. Ba och Bb/.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående ^{markerna}~~fastigheterna~~. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10. kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till densammas blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse pris å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil.A/, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Anledning föreligger ej att uppdelas dikningssamfälligheten i avdelningar för närmare utredning, om kostnaderna för någon fastighet skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna för dikningsföretagets utförande skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 §

vattenlagen. Kostnaderna för fullständig torrläggning av diknings-
 samfälligheten enligt förslag alternativ 2 hava av förrättningsman-
 nen beräknats till 21700.- kr. och den genom företagets utförande
dävid *han* uppkommande båtnaden *av* synemännen värderats till 23778 kr. Diknings-
 samfällighetens relativa kostnadstal belöper alltså till $21700:23778 =$
 0.912608.

Sökanden har under syneförrättningen framhållit, att han en-
 dast påfordrar utförandet av de dikessträckor, som ligga nerströms
 hans fastighet eller dikessträckorna A-B-C-D, samt att de nuvarande
 avloppen över hans egendom eller dikessträckorna D-E-F och E-G en-
 ligt hans förmenande äro fullt tillräckliga /förslagsprotokollets § 7/.
 Det gemensamma dikningsföretaget skall därför endast omfatta utförandet
 av dikessträckorna A-B-C-D för vilka kostnaderna beräknats till ^{13900.-} ~~14000.-~~
 kr. Då nya avlopp alltså ej skola upptagas i sträckningarna D-E-F och
 E-G, erhåller dikningssamfälligheten enligt synemannens åsikt ej full-
 ständig torrläggning. De blivande värdena skola därför minskas för
 de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckorna
 D-E-F och E-G, med ett sammanlagt belopp, som motsvarar kostnaderna för
 dessa dikessträckors utförande, dividerade med dikningssamfällighetens
 relativa kostnadstal. Det belopp, varmed de blivande värdena skola min-
 skas, utgör $7800:0.912608 = 8547.-$ kr, vilket skall fördelas sålunda;
 fastigheten Källs Nöbbelöv 18⁶

$$10335:/10335+2103+505/x8547 = 6825.- \text{ kr.}$$

fastigheten Källs Nöbbelöv 13²

$$2103:/10335+2103+505/x8547 = 1389.- "$$

fastigheten Källs Nöbbelöv nr 1¹

$$505:/10335+2103+505/x8547 = 333.- "$$

Summa 8547.- "

Sedan de i värderingslängden /Bil.A/ beräknade blivande värdena vid dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna talen, har båtnaden för dikningsföretagets utförande beräknats till 15231.- kr.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil.Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10. kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av

förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som ^{han} själv ~~ägar~~ ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/Avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan samt i mom. 2 här ovan närmare angivna sträckningar.
- 4/Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per om av rörets längd: 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 9", 8" och 6" 15 kg.
- 6/På profilritningarna ~~vid olika punkter~~ angivna höjdlägen för botten-

vid alla punkter, och fixpunkter. De skola gälla framför 76.
linjen) hava uträknats i förhållande till jämförelseplan) ~~och~~ i arbets-
beskrivningen /Bil.C/ angivna djupsiffor.

- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Om företaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom.8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil.Da/. Varje delägare är berättigad påfordra att

de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styresman eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillodas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse med en ledamot, kallad styresman. Styresmanen, som väljes på allmänt sammanträde, då varje delägare får rösta i förhållande till sitt andelstal i företaget med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, ^{släggas} ~~släggas~~:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-

kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas

i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifika-

tioner försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår

och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande

vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap.

64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv av år 1943". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 22.85 kr. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vatten-domstol ingiva sina bevär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären skola därjämte fogas de ytterligare handlingar,

som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-
ning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke be-
svär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna
tiden.

Källs Nöbbelöv den 9 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Emil Njåman *Sture Jansson*
Kode wau.

Bil da.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *dickningsföretaget "Tirups-
Källs Köbelör* av år 1942 i

Tirups och Källs Köbelör socken ^{var} av *Malmöhus*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.4	3,00	13	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ^{> 30}	111	0,17	18	87		
		 ha	33.56	1.06	35	57		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal						
		 ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck					71	64
		blad					87	64
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				81 64
30/9	1-3/10	Avvägning.				
7/10		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	33.56	0.50	16 78	
		avvägda punkter	500	0.00	15 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4.4	2,00	8 80	
		i annan mark		5,00		100 58 ✓
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal > 30 ha,	111	0.05	5 55	
		ha	33.56	0.10	3 36	8 91 ✓
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	111	0,04		4 44
1942	17/9	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	222	0,06	13 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	111	0,12	13 32	41 14 ✓
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	2.3	3.50		11 55 ✓
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	18	0.14	2 52	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	54	0.25	13 50	
		"				16 02 ✓
		"	2	3,00	6 -	
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
1942	8-9/10	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
1942	28/1	Rekonstrering av nedlobödsområdet m.m.	2	12.-	24 -	
		Karta över nedlobödsområdet m.m.	1	12,00	12 -	38 - ✓
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2	1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	40 -	55 - ✓
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	5	2,00	10 -	13 -
		Överföres				378 78

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				378 78
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3 6	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			46 70	61 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	6	0,30	1 80	
		~~beräkningar m. m.~~				
		~~tillägg för fastigheter i olika avdelningar~~			12 —	15 80
		Utlåtande, § 45 sid	14	3,00		42 —
23/7, 17/9, 8-9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/2	12,00		42 —
16/9, 18/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. äldre dik- ningsföretag	2	12,00		24 —
		Utdredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 3 st.	1 1/2	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning 2 st.	1	12,00	12 —	
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				622 68
		1) 1:sta regalarbarkblad			7 —	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 7 30 ha, ägofigurer st	111	0,07	7 77	
		ha	33 56	0,14	4 70	
		Överföres			19 47	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 47	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 12	
		3) insättning av höjdlägestal st	500	0,02	10 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	50	0,05	2 50	36 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	4.4	6.-	26 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 02	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	53 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				151 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			21 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} uppklistring av räkningar			5 -	26 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			93 11	
		Summa kronor				139 11
		Sammandrag.				165 71
		Förrättningsmannens arvode				622 68
		Lösen för kopior och avskrifter				151 26
		Övriga förrättningskostnader				165 71
		Summa kronor				939 65

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Rönnebergs, Onsjö och Kajagens häradsrätt.
Kalle Kobbler den 9 november 1943

B. H. Mäller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Berni Myrman

Sture Jansson

Kronor 939 65 kvitteras:
Kalle Kobbler den 9 november 1943

B. H. Mäller

Räkning Källs Möbblör den 9/11 1943 ^{87.}

Bokningsförelaget Tirup - Källs Möbblör av år 1943 Debet
till skiftesgodemannen Leure Jepsen.

1943				
Sept. 17		Resa hemmet - Källs Möbblör - - hemmet, Hku.	2	-
		Arvode	10	-
Nov. 9		Ersättning lika med d. 17/9	12	-
		Kronor	24	-
		Leure Jepsen		

88
1943

[illegible]

Kontoutdrag faktura nr 16262

B

MALMÖ

den 26 juli 1943.

89

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1943
Juli

26

Kungörelse: Torrläggning av marker
tillhörande Källs Nöbbelöv

Kvitteras den 5/1 44
A.-B. Skånska Dagbladet
g:m

ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1	80	27	21	60

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonsliché svaras ej mera än sex månader.

Anmärkning: ej delgäld inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

Kungörelse

Sammanträde för synesförrättning
gående torrläggning av marker tillhö-
rande Källa Nöbbelöv nr 18 m. fl. hem-
man i Källa Nöbbelöfs socken, Malmö-
hus län, kommer att hållas hos lantbru-
karen Fritz Elfström, Källa Nöbbelöv
nr 18, fredagen den 17 september 1943
kl. 10, då saktägarne hava att tillstådes-
komma personligen eller genom befull-
mäktigade ombud. Av förrättningen tor-
de beröras dels marker tillhörande Källa
Nöbbelöv n:ris 1, 13 och 18 i Källa Nöbb-
elöfs socken samt Tirup n:ris 1, 10 och
12 i Tirups socken, dels dikningsföreta-
gen "nr 13 Källshög av år 1892" i Källa
Nöbbelöfs socken samt "n:ris 3 och 10
Tirup av år 1912" i Tirups socken.

Malmö den 23 juli 1943.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Statens lantbruksingenjör

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd
i Skånska Dagbladet måndagen den 26 juli 1943.

Malmö den 26 juli 1943.

M. Grönberg

L. G. Hult

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 20/6 1946
godkänd den 7/7 1946

218

116

M 3*6802

DIARIE Nr 15000
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
dikningsföretaget Tirup - Källs Nöbbelöv av år 1943 i Tirups och
Källs Nöbbelövs socknar,

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med sjutusentrehundrafemtio (7.350)

kröner att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusensexhundra (6.600)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~de~~ och förbind ~~de~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nålls Höbblös den 25 sep 1946.

Fritz Elfström

Att

Lantbrukaren Fritz Elfström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Wallin

Sigrid Wallin

Adress

Uckerö

Adress

Uckerö


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



godk. 12/246

218
46

DIARIE Nr 15001
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1946

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företags styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Tirup-Källs Nöbbelöv av år 1943 i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 februari 1946.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7350.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 6600.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Fritz Elfström,

Källs Nöbbelöv,

Teckomatorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 maj 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det av mig upprättade förslaget alternativ 1. Då statsunderstöd endast beviljats till utförande av förslaget alternativ 2, hava merkostnaderna för förslag alternativ 1 gäldats av ägaren till fastigheterna Tirup 1 och 12, vilken påfordrat att företaget skulle utföras enligt förslag alternativ 1 / se bestämmelserna i synemännens utlåtande mom. 2/.

Företaget föreslås till godkännande.

Kostnaderna för utförande av företaget enligt förslag alternativ 2, till vilka statsunderstöd beviljats, hava beräknats med ledning av införade entreprenadanbud sålunda:


Torrlägningskostnader 15900.- kr.

Förrättningskostnader 1016.- "

Summa 16916.- kr.

De verkliga kostnaderna äro alltså 2000.- kr. större än de kostnader, som beräknades, då statsunderstödet beviljades.

Malmö den 27 maj 1946.


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1946 den 12 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget Tirup - Källa Nöbbelöv av år 1943 i Tirups och Källa Nöbbelövs socknar, Malmsläns län.

Lån 6.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 28 februari 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dettas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Tirups socken.</u>			
Tirup	1/4	1 ¹	Brynolf Jönsson
"	⁹⁴⁵ 3000	12 ²	densamme
<u>Källa Nöbbelövs socken.</u>			
Källa Nöbbelöv	²⁹ 128	18 ⁶	Frits Elfström

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



28/2 46

DIARIE Nr 12923

K. LANTBRUKSSTYRELSEN avskrift.

22 JUN. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Tirup-Källs Nöbbelöv av
år 1943" i Tirups och Källs Nöbbelövs socknar, Malmöhus län, till
vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Tirups socken.

• $\frac{1}{4}$ mtl. Tirup ¹ 1 ; Brynolf Jönsson U 1

(Karl Gustaf Jönsson)

• $\frac{945}{3000}$ " D:o ² 12 ; Dens. U 1

Källs Nöbbelövs socken.

• $\frac{29}{128}$ mtl. Källs Nöbbelöv ⁶ 18 ; Fritz Elfström. U 1

Malmö i juni 1944.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Rätt avskrivit betygar:

C.H. Wallér