

Förslag till
 förordning av mark till

Östra by nr 12 och 14

med hemman uti Östra by socken av Färs härad af Landbrukstyrelsen i Länsländan för

och Malmöhus Län,

upprättat vid laga synförrättning år 1924 av

Ernst Berggren

statens lantbruksingenjör

Afslut:

Genom Kung Maj:ts nådiga bref den 23 de-
 cember 1926 fastställdes till oförändrad och
 utelämnad utifrån och med viss tillägg enligt

paragraf

Statuterna den 19 januari 1927


Vidimuss På Kung Landbrukstyrelsens råman

Ex officio

Carlström

Albert Smith

Vidimuss
 Ex officio
 Carlström



Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 400 met

7684 250-10
 1927
 1927
 1927

Rik.Nr 001

M 2*0089

Nr 101 Malmöhus Län

Afskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres den 23 december 1926
 förklarades till ofrånkälles vid arbetets utförande med
 viss tillägg enligt av. Landstullstyrelsen i betänksamt uti Åstraby socken av Walmöhus län
 gjord förhåll. Skedd den 19 januari 1927

På Kungl. Landstullstyrelsens vägnar

Albert Smith.

för målritning för enskilda vägstrumman

Skala 1:50

Förslag 2 i 22

torrläggning av mark tillhörande

Östraby 11:1201 m. p. Hamman

uppräpta till vicelaga styrelsen år 1924

Genutredning


Ståens Landstullingenjör

Blad 2.

Förslag till byggnadsstrumman

Skala 1:50

vidimera
 ex officio
 Genutredning



Sektionskala 1:50

Höjd och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Nr 002

M 2*0089

Nr 101 Walmöhus 2 rit

M

2*0089

4257

23 FEB 1927

Handlingar

angående torrläggning av mark till
ÖSTRABY n:r 12 och 14 m.fl.hemman
uti Östraby socken av Färs härad och
Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och anslag år 1926.

Tomekällan Femtiöfva (57) skivorna sidor.

Avskrift,

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 23 december 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, dels att arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Östraby n:r 12 och 14 skall gälta de under återstående arrendetiden å egendomen belö-
pande annuiteterna å lånet, dels ock att uppodling av därtill föreslagna markområden icke skall ingå i det arbete, som inne-
fattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 19 januari 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimus

ex officio

Per Olof Larsson

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Avskrift.

Betänkande

angående "Torrläggning av mark tillhörande Östraby n:r 12 och 14 m.fl.hemman av år 1924", avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddi-ke för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande n:r 12,14 och 1 Östraby samt n:r 8,5 och 3 Orås uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km.sydväst om Östraby kyrka med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översigtskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan/förordnades undertecknad den 15 december 1923 att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av den ovanskrivna marken. - Förrättningen avslöts den 29 november 1924 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 3 febr.1925.

Enligt en emellan delägarna den 21 mars 1925 ingången för-ning hava samtliga delägare beslutat att ansöka om ett anslag från allmänna avdikningsanslaget och ett lån från odlingslånefon-

den till arbetets utförande. - Då två av de sökande äro arrendatorer, den ene av en kronoegendom och den andre av ett annexhemman, har vederbörligt tillstånd för dessa, att ansöka om föreskrivet lån och anslag, infärskaffats och bifogas. - Även bifogas bevis om att Olof Nilsson å nr 4 Högseröd är förmyndare för Jöns Mårtenssons och Hilma Mårtenssons omyndiga barn.

I företaget ingår enligt efterstående tabell:

åker	22.75 har.
äng och annan mark	<u>8.98 "</u>
eller tillsammans	<u>31.63 har.</u>

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är det nödigt att uppgräva dikesträckan A-B till det djup och med de dimensioner och fall, som det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget närmare angiver.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Av den i företaget ingående icke odlade jorden hava ågofigurerna 28-32 med en areal av 2.29 har. föreskrivits till odling. Odlingen bör kunna företagas med plog. - På samma gång som odling verkställas upptagas nödiga tegdiken eller hellre täckdikning i förening med kringliggande åkerjord.

I företaget ingår en bygdevägstrumma, som föreskrivits till ombyggnad enligt upprättad ritning. - Mot förslaget hade det vid sammanträdet närvarande ombudet för Färs härads vägstyrelse ej något att anföra. - Utom bygdevägstrumman har det varit nödigt att föreskriva ombyggandet av 6 st. ägovägstrummor enligt upprättad normalritning, och på ställen, som närmare angivas i kostnadsförslaget.

Vattenavledningsarbetet kan beräknas utföras på en tid av ett år. -

Då sökandena önska erhålla såväl lån från odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget, har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringen för hela företaget
till 11.589:05 kr.
kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget 10.020:73 "
varför vinsten skulle bli 1.568:32 kr.

Då företaget synes lönande får jag tillstyrka att sökandena måtte beviljas ett statsunderstöd för arbetets utförande med ett anslag från allmänna avdikningsanslaget med 2417:- kr.
ett lån från odlingslånefonden med 7251:- "
eller tillsammans 9668:- kr.

Lund i febr. 1926

Ernst Berggren

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedan-
stående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets			Hemmanets eller lä- genhetens och inne- havarens namn.	Areal.								Jordförbättr.värde.					
Mantel.	Jordboksnummer	Jordregister		Åker	Till odling föresla- gen mark		Annan mark		Summa		Genom odling- ningen		genom odling- en och tagditt- ningen.				
					pr.har	å hem- manet el. lägen- heten.	pr.har	öre	pr.har	öre	pr.har	öre	pr.har	öre			
1/2	12	12	1	Östraby, Kronoegendom													
1/2	14	14		arr.And.Nilsson	399.-	-	-	-	-	399.-	2380	50					
1/3	1	1	3	do. annexhem. arr.													
				Lars Andersson	622.-	-	-	437.-	1059.-	4132	50						
1/3	1	1	4	do. do.	338.5 385.5	229.-	232.-	7995	3119	30	150	-	351	50			
1/16	8	8	4	Orås, Anna och Bengta Nilsson	141.-	-	-	-	-	141.-	266	20					
1/16	8	8	4	do. Jöns Mårtenssons sterbhus	582.-	-	-	-	-	582.-	1478	80					
1/64	3	3	6	do. Per Persson	041.-	-	-	-	-	041.-	45	10					
3/32	3	3	4	do Alf.Andersson	077.-	-	-	-	-	077.-	84	70					
3/32	5	5	19	do Henrik Persson	074.5	-	-	-	-	074.5	81	95					
Summa				2275.-	229.-	669.-	3173.-	11589	05							351	50

Lund 1 febr. 1926

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdiknings-				Låne- och anslags-			
	området.				sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar	kr.	ö.	har	ar	kr	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker		2275-				2275-		
äng och annan mark		898-				898-		
Summa	3173-	21197	45		3173-	21197	45	
Genom de föreslagna vattenavlednings- arbetenas utförande beräknas samma om- råde kunna förändras till:								
åker (förbättrad)		2275-				2275-		
" (förut äng eller annan mark)		229-				229-		
äng och annan mark (nybildad eller för- bättrad)		669-				669-		
Summa	3173-	32786	50		3173-	32786	50	
Lund i februari 1926.								
Ernst Berggren.								

Kostnadsförslag.

a) Vattenavledning och gemensam dikning:

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag 9020:-

Laga syneförrättningskostnaden 499:57

Betänkande med bilagor 149:66 649:23

Summa 9669:23

b) ~~Odling och tegdikning.~~

~~för odling och tegdikning av 2.29 har. å 150. 351:50~~

Summa ~~10020:73~~

Lund i februari 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9669 kronor 23 öre.

Stockholm den 19 januari 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och anslags-belopp.

Hemmanets.			Hemmanets eller lägenhetens namn och innehavarens namn.
Mantel.	ordningsnummer	registrationsnummer	
		1	
$\frac{1}{2}$	12	12	Östraby, Kronoegendom, arr. Anders Nilsson -----
$\frac{1}{2}$	14	14	
1/3	1	3	do. Annexhemman, arr. Lars Andersson -----
1/3	1	4	do. do. do. do. -----
1/16	8	4	Orås, Anna och Bengta Nilsson -----
1/16	8	8	do. Jöns Mårtenssons sterbhus -----
1/64	3	6	do. Per Persson -----
3/32	3	4	do. Alfred Andersson -----
3/32	5	19	do. Henrik Persson -----

[illegible]

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till nr 12 och 14 Östraby uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av sta-

tens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning

år 1924 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t

möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden

och anslag från allmänna avdikningsanslaget till så stort belopp

som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där-

för bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i be-

hörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i

övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag röra

kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande

av ovanskrivna lån och anslag.

Östraby den 21 mars 1925

Anders Nilsson

Alfred Andersson

Östraby boställe, brukar 1

Orås n:r 3.

mantal Östraby 12-14.

Lars Andersson

Henrik Persson

brukar 2/3 mtl. Östraby n:r 1.

Orås n:5 3/32 mtl.

Olof Nilsson förmyndare för

Per Persson

Jöns Mårtenssons sterbhus

Orås n:r 3.

Ester Mårtensson.

Bengta Nilsson.

Orås n:r 8 1/16 mtl.

Anna Nilsson

Orås n:r 8 1/32 mtl.

Egenhändiga namnteckningar bevitna:

Nils Andersson n:r 10 Östraby.

Ruth Berlin, Östraby 8.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lund domkapitels protokoll den 22
april 1925.

§ 44. Statens lantbruksingeniör E. Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 6 april 1925 meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, som avslutats år 1924 och som numera vunnit laga kraft, jord tillhörande annexhemmanet 2/3 mantal Östraby n:r 1 i Östraby socken befämnats pliktig deltaga i kostnaderna för "torrläggning av mark till np/12 och 14 Östraby av år 1924" samt att arrendatorn av hemmanet Lars Andersson undertecknat en förening för sökande av lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget.

På grund härav hade lantbruksingeniören Berggren anhållit om domkapitlets tillstånd för omnämnde arrendator att söka detta lån och anslag.

I infordrat yttrande hade kontraktsprosten N. Stenow förklarat sig icke hava något att erinra mot framställningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingeniören Berggren, att domkapitlet icke hade något att erinra mot att arrendatorn Andersson sökte omförmälda lån och anslag. Ut supra.

In fide

Vidimeras

Fr. Callmer

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift av avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en till länsstyrelsen i Malmöhus län ställd, av länsstyrelsen med resolution den 30 oktober 1925 till domänstyrelsen översänd och av sistnämnda styrelse med utlåtande den 5 november 1925 överlämnad ansökning av statens lantbruksingeniör E. Berggren, Lund, medgiver Kungl. Maj:ts arrendatorn av kronoegendomen 1 mtl. Östraby n:r 12 och 14 i Östraby socken av nämnda län A. Nilsson att för ifrågavarande egendom jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag benämnt "torrläggning av mark till n:r 12 och 14 Östraby av år 1924" söka och vinna delaktighet i odlingslån för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälla de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 27 november 1925.

Enligt hånligt förordnande:

Karl Levinson.

/Herman Schlytern.

Bstyrkes å tjänstens vägnar-

Nils Kalén.

/vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1925 medgivit på ansökan av undertecknad, arrendatorn av kronoegendomen 1 mtl. Östraby n:r 12 och 14 i Östraby socken A. Nilsson att för ifrågavarande egendom jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag benämmt "torrläggning av mark till n:r 12 och 14 Östraby av år 1924" söka och vinna delaktighet i ett odlingslån för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna i lånet, får jag även vördsamt anhålla om tillstånd för bemälda arrendator att ansöka om och erhålla ett anslag från allmänna avdikningsanslaget till företagets utförande.

Lund den 20 januari 1926.

Ernst Berggren.

Resolution .

Länsstyrelsen medgiver härmed arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Östraby n:r 12 och 14 i Östraby socken, A. Nilsson, rätt att söka och erhålla anslag från allmänna avdikningsanslaget för utförande av ifrågavarande torrlägningsföretag. Malmö i landskontoret den 12 februari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Carl Nielsen.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Härmed intygas att hemmansägaren Olof Nilsson i n:r 4
Högseröd är enligt förordnande av Färs häradsrätt den 20/11 1924
§28 förmyndare för avlidne åboen Jöns Mårtenssons från n:r 8 Orås
av Östraby socken och hans jämväl avlidna hustru Hilma Mårtenssons
omyndiga barn: sönerna Nils Martin Rickard och Johan William Gott-
frid.

Betygas: Orås den 19 jan. 1926.

Otto Andersson.

Överförmyndare i Östraby distrikt.

kom. ordf.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Östraby n:12 och 14 m.fl.hemman uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län; upp-
rättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnande samt kommissionsarvode 3:-

" 12 st.kallelser à 50 öre 6:-

" 2 st.sammanträdesdagar, den 5/11 och 29/11 -24 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mättingsområdets gränser 5.32 km.à 3:- kr. 15:96

" 46 st.ägofig.åker, medelareal 0.49 har.à 24 öre ... 11:04

" 22.75 har. " " " " à 78 " ... 17:74

" 17 st.ägofig.äng " 0.53 " à 26 " ... 4:42

" 8.98 har " " " " à 42 " ... 3:77

" 21 st.ägofig.imp. " 0.26 " à 14 " ... 2:94

" 5.43 har. " " " " à 42 " ... 2:28 42:19

" rubrik, skala m.m. 4:-

För ytavvägning 31.73 har.à 66 öre 20:94

" 235 punkter à 2 öre 4:70 25:64

" begränsningskurva 5.32 km.à 2:50 kr. 13:30

" längdävvägning och jordundersökningar den 19/9 & 23/9 24:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 84 fig.à 5 öre 4:20

" " " " 37.16 har.à 10 " 3:72 7:92

För ägobeskrivning 2:52

" gradtabell 5:50

Trpt. 174:03

För uträkning av värde å ytenhet 63 fig.å 6 öre	3:78
" bestämmande av värdet före och efter, 63 fig.å 12 öre	7:56
" profilkartan 2 km.å 3.50 kr.	7:-
" sektioner 38 st.å 28 öre	10:64
" " 10 st.å 17 "	1:70
" 2 st.brotrummor å 5:- kr. + 3:-	<u>16:-</u> 28:34
" skalor, rubrik m.m.	3:-
För hydrografisk utredning	2:-
" bestämmande av dimensioner	10:-
" dikenas insättande å kartan	2:35
" grävningstabell	5:-
" kostnadsberäkning 2 km.å 4:50 kr.	9:-
därtill 0.1 % av kostnaderna	8:02
För införande av höjdsiffror 235 st.å 1 öre	2:35
" ersättningslängd	7:75
" utlåtande	24:-
" kostnadsfördelningslängd	6:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 84 fig.å 7 öre	5:88
" 37.16 har.å 14 öre	<u>5:20</u> 11:08
därtill 25 %	<u>2:77</u>
Trpt.	321:03

Trpt. 321:03

För 235 st.höjdlägestal à 2 öre	4:70
" diken å plankartan	4:-
" profilen 2 km.à 6:- kronor	12:-
" tvärsektioner och brotrumnor lika föregående	28:34
därtill 30 %	8:50
" rubrik,skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbändning	<u>30:-</u>

411:57

För gode männen	59:-
" kallelsekostnad	9:-
" dagsverken	<u>20:-</u>

Summa kr. 499:57

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter, klander därå, genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Östraby den 29 november 1924

Ernst Berggren.

411:57 kvitteras Ernst Berggren

29:50 " Otto Andersson

29:50 " Anders Persson

Härtill kommer Tio (10) kronor 50 öre för kallelsekostnad, som ej
upptagits i ovanskrivna räkning.

Östraby den 29/11 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av lån från odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Östraby n:r 12 och 14 m.fl. hemman av år 1924" uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande	24:-	
" jordregisters åsättande och uträkning 2/12 -25	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	32:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 84 fig. à 7 öre	5:88	
" 37.16 har. à 14 öre	<u>5:20</u>	11:08
" 235 st. höjdlägestal à 2 öre		4:70
" diken å plankartan		4:-
" kopia av profilkartan, rubrik, skala m.m.	3:-	
" profilen 2 km. à 6:- kr.	12:-	
" tvärsektioner och brotrummor	28:34	
därtill 30 %	<u>8:50</u>	
	51:84	
för profilritning å kalkerväv av-går 25 %	<u>12:96</u>	38:88
" skrivelser m.m.	<u>3:-</u>	

Summa kr. 149:66

Kvitteras

Lund den 15 februari 1926

Ernst Berggren.

wdl.
G. S. P. 1/6.
För -

Alcald. Euzaso (21) Alcifra Señor

Villanueva, ex officio

Quinto Pinar

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde an-

gående laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Östraby boställe

m.fl.hemman

År 1924 den 5 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör å kommunalrummet i Östraby för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Östraby boställe m.fl.hemman uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vaderbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Anders Nilsson som arrendator av kronoegendomen 1 mtl.

Östraby N:12 & 14

och av öbriga sakägare:

Nils Hansson för N:5 & 1 Orås genom sonen Anders Nilsson;

Henrik Persson för Orås N:5;

Alfred Andersson för do, N:3 & 4;

Östraby kyrkoråd genom kyrkovärden Anders Persson i Orås enl.

förordnande Bil.A.

Bengta Nilsson för Orås N:8 1/32 mtl.

Färs härads vägstyrelse genom sekreteraren landsfiskalen C.G.

Sjöström;

Per Persson för Orås N:3;

Som kronoombud t.f. landsfiskalen Albin L. Persson enligt förordnande av den 27 sistlidne oktober Bil. B.

Som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m. N. Stenov enligt förordnande av den 28 okt. 1924 Bil. C;

Som gode män Herrar Otto Andersson i Orås och nämndemannen Anders Persson i Oderup, vilka bägge avlagt föreskrivna ed såsom skiftesgodemän;

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil. D

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan vare sig mot förrättningsmannen eller gode männen, Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning,

§:3

Det skulle antecknas att arrendator Anders Nilsson erhållit tillstånd att ansöka om denna laga syneförrättning Bil. E.

§:4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:5

Sökanden yrkade få boställets mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga.

§:6

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:7

Enligt vad de närvarande kunde erinra sig hade den i företaget ingående bygdevägsbron tillkommit förz år 1880.-

§:8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 29 denna månad kl.9.30 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägrar:

Ernst Berggran.

Biträdande gode män:

Anders Persson

Otto Andersson

Den 29 november 1924.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare och ombud:

Anders Nilsson som arrendator av kronoegendomen 1 mtl. Östraby N:12 och 14.

Jöns Mårtenssons sterbhus för Orås N:8 förmyndare Anders Mårtensson i Sniberup och Olof Nilsson i Högseröd.

Per Persson för Orås N:3

Alfred Andersson do. N:3 & 4

Henrik Persson do. N:5

Anders Persson för Östraby kyrkoråd

Som kronoombud t.f. landsfiskalen Albin L. Persson enligt förut inlämnat förordnande av den 27 sistlidne oktober Bil. litt B.

§:10

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11

Infann sig konsistorieombudet ^{Herr-Contraktsposten} m.m. N. Stenow enligt förordnande av den 28 sistlidna oktober Bil. C

§:12

Avgavs följande utlåtande Bil.

§:13

Anders Nilsson i Östraby boställe skulle emottaga och förvara

hithörande handlingar och kartor och utsågs att sammankalla delägarna för val av styrelse.

§:14

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst

§:15

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Otto Andersson

Anders Persson

Bil.A

Utdrag av protokoll vid samman-
träde med Östraby kyrkoråd den 29 okt.24

§:2

Till ombud för Östraby kyrkoråd vid sammanträdet i Östraby kommunal-
rum onsdagen den 5 instundande November ^{kl} 9.30 f.m. angående syn för torr-
läggning av mark till Östraby boställe m.fl. hemman uti Östraby, utsågs
kyrkovärden And. Persson, Orås.

John W. Rundgren
ordf.

Rätt utdraget betygar:

John W. Rundgren

Avskrift.

Bil:B.

Till Länstyrelsen i Malmö.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Östraby boställe m.fl.hemman uti Östraby socken av Färs härad, får jag, under tillkännagivande, att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å kommunalrummet i Östraby onsdagen den 5 instundande november kl.9.30 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Östraby boställe tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda boställes rätt iakttaga och bevaka,

Lund den 18 oktober 1924

Ernst Berggren

Till landsfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt

Länstyrelsen anmodar ^{och förordnar} Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträdet och vid de följande sammanträden, som

kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande Östraby boställe. Rapport i ärendet hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt blir satt i tillfälle att klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 27 oktober 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sven Wiegert.

Avskriftens riktighet bestyrkes:

På tjänstens vägnar:

Albin Persson

Avskrift.

Till e.o. landskanslisten Albin L. Persson

Länsstyrelsen, som beviljat landsfiskalen C.G. Sjöström tjänstledighet från och med den 4 september till och med den 30 november 1924, förordnar härigenom Eder att under nämnda tid bestrida landsfiskalstjänsten i Bjärsjölagårds distrikt med undantag dock för under tiden förekommande förrättningar för arrendeuppskattning m.m. av ecklesiastika löneboställen, vilka förrättningar skola utföras av landsfiskalen Sjöström.

Malmö i landskansliet den 25 augusti 1924.

På länsstyrelsen vägnar:

A. Adler

T. Kinnman

Avskriftens riktighet bestyrkes.

På tjänstens vägnar:

Albin Persson

Bil.C.

Till Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Östraby boställe m.fl.hemman yti Östraby socken av Färs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å kommunalrummet i Östraby onsdagen den 5 instundande november kl.9.30.f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående indr.annexhemmanet Östraby N:1 tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda hemmans rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 18 oktober 1924

Ernst Berggren

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.N.Stenow eller, vid förfall för honom den man i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning.Lunds domkapitel den 28 oktober 1924.

Å domkapitlets vägnar:

G.Billing.

B.Wivesson

Bil.D.

Till Länstyrelsen, Malmö

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Östraby boställe m.fl.hemman uti Östraby socken av Färs härad

Östraby den 10/12 23

Anders Nilsson

Resolution

Herr Lantbruksingenjören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 december 1923

På länstyrelsens vägnar:

G.Mjäll

T.Thege

Bil.E

Till kronoarrendatorn Anders Nilsson.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 sistlidne december månad angående tillstånd för Eder att ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av mark till den av Eder arrenderade kronoegendomen 1 mtl.Östraby N:12 & 14 får länstyrelsen efter att i ärendet hava hört

domänintendenten i enlighet med bestämmelserna i nådiga förordningen den 6 juli 1849 angående deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten^{mt}tillhörig jord härigenom meddela Eder tillstånd att ansöka om ifrågavarande förrättning. Malmö i landskontoret den 14 februari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Sven Wiegert

Bil. F

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet, på därom gjord ansökan förordnad laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Östraby boställe 1 mtl. N:12 & 14 m.fl. hemman uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har affattats å hithörande plankartan därvid begränsningslinien blivitt så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägna mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse em arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga god-

het och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.-

Höjdskalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondelsgraderna äro beroende på markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningssgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna, +

För den delägares mark, som ej gränsar intill diket, utan skiljes därifrån genom annan, har särskild hänsyn tagits vid värderingens åsättande.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas. I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:5 och utgör avgränsning av dikessträckan A-B.

Å plankartan är dikets läge utmärkt med tvänne ^{heldragna} röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta nogga uppgåtts och befunnits utgöra: vid A=10 har., vid 8+71=90 har. och vid 10+50 =110 har.-

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr.sek. och har och dimensionen efter Ganguillet & Kutters formel

$$V = \frac{23 + \frac{0.00155}{y} + \frac{1}{y}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{y})^{\frac{2}{3}}} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $N=0.03$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintligt fall 0.5:1000 är således en bottenbredd av 0.3 med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig för det öppna diket och för trummorna 0.6x0.6.-

I företaget ingår en bygdevägsrumma vid 8+71, som ligger för lågt och som blivit föreskriven att ombyggas som en stentrumma 0.6x1.0x6. med räck enligt upprättad ritning.-Då enligt vad framgår av sammanträdesprotokollets §:7 den ifrågasättande vägtrumman funnits före 1880 skall kostnaden för densammas ombyggnad drabba dikeslaget.-Innan arbetet påbörjas med trummans ombyggnad skall anmälan därom ingivas till vederbörande myndighet.-

Vägstyrelsen äger rätt att själv företaga arbetet om den så finner lämpligt.-

En del enskilda vägtrummor har det även varit nödigt att föreskriva till ombyggnad enligt upprättad normalritning.-

Sålunda hava vägtrummor föreskrivits vid 2+66,5+15,10+60,12,12+90 och 14+80 i enlighet med upprättad ^(normal-)ritning 0.6 x 1.0 x 4.-

I enlighet med 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Enligt 9 kap.49 § skall ersättning för mark, som åtgår för dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild längd upptagen var och en delägares andel därav.-

Även skall efter samma paragraf ersättning med fulla värdet utgå för dikesvallarnas upplagsplats och för intrång, vilken av synmännen beräknats till 15% eller 30 % av det blivande värdet i den mark, som beräknats utgå till upplaget.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till

kostnaden för vattendomstolens^{arnas} organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 11:59 kr.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1924 hänföres området till N:92.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med hithörande förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan-som profilritningen;

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningingen är framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas gemensamt efter var och ens deltagningsprocent, som återfinnas i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom inforärande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall uppsättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att dennuppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskonten än

- 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där
så erfordras för ytvattnets fria avlopp;
- att årliga ränsningar av ifrågavarande dikessträcka skall verkställas, dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda; uppkommer jordras, skall dock detta genast undanskaffas och doceringar om så kräves stensättas;
- att i företaget ingående vägtrummor skola byggas av dikeslaget, men sedan underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat;
- att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå.-
- att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent.-
- att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas;
- att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till N:12 & 14 Östraby av år 1924

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingiive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sin till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda

besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden ock skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådant besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Östraby den 29 november 1924


På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Otto Andersson

Anders Persson



BESKRIVNINGSOCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurnas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	<u>Kronoegendomen 1 mtl. Östraby N: 12&14</u>															
	<u>Arr. Anders Nilsson</u>															
1	åker	1	87	-												
2	do.		76	-												
3	do.		70	-												
4	do.		66	-							3	99	-			
	<u>Indr. Annexhemmanet Östraby N: 1</u>															
	<u>Arr. Lars Andersson</u>															
5	åker		31	50												
6	do.		71	-												
7	dike imp.														02	50
8	åker	1	70	-												
9	do.	2	12	-												
10	do.		70	-												
11	do.		35	50												
12	do.		32	-												
79	äng				1	05	-									
80	do.				1	30	-									
81	do.				1	60	-									
82	do.					21	50									
83	do.					20	50				6	22	-		4	37
	<u>Arr. Lars Andersson</u>															
13	åker		25	-												
	Trpt.	25	-		-	-		10	21		4	37	-		02	50

Ägofiguernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	6	47	28 -				3	99	10 21 -	4	37				0250
14	åker			72 -												
15	håla imp.															03 -
16	dike imp.															08 -
17	åker	1		49 -												
18	do.			2150												
19	do.			21 -												
20	do.			50 -												
21	väg imp.															3850
22	äng						51 -									
23	do.						36 -									
24	do.						37 -									
25	do.						29 -									
26	do.						16 -									
27	do.						12 -									
28	do.				1		61 -									
29	do. imp.															28 -
30	do.						20 -									
31	do.						30 -									
32	do.						18 -									
33	do.						30 -									
34	do.						21 -			8 38 50	4	61 -				
	Trpt.							13	5950	8	98m-					80 -

Ägofigurer n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							13	59	50	8	98	-	80	-	
	<i>1/146</i> <u>Oräs N:8 ~~1/172~~ mtl. 8</u>															
	<u>Anna & Bengta Nilsson</u>															
35a	åker			22	-											
b	do.			36	-											
36	do.			45	-											
37	dike imp.														02	50
38	väg imp.														03	-
39	åker			26	-											
40	do.			12	-											
41	dike imp.							1	41	-					02	50
	<u>Oräs N:8 <i>1/146 mtl. 8</i></u>															
	<u>Jöns Mårtenssons sterbhus</u>															
	<u>Fröken Ester Mårtensson</u>															
	<u>förm. Anders Mårtensson i</u>															
	<u>Sniberup & Olof Nilsson</u>															
	<u>i Högseröd</u>															
42	åker			10	-											
43	do.			02	-											
44	do.			22	-											
45	do.			10	-											
46	do.			16	-											
	Trpt.			60	-			15	00	50	8	98	-	88	-	

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.		60	-				15	00	50	8	98	-		88	-
47	åker		37	-												
48	do.		35	-												
49	do.		30	-												
50	do.		23	-												
51	do. backe imp.														52	-
52	do. do. imp.														20	-
53	väg imp.														16	50
54	åker backe imp.														2	88 -
55	åker		21	50												
56	do.		56	50												
57	do.		34	-												
58	do.		55	-												
59	do.		79	-												
60	do.		70	-												
61	do.		81	-												
62	dike imp.							5	82	-					06	-
	Orås N:3 <i>1/64 ny 36</i>															
	<u>Per Persson</u>															
63	åker		26	-												
64	do.		15	-												
65	väg imp.														03	-
	Trpt.		41	-				20	82	50	8	98	-		4	7350

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

=====

Ägofigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägg- grad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Kronoegendomen 1 mtl. Östraby N:12&14</u>														
	<u>Arr.And.Nilsson.</u>														
1	åker	187	-		1500	05	750	1402 50	1	1500	2805 -			1402 50	
2	"	76	-		1500	05	750	570 -	1	1500	1140 -			570 -	
3	"	70	-		1500	08	1200	840 -	1	1500	1050 -			210 -	
4	"	66	-		1500	08	1200	792 -	1	1500	990 -			198 -	
	<u>Sma.</u>	399	-					3604 50			5985 -			2380 50	2380 50
	<u>Indrag. annexhem. Östraby N:1</u>														
	<u>Arr.Lars Andersson.</u>														
5	åker	31	50		1000	08	800	252 -	1	1000	315 -			63 -	
6	"	71	-		1000	05	500	355 -	1	1000	710 -			355 -	
8	"	170	-		1000	05	500	850 -	1	1000	1700 -			850 -	
9	"	212	-		1200	05	600	1272 -	1	1200	2544 -			1272 -	
10	"	70	-		1200	05	600	420 -	1	1200	840 -			420 -	
11	"	35	50		1000	08	800	284 -	1	1000	355 -			71 -	
12	"	32	-		1000	08	800	256 -	1	1000	320 -			64 -	
79	äng	1	05	-	500	08	400	420 -	1	500	525 -			105 -	
80	"	1	30	-	800	08	640	832 -	1	800	1040 -			208 -	
81	"	1	60	-	800	05	400	640 -	1	800	1280 -			640 -	
82	"	21	50		500	05	250	5375	1	500	107 50			5375	
83	"	20	50		500	07	350	7175	1	500	102 50			3075	
	<u>annexh. Östraby / 3 m 1/3 Sma</u>	10	59	00				5706 50			9839 00			4132 50	4132 50
	<u>arr. Lars Andersson</u>														
13	åker	25	-		1000	08	800	200 -	1	1000	250 -			50 -	
	<u>Trpt.</u>	25	-					200 -			250 -			50 -	6518 00
		1084	-					5906 50			10009 -			4182 50	2380 50

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ningsvärde		Summa förbätt- ningsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.							Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	Trpt.	10	25 - 84 -				200 - 5906 50			250 - 10089 -	50 - 4182 50		6518 - 2380 50				
14	åker		72 -	1200	06	720	518 40	1	1200	864 -	345 60						
17	"	1	49 -	1200	05	600	894 -	1	1200	1788 -	894 -						
18	"		21 50	1000	08	800	172 -	1	1000	215 -	43 -						
19	"		21 -	1200	06	720	151 20	1	1200	252 -	100 80						
20	"		50 -	1200	06	720	360 -	1	1200	600 -	240 -						
22	äng		51 -	6000	06	360	183 60	1	600	306 -	122 40						
23	"		36 -	6000	05	300	108 -	1	600	216 -	108 -						
24	"		37 -	6000	05	300	111 -	1	600	222 -	111 -						
25	"		29 -	6000	04	240	69 60	1	600	174 -	104 40						
26	"		16 -	8000	08	640	102 40	1	800	128 -	25 60						
27	"		12 -	6000	05	300	36 -	1	600	72 -	36 -						
28	"	all	161 -	8000	05	400	644 -	1	800	1288 -	644 -						
30	"	all	20 -	8000	08	640	128 -	1	800	160 -	32 -						
31	"	all	30 -	8000	05	400	120 -	1	800	240 -	120 -						
32	"	all	18 -	8000	05	400	72 -	1	800	144 -	72 -						
33	"		30 -	5000	06	300	90 -	1	500	150 -	60 -						
34	"		21 -	5000	09	450	94 50	1	500	105 -	10 50						
	Sma.	18	99 50 58 50				4054 70 9761 20			7174 - 17013 -	3119 30 7251 80		3119 30 7251 80				
	Orås N:8 1/16 mtl.		84							74							
	Anna & Bengta Nilsson.																
35a	åker		22 -	800	09	720	15840	1	800	176 -	17 60						
	Trpt.		22 -				15840			176 -	17 60		9632 30				

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terläggs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	22	-					15840				176-	17	60	9632	30	
35b	åker	36	-	1100	08	880	31680	1	1100	396	-	79	20				
36	"	45	-	1100	08	880	396	-	1	1100	495	-	99	-			
39	"	26	-	1100	08	880	22880	1	1100	286	-	57	20				
40	"	12	-	1100	09	990	11880	1	1100	132	-	13	20				
	Sma.	1	41	-			121880			1485	-	266	20	266	20		
<u>Orås N: 8 1/4 my 84</u>																	
<u>Jöns Mårtenssons Sterbhus.</u>																	
<u>Frök. Ester Mårtensson.</u>																	
<u>förmyndare And. Mårtensson i</u>																	
<u>Sriberup & Olof Nilsson i</u>																	
<u>Högseröd.</u>																	
42	åker	10	-	1200	08	960	96	-	1	1200	120	-	24	-			
43	"	02	-	1000	09	900	18	-	1	1000	20	-	2	-			
44	"	22	-	1200	07	840	184	80	1	1200	264	-	79	20			
45	"	10	-	1200	04	480	48	-	1	1200	120	-	72	-			
46	"	16	-	1200	07	840	134	40	1	1200	192	-	57	60			
47	"	37	-	1200	07	840	310	80	1	1200	444	-	133	20			
48	"	35	-	1200	07	840	294	-	1	1200	420	-	126	-			
49	"	30	-	1200	07	840	252	-	1	1200	360	-	108	-			
50	"	23	-	1200	07	840	193	20	1	1200	276	-	82	80			
55	"	21	50	1000	08	800	172	-	1	1000	215	-	43	-			
	Trpt.	2	06	50			1703	20			2431	-	727	80	9898	50	

Ägofiguremas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	2	06	50				1703	20			2431	-	727	80	9898	50
56	åker		56	50	1000	08	800	452	-	1	1000	565	-	113	-		
57	"		34	-	1000	08	800	272	-	1	1000	340	-	68	-		
58	"		55	-	1000	08	800	440	-	1	1000	550	-	110	-		
59	"		79	-	1000	08	800	632	-	1	1000	790	-	158	-		
60	"		70	-	1000	08	800	560	-	1	1000	700	-	140	-		
61	"		81	-	1000	08	800	648	-	1	1000	810	-	162	-		
	Sma.	5	82	-				4707	20			6186	-	1478	80	1478	80
	Orås N:3 $\frac{1}{64}$ mj 3 ⁶																
	Per Persson																
63	åker		26	-	1100	09	990	257	40	1	1100	286	-	28	60		
64	"		15	-	1100	09	990	148	50	1	1100	165	-	16	50		
	Sma.		41	-				405	90			451	-	45	10		45 10
	Orås N:3 ~~4~~ $\frac{3}{32}$ mj 3 ⁴																
	Alfred Andersson.																
68	åker		41	-	1100	09	990	405	90	1	1100	451	-	45	10		
69	"		36	-	1100	09	990	356	40	1	1100	396	-	39	60		
	Sma.		77	-				762	30			846	-	84	70		84 70
	Orås N: 5 $\frac{3}{32}$ mj 5 ¹⁹																
	Henrik Persson.																
70	åker		20	-	1100	09	990	198	-	1	1100	220	-	22	-		
71	"		16	50	1100	09	990	163	35	1	1100	181	50	18	15		
	Trpt.		36	50				361	35			401	50	40	15	11507	10

Ägofiguremas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde			
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.							Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	Trpt.		36	50				361	35			401	50	401	50	11 507	10
72	åker		14	-	11 00	09	990	138	60	1	11 00	154	-	1540			
74	"		24	-	11 00	09	990	237	60	1	11 00	264	-	2640			
	Sma.		74	50				737	55			819	50	819	50	81	95
																Summa	11 589 05
	Östraby den 29 nov. 1924.																
	På tjänstens vägnar																
	Ernst Berggren.																
	Biträdande gode män:																
	Otto Andersson.															Anders Persson.	

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge	Längd i meter	A r b e t e m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B</u>								
0-3	300	mylla på grus och lera ngt sten kbm	900	0.70	630	-				
3 - 6	300	do do do kbm	950	0.60	570	-				
6 - 12	600	do do do kbm	2550	0.70	1785	-				
12 - 15+50	350	do do sten kbm	1700	0.80	1360	-				
15+50-18	250	do do do kbm	350	0.90	315	-	4660	-		
8+71-8+77	1800	ombyggnad av en bygdevägstrumma 06x1.0x6		6450						
		grävning utöver dikessektion								
		40 kbm.à 1:-	40:-	40						
		grunden, 6 kbm.à 8:-	48:-							
		sidomurar, 10,5 à 12:-	126:-							
		täckhalår 2,7 à 20:-	54:-							
		frontmurar 30 kbm à 12:-	360:-							
		stensättning 18 kvm à 2:-	36:-							
		stenkägler	40:-							
		räck 16 m.à 6:-	96:-							
		för fyllning av skärv m.m.	50:-		850	-				
2+66,5+15, 10+60,12, 12+90,14+80		ägovägstrumma enl. normalritning 06x1.0x4								
		grävning utöver dikessektion								
		12 kbm.à 1:-	12:-	12						
		grunden 3.5 " à 8:-	28:-							
		sidomurar 5.6 " à 12:-	67:20							
		Trpt 107;20			850	-	4660	-		

- 30 -
GRÄVNINGSLISTA.
=====

Dikets beteckning	Avvägnings- påstens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträcken A-B.</u>	0	-	1:125	1.85	0.3	4.90	F.P.= 10.0
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	1	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	2	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	3	80	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	4	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	5	80	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	6	+50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	7	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	8	50	"	2.20	"	5.80	
	+25	25	"	2.60	"	6.80	
	+50	25	"	2.55	"	6.65	
	9	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.15	"	5.65	
	10	50	"	2.15	"	5.65	
Trpt		1000					

Dikets beteckning	Avvägnings- påsens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		1000					
	10+50	50	1:125	2,25	03	5,90	
	11	50	"	2,10	"	5,55	
	+50	50	"	2,15	"	5,65	
	12	50	"	2,50	"	6,55	
	+50	50	"	2,70	"	7,05	
	13	50	"	2,40	"	6,30	
	+50	50	"	2,15	"	5,65	
	14	50	"	2,10	"	5,55	
	+50	50	"	2,20	"	5,80	
	15	50	"	2,15	"	5,65	
	+50	50	"	1,90	"	5,05	
	16	50	"	1,95	"	5,20	
	+50	50	"	1,70	"	4,55	
	17	50	"	1,60	"	4,30	
	+50	50	"	1,25	"	3,40	
	18	50	"	1,25	"	3,40	F.P. = 7,73
	Sma.	1800					
Östraby den 29 nov 1924							
På tjänstens vägnar							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn. för jord.						Ersättn. för vallar.					
mtl	nr.	namn.		5	6	kr öre		kr. ö.		11	12	kr. ö.		kr. ö.	
						7	8	9	10			13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Östraby	Indr. annexh. arr. L. Andersson	7,8	10:-	78	-			208	1,50	31	20		
		"	" " " " "	6,9	12:-	82	80			212	1,80	38	16		
		"	" " " " "	1,0	8:-	8	-			4:-	1,20	4	80		
		"	" " " " "	3,4	6:-	20	40			104	0,90	9	36		
		"	" " " " "	0,85	8:-	680	196	-		2,6	1,20	3	12	86	64
		"	Jöns Mårtenssons sterbhus.	3,0	12:-	36	-			103	1,80	18	54		
		"	" " " "	5,75	10:-	5750	93	50	24,	1,50	36	-	54	54	
1/32	8	Orås	Anna & Bengta Nilsson.	4,6	11:-			5060	165	1,65				27	23
	3	"	Per Persson.	2,2	11:-			2420	10-	1,65				16	50
	3&4	"	Alf. Andersson.	1,6	11:-	1760			8:-	3,30	26	40			
		"	" "	2,5	11:-	2750	45	10	105	1,65	17	33	43	73	
	5	"	Henrik Persson.	-	-				2,5	1,65	4	13			
		"	" "	0,1	11:-			1	104,8	1,65	7	92	1205		
						Sma.	410	50			Sma.	240	69		
			Östraby den 29 nov. 1924.												
			på tjänstens vägnar												
			Ernst Berggren.												
			Biträdande gode män:												
			Otto Andersson.	Anders Persson.											

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets					Förbättringsvärde	Deltagningsprocent	Tjäningskostnad.	Förräddningskostnad.
	mtl.nr.	namn.	Ägarens namn.	kr.	ö.		kr.	ö.
¹² / ₁₄	1	Östraby.	Kronoegendom,arr.Anders Nilsson.	2380	50	20,54	185271	10261
¹ / ₃	1	"	Ldr.Gunnexh.arr.Lars Andersson.	~~4132~~ 7251	~~50~~ 80	~~35,65~~ 62,57	~~321563~~ 564381	~~17810~~ 31258
¹ / ₃	1	"	"	3119	30	26,92	242818	13448
⁸ / ₁₆	8	Orås	Anna & Bengta Nilsson.	266	20	2,30	20746	1149
⁸ / ₁₆	8	"	Jöns Mårtenssons sterbus:Frök.Ester Mårtensson i Sniberup & Olof Nilsson i Högseröd.	1478	80	12,76	115095	6375
³ / ₆₄	3	"	Per Persson	45	10	0,39	3518	194
³ / ₃₂	3&4	"	Alfred Andersson.	84	70	0,73	6585	365
⁵ / ₃₂	5	"	Henrik Persson.	81	95	0,71	6404	355
Sma.				1158905	100:-	-2020 -	49957	
Östraby den 29 nov 1924. på tjänstens vägnar Ernst Berggren. Biträdande gode män: Otto Andersson. Anders Persson.								

Kallelse.

=====

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade, att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Östraby onsdagen den 5 instundande november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Östraby by boställe m.fl. hemman uti Östraby socken av Färs härad.

Lund den 18 oktober 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Orås N:5 Nils Hansson.

do do Hans Persson.

Nils Jansson.

do do Henrik Persson.

do N:3&4 Alf. Andersson.

do N:3 Per Persson.

do N:8 Anna Nilsson.

do do Bengta Nilsson.

Östraby N:1

Indr. annexhem. arr. Lars Andersson.

Lars Andersson.

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Östraby den 24/10 1924

Nils Luhdberg.

Håkan Hansson.

Stämningmän.

Kallelse.

=====

Ordf. i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Klasaröd, varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Östraby, onsdagen den 5 instundande november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Östraby boställe m.fl. hemman uti Östraby socken av Färs härad.

Lund den 21 oktober 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

Klasaröd pr. Wollsjö den 25 okt. 1924.

Anders Nilsson.

Kallelse.

=====

Östraby Kyrkoråd varder härigenom kallat att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Östraby onsdagen den 5 instundande november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Östraby boställe m.fl. hemman uti Östraby socken av Färs härad

Lund den 18 oktober 1924.

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

Östraby den 29 okt. 1924

John W. Rundgren.

Ordf. i Östraby kyrkoråd.

Till ombud för Östraby Kyrkoråd vid sammanträdet i Östraby kommunalrum
onsdagen den 5 instundande november kl 9.30 f.m. angående syn för torrläggning
läggning av mark till Östraby boställe m.fl. hemman uti Östraby utsågs
kyrkovärden And. Persson, Orås; betygar

Östraby Pastorämbete 29/10 1924

John W. Rundgren.



P.L.

Kan. Sv. / H. 15.

Förstärkt kallelse (36) uti denna sida
vidimmas, ex officio
John W. Rundgren

Att, såvitt framgår av härstädes fört,
vederbörligt diarium, besvär icke inom
laga tid anförts mot förstärkt syn-
förrättning; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderkyrkans
vattensånstols husli den 3 februari 1925

Ex officio:
G. Lidbom.



Såsom redov. genom stpl. 0.50
Stämpel 1.-

Sma kr. 1.50.

Anders Nilsson, Östraby Boställe, Östraby

122

godd.

M 2-0089

101
5

4257

KONTRAKT.

S-870
Sollentuna
H. Sandberg
23 FEB. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 23 december 1926 för
 "torrläggning av mark till nr 12 och 14 Östra by av år 1924" i Östra-
 by socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
 vid syneförrättning år 1924 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat dels lån med sextusenåttahundratjugo /6.820/
 kronor att utgå från statens avdiktningsslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
 skyldighet med tvåtusenåttahundrafyrtio /2.840/ kronor att utgå från
 statens avdiktningsslag, ha undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ättraby

den 10 febr. 1927.

Nilsen Tilsen

Lars Andersson

ärend. av Kungälv. lant. 18/14 Ättraby ärend. af Kungälv. lant.

2 1/2 mät. 1/2 Ättraby

Per Persson

ägare af 155/8122 mät. Orås

Att

Nilsen Tilsen, Lars Andersson och Per Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Halmar Jönsson

Per Nilsson

Adress

Ättraby Orås

Adress

Orås

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december

1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta

kontrakt.

Stockholm den 2 mars 1927.

Carl Sjöström

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna
den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens
avdikningsanslag (nr 257) och angående villkoren för lån från sta-
tens avdikningslånefond (nr 258)

"Torrläggning av mark till nr. 12 och 14 Östraby
av år 1924" i Östraby socken av Malmöhus län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

Åker

har

22.75

Ständig slätter- och betesvall "

-

Annan mark

"

8.98

Summa

31.73

BÄTNAD

kr.

11.589.05

KOSTNAD

"

9.669.23

Medelkostnad pr hektar omkring

305

kr.

Relativ kostnad 0.83

Statsbidrag beräknas till 29.40 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 2.840 kronor

Samtliga delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

2.840 kr. - öre.

LÅN utgår med 6.820 kronor

Arbetsplanen fastställles med tillägg, dels att arrendatorn av
kronoegendomen i mantal Östraby nr 12 och 14 skall gälda de under
återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lå-
net, dels ook att uppodling av därtill föreslagna markområden icke
skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbets-

planen. Stockholm den 23 november 1926.

Olof Fredholm.

föredragande.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som ~~Henrik~~

~~Anders Nilsson~~ ~~Lars Andersson~~ ~~och~~
~~Pär Persson~~

genom ett av ~~dem~~ den 10 februari 1927 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "förrläggning av mark till nr 12 och 14 Östraby av år 1924" i Östra-by socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 23 december 1926 beviljat dels lån med 6.820 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 2.840 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för ~~bad~~ och ~~bad~~ för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

~~Anders Nilsson~~ den 10 februari 1927.

~~Henrik Persson~~ ~~Alfred Alfred Andersson~~
~~ägare af 3/32 mt nr 12~~ ~~och~~ ~~ägare af 3/32 mt nr 13~~ ~~Östraby~~

Att ~~Henrik Persson~~ ~~och~~ ~~Alfred Andersson~~

Orås 3.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Halmar Jönsson

Adress

Lund Orås

Per Nilsson

Adress

Orås

Att löftesmännen hemmansägarna Henrik Persson och Alfred Andersson
i Orås anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av sin ovan
ingångna förbindelse; betygar

Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 15 februari 1927.

Alfred Andersson

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december
1926 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 2 mars 1927

Carl M. M. M.

Alfred Andersson

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

218²
26
Godk. 2 mars 1927

9-972 4258.

Statens 1926

21. Statens Landbruksingeniör

23 FEB. 1927

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till n:r 12 och 14 Östraby uti Östraby socken av Färs
härad och Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 december 1926.

Statsunderstöd: lån av 6.820:- kronor från statens avdiknings-
lånefond och ett statsbidrag av 2.840:- kronor från statens av-
dikningsanslag.

Vid av undertecknad verkställd kontroll av ovanskrivna före-
tag har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännan-
de.

Lund den 22 februari 1927

E. Lundgren

L



Stämpel en krona.