


Företag 1.



300m.


Nr 3500-1

882

Ritning 2.
Plankarta
Företag 2 och 3.


Företag 2.

Företag 3.



FÖRSLAG TILL	
Öf Igelösa-Svenstorp av år 1949	
I Igelösa och Odarslövs SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN	
UPPRITAT ÅR 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYMFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV	
ORIGINAL	<i>b. b. Nilén</i> (HÄR)
KOPIA	Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITH. ST. 6	MUNICIPAL LANTBRUKS- SPÄNSELSENS ARBET Nr 3500-2

Ritning 3.
 Profil- och sektions-
 ritningar.
 Företag 1




STN.Nr 003
 M 6*0927

Förslag till
Df Jgelösa-Svenstorp av år 1949
 i Jgelösa och Odarslövs socken-(när) av Malmöhus län
 upprättat år(-en) 1949 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier


Original
 Kopier

Antal ritn. st. 6
 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr 3500-3




Typritning till ommurning för företag 1

Skala 1:50



Typritning till ommurning för företag 2 och 3

Skala 1:50






Typritningar till brunnar med inre diameter av:

24"

32"

Skala 1:50.



Förslag till

Df Jgelösa-Svenstorp av år 1949

Jgelösa och Odarslövs socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1949 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Statens lantbruksingenjör



Antal ritn. st. 6

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3500-4

Ritning 5
 Profil- och sektioneritningar.
 Företag 3.



Längdskala 1:4000
 100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Föreslag till

Df Jgelösa - Svenstorp av år 1949

Jgelösa och Odarslövs socken(nar) av Malmöhus län

upprättat år 1949 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
 Kopra

B. B. Mellis
 (Namn)
 Statens lantbruksingenjör
 (Titel)




Antal ritn. st. 6

KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV

Nr

3500-5

Ritning 6.
 Profil- och sektionsritningar.
 Företag 3.





RITN. Nr 006

M 6*0927

Förslag till
Öf Jgelösa - Svenstorp av år 1949
 i Jgelösa och Odarslövs socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år(-en) 1949 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopier
 b. b. Mallin
 (teckn)
 Statens lantbruksingenjör
 (titel)
 Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3500-6
 Statens Reproduktionsanstalt 1947

132

Ser. E XIII Komb
3500



M 6*0927

Komb
132
1952

Betänkande


Dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i
Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruks-
ingenjör C.H.Wallér.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, förtroendeman för dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande.

Björnstorp den 11 oktober 1949.

Gustaf Winberg

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1	5	51	3	20	8	71	15027	-	0	13411	54	1530	1/3	4470
Företag 2	5	54		45	5	99	10278	-	0	8274	75	1380	1/3	2750
Företag 3	16	37	1	15	17	52	29152	-	0	24592	05	1400	1/3	8190
Summa	27	42	4	80	32	22	54457	-		46278	34			15410
Anm. I företagen ingå även 78,31 ha åker, som endast vinner bruksbåtnad.														

Av bidraget belöper omkring 15410 kr. på företagets utförande. ~~och omkring xxxxxxxxxxxx på en förtärorensning~~
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag 1	15027	-	100.000	13411	54	2/3	8940
Företag 2	10278	-	100.000	8274	75	2/3	5520
Företag 3	29152	-	100.000	24592	05	2/3	16400
Summa	54457	-		46278	34		30860

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 16 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen större än 35 ha vid alla de fastigheter, som ingå i företaget.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarandemarken.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

från statens avdikningsanslag med 15410 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 30860 kronor.

Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1, bevis att besvär ej anmälts.

- " 2, transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag och val av styresman.
- " 3, ansökning om lån.
- " 4, utdrag ur protokoll, fört vid kyrkostämma med Örtofta m.fl. församlingars pastorat.
- " 5, utdrag ur protokoll, fört vid kyrkostämma med Odarslövs församling.
- " 6, utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 10 februari 1950.
- " 7, fastighetsförteckning.
- " 8, sammanställning rörande förrättningskostnader.
- " 9, beräkning av lånets storlek.


I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare fördragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 28 april 1950.

För lantbruksnämnden i Malmöhus län



Bengt Lanke



C.H. Wallér

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till Ige-
lösa nr 1 m.fl. hemman i Igelösa och Odars-
lövs socknar, Malmöhus län.

År 1949 den 6 september inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftes-
godemännen Yngve Andersson i Östragård och Edvin Jönsson i Håstads boställe å Svens-
torps gårdskontor =====

§ 14.

Delägarne överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdiknings-
anslag. De uppdrogo åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp, och vid förfall
för honom åt friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp,
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag;
att , å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Lantbruksstyrelsen om arbetets ut-
förande, dels underteckna för bidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 15.

Till styresman för alla företag utsågs godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björns-
torp.

=====

Svenstorp den 11 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Yngve Andersson

Edvin Jönsson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Igelösa- Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnader i Företaget.

Vi uppdraga åt godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp och vid förfall för honom åt friherre Th.G.Gyllenkrok, Björnstorp,

att å våra vägnar ansöka hos Kungl.Lantbruksstyrelsen om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl.Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt

om arbetets utförande samt underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Beslutets dnr 11 oktober 1949.

Th. G. Gyllenkrok / G. Wihlborg

*För Ordförande posten
Johan Christensen*

*2 För Odarslövs församling
C. G. Sjöström
Lantbrukare ordf.*

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämma med
Örtofta m.fl.församlingars pastorat den 21
okt.1949.

§3.

Förelåg en redogörelse av lantbruksingenjör Wallef för dik-
ningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 berörande 7,92
hektar av lönebostället Igelösa nr.1 med en kostnad för bo-
stället å kr.3976:41.

Pastoratsstämman beslöt ansöka om bidrag och lån av stats-
medel till de kostnader, som för utförandet av dikningsföre-
taget Igelösa-Svenstorp av år 1949 belöpa på lönebostället
1 mtl.Igelösa 1:1.

Till ombud för pastoratet att underskriva för ansökning om
bidrag och lån erforderliga handlingar utsågs lantbrukare
Johan Christensson, Igelösa.

S.o.

Einar Wenemark

Justerat:

Ernfrid Hankvist

Axel Andersson

Protokolljusteringen i laga ordning anslagen i pastoratets
kyrkor söndagen den 30 oktober 1949, betygar E.Wenemark, kyrkoherde.

Avskriftens riktighet, betygar

Örtofta den 8 nov.1949.



kyrkostämmans ordförande

Utdrag ur protokoll, fört vid
årets andra ordinarie kyrko-
stämma med Odarslövs försam-
ling den 23 oktober 1949.

§ 4

Lantbrut

Beslöts hos Kungl. ~~Regerings~~styrelsen ansöka om lån från
Statens avdikningslånefond samt bidrag från samma fond
för utförande av dikningsföretaget Igelösa - Svenstorp
av år 1949 beträffande kostnaderna för den Odarslövs
kyrka tillhöriga fastigheten V Odarslöv 7:1.

§ 5

Beslöts utse undertecknad stämmordförande att underteckna
för ansökan erforderliga handlingar.

Odarslöv som ovan

C G Dagerstam

Justeras:

Carl Christensson Hanna Christensson

Rätt utdraget betygar:

C. G. Dagerstam.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 254/50 S.

Bil. 6.
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
18/2 1950.


Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 10 februari 1950.

§ 3. I en till stiftsnämnden den 19 januari 1950 inkommen skrift hade lantbruksingenjören i Malmöhus län C.H. Wallér anmält att han efter förordnande av länsstyrelsen vid syneförrättning, som avslutats den 11 oktober 1949 och vunnit laga kraft, upprättat förslag till dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar. Av dikningsföretaget berördes bland annat den ecklesiastika fastigheterna Örtofta pastorats lönsboställe Igelösa 1¹ i Igelösa socken och Odarslövs kyrkas jord ~~Odarslövs kyrkas jord~~ Odarslöv Västra 7¹ i Odarslövs socken. Örtofta pastorat och Odarslövs församling hade beslutat att ansöka om lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för dikningsföretagets utförande, som belöpa å de ecklesiastika fastigheterna. Genom utsedda ombud hade vidare Örtofta pastorat och Odarslövs församling jämte övriga delägare i dikningsföretaget undertecknat ansökning om lån från avdikningslånefonden. I anledning av vad ^{han} ~~sälunda~~ anförde och under hänvisning till skrivelsen bilagd P.M. anhöll lantbruksingenjören, att stiftsnämnden måtte lämna Örtofta pastorat och Odarslövs församling tillstånd att söka lån från statens avdikningslånefond till de kostnader för utförandet av dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 som belöpa på de ecklesiastika fastigheterna Igelösa 1¹ och Odarslöv Västra 7¹.

Från förenämnda P.M. antecknades, att den av företaget berörda arealen utgjorde för Igelösa 1¹ 7,92 ha åker och för Odarslöv Västra 7¹ 0,33 ha åker, att båtnaden utgjorde för fastigheterna respektive 4.705 kronor och 304 kronor, samt att kostnaden utgjorde för fastigheterna respektive 3.976 kronor 41 öre och 229 kronor 6 öre.

Stiftsnämnden beslöt lämna de begärda tillstånden. Som ovan.

I tjänsten



Eric Witthoff

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, vilka ingå i dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Igelösa socken.

Igelösa 1 ¹	1 mtl.	; prästlönehemman till Örtofta pastorat.	2
" 2 ¹	1/2 "	; Thure-Gabriel Gyllenkrok	/
" 6 ¹	1/2 "	; Dens.	/
" 7 ¹	1/2 "	; Dens.	/
" 9 ¹	1/4 "	; Dens.	/
" 15 ¹	1/4 "	; Dens.	/

Odarslövs socken.

Odarslöv Västra 2 ²	1/2 mtl.	; Thure-Gabriel Gyllenkrok	/
" " 6 ²	1/2 "	; Dens.	/

~~" " 7¹ ; Odarslövs kyrka 3~~

Svenstorp med Munkarp 1¹, 6 4/5 mtl; Thure-Gabriel Gyllenkrok /

Malmö i februari 1950.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

S.K.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings-		förrättnings-		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning 11:8/50						1531	90
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 7						660	-
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 17						60	-
		Annons med kungörelse om sammanträde						40	85
		Bevis att besvär ej anmälts						3	90
						Summa		2296	65
		Vattendomstolsavgift						81	69
						Summa		2378	34
		<u>Fördelning.</u>							
		<u>Företag 1.</u>							
		0,30x2296,65				689	-		
		Vattendomstolsavgift				22	54	711	54
		<u>Företag 2.</u>							
		0,20x2296,65				459	33		
		Vattendomstolsavgift				15	42	474	75
		<u>Företag 3.</u>							
		0,50x2296,65				1148	32		
		Vattendomstolsavgift				43	73	1192	05
						Summa		2378	34
		Malmö i februari 1950.							
		<u>C.H. Wallér.</u>							
		C.H. Wallér							
		Statens lantbruksingenjör							

Beräkning av lånets storlek.Företag 1.

Låntagarnas andel i kostnaden	13411.54 kr.
" " i bidraget	4470.00 "
Beräknat lån	8941.54 "

Företag 2.

Låntagarens andel i kostnaden	8274.75 kr.
" " i bidraget.	2750.00 "
Beräknat lån	5524.75 "

Företag 3.

Låntagarnas andel i kostnaden	24592.05 kr.
" " i bidraget	8190.00 "
Beräknat lån	16402.05 "

Malmö i februari 1950.



C.H. Wallér


Statens lantbruksingenjör.

wa H.G.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 oktober 1949 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1950.

Ex officio:

K-G Cars
(K-G Cars)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér

Ret 390

132

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

M 6*6927

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

utförd aut. uppg. 10/5-52
Komb-132
1952
Handlingar
till
dikningsföretaget
"Igelösa-Svenstorp av år 1949"
i Igelösa och Odarslövs socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

1952
Komb

M 4-0929

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören **C.H. Wallér**
i samband med år **1949** avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den **13 december 1952**.

51.12 förbindelse ~~överlämnad~~

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.010

» en första rensning » **340** kr. **7.350**

godkänd den 22/ 1953.

Lån till företagets utförande kr. **4.030**

å jordförbättringsbyrå.

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1953
DIARIE Nr. 7746
SAX Nr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952

fill

DIKNINGSFÖRETAGET MOLLERÜDSBÄCKEN AV ÅR 1949 i Vollsjö och Östra
Färs kommuner, Malmöhus län, samt Brösarps kommun, Kristianstads
län.

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusentrehundra femtio (7.350)^{x)} kronor, varav till företagets

kronor, varav till företagets

utförande **sjutusentio** (7.010)

kronor och till

en första rensning av avloppen **trehundrafyrtio (340)**

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyratusentrettio (4.030)^{xx}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman, ~~samtliga intressenter båda intressenter och intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den **1 september 1953**:

x) Minskaf til 6.450 kr. (6.110 + 340) av Landbruksstyrelsen den 22. maj 1953.
Landbruksstyrelsen 3001: 52 nov. 500.

*x) " " 3.510 kr

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
450052 samma dag

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
450052 *APM*

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Nyhem den 30 mars 1953.

Anders L. Jönsson
Lantbrukare.

Nyhem per Klasaröd.

Att

Lantbrukaren Anders L. Jonsson,
Nylam för Klasaröd,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

C. J. Mäkelä
Lantbruksingenjör
M. S. S. S.

Adress

J. H. Ljunggren
Lantbrukare
Sillaröd för Lövestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 maj 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Löfgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 746/53

SL/MG

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 4.030 kr, vilket lån denna dag minskats till 3.510 kr, till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET MOLLERÜDSBACKEN AV ÅR 1949 i Vollsjö och Östra Fåre kommuner, Malmöhus län, samt Brögarps kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.


Fastighet	Register- nummer	Ägare vid tidpunkten för låneansöknings
<u>Malmöhus län</u>		
<u>Fräninge socken</u>		
Vallarum	1 ¹	Carl Gustaf Piper
"	11 ¹	Densamme

Stockholm den 22 maj 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Mollaredelbäcken
Ordf. Lr Anders L. Jönsson
Nyhem, Klasaröd
Godk. skuldf.
Antag lantbr.
Godk. utf. och rensn.
Minska bidrag till 6110
6110 - 340 = 5770
5770

ORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 APR. 1953

DIARIE Nr 746
SAK Nr

ring

19 i Vollesjö och Östra Färs kommun, Malmö-
socken och län.

tads län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Anders L. Jönsson, Nyhem, Klasaröd.
Ränteskodeman:
Ränteskodeman:

DESLJT

DEN 22 MAJ 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 13 december 1952.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7010 + 340 = 7350 (kronor)

Lån från statens avdikningslånefond 4030 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 28/6 1959.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 30 mars 1953, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen. Även den första rensningen har utförts. Föreslås
att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrläggningskostnader med kostnader för en första rensning 16000.- kr.

Förrättningskostnader 1073,82 ✓

Summa 17073,82 kr.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna till 19473,82 kr. Beviljat
statsunderstöd skall alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 31 mars 1953.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

82

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Mollerödsbücken av år 1949"
i Fränninge och Lövestads socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Innehåller 65 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

✓ *övers! upp och ner*

Protokoll, fört vid sammanträdet
för synförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen angående förläggning av
mark till Malleröd nr 1 m. fl.
hemman i Fränninge och Lövestads
socknar, Malmöhus län samt Andra-
rums socken, Kristianstads län.

År 1949 den 17 mars inmälde sig under-
 tecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen
 Nils Andersson i Nyvång och Berndt Bengt-
 son i Trulshärad hos lantbrukaren
 Anders L. Jönsson, Nylum, Klasaröd, för att
 enligt Länstyrelsens förordnande (bil. 1) hand-
 lägga synförrättning enligt 10 kap. vatten-
 lagen angående förläggning av mark
 till Malleröd nr 1 m. fl. hemman i
 Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus
 län samt Andrarums socken, Kristianstads
 län. Rungörslse om sammanträdet, som för-
 rättningsmannen den 21 februari 1949 översänt till
 prästersämbetena i Fränninge, Lövestads och
 Andrarums församlingar, hade anslagits för
 respektive församlingar söndagen den 27
 februari 1949 (bil. 2-4). Rungörslsen
 hade även varit införd i Skånska Dagbladet
 tisdagen den 22 februari 1949. Till
 hände sakägare hade förrättningsmannen den
 23 februari 1949 översänt underlåtelse om sam-
 manträdet. Färdig förklaring (bil. 5) hade
 upprättats över avsända rungörslsen, kallelser
 och underlåtelse.

Följande sakägare hade tillsädes-
kommit.

Förländens till förrättningen.

Lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nylism,
Klasaröd; äg. $\frac{1}{8}$ mtl. Molleröd $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{38}$
mtl. Fränninge $30\frac{1}{6}$ i Fränninge socken
(lgf. 10/7 1935 § 206). V

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Valdemar Nilsson, Molleröds-
lund, Klasaröd; äg. $\frac{1}{24}$ mtl. Hisingar $\frac{1}{2}$
i Lövestads socken och $\frac{1}{32}$ mtl.
Fränninge $22\frac{2}{3}$ i Fränninge socken
(lgf. 30/9 1920 § 85). V

Lantbrukaren Alfred Brandt, Fränninge 23,
Klasaröd; äg. $\frac{1}{32}$ mtl. Fränninge $23\frac{5}{8}$
i Fränninge socken (lgf. 3/9 1931 § 36). V

Lantbrukaren Nils Andersson, Fränninge,
Klasaröd; äg. $22\frac{7}{8}/19456$ mtl. Fränninge
 $30\frac{25}{8}$ i Fränninge socken (lgf. 30/9
1912 § 72). V

Kommunalordföranden Otto Andersson, Molleröd 1,
Klasaröd; äg. $\frac{1}{8}$ mtl. Molleröd $1\frac{5}{8}$
i Fränninge socken (lgf. 7/5 1920
§ 256). V

Gruve bär ~~land~~ Tiper, Högsröd; äg.
 $\frac{1}{2}$ mtl. Vallarum 1' och $\frac{3}{8}$ mtl. Vallarum
11' (gemensam ägare) i Fränninge
socken genom gods-kamreraren Gunnar
Olsson, Högsröd (bil. 6). V

- ✓ Lantbrukaren Gustav Björklövström, Fränninge;
Klasaröd; äg. 14435/525312 msk. Frän-
ninge 30²⁴ i Fränninge socken
(lgf. 2/10 1935 § 303) genom kommunalordför-
anden Otto Andersson, Malleröd (bil. 7).
- ✓ Lantbrukaren Per Andersson, Lillaröd 2,
Lövestad; äg. 1/12 msk. Lillaröd 2⁴
i Andrarums socken (lgf. 31/5
1939 nr 388).
- ✓ Lantbrukaren Pehr Svensson, Lillaröd 2,
Lövestad; äg. 1/6 msk. Lillaröd 2¹⁷
i Andrarums socken.
- ✓ Lantbr. Gustaf Andersson, Heinge; äg. 1/16 msk.
Heinge av 1² (lgf. 14/8 1935 § 219).

§ 1.

Det för förordningsmannen utfärdade
förordnandet upplästes och bilades protokoll
(bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot syrnemännen hade ingen att
anmäla. Syrnemännen visste sig ej heller
stå i jävsförhållande till nu härde sak-
ägare. Skiftesgodemännen förklarade, att
de innehade uppdrag att vara skiftesgode-
män samt att de avlagt förskriften cd.

§ 3.

Laga hindu mot förrätningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättingsmannen framställde en plankarta över de marker, som eventuellt komma att beröras av förrätningen, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vars uppgrävning sökanden påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden Anders L. Jönsson framställde, att vissa delar av hans egendom nu vore i hög grad försumpade, beroende på att den s. k. Mollerödsbächen stiger över sina bräddar även vid mindre flöden och då översvämmar betydande områden. Jönsson yrkade därför, att Mollerödsbächen skulle uppgrävas från punkten 0+00 (se plankarta och profilritning) och söder ut så långt det erfordrades för anläggning av hans marker. Uppströms bron för ägövägen vid 8+53 borde bäcken uppgrävas till sådana större dimensioner, som erfordrades för anläggning av åker och för kullerbeton avsedda marker. Området nerströms eller söder om bron vore rönns betesmarker, varför än där kunde utföras till mindre dimensioner.

§ 6.

Godskamrer Alsson förklarade, att hans huvudman ville som sökande bekläda förrättningen och understödnade därför särskild försumningshandling (bil. 8).

§ 7.

Vissa sakägare framhåller, att hollvöds-
balken bör uppgåvas åtminstone till punkten
16 och den nuvarande bron för ägövägen vid
15+81 ombyggas. Bron har nämligen delvis
fallit samman och hindrar nu väterns fram-
rinning.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen framhållit, att
även bron för ägövägen vid 8+53 måste om-
byggas, förslags sakägare, att de nya
terrasserna vid 8+53 och 15+81 skulle utföras
av betonggjut. Den förra bron borde utföras
med 5 m. höjda och den senare med
4 m. höjda.

§ 9.

Förslags syngången, varefter synmän
och delägare åter sammanträdde.

§ 10.

Samliga närvarande sakägare förklarade,
att de avstodo från ersättning såväl för jord,
som älgar till balkens utvidgning, som för inlägg
genom jordupplag.

§ 11.

Då inget ytterligare förhållande, avslutades sam-
manträdet med tillkännagivande att nytt
sammanträde i ärendet kommer att hållas
hos Anders L. Jonsson, Skymon, torsdagen den
28 april 1949 kl. 10.

Hollvöd den 17 mars 1949.

i tjänstens vägnar:

E. G. Malm

Stans lantbrukarsynjör.

~~W. J. Jansson~~

Stads kassör.

Bernst Bengtsson

År 1949 den 28 april inställdes sig syns-
männen åter hos lantbrukaren Anders L. Jönsson
i Nytlum för förmågad handläggning av syns-
företningen.

Följande sakägare hade tillslädeskommit.

Lantbr. Anders L. Jönsson, Nytlum,

" Valdemar Nilsson, Kollerödslund,

" Alfred Brandt, Fränninge 23,

" Nils Andersson, Fränninge,

" Gustaf Björkqvist, Fränninge,

" Per Andersson, Lillaröd,

~~" Åke Svensson, Lillaröd,~~

~~" Gustaf Andersson, Fränninge,~~

Komm. ordf. Olof Andersson, Kolleröd,

Bev. Carl Piper genom godskamreren
Gunnar Olsson.

§ 12.

Protokollet för sammanträdet den 17 mars
1949 upplästes och godkändes.

§ 13.

Till protokollet anmärknades att kost-
naderna för hanteringen m.m. under syns-
företningen belöpte sig 215 kr, vilka förskötats
av Anders L. Jönsson.

§ 14.

Förvaltningsmannen redogjorde för förslaget till delningsförslagets utförande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

värderingslängden
kostnadsförslaget
arbetsbeskrivningen

bil. A
bil. B
bil. C.

§ 15.

Borgars styrelsmännens utlåtande (bil. D),
samt efter kostnadsfördelningsskizzen (bil. E)
upplästes.

§ 16.

Lämnades följande uppgifter beträffande
inägårdens areal vid de jordbruk, som
beröras av det planerade delningsförslaget.

	Are	Ang
Anders L. Jönsson, Nyström	17.- ha	5.- ha
Valdemar Nilsson, Mallerödslund	23.-	1.-
Rufus Brandt, Fränninge	5.5	1.-
Nils Andersson, Fränninge	5.-	0.5
Otto Andersson, Malleröd	18.-	—
Carl ~~Gustaf~~ Piper, Vallarums gård	125.-	2.-
Gustaf Björklövström, Fränninge	9.-	—
Per Andersson, Lillaröd	25.-	1.-
Åke Lönnerström, Lillaröd	45.-	2.-

§ 17.

Ridogjörds förrätningssmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till torvläggningsföretag.

§ 18.

Delägarna beslöt att ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt länbrukaren Anders L. Jönsson, Styman på Klasaröds ört vid förfall för honom att godskamma Gunnar Olsson, Högsåsa;

att hos Kungl. Länbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag från statens avdelningsanslag samt

att, om bidrag beviljas, å delägarnas vägnar dels avsluta kontrakt med Kungl. Länbruksstyrelsen om företagets utförande, dels underlätta för bidragets utbetalning och erforderliga förbindelser och rekommendationer.

§ 19.

Vissa delägare friklarade, att de ville ansöka om lån från statens avdelningslånefond till sina kostnader i företaget, varom särskild handling senare skulle upprättas.

§ 20.

Sedan Ålögarna förklarade sig beredda
att ommedelbart påta styrelse, förtogs följande
val.

Styrelse:

Lantbr. Anders L. Jönsson, Nylum, Klasaröd, ordförande
och verkställande ledamot.

Godskamrer Gunnar Olsson, Fögesåden.

Lantbr. Per Andersson, Lillaröd 2, Löversåden.

Revisorer:

Kommunalordf. Otto Andersson, Mellaröd, Klasaröd.

Lantbr. Alfred Brandt, Färnings 23, Klasaröd.

§ 21.

Ålögarnas ersättningen till stiftsgods-
männens pålunda:

Nils Andersson 60 kr.

Brandt Bengtsson 54 "

Summa 114 kr.

Ersättningarna utbetalades av Anders L.
Jönsson.

§ 22.

Så intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet, varefter förän-
ingen förklarades avslutad och samman-
trädet upplöstes.

Mellaröd den 28 april 1949.

På tjänstens vägnar:

O. J. Miller

Statens lantbruksskolor.

W. J. Anderson

Bengt Bengtson

Gode män

Ek.D. nr ⁴³ /684-1944.

~~249~~
~~1944~~ 1946

11
Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 18/9 1944


Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 september 1944 .

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

Bekänt d. 29/11

684 44.

Till
Länstypelsen i Malmöhus län.

Värdsamt anhålles om förordnande
för vederbörlig förrättningsman att enligt
gällande vattenlag handlägga synförrätt-
ning för torrläggning av mig tillhöriga
marker, 1/8 mtl nr 1 Kolleröd, i Frenninge
socken, Malmöhus län. Av förrättningen
torde även beröras andra marker vilka
dock först vid förundersökningen kunna
närmare angivas.

Kolleröd per Klaröd den 20 juli 1944

Anslut L. Jönsson

Telefon Andrum 41

Anslaget i laga ordning

13

i Fränninge församling

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 17 februari 1949

8/3 1949.

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Molleröd n:r 1 m.fl. hemman i Fränninge m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län, kommer att hållas hos Lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem, Molleröd i Fränninge socken, torsdagen den 17 mars 1949 kl. 13.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Molleröd n:r 1, Vallarum nr 1 och 11 och Fränninge n:ris 22, 23 och 30 i Fränninge socken, Malmöhus län, Heinge nr 1 i Lövestads socken, Malmöhus län, samt Sillaröd n:r 2 i Andrarums socken, Kristianstads län.

Malmö den 21 februari 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Fränninge församling söndagen den 1949 betygar:

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Fränninge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

7/3 1949


Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagenKungörelse.


Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Molleröd n:r 1 m.fl. hemman i Fränninge m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län, kommer att hållas hos Lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem, Molleröd i Fränninge socken, torsdagen den 17 mars 1949 kl. 13.30, då vederbörande sakkägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Af förrättningen kommer att beröras marker till Molleröd n:r 1, Vallarum nr 1 och 11 och Fränninge n:ris 22, 23 och 30 i Fränninge socken, Malmöhus län, Heinge nr 1 i Lövestads socken, Malmöhus län, samt Sillaröd n:r 2 i Andrarums socken, Kristianstads län.

Malmö den 21 februari 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling söndagen den 27 febr. 1949 betygar: 
p - ad.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lövestads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

9/3 1949.

Bil. 7.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagenKungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Molleröd nr 1 m.fl. hemman i Fränninge m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län, kommer att hållas hos Lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem, Molleröd i Fränninge socken, torsdagen den 17 mars 1949 kl. 13.30, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Molleröd nr 1, Vallarum nr 1 och 11 och Fränninge nr:is 22, 23 och 30 i Fränninge socken, Malmöhus län, Heinge nr 1 i Lövstads socken, Malmöhus län, samt Sillaröd nr 2 i Andrarums socken, Kristianstads län.

Malmö den 21 februari 1949.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Wallér

O. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Andrarums för-
samling söndagen den 27 febr. 1949 betyder:

F. Lorentson
kyrkoherde

Anhålls, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Andrarums församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återvändas till förrättningen under adress Sundavägen 66, Malmö.

Bil. 5.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättel- sens avs.
Pastorsämbetet i Fränninge församling /kungörelse/	Vollsjö	21/2 1949
Pastorsämbetet i Andrarums församling, /kungörelse/	Lövestad	" "
Pastorsämbetet i Lövestads församling, /kungörelse/	"	" "
Skiftesgodemannen Nils Andersson, Nyvång,	Vollsjö	23/2 "
" Hjalmar Olsson, Starrarp,	"	" "
Lantbrukaren And. L. Jönsson, Nyhem,	Klasaröd	" "
Kommunalordf. Otto Andersson, Molleröd,	"	" "
Lantbrukaren Gustav Björkkvist, Fränninge,	"	" "
" Nils Andersson, "	"	" "
" Alfred Brandt, "	"	" "
" Valdemar Nilsson, Mollerödslund,	"	" "
" Gustav Andersson, Heinge,	"	" "
" Per Andersson, Sillaröds Nygård,	Lövestad	" "
" Sven Svensson, Sillaröd 2,	"	" "
Högestads godsförvaltning,	Högestad	" "

Malmö den 23/2 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Bernt Bengtsson, Trulshärad, Önnköping 26/2 1949

Malmö den 26/2 1949.



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

153

F u l l m a k t

för godskamrer Gunnar Olsson, Högestad, ... eller den, han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Molleröd nr 1 m.fl. hemman i Fränninge m.fl. socknar, Malmöhus och Kristiansfads län, föra talan för greve Carl Gustav Piper tillhöriga fastigheterna Vallarum 1¹ och Vallarum 11¹ i Fränninge socken, Malmöhus län, samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 mars 1949.

.....

.....

Bevittnas:

... Carl Hansson

Greve Carl Pipers Förmägnsskap
Johan Wallander
Förmägnsskapet

Oluf Eklund

FULLMAKT för kommunalordföranden Otto Andersson, Molleröd att föra min talan samt underteckna erforderliga handlingar vid den syneförrättning som kommer att hållas av Statens lantbruksingenjör C H Waller den 17 mars 1949 hos lantbrukaren Anders L Jönsson Molleröd.

Fränninge, Klasaröd den 1 mars 1949

Gustaf Björkqvist
Gustav Björkqvist.

Bevittnar:

Mattij Mansson

Loen Erik Olofsson

Förening.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Molleröd nr 1 m.fl. hemman i Fräninge m.fl. socknar, Malmöhus och Kristianstads län.

Molleröd den 17 mars 1949.

Grove Carl Pijper Fräningeföräsam.
gn. L. O. O. O.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Avdelning 1.</u>										
2										
3 <u>Malmöhus län.</u>										
4 <u>Lövestads s:n.</u>										
5										
6 <u>Heinge av 1², 1/24 mtl.</u>										
7										
8 <u>Valdemar Nilsson.</u>										
9 <u>Alstringsbåtnad.</u>										
10										
11 Betesm. lerbl. sand o.grus	6				22	950	1000	50	11	-
12 Äng "	7				26	800	1300	500	130	-
13 " "	8				26	300	1300	1000	260	-
14										
15 " "	9				07	200	1200	1000	70	-
16										
17 " "	10				06	1000	1200	200	12	-
18										
19										
20										
21 <u>Ej båtnad.</u>										
22										
23 Åker	1			06						
24										
25 Betesmark	2				16					
26										
27 " "	3				26					
28										
29 " "	4				30					
30										
31 " "	5				14					
32										
33 <u>Fränninge s:n.</u>										
34										
35 <u>Fränninge 22², 1/32 mtl.</u>										
36										
37 <u>Valdemar Nilsson.</u>										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, lerbl. sand o. grus	11		13			1700	2400	700	91	-
Äng "	12			14		400	1200	800	112	-
" "	13			04		100	800	700	28	-
Summa			13		18				231	-
<u>Fränninge 23⁵, 1/32 mtl.</u>										
Alfred Brandt.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Betesm., lerbl. sand o. grus	14				28	500	1300	800	224	-
Åker, "	15		04			2300	2400	100	4	-
Betesm. "	17				04	750	800	50	2	-
" "	18				28	300	1300	1000	280	-
" "	19				02	200	1000	800	16	-
Summa			04		62				526	-
<u>Ej båtnad.</u>										
Betesm.	16				01					
Summa					01					
<u>Fränninge 30²⁵, 227¹⁹⁴⁵⁶ mtl.</u>										
Nils Andersson.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Äng, lerbl. sand o. grus	20				01	400	1000	600	6	-
" "	21				22	500	1300	800	176	-
Överföres					23				182	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					23				182	-
Äng, lerbl. sand o. grus	22				10	800	1300	500	50	-
" "	23 a				16	1250	1300	50	8	-
Åker, "	23 b		04			2300	2400	100	4	-
Summa			04		49				244	-
Fränninge 30 ¹⁶ , 1/38 mtl.										
Anders L. Jönsson.										
Alstringsbåtnad.										
Betesm. lerbl. sand o. grus	24				19	600	1200	600	114	-
" "	25				26	1150	1200	50	13	-
" "	27				30	700	1200	500	150	-
" "	28				03	100	1200	1100	33	-
" "	29				16	1150	1200	50	8	-
" "	30				16	1100	1200	100	16	-
" "	31				21	100	1200	1100	231	-
" "	32				04	100	1200	1100	44	-
" "	33 a				16	200	1200	1000	160	-
" "	33 b				20	1150	1200	50	10	-
" "	34				09	1000	1200	200	18	-
" "	35				06	700	1200	500	30	-
Summa				1	86				827	-
Ej båtnad.										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Betesm.	26				04					1
										2
Summa					04					3
Kristianstads län.										4
Andrarums s:n.										5
Sillaröd 2 ⁴ , 1/12 mtl.										6
Per Andersson.										7
Alstringsbåtnad.										8
Betesm. lerbl. sand o.grus	36				14	950	1000	50	7	-
" "	37				48	500	1000	500	240	-
" "	38				10	300	1300	1000	100	-
" "	39				39	500	1000	500	195	-
" "	40				22	900	1000	100	22	-
" "	41				16	950	1000	50	8	-
" "	42				06	1150	1200	50	3	-
" "	43				31	1100	1200	100	31	-
" "	44				02	500	1200	700	14	-
" "	45				42	800	1200	400	168	-
" "	46				08	1150	1200	50	4	-
" "	47				06	950	1000	50	3	-
" "	48				12	300	1000	700	84	-
" "	49				28	600	1000	400	112	-
" "	50				04	950	1000	50	2	-
Överföres					2 88				993	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				2	88				993	-
Betesm. lerbl. sand o.grus	51				01	100	1000	900	9	-
" "	52				41	500	1000	500	205	-
" "	53				16	950	1000	50	8	-
Summa				3	46				1215	-
¹⁷ Sillaröd 2, 1/6 mtl.										
Sven Svensson.										
Alstringsbåtnad.										
Betesm. lerbl. sand o.grus	54				08	1150	1200	50	4	-
" "	55				13	800	1200	400	52	-
" "	56				01	200	1000	800	8	-
Summa					22				64	-
Malmöhus län.										
Fränninge s:n.										
⁵ Molleröd 1, 1/8 mtl.										
Otto Andersson.										
Alstringsbåtnad.										
Betesm. lerbl. sand o.grus	57				02	100	1200	1100	22	-
" "	58				38	700	1200	500	190	-
" "	59				34	1150	1200	50	17	-
Summa					74				229	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Molleröd 1⁴</u> , 1/8 mtl.										
Anders L. Jönsson.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Betesm. lerbl. sand o.grus	61			04		1100	1200	100	4	-
" "	62			08		600	1200	600	48	-
Summa				12					52	-
<u>Ej båtnad.</u>										
Skogsmark	60			02						
Summa				02						
<u>Avdelning 2.</u>										
<u>Malmöhus län.</u>										
<u>Fränninge s:n.</u>										
<u>Molleröd 1⁴</u> , 1/8 mtl.										
Anders L. Jönsson.										
<u>Alstringsbåtnad.</u>										
Åker, lerbl.sand o.grus	63		08			2200	2500	300	24	-
" "	64		14			1400	2500	1100	154	-
" "	65		08			2100	2500	400	32	-
" "	66		26			1400	2500	1100	286	-
" "	68		56			1200	2500	1300	728	-
" "	69 a		06			2000	2500	500	30	-
" "	69 b		11			1100	2500	1400	154	-
Överföres				1 29					1408	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4		5	6	7	8			
1	Överfört		1	29						1408	-
2											
3	Betesm. lerbl. sand o.grus	69 c			01		600	1200	600	6	-
4	Åker,	70		39			1100	2500	1400	546	-
5	"	71		09			2000	2500	500	45	-
6	"	72		16			1000	2500	1500	240	-
7	"	73		20			2000	2500	500	100	-
8											
9	Äng,	76			38		600	2000	1400	532	-
10	"	77			16		600	2000	1400	224	-
11	"	78			01		600	2000	1400	14	-
12	"	79			39		500	2000	1500	585	-
13	"	80			50		600	2000	1400	700	-
14	"	81			79		600	2000	1400	1106	-
15	"	82			04		1200	2000	800	32	-
16	Betesm.	85			61		700	800	100	61	-
17	"	87			11		500	600	100	11	-
18	"	88			16		500	600	100	16	-
19											
20											
21	Summa		2	13	3	16				5626	-
22											
23	<u>Ej båtnad.</u>										
24											
25	Grav	67			02						
26	Skogsmark	74			02						
27	Grav	75			02						
28	Skogsmark	83			10						
29											
30											
31											
32											
33											

Överföres

16

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					16					1
Betesmark	84				15					2
Skogsmark	86				04					3
Betesmark	89				05					4
										5
Summa					40					6
Fränninge 16 30, 1/38 mtl.										7
Anders L. Jönsson.										8
Alstringsbåtnad.										9
Betesm.lerbl. sand o. grus	90				01	700	800	100	1 -	10
" "	91				03	700	800	100	3 -	11
Åker, "	92		31			2200	2500	300	93 -	12
" "	93		65			1500	2500	1000	650 -	13
Betesm. "	94				05	400	1200	800	40 -	14
Åker "	95		01			1200	2500	1300	13 -	15
" "	96		12			1500	2500	1000	120 -	16
" "	97		08			2200	2500	300	24 -	17
										18
Summa			1 17		09				944 -	19
Fränninge 29 30, 1/4 35 mtl.										20
525312										21
Gustav Björkkvist.										22
Alstringsbåtnad.										23
Åker, lerbl. sand o.grus	98		04			2100	2500	400	16 -	24
" "	99		07			1500	2500	1000	70 -	25
										26
Summa			11						86 -	27

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Vallarum ¹ 1, 1/2 mtl. } gem.										
2	" ¹ 11, 3/8 " } ägo-										
3											
4	Carl Gustaf Piper.										
5											
6	Alstringsbåtnad.										
7	Äng, lerbl. sand o. grus	100				01	600	2000	1400	14	-
8											
9	" "	101				01	600	2000	1400	14	-
10	" "	102				22	600	2000	1400	308	-
11											
12	" "	103				15	600	2000	1400	210	-
13											
14	Åker, "	104		24			1100	2500	1400	336	-
15	" "	105		12			2000	2500	500	60	-
16											
17	" "	106		29			1100	2500	1400	406	-
18	" "	107		13			2000	2500	500	65	-
19											
20	Summa			78		39				1413	-
21	Avdelning 3.										
22											
23	Malmöhus län.										
24	Fränninge s:n.										
25											
26	Molleröd ⁴ 1, 1/8 mtl.										
27	Anders L. Jöns son.										
28											
29	Alstringsbåtnad.										
30	Äng, lerbl. sand o. grus	108				17	600	2000	1400	238	-
31											
32	Överföres					17				238	-
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					17				238	-
Äng, lerbl. sand o. grus	109				02	600	2000	1400	28	-
Betesm. "	110				02	700	800	100	2	-
" "	111				04	600	800	200	8	-
Äng "	112				14	600	2000	1400	196	-
" "	113				38	600	2000	1400	532	-
Betesm. "	114				07	1300	1400	100	7	-
Åker, "	115		08			2400	2500	100	8	-
" "	116		40			1200	2500	1300	520	-
" "	118		14			2400	2500	100	14	-
" "	119		38			2200	2500	300	114	-
" "	120		05			1600	2500	900	45	-
Äng "	121				20	1700	1800	100	20	-
" "	122				28	1400	1800	400	112	-
" "	123				05	1700	1800	100	5	-
" "	124				28	1400	1800	400	112	-
" "	125				54	800	2000	1200	648	-
Summa			1 05		2 19				2609	-
Ej båtnad.										
Åker	117		30							
Summa			30							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, lerbl. sand o. grus	136 a	08				2400	2500	100	8	-	
Äng, "	136 b			18		1800	2000	200	36	-	
" "	137			30		1000	2000	1000	300	-	
Åker, "	138	02				1600	2500	900	18	-	
" "	139	02				2200	2500	300	6	-	
" "	140	17				2200	2500	300	51	-	
" "	141	65				1500	2500	1000	650	-	
" "	142	30				2100	2500	400	120	-	
" "	143	38				2200	2500	300	114	-	
" "	144	14				1900	2500	600	84	-	
" "	145	19				2200	2500	300	57	-	
" "	146	37				2100	2500	400	148	-	
" "	147	56				2200	2500	300	168	-	
" "	148	1	07			1600	2500	900	963	-	
Summa		3	95	48					2723	-	
<u>Sammandrag.</u>											
<u>Avdelning 1.</u>											
<u>Malmöhus län.</u>											
<u>Lövestads s:n.</u>											
<u>Heinge av 1², 1/24 mtl.</u>											
Valdemar Nilsson	6-10			87					483	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Överfört						87				483	-
Fränninge s:n.											
Fränninge 22 ² , 1/32 mtl.											
Valdemar Nilsson		11-13		13		18				231	-
Fränninge 23 ⁵ , 1/32 mtl.											
Alfred Brandt		14-15,									
		17-19		04		62				526	-
Fränninge 30 ²⁵ , 227 mtl.											
19456											
Nils Andersson		20-23b		04		49				244	-
Fränninge 30 ¹⁶ , 1/38 mtl.											
Anders L. Jönsson		24-25,									
		27-35				1 86				827	-
Kristianstads län.											
Andrarums s:n.											
Sillaröd 2 ⁴ , 1/12 mtl.											
Per Andersson		36-53				3 46				1215	-
Sillaröd 2 ¹⁷ , 1/6 mtl.											
Sven Svensson		54-56				22				64	-
Malmöhus län.											
Fränninge s:n.											
Molleröd 1 ⁵ , 1/8 mtl.											
Otto Andersson		57-59				74				229	-
Molleröd 1 ⁴ , 1/8 mtl.											
Överföres			21		8	44				3819	-


[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Molleröd 1⁴</u> , 1/8 mtl.										
2										
3 Anders L. Jönsson	108-116									
4	118-125	1	05	2	19				2609	-
5										
6 <u>Vallarum 1¹</u> , 1/2 mtl. } gem.										
7 <u>Vallarum 11¹</u> , 3/8 " } ägov.										
8										
9 Carl Gustaf Piper	126-135	21		1	97				2204	-
10										
11 <u>Summa för avd. 3</u>		1	26	4	16				4813	-
12 <u>Avdelning 4.</u>										
13										
14 <u>Malmöhus län.</u>										
15										
16 <u>Fränninge s:n.</u>										
17 <u>Vallarum 1¹</u> , 1/2 mtl. } gem.										
18 <u>Vallarum 11¹</u> , 3/8 " } ägov.										
19										
20 Carl Gustaf Piper	136a-									
21	148	3	95		48				2723	-
22										
23 <u>Summa för avd. 4</u>		3	95		48				2723	-
24 <u>Summa för hela företaget</u>		9	61	16	84				19476	-
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Molleröd den 28 april 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gode män.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Uppgrävning av Mollerödsbäcken m.m.								
2										
3		Dikessträckan A-B.								
4										
5		Schaktningsarbete.								
6	18+00-	100 Schaktning, grus och	60	3.-	180	-				
7	-17+00									
8		sten m ³								
9	17+00-	119 Schaktning, grus och	150	5.-	750	-				
10	-15+81									
11		sten m ³								
12	15+81-	57 Schaktning, grus och	80	5.-	400	-				
13	-15+24									
14		sten m ³								
15	15+24-	60 Schaktning, grus och	100	4.-	400	-				
16	-14+64									
17		sten m ³								
18	14+64-	185 Schaktning, grus och	340	3.-	1020	-				
19	12+79									
20		sten m ³								
21	12+79-	36 Schaktning, grus och	60	3.-	180	-				
22	-12+43									
23		sten m ³								
24	12+43-	143 Schaktning, grus och	250	3.-	750	-				
25	-11+00									
26		sten m ³								
27	11+00-	132 Schaktning, grus och	220	2.50	550	-				
28	-9+68									
29		sten m ³								
30	9+68-	115 Schaktning, grus och	170	3.50	595	-	4825	-		
31	-8+53									
32		sten m ³								
33										
34	Tills.	947 m.	Tills.	1430 m ³						
35										
		Överföres					4825	-		

1005 1006 1007 1008 1009

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			1300	-	3465	-	7900	-
2										
3		<u>Rothuggning</u> och borttagning av								
4		träd och buskar			650	-	1950	-		
5										
6		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m.c:a 20%					1085	-	6500	-
7										
8		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9		<u>Schaktningsarbete.</u>								
10										
11	3+80- -3+40	<u>Schaktning</u> , grus och								
12		sten	3 m	110	3.50	385	-			
13										
14	3+40- -2+00	<u>Schaktning</u> , grus och								
15		sten	3 m	310	3.-	930	-			
16										
17	2+00- -1+80	<u>Schaktning</u> , grus och								
18		sten	3 m	40	3.-	120	-			
19										
20	1+80- -0+00	<u>Schaktning</u> , grus och								
21		sten	3 m	200	3.-	600	-	2035	-	
22										
23	<u>Tills. 380 m.</u>	<u>Tills. 660 m</u>	3							
24										
25		<u>Diverse arbeten.</u>								
26		<u>Rothuggning</u> och borttagning av								
27		träd och buskar					500	-		
28										
29		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning c:a 20%					565	-	3100	-
30										
31					<u>Summa kostnad</u>				17500	-
32		<u>Sammandrag.</u>								
33										
34	947	Dikessträckan A-B	1430						7900	-
35	473	" B-C	1075						6500	-
	Övf. 1420	Överföres	2505						14400	-

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	1420	Överfört	2505						14400	-
	380	Dikessträckan C-D	660						3100	-
Summa	1800 m.		Summa	3165 m ³			Summa		17500	-
Molleröd den 28 april 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Nybyggnad av trummor för enskilda vägar.								
2											
3			Trumma vid 15+81.								
4											
5			Rivning av nuvarande bro							50	-
6			Schaktning utöver avloppets sektion							50	-
7											
8			Betongrör, 150 cm. diam.; 4 m. å 75 kr.							300	-
9			Läggning av betongrör; 4 m. å 10 kr.							40	-
10											
11			Frontmurar, formsättning; 15 m ² å 5 kr.							75	-
12			" , betong; 4 m ³ å 60 kr.							240	-
13											
14			" , armeringsnät; 30 m ² å 1.50							45	-
15			Stensättning av avloppets botten och slänter								
16											
17			nerströms och uppströms trumman; 15 m ² å 12 kr.							180	-
18			Återfyllning, vägbanans ordningställande m.m.							120	-
19											
20						Summa kostnad				1100	-
21											
22			Trumma vid 8+53.								
23											
24			Rivning av nuvarande bro							50	-
25			Schaktning utöver avloppets sektion							50	-
26			Betongrör, 150 cm. diam.; 6 m. å 75 kr.							450	-
27			Läggning av betongrör; 6 m. å 10 kr.							60	-
28											
29			Frontmurar, formsättning; 15 m ² å 5 kr.							75	-
30											
31			" , betong; 4 m ³ å 60 kr.							240	-
32											
33			" , armeringsnät; 30 m ² å 1.50							45	-
34			Stensättning av avloppets botten och slänter								
35											
			Överföres							970	-

GA 1949-1950-1951

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							970	-
		nerströms och uppströms trumman; 15 m ² å 12 kr.							180	-
		Återfyllning, vägbanans ordningställande m.m.							150	-
					Summa kostnad				1300	-
		Molleröd den 28 april 1949.								
		Å tjänstens vägnar:								
		<i>C.H. Wallér</i>								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingenjör.								

call 2.16

Grävningstabell.

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Dikessträckan B-C.</u>					
8+53	-	2.-	0.50	6.50	1:1.50	12.95		Öppet avlopp hela sträckan.
8+50	3	1.95	"	6.35	"			Bottenbr. 0.50 m. Slänt 1:1.50
8	50	1.75	"	5.75	"			
7+50	50	1.85	"	6.05	"			
7+30	20	2.50	"	8.-	"			
7	30	1.55	"	5.15	"	1:1000		
6+50	50	1.85	"	6.05	"			
6	50	1.60	"	5.30	"			
5+50	50	1.45	"	4.85	"			
5	50	1.60	"	5.30	"			
4+50	50	1.65	"	5.45	"			
4	50	2.-	"	6.50	"			
3+80	<u>20</u>	1.85	"	6.05	"	13.42		
Summa	<u>473</u>	meter.						
			<u>Dikessträckan C-D.</u>					
3+80	-	1.85	0.50	6.05	1:1.50	13.42		Öppet avlopp hela sträckan.
3+50	30	1.75	"	5.75	"			Bottenbr. 0.50 m. Slänt 1:1.50
3	50	1.80	"	5.90	"	3:1000		
2+50	50	1.50	"	5.-	"			
2	50	1.60	"	5.30	"	13.96		
1+50	50	1.55	"	5.15	"	6:1000		
1	50	1.70	"	5.60	"			
0+50	<u>50</u>	1.60	"	5.30	"	14.86		
Övf.	<u>330</u>							

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	330					10.8:1000		Fp. 3. + 17.70 m.
0	50	1.25	0.50	4.25		15.40		Fp. 4. + 20.65 m/+130.65 i Ri- kets höjdsystem.
Summa	380	meter.						
<u>Sammandrag.</u>								
	947	Dikessträckan A-B						
	473	" B-C						
	380	" C-D						
Summa	1800	meter.						
<u>Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningar-</u> <u>na; därvid bl. a. följande skall iakttagas.</u> 1/ Vid uppgrävning av avloppet skall den nuvarande sektionen i regel ut- vidgas lika åt båda sidorna med undantag dock beträffande sträckorna 15+25-12+35 och 12+35-11, där sektionen växelvis skall förskjutas åt vänster och höger, så att avloppet erhåller så vitt möjligt rak sträck- ning. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån. 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på båda sidorna om avloppet. Då avloppet ej följer gränslinje, kan veder- börande jordägare emellertid påfordra att alla massor eller större de- len av dem skola uppläggas på viss sida. Där avloppet följer gränslin- je, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om nå-								


L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								gon av dem fordrar, att massorna ej skola fördelas lika på båda sidor om avloppet.
3/								Schaktmassor få ej uppläggas på vägar, ej till större höjd än 1.20 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1.- m.
4/								Träd och buskar, som växa invid det nya avloppet, skola rothuggas och borttagas.
5/								Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna eller genomsticken skola upptagas till minst 0.50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
6/								Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0.20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.15x0.35x 0.45 få ej användas till stensättning.
7/								Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning

skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 8/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för de nya vägtrummmorna eller släntförstärkning i dikets sidor. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att förstärkningsarbeten erfordras.

Molleröd den 28 april 1949.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Call to 16/ H

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning en-ligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggningav marker till Molleröd nr 1 m.fl. hemman iFränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län,samt Andrarums socken, Kristianstads län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 september 1944 förordnades understecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Molleröd nr 1 m.fl. hemman i Fränninge och Lövestads socknar, Malmöhus län samt Andrarums socken, Kristianstads län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget, som avser utvidgning och fördjupning av ett större floddike, kallat Mollerödsbäcken, skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger ca 5 km. öster Fränninge kyrka och 7 km. nordost Vollsjö station vid järnvägen Ystad-Eslöv samt omfattar marker söder om allmänna vägen 1049 Fränninge-Vallarum-Vallarums gård-Kristianstads läns gräns vid Molleröd. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Fränninge nr 22, 23 och 30, Molleröd nr 1 och Vallarum nr 1 och 11 i Fränninge socken, Heinge nr 1 i Lövestads socken samt Sillaröd nr 2 i Andrarums socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrätt-

ningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Sökandenas marker avvattnas nu till ett större floddike, kallat Mollerödsbäcken, som från trakten norr om Molleröd avrinner söder ut till Vollsjöån eller Tolångaån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, som tillhöra sökandena och ~~vilka~~ för sin torrläggning äro beroende av floddiket, ej kunna dikas till ändamålsenligt djup. Stora områden översvämmas nu även vid mindre flöden, och under den egentliga vegetations-tiden är vattenståndet i floddiket i allmänhet så högt, att vissa delar ej kunna utnyttjas vare sig som åker eller kulturarbeten, omständigheter, vilka givetvis försvåra markernas brukning och i hög grad nedsätta deras avkastning.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrlägningsområdet har upprättats genom nymätning /ritning 1/. Området har även ytavvägts och nivå-siffror utförts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över den del av floddiket eller Mollerödsbäcken, som skall uppgrävas /ritningar 2-4/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda fixpunkter inom Fränninge socken upptagen fixpunkt, som beskrives sålunda: " Vid vägskäl i Molleröd, där väg till Heinge och Lövestad tar av åt söder från landsvägen Fränninge-Andrarum. Stort klippblock invid och norr om stenvägen vid norra landsvägskanten, 12 m. väster om vägskälet och nästan mitt emot stärkelsefabriken i sydvästra vägskälsvinkeln; kst. + 130.65 cm". Fixpunkten har antagits ligga på höjden + 20.65 m. i för-

hållande till det jämförelseplan, som använts vid förevarande syneförrättning.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt av förrättningsmannen utarbetat förslag skall för det planerade dikningsföretaget följande avlopp och dikessträckor utföras.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningpunkten 18+00 norr ut till avvägningpunkten 8+53.

Delsträckan 18+00-16+00 skall upptagas i rak nyskärning till höger eller väster om den nuvarande bäckfåran samt utföras som öppet dike med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50.

Delsträckan 16+00-8+53 skall i huvudsak följa samma sträckning som den nuvarande bäckfåran samt utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Den nuvarande bron för enskild väg vid avvägningpunkten 15+81 skall rivas och ersättas med en ny trumma av 150 cm. betongrör.

- 2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 8+53 norr ut till avvägningpunkten 3+80. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som den nuvarande bäckfåran samt utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50. Den nuvarande bron för enskild väg vid 8+53 skall rivas och ersättas med en ny trumma av 150 cm. betongrör.

- 3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 3+80 norr och öster ut till avvägningpunkten 0+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som den nuvarande bäckfåran samt utföras som öppet avlopp med 0.50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.50.

På plankartan blad 1 har läget för den del av floddiket eller Molle-

rödsbäcken, som skall uppgrävas för torrläggning av sökandenas marker, utmärkts med två parallella röda linjer.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Efter särskilda undersökningar på marken, vilka utförts med ledning av de topografiska och ekonomiska kartorna över trakten, har förrättningsmannen beräknat storleken av de områden, från vilka vattnet avrinner till olika delar av de nya avloppen. Beräkningarna hava givit följande resultat:

Nederbördsområde vid avvägningspunkten	0+00 = D	5.-	km ²
"	"	3+80 = C	6.4 "
"	"	8+53 = B	6.6 "
"	"	10+00	8.3 "
"	"	16+00	8.6 "

Nederbördsområdet har inritats på den översiktskarta, som bilagts förrättningshandlingarna.

Avrinningen från nederbördsområdet har med ledning av uppgifter från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut antagits vara följande:

Största avrinning vid flöden / HHq/	140	l/sek. och km ²
Normal avrinning vid flöden / MHq/	90	" " "
Normal avrinning vid medelvattenföring / Mq/	10	" " "

Dimensionsberäkningarna hava utförts enligt Ganguiellet-Kutters formel. Resultatet av beräkningarna framgå av bil. F.

Mom. 7. Broar och trummor.

I samband med floddikets uppgrävning måste de nuvarande broarna vid avvägningspunkterna 15+81 och 8+53 för enskilda vägar över Mollerödsbäcken

rivas. I ersättning för de borttagna broarna skall dikningsföretaget bygga nya trummor, vilka skola utföras i enlighet med upprättade förslagsritningar / ritning 4/ av 150 cm. betongrör.

Framtida underhållet av de nya trummorna skall omhänderhavas och bekostas av den eller dem, som trafikera de vägar, för vilka trummorna byggs. Försummas detta och uppkommer därigenom hinder för vattnets framrinning, äger företagets styrelse förfara på sätt framgår av 13 kap. 16 § vattenlagen.

Vill någon på egen bekostnad bygga nya broar eller trummor över det öppna avloppet, dikessträckan A-B-C-D, äger han därtill rätt under förutsättning att broarna och trummorna byggas på sådant sätt, att de ej hindra vattenframrinningen, och ej heller äventyra avloppets framtida bestånd.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Träd utmed de dikessträckor, som skola uppgrävas, böra fällas och borttagas av vederbörande ägare i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretaget, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed de olika dikessträckorna, som står så nära, att det hindrar uppgrävningen, skall ägaren flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företaget, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

Ersättning skall ej utgå vare sig för jord, som gräves bort vid uppgrävning av det nuvarande avloppet, eller för intrång genom jordupplag /förrättningsprotokollets § 10/. Jordägare är även skyldig att utan särskild ersättning tåla det intrång och de skador, som kunna tillskyndas honom däri-

genom, att schaktmassor vid framtida rensningar av avloppet uppläggas på hans mark.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande skada, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap., 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Kostnader.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava beräknats till 17500 kr, däri inräknade kostnaderna för uppgrävning av ån, diverse ^{andra}/arbeten samt vissa tillägg för arbetsledning m.m. Vid utredning rörande schaktmassornas storlek hava de efter sektionsritningarna teoretiskt beräknade massorna ökats med 20 %.

Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 11. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheter-na. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden genom företaget. Resultatet av synemän-

nens värdering framgår av värderingslängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de av dikningsföretaget berörda fastigheterna.

Mom. 12. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3871 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7900 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 63-107 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8069 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 5000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11500 / 6500+5000/ kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 108-135 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4813 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 11500 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14600 / 3100+11500/ kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 136 a - 148 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2723 kr, skall kunna torrläggas, måste dikes-

sträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 5000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11500 / 6500+5000/ kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3871	A-B	7900	2.040816
2.	8069	B-C	6500	0.805552
3.	4813	C-D	3100	0.644089
4.	2723	-	-	-

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
19476	17500	0.898542

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3871	7900	2.040816
2.	8069	11500	1.425208
3.	4813	14600	3.033451
4.	2723	11500	5.508630

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna

till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	11940	14400	1.206030
1-3	16753	17500	1.044589
1-2+4	14663	14400	0.982064
2-3	12882	14600	1.133364
2-4	15605	14600	0.935598
2+4	10792	11500	1.389918
3-4	7536	14600	1.937367

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna / bil. E/. I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-50 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 13. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets genomförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval inlämnats till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas;

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är så-

dan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på ritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Det öppna avloppets dagbredd vid olika punkter skall beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen, skall det beräknade måttet gälla.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om

företaget understötts med statsmedel, när Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänd detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för avloppens första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens /bil. E/ kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att de öppna avloppen nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom. 17. Fixpunkter.

Fixpunkt 1. Vid sektion 14+85⁴ på fastigheten Sillaröd 2, i större jordfast sten c:a 25 m. till vänster eller öster om bäcken. Utmärkt med järndubb i kors i stenens nordvästra hörn; jst. + 13.58 m.

Fixpunkt 2. Vid sektion 8+57 i stengärde vid vägens östra sida, i jordfast sten c:a 7 m. till höger eller väster om bäcken. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 15.12 m.

Fixpunkt 3. Vid sektion 0+05⁴ på fastigheten Molleröd 1, i större jordfast sten c:a 11 m. till höger eller väster om bäcken. Utmärkt med järndubb i kors; jst. + 17.70 m.

Fixpunkt 4. Vid vägskälet i Molleröd, där vägen till Heinge och Lövestad tar av åt söder från landsvägen Fränninge-Andrarum. Stort klippblock invid och norr om stenmuren vid norra landsvägskanten, 12 m. väster om vägskälet och nästan mitt emot stärkelsefabriken i sydvästra vägskälsvinkeln; kst. + 20.65 / i Rikets höjdsystem + 130.65 m/.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap.

14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 18. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant, två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger;

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår. Sedan revisorerna granskat räkenskaperna och avgivit sin berättelse, skola räkenskaperna framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Fränninge, Lövestads och Andrarums kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 19. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen

utgå med 29.21 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 20. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Mollerödsbäcken av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 21. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 22. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 23. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 22 här ovan angivna tiden.

Molleröd den 28 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket.	Båtnad	Andel inom samfällighet i					
			för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
			kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3	4	5	6	7		
Malmöhus län.								
Lövestads s:n.								
Heinge av 1 ² , 1/24 mtl.								
Valdemar Nilsson								
Ägofig. 6-10		483 -		434 -	2.480			
Fränninge s:n.								
Fränninge 22 ² , 1/32 mtl.								
Valdemar Nilsson.								
Ägofig. 11-13		231 -		207 55	1.186			
Fränninge 23 ⁵ , 1/32 mtl.								
Alfred Brandt								
Ägofig. 14-15, 17-19		526 -		472 68	2.701			
Fränninge 30 ²⁵ , 227 mtl. 19456								
Nils Andersson								
Ägofig. 20-23 b		244 -		219 27	1.253			
Fränninge 30 ¹⁶ , 1/38 mtl.								
Anders L. Jönsson	S							
Ägofig. 24-25, 27-35,								
90-97		1771 -		1591 28	9.093			
Molleröd 1 ⁴ , 1/8 mtl.								
Anders L. Jönsson	S							
Överföres		3255 -		2924 78	16.713			

Fastighet. Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
Överfört		3255	-			2924	78	16.713		
Ägofig. 61-62, 63-66, 68-73, 76-82, 85, 87-88, 108-116, 118-125		8287	-			7446	25	42.550		
⁵ Molleröd 1, 1/8 mtl.			-							
Otto Andersson.										
Ägofig. 57-59		229	-			205	80	1.176		
²⁹ Fränninge 30, 1/435 mtl. 525312										
Gustaf Björkkvist.										
Ägofig. 98-99		86	-			77	17	0.441		
¹ Vallarum 1, 1/2 mtl.	S									
¹ Vallarum 11, 3/8 " ägov.										
Carl Gustaf Piper										
Ägofig. 100-107, 126-135, 136 a - 148		6340	-			5696	78	32.553		1 1/3
Kristianstads län.										
Andrarums s:n.										
⁴ Sillaröd 2, 1/12 mtl.										
Per Andersson										
Ägofig. 36-53		1215	-			1091	65	6.238		
¹⁷ Sillaröd 2, 1/6 mtl.										
Överföres		19412	-			17442	43	99.671		

h. 1/3.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
Överfört		19412	-			17442	43	99.671		
Sven Svensson										
Ägofig. 54-56		64	-			57	57	0.329		1/7
Summa		19476	-			17500	-	100.000		
Molleröd den 28 april 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingenjör.										
Gode män.										

Dimensionsberäkningar.

Avrinning vid HHq 140 l/s.km²

D:o vid MHq 90 "

D:o vid Mq 10 "

Dikessträcka	N km ²	Q, m ³ /sek.			1000 I.	Bb m.	Sl	t.m.		
		vid						vid		
		HHq	MHq	Mq				HHq	MHq	Mq
0+00-0+50	5.-	0.70	0.45	0.05	11	0.50	1:1.5	0.47	0.39	0.12
0+50-2+00					6	"	"	0.54	0.45	0.15
2+00-3+80					3	"	"	0.62	0.52	0.18
3+80-8+53	6.4	0.90	0.58	0.06	1	"	"	0.86	0.71	0.26
8+53-10+00	6.6	0.92	0.59	0.07	1	"	"	0.87	0.72	0.28
10+00-16+00	8.3	1.16	0.75	0.08	2	"	"	0.83	0.70	0.25
16+00-18+00	8.6	1.20	0.77	0.09	2	"	"	0.84	0.71	0.27
Molleröd den 28 april 1949.										
Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér.</i> C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
coll. st. 27/8 1949 H										

Molleröd den 28 april 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

coll. 28/4 1949
W

ARVODESRÄKNING

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 FEB. 1950

DIARIÉ Nr. 147

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättnings-samling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Df. Mollerödsbäcken av år 1949 i Fränninge och Lövestads s:nar, Malmöhus län och Andrarums s:n, Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/9 1947-31/5 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 26,45 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	246	-		
2,2 % av 17500 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	385	-	631	-
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			631	-

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			631	- ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
En extra avskrift av synehandlingarna; 60 sid.				
å 75 öre			45	- ✓
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr för lantbruksingenjör				
..... dagarvoden å kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste				
..... dagarvoden å kr för {assistent, assistent eller tekniskt biträde				
..... dagarvoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
Summa kronor:			676	- ✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Mal mö den 18 januari 1950.

Ett exemplar av densamma har den 24/1 1950 överlämnats personligen till
lantbrukaren Anders L. Jönsson, Nyhem, Klasaröd,
i egenskap av ordförande i företaget (titel, namn och adress) styrelse.
Bestyrkes: B. H. Malm
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 4/9 1951 av OH

237
521

Uti

FÖRETAG: IGELÖSA - SVENSTORP

M 6-0927

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören C.H. Wallér
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 4 september 1952

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 15.410 /

» en första rensning » - kr. 15.410 /

Lån, till företagets utförande kr. 30.680 /


132

52

Skuldförbindelse överlämnad

till *Boila Rang*
den 4/12 1952
godkänd den 9/12 1952

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 september 1952

till

DIKNINGSFÖRETAGET IGELÖSA - SVENSTORP AV ÅR 1949 i Torns

kommun, Malmöhus län, /

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtontusenfyrahundratio

(15.410)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

~~en första rensning av avloppen~~

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med trettiotusensexhundraåttio

(30.680)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~senliga intressenter~~ ~~håda intressenter~~ ~~ende~~

~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

*) Statsbidraget minskat till 14.080 kr. genom Lantbruksstyrelsens beslut den 16.12.52

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

*) Lånet

" " 28.030 " "

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

" 401449 " 16.12.52

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Rejovintorp 11 nov. 1952.
Knut Hultberg

Att

Godsinspektören Gustaf Nihlberg,
Björnstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Mellin
Lantbruksskolelärare
Melby

Adress

A. Löfdal
Lantbrukare
Björnstorp

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 december 1952.

Lars Weimhull

Martin Laggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1952

DIARIE Nr J 2068

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Dikningsföretaget Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Torns kommun,
Malmöhus län.

Godkännelse: } Godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp.
Förtroendeman: }
Bördesintressent: }

Arbetsplanen fastställd den 4 september 1952. *Minsk. Godk. 10 DEC. 1952*

Ändring medgiven den LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 15410 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 30680 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 11/12 1959.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1954.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 11/11 1952, har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen. Föreslås att företaget godkännes.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Företag 1	12111,54 kr.
" 2	8074,75 "
" 3	<u>22092,05 "</u>
Summa	<u>42278,34 kr.</u>

Då statsunderstödet beviljades, beräknades företagets kostnader sålunda:

Företag 1	13411,54
" 2	8274,75
" 3	<u>24592,05</u>
Summa	<u>46278,34</u>

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit på företag 1 1300 kr, för företag 2
200 kr. och för företag 3 2500 kr. eller tillsammans 4000 kr. lägre än de beräknade.
Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 13 november 1952.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

	bidrag ~~Skara~~ , Län	
Per.	15410 ✓	30680 ✓
Minstskatt all	14080 ✓	28030 ✓
Tidigare utbetalat	-	-
Kan utbetalas	14080	28030

J 2068/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 4 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 30.680 kr, vilket belopp denna dag minskats till 28.030 kr till utförande av DIKNINGSFÖRETAGET IGELÖSA - SVENSTORP AV ÅR 1949 i Terns kommun, Malmöhus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	L g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Igelösa socken</u>		
Igelösa	1 ¹	prästlönemannen till Örtofta pastorat.
"-	2 ¹	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"-	6 ¹	Densamme
"-	7 ¹	Densamme
"-	9 ¹	Densamme
"-	15 ¹	Densamme
<u>Odarslövs socken</u>		
Odarslöv Västra	2 ²	Thure-Gabriel Gyllenkrok
"- "	6 ²	Densamme

Svenstorp med Munkarp

1¹


Thure Gabriel Gyllenkrok

Stockholm den 16 december 1952.


Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksskyrelsen



ARVODESRÄKNING



upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Df. Igelösa-Svenstorp av år 1949 i Igelösa och Odarslövs socknar, Malmöhus län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/11 1948-31/11 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 110,53 ha.				
710 kr för 100 ha och 5 kr för varje ha däröver	765	✓		
1,6 % av 43900 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	702	40	1467	✓ 40
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1467	40

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1467	40 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr.				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
<u>En extra avskrift av synehandlingarna; 86 sid.</u>				
å 75 öre			64	50 ✓
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
har icke				
dagavvoden å kr för lantbruksingenjör				
dagavvoden å kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
dagavvoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
Summa kronor:			1531	90 ✓

Särskilda anteckningar: Då avsevärd tid åtgått för uppmätning av den areal, som endast erhåller brukningsbåtnad /78,31 ha/ samt för utredning rörande brukningsbåtnaden, har all av företaget berörd areal medräknats.

Räkningen är utställd i Malmö den 19 januari 1950.

Ett exemplar av densamma har den 23/1 1950 överlämnats personligen till
godsförvaltaren Gustaf Wihlborg, Björnstorp,
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Bestyrkes:

b. H. Nall
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 4/9 1951 av *[Signature]*