



Västra företaget.




Östra företaget.

Avlopp för torrlägningsföretaget
nr 9 Genarp av år 1893.





Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL	
Df Toppeladugård av år 1949	
Genarps och Lyngby SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV
ORIGINAL	Nr 001
KOPIA	L-0076 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3499-1



FÖRSLAG TILL		Df Toppeladugård av år 1949	
i Genarps och Lyngby		SOCKEN(NAR) AV Malmöhus	
UPPRITTAT ARGEN 1949		SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL #001		SJUN.Nr 002 <i>bd N:o 1</i> (NAMN)	
M		4-0976 <i>Statens lantbruksingenjör</i> (TITEL)	
ANTAL RITN. ST. 4		KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3499-2	



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

FÖRSLAG TILL

Df Toppeladugård av år 1949

Genarps och Lyngby SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV

ORIGINAL KÖPIA M


ÅR.Nr 003

4-0976


Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3499-3





Typritning för brunnar med 34" inre diameter. Skala 1:50
Typritning för brunnar med 32" inre diameter. Skala 1:50



40" inre diameter
Skala 1:50



48" inre diameter.
Skala 1:50




Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Skala 1:10
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 2 m.


Typritning för dagvattenintag till brunnar

Skala 1:10


Plan.




Sektion A-B




Sektion C-D



Typritning för ommurning vid 71+76
Skala 1:50



Frontvy från öster.



FÖRSLAG TILL
Df Toppeladugård av år 1949

1 Genarps och Lyngby SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1949 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ÅR 1949 Nr 004

ORIGINAL
Kopia M 4-0976 Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST 4 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 3499-4

Län

den

Lbrot

3499-4

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

M

4*0976

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dickningsföretaget
"Toppeladugård av år 1949"
i Genarps och Lyngby socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Malmström


19/9 1952

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Toppeladugård av år 1949"
i Genarps och Lyngby socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1949.

Innehåller 63 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid samman-
träde för synförrätning enligt 10 kap.
välslagen rörande torrläggning
av marken till Toppeladugårds
egendom i Benarps och Lyngby
socknar, Kalmörlus län.

År 1949 den 13 juli insåldes sig under-
tecknad förrättingsman samt skiftesgods-
männen Wilhelm Ringdahl i Örup nr 7 och
Emil Carlsson i Benarp nr 8 hos advokaten
Rolf Nordensjöld, Toppeladugård, för att
enligt Länssynslagens förordnande (bil. 1)
handlägga synförrätning enligt 10 kap. välslagen
rörande torrläggning av marken till
Toppeladugårds egendom i Benarp och
Lyngby socknar, Kalmörlus län. Rungörslus
om förrättingens förslagande denna dag, som
förrättingsmännen den 17 juni 1949 överlämnat
till församlingarna i Benarps och Lyngby
församlingar, hade anslagits i Benarps
och Lyngby kyrkor söndagen den 19 juni
1949 (bil. 2 och 3). Rungörslus hade även
 varit införd i Svenska Dagbladet den
20 juni 1949. Till händelse sakägare hade
förrättingsmännen den 22 juni 1949 överlämnat
underlåtelse om sammanträdet. Färdig
föreläsning hade upplästs även avsånda
kungörslus, kallelser och underlåtelse (bil. 4).

Följande sakägare hade tillstådes-
kommit.

Förhanden till förrättingen.

Advokaten Rolf Nordensjöld, Toppeladugård,
äg. till Toppeladugårds egendom rörande
377/664 msl. Gränlinge 2¹, 212/664 msl.
Gränlinge 3², 377/1328 msl. Gränlinge 4¹ och

377/1328 msl. bräntings 5', allt i Gnarps
socken, samt 27/120 msl. Lyngby av 2'
i Lyngby socken.

Övriga sakägare.

Godsarrindaren Bo Wersäll, av Tapparedugårds egendom, samt
syndomar för dikningsförelägg nr 9 Gnarps av år 1893.

Nämndemannen Jöns Persson, Gräntings,
äg. 165/664 msl. Gräntings 33 genom honom
Nils Persson (bil. 6).

~~Lantor. Ebbin Andersson, Lyngby, äg. 203/864 msl.
Lyngby 132.~~

Lantor. Anton Persson, Gnarps nr 9, delägare i dik-
ningsförelägg nr 9 Gnarps av år 1893.

Friken Anna Andersson, Gnarps nr 9, delägare i
dikningsförelägg nr 9 Gnarps av år 1893 genom
lantorborna Fredrik Wide (bil. 7).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfrågade för-
ordnande uppläst och tillades protokollet
(bil. 1).

§ 2.

För mot syndmännen hade ingen att
anmäla. Syndmännen visste sig ej heller
stå i jämsförhållande till nu haende
sakägare. Skiftesgodemännen förklarade, att
de avlagit för skiftesgodemän förskrivor
ed samt att de innehade uppdrag att
vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hirden mot förrättningen hade
ingen att anmäla.

§ 4.

Förvätningsmannen förelade en plankarta över de marken, som komma att beröras av torrläggningens förlägg, samt profil- och sektionsskizningar över de avlopp, vilka av sökanden påfordrats vid förundersökningarna.

§ 5.

Advokaten Nordenskiöld framställde, att vissa delar av Toppeladugårds egendom sovo i behov av förbättrad torrläggning, samt yrkade att det nu planerade torrläggningens förlägg skulle omfatta utförandet av nya täckta avlopp i följande plankningar (se plankartan);

- dihusplan B-b-D-b-bb,
- " b-ba,
- " b-ba och
- " K-L-O.

§ 6.

Nämndemannen Jöns Persson förelade genom sitt ombud Nils Persson, att han ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikebyggnadsföretaget skulle stå på, under villkor dock, att inga kostnader för företaget utförande påfordrades honom samt att han erhöle ersättning för de skador, som kunde uppkomma på hans egendomar vid utförandet av de nya avloppen.

§ 7.

Förvaltningsmannen meddelade, att han den 17 maj 1949 vid besök på platsen tillsammans med förvaltsaten i Malmö - Genarps Nya Järnvägsaktiebolags konkursbo, träffade chefen Rune Persson, redogjort för i vilka avseenden det planerade delningsföretaget komme att beträffa banken för den nu uppräpnade järnvägen Malmö - Genarps samt att konkursförvaltsaten i skrivelse till förvaltningsmannen den 30 maj 1949 föreläsat, att han ej hade något att erinra mot företagets utförande (bil. 5).

§ 8.

Förstogs styrelsen, varefter sammankommit fortsatte. Nils Persson, Anson Persson och Fredrik Wide hade då avlägsnat sig.

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för förslaget till delningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i vissa delar och bilades protokollet;

värderingslängden

bil. Aa - Ac

kostnadsförslaget

bil. Ba - Bd

arbetsbeslutningen

bil. C.

§ 10.

Noggs styrmännens uttalande
(bil. E).

§ 11.

Förrätningssmannen redogjorde för besvämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till förläggningsförlägg, varefter advokaten Nordenstedt förklarade, att han önskade erhålla bidrag men däremot ej lån.

§ 12.

Uthållnades ersätningarna till skiftesgodsmännen sålunda:

Wilhelm Ringdahl	19
Emil Carlsson	14
<u>Lönor</u>	<u>33</u>

Ersätningarna utbetalades av advokaten Nordenstedt.

§ 13.

Till protokollet anmärktes, att kostnaderna för brantlaggning vid undersökningarna på fäster belöpte till 149 kr.

§ 14.

Advokaten Rolf Nordenstedt och godsarrondatorn Bo Wersäll, styresmän för respektive förläggningsförlägg "Lyngby-Toppeladugård av år 1930" och "nr 9 Lendup av år 1893", förklarade, att från omnämnda förläggars sida intet vore att erinra mot att det nu planerade delningsförlägg, komme till stånd.

§ 15.

Förädlingsmannen överlämnade till advokaten Nordenscöld 2 häften med handlingar och ritningar till dikningsförelägg "Lyngby - Toppeladugård" av år 1930, vilka Nordenscöld vid förundersökningarna såväl till förädlingsmannens förfogande.

§ 16.

Till aktförvarare utsågs advokaten Rolf Nordenscöld, Toppeladugård och Kongs-
marken.

§ 17.

Då inte ytterligare förhåll, upplästes och godkändes protokollet, varefter förädlingsmannen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Toppeladugård den 13 juli 1949.

P. Ljängstens vägnar:

E. H. M. M.

Staten lantbruksingenjör.

Hell. Ringar,

Godt råd

Emil Carlsson.

Ek.D.nr ^{64/}727-1945.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 10/10 1945


7


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmö län
----- som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1945

På länstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Bilaga den 10/10 1945

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

L /ME

8

64
727-15
Länstyrelsen i Malmöhus län.
M. 26. SEP. 1945
Länsläkare

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

Lantbruksingenjören i Malmöhus län C.H. Wallér, Malmö, såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende Toppeladugårds egendom i Genarps socken.

Malmö den 22 september 1945.

A TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjalmar Nilsson

Hjalmar Nilsson.

Bengt Lanke

Bengt Lanke.

fastr

Till Torrläggingsnämnden,

Hushållningssällskapet,

M a l m ö.

Härmed får jag översända till länsstyrelsen ställd ansökan om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark, belägen å mig tillhöriga Toppeladugårds egendom i Genarps socken.

Malmö den 10 september 1945.

Ruf. Widenberg


Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande av behörig förrättningsman för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark, belägen å mig tillhöriga Toppeladugårds egendom i Genarps socken, Malmöhus län.

Malmö den 10 september 1945.

Rudolf Lundberg



Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Toppeladugårds egendom i Genarps och Lyngby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos advokaten Rolf Nordenstedt, Toppeladugård, onsdagen den 13 juli 1949 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker till Gräntinge nr 2, 3, 4 och 5 i Genarps socken samt Lyngby nr 2 och 13 i Lyngby socken, dels den Malmö-Genarps Nya Järnvägsaktiebolags konkursbo tillhöriga järnvägsvallen mellan förutvarande Kongsmarkens och Genarps järnvägsstationer, dels torrläggningsföretagen "nr 9 Genarp av år 1893" samt "Lyngby-Toppeladugård av år 1930".

Malmö den 17 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Genarps församling
söndagen den 19 juni 1949 betygar:

Ernst Ström
p.f.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Genarps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Toppeladugårds egendom i Genarps och Lyngby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos advokaten Rolf Nordenstedt, Toppeladugård, onsdagen den 13 juli 1949 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen komma att beröras dels marker till Gräntinge nr 2, 3, 4 och 5 i Genarps socken samt Lyngby nr 2 och 13 i Lyngby socken, dels den Malmö-Genarps Nya Järnvägsaktiebolags konkursbo tillhöriga järnvägsvallen mellan förutvarande Kongsmarkens och Genarps järnvägsstationer, dels torrlägningsföretagen "nr 9 Genarp av år 1893" samt "Lyngby-Toppeladugård av år 1930".

Malmö den 17 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller


C.H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lyngby församling
söndagen den 19 juni 1949 betygar:

Christen
p.l.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för
Lyngby församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-
skändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Genarps församling / kungörelse/	Kongsmarken	17/6 1949
Pastorsämbetet i Lyngby församling /kungörelse/	"	" "
Lantbrukaren Axel Persson / god man/ Genarp nr 9,	Genarp	" "
Lantbrukaren Emil Carlsson / god man/ Genarp nr 8,	"	" "
Advokaten Rolf Nordenstedt, Toppeladugård,	Kongsmarken	22/6 "
Godsarrendator Bo Wersäll,	"	" "
Nämndemannen Jöns Persson, Gräntinge nr 3,	Genarp	" "
Lantbrukaren Albin Andersson, Lyngby 13,	Kongsmarken	" "
Malmö-Genarps Nya Järnvägsaktiebolags kon- kursbo,	Kvarnby	" "

Malmö den 22 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Lantbrukaren Vilhelm Ringdahl/god man/


Örup nr 5,

Kongsmarken

29/6 1949


Malmö den 29 juni 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Till

Lantbruksingenjören C.H.Wallér,

Lundavägen 66,

Malmö.

Sedan jag tagit del av Edert förslag till avlopp för dikningsföretaget "Toppeladugård av år 1949" i Genarps socken, Malmöhus län, får jag härmed förklara att Malmö-Genarps Nya Järnvägsaktiebolags konkursbo icke har något att erinra mot att avlopp upptages enligt Edert förslag under det absoluta förbehållet dock, att inga som helst kostnader komma att påföras konkursboet.

Malmö den 30 maj 1949.



Sture Persson

Trafikchef, konkursförvaltare.

F U L L M A K T.

Härigenom befullmäktigar jag min son Nils Persson att vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av marker till Toppeladugårdsegendom i Genarps socken, onsdagen den 13 juli 1949, föra min talan och bevaka min rätt; godkännande jag vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Grentinge pr Genarp den 13 juli 1949

Nils Persson.

Bevittnas:

A. Andersson

A. Persson

Fullmakt för Fredrik Wide,
 att vid den synförklaring sam-
 euligt kungörelse hålles å
 Poppeladugård den 13-7-49
 min talan för, samt min rät-
 bevaka.

Lennarp den 12-7-49

Anna Andersson.

Bevitnas

Allan Lundgren.

Eduard Ekroth

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document. The text is written in a dark ink on a light background. The script is dense and flowing, with many loops and flourishes. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be in a different language or dialect than others.

Handwritten text, possibly a signature or a specific phrase, located in the middle of the page. It is written in a cursive script, similar to the one above it, but with a more distinct and possibly stylized appearance.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a closing phrase. It is written in a cursive script, similar to the one above it, but with a more distinct and possibly stylized appearance.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
							Östra företaget.			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Alstringsbåtnad</u>										
2										
3 Åker, lättlera	7	25				300	3500	3200	800	-
4 " "	8	84				1000	3500	2500	2100	-
5 " "	9	74				1000	3500	2500	1850	-
6 " "										
7 " "	10	12				300	3500	3200	384	-
8 " "										
9 " "	11	33				700	3500	2800	924	-
10 " "	12	41				3100	3500	400	164	-
11 " "										
12 " "	13	34				700	3500	2800	952	-
13 " "										
14 " "	14	1	10			2400	3500	1100	1210	-
15 " "	15	36				2400	3500	1100	396	-
16 " "										
17 " "	16	68				2100	3500	1400	952	-
18 " "	17	1	08			2400	3500	1100	1188	-
19										
20 Vattenhåla, ej båtnad	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES MADISON".

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Sammandrag.</u>										
2											
3	<u>Gräntinge 3³, 165/664 mtl.</u>										
4	Jöns Persson										
5											
6	<u>Gräntinge 3², 212/664 mtl.</u>										
7	Rolf Nordenstedt										
8											
9	arr: Bo Wersäll	2-6	1	94						3976	-
10											
11	<u>Gräntinge 2¹, 377/664 mtl.</u>										
12	Rolf Nordenstedt										
13											
14	arr: Bo Wersäll	7-17	6	25						10920	-
15											
16	<u>Gräntinge 4¹, 377/1328 mtl.</u>										
17	Rolf Nordenstedt										
18											
19	arr: Bo Wersäll	19-32	96	2 48						4428	-
20											
21	<u>Gräntinge 5¹, 377/1328 mtl.</u>										
22	Rolf Nordenstedt										
23											
24	arr: Bo Wersäll	33-34			51					459	-
25											
26	<u>Summa för hela företaget</u>		9	15	2 99					19783	-
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Toppeladugård den 13/7 1949.

Å tjänstens vägnar

C. H. Wallér

/C. H. Wallér/

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Emil Dahlberg										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Hilf. Rygaard

Gode män.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1							Västra företaget.			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Lyngby socken.											
Lyngby av 2 ¹ , 27/120 mtl.											
Rolf Nordenstedt, arr.											
Bo Wersäll.											
Als tringsbåtnad.											
Åker, lättlera	1	83				1800	3500	1700	1411	-	
" "	2	28				1800	3500	1700	476	-	
" "	3	79				2200	3500	1300	1027	-	
" "	4	76				1800	3500	1700	1292	-	
" "	5	06				100	3500	3400	204	-	
" "	6	07				100	3500	3400	238	-	
" "	7	88				1000	3500	2500	2200	-	
" "	8	17				100	3500	3400	578	-	
" "	9	14				100	3500	3400	476	-	
" "	10	1 -				1800	3500	1700	1700	-	
A - summa		4 98							9602	-	
Totalsumma kronor									9602	-	
Toppaladugård den 13 juli 1949.											
Å tjänstens vägnar:											
C.H. Wallér.											
Statens lantbruksingenjör.											
Emil Carlsson											
W. Ringstedt											

coll.
H. B. son

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag av värderingslängder för båda företagen.</u>										
Östra företaget		9	15	2	99				1 9783	-
Västra företaget		4	98						9602	-
Summa		14	13	2	99				29385	-
Toppeladugård den 13 juli 1949. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér.</i> C.H. Wallér. Statens lantbruksingenjör. <i>Emil Dahlström.</i> <i>Erik Ringar.</i> Gode män.										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
							Östra företaget.			
1										
2										
3		<u>Kostnadsförslag.</u>								
4		<u>Huvudavlopp.</u>								
5										
6		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
7										
8	0-4=70- -71+76.	576 <u>Avloppet</u> ingår i dik-								
9		ningsföretaget "nr 9								
10		Genarp av år 1893" och								
11		skall liksom hittills un-								
12		derhållas av detta före-								
13		tag..								
14										
15										
16										
17	<u>Tills.</u>	576 <u>meter.</u>								
18		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
19										
20	71+76- -73+45	169 <u>Cementrör; 18"</u> m	169	8.25	1394	25				
21		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
22		rörläggning, återfyll-								
23		ning	m	169	4.75	802	75			
24										
25										
26	73+45- -74+90= =8+96=60	145 <u>Cementrör; 15"</u> m	145	6.50	942	50				
27		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
28		rörläggning, återfyll-								
29		ning	m	145	5.-	725	-	3864	50	
30										
31										
32	<u>Tills.</u>	314 <u>meter.</u>								
33										
34		<u>Omurnning</u> av rörutloppet samt sten-								
35		sättning av det öppna avloppets slän-								

Överföres

3864 50

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					3864	50		
ter; vid 71+76		st.	1	300.-	300	-				
Brunnar 32" med kopplingar; vid 72+47										
och 73+45		st.	2	95.-	190	-				
Brunn 40" med kopplingar; vid 74+90=										
= 8+96 = 60+00		st.	1	160.-	160	-	650	-		
Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 20%							885	50	5400	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
74+90= =8+96- -9+35	39	Cementrör; 15" m	39	6.50	253	50				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning m	39	5.-	195	-				
9+35- -10	65	Cementrör; 12" m	65	5.-	325	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning m	65	3.75	243	75				
10-10+89	89	Cementrör; 12" m	89	5.00	445	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	89	4.75	422	75				
10+89- -11+50	61	Cementrör; 12" m	61	5.00	305	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	61	3.75	228	75				
Övf. 274		Överföres			2418	75			5400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övft.	274	Överfört			2418	75			5400	-
11+50- -12+38	88	Cementrör; 12" m	88	5.00	440	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning	88	4.00	352	-				
12+38- -12+76	38	Cementrör; 12" m	38	5.00	190	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning	38	5.00	190	-				
12+76- -13+39	63	Cementrör; 12" m	63	5.00	315	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning	63	4.00	252	-				
13+39- -13+94	55	Cementrör; 12" m	55	5.00	275	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning	55	4.00	220	-	4652	75		
Tills.	498 meter.									
Brunnar 32" med kopplingar; vid 9+35, 10+89 och 11+50		st.	3	95.-	285	-				
Brunnar 24" med kopplingar; vid 12+38, 12+76, 13+39 och 13+94		st.	4	70.-	280	-				
Brunn 24" med dagvattenintag vid 13+31		st.	1	100.-	100	-	665	-		

Överföres

5317 75 5400 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					5317	75	5400	-
<u>Tätning</u> kring rörskarvarna med gräs-										
torv eller stampad lera; mellan 13+										
31 och 13+94							40	-		
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20%							1042	25	6400	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
13+94- -15+16= =80+00	122	<u>Cementrör; 12"</u> m	122	5.00	610	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning, återfyllning	122	4.50	549	-	1159	-		
<u>Tills.</u> 122 meter.										
<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 15+16=80+										
+00		st	1	95.-	95	-				
<u>Tätning</u> kring rörskarvarna med grästorv										
eller stampad lera							75	-	170	-
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20%										
		<u>Dikessträckan E-Eb.</u>								
15+16- -15+71	55	<u>Cementrör; 12"</u> m	55	5.00	275	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	55	4.50	247	50				
15+71- -16+23	52	<u>Cementrör; 12"</u> m	52	5.00	260	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
<u>Övf.</u> 107		Överföres			782	50			13400	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
Övf.	107	Överfört			782	50			13400	-
		rörläggning, återfyllning m	52	4.25	221	-	1003	50		
Tills.	107 meter.									
Brunn 32"		med kopplingar; vid 15+71 st	1	95.-	95	-				
Brunn 24"		med kopplingar; vid 16+23 st	1	70.-	70	-	165	-		
Tätning kring rörskarvarna med grästorv eller stampad lera							70	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							261	50	1500	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan C-Ca.</u>								
8+96=74+ +90=60-62 +18	218	Cementrör; 9" m	218	3.40	741	20				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	218	4.50	981	-	1722	20		
Tills.	218 meter.									
Brunnar 24"		med kopplingar; vid 61+00 och 62+18 st	2	70.-			140	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							337	80	2200	-
		<u>Dikessträckan E-Ea.</u>								
15+16=80 -80+44	44	Cementrör; 6" m	44	1.90	83	60				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll- ning m	44	3.50	154	-	237	60		
Tills.	44 meter.	Överföres					237	50	17100	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5		<u>Dikessträckan K-L.</u>								
6	2+95=40+ +00-40+50	50	Cementrör; 15"	m	50	6.50	325	-		
7										
8			Schaktning, stämpling,							
9			rörläggning, återfyllning	m	50	13.00	650	-		
10										
11	40+50- -41+19	69	Cementrör; 15"	m	69	6.50	448	50		
12										
13			Schaktning, stämpling,							
14			rörläggning, återfyllning	m	69	11.-	759	-	2182	50
15										
16	Tills.	119 meter.								
17										
18	Inkoppling av ledningen i befintlig									
19	brunn vid 2+95 = 40+00	st.	1	25.-				25	-	
20										
21	Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20%							492	50	2700 -
22										
23		<u>Dikessträckan L-N.</u>								
24	41+19- -41+33	14	Nybyggnad av trumma ge-							
25			nom banvallen för den nu							
26			nerlagda järnvägen Malmö-							
27			-Genarp	m	14	75.-	1050	-		
28										
29										
30	41+33- -41+70	37	Cementrör; 10"	m.	37	3.85	142	45		
31										
32			Schaktning, stämpling, rör-							
33			läggning, återfyllning	m	37	5.50	203	50		
34										
35	41+70- -42+40	70	Cementrör; 10"	m	70	3.85	269	50		
Övf.	121	Överföres					1665	45	2700	-


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Sammandrag.</u>								
2										
3	119	Dikessträckan K-L			2700	-				
4	150	" L-N			3500	-				
5										
6	50	" N-O			500	-	6700	-		
7										
8	Summa	319 meter.		Summa kostnad			6700	-		
9		Toppeladugård den 13 juli 1949.								
10										
11		Å tjänstens vägnar:								
12		<i>C.H. Wallér.</i>								
13		C.H. Wallér.								
14		Statens lantbruksingenjör.								
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21									Bil. Bc.	
22										
23		<u>Sammandrag av kostnadsförslag för båda företagen.</u>								
24	<u>Längd.</u>									
25	1879	Östra företaget					17500	-		
26										
27	319	Västra " , huvudförslag					6700	-	24200	-
28										
29	Summa	2198		Summa					24200	-
30		Toppeladugård den 13 juli 1949.								
31										
32		Å tjänstens vägnar:								
33		<i>C.H. Wallér.</i>								
34		C.H. Wallér.								
35		Statens lantbruksingenjör.								

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
											Västra företaget.
											Alternativförslag.
			Dikessträckan M-N.								
	20+30=30 +00-31+ +00	100	Cementrör; 12" m	100	5.00	500	-				
			Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll-								
			ning m	100	4.75	475	-				
	31+00- -33+00	200	Cementrör; 12" m	200	5.00	1000	-				
			Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll-								
			ning m	200	9.00	1800	-				
	33+00- -33+40	40	Cementrör; 12" m	40	5.00	200	-				
			Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyll-								
			ning m	40	8.50	340	-				
	33+40- -34+46= =42+69	106	Cementrör; 10" m	106	3.85	408	10				
			Schaktning, stämpling, rörläggning, återfyllning m	106	7.00	742	-	5465	10		
	Tills.	446 m.									
	Inkoppling av ledningen i befintlig										
	brunn vid 20+30=30+00	st.		1	25.-	25	-				
	Brunnar 24" med kopplingar; vid 31+50,										
			Överföres			25	-	5465	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			25	-	5465	10		
33+40 och 34+46 = 42+69		st.	3	70.-	210	-				
Brunn 32" med kopplingar; vid 33+00 st.			1	95.-	95	-	330	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a										
20%							1104	90	6900	-
		Dikessträckan N-0.								
34+46=42+69-43+19	50	Cementrör; 9" m	50	3.40	170	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning, återfyll-								
		ning	50	3.00	150	-	320	-		
Tills. 50 meter.										
Brunn 24" med kopplingar; vid 43+19 st			1	70.-			70	-		
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a										
20%							110	-	500	-
		Summa kostnad							7400	-
		Sammandrag.								
	446	Dikessträckan M-N			6900	-				
	50	" N-0			500	-	7400	-		
Summa	496 meter.	Summa kostnad					7400	-		
Toppeladugård den 13 juli 1949.										
Å tjänstens vägnar;										
										
C.H. Wallör.										
Statens lantbruksingenjör.										

coll
H.
E. M.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
1							<u>Östra företaget.</u>
2							
3							
4							
5							<u>Huvudavlopp.</u>
6							
7							
8							
9							<u>Dikessträckan A-B.</u>
10							
11							
12							
13	0-4=70- -71+ + 76	576	0.75 "		1:1.25 "	30.45 1:1000 31.02	Upprensning mellan 0-4=70- -71+76. Fp.1 + 32.93 m.
14	Summa	576 meter.					
15							<u>Dikessträckan B-C.</u>
16							
17							
18							
19	71+76	-	1.35			31.20	18" cementrör mellan 71+76 och 73+45.
20	72	24	1.45				
21	+50	50	1.40			2:1000	
22	73	50	1.35				
23	+45	45	1.35			31.54	15" cementrör mellan 73+45 och 74+90=8+96=60.
24	+50	5	1.45				
25	74	50	1.85			4:1000	
26	+50	50	2.05				
27	74+90= =8+96= =60	40	1.85			32.12	Fp. 2. + 35.34 m.
28	Summa	314 meter.					
29							<u>Dikessträckan C-D.</u>

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
74+90= =8+96	-	1.85				32.12	15" cementrör mellan 74+90= =8+96 och 9+35.
9	4	1.90				6:1000	
+35	35	1.50				32.35	12" cementrör mellan 9+35 och 13+94.
+50	15	1.40				12:1000	
10	50	1.40				33.13	
+50	50	1.85				14:1000	
+89	39	1.65				34.38	
11	11	1.55				25:1000	
+50	50	1.50				35.91	
12	50	1.70				26:1000	
+38	38	1.45				38.20	
12+50	12	1.80				40:1000	
+76	26	1.50				39.72	
13	24	1.35				15:1000	
+39	39 ✓	1.30		39		40.67	Fp. 3. + 42.75 m.
+39	-	1.40				41.17	
+50	11	1.50				14:1000	
+70	20	1.80					
+94	24	1.25				41.94	

Sma 498 meter.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
1							
2							
3	13+94	-	1.25			41.94	12" cementrör mellan 13+94 och 15+16=80.
4	14	6	1.35				
5							
6	+50	50	1.45			8:1000	
7	15	50	1.80				
8							
9	15+16= =80	16	1.70			42.92	
10							
11	Sma	122 meter.					
12							
13							
14	15+16	-	1.70			42.92	12" cementrör mellan 15+16 och 16+23.
15	+30	14	1.90				
16						8:1000	
17	+50	20	1.50				
18	+71	21	1.40			43.36	
19							
20	16	29	1.40			11:1000	
21	+23	23	1.60			43.93	
22							
23	Sma	107 meter.					
24							
25							
26							
27							
28	8+96= =74+90= =60	-	1.65			32.30	9" cementrör mellan 8+96= =74+90=60 och 62+18.
29						1:1000	

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
60+50	50	1.65				1:1000	
61	50	1.70				32.40	
61+50	50	1.90				1:1000	
62	50	1.80					
+18	18	1.60				32.52	
Sma	218	meter.					

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
		m e t e r						
1	Övf.	100					2:1000	
2								
3	41+19	<u>19</u>	1.90				23.69	
4	Sma	119 meter.						
5								
6				<u>Dikessträckan L-N.</u>				
7	41+19	-	1.85				23.72	Nybyggnad av trumma genom banvallen för den nu ner- lagda järnvägen Malmö-Genarp 10" cementrör mellan 41+33 och 42+69=34+46.
8								
9	41+33	14	1.85				23.73	
10	+50	17	1.75					
11								
12	+70	20	2.45					
13	42	30	2.90				1:1000	
14								
15	+40	40	2.60					
16	+50	10	2.25					
17								
18	42+69= =34+46	<u>19</u>	1.75				23.87	
19								
20	Sma	150 meter.						
21								
22				<u>Dikessträckan N-O.</u>				
23	34+46= =42+69	-	1.75				23.87	9" cementrör mellan 34+46= = 42+69 och 43+19.
24								
25	43	31	1.40				1:1000	
26	+19	<u>19</u>	1.30				23.92	
27								
28	Sma	50 meter.						
29								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
m e t e r							
<u>Sammandrag för Östra företaget.</u>							
<u>Längd.</u>					<u>Huvudavlopp.</u>		
576					Dikessträckan A-B		
314					" B-C		
498					" C-D		
122					" D-E		
107	1617				" E-Eb		
					<u>Sidoavlopp.</u>		
218					Dikessträckan C-Ca		
44	262				" E-Ea		
Sma	1879 meter.						
<u>Sammandrag för Västra företaget.</u>							
					<u>Huvudförslag.</u>		
119					Dikessträckan K-L		
150					" L-N		
50	319				" N-O		
Sma	319 meter.						
<u>Tills. 2198 meter.</u>							

call 2.16/ H

Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande skola bl.a. följande bestämmelser iakttagas:

- 1/ Ommurningar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per ³ m och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall ordentligt utbottnas med skärv.
- 2/ Stensättning till förstärkning av slänten vid rörutloppet skall grundläggas minst 0.20 m. under det öppna avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0.20 x 0.35 x 0.45 få ej användas. Stensättningen skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

- 7/ Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllning skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllning får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skall, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av nya avlopp, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och eventuellt förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där ledningarna korsar rörrännor.

- 14/ Alla brunnar skola försänkas 0.5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnarna skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".
- 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 6" tegelrör.
- 17/ Brunnar, som ligga i krökar, samt brunnar med kopplingar för sidoavlopp skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och därest han själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 18/ Alla brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nersättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan ne-

dersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall brunnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingar i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade i brunnsväggen med cementbruk.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

22/ Träd och buskar, som växa närmare det nya avloppets mittlinje än 3.- m. skola rothuggas och borttagas.


23/ Entreprenören skall, innan arbete utmed järnvägens område påbörjas, underrätta järnvägens ägare samt vid arbetets utförande ställa sig till efterrättelse av denne lämnade föreskrifter.

24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart un-

derrätta lantbruksingenjören för den händelse grundförstärkning
erfordras.

Toppeladugård den 13 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning
av marker till Toppeladugårds egendom i Genarps
och Lyngby socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1945 förordnades under-
 tecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vatten-
 lagen rörande torrläggning av marker till Toppeladugårds egendom i Genarps
 och Lyngby socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggan-
 de eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och
 ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt
 synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningens områdes läge och omfattning m.m.

Torrläggningens område, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger
 c:a 2 km. väster Genarps kyrka och c:a 7 km. öster Klågerups station vid
 järnvägen Landskrona-Lund-Trelleborg. På grund av de yrkanden, som under sy-
 neförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning,
 kommer detsamma att beröra marker till Gräntinge nr 2, 3, 4 och 5 i Genarps
 socken samt Lyngby nr 2 och 13 i Lyngby socken. På en översiktskarta i skala
 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningens område ut-
 märkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningens förhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
 vissa öppna och täckta avledningskanaler, vilka dock ej utförts till erforder-

liga dimensioner. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika vissa områden.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet /ritning 1/. Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som av sakägare i företaget påfordrats /ritningarna 2-3/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Genarps socken beskrives sålunda: "Genarps k:a. Horisontal dubb i SÖ knuten av utbyggnaden å skeppots S sida, 0.19 m. V om knuten, 0.50 m. över marken. Dubbens överkant avvägd. Kst + 39.17 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Då markerna inom torrlägningsområdet avvattnas å olika håll, har dikningsföretaget uppdelats i två mindre företag eller dikningssamfälligheter, kallade Östra företaget och Västra företaget. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för de två företagen följande avlopp och dikessträckor utföras.

Östra företaget.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från avvägningspunkten 0+00 norr ut till och genom trumman för den nu nerlagda järnvägen Malmö-Genarp vid avvägningspunkten 71+76. Avloppet ingår i dikningsföretaget "nr 9 Genarp av år 1893" och

skall liksom hittills underhållas av detta företag.

2/ Dikessträckan B-C från avvägningpunkten 71+76 väster ut till avvägningpunkten 74+90 = 8+96 = 60+00. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 4 m. söder om stängslet för järnvägens område och utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör. Vid avvägningpunkten 71+76 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets botten och slänter förstärkas genom stensättning. Nya brunnar skola utföras vid avvägningpunkterna 72+77, 73+45 och 74+90 = 8+96 = 60+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från avvägningpunkten 74+90 = 8+96 = 60+00 väster och söder ut till avvägningpunkten 13+94. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 9+35, 10+89, 11+50, 12+38, 12+76, 13+31, 13+39 och 13+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från avvägningpunkten 13+94 söder ut till avvägningpunkten 15+16 = 80+00. Det nya avloppet skall upptagas i samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningpunkten 15+16 = 80+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-Eb från avvägningpunkten 15+16=80+00 söder ut till avvägningpunkten 16+23. Det nya avloppet skall i huvudsak upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningpunkterna 15+21, och 16+23, på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

- 6/ Dikessträckan C-Ca från avvägningspunkten $74+90 = 8+96 = 60+00$ väster ut till avvägningspunkten $62+18$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning c:a 4 m. söder om stängslet för järnvägens område och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $61+00$ och $62+18$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 7/ Dikessträckan E-Ea från avvägningspunkten $15+16 = 80+00$ söder ut till avvägningspunkten $80+44$. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningspunkten $80+44$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Västra företaget.Huvudförslag.

- 8/ Dikessträckan K-L från avvägningspunkten $2+95 = 40+00$ vid avloppet för dikningsföretaget "Lyngby-Toppeladugård av år 1930" norr ut till avvägningspunkten $41+19$ vid södra sidan av den nu nerlagda järnvägen Malmö-Genarp. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 15" cementrör.
- 9/ Dikessträckan L-N från avvägningspunkten $41+19$ norr ut till avvägningspunkten $42+69 = 34+46$.

Delsträckan $41+19-41+33$ omfattar ~~järnvägs~~banken från den nu nerlagda järnvägen Malmö-Genarp. Den nuvarande trumman skall rivas och ersättas med en ny trumma av 15" cementrör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningspunkterna $41+19$ och $41+33$ på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och rit-

ningar.

Delsträckan 41+33-42+69 = 34+46 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Ny brunn skall byggas vid avvägningsspunkten 42+69 = 34+46 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 10/ Dikessträckan N-O från avvägningsspunkten 42+69 = 34+46 norr och väster ut till avvägningsspunkten 43+19. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Ny brunn skall upptagas vid avvägningsspunkten 43+19 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Alternativförslag.

- 11/ Dikessträckan M-N från avvägningsspunkten 20+30 = 30+00 väster och norr ut till avvägningsspunkten 34+46 = 42+69.

Delsträckan 20+30 = 30+00-33+00 skall upptagas i rak nyskärning c:a 4 m. norr om stängslet för järnvägens område och utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid avvägningsspunkten 20+30 = 30+00 skall det nya avloppet kopplas i en brunn, som utförts för dikningsföretaget "Lyngby-Toppeladugård av år 1930". Nya brunnar skola utföras vid avvägningsspunkterna 31+50 och 33+00 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Delsträckan 33+00-34+46 = 42+69 skall upptagas i rak nyskärning och utföras som täckt ledning av 12" och 10" cementör. Nya brunnar skola byggas vid avvägningsspunkterna 33+40 och 34+46 = 42+69 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

- 12/ Dikessträckan N-O. Se huvudförslaget.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 4. På plankartan / ritning 1/ hava de dikessträckor, som skola utföras, utmärkts med heldragna, röda linjer- dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar. De dikessträckor, som endast avse alternativförslaget för Västra företaget, hava utmärkts med streckade, röda linjer.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1.10 å 1.20 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna för öppna avlopp hava utförts med Ganguillet-Kutters formel och motsvarande beräkningar för täckta avlopp med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.Enskilda vägar.

I samband med Östra företags utförande komma vissa broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Dessa broar och trummor skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8.Järnväg./Huvudförslaget/

Dikessträckan K-L-N inom Västra företaget/korsar mellan avvägningspunkterna 41+19 och 41+33 den nu nerlagda järnvägen mellan Malmö och Genarp. Järnvägens tillgångar hava avträtts till konkurs, rälisen har upprivits och den förutvarande järnvägsbanken, som nu endast kan betraktas som en grusvall, kommer antagligen inom den närmaste tiden att säljas till angränsande jordägare. I korsningspunkten, som ligger c:a 1.60 km. väster f.d. Toppe-ladugårds järnvägsstation, finnes nu en 15" rörtrumma med botten vid nerströmssidan på höjden + 24.66 m. och vid uppströmssidan på höjden + 24.54 m. Trumman, som ~~skiljer~~ ligger i bakfall, har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av ovanför liggande marker, varför ett nytt avlopp måste anordnas genom f.d. järnvägsbanken. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget och järnvägsbankens ägare, Malmö-Genarps Nya Järnvägsaktiebolags konkursbo, har i skrivelse till förrättningsmannen den 30 maj 1949 / förrättningsprotokollet § 5/ förklarat sig ej hava något att häremot erinra.

Mom. 9. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda utmed de täckta dikessträckorna, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets intressenter, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas så snart överenskommelse träffats angående ersättningsbeloppets storlek eller, om överenskommelse ej kan träffas, när skadan värderats av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe utsett till värderingsman.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för Östra företaget hava beräknats till 17500 kr. samt för Västra företaget till 6700 kr. enligt huvudförslaget och till 7400 kr. enligt alternativförslaget. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil: Ba, Bb, Bc och Bd/.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

I dikningsföretaget ingår endast en delägare. Denne har emellertid förklarat, att han ämnar ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande, varför synemännen uppskattat och värderat båtnaden av dikningsföretaget.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskriftorna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna

/bil: Aa, Ab och Ac/.

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

omfattar

Dikningsföretaget ~~är~~ ett flertal fastigheter, vilka alla ingå i Toppeladugårds egendom och brukas gemensamt av samme ägare. För fördelning av kostnaderna på de olika fastigheterna har dock särskilda kostnadsfördelningslängder upprättats / bil. Ea och Eb/. I längdernas kolumn 5 anges varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnader, vilka äro gemensamma för båda företagen såsom exempelvis förrättningskostnader, skola fördelas med 70 % på Östra företaget och med 30 % på Västra företaget.

Mom. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola betalas av sökanden.

Mom. 16. Företagens utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att båda delföretagen äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företagen komma till stånd. Västra företaget bör utföras enligt huvudförslaget. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagens utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skola företagen utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättade förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företagen skola vara färdigställda senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande,

skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i företagens egen regi.
- 2/ Innan arbetet påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade ^{samt} /på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens bestämmelser för leverans och provning av betongrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 6"-9" 15 kg, 10"-12" 16 kg, 15" 17 kg, 18" 19 kg, 21" 22 kg, 24" 25 kg. och 28" 30 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet; så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Företagens framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola bestridas av ägaren eller ägarne till de fastigheter, som hava del i de båda företagen.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 5 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Vid Fredrik Wides gård i Genarp nr 9. Västra, större ekonomi-

byggnaden, 12 cm. norr om sydvästra knuten och 13 cm. under sockeln; jst.

i kors + 32.93 m.

Fixpunkt 2. Vid f.d. Toppeladugårds järnvägsstation, i grundpelare till gods-

magasinet, 14 cm. söder om pelarens nordöstra hörn och 38 cm. under pelarens överkant; jst. i kors + 35.34 m.

Fixpunkt 3. Vid södra sidan av enskilda vägen från Toppeladugård mot Hassle-

mölla större jordfast sten i stenrös, 51 m. öster om avvägningspunkten

13+39; jst i kors + 42.75 m.

Fixpunkt 4. Vid Albin Anderssons gård i Lyngby nr 13, utbyggnad åt norr till norra ekonomibyggnaden, utbyggnadens norra gavel, 20 cm. från nordöstra knuten och 9 cm. över marken; jst. i kors + 29.28 m.

Fixpunkt 5. I gammal stentrumma till f.d. Malmö-Genarps järnväg, 7 m. öster om den punkt, där ny trumma genom järnvägen utförts för dikningsföretaget "Lyngby-Toppeladugård av år 1930". I översidan av täckhallen till trumman och 75 cm. från täckhallens östra ända; jst. i kors + 24.58 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

Dikningsföretaget ^{omfattar} ~~xxxx~~ ett flertal fastigheter, vilka alla ingå i Toppeladugårds egendom och brukas gemensamt av samme ägare. Särskild styrelse skall därför ej utses. Ägaren till Toppeladugårds egendom skall ensam handhava dikningsföretagets angelägenheter.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas av Östra företaget med 29.67 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

De båda företagen skola gemensamt kallas dikningsföretaget "Toppeladugård av år 1949". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till Toppeladugårds gård och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synomännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Toppeladugård den 13 juli 1949.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Emil Petersen

Kell. Ringar

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. liket.	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
Östra företaget.										
Genarps socken.										
Gräntinge 2, 212/664 mtl.										
Rolf Nordenstedt	S	3976	-			3517	16	20,098		
arr. Bo Wersäll										
Gräntinge 1, 377/664 mtl.										
Rolf Nordenstedt	S	10920	-			9659	81	55,199		
arr. Bo Wersäll										
Gräntinge 1, 377/1328 mtl.										
Rolf Nordenstedt	S	4428	-			3917	-	22,383		
arr. Bo Wersäll										
Gräntinge 1, 377/1328 mtl.										
Rolf Nordenstedt	S	459	-			406	03	2,320		
arr. Bo Wersäll										
Summa		19783	-			17500	-	100.-		
Toppeladugård den 13 juli 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
Emil Rullén										
Rolf Rullén										

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Västra företaget.										
Lyngby socken.										
Lyngby av 2 ¹ , 27/120 mtl.										
Rolf Nordenstedt.	S									
arr. Bo Wersäll		9602	-			6700	-	100.-		
Summa		9602	-			6700	-	100.-		
Toppeladugård den 13 juli 1949.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingenjör.										
Emil Carlsson.										
Gode min.										
Hers. Ringar.										

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Df. Toppeladugård av år 1949 i Genarps och Lyngby socknar, Malmöhus län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 1/4 1946 - 31/7 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre.	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 17,12 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	168	-		
2,4 % av 24200 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	580	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			748	80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning, som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
~~XXXXXX~~ ~~Täckdikningsplaner.~~ Alternativa förslag, se bilaga			323	70
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			1072	50

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1072	50 ✓
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Östra företaget. Beräknad kostnad 17500 kr.				
Företaget består ~~helt~~ till övervägande delen av ~~öppna~~ ~~läckta~~ avlopp. Beräknad arbetskostnad 8500 kr.				
160 ✓ kr jämte 2 ✓ % av 3500 ✓ kr	230	- ✓		
1 % av 9000 ✓ kr, utgörande beräknad materialkostnad	90	- ✓	320	✓
2. Andra uppdrag.				
En extra avskrift av synehandlingarna; 58 sid.				
å 75 öre			43	50 ✓
Atgårderna har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
Atgårderna har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagervoden å kr för lantbruksingenjör				
dagervoden å kr för extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
dagervoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
Summa kronor:			1436	✓

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Malmö den 18 januari 1950

Ett exemplar av densamma har den 23 / / 1950 förklarats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av

Advokaten Rolf Nordenstedt, Toppeladugård, Kongsmarken,

i egenskap av sökande till förrättningen.

Bestyrkes:

B. H. Malm
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skal bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 4 / 9 1957 av *[Signature]*

Bilaga till arvodesräkning litt. 11:10/50 för df. Toppeladugård
av år 1949 i Genarps och Lyngby socknar, Malmöhus län.

Arbete för alternativa förslag.

Fältarbeten.

1946, 3-6/4 , 8/4, 4 dagar å 15 kr.

60.- ✓

Utredningar beräkningar och ritarbete.

1946, 8 - 15/4 ; 11,5 dagar å 15 kr.

172,50 ✓

7,6 " å 12 "

91,20 ✓

263.70 ✓

Kronor 323.70 ✓

Malmö den 18 januari 1950.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.