




LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Maglosäte diktningsföretag år 1951

1 Hööns SOCKEN (VAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR: ~~1951~~ 1951 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

94 111-

ORIGINAL Cathy Johnson
(NAMN)

~~Kont~~ M 5* 6986 Lantbruksingenjör

(TIFEL)

A

B B_a


C

D

E

F

G



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Maglasöte dikningsföretag år 1951
i **Hörs** socken ~~av~~ av **Malmöhus** län
upprättat år (en) 1951 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original **STIL Nr 002** **Erik Olsson** (Namn)
Kopia **M** **5-6986** **Lantbruksingenjör** (Titel)
Antal ritn. st. **5.** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **3679-2**

E Eo F

Fa


10 hon

54 hon

34 hon


Fixp = +9,24 m.

Ömmening av nöckelopp
Fixp = +9,42 m.
Bunn 32" med infog




Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjds och sektionsskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 m.



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Maglosöte dikningsföretag år 1951
i Hörs socken (namn) av Malmöhus län
upprättat år 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 5-0986
Lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 5
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV
Nr 3679-3




Förslag till
Moglosöta dikningsföretag år 1951
 i **Hörs** socken ~~av~~ av **Malmöhus** län
 upprättat år ~~1951~~ 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original **NTN.Nr 024 Erik Alström**
 Kopia **M 5-0986 Lantbruksingenjör**
 Antal ritn. st. **5** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **3679-4**


Förslag till rönintag vid 5+80

Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till omringning av rönutlopp vid 3+78

Skala 1:50

Sektion A-A





Sektion B-B



Förslag till 32" brunn vid 33+64


Skala 1:50




Förslag till omringning av rönutlopp vid 32+69

Skala 1:50

Sektion A-A




Sektion B-B




Förslag till trumman av 32" betongrör

Skala 1:50

Längdsektion



Tränsektion



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till

Maglosöte dihningsföretag år 1951

i Hörs socken (när) av Nalmöhus län

upprättat år (1951) i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopia

MIN. Nr 005

Erik Alström
(Namn)

M

5-6986

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

3679-5

3679-5

M 5*0986

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1951
DIARIE Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Arkiv

Handlingar

till

MAGLASÄTE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i Höörs socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

BESLUT
av
LANTBRUKSHÄMNDEN
Malin
14/8 1952

Handlingar

till

MAGLASÄTE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

i HÖÖRS socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1951 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		Sid.	1 - 12
Bilagor 1 - 4		"	13 - 20
Värderingslängd	Bil. A	"	21 - 28
Kostnadsförslag	" B	"	29 - 34
Arbetsbeskrivning	" C	"	35 - 41
Utlåtande	" D	"	42 - 59
Kostnadsfördelningslängd	" Da	"	60 - 61

Till akten hör 5 ritningar

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



1
Protokoll fört vid
sammanträden för synre-
förrättning enligt vatten-
lagen angående förlägg-
ning av marker till
skastiga m. fl. hemman
i Hörs socken av Skellefte.

o. hus län

År 1951 den 6 mars inställde
sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Martin
Larsson och Hans Skerfving i Lands-
kommunens kommundalhus, Hörs, för
att jämlikt av länstyrelsen utfär-
dat förordnande (Bil. 1) handlägga
synreförrättning enligt vattenlagen
för förläggning av marker till
skastiga och 2, haglasäte 6 och 7 m.
fl. i Hörs socken. Fungörelse angående
förrättningen företogs denna dag
hade av förrättningsmännen den 9
februari 1951 överlämnats till pastors-
ämbetet i Hörs församling och
hade denna fungörelse enligt a.
dessa samma bekräftat bevis (Bil. 2)
avlagits för vederbörlig försam-
ling söndagen den 11 februari 1951.
Fungörelsen hade därjämte den 11

februari 1951 varit inlämnad i
Svenska Dagbladet. Till kände sak-
ägare hade förärringsmannen
den 17 februari 1951 översänt under-
rättelser om förärringen. Över-
avseanda kungörelser, kallelser
och underrättelser hade en sär-
skild förteckning upprättats (bil. 3)

Förärringens ägare hade följande
förärringskommitté:

Förärringens till förärringen:
Lantbrukare Sture Nilsson, äg. 5/16
mkl skostiga 1³, lög den
9/8 1944 nr 573.

" Gunnar Svensson, äg.
37840 14/1984 mkl av skostiga 1²
lög den 18/12 1946 nr 1176.

" Otto Olsson, äg. 6629/24576
mkl av haglasäte 6¹, lög
den 26/10 1920 §§ 223 o 224.

" Bendt O. Persson, äg. 9/128
mkl haglasäte av 7³, lög
~~den~~ och 5/300 mkl hagla-
säte 9⁸, lög den 4/4 1921
§ 180.

Santstekare Fritz Eskilsson; äg $\frac{15}{128}$
 mtl av Haglasäte 7³, lgt.
 den 23/11 1925 § 211.

" Anders Andersson; äg
 $\frac{3}{16}$ mtl Haglasäte 7², lgt
 den 3/1 1945 m 7.

Övriga sakägare och ombud:

" Anders B. Andersson; äg
 $\frac{26}{162}$ mtl Haglasäte 9⁴, $\frac{9}{300}$
 mtl Haglasäte 9⁹ och $\frac{35}{300}$
 mtl Haglasäte 9¹⁰, lgt
 den 13/6 1945 § 497.

" Hilmer Nilsson; äg $\frac{3}{16}$ mtl
 Haglasäte 2¹, 22/10 1918 § 199.

" Carl Aug. Nilsson; äg $\frac{3}{32}$
 mtl Haglasäte 3², lgt den
 5/9 1898 § 16.

~~" Martin Nilsson; äg $\frac{3}{16}$ mtl
 Haglasäte 12², lgt den
 22/9 1931 § 54.~~

" Stig Hallberg; äg $\frac{1}{32}$ mtl
 Haglasäte 12⁴, $\frac{1}{16}$ mtl Hagla-
 säte 11⁵, $\frac{1547}{32768}$ mtl Hagla-

4
säte 11¹⁸, lgf den 24/5 1950 nr 411.

~~Lantbrukare Fritz Nordin, äg 7/256.
mtl haglasäte 11³⁵, lgf
den 14/1 1924 § 12.~~

" Anders B. Nilsson; äg.
1/8 mtl haglasäte 10²,
lgf den 27/2 1935 nr 127.

" Emil Sörenson; äg. 211/2048
mtl haglasäte 10⁴, lgf den
30/4 1941 § 236.

4 Ernst Carlsson; äg 15/64
mtl Kärarp 1/4 16/64 mtl
Kärarp 16, lgf den 12/1
1926 § 39.

~~Direktör Nils B. Lillbom; äg.
1563/24576 mtl av haglasäte
6', lgf den 2/3 1938.~~

~~Lantbrukare Ernst Persson; äg 1/16
mtl haglasäte 11³ och 1/8
mtl haglasäte 11¹⁰, lgf.
15/7 1893 § 203 och 10/5 1909
§ 279.~~

5
Lantbrukare Edward Nilsson; äg. ¹⁹³²₃₂₇₆₈
med haglasäte 11", löf
den 17/2 1943 nr 116.

" Lander Larsson; äg. 1/8
med haglasäte 8", löf
10/2 1908 §§ 86 och 87 och 89
samt 6/4 1908 § 189.

~~" Goffrid Bengtsson; äg. 1/2
av 1/25 med Osarp 14", löf
den 2/4 1947 nr 278.~~

~~Fru Elsa Olofsson; äg. 1/2 av
1/25 med Osarp 14", löf
den 2/4 1947 nr 277.~~

~~Fröken Gerda J. Persson; äg.
3/32 med Haglasäte 3 3/2",
löf den 13/8 1941 nr 424,
426 och 427.~~

§ 1.

Det för förrättningsmännen
utfärdade föordnandet upplästes
och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot sjuemännen hade
ingen att anmäla. Sjuemännen
viste sig ej heller stå i jäv.
Förhållande till en känd sakägare.
Lyde männen förklarade, att de
avlagt förskriven ed samt att
de innehade uppdrag att vara
skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättnings-
ens handläggande eller det en
planerade företaget utförande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmännen framställde
plankarta över de marker, som
torde bliva berörda av det pla-

7
merade förelagt ävensom profil-
ritningar över de avlopp, vilkas
avpågande påverkats i samband
med oerhållna förändringar.

§ 5.

Meddelades att synsning skulle före-
tagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades att nytt samman-
träde skulle hållas fredagen den 20
mars 1951 kl. 10 på samma plats.
Protokollet godkändes

Lön den 6 mars 1951

Erik Ekström

Landshövdingen

Martin Ekström Lars Ekström

År 1951 den 30 mars inställde sig
under tecknad förärringsman jämte
skiffesgodemännen Martin Larsson
och Lars Ekström för att åter
handlägga synesförärringen.

Förutom styremännen hade följande tillstådeskommitté:

Landbrukare Sune Nilsson
 " Gunnar Sørensson
 " Otto Olsson
 " Berndt Persson
 " Fritz Eskilsson
 " Anders Andersson
 " Anders B. Andreasson
 " Vilmer Olsson
 " Carl Aug. Nilsson
 " Martin Nilsson
 " Stig Håkberg
 " Fritz Norden
 " Anders B. Nilsson
 " Emil Sørensson
 " Ernst Carlsson
 Direktör Nils B. Kihlborn
 Landbrukare Ernst Persson
 " Edward Nilsson
 " Lander Larsson
 " Gottfrid Bengtsson
 Fröken Gerda J. Persson
 Landbrukare Otto Jönsson § 7.

Birger Andreasson hade den 6 mars 1951 under tecknat förning att ställa sig som sökande och afgälden bitordades av styremännen sedan den av dem prövats lämplig. (Bil. 4.)

§ 8.

Förordningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framställde till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil A,
kostnadsförslaget " Bil B,
och arbetsbeskrivningen " Bil C.

§ 9.

Förordningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statmedel till utförande av förväggningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdiktningsskatt till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogs åt landshövdingen Alf Nilsson att till Kung. Landtbrukstyrelsen ingiva ansökan om statbidrag. att, därest statbidrag beviljas, med

Huvud. Landbrukstyrelsen avsluta
 kontrakt om företagets utförande;
 att uppbära och utskrivna det stat.
 bidrag, som kan komma att bevil-
 jas till företaget samt
 att förtäda delägarna i alla de
 övriga frågor, som avse bidrag
 från Statens avdringsanstalt.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att
 kostnaderna för hantering uppgått
 till 176:- kronor, vilka förskottades
 av Sture Nilsson med 94:- kronor
 och av Gunnar Svensson med 82:-
 kronor. Annuskostnaden för ny-
 förtärringsammansättadit hade
 förskottats av lantbr. Sture Nils-
 son med 3420 kronor. Gode mämmes
 råvaror betalades av Sture Nilsson
 med 67 kronor. Vattenanalys
 har betalats av Sture Nilsson med 13,50 kr.

§ 12

Antecknades att arealerna för
 de berödda fastigheterna uppgingo till

Anders B. Andreassons	20
Bengt Perssons	12
Fritz Eskilssons	12

11

Otto Olsson	50	har
Gunnar Lennström	23	"
Sture Nilsson	20	"
Anders Andersson	16	"

§ 13.

Angavs syrmännens uttalande
- & bilaga 2 med underbilaga 2
med tillkännagivande att den med
uttalandet missnöjde ägde det-
samma klandra genom besvär
till Söderbygdens Vattenfallsbol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig be-
redda att välja styrelse och de ut-
sågs värtill lantbrukare Sture Nilsson
sollika ordförande och verkställan-
de ledamot samt lantbrukarna Birger
Andersson och Bernt Persson.
Till styrelsesuppleant valdes Gunnar
Jönsson

§ 15

Till revisorer valdes lantbrukarna
Otto Olsson och Erik Edström.
Till revisors suppleant utsågs Anders
Andersson

§ 16.

Appetens ät Apdren att i gån-
 gna Förelägg i enbart det som
 ligger kraft samt att uppläsa eför-
 derliga medel för Föreläggets utfrän-
 de.

§ 17

Appetens och godhjärtas proto-
 kollet samt Föreläggandes förtitt-
 ning avslutad.

Lördagen 20 mars 1951

Erik Alster

Carl Hultén


Martin Flannery Hans Flannery

Ek.D. nr18/727-1946.R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Erik Alström i Malmö,
----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 april 1946.

På länsstyrelsens vägnar:



T. Kinnman



E. Wessman

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÄLLNINGSSÄLLSKAP

ME

19/727-1946
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
17. APR. 1946
Landskapslot.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

e.o.lantbruksingeniören Erik Alström, Malmö,
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag av
Ekastiga 1 och 2, Maglasäte 6 och 7 m.fl.

Malmö den 13 april 1946.

■ TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Vinnerby

22 APR. 1946

18 76

För Lärarskyddet i Halmö kustän

Halmö

Undertecknade anhåller om förordnande
för behörig förrättningsman att verkställa
laga syn å avloppsdiket från Ekastiga
nr: 2 genom ägor tillhörande Ekastiga nr: 1,
Maglasåke nr: 6 och 7 m. f.

Ekastiga och Maglasåke den 25/3 1946


Sten Nilsson
Ekastiga nr. 1

Otto Ohlman
Maglasåke nr. 6
Lito Eriksson nr. 7
Maglasåke

Gunnar Gunnarsson
Ekastiga: 1

Berndt O. Persson
Maglasåke nr. 4
Anders Andersson
Maglasåke nr. 7

Egentäckande namnteckningar beviljas:
Olof Nilsson
Jularp
Carl Svensson
Ekastiga



Kungörelse angående sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ekastiga m.fl. hemman i Höörs socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Landskommunens kommunalhus, Höör, tisdagen den 6 mars 1951 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Ekastiga nr 1, Maglasäte n:ris 1 -3 och 6 - 12, Osarp nr 1 och Kärrarp nr 1 i Höörs socken.


Malmö den 9 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Höörs församling
söndagen den 11 feb. 1951 betygar:


p. 1 *

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt
samt därefter med påtecknat bevis återställles till förrättnings-
mannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker till Ekastiga m. fl. hemman i
Höörs socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändnings- dag.
Pastorsämbetet i Höörs församling,	Höör	9/2 1951
Skiftesgodemannen Martin Larsson,		
Bökestorp,	"	" "
Skiftesgodemannen Hans Ekström, Yx-		
naholma,	"	" "
Lantbr. Sture Nilsson, Ekastiga,	"	17/2 "
" Gunnar Svensson, Ekastiga,	"	" "
" Fritz Eskilsson, Maglasäte 7,	"	" "
" Anders Andersson, Maglasä-		
te 7,	"	" "
" Anders B. Andreasson, Magla-		
säte,	"	" "
" Otto Olsson, Maglasäte,	"	" "
" Berndt Olof Persson, Magla-		
säte,	"	" "
" Hilmer Olsson, Maglasäte,	"	" "
" Carl Aug. Nilsson, Maglasä-		
te,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avsändnings- dag.
Lantbr. Martin Nilsson, Maglasäte,	Höör	17/2 1951
" Stig Hallberg, "	"	" "
" Fritz Nordin, Yxnaholma,	"	" "
" Anders Bertil Nilsson, Magla- säte,	"	" "
" Emil Svensson, Maglasäte,	"	" "
" Ernst Carlsson, Kärrarp,	"	" "
Direktör Nils E. Kihlbom, Skeppsbron 3,	Malmö	" "
Lantbr. Ernst Persson, Maglasäte,	Höör	" "
" Edvard Nilsson, "	"	" "
Fr Gerda J. Persson, Maglasäte,	"	" "
Lantbr. Zander Larsson, "	"	" "
Fru Elsa Olofsson, Ludvigsborg,	"	" "
Lantbr. Gottfrid Bengtsson, Osarp,	"	" "

Malmö den 19 februari 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Ekastiga m. fl, hemman i Höörs socken av Malmöhus län och yrkar att förrättningen utsträcket så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Höör den 6 mars 1951.

Birger Andreasson.

Vittorlas:

Erik Alsterlund Lars Petter Martinsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hörs socken.</u>							
<u>Företag 1.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>26/162 mtl Maglasäte 9⁴.</u>							
<u>Birger Andreasson</u>							
Betesmark	1		0,27	400	1000/800	400	108
Betesvall	2	0,75		1100	3000	1900	1425
Summa		0,75	0,27				1533
<u>35/300 mtl. Maglasäte 9¹⁰.</u>							
<u>Birger Andreasson</u>							
Betesmark	3		0,51	400	1000/800	400	204
"	4		0,62	500	1000	500	310
Summa			1,13				514
<u>Sammandrag för företag 1,</u>							
<u>avdelning 1.</u>							
<u>26/162 mtl. Maglasäte 9⁴.</u>							
<u>Birger Andreasson</u>	1-2	0,75	0,27				1533
<u>35/300 mtl. Maglasäte 9¹⁰.</u>							
<u>Birger Andreasson</u>	3-4		1,13				514
Summa		0,75	1,40				2047
<u>Företag 2.</u>							
<u>Avdelning 2.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>35/300 mtl. Maglasäte 9¹⁰,</u>							
<u>Birger Andreasson</u>							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	5-6	1,72				600	1032
Summa		1,72					1032
<u>5/300 mtl. Maglasäte 9⁸,</u>							
<u>Berndt Persson</u>							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	7-9	0,86				450	387
Summa		0,86					387
<u>9/300 mtl. Maglasäte 9⁹,</u>							
<u>Birger Andreasson</u>							
Åker, mylla på sand	10	0,56		2600	3000	400	224
Summa		0,56					224
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
<u>35/300 mtl. Maglasäte 9¹⁰,</u>							
<u>Birger Andreasson</u>							1032
<u>5/300 mtl. Maglasäte 9⁸,</u>							
<u>Berndt Persson</u>							387
<u>9/300 mtl. Maglasäte 9⁹,</u>							
<u>Birger Andreasson</u>	10	0,56					224
Summa		0,56					1643

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>6629/24576 mtl. av Magla-</u> <u>säte 6¹,</u> <u>Otto Olsson</u>							
Betesmark	24		0,21	700	1000	300	63
Betesvall	25	1,50		2200	3000	800	1200
Åker, mylla på sand	26	0,10		2600	"	400	40
" " " "	27	0,34		2100	"	900	306
Betesvall	28	0,14		1900	"	1100	154
Summa		2,08	0,21				1763
<u>Sammandrag för avdelning 3.</u> <u>15/128 mtl av Maglasäte 7³,</u> <u>Fritz Eskilsson</u>	11-17	1,88					1906
<u>9/128 mtl av Maglasäte 7³,</u> <u>Berndt Persson</u>	18-23	3,10					2753
<u>6629/24576 mtl av Magla-</u> <u>säte 6¹,</u> <u>Otto Olsson</u>	24-28	2,08	0,21				1763
Summa		7,06	0,21				6422
<u>Avdelning 4.</u> <u>6629/24576 mtl. av Magla-</u> <u>säte 6¹,</u> <u>Otto Olsson</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Betesvall	29	0,19		2600	3000	400	76
"	30	0,55		1900	"	1100	605
"	31	0,57		1100	"	1900	1083
"	32	0,21		2600	"	400	84
Betesmark	33		0,36	400	1000	600	216
<u>Summa</u>		1,52	0,36				2064
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>6629/24576 mtl. av Magla-</u>							
<u>säte, 6¹</u>							
<u>Otto Olsson</u>							
Betesvall	34	1,11		2100	3000	900	999
"	35	0,06		2200	"	800	48
Betesmark	36		0,95	900	2000	1100	1045
<u>Summa</u>		1,17	0,95				2092
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>5/16 mtl. Ekastiga 1³,</u>							
<u>Sture Nilsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på sand	38	1,00		1200	3000	1800	1800
" " " "	39	0,43		"	"	1800	774
<u>A - Summa</u>		1,43					2574
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ägofigurerna	37-39	1,51				500	755
B-summa		1,51					755
Totalsumma kronor							3329
<u>3/16 mtl. Maglasäte 7²,</u> <u>Anders Andersson</u>							
Betesmark	40		1,93	1100	2000	900	1737
Summa			1,93				1737
<u>37540/141984 mtl. av Eka-</u> <u>stiga 1²,</u> <u>Gunnar Svensson</u>							
Åker, mylla på sand	41	2,64		1600	3000	1400	3696
" " " "	42	0,80		1900	"	1100	880
" " " "	43	0,73		1700	"	1300	949
Summa		4,17					5525
<u>Sammandrag för avdelning 6.</u>							
<u>5/16 mtl. Ekastiga 1³,</u> <u>Sture Nilsson</u>	38-39	1,43					3329
<u>3/16 mtl. Maglasäte 7²,</u> <u>Anders Andersson</u>	40		1,93				1737
<u>37540/141984 mtl. av Eka-</u> <u>stiga 1², Gunnar Svensson</u>	41-43	4,17					5525
Summa		5,60	1,93				10591

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		Summa alstringsbåtnad				9836	
		" brukningsbåtnad				755	
<u>Avdelning 7.</u>							
<u>5/16 mtl. Ekastiga 1³,</u>							
<u>Sture Nilsson,</u>							
Betesvall	44	0,52		2400	3000	600	312
"	45	0,19		2400	"	600	114
"	46	0,94		1700	"	1300	1222
"	47	1,13		1300	"	1700	1921
Summa		2,78					3569
<u>Sammanställning för före-</u>							
<u>tag 2.</u>							
<u>Avdelning 2.</u>							
" 3		7,06	0,21				6422
" 4		1,52	0,36				2064
" 5		1,17	0,95				2092
" 6		5,60	1,93				10591
" 7		2,78					3569
Summa		18,69	3,45				26381
		Summa alstringsbåtnad				24207	
		" brukningsbåtnad				2174	

James E. Fourn

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Företag 1.</u>						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
40-41=0	100	<u>Schaktning</u> av torvjord med sten och stubbar	m ³ 75	2:-	150:-	
0-2+34	234	<u>Schaktning</u> av torvjord, grus, sten och stubbar	m ³ 510	2:-	1020:-	1170:-
<u>Tills.</u>	<u>334</u>	<u>meter</u>				
<u>Mur av betong eller sten samt stensättning</u>						
vid 1+40					200:-	200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges c:a 20 %						280:-
<u>Summa kronor</u>						<u>1650:-</u>
<u>Företag 2.</u>						
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
2+20 -3+78	158	<u>Schaktning</u> av sand, grus och sten med stubbar	m ³ 300	2,50	750:-	750:-
<u>Tills.</u>	<u>158</u>	<u>meter</u>				
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.</u>						
tillägges c:a 20 %						150:-
<u>Summa kronor</u>						<u>900:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
3+78-4+50	72	<u>Betongrör 28"</u> m	72	19:-	1368:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	72	8:-	576:-	
4+50-4+79	29	<u>Betongrör 28"</u> m	29	19:-	551:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	29	10:-	290:-	
4+79-4+84	5	<u>Betongrör 28"</u> m	5	19:-	95:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	5	15:-	75:-	
4+84-5	16	<u>Betongrör 28"</u> m	16	19:-	304:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	16	10:-	160:-	
5-5+20	20	<u>Betongrör 28"</u> m	20	19:-	380:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u> <u>läggning och återfyllning</u> m	20	8:-	160:-	3959:-
<u>Tills.</u>	<u>142</u>	<u>meter.</u>				
<u>Ommurning av rörutlopp vid 3+78</u>					125:-	
<u>Rörintag vid 5+20 enl. särskild ritning</u>					125:-	250:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. till-</u> <u>lägges c:a 20 %</u>						841:-
Summa kronor						5050:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor		
<u>Dikessträckan D - E.</u>								
5+20-8+4	284	<u>Schaktning</u> av torvjord, sand och grus med stubbar m ³	975	2:-	1950:-			
8+4-10+60	256	<u>Schaktning</u> av torvjord med stubbar m ³	605	2:-	1210:-	3160:-		
<u>Tills.</u>	540	<u>meter.</u>						
<u>Trumma</u> för ågoväg mellan 8+78-8+81, enl. särskild ritning							300:-	300:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. till- lägges c:a 20 %								590:-
<u>Summa kronor</u>						4050:-		
<u>Dikessträckan E - F.</u>								
10+60-14+47	387	<u>Schaktning</u> av torvjord med stubbar m ³	1310	2:-	2620:-	2620:-		
<u>Tills.</u>	387	<u>meter.</u>						
<u>Trumma</u> för ågoväg mellan 13+71-13+75, enl. särskild ritning							300:-	300:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. till- lägges c:a 20 %								580:-
<u>Summa kronor</u>						3500:-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3192,50
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 32+69					100:-	
<u>Brunn</u> av 32" inre diameter, kopplingar och intag vid 33+64		st 1	1	120:-	120:-	220:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. till- lägges o:a 20 %.						637,50
					<u>Summa kronor</u>	<u>4050:-</u>
		<u>Sammanställning för företag 2.</u>				
	158	Dikessträckan B - C				900:-
	142	" C - D				5050:-
	540	" D - E				4050:-
	387	" E - F				3500:-
	203	" F - G				1450:-
	78	" E - Ea				950:-
	364	" F - Fa				4050:-
<u>Tills.</u>	<u>1872</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>19950:-</u>
		<u>Sammanställning för båda företagen.</u>				
	334	Företag 1				1650:-
	1870	" 2				19950:-
<u>Tills.</u>	<u>2204</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>21600:-</u>

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningarna vid 3+78, 5+20, 8+78, 8+81, 13+71, 13+75 och 32+69 samt muren vid 1+40 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.

- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kila- de stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cement- bruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre di- mension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upp- tagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av veder- börande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av ve- derbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt stäl- le förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgra- ven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro till- räckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd

- från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.
- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan

denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen i-gjutas sedan den nedersta brunnssringen färdigställets, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täck-

ta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 90,34 m. Vertikal järndubb i stor jordfast sten mitt i vinkeln c:a 15 m från denna, c:a 14 m N ägbro och c:a 12 m Ö sektion 1+55.

Fixp. = + 95,18 m. Vertikal järndubb i jordfast sten c:a 17 m N sektion 4+79, c:a 2,5 m V vägkant och c:a 1,5 m V stengärde.

Fixp. = + 94,24 m. Vertikal järndubb i stor jordfast sten c:a 77 m N sektion 20+78 och c:a 26 m Ö gräns vid skogsbryn emellan Maglasäte 7³ och 6¹.

Fixp. = + 94,55 m. Vertikal järndubb i jordfast sten c:a 25 m Ö väg vid mosskant och c:a 10 m S staket vid mosse samt c:a 75 m S sektion 13+50.

Fixp. = + 95,96 m. Vertikal järndubb i stor jordfast sten, c:a 24 m NV sektion 16+97 och c:a 4 m SO körsbärsträd och stenhög i S vägkanten.

41

Fixp. = + 94,42 m. Horizontal järndubb i mycket stor sten
c:a 32 m Ö sektion 33 och c:a 0,35 m över marken.

Höör den 30 mars 1951.

Erik Alström

(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syne-
förrättning angående torrläggning
av marker till Ekastiga m.fl. hemman
i Hösers socken av Malmöhus län,

Mom 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 april 1946 förordna-
des undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ekastiga
m.fl. hemman i Hösers socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej
anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda diknings-
företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen
kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning",
varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vatten-
lagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör mar-
ker tillhörande Ekastiga nr 1 och Maglasäte nr:ris 6, 7 och 9 i
Hösers socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde

43

nr 96, ligger c:a 3 km NV om Håörs järnvägsstation på järnvägs-
linjen Malmö - Hässleholm. På hithörande översiktskarta har dik-
ningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu
genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgår av plankarten.
Floddikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, var-
för vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende
av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför
på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya av-
lopp (dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G, E - Ea och F - Fa)
till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för
ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt för-
rättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandling-
arna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget
följande dikesträckor utföras: A - B - C - D - E - F - G, E - Ea
och F - Fa.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss ut-
sträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva
de olika dikesträckningarnas djup och övriga dimensioner ävensom

44

läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ook till förhandenvärende fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikingningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Dikningsföretaget skall vid sektionerna 8+78 - 8+81 och 13+71 - 13+75 utföra nya trummor. Underhållet å dessa trummor skall dock åvila vederbörande markägare.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överens-
kommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller ar-
rendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets stor-
lek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i
sitt ställe förordnar.

Företaget berör ett flertal mosslotter, vilka torde ha någon
nytta av företagets utförande. Synemännen hava funnit lämpligt fö-
reskriva att ägarna av dessa mosslotter skola utan ersättning röja
undan buskar och träd på den södra sidan av avloppen till 5 m.
bredd samt även utan ersättning mottaga jordvallar mot att i gen-
gåld mosslotterna slippa deltaga i företagets övriga kostnader.
Inga invändningar mot detta förslag har framförts från intressen-
terna. I övrigt skola ej heller några jordersättningar utgå.

Skulle någon ägare till mosslott ej utföra dessa röjningar så att entreprenören därigenom hindras, äger företaget att å hans bekostnad utföra röjningen.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 21600:- kronor, varav å företag 1 1650:- kronor och å företag 2 19950:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har

hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A. , som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 skilda företag och företag 2 i 6 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

Företag 1.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till samma dikessträcka och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningssamfälligheten behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 1650:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synmännen värderats till 2047:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $1650:2047=0,806058$.

Företag 2.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 5 - 10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1643:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5950:- (900 + 5050) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 11 - 28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6422:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D - E och delvis B - C - D upptagas.

Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8150:- (4150 + 4000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 29 - 33, med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2064:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - F och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11650:- (3500 + 4000 + 4150) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 34 - 36 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2092:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - Ea och delvis B - C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9100:- (950 + 4000 + 4150) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 37 - 43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10591:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - Fa och delvis B - C - D - E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats

till 15700:- (4050 + 4000 + 4150 + 3500) kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ågofigurerna 44 - 47

med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3569:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträcken F - G och delvis B - C - D - E - F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13100:- (1450 + 4000 + 4150 + 3500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
2	1643:-	B-C-D	5950:-	3,621424
3	6422:-	D-E	4150:-	0,646216
4	2064:-	E-F	3500:-	1,695736
5	2092:-	E-Ea	950:-	0,454111
6	10591:-	F-Fa	4050:-	0,382400
7	3569:-	F-G	1450:-	0,406276

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
26381:-	19950:-	0,756226

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2	1643:-	5950:-	3,621424
3	6422:-	8150:-	1,269075
4	2064:-	11650:-	5,644380
5	2092:-	9100:-	4,349904
6	10591:-	15700:-	1,482391
7	3569:-	13100:-	3,670496

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
2-5 + 7	15790	15950	0,946802
2-6	22812	17550	0,769332

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar

erhålla den lägsta relativa kostnaden därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,756226.

Kostnader, som äro gemensamma för samtliga företag, skola fördelas sålunda.

Företag 1 betalar 7,639% och

" 2 " 92,361%.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga

ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tät-
het och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.
- 7/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profil-

ritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

- 8/ Fixpunkter hava utsatt till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen. (Bil. C).
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande

lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradersrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola

delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid besöka och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Maglasäte dikningsföretag år 1951.

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 42,64 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Höör den 30 mars 1951.

Erik Alström

Erik Alström

Martin Rasmussen

Karl Jönsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad. kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Höörs socken.</u>						
<u>Företag 1.</u>						
<u>26/162 mtl. Maglasäte 9⁴.</u>						
Birger Andreasson	S	153:-		1235,62	74,890	
<u>35/300 mtl. Maglasäte 9¹⁰.</u>						
Birger Andreasson	S	514:-		414,31	25,110	
Summa		2047:-		1650,00	100,000	7,639
<u>Företag 2.</u>						
<u>35/300 mtl. Maglasäte 9¹⁰.</u>						
Birger Andreasson	S	1032:-		780,42	3,912	
<u>5/300 mtl. Maglasäte 9⁸.</u>						
Berndt Persson	S	387:-		292,66	1,467	
<u>9/300 mtl. Maglasäte 9⁹.</u>						
Birger Andreasson	S	224:-		169,39	0,849	
<u>15/128 mtl Maglasäte av 7³</u>						
Fritz Eskilsson	S	1906:-		1441,37	7,225	
<u>9/128 mtl. Maglasäte av 7³.</u>						
Berndt Persson	S	2753:-		2081,89	10,435	
<u>6629/24576 mtl. Maglasäte av 6¹.</u>						
Otto Olsson	S	5919:-		4476,10	22,437	
Överföres		12221:-		9241,84	46,325	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		12221:-		9241,84	46,325	
<u>5/16 mtl. Ekastiga 1³</u>						
Sture Nilsson	S	6898:-		5216,45	26,148	
<u>3/16 mtl. Maglasäte 7²</u>						
Anders Andersson	S	1737:-		1313,56	6,584	
<u>37540/141984 mtl. Ekastiga</u>						
<u>av 1².</u>						
Gunnar Svensson	S	5525:-		4178,15	20,943	
Summa		26381:-		19950,00	100,000	92,361

Höör den 30 mars 1951.

Erik Alström
(Erik Alström)

Lantbruksingenjör.

Martin Rasmussen

Harold E. Fox