



Akt nr:

O-E1a-0296

AU\$O-E1a-0296

av Maj:n

251

220
211

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/5 1942
godkänd den 4/7 19

0 2-0296

DIARIE Nr 10494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med ettusensexhundrafemtio (1.650)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels **lån** med ettusensexhundrasextio (1.660)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknat~~, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för~~ ~~troendeman för företaget,~~ *ende delägare i företaget*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt å~~ ~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ ^{oss} ~~åtaga~~ ^å och förbind ^{oss} ~~a~~ ^{mig}

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1944,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Koderöd

den 16/5

1941.

Gustaf Karlsson ägare till 1/4 mant Koderöd 85
Werner Karlsson ägare till 1/4 mant Koderöd 12

Att *Gustaf Karlsson Werner Karlsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

William Persson
Adress *Koderöd, Gulestaby*

Anders Johansson
Adress *Koderöd, Gulestaby*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes. Å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

2•0296

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1942

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
KODERÖD i Tossene socken,
Göteborgs och Bohus län.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 april 1941.


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H. Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 4 kilometer norr ut från Tossene kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 17 maj 1940, har, såsom framgår av bilagt diariibevis, besvär ej anförts.

Något annat intresse utöver torrläggningsintresset lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har, så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock dimensioner och lutningar det till förstoring och anläggning ifrågakommande vattenloppet ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad:

Areal: åker.....3,633 hektar.

Kostnad.....3591:81 kronor.

Båtnad.....3314:20 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad..... 1,08:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan på långt när utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Statsunderstöd: De båda delägarna i företaget hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och företett ansökning härom. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1650:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 1660:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Den omständigheten att kostnaden för företaget jämte förrättnings- och utredningskostnader med omkring 8% av båtnadsvärdet över skjuter detta värde må icke anses vara av beskaffenhet att böra även-

tyra genomförandet av företaget. Detta måste betraktas som en viktig faktor i strävan att utnyttja den relativt ringa arealen åkerjord till de berörda fastigheterna, vilka icke erbjuda några odlingslägenheter utöver de redan i anspråk tagna.

Till detta betänkande är fogat: översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 23 augusti 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete och material		3320:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	246:86	
Utredning om statsunderstöd	<u>24:95</u>	271:81
S u m m a		3591:81

Göteborg den 23 augusti 1940.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats

till 3,591 kronor 81 öre.

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Koderöd	² 1	1/4	Hugo Fotmeijer
"	³ 1	1/4	Gustav Karlsson
			Summa

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Areal. Åker.	Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av båt- naden.	Bidrag.		Lån.	
ha ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1 73,6	1766	60	1914	58	1,08	50,0	879	52	884	85
1 90,5	1547	60	1677	23	"	"	770	48	775	15
3 63,3	3314	20	3591	81			1650	-	1660	-

Göteborg den 23 augusti 1940.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna
na för torrlägningsföretaget i Koderöd i Tossene socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

²
Koderöd 1 . 1/4 mantal, ägare: Hugo Potmeijer.

³
" 1 . 1/4 " " : Gustav Karlsson.

Göteborg den 23 augusti 1940.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Koderöd i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag.....3 sid.á 3:-	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+2x0,5.....	"	3:-
Avskrift av handlingar 5 sid. á 0:55.....	"	2:75
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		24:95

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må
denna talan föras vid Sotenäs häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 23 augusti 1940.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

0 2.5296

OMKÖP 23711

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

30 DEC 35

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet

K O D E R Ö D

i Tossene socken,
Göteborgs och Bohus län.

1940.

kl.

Till akten hör: 25 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

av vilkas 1 är *Chapman*

1.
Protokoll vid Synesförrettning i fråga om
vattenlopp för förläggning av mark
hörande till Koderöd i Torstens socken,
Göteborgs och Bohus län.
§ 1.

Den 18 augusti 1938 i Koderöd.

Närvarande: landtvaldsingenjören C. B. Carlsson, för-
retningman.

Arvid Hjertström i Kär och

Johan Hansson i Rörby, godsmän;

Guotar Karlsson, ägare till $\frac{1}{4}$ nyt Koderöd och
Hugo Förlund, " " $\frac{1}{4}$ " " "

Sökande till företaget samt

Lena Mattsson, ägare till $\frac{1}{4}$ " " Skälle.

Sökandena förklarade att de önsade vattenloppet
från och genom marken till sina fastigheter gäst-
stat på sätt att möjliggöra till nöjaktig förlägg-
ning av den tidlänta delen av denna mark emät-
des samt att deltagandet i kostnaden för detta
arbete reglerades i mån av förhållanden för marken
till de berörda fastigheterna.

Lena Mattsson, genom ägarna till vars fastighet
vattenloppet hade sin väg, sade sig icke kunna
nämnta någon nytta av företaget men där-
mot väl strada och inträng, emmar om loppet
komme att bibehållas öppet mark mest
fåges i anseende till vädningen och ~~gäststat~~

till upplag för jord och sten från skaldning.
 arbetet värfamte fräd atmed loppet samu-
 ilet måste fällas. För markupplätelsen och in-
 trängst stälde Mattson anspörde på errättning.

Lökandena yppade däremot inga anspörde,
 nämnda hänseddor beträffande sina fastig-
 heter. Därest frumman för örfart i ägarna till
 Hergs Polmeijers fastighet fänsade ombyggnad i
 anledning av loppets förökning borde enligt Pol-
 meijers mening detta arbete utgå ett led i arbe-
 terna för företaget och fördelas i likhet med dessa.

Atlopp och mark blev förmål för besiktning
 och malsen jämväl för undersökning och upp-
 ställning, vid vilken procedur tidigare uppmåttade
 profil- och sektionsskiztningens över avloppens stäck-
 ningens samt misstänkta över malsen tjänade som
 underlag. Jämväl övervägdes frågan om ändring
 av det öppna loppet till fäktat genom den höj-
 stäckning, i vilken utloppet ägde rum, samt vid-
 togs undersökning av nedebördsträlsten.

Efter slutförd undersökning tillkännagavs
 att förslag till vattenavledningens med beständ-
 beräkning jämväl resultatet av uppskattningens
 kunne att föriläggas iktuscenterna vid sam-
 mantrede, för vilket tiden och platsen skulle
 beordras i omedelbar ordning.

W. Karlsson
 Amos Genstam

Johan Franssén

Den 17 maj 1940 i Kordevä.

Nävarande avfärdade Agneman samt avfärdade
 Karlsson och Hjertström

Samt i Karlssons ställe Lenn Lennar i Lerback; en sakägare,
 Gustaf Karlsson i Koderöd och
 Hugo Potucijer i — " — .

Förslag till vattenanledningen jämt kostnadsbe-
 räknung föredrogs utan att någon orimlig för-
 spordes.

Vid det förhållandet att beräkningarna givit
 resultat, till (att anläggandet av täkt ledning genom
 höjdräckningar men ägor till Skälle och Ko-
 deröd ställde sig mindre kostbart än en vidg-
 ning och dräning av det befäsliga loppet med
 bibehållande av
 (oppet ~~streck~~) förordades det förstnämnda alter-
 nativet till utförande helst som underhållet
 i den täkta sträckan så gott som bortföll.

Utlåtande i ärendet var meddelat och
 uppställningsslutades sammandrag fördraget.

Att förvara protokoll rörande handläggning och
 ritningens uttag Gustaf Karlsson i Koderöds
 per Posten.

Beräkningens förslags därpå avslutad
 Dag som ovan

W. H. H. H.

Amiety instans

Lenn Lennar

4

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:r 17 V.D. 1935.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

all
1/1 Göteborg, i landskansliet, den 17 juli 1935.

På Länsstyrelsens vägnar:

Emil Lindström

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den -5. JUL. 1935 till
Landskansliet, Göteborg

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanet Koderöd i Tosse socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 4 juli 1935.

M. Carlsson

Till

Konungens Befallningshavande
i Färborgs och Bohuslän

Undertecknade anhålla härmed om
förordnande för behörig person att
jämnt 10 kap. vatten-lagen verkställa
synförrättning beträffande vattenlopp
för torrläggning av mark till hemmanet
Koderöd i Torsene socken

Företaget kan komma att beröra ägor till
1/4 mtl Koderöd Gustav Karlsson ägare
1/4 " " Hugo Totmeijer "
1/4 " Skille Sven Mattsson-Ellene "

Koderöd 1 juli 1935

Gustav Karlsson Hugo Totmeijer

2.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tessene socken, vilket arbete jämväl kan beröra ägor till hemmanet Skälle i nämnda socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Karlsson i Koderöd torsdagen den 18 augusti 1938 kl. 4 e.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 27 juli 1938.

G. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tossene den 27 juli samt införd i tidningen Bohusläningen den 2 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 augusti till:

Lantbrukaren Gustav Karlsson, Koderöd,

Tossene,

" Hugo Fotmeijer "

"

" Sven Mattsson Skälle

"

betygar:

G. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken, vilket arbete jämväl kan beröra ägor till hemmanet Skälle i nämnda socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Karlsson i Koderöd fredagen den 17 maj 1940 kl. 2,30 e.m. Göteborg den 25 april 1940.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tossene den 25 april samt införd i tidningen Bohuslänningen den 27 april 1940.

betygar:

W. H. H. H. H.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattnet från det område, om vars torrläggning är fråga, har sin väg västerut till en bäck, som leder i nordlig riktning till Bottnafjorden. Nederbördstrakten ligger mellan Örekilsälvens och Strömsåns vattensystem och tillhör området med beteckningen 110/111.

Å den över torrlägnings-området upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning angivet med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknat: det gemensamma huvudloppet med A-B och grenarna med B-C och B-D.

Inom ägor till Skälle nedanför ett bergparti, är ett stup i vattenloppet, vid vilket arbetena med fördjupningen måste begynna för att vinna åsyftat torrlägningsresultat.

Vid detta stup tillrinner vatten från ett område, som innefattar omkring 50 hektar, bestående såväl av odlade fält som av hagmarks- och bergsområden, dessa sistnämnda till dels kala till dels skogbärande. Med en uppskattad tillrinning vid flodtillfällen av 2 liter i sekunden från varje hektar åker och hagmark samt 4 liter från bergstrakterna i medeltal skulle flodvattenmängden å sträckan A-B utgöra ungefär 150 liter i sekunden. Medelvattenmängden skattas till 0,15 liter per hektar i genomsnitt och för sträckan ifråga till 7,5 sekundliter.

Med avseende till den betydande fördjupning av loppet genom höjdsträckningen över Skälle som måste till för ernående av den torrläggning av marken till Koderöd sökandena förklarat sig åstunda samt även till den omständigheten att jorden mellan bergpartierna i höjdsträckningen är av synnerligen lös och flytig beskaffenhet med förskjutning såsom sannolik följd av loppets förstoring har i första hand tagits sikte på möjligheten att anbringa en sluten ledning för vattnet genom nämnda höjdparti. Den ovan uppskattade flodvattenmängden om 150 sek.liter har beräknats kunna avbördas medelst en rörledning om 0,45 m:s inre diameter vid en lutning på ledningen av 3:1000 eller ungefär samma lutning det nuvarande öppna loppet innehar. I bergssträckorna har räknats med en uppsprängning till 0,60 m:s bredd och med lutning och bottenläge i överensstämmelse med rörledningens.

Därest avloppet skulle bibehållas öppet även genom det höglänta markområdet skulle loppet i jordskärningen erhålla en bottenbredd av 0,30 m., släntlutning 1:1,5 och bottenlutning 1:1000 under det att i bergskärning rännan kunde hava samma bredd som ovan räknats med.

Enär verkställd beräkning av kostnaden för täckt och av den för öppen ledning givit till resultat att den täckta ledningen kan utföras för en mindre kostnad än den öppna ledningen samt tillika kostnaden för underhållet av den täckta ledningen måste bliva avsevärt mindre än kostnaden för vidmakthållandet av den öppna är anbringandet av en rörledning mellan bergpartierna i höjdsträckningen påtagligen att före-

11
draga framför öppet avlopp i denna del och föreskrives förty rörledningen till anläggande med ovan angiven dimension och lutning och i övrigt enligt upprättat förslag, vilket jämväl visar avloppets gestaltning i övriga delar.

För de båda grenarna B-C och B-D, vilka var för sig föra mindre vatten än huvulloppet, upptager förslaget en bottenbredd av 0,30 m. och sidolutning 1:1 i torvjord och 1:1,25 i lera samt en bottenlutning av minst 1,2:1000. Genom bergpartier uppspränges loppet till 0,60 m:s bredd.

Såväl för sträckan A-B som för sträckorna B-C och B-D är djupet avpassat till torrlägningsbehovet för den sidlänta marken utmed loppen.

Trumman för överfarten vid 4+7 m. å sträckan B-C flyttas lämpligen till gränsen vid 4+40 m. där fastare mark vidtager, och uppföres där med ett vattenlopp av 0,5 x 0,5 x 3,0 m.

Till förebyggande av utskärning befastes rörmynningarna å sträckan A-B.

Å de över avloppets sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till vägtrumma och till befästning av rörmynningar dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vat-

tenlagen verkställda uppskattningen av den i torrläggningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inginge i samfälligheten, föreligger ej. I kostnaderna för företaget deltages förty i förhållande till värdet av båtnaden för marken till de båda fastigheterna i Koderöd sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken längd detta förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängnings- ~~xxxxxxx~~ ~~xxxxxxx~~ kostnad, kostnad för anläggning av och för material till rörledning med befästningsanordningar jämte transport av materialet ävensom kostnad för byggandet av och för material till vägtrumma över sträckan B-C till den del denna kostnad icke drabbar ägaren till byggnaden.

Enär ombyggnaden medför minskning av kostnaden för underhållet hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen av kostnaden för underhållet, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Vid det förhållandet att det å ägorna till Skälle uppsprängda

kunna.
 berget antages uppläggas på förefintligt bergsområde och förty icke
 vålla någon skada och den för ledningens anbringande uppgrävda jorden
 och stenen avses använd till täckning av ledningen samt ägarne till
 Koderöd icke ställt anspråk på ersättning för markupplåtelse eller in-
 trång kommer någon ersättning i nämnda hänseende icke i fråga.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton
 kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i för-
 hållande till deras anpart i kostnaden för företaget.

Underhållet av anläggningarna bestrides av delägarna efter
 samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för före-
 taget. Underhållet av vägtrumman å sträckan B-C utgöres dock av den
 som haft att vidmakthålla den nuvarande byggnaden å nämnda sträcka.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
 avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppssträckorna uppgrävd jord och sten samt upp-
 sprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter
 och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, samt med iakttagan-
 de därav att stenen från bergsprängningen å ägorna till Skälle upp-
 lägges på sätt att skada ej uppstår;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar

i upplagda jordsträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras omedelbart leder till loppets istandsättande och medelst förstärkning, om så påfordras;

att vägtrumman å sträckan B-C bygges av kilad sten i goda förband enligt ritning;

att rörledningen å sträckan A-B skall utgöras av fullgoda cementrör, uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet;

att myrmingarna befästas på sätt ritning utvisar;

att sedan ledningen lagts och bevis om nedläggningens riktighet lämnats påhöljning må äga rum med det uppgrävda materialet under beaktande att någon sten ej kommer nära rören;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, där ej annorlunda överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid rensning av loppen.

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter

vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad, samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvärings ingivande.

Koderöd den 17 maj 1940.

Koderöd den 17 maj 1940.

Marsson. Anst. Genst. Luculund

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Koderöd	12	$\frac{1}{4}$		Hugo Fotneijer 1. åker, > 1.2 m. torvjord och gyllt pålem 2. " " " " " 3. " 0.2-0.3 m. torvmylla på " och ler 4. " " " " " 5. " > 1.2 m. torvj. & gyllt på " 6. " 0.2-0.3 - torv på " " 7. väg 8. arlopp Summa
- " -	13	$\frac{1}{4}$		Gustaf Karlsson 9. åker, 0.25-0.30 m. mylla på ler 10. " " " " 11. " " " " 12. " 0.20-0.25 - " " 13. " 0.20-0.30 - " " 14. " > 1.2 m. torvj. och gyllt på " 15. " " " " " 16. " " " " " 17. " 0.25-0.30 m. mylla på ler 18. arlopp. Summa
Koderöd	12	$\frac{1}{4}$	1-8	Summandrag Hugo Fotneijer sök.
- " -	13	$\frac{1}{4}$	9-18	Gustaf Karlsson " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02.2							1400	30	80	1600	35	20	4	40	
	26.0							700	252	-	"	576	-	324	-	
	14.7							1000	147	-	1700	249	90	102	90	
	11.7							1100	128	70	"	198	90	70	20	
	96.5							400	386	-	1600	1544	-	1158	-	
	11.9							800	95	20	1700	202	30	107	10	
							01.4									
							04.5									
	173.0						05.9		1039	70		2806	30	1766	60	
	07.4							1200	88	80	2000	148	-	59	20	
	08.8							1400	123	20	"	176	-	52	80	
	08.9							1500	133	50	"	178	-	44	50	
	47.0							1000	470	-	1800	846	-	376	-	
	16.3							1700	228	20	1900	309	70	81	50	
	62.3							600	373	80	1600	996	80	623	-	
	17.8							900	160	20	"	284	80	124	60	
	10.0							700	70	-	"	160	-	90	-	
	12.0							1200	144	-	2000	240	-	96	-	
							03.3									
	190.5						03.3		1791	70		3339	30	1547	60	
	173.0						05.9		1039	70		2806	30	1766	60	53.30
	190.5						03.3		1791	70		3339	30	1547	60	46.70
	363.3						09.2		2831	70		6145	60	3314	20	100.00
Koderöd den 17 maj 1940																
Attarsson Spindlerström Lennundup																

Koderöds den 17 maj 1940

Attarson

Stiftelsen

Arvslund

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Koderöd i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge. Längd.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0+18-0+68	50	Berg ³ m.	22	14:-	308	-		
		Sten och block "	2	3:50	7	-		
		Lerbl.sand m.sten och ngt.block ³ rötter och stubbar m.	6	2:-	12	-		
		Stödmurar å sträckan 0+48-0+68						
		enl.ritning m. ²	15	3:-	45	-	372	-
0+68-1+72	104	Sprängning för rörledning m. ³	3	14:-	42	-		
		Grävning för rörledning, för- strävning av rörgraven i före- kommande fall, läggning av led- ning samt jordpåfyllning lm.	104	4:-	416	-		
		Ledningsmaterial: 18" (45 cm.) betongrör med transport lm.	104	6:50	676	-		
		Kringmurning av rörmynningar enl. ritning st. ³	2	15:-	30	-	1164	-
1+72-1+95	23	Berg m.	18	14:-	252	-		
		Lerbl.sand m.sten o.ngt.block rötter och stubbar "	3	2:-	6	-		
		Stödmurar å sträckorna 1+77-83						
		och 1+92-95 m. ²	5	3:-	15	-	273	-
1+95-2+22	27	Sprängning för rörledning m. ³	2	14:-	28	-		
	204	Grävning för rörledning, för- strävning av rörgraven, läggning av ledning samt jordpåfyllning lm.	27	3:-	81	-		
		Ledningsmaterial: 18" (45 cm.) be- tongrör med transport lm.	27	6:50	175	50		
		Kringmurning av rörmynningar						
		Överföres			284	50	1809	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			284 50	1809 -
		enl. ritn. 1st. å 15 och 1 st. å 35			50 -	334 50
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				126 50
		<u>S u m m a</u>				2270 -
		<u>Sträckan B-C.</u>				
2+22-4+40	204 218	Berg 3 m.	20	14:-	280 -	
		Sand.lera m. ngt. sten och ngt. rötter och stubbar "	25	1:50	37 50	
		Moblandad lera "	25	0:80	20 -	
		Dy och torvjord m. rötter och stubbar "	80	0:80	64 -	
		Dy och torvjord "	300	0:60	180 -	581 50
4+40-5+65	125	Moblandad lera "	180	0:80	144 -	144 -
		Uppförande av trumma för ägogväg vid 4+40 m. med 0,5 x 0,5 x x 3,0 m. vattenlopp enl. ritning däck och annan sten i trumman vid 4+5 m. komma till användning. Stensättning i botten o. sidor 1 m. nedströms och uppstr. trumman; beräknad kostnad 100 kr. varav 1/2 på företaget st. 1				50 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				74 50
		<u>S u m m a</u>				850 -
		<u>Sträckan B-D.</u>				
10-11+30	130	Sand.lera med ngt. sten 3 m.	30	1:-	30 -	
	672	" " m. ngt. rötter o. stubbar "	25	0:90	22 50	
		Dy o. torvj. " " " " 3 m.	80	0:70	56 -	
		" " " " " "	130	0:60	78 -	186 50
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av				
		överföres				186 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				186 50
		arbetskostnaden				13 50
		<u>S u m m a</u>				200 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B.				2270 -
		" B-C.				850 -
		" C-D.				200 -
		<u>S u m m a</u>				3320 -
		Koderöd den 17 maj 1940.				
		<i>Wahlberg</i>				

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
hörande till hemmanet Koderöd
i Torstuna socken och Lödebores och Borhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1938, 40		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	2	0,50			3	50
1937		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,02	3,00	3	06		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 242 ar	15	0,17	2	55		
		har	3,633	1,06	3	85		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar	3	0,05	-	15		
		har	0,092	0,78	-	07		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,222	11-	2	44		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					16	12
		Överföres					19	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 62
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har har	3,633	0,50	1 82	
		avvägda punkter st.	44	0,03	1 32	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,56	2,00	1 12	
		i annan mark "		5,00		16 26
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20,7 ar, st.	18	0,05	- 90	
		har	3,725	0,10	- 37	1 27
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	15	0,06	- 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	15	0,12	1 80	12 70
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,695	3,50		2 43
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0,12	- 12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	27	0,22	5 94	
		"				
		"				6 06
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,5	0,02	- 01	
		dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	17	0,03	- 51	1 51
		Överföres				79 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 86
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.677	4,00	2 71	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 37	6 08
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	44	0,01		- 44
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	- 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		- 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				135 98
		1 a) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20.7 ar ägofigurer st.	18	0.07	1 26	
		har 3725 0.14			- 52	
		Överföres			8 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	44	0,02	- 88	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	17	0,05	- 85	12 26
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				km.
		befintligt vattendrag el. vall				"
		nytt avlopp eller vall				"
		ändring av befintligt avlopp	0,677	6-	4 06	"
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 06	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		st.
					13 12	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 28	9 84
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		12,00		dagar
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	"
					- 1 50	4 50
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	17	0,55		9 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				35 95
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 88	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 88
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 05
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				20 -
		Summa kronor				74 93
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			135 98	
		Lösen för kopior och avskrifter			35 95	171 93
		Övriga förrättningskostnader				74 93
		Summa kronor				246 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Solenäs häradsrätt.

Göteborg den 24 augusti 1970.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 100:81 kvitteras:

Göteborg den 4 november 1940

Sodli. 7/9 43

220
41

16471

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1943

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1650:- kronor.

Lån " " " lånefond 1660:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 juni 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Enda delägare Gustav och Verner Karlsson.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 augusti 1943.

Därvid befanns företaget ^{t/}ufört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 14 augusti 1943.

G. Hegestrom

P. M.

D. Nr 26415/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene skn
av

Göteborgs och Bohus län län

Arb. plan: 9/4 41

Kontrakt: 13/7 42

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 1.650

Lån: 1.660

Beräkn. kostnad: 3.591:81

Verkst. utbet. d. 23/7 42

av statsbidrag: 550 kr.

av lån: 550 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. G. Hegethorn den 23/11 19 42

3.323:96 kr. = c:a 92 %.

0,81 · 1650 = 1350
550
800

Ordfr. i arb.-styrelsen

Lantbr. Gustav Karlsson, Koderöd, Tossene och

Ende intressent

Verner Karlsson, D:o

Rekv. bifogad

av statsbidrag 800 kr.

Utbetalas

av lån 800 kr.

Stockholm den 5 / 1 19 43



220.
41

DIARIE Nr 26415
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1942

R a p p o r t

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1650:- kronor.

Lån " " " lånefond 1660:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 juni 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Enda delägare Gustav och Verner Karlsson.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Th. Herdenberg den 23 november 1942.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring 3050:- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 273:96 "

Summa 3323:96 "

motsvarande c:a 92 % av hela den beräknade kostnaden. 3591.81

Vänersborg den 12 december 1942.

G. Hegerthorn

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lagom kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Koderöd i Tossene socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Tossene socken.</u>			
Koderöd	1/4	1 ²	Verner Karlsson
"	1/4	1 ³	Gustaf Karlsson

Stockholm den 23 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

J.

9/441

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna
na för torrlägningsföretaget i Koderöd i Tossene socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

² *Hinder Karlsson*
Koderöd 1 . 1/4 mantal, ägare: ~~Hugo Potmeijer.~~

³
" 1 . 1/4 " " : Gustav Karlsson.

Göteborg den 23 augusti 1940.

P. Karlsson

220

41

DIARIE Nr 14988
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL 1942

Intyg.

Beträffande torrläggning av mark hörande till hemmanet
Koderöd i Tossene socken av Göteborg och Bohus län, intygas
härmed att arbetet påbörjades den 16 juni d.å. och har sedan
fortskridit så långt att bergsprängningen huvudsakligen har ut-
förts.

Anneröd, Gerlesborg den 18 juli 1942.

William Larsson

ordf. i **TOSSENE KOMMUNALNÄMND**

Fäll

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Överstämder härmed handlingarna angående
föreläggning av Mark härande till hemmanet
Köderöd i Fosseus socken av Göteborgs och
Bohus län.

Med anledning av att en hemmansdel
av på vägen bytt ägare, har handlingarnas
underskrivande och insändande blivit för-
dröjda öfver den därför skeddade tiden.

Vi för därför vridsamt anhålla att det
Matsnadsstöd som den 9 april 1941 beviljades
för föreläggningsföretaget, för disponeras för sitt
ändamål och att meddelande därav lämnas
oss med det hastaste.

Köderöd, Fosseus den 16 maj 1942

Gustaf Karlsson

Kerner Karlsson

J. O. Hugo Johansson

f Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

-skrift

Sedan t.f. lantbruksingeniören Sverker Nilsson meddelat att av,
av betänkandet angående torrlägningsföretaget i Koderöd i Tossene soc-
ken, Göteborgs och Bohus län, icke åtföljt de kontraktshandlingar be-
träffande företaget vilka översänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
överlämnas härmed nämnda avskrift med förklaringen att den legat fär-
dig i avvaktan på kontraktshandlingarnas inlevererande.

Göteborg den 5 juni 1942.

W. Carlsson