



Akt nr:
O-E1a-0401

AU\$O-E1a-0401

150

Enligt Lantbruksskattens
Kontrollsystem

DIARIE N: 2587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1947.

0 2*6401

0 2*6401

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
BJÖRNERÖD och HÅV
i Tegneby socken,
Göteborgs och Bohus län
1945.

_0___2•0401

Björneröd at Käv tf 1937.

Göt och Bohus

5/5-48

lila

DIARIE Nr

23828/45

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MAJ 1947

0___2*0401

Vattenavlopp från Björneröd och Håv
Tegneby socken
av Göteborgs och Bohus län.

Bidrag sökes från statens avdikningsanslag.

Lån " " " avdikningslånefond.

Förslaget upprättat av f.d. lantbruksing. C.B. Carlsson

Göteborg

Betygas i tjänsten

nsten *Kurt Grunke.*

Lib DIARIE Nr 23828/43

K. LANTFUKSSTYRELSEN

2 MAJ 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren John Niklasson, Björneröd, Gilleby.
Förtroendeman: _____
Enda intressent: _____ (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör C.B. Carlson, Göteborg. (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 dec. 1934. Förrättningen avslutad den 10 aug. 1945.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar. Vid
utan samband med syn
förrättningen bestämd arbetstid 31 dec. 1948. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 30 dec. 1948

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3.755,40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3.200:-- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Torv- och dyjford 1:-, d:o med rötter 1:50 kr/m³. stenbl. lera m. buskar 2:- kr/m³. Lera 1:30 kr/m³. Muffrör av betong 3:50 kr pr m.

Kostnadssammandrag.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A-B-C-D-E-F. och D-H	3	43	1	41	4	84	3.606	60	2	3.468	05	720 ~~716~~	1/2	1.730

Av bidraget belöper omkring 1.730 kr. på företagets utförande och omkring ----- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
A-B-C-D-E-F. och D-H.	2.787	-	77.27	2.679 76 ~~2.395 27~~	1/2 1/3	1.330	

Mot det upprättade förslaget har torrlägningsnämnden intet att erinra. Då rensningskostnaden beräknas bliva obetydlig har någon sådan post icke medtagits i kostnadsberäkningen. Den beräknade båtnaden utgöres endast av jordförbättring. Markens torrläggning är av stort värde för de berörda fastigheterna vars ägare knappast ha tillgång till nämnvärda biinkomster.

Ingen av de berörda fastigheternas åkerareal uppgår till 10 ha. De måste alla betraktas som ofullständiga jordbruk.

Det beräknade och ännu ej påbörjade företaget är önskvärt ur både enskild och allmän synpunkt. Det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt stöd av statsmedel i form av bidrag och lån. På grund härav föreslår nämnden att bidrag från statens avdikningsanslag beviljas med 1.730 kr och lån från statens avdikningslånefond med 1.330 kr.

Besvär mot förrättningen har icke anförts.

Uddevalla den 20 mars 1947.

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Gunn Wennermark

Helmer E. Persson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Rubricering med blått visstagna i Lantbrukstypsnr 1/P.4.

Torrlägningsnämnden
i
Göteborgs och Bohus län.

Utdrag av protokoll, hållet vid
Torrlägningsnämndens inom Göteborgs
och Bohus län sammanträde i Uddevalla
onsdagen den 19 mars 1947.

Närvarande: Ordföranden länsjägmästare G. Wennmark, lant-
brukaren K.I. Sköldén, lantbrukaren Axel G. Olsson, lantbruks-
ingeniör G. Hegethorn, samt jordbrukskonsulent H. Persson. Sär-
skilt tillkallad f.d. lantbruksingeniören C.B. Carlsson, Göteborg.

§ 3.

Torrlägningsföretaget Björneröd och Håv i Tegneby socken.
Ärendet föredrog av f.d. lantbruksingeniören C.B. Carlsson, Göte-
borg. Besluts att värdera den sociala båtnaden till 2 och före-
slå bidragskvoten till 1/2 och lånekvoten till 1/3. Beträffande
beloppens storlek föreslog förrättningsmannen kr. 1680:- resp.
1380:-. Nämnden beslutade i enlighet härmed. 2

Som ovan

Herbert Persson

Justerat

Gustaf Wennmark

Rätt utdraget intyga:

.....
Gustaf Wennmark
.....

Remitteras till *Trorläggnings-*
nämnden i Göteborg.
Bohus län för avgivande av yttrande.

Stockholm den 25/5 1946

3: Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Högglund

23828

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 OKT. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, delägare i företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Björneröd och Håv i Tegneby socken
Göteborgs och Bohus län, få härmed anhålla om bidrag från statens avdik-
ningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kost-
naderna för företaget. Björneröd den 10 augusti 1945.

*Josefina Samuelsson }
John Niklasson } Ägare av 1/4 and
Björneröd sörgård*

*Egentliga nämndens ordförande
var: Hjalmar Olsson Arthur Olsson*

1 häfte handlingar och 1 H&S ritning. ✓


Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björneröd och Håv i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Björneröd Sörgård 2³, 1/4 mantal; ägare: Josefina Samuelsson och John Niklasson.
Göteborg den 24 oktober 1945

W. Harbo

Östergötland
1941-1944



1

Protokoll vid styreförretning i fråga
om vattenvarlopp för torrläggning av
mark hörande till hemmanen Björ-
neröd, ~~Pålunda~~ och Håv i Tegneby
socken, Lötterborgs och Bolus län.

§ 1.

Den 17 september 1937 i Björneröd.
Närvarande: landtmåtsingenjörerna C. B. Carlsson.
förädlingsman:
Arthur Olsson i Huseby och
Nils Samuelsson i Kärre ^{-borg} godman.
Josefina Samuelsson delägare i $\frac{1}{4}$ del Björneröd Långälv
och Johan Niklasson, " " " " " "
Sökande till företaget samt
Rigor Jansson, delägare i $\frac{7}{18}$ " " " " " "
och såsom ombud, enligt fullmakt,
för Gustav Jansson, " " " " " "
August Hansson, delägare i $\frac{5}{16}$ " " " " " "
och även såsom förmyndare
för Harry Hansson " " " " " "
August Johansson, arendator av $\frac{1}{8}$ " " " " " "
Ljung Johansson, ägare till $\frac{1}{16}$ " " " " " "
Julius Jansson, del " i $\frac{3}{16}$ " " " " " "
och såsom ombud, enligt
fullmakt för Joh. Harald Jansson " " " " " "
Oscar Johansson, ägare " $\frac{23}{96}$ " Håv " "
Lennart Jakobsson del " i $\frac{29}{96}$ " " " " "
Oscar Johansson i Håv jämväl såsom förmyndare
för delägare i Olof Jakobssons sth, ägare till $\frac{29}{96}$ del Håv " "

Frö Augustas Jansson, delägare i $\frac{3}{16}$ af Björnsåkers Långan;
 Frö Anna Pettersson, " " " " " "

Vid förundersökning upprättade nivåkarta över
 det av vatten berörade området samt profil-
 och sektionsritningar över vattenloppen från och
 genom området i fråga förteddes.

Förhållandena förklarade att de önskade vatten-
 arledningarna genomförda på sätt att trygghet mot
 övervåning för och möjlighet till nöjdhets-
 förläggning av marken till deras fastighet ämbets-
 det samt deltagning i skyddigheten i besträffande
 för dessa arbeten och i dem för framtiden em-
 denhållat regleras mellan de fastigheterna, vilkas
 mark kunde finnas röra berörd av företaget.

För upplåtelse av mark till vattenloppens vid-
 ning samt för intrång genom behållningsmassor-
 nas uppläggning ställdes anspråk på ersättning
 i vad det rörde sig om upplåtelse från och intrång
 på mark, hävdades såsom öfver.

För det fall frummor för vägar över arloppen
 skulle behöva undergå ändring eller ombyggnad
 i anledning av arbetena med loppens föröring/
 fånga enligt intressenternas mening dessa arbeten
 ingå såsom ett led i arbetena för företaget och
 beaktas i likhet med dessa med det bidrag från
 vägens eller byggnadens ägare som kunde finnas
 skäligt i anseende till förhållandena.

Stolpar och mark blevo föremål för taxering
 ning och marken jämfördes för undervolamning
 och uppskrattning varpå tillkännagavs att för-
 slag till vattenavledningar skulle jämföras med
 fastet av vidtagna beständs- och latensbesluta.
 ningar föreläggas vid sammanträde, om tid
 och plats för vilket komma att beordras
 i stadens ordning.

Marsson

Arthur Olsson Nils Samuelsson

Den 10 augusti 1945 i Björneröd.

Närvarande: av förordade styrelsen C. B. Carlsson
 och Arthur Olsson samt godsmannen Hjalmar
 Olsson i Kolbuxeröd i stället för Nils Samu-
 elsson, som ej längre var tjänstgörande godsmän.

Johan Vikklason i Björneröd, förgärd

Josefine Samuelson: - " - -

Julius Jansson: - " - -

Johan Jansson: - " - -

Ligust Johansson: - " - -

August Hansson: - " - -

Birger Jansson: - " - -

Johan August Johansson: - " - -

Rolf Johan Olof Olsson i Gilleby samre ombud,

aukt fullmakt, för Maria Vikklason i Håv;

Osvold Johansson i Håv;

Fustad Hansson: - " - -;

Davids Jakobsson i Håv.

Joh. Aug. Johansson förstatade hvar öfver
ett område, avstyckat från Björnesod¹ 1" och med
registurbeteckningen 1" 4" ärenom lagfäst bärvis
atvisande att Johansson förväntat avstyck-
ningsförfarandet i fråga. Vid jämförelse med
kartan är förslagsställarens beaktas att det
tidigare till 1" hörande området ^{inmunda} helt fallit in
och tillhörde 1" 4".

Förslag till vattenavledningens tillika med
bottnadsberäkning förstatades utän att någon
eröras förordas.

Utlåtande i ärendet var meddelat
och längderna förordas.

Att förvara förslaget rörande händelser
och riktningar utöfns Johan Nicksen i Björ.
hans Jörgen på Lillaby, att vilken även
lämnades uppdraget att ta alla delägarna
till sammanträde för val av styrelse för
förslaget.

Förslagsställarens förklarades därpå avslutat.

Dag som ovan

W. H. H. H. H.

Hilmar H. H.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 5 december 1934.

ph På länsstyrelsens vägnar:

U. Thunberg *Landsstyrelsen*

Inkom
den 4.12.1934 till
Landkansliet, Göteborg.

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att förrätta syn enligt vattenlagen för upptagande av avloppsdike genom ägor hörande till hemmanen Björneröd Sörgård och Håv i Tegneby socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 3 december 1934.

W. Marsson

N:o 35 ~~Sk. D.~~ V. D.

1934

7

Till Kungl. Maj:ts Befallnings-
havande i Göteborgs och Bohuslän.

Undertecknade få härmed
vördsamt ankälla om förordnande
för vederbörlig lantbruksingenjör,
att föruttaga laga syn enligt
stadgandena i vattenlagen för ändamål
att genom uppdragande och föreläggande
av saloppslike bereda nödigt vatten
salopp till ägor hörande till hemme-
net Björneröd särgård i Tegnehys
socken. Att detta förelägg kan jämväl
komma att beröra ägor tillhöriga
4 August Hansson i Björneröd särgård
10 Niklas Abrahamsson, 13 Janne Läckrisson,
11 Olaf Jakobsson, 7 Janne Abrahamsson
och 12 Osvold Johansson i Näs, samtliga
de fem förelämnade med adr. Näs,
Fäleborg och den sistnämnda med
adr: Hagstorp.

Björneröd särgård pr Fäleborg
den 26 November 1934 -

Yusefina Samuelsson John Niklasson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst upptagande och förstörande av avloppsdike bereda nödigt vattenavlopp från ägor hörande till hemmanet Björneröd Sörgård i Tegneby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Fru Josefina Samuelsson i Björneröd Sörgård fredagen den 17 september 1937 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Björneröd Norgård, Rålanda och Håv i nämnda socken ävensom vägar över avloppen. Göteborg den 25 augusti 1937.

C. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tegneby församling den 25 augusti samt införd i tidningen Bohusläningen den 31 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 31 augusti 1937 till:

Fru	Dina Abrahamsson,	Björneröd Norgård,	<u>Tavlebord.</u>
Lantbrukaren	Gustav Jansson,	" "	"
"	Birger Jansson,	" "	"
"	✓ Aug. Hansson,	" "	"
"	✓ Göran Hansson,	Nötskär,	<u>Nösund.</u>
"	✓ Harry Hansson,	Björneröd Norgård,	<u>Tavlebord.</u>
✓ Arrendatorn	Aug. Johansson,	" "	"
Fru	Josefina Samuelsson,	" Sörgård,	"
Lantbrukaren	✓ John Niklasson,	" "	"
"	Niklas Abrahamsson,	Håv,	"
"	✓ Osvald Johansson,	"	"
"	Gustav Lindkvist,	Rålanda,	"
"	✓ Janne Zackrisson,	Håv,	"
"	✓ Janne Abrahamsson,	"	"
"	Olof Jakobsson,	"	"
"	✓ Sigurd Johansson,	Björneröd Sörgård,	"
✓ Fru	✓ Kristina Johansson,	" "	"
"	✓ Julius Jansson,	" "	"
"	✓ Gustav Jansson,	" "	"

Lantbrukaren Johan Jansson,	Åker,	<u>Gleborg.</u>
Fr. Augusta Jansson,	Björneröd Sörgård,	<u>Tavlebord.</u>
Fru Anna Pettersson,	Stocken,	<u>Ellös.</u>
" Alma Berntsson,	Björneröd Sörgård,	<u>Tavlebord.</u>

betygar:

M. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björneröd Sörgård och Björneröd Norgård samt Håv i Tegneby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren John Niklasson i Björneröd Sörgård fredagen den 10 augusti 1945 kl. 4,30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 19 juli 1945.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tegneby den 19 juli juli samt införd i tidningen Bohuslänningen den 23 juli, varjämte underrättelse om tiden och platsen för sammanträdet avlämnats å posten den 26 juli 1945 till:

Lantbrukaren Göran Hansson	Nötskär	<u>Nösund.</u>
" August Hansson	Björneröd Norgård,	<u>Gilleby .</u>
" Harry Hansson	" "	"
" John Niklasson	" Sörgård	"
" Sigurd Johansson	" "	"
" Julius Jansson	" "	"
" Gustav Jansson	" "	"
Fru Kristina Johansson	" "	"
Fr. Augusta Jansson	" "	"
Fru Alma Berntsson	" "	"
" Anna Pettersson	Stocken	<u>Ellös</u>
Lantbrukaren Johan Jansson	Åker	<u>Gleborg</u>
" ~~J. Niklasson~~	~~XXXXXX Sörgård~~	~~XXXXXX Gilleby~~
" ~~Gustav Jansson~~	XX	XX XX
Fr. Maria Niklasson	Håv	"
Lantbrukaren Osvald Johansson	"	"
" Janne Abrahamsson	"	"
" Janne Zachrisson	"	"
" David Jakobsson	"	"
" Erling Jakobsson	"	"

Betygar:

M. Carlsson

Fullnakt för Birger Jansson. Björneröd
att vid sammanträde, angående dikning,
som är utsatt att hållas i Björneröd
den 14 sept 1934, föra min talan och
bevaka min rätt

Björneröd den 12 sept 1934

Gustav Jansson

Bevittnas

Elisabet Johansson
Donso

Anders Johansson
Stande

Fullmakt

för innehavaren att bevaka min talan och
utöva min rättsrätt vid synförrättningen den 17
sep. 1937 hos Fru Josefina Samuelsson i Björneröd Sörgård
angående förhörande av avloppsluck, håller jag för
giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och läser
ihop, Gläborg den 13 september 1937

Johan Harald Jansson

Bevittnas

Kur Abrahamsson Albert Moberg

Johan Harald Jansson

Fullmakt för Relf Johan Olof Olsson i Kärre Gilleby att ,
vid syneförrättning den 10/8 i Björneröd angående avdikning varav
min fastighet beröres, föra min talan.

Håv den 10/8 1945

Maria Niklasson

Egenhändig namnteckning bevittnas

Gustaf Hansson

Harida Larsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björneröd och Håv i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Huvudloppet genom området i fråga leder i sydostlig riktning och har sitt utfall i Kalvöfjärden, samt hör i avseende till nederbördstrakt till den mellan Göta älv och Bäveån belägna med beteckningen 108/109.

Å den över området upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande vattenloppen utmärkta till läget med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, huvudloppet med A-B-C-D-E-F och grenen sydväst ifrån med D-H.

Vid utflödet genom höjdsträckningen nedströms C har loppet att avbörda vattnet från ett område av ungefär 70 hektars storlek och bestående till omkring en femtedel av åker och sankmark samt till fyra femtedelar av bergstrakter, till dels bevuxna till dels kala. Med avseende härtill samt till nederbördsmängden i trakten kan räknas med att vid tillfällena för ordinarie flöden tillrinningen utgör 2,5 liter och vid medelvatten 0,15 liter per sekund och hektar i genomsnitt.

Enär ett öppet lopp genom höjdsträckningen med betingelse att sörja för en tillfredsställande vattenavledning skulle kräva ett arbete förbundet med betydande intrång och med kostnader, vilka påtagligen komme att avsevärt överstiga värdet av den båtnad, som kunde påräknas genom företaget, har den möjligheten övervägts att medelst en rörledning~~en~~ bringa medelvattnet till avrinning på ett för torrläggningen nöjaktigt djup och tillika med en ring

14

ga djupning och utbyggnad av det öppna loppet komma flodvattnet till avbördning på en betryggande nivå. En undersökning i detta hänseende har givit till resultat att en ledning av 22,5 cm (9") betongrör och en öppen led med 0,30 m. bottenbredd och släntlutning 1:1 samt bottenläge på en nivå 0,5 m. över ledningen skulle med en lutning av 2:1000 förmå avleda det tillströmmande vattnet med ovan nämnd påföljd.

Upprättat förslag till vattenledens gestaltning upptager därför en anläggning i överensstämmelse med ovan anmärkta undersökningsresultat genom den ifrågakommande höjdsträckningen. Nedströms denna förutsätter förslaget ledens utbyggnad med lutning 2:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,5 samt uppsjöms en lutning av 0,5 : 1000 genom torvmarksområdet och 10 : 1000 genom fälsmarkspartiet med släntlutning 1:1 resp. 1:1,25 ävensom bottenbredd 0,30 m. För sidogrenen D-H utgöres motsvarande tal av 0,5:1000, 1:1 och 0,30. För utfartsvägen över sträckan D-E är nödigt bygga ny trumma med 0,9x 0,9x 3,0 meters vattenlopp. För övergång å sträckan B-C förutsättes stensättning i botten och slänter.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Enär utredningen givit vid handen att ågområdena n:ris 36,38 och 39 kunna torrläggas utan nämnvärt arbete nedanför F samt kostnaden ~~för~~

för sträckan F-G nått och jämnt uppväges av båtnaden för områdena i fråga kunna dessa avkopplas från deltagande i kostnaderna för företaget, begränsat till arbetena för sträckorna A-F och D-H.

Skäl till hänförande av den mark, som för sin torrläggning är beroende av dessa avloppssträckor, till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnas ej. Ägarne till marken i fråga hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken, sådant detta värde finnes uträknad i förenämnda längd. I särskild kostnadsfördelningslängd är nämnda längd. ~~xxxix~~ deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för material till samt för nedläggning och påhöljning av rörledning med mynningsbefästningar, kostnad för ombyggnad av trumma för utfartsväg till den del som icke enligt nedan åvilar vägens ägare, kostnad för befästning av övergång ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trumman för vägen över sträckan D-E leder till minskning av kostnaden för underhållet hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattats till hälften av ombyggnadskostnaden.

Eftersom fastighetsägarne ställt anspråk på ersättning för mark-

upplåtelse och intrång i vad angår arbeten, vilka beröra såsom åker hävdad jord, gäldas ersättning för markupplåtelsen i denna del med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före företaget. För intrång ~~genom~~ genom jorduppläggningsarbetet ~~med~~ gives ersättning med ett i förhållande till massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,40-0,60 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter. Efter nämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild detta utlåtande vidfogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton krokor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras andel i kostnaderna för företaget med förskjutes av sökandena om så erfordras.

Underhållet av vattenloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras förstoring och anläggning. Vägtrumma och övergång vidmakthållas ^{av} anläggningarnas ägare.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-F och D-H samt ombyggnad av vägtrumma och befästning för övergång å dessa sträckor ävensom anläggning av rörledning å sträckan B-C med mynningsbefästningar skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om

vilket avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en / 1 / meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att jämväl träd, buskar, stubbar och rötter läggas på förenämnda avstånd från avloppen;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:e meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna rinna ner i avloppen;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att där avlopp framgår i gräns upptagandet sker på sätt att loppets mittlinje sammanfaller med ägoskillnaden;

att vid tilläventyrs inträffande ras eller skred oförtövat istandsättande äger rum och ~~måttliga~~ förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana kunna finnas påkallade;

att vägtrumman över sträckan D-E bygges enligt ritning och av kilad sten i goda förband samt övergången över sträckan B-C av väl hopfogad, kraftig sten ävenledes enligt ritning:.

att rörledningen å sträckan B-C skall utgöras av prima betongrör, uppfyllande kommunaltekniska föreningens villkor för hållfasthet och täthet;

att vid ledningens mynnningar befestning medelst sten äger rum på sätt ritningar utvisa;

att ledningen påhöljes med jord till en nivå 0,5 meter över ledningens ö-

verkant med iakttagande därav att lutningen i ledningens längdriktning

blir lika med ledningens egen lutning;

att arbetena för företaget liksom ock framtida rensningsarbeten böra ö-

verlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om

utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande tagit åt sig

laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång och

efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åkermark upplagda schaktningsmassor böra vara undanförda eller ut-

spridda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, sva-

rande fastighetsägaren för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan

tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på egen

bekostnad,

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan

föras vid Västerbygdehs Vattendomstol, till vilken besvären för att komma

under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag

och därvid iakttagasvad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende

till besvårs ingivande.

Björnerås den 10 augusti 1943
 Attarensen Arttue Olsson Hjalmar Olsson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bjärneröd Lärjand	2 ³	$\frac{1}{4}$		Josefine Samuelsson och John Nicklasson mbo
			1	batesmark
			2	åker, 0.20-0.30 m. nyfla på klavjand
			3	" " "
			4	" 0.3-0.8 m. fröjand - lera
			5	äng 0.8-1.2 " "
			6	" 0.3-1 " "
			7	åker 0.3-1/2 " "
			8	" " "
			9	" 0.25-0.30. nyfla "
			10	" " "
			11	" 0.5-0.6. fröjand "
			12	äng " "
			13	åker 0.25-0.30 " "
			14	" " "
			15	" 0.25 " "
			16	äng " "
			17	åker 0.25 " "
			18	" " "
			19	fröjand " "
			20	åker 0.25-0.30 fröjand "
			21	äng " "
			22	åker 0.4-0.5 m. " "
			23	" 0.3 " "
			24	" > 1.2 " "
			25	äng " "
			26	moose med hvalor
			27	" " "
			28-31	erlöpp och väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			02.5					450	1875	1000	25	-		625		
10.0								1900	190	-	2200	220	-	30	-	
02.0								1300	26	-	1500	30	-	4	-	
11.5								1100	12650	2100	24050			115	-	
			08.7					200	1740	(1900)	14790			13050		
			16.5					700	11550	2000	330	-		21450		
45.5								1000	455	-	"	910	-	455	-	
17.0								"	170	-	"	340	-	170	-	
29.5								1200	354	-	2300	67850		32450		
26.0								1800	468	-	"	598	-	130	-	
19.5								850	16575	2000	390	-		22425		
			03.0					600	18	-	1500	45	-	27	-	
15.5								1400	217	-	2300	35650		13950		
17.0								2000	340	-	"	391	-	51	-	
14.5								"	290	-	"	33350		4350		
			01.5					1400	21	-	1800	27	-	6	-	
02.0								2000	40	-	2200	44	-	4	-	
05.5								1700	9350	"	121	-		2750		
06.0								1400	84	-	2500	150	-	66	-	
09.0								850	7650	2100	189	-		11250		
			02.5					1400	35	-	2000	50	-	15	-	
15.5								1200	186	-	2000	310	-	124	-	
05.0								300	15	-	(2000)	85	-	70	-	
13.5								400	54	-	(1800)	22950		17550		
			04.5					200	9	-	(300)	63	-	54	-	
					15.5			100	1550	400	62	-		4650		
					07.0			"	7	-	"	28	-	21	-	
						28.0										
2	64.5		39.2		22.5	28.0			3608	40		6395	40	2787	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ärnaröd Långs 2 ⁵	2 ⁵	3/16		Jan Johansson Hestlund
			32	moose, källig
- - - 2 ⁴	2 ⁴	1/16		Ligund Johansson
			33	moose, källig
" Borgs 14 ⁴	14 ⁴	avst		~~Joh. P. Johansson~~ ~~Ägare, källig~~
			34	äker, 0.20 m. uylla på lera
			35	" 0.30 " " "
			36	" " " tved ö lera
			37	arlogg.
				Summa
" "	112	7/48		Oluf Abrahamsson
			38	äker, 0.3-0.4 m. uylla på tved ö lera
			39	" " " " "
			40	arlogg
				Summa
Hof 1 ⁴	1 ⁴	1/10		Lampell
			41	äker, 0.20-0.30 m. uylla på sluttning
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	arlogg
				Summa
" "	110	3/32		Maria Niklasson
			45	äker 0.20-0.30 m. uylla på sand
			46	ägg > 1.2 m. fönst
			47	" 0.3-0.4 m. uylla på lera
			48	äker 0.25-0.30 " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	arlogg.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
						46.5		100	46 50		400	186	-	139 50		
						16.2		100	16 20		400	54	80	48 60		
09.2								1700	156 40		2000	184	-	27 60		
12.5								2000	250 -		2300	287 50		37 50		
24.0								1800	432 -		2200	528	-	96 -		
							02.8									
45.7							02.8		838 40			999 50		161 10		
09.3								1800	167 40		2200	204 60		37 20		
05.2								1900	98 80			114 40		15 60		
							01.5									
14.5							01.5		266 20			319 -		52 80		
05.5								1300	71 50		2000	110 -		38 50		
08.0								1500	120 -		"	160 -		40 -		
01.5								1800	27 -		"	30 -		3 -		
							02.0									
15.0							02.0		218 50			300 -		81 50		
02.7								1300	35 10		2000	54 -		18 90		
								200	25 60		2000	204 80		179 20		
								900	37 80		2100	88 20		50 40		
17.5								1300	227 50		2200	385 -		157 50		
05.2								1200	62 40		2000	104 -		41 60		
07.0								1750	122 50		"	140 -		17 50		
06.8								"	119 -		"	136 -		17 -		
02.8								1900	53 20		"	56 -		28 0		
							02.5									
42.0							02.5		68 310			11 68	-	484 90		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag</u>
Årjersås Lögård	2 ³	1/4	1-31	Josefine Samuelson och Johs. Nicklasson rök.
" "	2 ⁵	3/16	32	Jas. Johansson stäbblad
" "	2 ⁴	1/16	33	Sigurd Johansson
" Norrgård	1 ¹⁴	avd.	34-37	Joh. Beng. Johansson
" "	1 ¹²	7/48	38-40	Dina Abrahamson, Gustaf Siger Johansson
Häo	1	1/1	41-44	Lampfallet
"	110	3/32	45-53	Maria Nicklasson

Sammandrag

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
264.5		39.2		22.5		28.0		360840			639340			2787	-	
				46.5				4650			186	-		13950		
				16.2				1620			6480			4860		
45.7						02.8		83840			99950			16110		
14.5						01.5		26620			319	-		5280		
15.0						02.0		21850			300	-		8150		
42.0		17.0				02.5		68310			1168	-		48490		
381.7		56.2		85.2		36.8		567730			943270			375540		
Björneröd den 10 auguste 1905 Marxson Arthur Osson Hilmar Olsson																

Brönneås den 10 augusti 1905
 W. Carlsson Arthur Ovesen Hilmar Olsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp genom ägor till Björneröd och Håv
i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet och ägare	Markupplåtelse				Intrång				Summa	
	m ²	à kr	Ersätt- ning		m ³	à kr	Ersätt- ning		ersätt- ning	
			kr	ö			kr	ö	kr	ö
1	2	3	4		5	6	7		8	
<u>Sträckan A - F.</u>										
Björneröd Sörgård 2 ³ Josefina Samuelsson John Niklasson					30	0,40	12	-		
	15	0,10	1	50						
	30	0,10	3	-	150	0,50	75	-		
	25	0,12	3	-						
	55	0,18	9	90	200	0,60	120	-		
	65	0,085	5	53					229	93
Håv Samfällt	-	-	-	-	25	0,40	10		10	-
" Maria Niklasson	"	-	-	-	15	0,40	6			
					20	0,50	10		16	
Summa									255	93
<u>Sträckan D - H.</u>										
Björneröd Sörgård 2 ³ Josefina Samuelsson John Niklas- son	20	0,085	1	70						
	40	0,03	1	20	20	0,50	10	-	12	90
Summa			25	83			243	-	268	83
<i>Björneröd den 10 augusti 1940</i> <i>P. Hertzberg</i>										

Björneröd den 10 augusti 1945
P. H. H. H.

Kostnadsförslag.

Bil.

27

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till vattenavlopp genom ägor till Björneröd och Håv i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.								
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D-E-F.</u>								
0+80-153	73	Sandbl. lera med enst. träd o. stubbar samt ngt. sten kubm	40	2:-	80	-				
1+53-3+43	190	Grävning, läggning o. på- höljning för rörlodning samt gestaltning av det öppna loppet enl. plan lm	190	2:50	475	-				
		Bergsprängning kubm	1		30:-					
		Ledningsmaterial 22,5 cm (9") muffrör av betong med transport lm	190	3:50	665	-				
1+53,3+43		Befästning av in- och ut- lopp enl. ritningar			150	-				
1+60		Befästning av loppet för övergång enl. ritning			50	-	1450	-		
3+43-5+27	184	Torv- och dyjord kubm	70	1:-	70	-				
		" " " med buskar och rötter "	120	1:50	180	-	250	-		
5+27-7	173	Torv- och dyjord med buskar och rötter "	150	1:50	225	-				
		Torv- och dyjord med ngt. buskar och rötter "	80	1:10	88	-				
		Lera "	80	1:30	104	-	417	-		
7-7+74	74	" "	80	1:30			104	-		
6+30		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 0.90x0.90x x3,0 m vattenlopp enl. ritn. beräkn. kostnad 300 kronor, varav hälften åvilande fö- retaget					150	-		
		För markupplåtelse och in- trång enligt utlåtande och längd					255	93		
		Överföres					2626	93		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2626	93		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					243	07	2870	-
		<u>Sträckan D-H.</u>								
5+27-11+22	95	Torvjord och ngt. lera med buskar och rötter kubm	130	1:50			195	-		
		För markupplåtelse och in- trång enligt längd					12	90		
		För oförutsett, tillsyn c:a 10 % tillägg					22	10	230	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		Sträckan A - F							2870	-
		" D - H							230	-
		Summa							3100	-

Björneås den 10 augusti 1945
 W. Carlsson

Kostnadsfördelningolång

vid förstag avseende vattenverks genom och från
ägar till Björneröd och Hår i Tegneby socken,
Göteborg och Bohus län.

Namn	Reg. län nr. tal	Ägare	Ägo- områ- det	Kostads- värde i	fidel i	Andel i kostad i	Andel i förstat i
				kr	ö	kr	ö
Björneröd Långid	2 ³ 1/4	Josefine Lohmström och John Viklasson	1-31	2787	-	77,27	2395 37
" "	2 ⁵ 3/16	Jan Johansson och	32	13950	3,87	119	97
" "	2 ⁴ 1/16	Ligert Johansson	33	4860	1,35	41	85
" storgård	1 ⁴ 5/16	Johannes Johansson ~~Ligert Johansson~~	34-35	6510	1,81	56	11
Hår	1 1/1	Lampfält	41-44	8150	2,26	70	06
" "	1 ¹⁰ 3/32	Maria Viklasson	45-53	48490	13,44	416	64
				360660	100,00	3100	-

Björneröd den 10 augusti 1945.

Walter Petrus Olsson Halmstad

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *vattenavlopp från ågar till Björneröd och Håv*
i *Tagneby* socken av *Forsberg och Bokus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1937-38		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	45	0,50		22	50
1938		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	2,17	3,00	6	51	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		och skuren massa 0,13 ha	st	36	0,17	6	12	
		åker, medelareal	ha	4,669	1,06	4	95	
		äng och odlingsmark, medelareal 0,06 ha	st	9	0,05	4	5	
			ha	0,562	1,46		82	
		annan mark och impediment, medelareal 0,045 ha	st	8	0,05		40	
			ha	0,268	0,78		29	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,13	11	1	32	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarck	st			-	-	24 86
		blad						
		Överföres						47 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 26
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 105 punkter pr ha	4379	0,50	2 19	
		avvägda punkter	46	0,03	1 38	
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr ha	9852	1.-	85	
		avvägda punkter	6	0,06	36	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,97	2,00	3 94	
		i annan mark		5,00		26 72
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 105 ha,	53	0,05	2 65	
			5379	0,10	56	3 21
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	53	0,04		2 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	45	0,06	2 70	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	0,12	5 40	16 10
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,095	3.-	29	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,24	3,50	4 34	4 63
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	16	0,12	1 92	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	25	0,22	5 50	
		0,6 m ²	"	0,03	50	
						7 92
			1	3,00		3
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,7	0,02	01	
		dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan särskild beräkning~~		3,50		
		~~tillägg för särskild beräkning av dimensionerna~~	420		4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	23	0,03	69	1 69
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2	5 -
		Överföres				124 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134 26
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen 0,60 m ² sektion på "			20	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 98	7 28
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete 1			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning 1			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ² 10		0,10	1 -	
		Ritningar, antal blad st		3,00	- -	7 -
		Införande av höjsiffror å plankartan, § 39 52		0,01		52
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 14		0,25	3 50	5 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 6		0,30	1 80	3 80
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid 6		3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/2		12,00		20 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2		12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn befästning 1/2		12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				207 86
		1) 1:sta regalarlarket blad			7 -	
		övriga regalarlark st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 10,5 ha, ägofigurer st		53 007	3 71	
		ha 5,879 0,14			78	
		Överföres			11 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	52	0,02	1 04	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	23	0,05	1 15	15 43
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall	0,080	3,00	24	
		nytt avlopp eller vall	0,095	5,00	48	
		ändring av befintligt avlopp	0,80	6,00	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	40 0,12 = 4,80		6 48	
		3) broar och trummor, " " " 25 0,22 = 5,50	" 0,02 = 0,50		2 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00	- -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			15 50	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, befästning dagar	13	12,00	3 88	11 62
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				45 90
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 9,04 + 8,47				17 51
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			33 -	
					- -	69 20
		Sammandrag.				
		Summa kronor				86 71
		Förrättningsmannens arvode			207 86	
		Lösen för kopior och avskrifter			45 90	253 76
		Övriga förrättningskostnader				86 71
		Summa kronor				340 47

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Göteborg den *24 oktober* 19*45* *Orusts* häradsrätt.

Attarens
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *271: 47* kvitteras:
Göteborg den *22 november* 19*45*
Attarens