



Akt nr:

O-E1a-0643

AU\$O-E1a-0643

2- JAN. 34


Fnr 2760

Westerbygdens vattendomstol


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

0


2-0643



Tillakten höra 22 skrivna sidor och 2 blad ritningar. i häftet.



Förslag i 2 blad
till vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till
Annrås Norra Övergård & Annrås Norra Sörgård
i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus
län, upprättat vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1932
av: *Marsson*
Lantbruksingenjör.



Skala 1:4000.
100 80 60 40 20 0 100 200 300 m.

RITA.N-001

0

2-0643

2
Annie Edvardson, delägare: $\frac{1}{8}$ uet. Anns kassa Överg. 17
och: $\frac{1}{8}$ " " " " " 18. —
§ 2.

Efter verkställt förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de arlopp, som kunde ifrågakomma till förstoring för beredande av förtärlad förläggning av ~~den~~ marken till den fastigheten, i vilken sökanden hade del, förtäddes tillika med nivå-karta över mark till nämnda fastighet och till denna angivande fastigheterna, genom vilkas arloppet väster- och söderut från sökandens fastighet hade sitt lopp. Under sökningen hade nämligen givits till resultat att rättet från det fält, sökanden avsåg att få förlagt, avsåg till och lämpligen kunde avledas till nämnda arlopp.

Sökanden förklarade att han önskade arloppet ifråga, vilket ledde till förslaget, upptaget i sådant utsträckning att möjlighet till ändamålsenlig förläggning medelst täckdikning av ovan omnämnda fält erövrades samt förpliktelse för var och en ägare till mark, som väntade biträdd genom detta arbete, att deltaga i kostnaderna.

Arlopp och mark blevo försväl för besiktning från styremåns och sakägare.

res sida, varvid tygmännens jämnhet undersökte och uppställade marken i och för bättnadens beaktande. Vid tröktningens iakttagelse att arloppet ledde genom en höjdssträckning utmed en tämligen starkt trafikerad väg. En förstoring av arloppet i sträckan utmed vägen sammanliknades med förde uppsättande av skyddsräck till trafikens beaktande och i öfrigt hade betydande intryck till följd, varit övervägt kunnade den åstundade förslagsningen av marken kunde vias medelst anläggandet av täktledning i lämpligt ställe. Ett sådant befall en sträcka i marken å sökandes fält ett femtiotal meter norr om vägen utgör, genom vilken sträcka ledningen kunde dragas med anslutning till det öppna arloppet på ena sidan om höjdssträckningen och med fortsättning till Brålandstrån i gränsen mellan fastighetsparterna Årås norra övergård 17 och 18. Den tidigare näställda undersökningen var i anledning härav kompletterad och profilering upprättad över den sträckning arloppsledningen enligt såväl tygmännens som oäkägares mening borde få.

Gränserna för det område, som kommer att anslutas till ledningen ifråga, bliva därmed

indragas i niiräkningen och omrädd till sin
 upfattning uträknat, varefter förslag till
 ledning uppgjordes och kostnaden för an-
 läggningen beräknades, i vilken anläggning
 nödigt antal brennar för värmens uppvär-
 mning skulle ingå.

Sedan biträden blivit uträknade och sa-
 ken i öfrigt vidkommande frågor behand-
 lats, meddelades utlåtande i ärendet.

§ 3.

Att förra företaget rörande hand-
 lingar och ritningar utträs Robert Lar-
 son i Årads norra per förklara.

Eftersom samtlige delägare vara rep-
 sentande ansågs lämpligt omedelbart
 välja styrelse för företaget och utträs
 till ledamöter i denna styrelse: Robert
 Larsson, Adolf Larsson och Anders Edvard-
 son i Årads norra.

Förrättningen förklarades därmed avslu-
 tad.

dag sommar

W. Larsson

Anders Berntson

Alf Pettersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

Göteborgs och Bohus län.

Landskansliet.

N:o 11 V.D.
1930.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förförordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes enottagande skyndsamt hit insändas.

lyg
autt
lyg Göteborg, i landskansliet den 23 juli 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Carlsson

Nr 11 K. S.
1930.

6

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs län norra del
GÖTEBORG.

Inkom
den 10 JUL 1930 till

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.
Länsskandis, Göteborg.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syn å avloppsdike genom ägor till hemmanet Norra Anrås i Jörlanda socken överlämnas med förmälan att omständigheterna icke synas påfordra, att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 9 juli 1930.

Wahlström

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län,

G ö t e b o r g .

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Norra Anrås i Jörlanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Anrås pr Jörlanda den 5 juli 1930.

Robert Larsson ägare till 1/2 mtl Norra Anrås

Förutom förenämnda fastighet förmenas företaget beröra mark hörande till:

1/4 mtl Norra Anrås med ägare Albert Olssons arvingar, vilket arrenderas av Carl Gillholm.

1/4 mtl Norra Anrås med ägare Anders Edvardsson

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst upptagande av avlopps-
dike torrlägga av vatten besvärad mark hörande till hemmanet Norra Anrås
i Jörlanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen
vid sammanträde hos lantbrukaren Robert Larsson i Norra Anrås fredagen
den 7 oktober 1932 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstä-
deskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 15 september 1932.

C. Larsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Jörlanda församling den 15
september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 17 september,
varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å pos-
ten den 19 september 1932 till/

Lantbrukaren Robert Larsson,	Norra Anrås,	Jörlanda.
" Ivar Larsson,	"	"
" Knut Larsson,	"	"
" Gunnar Larsson,	"	"
" Bror Larsson,	"	"
" Adolf Larsson,	"	"
" Carl Gillholm,	"	"
" Anders Edvardsson,	"	"
Fr. Annie Andersson (Edvardsson)	"	"

betygar:
C. Larsson

Robert Larsson

Fullmakt för innehavaren att
vid nyförsäkring jämlikt 10 Kap. vatten-
lagen i Norra Ämrås; förlanda, fredagen
den 7^{de} d. s. beakta värd rätt.

N. Ämrås den 5 oktober 1932.

Isak Larsson Gunnar Larsson
Knut Larsson Bror M. Larsson.

Bevittnas av:
Hörling Eric Olofsson

Tullmakt för min broder
 Robert Larsson Norra Åmås förlanda
 att vid syneförrättning jämlikt 10 kap.
 vattenlagen hos honom fredagen
 den 7 oktober 1932 bevaka min rätt
 och vidhaga övriga i samband därmed
 stående lämpliga åtgärden.

Göteborg den 5 oktober 1932

Triman Larsson

Berittnas av:

Bertil Kullen

Lars Anderson

11

Fullmakt från innehavaren
att vid syneförrättning jämlikt 10 kap.
vattenlagen hos lantbrukaren Robert
Larsson i Norra Årås förlanda
fredagen den 7 oktober 1932 föra
min sak och bevaka min rätt.

Björnlunda den 4 okt. 1932
Lars Petter Larsson

Bevitnas av

Gustaf Svensson

Aina Lindqvist.

Fullmakt för min bröder Anders Edvardsson
 vid laga sammanträde rörande tvärlagging
 av den Norra Åren rörande mark fredagen
 den 7. d:s kl. 2 em. beakta min rätt.

N. Åren, Järlanda den 2 oktober 1892

Annie Edvardsson

Bevittnas av
 Ivan Larsson Ivan Andersson

Utlåtande

i fråga om vattenarloop för terrälläggning
av mark hörsande till hemmanen Aurås
norra Övergård och Aurås norra Förgård
i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

De områden, om vilkas Terrälläggning är
fråga, avrättas för närrasande med ett
öppet arloop till den s.k. Brålandsåa
med utlopp i Hakefjorden. Arloppet hör allt
så till området mellan Göta-åls och Rånsån med
nr 108/109.

Med avseende till de i försättningspro-
tokolllet anförda omständigheterna har be-
funnits förnuftigt att leda vattnet från
fältet i fråga genom ett täckt arloop,
placerat i den sträckning, som finnes ut-
märkt å den vid försättningen upprättade
nivåkartan över fältet med en heldragen
röd linje, och utnyttjande i ett öppet dike
invid Brålandsåa, vilket dike utmärks å kartan
med tre röda linjer, och betecknats med
A-B under det att den täckta ledningens be-
teckning med B-C-D-E.

Enär den till avrinning konsumerade vattenmäng-
den kan, när den är som störst, räknas till 1.5 liter
i sekunden från varje hektar ^{av området} (bör tillrinningen
vid E från 1.3 hektar = 2.0 liter, vid D från 2.8 hektar =

till detta utblåtade fogad längd. Skäl till hän-
förande av marken inom torrläggningssam-
fälligheten till såvåldas ardelningar för jämka-
ning i kostnadsräkneende finnes ej. Varje ägare
till mark, för vilken uppstår betnad genom an-
läggningen, har att deltaga i kostnaderna för före-
taget i förhållande till värdet av betnaden för den
na mark, sådant detta värde blivit uträknat i
förnämnda längd, i vilken deltagningsberäk-
ningen efter denna grund jämväl uttryckts
med procenttal.

Till betnad för företaget räknas betnad för
grävning av öppna arloppsträckan A-B jämte
ersättning för markupplåtelse och intrång genom
schaktningssnäckornas uppläggaade utmed den-
na sträcka, betnad för grävning, diskaffring och
läggning av ledningen B-C-D-E med jordpå-
fyllning samt betnad för anläggning av
och anskaffandet av material till reppsam-
lingsbrunnarne vid C och E, inalles fyra stycken.

För upplåtelse av mark till vidgrävning av strä-
kan A-B samt för intrång genom schaktningss-
näckornas uppläggaade invid denna sträcka
gäldas ersättning till ägarne av fastighets-
terna Åkeris norra Övergård 1⁷ och 1⁸ med ett
särskilt skäligt ansett belopp av 20: kronor.
att erläggas så fort arloppet kunnat till upptagande

Udeshället av arlopp, ledning och brunnar bestrides av delägare efter samman givet, som oss bestämt för deltagande i kostnaderna för anläggningarna.

Arzift, varom förordas i 11 Kap. 95 § rättsenliga, skulle understiga 10 Kronor, och skall godtyckligen erläggas.

Kostnaden för Agreförordningen gäldas av delägare i förtaget i förhållande till deras andel i kostnaden för arbete som försäkras, om så erfordras, av sökanden.

I fråga om förtaget bestämmes jämnt 10:62 rättsenliga:

att förtaget skall i anseende till läge, storlek och ledning av arlopp och ledning utföras i överensstämmelse med det förslag, varom arkteras i detta utlåtande;

att uppskattad jord för öppna sträckor A-B med läggs minst 0,6 m. från arloppets kanten och med en lutning mot dessa inte skarpare än 1:1;

att såväl ledningens utgrävning vid B lockas och sidan bekläddas med minst 0,30 m. tjock sten samt utgrävningen själv kringmuras med sten på sätt ritning här till utvisar;

att till färdiga ledningarna B-C-D-E fullgoda tegelrör komma till användning, vilka under

vägar)
 (vid C och E dock cementbör ar enahanda di-
 mensioner, som förlagt uppstager för stä-
 korne B-C och D-E respektive likom och vid ^{minst B;} ~~vid minst~~
 att brunnarne vid C och E, en på vardera sidan,
 om vägar i vardera stället, byggs av ce-
 mentbör om minst 45 cm. inre diameter
 för nedförda minst 50 cm. under ledningens en-
 derkant och förses med hål och kringpack-
 ning ^{av} sten samt lock av fjärd plank eller
 cement, allt på sätt ritning till dessa brun-
 nar utvisar;

att anläggningen bör inlätas till utförande
 åt därtill utskickad person, med vilken Kon-
 trakten om utförandet enligt bestämmelserna
 i detta utlåtande bör upprättas;

att det öppna arloppet samt brunnarne bör
 rensas då så påfordras;

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande
 meddelt laga kraft samt bör vara bragt till
 slut senast vid 1933 års utgång och efter slut-
 förordt avses av landtrubbsingenjör samt
 att den för ledningen uppräddas jorden må åter-
 läggas först efter det arbetet med ledningens
 nedläggande blivit godkänt.

Därvid talas mot försättningen eller
 detta utlåtande finnes påkallad, med denna
 talan förs vid Västabyggs Vattenområde,

til vilket besöket, för att komma under
 pröfning, skola vara ingifna inom sextio-
 dagar från nedanstående dag.

Auras namn den 7 oktober 1932

W. Karlsson

Albin Pettersson, Anders Berntsson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Auris nova Övergård	14	1/8	}	Robert, Trar, Gunnar, Knut, Bror M. Triman och Lars Petter Larsson.
" " Lövgård	32	3/8		1 åker, 0.25-0.3 m. mylla på sand och lera
				2 " " " " "
				3 " " " " "
				4 " " " " "
				5 " " " " "
			6	väg " " "
" " Övergård	av 15	1/16	}	Summa
" " Lövgård	av 3	3/16		Albert Olssons arvingar.
			7	åker, 0.2-0.25 m. mylla på sand och lera
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	äng " " "
			12	väg " " "
				Summa
" " Övergård	17	1/8		Anders och Annie Edvardsson
			13	åker, 0.25-0.3 m. mylla på sand och lera
			14	" " " " "
			15	" " " " "
				Summa
" " " "	18	1/8		Anders och Annie Edvardsson
			16	åker, 0.25-0.3 m. mylla på sand och lera
				Sammandrag.
Auris nova Övergård	14	1/8	}	1-6 Robert Larsson m.fl.
" " Lövgård	32	3/8		
" " Övergård	av 15	1/16	}	7-12 Albert Olssons arvingar
" " Lövgård	av 3	3/16		
" " Övergård	17	1/8		13-15 Anders och Annie Edvardsson
" " " "	18	1/8		16 " " "
				Summa

v
SOK

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
61.3								1250	766	25	1800	1103	40	337	15	
38.2								"	477	50	"	687	60	210	10	
34.0								"	425	-	"	612	-	187	-	
44.0								1300	572	-	"	792	-	220	-	
50.0								1500	750	-	"	900	-	150	-	
							07.5									
227.5							07.5	2990	75		4095	-		1104	25	
15.0								1600	240	-	1700	255	-	15	-	
55.0								1500	825	-	"	935	-	110	-	
22.5								1150	258	75	"	382	50	123	75	
43.5								1150	500	25	"	739	50	239	25	
		05.2						900	46	80	1500	78	-	31	20	
							06.8									
136.0		05.2					06.8	1870	80		2390	-		519	20	
51.0								1400	714	-	1800	918	-	204	-	
22.5								1600	360	-	"	405	-	45	-	
57.5								1300	747	50	"	1035	-	287	50	
131.0								1821	50		2358	-		536	50	
15.5								1200	186	-	1800	279	-	93	-	
227.5							07.5	2990	75		4095	-		1104	25	49.01
136.0		05.2					06.8	1870	80		2390	-		519	20	23.05
131.0								1821	50		2358	-		536	50	23.81
15.5								186	-		279	-		93	-	4.13
510.0		05.2					14.3	6869	05		9122	-		2252	95	100.00

Antal namn den 7 oktober 1932
 O. Karlsson Anders Persson Albin Pettersson

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Anrås norra Övergård och Anrås norra Sörgård i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete, material m.m.	An- tal	å kronor	Kost- nad		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D-E.</u>						
12+48-12+20	28	Grävning i lera kubm.	25	0,80	20	00		
12+20		Stengavel vid lednings- mynning samt stensättning in- vid mynningen i öppna avlop- pet till 2 m. längd, enl. ritn.			30	-		
12+20-10	220	Grävning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	220	1,75	385	-		
10 - 9	100	" " " " " "	100	0,75	75	-		
9-7+92	108	" " " " " "	108	0,60	64	80		
10+8, 10, 8 och 7+92		Samlingsbrunnar av cement- rör med 45 cm. (8") invän- dig diameter jämte lock, enl. ritning st.	4	40	160	-		
12+20-10+8	212	tegelrör 15 cm. (6") "	700	300/1000	210	-		
10+8-10	8	cementrör 15 cm. (6") "	12	1,50	18	-		
10	100	tegelrör 12,5 cm. (5") "	330	200/1000	66	-		
9 - 8	100	" 10 cm. (4") "	330	130/1000	42	90		
8 - 7+92	8	cementrör 10 cm. (4") "	12	1,15	13	80		
		Frakt och transport av rö- ren			90	-	1175	50
		Ersättning för markupplå- telse och intrång enligt utlåtandet					20	-
		Tillägg för oförutsett					104	50
		S u m m a					1300	-
		Anrås Norra den 7 oktober 1932.						

Anrås Norra den 7 oktober 1932.

C. Carlsson