



Akt nr:

O-F2a-LS6 / 60

AU\$O-F2a-LS6/60

41

Ls 6/60

Kangeröds dikn.företag av år 1960

Skee socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Kangeröds dikningsföretag av år 1960

i Skee socken, Göteborgs och Bohus län,


upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen av

G. Hegelhorn
Lantbruksingeniör.

Innehållar 22 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syn-
neförrättning enligt vattenlagen.

År 1960 den 14 december kl. 11 inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Rune Andréasson, Kangeröd, för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av marker till Mardal, Kangeröd och Hästeskede i Skee socken, varvid på grund av kallelser tillstädeskommo samtliga sökandena samt ingeniör Eric Jonsson såsom ombud för vägförvaltningen enligt fullmakt (Bil.2).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Något jäv mot synemannen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Synemannen företedde upprättade ritningar samt redogjorde för det tillärnade torrlägningsföretaget, varvid det uppgavs, att allmänna vägen Hjälmsstad-N.Buar tillkommit år 1914 samt att stentrumman vid pkt. 1 förlängts å båda sidorna med vägrör år 1958. Dessa rör böra sänkas 3 dm för att icke inkräkta på vattenavrinningen. I anledning härav förklarade ingeniör Eric Jonsson, att vägförvaltningen åtog

sig att utföra detta arbete i samband med att avloppet A-B kommer till utförande.

§ 4.

Delägarna överenskommo att gemensamt ~~utföra~~ företaget i enlighet med framlagt förslag (Bil.3).

§ 5.

Det beslöts att utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Elof Johansson, Rune Andréasson och Knut Johansson. Därjämte valdes John Mattsson till suppleant.

§ 6.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Rune Andréasson, Kangeröd pr Skee till akyförvarare för företaget. Han erhöll samtidigt i uppdrag av delägarna att å deras vägnar söka högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kan komma att erfordras..

§ 7.

Det meddelades, att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av utlåtande den 30 december 1960 samt att ett ex. handlingar och ritningar kommer att inom 30 dagar därefter tillställas aktförvararen. Härefter förklarades sammanträdet avslutat.

Kangeröd den 14 december 1960.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegelham

LÄNSSTYRELSEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET
GÖTEBORG C

III M9 - 6/59

Bil. 1.

R e s o l u t i o n.

Lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område, förordnas på grund av bifogade ansökan av lantbrukaren Rune Andréasson, Kangeröd, Skee, m.fl., jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av i ansökningen omförmäld mark inom Skee socken av Vette kommun.

L Göteborg i landskansliet den 27 augusti 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Lbbe Mark

Lbbe Mark

N. Nerenius
N. Nerenius

Utan avgift.

Lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

III M 9 6 5 9

Insändes till
i Göteborg
den 21 AUG 1959

LANTBRUKSNÄMNDEN I
GÖTEBORGS- och BOHUS LÄN
15 AUG 1959
Dnr 70 330/59

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Skee

socken(-nar) av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen avser Dikning av 1200 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Allmän väg beröres

Närmaste järnvägsstation Skee

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Rune Andréasson

Kangeröd, Skee

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Jörlov 10

Kangeröd

den 3/7

1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Rune Andréasson
Henry Carlsson
Jönut Johansson
Ivan Carlsson
Rolf Carlsson
John Mathsson
Erik Johansson
Lennart Magnusson

för fastigheten

» »
» »

Kangeröd 13
Kardal 15
Kardal 12
Kardal 24-5
Kardal 3, 2
Kangeröd 1:2
Fästerkredde 1:2
Lilbärsk 3:4

Bil.2.F u l l m a k t.

Med stöd av bestämmelserna i 163 § arbetsordningen för vägförvaltningarna av den 19 maj 1958, varav utdrag återfinnes å omstående sida, befullmäktigas härmed ingenjör Eric Jonsson..... vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att inför ..Lantbruksnämndens sammanträde onsdagen den 14 december 1960 kl. 11..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående ..av Länsstyrelsen förordnad syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Mardal, Kangeröd och Hästeskede i Skee socken......

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den...7. december.....1960.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Sune Ewerdahl

Utdrag.

ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Utfärdad av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 maj 1958.

=====

V. Handläggningsbestämmelser för särskilda slag av ärenden.

=====

L. Rättsfrågor.

165 §. Vägförvaltning äger utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan:

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
inför hyresnämnd;
inför vägsynenämnd;
vid förrättning avseende inmutning och utmål;
samt vid lantmäteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltning äger därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts. Överklagande jämte skälen därför skall av vägförvaltningen anmälas till styrelsen. Mål och ärenden, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbara, skall oaktat vad här föreskrivits överlämnas till styrelsen för handläggning. Vägförvaltning äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltning äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

=====

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

U. Warrin

Bil.3.Överenskommelse.

Undertecknade delägare i Kangeröds dikningsföretag av år 1960 i Skee socken hava denna dag överenskommit att utföra och underhålla det av lantbruksingeniör G. Hegethorn upprättade och för oss framlagda förslaget, varvid kostnaderna för avloppen A-B-B¹-C-D, B-B²-C och B¹-B² skola fördelas sålunda:

Hästeskede	1 ² , Elof Johansson	7.9 %
Kangeröd	1 ³ , Rune Andréasson	42.4 %
"	1 ² , John Mattsson	39.0 %
Mardal	3 ⁵ , Gunnar Magnússon	0.3 %
"	3 ² , Algot Carlsson	1.9 %
"	1 ² , Knut Johansson	3.9 %
"	1 ⁵ , Henry Carlsson	3.5 %
"	2 ⁵ , Sven Hansson	1.1 %
Summa		100.0 %

Dessutom skola ägarna till Mardal 3² och 3⁵ till hälften vardera svara för avloppet D-E, om det kommer till utförande.

Kangeröd den 14 december 1960.

Rune Andréasson *Henry Carlsson*
Knut Johansson *Algot Carlsson*
John Mattsson *Gunnar Magnússon*
Elof Johansson

Ovanstående överenskommelse har prövats och befunnits lämplig.

G. Hegethorn

Kangeröds dikningsföretag av år 1960.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hästeskede 1²,</u>							
Elof Johansson	åker	1	0.28			300	84
	"	2	0.37			400	148
	"	3	0.73			600	438
	"	4	0.18			600	108
	"	5	0.41			200	82
Summa alstringsbåtnad			1.97				860
" brukningsbåtnad							700
<u>Total båtnad</u>							1560
<u>Kangeröd 1³,</u>							
Rune Andréasson	åker	6	0.30			400	120
	"	7	0.35			700	245
	"	8	2.34			800	1872
	"	9	1.13			1600	1808
	"	10	0.12			600	72
	"	11	2.56			1200	3072
	"	12	0.30			400	120
	"	13	0.34			200	68
Summa alstringsbåtnad			7.44				7377
" brukningsbåtnad							1000
<u>Total båtnad</u>							8377

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kangeröd 1²,</u>							
John Mattsson åker	14	4.72				1200	5564
"	15	1.77				1000	1770
"	16	0.65				600	390
<u>Summa båtnad</u>		7.14					7724
<u>Mardal 3⁵, Gunnar Magnusson</u>							
åker <u>Summa</u>	17	0.17				300	51
<u>Mardal 3², Algot Carlsson</u>							
åker	18	0.43				400	172
"	19	0.33				600	198
<u>Summa</u>		0.76					370
<u>Mardal 1², Knut Johansson</u>							
åker	20	0.31				600	186
odl. mark	21		0.30			300	90
åker	22	0.50				1000	500
<u>Summa</u>		0.81	0.30				776
<u>Mardal 1⁵, Henry Carlsson</u>							
åker	23	0.53				600	318
"	24	0.27				1400	378
<u>Summa</u>		0.80					696

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mardal 2⁵</u> , Sven Hansson							
åker	25	0.16				400	64
"	26	0.27				400	108
"	27	<u>0.18</u>				300	<u>54</u>
<u>Summa</u>		0.61					226
<u>Sammandrag.</u>							
Hästeskede 1 ²	1- 5	1.97					1560
Kangeröd 1 ³	6-13	7.44					8377
" 1 ²	14-16	7.14					7724
Mardal 3 ⁵	17	0.17					51
" 3 ²	18-19	0.76					370
" 1 ²	20-22	0.81	0.30				776
" 1 ⁵	23-24	0.80					696
" 2 ⁵	25-27	<u>0.61</u>					<u>226</u>
<u>Summa</u>		19.70	0.30				19780
Kangeröd den 14 december 1960.							
 Lantbruksingeniör.							

Kangeröds dikningsföretag av år 1960.


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A-B.</u>						
0-0 ⁺⁸⁸ , 1-2	188	Lera med rötter m ³	250	3:-	750	
		Utplanering "	"	0.60	150	900
0 ⁺⁸⁸ - 1		0.30 meters sänkning av för- längningsrören på båda sidor om stentrumman åvilar väg- förvaltningen För arbetets ledning, oförut- sett m.m. tillägges				100
		Summa				1000
<u>B-B¹-C.</u>						
2 - 5 ⁺⁸⁵	385	16" lantbruksrör med frakt	385	9:-	3465	
		Grävning, läggning o. höljning "	"	4:-	1540	
B		Rörmykning enl. typ ritn. U-1 och förstärkning i anslutning till flödesrännans utlopp			50	
3 ⁺⁸²		Brunn enl. typ B-2. D= 0.9 m			180	
5		" " " B-8. D= 0.4 "			90	
C		" " " B-4. D= 0.9 "			150	5475
		För etc.				625
		Summa				6100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>B-B²-C.</u>						
20 - 24	400	Lera m ³	600	2.50	1500	
		Den uppgrävda lerans transp. till avloppet B-B ¹ -C	"	1:-	600	2100
		För etc.				250
		Summa				2350
<u>B¹-B².</u>						
	20	6" lantbruksrör med frakt	20	2.50	50	
		Grävning etc.	"	3:-	60	
B ¹		Cementerering i anslutning till 16":sledningen			10	
B ²		Brunn enl. typ.B-1 med D=0.4 vid sidan om flödesrännan			60	180
		För etc.				20
		Summa				200
<u>C-D.</u>						
5+85 - 6+78	93	Grävning för flödesränna samt lerans borttrp. till nuvaran- de öppna avloppet	200	3.50	700	
		12" lantbruksrör med frakt trp.	93	6:-	558	
					1258	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	93	trp.			1258	
		Grävning och läggning samt				
		återfyllning till 0.3 m över rören	93	4:-	372	
6+78		Försänkt brunn, typ B-3. D=0.6			70	1700
6+78 - 11+28	450	10" lantbruksrör med frakt	450	4.20	1890	
		Grävning, läggning och täck-				
		ning till minst 0.3 m över				
		rören samt justering för flö-				
		desränna	450	5:-	2250	
8+32		Brunn enl. typ B-4. D= 0.6 m			100	
9+32, 10		" " " B-3. " "	2	70:-	140	
11+28		" " " B-6. " "			120	4500
		För etc.				750
		Summa				6950
		<u>D-E.</u>				
11+28 - 12	72	12" lantbruksrör med frakt	72	6:-	432	
		Grävning etc.	"	4:-	288	
E		Brunn enl. typ I-2. D= 0.6 m			90	810
		För etc.				90
		Summa				900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		A-B			1000	
		B-B ¹ -C			6100	
		B-B ² -C			2350	
		B ¹ -B ²			200	
		C-D			6950	16600
		D-E				900
		<u>Summa</u>				17500
Vänersborg den 30 december 1960.						
 Lantbruksingeniör.						

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~kalkyl~~ kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>A - D.</u>					
Hästeskede 1 ² , Elof Johansson	S	1560	1311.40	7.9	
Kangeröd 1 ³ , Rune Andréasson	S	8377	7038.40	42.4	
" 1 ² , John Mattsson	S	7724	6474.00	39.0	
Mardal 3 ⁵ , Gunnar Magnusson	S	51	49.80	0.3	
" 3 ² , Algot Carlsson	S	370	315.40	1.9	
" 1 ² , Knut Johansson	S	776	647.40	3.9	
" 1 ⁵ , Henry Carlsson	S	696	581.00	3.5	
" 2 ⁵ , Sven Hansson	S	226	182.60	1.1	
Summa		19780	16600.00	100.0	94.9
<u>D - E.</u>					
Mardal 3 ⁵ , Gunnar Magnusson	S	450	450.00	50.0	
" 3 ² , Algot Carlsson	S	450	450.00	50.0	
Summa		900	900.00	100.0	5.1
					100.0
Vänersborg den 30 december 1960.					
Å tjänstens vägnar:					
					
Lantbruksingeniör.					

Bil. D.U t l å t a n d e

av synemannen angående torrläggning av mark till Mardal, Kangeröd och Hästeskede i Skee socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1960.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid hållet sammanträde, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 5 km nordost om Skee kyrka samt tillhör nederbördsområde nr. 111.

Beskaffenhet, omfattning m.m.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Med beaktande av framställda önskemål har upprättats föreliggande förslag, som avser utförande av avloppen A-B-B¹-C-D^{-E}/B-B²-C och B¹-B² med de dimensioner, som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar.

Å plankartan, varå avloppens sträckning särskilt angivits, har upptagits all den mark, sammanlagt 20 hektar, som anses erhålla båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd m.m.

Företagets nederbördsområde är medelst en sträckad blå linje markerat på översiktskartan och har beräknats till 45 ha åker, 70 ha mossmark och 45 ha annan mark med delvis kala berg. Avrinningen pr sek. och hektar vid ordinärt flöde har med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, områdets topografi, arrondering m.m. skattats till resp, 2, 1.5 och 4 liter och för aktuella punkter beräknats sålunda:

Punkt E= 100, $8^{+32} = 240$, $6^{+78} = 290$, $3^{+82} = 330$ och $B^2 = 8$ lit. pr sek.

Vid förslag till s.k. kombinerad dikning har rörledningen dimensionerats för avledande av 1/5 av flödesvattenmängden.

Båtnad m.m.

På grund av fallförhållandena har företaget uppdelats i 2 av varandra oberoende dikningssamfälligheter, benämnda A-D och D-E.

Båtnaden för samfälligheten A-D har med beaktande av markernas höjdlägen, försumpningsgrad m.m. approximativt uppskattats så som närmare framgår av värderingslängden (Bil.A) och beräknats till 19780 kronor.

För samfälligheten D-E utgöres båtnaden av minskad underhållskostnad, bruksbåtnad och utebliven risk för översilning av åkermark. Denna båtnad har skattats till 900 kronor.

Trummor.

Med stöd av paragraf 3 i syneprotokollet och jämlikt 7 kap. 7-8 §§ vattenlagen åligger det vederbörande vägförvaltning att bekosta och

ombesörja 0.30 meters sänkning av förlängningsrören på båda sidor om stentrumman vid pkt 1.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 17500 kronor, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen,
att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras och underhållas i enlighet med nu framlagt förslag på delägarnas gemensamma bekostnad enligt kostnadsfördelningslängden,
att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,
att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkänts av kontrollerande lantbruksingeniör,
att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det förrättningen vunnit laga kraft samt vara fullbordade senast den 1 oktober 1970,
att företaget skall benämnas Kangeröds dikningsföretag av år 1960.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Avsýning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, senast inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Vänersborg den 30 december 1960.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethom

Lantbruksingeniör.

Såvitt här fñt diarium utvisar, hava besvär icke anfrñts öfver denna syneförrättning; telygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 mars 1961.

I tjänsten:

J. Krousoy.



Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Kangeröds dikningsföretag av år 1960 i Skee socken,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Göteborgs och Bohus län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1959		Hantlangning 61 tim. á 4 kr.						244	-
		Material till pålar						6	-
1960		Förrättn.kostn. enl. räkn. nr 33113						787	-
		Laga kraft bevis				3	-	3	-
		Summa						1040	-
Vänersborg den 30 december 1960.									
G. Hegdahl Lantbruksingeniör.									